

**III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТЕР-06-2001

Часть 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ							
Подраздел 1.1 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
Таблица 06-01-001. Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения							
Измеритель: 100 м ³ бетона, бутобетона и железобетона в деле							
06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	50121,78	1227,60	1559,58	212,58	47334,60	180
Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом:							
06-01-001-02	до 3 м ³	59697,73	3994,83	2523,16	335,61	53179,74	535,5
06-01-001-03	до 5 м ³	57534,93	3000,56	2131,23	283,66	52403,14	402,22
06-01-001-04	более 5 м ³	55938,75	2450,16	2029,77	272,59	51458,82	328,44
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом:							
06-01-001-05	до 3 м ³	97130,70	5862,66	2826,63	368,71	88441,41	785,88
06-01-001-06	до 5 м ³	87497,10	4551,05	2341,86	306,52	80604,19	610,06
06-01-001-07	до 10 м ³	85346,09	3609,15	2209,58	291,79	79527,36	483,8
06-01-001-08	до 25 м ³	80159,53	2552,81	1726,35	227,63	75880,37	342,2
06-01-001-09	более 25 м ³	79672,33	2024,64	1684,41	223,28	75963,28	271,4
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника:							
06-01-001-10	от 2 до 4 м, периметром до 5 м	93638,53	3380,28	2621,89	324,07	87636,36	453,12
06-01-001-11	от 4 до 10 м, периметром до 5 м	104753,11	5202,45	2423,93	287,67	97126,73	697,38
06-01-001-12	от 4 до 10 м, периметром до 10 м	92785,53	4128,51	2260,04	278,36	86396,98	553,42
Устройство фундаментов-столбов:							
06-01-001-13	бетонных	58980,78	4463,02	1745,22	219,16	52772,54	598,26
06-01-001-14	бутобетонных	57717,55	5396,12	1642,17	205,21	50679,26	723,34
06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	51647,30	871,48	1730,75	228,81	49045,07	116,82
Устройство фундаментных плит железобетонных:							
06-01-001-16	плоских	109510,54	1646,12	2517,17	321,71	105347,25	220,66
06-01-001-17	с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	173084,40	2112,22	3060,03	364,71	167912,15	283,14
06-01-001-18	с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты более 1000 мм	138527,86	1719,46	2489,08	290,61	134319,32	230,49
06-01-001-19	с ребрами вверх	148244,86	3674,27	3578,84	368,95	140991,75	451,94
Устройство ленточных фундаментов:							
06-01-001-20	бетонных	55876,77	2547,97	1959,57	258,47	51369,23	337,48

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-001-21	бутобетонных	54685,31	2797,43	1880,93	246,46	50006,95	370,52
06-01-001-22	железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	107368,38	3456,81	3671,27	338,91	100240,30	446,04
06-01-001-23	железобетонных при ширине по верху более 1000 мм	105852,67	2505,73	3349,71	296,50	99997,23	323,32

Таблица 06-01-002. Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы и доменные печи

Измеритель: 100 м³ бетона и железобетона в деле

Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы:

06-01-002-01	бетонных объемом до 50 м ³	58269,44	3354,98	2377,95	251,41	52536,51	432,9
06-01-002-02	железобетонных объемом до 100 м ³	73043,78	3750,69	2790,54	258,23	66502,55	483,96
06-01-002-03	железобетонных объемом до 200 м ³	70072,27	2460,32	2659,43	274,95	64952,52	317,46
06-01-002-04	железобетонных объемом более 200 м ³	64836,39	1668,89	2476,05	262,12	60691,45	215,34
06-01-002-05	Устройство фундаментов под доменные печи	78163,10	2692,15	5096,77	368,48	70374,18	315,24
06-01-002-06	Укладка жароупорного бетона в фундаменты под фабрично-заводские трубы и доменные печи	78291,88	1589,54	2625,93	255,64	74076,41	193,14

Подраздел 1.2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 06-01-005. Устройство фундаментов общего назначения

Измеритель: 100 м³ бетона и железобетона в деле

Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом:

06-01-005-01	до 5 м ³	58933,79	3265,47	3481,46	407,70	52186,86	441,28
06-01-005-02	до 25 м ³	55423,36	2386,94	1981,40	233,05	51055,02	322,56
06-01-005-03	более 25 м ³	53617,40	1848,22	1432,70	169,55	50336,48	249,76

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом:

06-01-005-04	до 5 м ³	72769,25	3356,64	2484,24	282,25	66928,37	453,6
06-01-005-05	до 25 м ³	73501,32	2512,14	2066,82	214,10	68922,36	342,72
06-01-005-06	более 25 м ³	83394,96	2044,19	2520,06	209,68	78830,71	278,88

Дополнительные затраты на устройство:

06-01-005-07	колодцев для анкерных болтов	791,60	502,00	26,88	2,49	262,72	66,49
06-01-005-08	сложных фундаментов	9136,81	1598,68	575,81	53,03	6962,32	194,25

Таблица 06-01-006. Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках:

06-01-006-01	загрузки печей под вспомогательное оборудование объемом более 1000 м ³	81224,65	1812,80	2816,57	231,54	76595,28	233,91
06-01-006-02	роликовых конвейеров, уборки, упаковок объемом более 200 м ³	86517,82	2364,53	2951,58	240,63	81201,71	305,1
06-01-006-03	резки	96247,15	2066,77	2762,26	204,75	91418,12	266,68
06-01-006-04	выгрузки печей объемом до 500 м ³	87748,11	2854,95	2753,35	202,33	82139,81	368,38
06-01-006-05	выгрузки печей объемом до 1500 м ³	74870,04	1620,14	2562,32	201,44	70687,58	209,05
06-01-006-06	выгрузки печей объемом более 1500 м ³ , черновой и чистовой клеток	69595,52	1475,45	2463,57	194,95	65656,50	190,38

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-006-07	упаковки объемом до 200 м ³ , под вспомогательное оборудование объемом до 1000 м ³	80323,29	2618,49	2674,13	202,55	75030,67	337,87

Таблица 06-01-007. Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами на участках:

06-01-007-01	загрузки и выгрузки печей, холодильников, распределительных пакетирующих и укладочных линий объемом до 2000 м ³	67118,37	2569,17	3188,36	271,45	61360,84	327,7
(101-9866)	Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9340)	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков, (т)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-007-02	черновой и листовой клетей	67067,50	1754,12	2859,96	235,35	62453,42	223,74
(101-9866)	Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9340)	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков, (т)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 06-01-008. Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик:

06-01-008-01	на колоннах диаметром до 18 м	219486,80	8816,31	11953,21	1035,20	198717,28	1071,24
06-01-008-02	на колоннах диаметром до 30 м	158198,31	6072,83	8795,44	759,03	143330,04	737,89
06-01-008-03	на колоннах диаметром до 50 м	167945,65	5291,64	8489,20	725,11	154164,81	642,97
06-01-008-04	на грунте диаметром до 50 м	126371,86	6091,43	6610,12	560,23	113670,31	740,15

Таблица 06-01-009. Устройство фундаментов и сооружений на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство фундаментов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности:

06-01-009-01	под окорочный барабан	77084,50	2836,04	6302,37	542,12	67946,09	365,94
06-01-009-02	под сушильные картоноделательные и бумагоделательные машины	127286,60	5027,12	8099,02	695,93	114160,46	648,66
Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности:							
06-01-009-03	ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 120 мм	178671,05	15851,08	19303,73	1686,16	143516,24	2045,3
06-01-009-04	ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 200 мм	144255,88	10336,95	17273,76	1485,39	116645,17	1333,8
06-01-009-05	массных бассейнов емкостью до 500 м ³ прямоугольного сечения	114892,01	5543,50	12547,96	1152,14	96800,55	715,29

Подраздел 1.3 ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица 06-01-012. Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков

Измеритель: 100 м² площади горизонтальной проекции ростверков

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-012-01	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков	1975,93	709,81	39,98	3,20	1226,14	95,92
Таблица 06-01-013. Устройство подливки толщиной 20 мм							
Измеритель: 100 м ² подливки под оборудование							
06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм	1691,48	358,92	14,20	0,94	1318,36	45,78
06-01-013-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01	726,77	102,55	6,42	0,47	617,80	13,08
Таблица 06-01-014. Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм							
Измеритель: 100 м ² перекрытий							
06-01-014-01	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	5599,24	162,99	141,74	14,53	5294,51	22,42
06-01-014-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-014-01	553,48	10,40	13,95	1,42	529,13	1,43
Таблица 06-01-015. Установка анкерных болтов							
Измеритель: 1 т							
Установка анкерных болтов:							
06-01-015-01	в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	11592,57	2441,33	58,30	2,95	9092,94	315,01
06-01-015-02	в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	10894,34	1748,63	52,77	2,72	9092,94	225,63
06-01-015-03	при бетонировании со связями из арматуры	10699,90	1021,24	63,13	2,60	9615,53	128,62
06-01-015-04	при бетонировании на поддерживающие конструкции	9474,54	286,48	75,52	4,37	9112,54	36,08
06-01-015-05	при бетонировании в виде сваренных каркасов	9677,97	267,42	235,28	10,98	9175,27	33,68
06-01-015-06	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	8282,82	390,10	482,86	20,67	7409,86	46,33
Установка закладных деталей весом:							
06-01-015-07	до 4 кг	7867,44	1713,61	33,98	1,77	6119,85	215,82
06-01-015-08	до 20 кг	6655,80	501,97	33,98	1,77	6119,85	63,22
06-01-015-09	более 20 кг	6326,92	173,09	33,98	1,77	6119,85	21,8
06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	6242,80	97,96	35,92	1,89	6108,92	12,64
Таблица 06-01-016. Сварка арматуры ванным способом							
Измеритель: 100 шт. стыков							
Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры:							
06-01-016-01	до 25 мм	731,51	359,34	138,88	0,00	233,29	31,8
06-01-016-02	до 32 мм	1154,39	499,46	213,15	0,00	441,78	44,2
06-01-016-03	до 40 мм	1646,36	694,95	270,42	0,00	680,99	61,5
Таблица 06-01-017. Технологический электропрогрев бетона							
Измеритель: 1 м ³ бетона							
06-01-017-01	Технологический электропрогрев бетона	79,88	8,78	71,10	0,00	0,00	1,08
(502-9001)	Провод, (м)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 06-01-018. Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом

Измеритель: 100 м шва

06-01-018-01	Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см	2294,06	494,37	331,51	1,89	1468,18	65,48
--------------	---	---------	--------	--------	------	---------	-------

Подраздел 1.4 ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛОВ

Таблица 06-01-024. Устройство стен подвалов и подпорных стен

Измеритель: 100 м³ бетона, бутобетона и железобетона в деле

Устройство стен подвалов и подпорных стен:

06-01-024-01	бетонных	56446,53	2738,85	2010,98	242,46	51696,70	358,02
06-01-024-02	бутобетонных	51116,28	3293,78	1947,68	232,69	45874,82	430,56

Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой:

06-01-024-03	до 3 м, толщиной до 300 мм	137812,19	8046,50	4365,87	446,25	125399,82	1051,83
06-01-024-04	до 3 м, толщиной до 500 мм	120495,18	5343,98	3713,71	393,67	111437,49	698,56
06-01-024-05	до 3 м, толщиной до 1000 мм	103136,41	4089,23	2949,37	317,82	96097,81	534,54
06-01-024-06	до 6 м, толщиной до 300 мм	155808,38	8297,11	4937,36	488,46	142573,91	1084,59
06-01-024-07	до 6 м, толщиной до 500 мм	137259,43	5524,52	4161,02	424,68	127573,89	722,16
06-01-024-08	до 6 м, толщиной до 1000 мм	114349,53	4269,77	3226,75	336,55	106853,01	558,14
06-01-024-09	до 6 м, толщиной более 1000 мм	91454,67	3195,56	2402,83	275,77	85856,28	417,72
06-01-024-10	более 6 м, толщиной до 300 мм	168133,15	8494,02	4398,06	516,05	155241,07	1110,33
06-01-024-11	более 6 м, толщиной до 500 мм	153827,12	5768,25	3835,86	462,88	144223,01	754,02
06-01-024-12	более 6 м, толщиной до 1000 мм	121831,08	4369,07	3352,40	344,68	114109,61	571,12
06-01-024-13	более 6 м, толщиной более 1000 мм	95149,81	3150,42	2833,71	324,07	89165,68	411,82

Подраздел 1.5 КОЛОННЫ

Таблица 06-01-026. Устройство колонн в деревянной опалубке

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой:

06-01-026-01	до 4 м, периметром до 2 м	77872,06	11193,48	7972,61	1043,83	58705,97	1463,2
06-01-026-02	до 4 м, периметром до 3 м	71603,55	7564,63	7585,00	1010,79	56453,92	988,84
06-01-026-03	до 4 м, периметром более 3 м	65567,58	5127,34	5724,69	763,34	54715,55	670,24

Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой:

06-01-026-04	до 4 м, периметром до 2 м	134133,49	12005,91	9731,11	1137,64	112396,47	1569,4
06-01-026-05	до 4 м, периметром до 3 м	127699,27	8349,98	9321,91	1102,00	110027,38	1091,5
06-01-026-06	до 4 м, периметром более 3 м	121472,04	5840,47	7459,60	854,32	108171,97	763,46
06-01-026-07	до 6 м, периметром до 2 м	168565,66	17602,65	10849,43	1187,20	140113,58	2301
06-01-026-08	до 6 м, периметром до 3 м	159630,32	11554,56	10377,16	1148,26	137698,60	1510,4
06-01-026-09	до 6 м, периметром до 4 м	154295,07	7925,71	8704,79	913,56	137664,57	1036,04
06-01-026-10	до 6 м, периметром более 4 м	153863,53	6391,12	8552,16	901,40	138920,25	835,44
06-01-026-11	более 6 м, периметром до 2 м	211036,73	23831,28	12003,09	1236,88	175202,36	3115,2
06-01-026-12	более 6 м, периметром до 3 м	176630,76	12547,53	10723,19	1149,91	153360,04	1640,2
06-01-026-13	более 6 м, периметром до 4 м	167009,76	8693,00	9071,83	933,26	149244,93	1136,34
06-01-026-14	более 6 м, периметром более 4 м	165973,65	7727,11	8844,25	905,41	149402,29	1010,08

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром:							
06-01-026-15	до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%	136266,88	13269,69	9981,03	1159,70	113016,16	1734,6
06-01-026-16	до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25%	144827,22	14533,47	10374,84	1185,31	119918,91	1899,8
06-01-026-17	до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 40%	162406,75	16429,14	11185,31	1241,83	134792,30	2147,6
06-01-026-18	до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40%	161349,18	26810,19	11621,96	1296,47	122917,03	3504,6
06-01-026-19	более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%	132585,85	9658,89	9560,18	1111,80	113366,78	1262,6
06-01-026-20	более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25%	140804,10	10832,40	9960,86	1137,87	120010,84	1416
06-01-026-21	более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 40%	161208,45	13089,15	10826,28	1192,86	137293,02	1711
06-01-026-22	более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40%	158246,61	21845,34	11333,09	1247,38	125068,18	2855,6

Таблица 06-01-027. Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

06-01-027-01	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	236794,08	11744,61	46862,91	6482,39	178186,56	1479,17
(101-9866)	Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-

Подраздел 1.6 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ
Таблица 06-01-030. Устройство стен и перегородок бетонных и легкобетонных

Измеритель: 100 м³ в деле

Устройство стен и перегородок бетонных высотой:							
06-01-030-01	до 3 м, толщиной до 100 мм	122063,05	22281,56	12081,52	1624,27	87699,97	2951,2
06-01-030-02	до 3 м, толщиной до 150 мм	96077,60	13386,91	8068,28	1089,61	74622,41	1773,1
06-01-030-03	до 3 м, толщиной до 200 мм	83671,95	8984,50	5762,17	779,15	68925,28	1190
06-01-030-04	до 3 м, толщиной до 300 мм	66630,49	6370,01	4208,06	568,75	56052,42	843,71
06-01-030-05	до 3 м, толщиной до 500 мм	61804,06	4653,97	3113,06	421,37	54037,03	616,42
06-01-030-06	до 6 м, толщиной до 100 мм	123033,06	23180,01	12092,89	1624,27	87760,16	3070,2
06-01-030-07	до 6 м, толщиной до 150 мм	97079,75	13925,98	8075,62	1089,61	75078,15	1844,5
06-01-030-08	до 6 м, толщиной до 200 мм	84418,09	9433,73	5768,19	779,15	69216,17	1249,5
06-01-030-09	до 6 м, толщиной до 300 мм	67108,90	6648,53	4211,70	568,75	56248,67	880,6
06-01-030-10	до 6 м, толщиной до 500 мм	62146,98	4851,63	3115,71	421,37	54179,64	642,6
06-01-030-11	до 6 м, толщиной до 1000 мм	57388,99	3099,65	3059,05	417,13	51230,29	410,55
06-01-030-12	до 6 м, толщиной до 2000 мм	55227,61	2318,00	2961,43	405,58	49948,18	307,02
Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой:							
06-01-030-13	до 3 м, толщиной до 150 мм	108156,60	12218,92	8065,84	1091,03	87871,84	1618,4
06-01-030-14	до 3 м, толщиной до 200 мм	96335,12	8265,74	5774,30	782,10	82295,08	1094,8
06-01-030-15	до 3 м, толщиной до 300 мм	88684,36	5875,86	4211,71	570,16	78596,79	778,26
06-01-030-16	до 6 м, толщиной до 150 мм	109079,59	12668,15	8071,63	1091,03	88339,81	1677,9
06-01-030-17	до 6 м, толщиной до 200 мм	97026,67	8661,06	5779,64	782,10	82585,97	1147,16
06-01-030-18	до 6 м, толщиной до 300 мм	89135,59	6127,43	4215,12	570,16	78793,04	811,58

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 06-01-031. Устройство железобетонных стен и перегородок

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство железобетонных стен и перегородок высотой:

06-01-031-01	до 3 м, толщиной 100 мм	184090,94	24306,35	17350,98	2177,17	142433,61	3177,3
06-01-031-02	до 3 м, толщиной 150 мм	153847,70	16477,34	11623,43	1409,86	125746,93	2153,9
06-01-031-03	до 3 м, толщиной 200 мм	216641,58	12744,90	11847,65	1213,87	192049,03	1666
06-01-031-04	до 3 м, толщиной 300 мм	159237,09	8921,43	8761,49	930,19	141554,17	1166,2
06-01-031-05	до 3 м, толщиной 500 мм	136650,45	6518,11	6209,45	649,94	123922,89	852,04
06-01-031-06	до 6 м, толщиной 100 мм	184990,53	25216,70	17362,29	2177,17	142411,54	3296,3
06-01-031-07	до 6 м, толщиной 150 мм	154405,05	17023,55	11630,21	1409,86	125751,29	2225,3
06-01-031-08	до 6 м, толщиной 200 мм	217311,16	13109,04	11852,17	1213,87	192349,95	1713,6
06-01-031-09	до 6 м, толщиной 300 мм	159659,71	9194,54	8764,89	930,19	141700,28	1201,9
06-01-031-10	до 6 м, толщиной 500 мм	136985,79	6718,38	6211,94	649,94	124055,47	878,22
06-01-031-11	до 6 м, толщиной 1000 мм	106818,62	4187,61	7069,60	592,68	95561,41	547,4
06-01-031-12	более 6 м, толщиной 150 мм	156853,81	16841,48	11673,49	1415,65	128338,84	2201,5
06-01-031-13	более 6 м, толщиной 200 мм	218240,39	13018,01	11889,42	1218,47	193332,96	1701,7
06-01-031-14	более 6 м, толщиной 300 мм	159711,52	9194,54	8766,55	930,19	141750,43	1201,9
06-01-031-15	более 6 м, толщиной 500 мм	137081,95	6745,69	6230,64	652,07	124105,62	881,79
06-01-031-16	более 6 м, толщиной 1000 мм	100418,23	4205,82	5137,30	595,75	91075,11	549,78
06-01-031-17	более 6 м, толщиной 2000 мм	82655,32	3013,26	4463,12	562,38	75178,94	393,89

Подраздел 1.7 БАЛКИ, ПОЯСА, ПЕРЕМЫЧКИ, РИГЕЛИ

Таблица 06-01-034. Устройство балок, перемычек

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

06-01-034-01	Устройство фундаментных балок	140662,36	9882,95	6475,57	703,63	124303,84	1309
--------------	-------------------------------	-----------	---------	---------	--------	-----------	------

Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки:

06-01-034-02	до 6 м при высоте балок до 500 мм	205350,31	13207,22	10635,59	1102,24	181507,50	1749,3
06-01-034-03	до 6 м при высоте балок до 800 мм	187835,06	10868,98	8956,02	905,77	168010,06	1439,6
06-01-034-04	до 6 м при высоте балок более 800 мм	189558,82	9443,54	8352,38	798,27	171762,90	1250,8
06-01-034-05	более 6 м при высоте балок до 800 мм	190210,95	15234,39	9399,68	927,72	165576,88	2017,8
06-01-034-06	более 6 м при высоте балок более 800 мм	191632,34	12294,42	8341,20	796,85	170996,72	1628,4

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле за вычетом жесткой арматуры

Устройство балок с жесткой арматурой при высоте балок:

06-01-034-07	до 900 мм	119213,92	9703,26	6128,55	663,40	103382,11	1285,2
06-01-034-08	более 900 мм	94196,76	6289,15	5365,83	622,87	82541,78	833

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

06-01-034-09	Устройство перемычек	169780,00	12027,15	7424,26	769,95	150328,59	1593
--------------	----------------------	-----------	----------	---------	--------	-----------	------

Таблица 06-01-035. Устройство поясов

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство поясов:

06-01-035-01	в опалубке	153677,91	7967,48	7926,00	838,74	137784,43	1016,26
06-01-035-02	без опалубки	143923,64	4049,05	6961,24	713,07	132913,35	516,46

Таблица 06-01-036. Устройство засыпки фундаментных балок

Измеритель: 100 м³ засыпки

Устройство засыпки фундаментных балок:

06-01-036-01	песком	10931,94	1540,32	3020,07	385,06	6371,55	196,47
06-01-036-02	шлаком	23914,39	1540,32	2813,12	333,65	19560,95	196,47

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 06-01-037. Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

06-01-037-01	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	177204,93	11555,79	8300,01	1092,07	157349,13	1491,07
(101-9866)	Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-

Подраздел 1.8 ПЕРЕКРЫТИЯ

Таблица 06-01-041. Устройство перекрытий

Измеритель: 100 м³ в деле

Устройство перекрытий безбалочных толщиной:

06-01-041-01	до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	135546,15	7180,65	2702,23	350,69	125663,27	951,08
06-01-041-02	до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	143145,46	13898,04	2702,23	350,69	126545,19	1840,8
06-01-041-03	более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	118098,46	5122,68	2211,35	289,20	110764,43	678,5
06-01-041-04	более 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	122133,53	8909,00	2201,33	288,37	111023,20	1180

Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади:

06-01-041-05	до 6 м	177984,61	11581,70	5405,56	474,90	160997,35	1534
06-01-041-06	более 6 м	183321,03	16036,20	5405,56	474,90	161879,27	2124

Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью:

06-01-041-07	до 5 м ² приведенной толщиной до 100 мм	160674,57	12650,78	5702,84	537,98	142320,95	1675,6
06-01-041-08	до 5 м ² приведенной толщиной до 150 мм	136235,74	10334,44	5023,54	504,61	120877,76	1368,8
06-01-041-09	до 5 м ² приведенной толщиной до 200 мм	111482,33	7314,29	4403,34	476,79	99764,70	968,78
06-01-041-10	более 5 м ² приведенной толщиной до 100 мм	150389,55	9265,36	5688,57	536,33	135435,62	1227,2
06-01-041-11	более 5 м ² приведенной толщиной до 150 мм	128536,63	7501,38	5049,56	506,14	115985,69	993,56
06-01-041-12	более 5 м ² приведенной толщиной до 200 мм	106834,41	5728,49	4339,30	470,30	96766,62	758,74
06-01-041-13	Устройство перекрытий каналов	123090,59	7251,93	3628,71	478,67	112209,95	960,52

Подраздел 1.9 КОНСТРУКЦИИ ИЗ БАРИТОБЕТОНА

Таблица 06-01-044. Устройство баритобетонных перегородок и изоляционного слоя из баритобетона

Измеритель: 100 м³ баритобетона в деле

Устройство баритобетонных перегородок высотой:

06-01-044-01	до 3 м	596232,93	9086,28	6142,99	984,21	581003,66	1218
06-01-044-02	до 6 м	598777,43	11249,68	6190,79	990,50	581336,96	1508
06-01-044-03	Устройство изоляционного слоя из баритобетона	574640,95	5572,92	5924,36	966,43	563143,67	747,04

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 1.10 ТОННЕЛИ И ПРОХОДНЫЕ КАНАЛЫ

Таблица 06-01-046. Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине:

06-01-046-01	до 1 и толщине стен до 300 мм	143395,62	4267,12	8688,45	857,17	130440,05	572
06-01-046-02	до 1 и толщине стен до 500 мм	125335,80	3677,78	6490,83	618,37	115167,19	493
06-01-046-03	до 1 и толщине стен более 500 мм	124387,63	3379,38	6320,70	605,14	114687,55	453
06-01-046-04	более 1 и толщине стен до 300 мм	157606,51	6169,42	7529,51	669,51	143907,58	827
06-01-046-05	более 1 и толщине стен до 500 мм	189250,06	4826,62	6725,27	595,70	177698,17	647
06-01-046-06	более 1 и толщине стен более 500 мм	128080,70	4326,80	4817,40	410,28	118936,50	580

Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине:

06-01-046-07	до 1 и толщине стен до 300 мм	144596,98	4796,78	5933,57	652,03	133866,63	643
06-01-046-08	до 1 и толщине стен до 500 мм	135962,40	4034,37	4862,28	531,57	127065,75	540,8
06-01-046-09	до 1 и толщине стен более 500 мм	136256,74	3573,34	4442,15	478,90	128241,25	479
06-01-046-10	более 1 и толщине стен до 300 мм	181099,82	6751,30	7778,52	844,53	166570,00	905
06-01-046-11	более 1 и толщине стен до 500 мм	159589,88	5214,54	5990,51	655,81	148384,83	699
06-01-046-12	более 1 и толщине стен более 500 мм	156451,42	4513,30	5765,66	628,65	146172,46	605

Подраздел 1.11 БУНКЕРА

Таблица 06-01-049. Устройство бункеров общего назначения

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство бункеров общего назначения с толщиной стен:

06-01-049-01	140 мм	187417,62	21843,16	11893,08	1333,64	153681,38	2594,2
06-01-049-02	на каждые 10 мм изменения толщины стен исключать или добавлять к расценке 06-01-049-01	1250,35	576,26	58,92	6,85	615,17	68,44
06-01-049-03	более 200 мм	193678,87	11525,30	8293,92	781,28	173859,65	1368,8

Подраздел 1.12 СООРУЖЕНИЯ, ВОЗВОДИМЫЕ В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ

Таблица 06-01-052. Возведение стен в скользящей опалубке, устройство перекрытий элеваторов, мельниц

Измеритель: 100 м³ железобетона и бетона в деле

Возведение стен в скользящей опалубке с проемами площадью:

06-01-052-01	до 5% в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна	151437,73	14677,95	27061,28	1605,45	109698,50	1718,73
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-052-02	более 5% в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна	166577,10	15607,19	25354,73	1534,58	125615,18	1827,54

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-052-03	Устройство перекрытий в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна	171711,21	20442,34	2019,21	22,69	149249,66	2740,26
06-01-052-04	Заполнение откосов из легкого бетона с устройством стяжки и железнения в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна	69472,91	10940,85	1864,11	0,24	56667,95	1109,62

Таблица 06-01-053. Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара

 Измеритель: 100 м³ железобетона

06-01-053-01	Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара	134277,48	32011,55	29772,91	3915,25	72493,02	3692,22
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9230)	Рукава металлические негерметичные, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(204-9001)	Арматура, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(204-9130)	Детали стальные для натяжения арматуры, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 06-01-054. Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов

 Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

06-01-054-01	Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов	214909,48	22128,54	12207,37	1670,76	180573,57	2478
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 06-01-055. Установка и разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров

Измеритель: 100 м осевой линии опалубки

Установка скользящей опалубки шахтных башенных копров высотой:

06-01-055-01	до 70 м	162053,31	30694,61	53728,43	6213,48	77630,27	3729,6
06-01-055-02	более 70 м	195039,25	31524,19	56735,16	6610,65	106779,90	3830,4

Разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров высотой:

06-01-055-03	до 70 м	114135,17	14129,26	100005,91	5122,83	0,00	1716,8
06-01-055-04	более 70 м	136300,73	14797,54	121503,19	5492,14	0,00	1798

Таблица 06-01-056. Бетонирование стен шахтных башенных копров

 Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Бетонирование стен шахтных башенных копров высотой:

06-01-056-01	до 70 м	245535,45	15418,97	30003,35	1432,48	200113,13	1805,5
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-056-02	более 70 м	255308,00	16597,49	32082,13	1371,75	206628,38	1943,5
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 06-01-057. Устройство стен и перегородок сооружений

 Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство прямоугольных стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен:

06-01-057-01	до 150 мм	143062,09	4678,52	30763,78	3503,38	107619,79	603,68
--------------	-----------	-----------	---------	----------	---------	-----------	--------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-057-02 (101-9864)	более 150 мм Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	175344,71 -	3732,40 -	20905,74 -	2309,89 -	150706,57 (II)	481,6 -
Устройство круглых стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен:							
06-01-057-03 (101-9864)	до 200 мм Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	176574,31 -	3662,96 -	23464,96 -	2607,72 -	149446,39 (II)	472,64 -
06-01-057-04 (101-9864)	более 200 мм Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	165198,45 -	3202,92 -	19166,87 -	2102,18 -	142828,66 (II)	413,28 -
Устройство подпорных стен в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен:							
06-01-057-05 (101-9864)	до 250 мм Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	129646,56 -	3498,04 -	23270,72 -	2637,85 -	102877,80 (II)	451,36 -
06-01-057-06 (101-9864)	более 250 мм Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	137916,61 -	2586,64 -	13554,43 -	1483,27 -	121775,54 (II)	333,76 -
Таблица 06-01-058. Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен							
Измеритель: 100 м пути							
06-01-058-01	Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен	7113,73	2802,20	1214,60	82,74	3096,93	366,3
Подраздел 1.13 СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ							
Таблица 06-01-062. Устройство стен и плоских днищ							
Измеритель: 100 м ³ железобетона в деле							
Устройство стен и плоских днищ при толщине:							
06-01-062-01	до 150 мм круглых сооружений	142379,09	14803,47	13469,63	1566,10	114105,99	1798,72
06-01-062-02	более 150 мм круглых сооружений	138050,64	9632,39	8808,53	979,16	119609,72	1170,4
06-01-062-03	до 150 мм прямоугольных сооружений	129050,89	11512,78	13526,54	1610,35	104011,57	1398,88
06-01-062-04	более 150 мм прямоугольных сооружений	142882,29	6000,66	7973,87	887,24	128907,76	729,12
06-01-062-05	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа	194110,35	22670,68	22127,29	2415,74	149312,38	2692,48
Устройство:							
06-01-062-06	фильтров и осветлителей	151001,72	8936,42	11170,48	1261,42	130894,82	1168,16
06-01-062-07	песколовок круглых	137237,14	22094,59	24751,79	2965,37	90390,76	2684,64
06-01-062-08	песколовок прямоугольных	122878,19	17292,22	14860,68	1776,61	90725,29	2101,12
06-01-062-09	метантенков круглых	157398,26	7473,68	8430,98	867,30	141493,60	930,72
Таблица 06-01-063. Строительство подземной части насосных станций							
Измеритель: 100 м ³ железобетона в деле							
Строительство подземной части насосных станций:							
06-01-063-01	при толщине днищ до 400 мм	121850,11	3357,91	3081,99	294,26	115410,21	422,91
06-01-063-02	при толщине днищ более 400 мм	85213,22	2072,02	2230,76	221,51	80910,44	260,96
06-01-063-03	стен круглых	126295,48	12794,03	11972,86	1324,31	101528,59	1554,56

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-063-04	стен прямоугольных толщиной до 300 мм	132520,52	7595,39	9814,57	1096,10	115110,56	968,8
06-01-063-05	стен прямоугольных толщиной более 300 мм	122494,01	5092,86	6322,64	714,14	111078,51	649,6

Таблица 06-01-064. Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений

 Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство:

06-01-064-01	лотков в сооружениях	135625,11	25087,10	18106,51	2166,90	92431,50	2732,8
06-01-064-02	лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	113589,77	11590,66	17206,54	2059,66	84792,57	1478,4
06-01-064-03	лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	106504,23	8807,14	11442,81	1342,49	86254,28	1123,36
06-01-064-04	угловых участков стен в емкостных сооружениях	153459,23	11466,84	11858,40	1286,55	130133,99	1428
06-01-064-05	днищ при стенах из сборных железобетонных панелей плоских	107126,69	4929,85	5910,77	692,07	96286,07	652,96
06-01-064-06	днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа круглых	151952,58	15918,52	14402,65	1707,22	121631,41	1890,56
06-01-064-07	днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных	148281,93	13072,42	15133,13	1728,94	120076,38	1646,4
06-01-064-08	бетонной подготовки под днище бункерного типа	58994,49	2938,82	8517,04	1008,07	47538,63	384,16
06-01-064-09	плоского железобетонного днища при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой	96388,03	2351,69	1338,27	109,93	92698,07	315,24

Подраздел 1.14 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЧИХ РАБОТ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ

Таблица 06-01-067. Обработка поверхности емкостных сооружений

 Измеритель: 100 м² поверхности

06-01-067-01	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом	3219,91	410,31	2569,08	166,50	240,52	48,73
06-01-067-02	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	6855,26	979,08	4708,08	367,28	1168,10	116,28
06-01-067-03	На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к расценке 06-01-067-02	678,71	67,95	381,68	33,55	229,08	8,07
06-01-067-04	Железнение поверхности	284,06	243,34	2,49	0,00	38,23	28,9
06-01-067-05	Укладка пористых керамических пластин аэраторов	35683,47	1338,75	321,36	0,00	34023,36	175

Таблица 06-01-068. Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях

Измеритель: 100 м шва

Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением:

06-01-068-01	резиновых прокладок	9281,39	730,12	68,09	4,02	8483,18	81,76
06-01-068-02	стальных листов	9504,51	491,60	76,40	4,02	8936,51	55,05
06-01-068-03	герметика	9442,76	180,54	19,10	0,00	9243,12	21,7

Таблица 06-01-069. Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений

Измеритель: 1 т навивки

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-069-01	Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений	6845,31	123,02	762,60	0,00	5959,69	13,2

Таблица 06-01-070. Загрузка фильтров в емкостных сооружениях

 Измеритель: 100 м³ загрузки

Загрузка фильтров в емкостных сооружениях:

06-01-070-01	песком	11209,73	1164,11	1922,61	197,21	8123,01	170,69
06-01-070-02	гравием	16064,30	1254,06	1962,56	199,89	12847,68	183,88
06-01-070-03	щебнем	15248,76	1254,06	1922,61	197,21	12072,09	183,88
06-01-070-04	углем	225145,95	1266,75	4389,41	454,01	219489,79	185,74

Таблица 06-01-071. Испытание и дезинфекция емкостей

 Измеритель: 100 м³ емкости

06-01-071-01	Испытание емкостей на водонепроницаемость	462,12	55,72	7,47	0,00	398,93	7,87
06-01-071-02	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	984,08	116,82	2,49	0,00	864,77	16,5

Таблица 06-01-072. Устройство одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен

 Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство водосборного бассейна одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен:

06-01-072-01	при сборных стенах	138570,79	4162,51	3789,14	271,04	130619,14	518,37
06-01-072-02	с монолитными стенами и розетой	133464,82	9180,70	3438,40	257,34	120845,72	1143,3
06-01-072-03	Устройство конструкций машинного зала одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен	113906,57	7834,79	2787,70	183,76	103284,08	975,69
06-01-072-04	Устройство башен с перекрытиями одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен	151425,41	17139,23	4183,86	104,43	130102,32	2134,4
06-01-072-05	Устройство розет одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен	98859,64	5346,70	2922,00	87,27	90590,94	665,84

Таблица 06-01-073. Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м

 Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

06-01-073-01	Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м	373351,72	45010,38	101875,49	9613,09	226465,85	4829,44
(204-9001)	Арматура, (м)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 06-01-074. Возведение оболочки градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке

 Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

06-01-074-01	Возведение оболочки градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке	357012,91	39560,29	255564,54	5207,78	61888,08	4309,4
(204-9001)	Арматура, (м)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 06-01-075. Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей

 Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-075-01	Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей	391041,56	78590,61	232133,93	11631,40	80317,02	8800,74
(204-9001)	Арматура, (м)	-	-	-	-	(II)	-

Подраздел 1.15 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Таблица 06-01-080. Приготовление тяжелого бетона

Измеритель: 100 м³ бетона

Приготовление тяжелого бетона:

06-01-080-01	на гравии класса В 3,5 - В 5 (М 50 – М 75)	21845,20	2057,66	2168,48	374,70	17619,06	301,71
06-01-080-02	на гравии класса В 7,5 (М 100)	22706,23	2057,66	2109,03	368,81	18539,54	301,71
06-01-080-03	на гравии класса В 10 (М 150)	23845,10	2057,66	2106,37	368,54	19681,07	301,71
06-01-080-04	на гравии класса В 15 (М 200)	25241,57	2057,66	2084,19	366,34	21099,72	301,71
06-01-080-05	на гравии класса В 20 (М 250)	26761,96	2057,66	2073,54	365,29	22630,76	301,71
06-01-080-06	на гравии класса В 25 (М 300)	28389,47	2057,66	2066,44	364,58	24265,37	301,71
06-01-080-07	на щебне класса В 3,5 - В 5	26343,21	2057,66	2037,16	361,68	22248,39	301,71
06-01-080-08	на щебне класса В 7,5	27558,24	2057,66	2038,94	361,86	23461,64	301,71
06-01-080-09	на щебне класса В 10	28757,84	2057,66	2037,16	361,68	24663,02	301,71
06-01-080-10	на щебне класса В 15	30200,62	2057,66	2015,87	359,57	26127,09	301,71
06-01-080-11	на щебне класса В 20	31550,80	2057,66	2004,33	358,42	27488,81	301,71
06-01-080-12	на щебне класса В 25	33037,33	2057,66	1993,68	357,37	28985,99	301,71
06-01-080-13	на щебне класса В 27,5 (М 350)	35296,37	2057,66	1995,46	357,54	31243,25	301,71
06-01-080-14	на щебне класса В 30 (М 400)	36651,25	2057,66	1981,26	356,14	32612,33	301,71

Таблица 06-01-081. Приготовление легкого бетона

Измеритель: 100 м³ бетона

Приготовление легкого бетона:

06-01-081-01	конструкционно-теплоизоляционного класса В 3,5 (М 50)	48648,05	2057,66	2541,75	503,71	44048,64	301,71
06-01-081-02	конструкционно-теплоизоляционного класса В 5	49953,51	2057,66	2553,29	504,86	45342,56	301,71
06-01-081-03	конструкционно-теплоизоляционного класса В 7,5	51302,02	2057,66	2566,60	506,18	46677,76	301,71
06-01-081-04	конструкционно-теплоизоляционного класса В 10	53922,56	2057,66	2680,17	517,44	49184,73	301,71
06-01-081-05	конструкционно-теплоизоляционного класса В 15	56701,69	2057,66	2702,35	519,64	51941,68	301,71
06-01-081-06	конструкционного класса В 20	58983,52	2057,66	2727,20	522,10	54198,66	301,71
06-01-081-07	конструкционного класса В 25	58884,86	2057,66	2539,98	503,54	54287,22	301,71
06-01-081-08	конструкционного класса В 27,5	60532,97	2057,66	2586,12	508,11	55889,19	301,71
06-01-081-09	конструкционного класса В 30	63596,49	2057,66	2657,99	515,24	58880,84	301,71
06-01-081-10	конструкционного класса В 35	65406,52	2057,66	2544,42	503,98	60804,44	301,71
06-01-081-11	конструкционного класса В 40	79698,27	2057,66	2602,09	509,70	75038,52	301,71

Таблица 06-01-082. Приготовление тяжелых кладочных растворов

Измеритель: 100 м³ раствора

Приготовление тяжелых кладочных растворов:

06-01-082-01	цементно-известковых марки 10	23271,90	1865,95	2027,43	463,85	19378,52	273,6
--------------	-------------------------------	----------	---------	---------	--------	----------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-082-02	цементно-известковых марки 25	23853,59	1827,08	2032,75	464,38	19993,76	267,9
06-01-082-03	цементно-известковых марки 50	24298,62	1795,98	1981,29	459,27	20521,35	263,34
06-01-082-04	цементно-известковых марки 75	24973,56	1741,56	1988,38	459,98	21243,62	255,36
06-01-082-05	цементно-известковых марки 100	26946,67	1741,56	2013,23	462,44	23191,88	255,36
06-01-082-06	цементно-известковых марки 150	28931,34	1687,13	2016,78	462,79	25227,43	247,38
06-01-082-07	цементно-известковых марки 200	30542,13	1640,48	1995,48	460,68	26906,17	240,54
06-01-082-08	цементно-глиняных марки 10	16488,72	1562,73	2183,59	479,34	12742,40	229,14
06-01-082-09	цементно-глиняных марки 25	17777,65	1562,73	2157,86	476,78	14057,06	229,14
06-01-082-10	цементно-глиняных марки 50	19385,03	1562,73	2143,66	475,38	15678,64	229,14
06-01-082-11	цементно-глиняных марки 75	21313,83	1562,73	2111,72	472,21	17639,38	229,14
06-01-082-12	цементно-глиняных марки 100	23199,44	1562,73	2103,73	471,42	19532,98	229,14
06-01-082-13	цементно-глиняных марки 150	26166,39	1562,73	2067,35	467,81	22536,31	229,14
06-01-082-14	цементно-глиняных марки 200	28241,57	1562,73	1947,57	455,93	24731,27	229,14
06-01-082-15	цементных марки 25	16048,68	1562,73	1928,94	454,08	12557,01	229,14
06-01-082-16	цементных марки 50	19005,03	1562,73	1959,10	457,07	15483,20	229,14
06-01-082-17	цементных марки 75	21532,42	1562,73	1963,54	457,51	18006,15	229,14
06-01-082-18	цементных марки 100	21847,00	1562,73	1957,33	456,90	18326,94	229,14
06-01-082-19	цементных марки 150	25303,34	1562,73	1952,01	456,37	21788,60	229,14
06-01-082-20	цементных марки 200	27842,46	1562,73	1945,79	455,75	24333,94	229,14

Таблица 06-01-083. Приготовление тяжелых отделочных растворов

Измеритель: 100 м³ раствора

Приготовление тяжелых отделочных растворов:

06-01-083-01	известковых состава 1:2	45667,28	4392,76	1618,38	423,28	39656,14	644,1
06-01-083-02	известковых состава 1:2,5	41196,92	4089,54	1668,96	428,30	35438,42	599,64
06-01-083-03	известковых состава 1:3	40227,89	4011,80	1701,79	431,55	34514,30	588,24
06-01-083-04	цементных состава 1:1	30034,22	1562,73	1568,69	418,35	26902,80	229,14
06-01-083-05	цементных состава 1:2	26156,35	1562,73	1805,60	441,85	22788,02	229,14
06-01-083-06	цементных состава 1:3	23914,12	1562,73	1904,98	451,70	20446,41	229,14
06-01-083-07	цементно-известковых состава 1:1:6	25719,34	1865,95	1856,18	446,86	21997,21	273,6
06-01-083-08	цементно-известковых состава 1:1:8	22246,48	1788,20	1865,94	447,83	18592,34	262,2
06-01-083-09	цементно-известковых состава 1:1:9	21773,68	1772,65	1919,17	453,11	18081,86	259,92
06-01-083-10	цементно-известковых состава 1:3:12	23899,32	1951,47	1721,31	433,49	20226,54	286,14

Таблица 06-01-084. Приготовление легких отделочных растворов

Измеритель: 100 м³ раствора

Приготовление легких отделочных растворов:

06-01-084-01	известковых	78003,32	3242,09	2566,60	707,17	72194,63	475,38
06-01-084-02	цементно-известковых	73391,43	2293,57	2595,88	710,07	68501,98	336,3

Подраздел 1.16 ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПЕРЕСТАВНОЙ ОПАЛУБКИ

Таблица 06-01-087. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки

Измеритель: 10 м² конструкций

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Монтаж и демонтаж:							
06-01-087-01	крупнощитовой опалубки стен	646,89	113,28	428,51	59,52	105,10	16,61
06-01-087-02	крупнощитовой опалубки перекрытий	285,28	44,33	188,40	25,04	52,55	6,5
Таблица 06-01-088. Монтаж и демонтаж объемно-переставной («туннельной») опалубки							
Измеритель: 10 м ² конструкций							
Монтаж и демонтаж объемно-переставной («туннельной») опалубки бетонных конструкций:							
06-01-088-01	перекрытий	240,29	75,50	100,29	7,79	64,50	11,07
06-01-088-02	стен	480,65	151,06	200,60	15,71	128,99	22,15
Таблица 06-01-089. Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен							
Измеритель: 10 м ² конструкций							
06-01-089-01	Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен	392,32	94,93	242,36	31,77	55,03	13,92
Таблица 06-01-090. Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов)							
Измеритель: 10 м ² конструкций							
Бетонирование конструкций наружных стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной:							
06-01-090-01	до 16 см	170,27	29,82	133,33	18,31	7,12	3,95
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9021)	Бетон, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-090-02	до 20 см	163,29	28,31	127,86	17,48	7,12	3,75
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9021)	Бетон, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-090-03	до 30 см	188,58	32,77	148,69	20,20	7,12	4,34
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9021)	Бетон, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-090-04	свыше 30 см	189,72	32,77	149,83	20,20	7,12	4,34
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9021)	Бетон, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной:							
06-01-090-05	до 16 см	189,47	33,52	148,83	20,43	7,12	4,44
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9021)	Бетон, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-090-06	до 20 см	181,63	31,79	142,72	19,49	7,12	4,21
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9021)	Бетон, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-090-07	до 30 см	214,33	36,92	170,29	23,15	7,12	4,89
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9021)	Бетон, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
Бетонирование конструкций наружных стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной:							
06-01-090-08	до 16 см	92,88	9,66	76,10	9,36	7,12	1,28
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9021)	Бетон, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-090-09	до 20 см	116,65	12,46	97,07	11,95	7,12	1,65

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(401-9021)	Бетон, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-090-10	до 30 см	175,33	27,63	140,58	17,28	7,12	3,66
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(401-9021)	Бетон, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-090-11	свыше 30 см	219,87	24,31	188,44	23,18	7,12	3,22
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(401-9021)	Бетон, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной:							
06-01-090-12	до 16 см	102,39	10,95	84,32	10,37	7,12	1,45
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(401-9021)	Бетон, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-090-13	до 20 см	130,08	14,04	108,92	13,39	7,12	1,86
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(401-9021)	Бетон, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-090-14	до 30 см	185,52	20,31	158,09	19,44	7,12	2,69
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(401-9021)	Бетон, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 06-01-091. Бетонирование перекрытий в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках							
Измеритель: 10 м² конструкций							
Бетонирование перекрытий с помощью бадьи в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной:							
06-01-091-01	до 12 см	78,73	12,46	54,81	7,56	11,46	1,65
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-091-02	до 16 см	90,22	14,57	64,19	8,86	11,46	1,93
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-091-03	до 20 см	112,42	18,80	82,16	11,34	11,46	2,49
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-091-04	свыше 20 см	143,84	22,88	109,50	15,12	11,46	3,03
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной:							
06-01-091-05	до 12 см	101,10	10,42	79,22	9,94	11,46	1,38
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-091-06	до 16 см	116,57	12,16	92,95	11,66	11,46	1,61
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-091-07	до 20 см	146,43	15,63	119,34	14,98	11,46	2,07
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м³)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-091-08 (101-9865)	свыше 20 см Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	175,21 -	19,10 -	144,65 -	18,14 -	11,46 (II)	2,53 -
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м³)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 06-01-092. Установка каркасов и сеток в стенах и перекрытиях

Измеритель: 1 т арматуры, закладных деталей

Установка каркасов и сеток:

06-01-092-01	в стенах массой одного элемента до 20 кг	5419,39	228,10	69,85	7,91	5121,44	32,82
06-01-092-02	в стенах массой одного элемента до 50 кг	5325,00	152,34	51,22	5,31	5121,44	21,92
06-01-092-03	в стенах массой одного элемента до 300 кг	5250,85	59,56	69,85	7,91	5121,44	8,57
06-01-092-04	в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг	5352,60	161,31	69,85	7,91	5121,44	23,21
06-01-092-05	в перекрытиях массой одного элемента до 50 кг	5232,43	59,77	51,22	5,31	5121,44	8,6
06-01-092-06	в перекрытиях массой одного элемента до 200 кг	5237,58	46,29	69,85	7,91	5121,44	6,66

Установка отдельных стержней:

06-01-092-07	в стенах диаметром до 8 мм	5515,71	322,76	53,15	5,43	5139,80	46,44
06-01-092-08	в стенах диаметром свыше 8 мм	5349,47	167,63	51,22	5,31	5130,62	24,12
06-01-092-09	в перекрытиях диаметром до 8 мм	5544,56	362,72	51,22	5,31	5130,62	52,19
06-01-092-10	в перекрытиях диаметром свыше 8 мм	5390,12	197,17	53,15	5,43	5139,80	28,37

Установка закладных деталей при массе элементов:

06-01-092-11	до 5 кг	5841,33	629,74	71,79	8,03	5139,80	90,61
06-01-092-12	до 20 кг	5391,02	189,60	61,62	6,61	5139,80	27,28

Подраздел 1.17 ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ

Таблица 06-01-096. Монтаж скользящей опалубки

Измеритель: 1 м осевой линии опалубки

06-01-096-01	Монтаж скользящей опалубки	792,59	183,41	107,41	10,98	501,77	22,56
--------------	----------------------------	--------	--------	--------	-------	--------	-------

Таблица 06-01-097. Установка арматуры

Измеритель: 1 т арматуры

06-01-097-01	Установка арматуры	6164,67	224,84	51,22	5,31	5888,61	29,78
--------------	--------------------	---------	--------	-------	------	---------	-------

Таблица 06-01-098. Бетонирование конструкций стен

Измеритель: 10 м² конструкций стен (без вычета проемов)

Бетонирование (с помощью бадьи) конструкций:

06-01-098-01	наружных стен толщиной до 10 см	634,93	172,93	229,46	29,53	232,54	21,78
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9021)	Бетон, (м³)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-098-02	наружных стен толщиной до 20 см	705,59	183,33	289,72	37,91	232,54	23,09
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9021)	Бетон, (м³)	-	-	-	-	(II)	-

ТЕР-2001. Костромская область. Часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные».

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-098-03	наружных стен толщиной до 30 см	731,63	188,97	310,12	40,74	232,54	23,8
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(401-9021)	Бетон, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-098-04	наружных стен толщиной свыше 30 см	718,59	186,11	299,94	39,33	232,54	23,44
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(401-9021)	Бетон, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-098-05	внутренних стен толщиной до 20 см	695,59	175,71	289,64	37,91	230,24	22,13
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(401-9021)	Бетон, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-098-06	внутренних стен толщиной до 30 см	733,78	183,33	320,21	42,16	230,24	23,09
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(401-9021)	Бетон, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций:							
06-01-098-07	наружных стен толщиной до 10 см	568,00	103,14	245,38	21,04	219,48	12,99
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(401-9021)	Бетон, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-098-08	наружных стен толщиной до 20 см	652,92	137,52	295,92	26,17	219,48	17,32
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(401-9021)	Бетон, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-098-09	наружных стен толщиной до 30 см	693,10	157,37	316,25	29,02	219,48	19,82
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(401-9021)	Бетон, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-098-10	наружных стен толщиной свыше 30 см	734,07	178,01	336,58	31,84	219,48	22,42
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(401-9021)	Бетон, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-098-11	внутренних стен толщиной до 20 см	645,81	140,54	275,03	25,18	230,24	17,7
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(401-9021)	Бетон, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-098-12	внутренних стен толщиной до 30 см	717,84	161,18	326,42	30,42	230,24	20,3
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(401-9021)	Бетон, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 06-01-099. Установка плит теплоизоляционного слоя							
Измеритель: 10 м² конструкций стен (без вычета проемов)							
06-01-099-01	Установка плит теплоизоляционного слоя	57,43	52,36	5,07	0,59	0,00	7,6
(104-9090)	Плиты теплоизоляционные, (м²)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 06-01-100. Демонтаж скользящей опалубки							
Измеритель: 1 м осевой линии опалубки							
06-01-100-01	Демонтаж скользящей опалубки	184,50	164,17	20,33	2,83	0,00	20,94

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 1.18 ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ							
Таблица 06-01-103. Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке							
Измеритель: 10 м ² конструкций перекрытий							
Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью бадьи), толщина перекрытий:							
06-01-103-01 (101-9865) (401-9021)	до 12 см Опалубка переставная (амортизация), (компл.) Бетон, (м ³)	379,60 - -	138,79 - -	151,63 - -	21,14 - -	89,18 (П) (П)	20,35 - -
06-01-103-02 (101-9865) (401-9021)	до 16 см Опалубка переставная (амортизация), (компл.) Бетон, (м ³)	388,92 - -	138,79 - -	160,95 - -	22,44 - -	89,18 (П) (П)	20,35 - -
06-01-103-03 (101-9865) (401-9021)	до 20 см Опалубка переставная (амортизация), (компл.) Бетон, (м ³)	402,35 - -	142,06 - -	171,11 - -	23,86 - -	89,18 (П) (П)	20,83 - -
06-01-103-04 (101-9865) (401-9021)	свыше 20 см Опалубка переставная (амортизация), (компл.) Бетон, (м ³)	414,09 - -	143,63 - -	181,28 - -	25,27 - -	89,18 (П) (П)	21,06 - -
Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью автобетононасоса), толщина перекрытий:							
06-01-103-05 (101-9865) (401-9021)	до 12 см Опалубка переставная (амортизация), (компл.) Бетон, (м ³)	512,80 - -	136,47 - -	287,15 - -	26,17 - -	89,18 (П) (П)	20,01 - -
06-01-103-06 (101-9865) (401-9021)	до 16 см Опалубка переставная (амортизация), (компл.) Бетон, (м ³)	556,60 - -	136,47 - -	330,95 - -	30,24 - -	89,18 (П) (П)	20,01 - -
06-01-103-07 (101-9865) (401-9021)	до 20 см Опалубка переставная (амортизация), (компл.) Бетон, (м ³)	634,37 - -	139,61 - -	405,58 - -	36,69 - -	89,18 (П) (П)	20,47 - -
06-01-103-08 (101-9865) (401-9021)	свыше 20 см Опалубка переставная (амортизация), (компл.) Бетон, (м ³)	689,96 - -	141,24 - -	459,54 - -	42,15 - -	89,18 (П) (П)	20,71 - -
Таблица 06-01-104. Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий							
Измеритель: 1 т арматуры							
06-01-104-01	Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий	6025,38	90,19	46,58	4,13	5888,61	13,09
Подраздел 1.19 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ОПАЛУБКЕ ТИПА «ДОКА»							
Таблица 06-01-107. Устройство колонн							
Измеритель: 100 м ³ железобетона в деле							
Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «Дока» высотой:							
06-01-107-01 (101-9865)	до 4 м, периметром до 2 м Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	235812,14 -	10090,35 -	11708,31 -	1556,04 -	214013,48 (П)	1319 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-107-02 (101-9865)	до 6 м, периметром до 2 м Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	239546,81 -	13945,95 -	11399,89 -	1482,95 -	214200,97 (П)	1823 -
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-107-03 (101-9865)	до 6 м, периметром до 4 м Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	160668,02 -	9746,10 -	8749,60 -	1123,93 -	142172,32 (П)	1274 -
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 06-01-108. Устройство стен							
Измеритель: 100 м ³ железобетона в деле							
Устройство железобетонных прямолинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой:							
06-01-108-01 (101-9865)	до 6 м, толщиной 150 мм Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	139956,36 -	12964,46 -	8988,85 -	1160,78 -	118003,05 (П)	1694,7 -
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-108-02 (101-9865)	до 6 м, толщиной 300 мм Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	159293,75 -	7002,05 -	6766,72 -	850,21 -	145524,98 (П)	915,3 -
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-108-03 (101-9865)	до 6 м, толщиной 600 мм Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	120496,82 -	4877,64 -	4741,52 -	589,72 -	110877,66 (П)	637,6 -
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
Устройство железобетонных криволинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой:							
06-01-108-04 (101-9865)	до 6 м, толщиной 150 мм Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	161083,17 -	16257,78 -	9994,22 -	1300,54 -	134831,17 (П)	2125,2 -
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-108-05 (101-9865)	до 6 м, толщиной 300 мм Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	175962,52 -	9098,15 -	7237,40 -	914,78 -	159626,97 (П)	1189,3 -
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-108-06 (101-9865)	до 6 м, толщиной 600 мм Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	127130,81 -	5701,76 -	4865,70 -	606,58 -	116563,35 (П)	755,2 -
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-108-07 (101-9865)	Устройство железобетонных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	146111,89 -	7925,40 -	7916,93 -	1005,33 -	130269,56 (П)	1036 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-108-08	Устройство железобетонных криволинейных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования	155859,93	10327,50	8933,18	1142,81	136599,25	1350
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-108-09	Устройство железобетонных криволинейных трехслойных наклонных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования	156127,68	10595,25	8933,18	1142,81	136599,25	1385
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-108-10	Устройство железобетонных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» с наклейкой утеплителя и раздельным бетонированием	148767,56	8667,45	7691,86	968,32	132408,25	1133
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 06-01-109. Устройство балок для перекрытий							
Измеритель: 100 м ³ железобетона в деле							
Устройство балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:							
06-01-109-01	до 6 м при высоте балок до 500 мм	266273,64	12283,85	5564,68	655,13	248425,11	1627
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-109-02	до 6 м при высоте балок до 800 мм	262062,24	10203,07	6472,41	780,81	245386,76	1351,4
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-109-03	до 6 м при высоте балок более 800 мм	257850,95	8761,02	6026,42	718,23	243063,51	1160,4
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-109-04	более 6 м при высоте балок до 500 мм	271252,56	15375,58	5657,12	665,99	250219,86	2036,5
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-

ТЕР-2001. Костромская область. Часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные».

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-109-05	более 6 м при высоте балок до 800 мм	265523,90	13714,58	6078,98	723,65	245730,34	1816,5
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-109-06	более 6 м при высоте балок более 800 мм	260221,76	11026,02	5874,65	697,20	243321,09	1460,4
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
Устройство балок криволинейного очертания для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:							
06-01-109-07	до 6 м при высоте балок до 800 мм	270285,86	11187,59	6550,32	790,39	252547,95	1481,8
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-109-08	до 6 м при высоте балок более 800 мм	262922,62	9694,20	6072,58	727,47	247155,84	1284
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-109-09	более 6 м при высоте балок более 800 мм	266264,77	12042,25	5788,35	709,25	248434,17	1595
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
Устройство наклонных балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:							
06-01-109-10	до 6 м при высоте балок до 800 мм	262284,00	10853,13	6481,98	782,09	244948,89	1437,5
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-109-11	до 6 м при высоте балок более 800 мм	259268,92	9694,20	6032,82	719,29	243541,90	1284
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-109-12	более 6 м при высоте балок до 800 мм	266527,44	13997,70	6079,14	723,65	246450,60	1854
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-109-13	более 6 м при высоте балок более 800 мм	261356,89	11702,50	5874,97	697,20	243779,42	1550
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 06-01-110. Устройство безбалочных перекрытий и покрытий							
Измеритель: 100 м ³ железобетона в деле							
Устройство безбалочных перекрытий и покрытий толщиной до 200 мм в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:							
06-01-110-01	до 6 м	140211,39	6293,68	2988,81	359,32	130928,90	833,6
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-110-02	более 6 м	150938,47	12876,53	3227,74	378,97	134834,20	1705,5
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-110-03	до 6 м криволинейного очертания	160216,58	7016,67	2994,11	359,32	150205,80	929,36
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-110-04	более 6 м криволинейного очертания	178823,13	13650,40	3223,78	377,70	161948,95	1808
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-110-05	до 6 м наклонного	144405,14	6738,38	3017,19	361,32	134649,57	892,5
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-110-06	до 6 м наклонного и криволинейного очертания	171069,11	7406,55	3030,57	362,47	160631,99	981
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 06-01-111. Устройство лестничных маршей							
Измеритель: 100 м ³ железобетона в деле							
Устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока»:							
06-01-111-01	прямоугольных	180381,74	18215,13	5378,15	660,41	156788,46	2412,6
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-111-02 (101-9865)	криволинейных Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	194785,57 -	23679,67 -	5796,21 -	718,82 -	165309,69 (II)	3136,38 -
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
Подраздел 1.20 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ТИПА «МОДОСТР»							
Таблица 06-01-119. Устройство монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр»)							
Измеритель: 100 м ³ железобетона в деле							
06-01-119-01	Установка монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр»)	109999,73	23032,41	21282,84	2781,97	65684,48	3050,65
(101-9721)	Добавка поверхностно-активная, (кг)	-	-	-	-	(300)	-
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(204-9038)	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, (т)	-	-	-	-	(17,75)	-
(204-9040)	Горячекатаная арматурная сталь класса А-III, (т)	-	-	-	-	(0,75)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м ³)	-	-	-	-	(101,5)	-
Подраздел 1.21 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ОПАЛУБКЕ ТИПА «ПЕРИ»							
Таблица 06-01-120. Устройство колонн железобетонных в опалубке типа «ПЕРИ»							
Измеритель: 100 м ³ колонн							
Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона в бадьях) высотой:							
06-01-120-01	до 4 м, периметром до 2 м	141334,93	43910,12	95466,65	12856,50	1958,16	5600,78
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(204-9001)	Арматура, (т)	-	-	-	-	(8,018)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м ³)	-	-	-	-	(101,5)	-
06-01-120-02	до 6 м, периметром до 2 м	79839,99	24856,72	53927,28	7287,47	1055,99	3170,5
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(204-9001)	Арматура, (т)	-	-	-	-	(9,691)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м ³)	-	-	-	-	(101,5)	-
06-01-120-03	более 6 м, периметром до 3 м	50710,04	16345,85	33153,46	4530,83	1210,73	2084,93
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(204-9001)	Арматура, (т)	-	-	-	-	(20,888)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м ³)	-	-	-	-	(101,5)	-
Таблица 06-01-121. Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ»							
Измеритель: 100 м ³ стен							
Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом):							
06-01-121-01	высотой до 3 м, толщиной до 150 мм	25254,18	12798,21	10566,72	1480,23	1889,25	1593,8
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(204-9001)	Арматура, (т)	-	-	-	-	(4,418)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м³)	-	-	-	-	(101,5)	-
06-01-121-02	высотой до 6 м, толщиной до 150 мм	24179,09	10891,65	11470,70	1622,11	1816,74	1356,37
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(204-9001)	Арматура, (т)	-	-	-	-	(6,6285)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м³)	-	-	-	-	(101,5)	-
06-01-121-03	высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	15423,74	7157,94	6979,81	1304,67	1285,99	891,4
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(204-9001)	Арматура, (т)	-	-	-	-	(13,6)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м³)	-	-	-	-	(101,5)	-
Таблица 06-01-122. Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ»							
Измеритель: 100 м³ перекрытий							
06-01-122-01	Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом) толщиной до 200 мм	16669,22	5831,78	3316,21	423,37	7521,23	743,85
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(204-9001)	Арматура, (т)	-	-	-	-	(24,32)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м³)	-	-	-	-	(101,5)	-
Таблица 06-01-130. Устройство железобетонных наклонных стен в опалубке типа "ПЕРИ" высотой до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом наклона до 30 градусов (подача бетона в бадьях)							
Измеритель: 100 м³ стен							
06-01-130-01	Устройство железобетонных наклонных стен в опалубке типа "ПЕРИ" высотой до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом наклона до 30 градусов (подача бетона в бадьях)	150349,90	18945,36	34598,73	1839,51	96805,81	2416,5
(101-9680)	Шурупы строительные, (т)	-	-	-	-	(0,019)	-
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(113-9462)	Пленка полиэтиленовая, (м²)	-	-	-	-	(500)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м³)	-	-	-	-	(101,5)	-

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные	3
Раздел 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ	3
Подраздел 1.1 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	3
Таблица 06-01-001. Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения	3
Таблица 06-01-002. Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы и доменные печи.....	4
Подраздел 1.2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	4
Таблица 06-01-005. Устройство фундаментов общего назначения	4
Таблица 06-01-006. Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами	4
Таблица 06-01-007. Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами	5
Таблица 06-01-008. Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик.....	5
Таблица 06-01-009. Устройство фундаментов и сооружений на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности	5
Подраздел 1.3 ПРОЧИЕ РАБОТЫ	5
Таблица 06-01-012. Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков	5
Таблица 06-01-013. Устройство подливки толщиной 20 мм	6
Таблица 06-01-014. Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	6
Таблица 06-01-015. Установка анкерных болтов	6
Таблица 06-01-016. Сварка арматуры ванным способом.....	6
Таблица 06-01-017. Технологический электропрогрев бетона.....	6
Таблица 06-01-018. Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом.....	7
Подраздел 1.4 ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛОВ	7
Таблица 06-01-024. Устройство стен подвалов и подпорных стен.....	7
Подраздел 1.5 КОЛОННЫ.....	7
Таблица 06-01-026. Устройство колонн в деревянной опалубке	7
Таблица 06-01-027. Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	8
Подраздел 1.6 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ	8
Таблица 06-01-030. Устройство стен и перегородок бетонных и легкобетонных.....	8
Таблица 06-01-031. Устройство железобетонных стен и перегородок.....	9
Подраздел 1.7 БАЛКИ, ПОЯСА, ПЕРЕМЫЧКИ, РИГЕЛИ.....	9
Таблица 06-01-034. Устройство балок, перемычек	9
Таблица 06-01-035. Устройство поясов.....	9
Таблица 06-01-036. Устройство засыпки фундаментных балок	9
Таблица 06-01-037. Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке.....	10
Подраздел 1.8 ПЕРЕКРЫТИЯ	10
Таблица 06-01-041. Устройство перекрытий	10
Подраздел 1.9 КОНСТРУКЦИИ ИЗ БАРИТОБЕТОНА	10
Таблица 06-01-044. Устройство баритобетонных перегородок и изоляционного слоя из баритобетона	10
Подраздел 1.10 ТОННЕЛИ И ПРОХОДНЫЕ КАНАЛЫ.....	11
Таблица 06-01-046. Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов	11
Подраздел 1.11 БУНКЕРА	11
Таблица 06-01-049. Устройство бункеров общего назначения	11
Подраздел 1.12 СООРУЖЕНИЯ, ВОЗВОДИМЫЕ В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ	11
Таблица 06-01-052. Возведение стен в скользящей опалубке, устройство перекрытий элеваторов, мельниц.....	11
Таблица 06-01-053. Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара	12
Таблица 06-01-054. Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов.....	12
Таблица 06-01-055. Установка и разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров	12
Таблица 06-01-056. Бетонирование стен шахтных башенных копров	12
Таблица 06-01-057. Устройство стен и перегородок сооружений	12
Таблица 06-01-058. Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен	13
Подраздел 1.13 СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	13
Таблица 06-01-062. Устройство стен и плоских днищ.....	13
Таблица 06-01-063. Строительство подземной части насосных станций.....	13
Таблица 06-01-064. Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений	14
Подраздел 1.14 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЧИХ РАБОТ В ЕМКСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ	14

Таблица 06-01-067. Обработка поверхности емкостных сооружений.....	14
Таблица 06-01-068. Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях	14
Таблица 06-01-069. Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений.....	14
Таблица 06-01-070. Загрузка фильтров в емкостных сооружениях	15
Таблица 06-01-071. Испытание и дезинфекция емкостей.....	15
Таблица 06-01-072. Устройство одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен	15
Таблица 06-01-073. Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м.....	15
Таблица 06-01-074. Возведение оболочки градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке	15
Таблица 06-01-075. Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей.....	15
Подраздел 1.15 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ.....	16
Таблица 06-01-080. Приготовление тяжелого бетона	16
Таблица 06-01-081. Приготовление легкого бетона.....	16
Таблица 06-01-082. Приготовление тяжелых кладочных растворов	16
Таблица 06-01-083. Приготовление тяжелых отделочных растворов	17
Таблица 06-01-084. Приготовление легких отделочных растворов.....	17
Подраздел 1.16 ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПЕРЕСТАВНОЙ ОПАЛУБКИ.....	17
Таблица 06-01-087. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки.....	17
Таблица 06-01-088. Монтаж и демонтаж объемно-переставной («туннельной») опалубки.....	18
Таблица 06-01-089. Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен	18
Таблица 06-01-090. Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов)	18
Таблица 06-01-091. Бетонирование перекрытий в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках.....	19
Таблица 06-01-092. Установка каркасов и сеток в стенах и перекрытиях	20
Подраздел 1.17 ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ СТЕН В СКОльзящей ОПАЛУБКЕ.....	20
Таблица 06-01-096. Монтаж скользящей опалубки.....	20
Таблица 06-01-097. Установка арматуры.....	20
Таблица 06-01-098. Бетонирование конструкций стен	20
Таблица 06-01-099. Установка плит теплоизоляционного слоя.....	21
Таблица 06-01-100. Демонтаж скользящей опалубки	21
Подраздел 1.18 ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СТЕН В СКОльзящей ОПАЛУБКЕ	22
Таблица 06-01-103. Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке	22
Таблица 06-01-104. Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий	22
Подраздел 1.19 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ОПАЛУБКЕ ТИПА «ДОКА».....	22
Таблица 06-01-107. Устройство колонн	22
Таблица 06-01-108. Устройство стен.....	23
Таблица 06-01-109. Устройство балок для перекрытий.....	24
Таблица 06-01-110. Устройство безбалочных перекрытий и покрытий.....	26
Таблица 06-01-111. Устройство лестничных маршей	26
Подраздел 1.20 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ТИПА «МОДОСТР»	27
Таблица 06-01-119. Устройство монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр»).....	27
Подраздел 1.21 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ОПАЛУБКЕ ТИПА «ПЕРИ»	27
Таблица 06-01-120. Устройство колонн железобетонных в опалубке типа «ПЕРИ».....	27
Таблица 06-01-121. Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ»	27
Таблица 06-01-122. Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ».....	28
Таблица 06-01-130. Устройство железобетонных наклонных стен в опалубке типа "ПЕРИ" высотой до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом наклона до 30 градусов (подача бетона в бадьях)	28