

**III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТЕР-07-2001

Часть 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
Подраздел 1.1 ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ							
Таблица 07-01-001. Укладка фундаментов и фундаментных балок							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций:							
07-01-001-01 (403-9020)	до 0,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	3506,50 -	553,63 -	2371,01 -	272,14 -	581,86 (100)	72,37 -
07-01-001-02 (403-9020)	до 1,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5361,13 -	709,75 -	3317,96 -	359,80 -	1333,42 (100)	91,58 -
07-01-001-03 (403-9020)	до 3,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	8094,25 -	1066,42 -	5003,46 -	503,38 -	2024,37 (100)	134,31 -
07-01-001-04 (403-9020)	более 3,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	11734,01 -	1497,43 -	7842,48 -	578,36 -	2394,10 (100)	186,48 -
Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций:							
07-01-001-05 (403-9020)	до 1,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	7846,30 -	1050,28 -	5462,60 -	593,13 -	1333,42 (100)	135,52 -
07-01-001-06 (403-9020)	до 3,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	9979,51 -	1670,86 -	6284,28 -	661,00 -	2024,37 (100)	213,12 -
07-01-001-07 (403-9020)	более 3,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	17881,73 -	2419,27 -	13068,36 -	1059,73 -	2394,10 (100)	308,58 -
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, масса конструкций:							
07-01-001-08 (403-9020)	до 0,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	3517,32 -	553,63 -	2381,83 -	273,07 -	581,86 (100)	72,37 -
07-01-001-09 (403-9020)	до 1,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5325,97 -	709,75 -	3282,80 -	360,38 -	1333,42 (100)	91,58 -
07-01-001-10 (403-9020)	до 3,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	9027,04 -	1066,42 -	5936,25 -	505,56 -	2024,37 (100)	134,31 -
07-01-001-11 (403-9020)	более 3,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	14196,52 -	1497,43 -	10304,99 -	613,63 -	2394,10 (100)	186,48 -
Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-001-12 (403-9020)	до 1,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	7149,62 -	1040,90 -	4775,30 -	531,85 -	1333,42 (100)	134,31 -
07-01-001-13 (403-9020)	до 3,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	12833,81 -	1670,86 -	9138,58 -	824,66 -	2024,37 (100)	213,12 -
07-01-001-14 (403-9020)	более 3,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	22622,61 -	2419,27 -	17809,24 -	1127,15 -	2394,10 (100)	308,58 -
Укладка балок фундаментных длиной:							
07-01-001-15 (403-9020)	до 6 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	9480,92 -	3425,74 -	3821,72 -	389,02 -	2233,46 (100)	416,25 -
07-01-001-16 (403-9020)	более 6 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	17205,23 -	4933,06 -	9844,27 -	832,61 -	2427,90 (100)	599,4 -
Таблица 07-01-002. Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов							
Измеритель: 100 м ² площади подошвы фундамента							
07-01-002-01 (402-9050)	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов Раствор цементный, (м ³)	42,98 -	15,37 -	27,61 -	3,42 -	0,00 (2,16)	2,06 -
Подраздел 1.2 КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ							
Таблица 07-01-006. Укладка ригелей, плит перекрытий, установка стеновых панелей							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Укладка ригелей массой:							
07-01-006-01 (403-9020)	до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	17366,91 -	3325,25 -	12073,77 -	900,87 -	1967,89 (100)	404,04 -
07-01-006-02 (403-9020)	до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	21593,59 -	3325,25 -	16300,45 -	961,13 -	1967,89 (100)	404,04 -
07-01-006-03 (403-9020)	более 5 т при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	28219,90 -	4448,89 -	21205,48 -	1201,79 -	2565,53 (100)	540,57 -
Укладка плит перекрытий площадью:							
07-01-006-04 (403-9020)	до 5 м ² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	16684,59 -	1348,45 -	3692,33 -	295,60 -	11643,81 (100)	169,83 -
07-01-006-05 (403-9020)	до 5 м ² при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	18071,51 -	1348,45 -	5079,25 -	315,38 -	11643,81 (100)	169,83 -
07-01-006-06 (403-9020)	более 5 м ² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	22975,67 -	1791,57 -	4888,83 -	377,68 -	16295,27 (100)	223,11 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-006-07 (403-9020)	более 5 м ² при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	24747,68 -	1791,57 -	6660,84 -	402,95 -	16295,27 (100)	223,11 -
Установка стеновых панелей площадью:							
07-01-006-08 (403-9020)	до 8 м ² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	29553,80 -	3814,14 -	12232,97 -	978,69 -	13506,69 (100)	458,43 -
07-01-006-09 (403-9020)	до 8 м ² при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	34145,63 -	3814,14 -	16824,80 -	1044,16 -	13506,69 (100)	458,43 -
07-01-006-10 (403-9020)	более 8 м ² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	37347,28 -	4673,10 -	14361,42 -	1103,76 -	18312,76 (100)	555 -
07-01-006-11 (403-9020)	более 8 м ² при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	42525,90 -	4673,10 -	19540,04 -	1177,60 -	18312,76 (100)	555 -

Таблица 07-01-007. Укладка бетона по перекрытиям

 Измеритель: 100 м² площади перекрытия

07-01-007-01	Укладка бетона по перекрытиям при толщине слоя 60 мм	7884,71	117,33	168,26	15,00	7599,12	15,54
07-01-007-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 07-01-007-01	683,20	19,71	23,80	2,95	639,69	2,61

Подраздел 1.3 КОЛОННЫ И КАПИТЕЛИ
Таблица 07-01-011. Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн:

07-01-011-01 (403-9020)	до 0,7 м, масса колонн до 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	15258,36 -	3816,09 -	6947,73 -	793,63 -	4494,54 (100)	463,68 -
07-01-011-02 (403-9020)	до 0,7 м, масса колонн до 2 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	18259,85 -	4452,10 -	8058,91 -	906,77 -	5748,84 (100)	540,96 -
07-01-011-03 (403-9020)	до 0,7 м, масса колонн до 3 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	21215,24 -	5419,95 -	10046,45 -	1106,36 -	5748,84 (100)	658,56 -
07-01-011-04 (403-9020)	до 0,7 м, масса колонн до 4 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	24827,73 -	6277,19 -	12111,83 -	1236,74 -	6438,71 (100)	762,72 -
07-01-011-05 (403-9020)	до 0,7 м, масса колонн до 6 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	30573,98 -	8131,30 -	16003,97 -	1594,70 -	6438,71 (100)	1000,16 -
07-01-011-06 (403-9020)	до 0,7 м, масса колонн до 8 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	37906,96 -	8952,11 -	21802,59 -	1762,76 -	7152,26 (100)	1101,12 -
07-01-011-07 (403-9020)	до 0,7 м, масса колонн до 10 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	43649,69 -	10197,46 -	26299,97 -	2086,24 -	7152,26 (100)	1254,3 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-011-08 (403-9020)	более 0,7 м, масса колонн до 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	16138,61 -	3816,09 -	6949,97 -	793,63 -	5372,55 (100)	463,68 -
07-01-011-09 (403-9020)	более 0,7 м, масса колонн до 2 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	19454,50 -	4452,10 -	8061,97 -	906,77 -	6940,43 (100)	540,96 -
07-01-011-10 (403-9020)	более 0,7 м, масса колонн до 3 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	23227,23 -	5419,95 -	10051,56 -	1106,36 -	7755,72 (100)	658,56 -
07-01-011-11 (403-9020)	более 0,7 м, масса колонн до 4 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	26574,80 -	6200,91 -	12116,45 -	1236,74 -	8257,44 (100)	762,72 -
07-01-011-12 (403-9020)	более 0,7 м, масса колонн до 6 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	33151,82 -	8131,30 -	16010,50 -	1594,70 -	9010,02 (100)	1000,16 -
07-01-011-13 (403-9020)	более 0,7 м, масса колонн до 8 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	40421,94 -	8952,11 -	21808,97 -	1762,76 -	9660,86 (100)	1101,12 -
07-01-011-14 (403-9020)	более 0,7 м, масса колонн до 10 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	47673,67 -	10197,46 -	26310,19 -	2086,24 -	11166,02 (100)	1254,3 -
07-01-011-15 (403-9020)	более 0,7 м, масса колонн до 15 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	58500,64 -	12543,78 -	34253,58 -	2695,16 -	11703,28 (100)	1542,9 -
07-01-011-16 (403-9020)	более 0,7 м, масса колонн до 25 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	79919,19 -	13807,18 -	53946,04 -	3145,59 -	12165,97 (100)	1698,3 -
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн:							
07-01-011-17 (403-9020)	до 2 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	21264,66 -	4452,10 -	8053,40 -	906,06 -	8759,16 (100)	540,96 -
07-01-011-18 (403-9020)	до 3 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	24220,05 -	5419,95 -	10040,94 -	1105,65 -	8759,16 (100)	658,56 -
07-01-011-19 (403-9020)	до 4 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	27070,66 -	6200,91 -	12110,59 -	1236,39 -	8759,16 (100)	762,72 -
07-01-011-20 (403-9020)	до 6 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	33891,06 -	8131,30 -	15997,16 -	1594,23 -	9762,60 (100)	1000,16 -
07-01-011-21 (403-9020)	до 8 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	41224,33 -	8952,11 -	21796,06 -	1762,41 -	10476,16 (100)	1101,12 -
07-01-011-22 (403-9020)	до 10 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	48160,48 -	10197,46 -	26295,28 -	2085,76 -	11667,74 (100)	1254,3 -
07-01-011-23 (403-9020)	до 15 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	60200,87 -	12543,78 -	34260,51 -	2695,28 -	13396,58 (100)	1542,9 -
07-01-011-24 (403-9020)	до 25 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	81726,70 -	13807,18 -	53934,81 -	3144,96 -	13984,71 (100)	1698,3 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 07-01-012. Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы фундаментов							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн:							
07-01-012-01 (403-9020)	до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	51920,41 -	9173,47 -	19570,31 -	2198,31 -	23176,63 (100)	1142,4 -
07-01-012-02 (403-9020)	до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 10 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	56162,74 -	10342,64 -	22584,24 -	2197,72 -	23235,86 (100)	1288 -
07-01-012-03 (403-9020)	до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	65689,96 -	9173,47 -	19605,27 -	2198,31 -	36911,22 (100)	1142,4 -
07-01-012-04 (403-9020)	до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	75143,61 -	10342,64 -	27854,22 -	2290,31 -	36946,75 (100)	1288 -
07-01-012-05 (403-9020)	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 10 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	73823,24 -	10342,64 -	27850,86 -	2290,31 -	35629,74 (100)	1288 -
07-01-012-06 (403-9020)	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 15 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	91784,35 -	14617,81 -	40384,24 -	3205,71 -	36782,30 (100)	1820,4 -
07-01-012-07 (403-9020)	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	84449,05 -	10342,64 -	27877,84 -	2290,31 -	46228,57 (100)	1288 -
07-01-012-08 (403-9020)	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	107377,24 -	14617,81 -	40423,81 -	3205,71 -	52335,62 (100)	1820,4 -
07-01-012-09 (403-9020)	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	133546,78 -	16333,98 -	64841,65 -	3804,19 -	52371,15 (100)	2009,1 -
07-01-012-10 (403-9020)	1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	137808,56 -	14617,81 -	40501,07 -	3205,71 -	82689,68 (100)	1820,4 -
07-01-012-11 (403-9020)	1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	163978,10 -	16333,98 -	64918,91 -	3804,19 -	82725,21 (100)	2009,1 -
Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся сплошным сечением, в стаканы фундаментов при базе колонн:							
07-01-012-12 (403-9020)	более 1,5 до 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	91281,35 -	14617,81 -	40382,96 -	3205,71 -	36280,58 (100)	1820,4 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-012-13 (403-9020)	более 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	141343,24 -	16333,98 -	64861,45 -	3804,19 -	60147,81 (100)	2009,1 -

Таблица 07-01-013. Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента:

07-01-013-01 (403-9020)	-0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 15 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	182447,09 -	40103,97 -	90150,88 -	7246,38 -	52192,24 (100)	4872,9 -
07-01-013-02 (403-9020)	-0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 20 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	228457,63 -	41835,46 -	129250,37 -	8014,36 -	57371,80 (100)	5028,3 -
07-01-013-03 (403-9020)	-0,15 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	257419,20 -	43045,91 -	136328,81 -	8294,33 -	78044,48 (100)	5294,7 -
07-01-013-04 (403-9020)	-0,10 м, общей массе колонн до 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	264558,62 -	41474,26 -	129965,01 -	8029,98 -	93119,35 (100)	5039,4 -
07-01-013-05 (403-9020)	-0,10 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	280682,80 -	43045,91 -	136387,86 -	8294,33 -	101249,03 (100)	5294,7 -

Таблица 07-01-014. Установка колонн на нижестоящие колонны, установка капителей

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса колонн:

07-01-014-01 (403-9020)	до 2 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	20278,99 -	6954,25 -	5401,87 -	612,82 -	7922,87 (100)	825,92 -
07-01-014-02 (403-9020)	до 3 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	24007,23 -	8145,84 -	6845,27 -	754,90 -	9016,12 (100)	967,44 -
07-01-014-03 (403-9020)	до 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	27014,63 -	9348,47 -	8246,62 -	1100,46 -	9419,54 (100)	1110,27 -

Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса капителей:

07-01-014-04 (403-9020)	до 4 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	35518,54 -	5942,76 -	6759,07 -	800,13 -	22816,71 (100)	685,44 -
07-01-014-05 (403-9020)	более 4 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	42744,53 -	7614,17 -	10307,86 -	1276,07 -	24822,50 (100)	878,22 -

Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса колонн:

07-01-014-06	до 2 т	21030,83	6954,25	5603,48	612,82	8473,10	825,92
--------------	--------	----------	---------	---------	--------	---------	--------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-014-07 (403-9020)	до 3 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	24179,98 -	8145,84 -	7087,19 -	754,90 -	8946,95 (100)	967,44 -
07-01-014-08 (403-9020)	до 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	27352,99 -	9348,47 -	8656,62 -	1100,46 -	9347,90 (100)	1110,27 -
07-01-014-09 (403-9020)	более 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	31645,46 -	10821,38 -	11436,01 -	1453,57 -	9388,07 (100)	1285,2 -
Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса капителей:							
07-01-014-10 (403-9020)	до 4 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	35864,72 -	5942,76 -	7057,17 -	800,13 -	22864,79 (100)	685,44 -
07-01-014-11 (403-9020)	более 4 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	43258,83 -	7614,17 -	10783,28 -	1276,07 -	24861,38 (100)	878,22 -
Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса колонн:							
07-01-014-12 (403-9020)	до 2 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	31481,51 -	6954,25 -	16672,68 -	731,13 -	7854,58 (100)	825,92 -
07-01-014-13 (403-9020)	до 3 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	37462,04 -	8145,84 -	20369,25 -	896,80 -	8946,95 (100)	967,44 -
07-01-014-14 (403-9020)	до 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	49863,41 -	9348,47 -	31167,04 -	1340,86 -	9347,90 (100)	1110,27 -
07-01-014-15 (403-9020)	более 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	61379,13 -	10821,38 -	41169,68 -	1771,12 -	9388,07 (100)	1285,2 -
Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса капителей:							
07-01-014-16 (403-9020)	до 4 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	52231,76 -	5942,76 -	23424,21 -	974,92 -	22864,79 (100)	685,44 -
07-01-014-17 (403-9020)	более 4 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	69361,55 -	7614,17 -	36886,00 -	1554,84 -	24861,38 (100)	878,22 -
Подраздел 1.4 БАЛКИ, РИГЕЛИ И ПЕРЕМЫЧКИ							
Таблица 07-01-019. Укладка балок в одноэтажных зданиях и сооружениях							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой:							
07-01-019-01 (403-9020)	до 1 т и высоте здания до 15 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	4964,22 -	1262,81 -	2722,71 -	284,38 -	978,70 (100)	153,44 -
07-01-019-02 (403-9020)	до 1 т и высоте здания до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5827,01 -	1262,81 -	3585,50 -	314,85 -	978,70 (100)	153,44 -
07-01-019-03 (403-9020)	до 1 т и высоте здания до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	7304,24 -	1262,81 -	5062,73 -	335,92 -	978,70 (100)	153,44 -
07-01-019-04 (403-9020)	до 3 т и высоте здания до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	9257,09 -	2046,31 -	5738,33 -	474,17 -	1472,45 (100)	248,64 -
07-01-019-05 (403-9020)	до 3 т и высоте здания до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	11481,81 -	2046,31 -	7963,05 -	505,89 -	1472,45 (100)	248,64 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-019-06 (403-9020)	до 5 т и высоте здания до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	15292,44 -	3434,87 -	9913,60 -	783,83 -	1943,97 (100)	417,36 -
07-01-019-07 (403-9020)	до 5 т и высоте здания до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	18970,00 -	3434,87 -	13591,16 -	836,26 -	1943,97 (100)	417,36 -
07-01-019-08 (403-9020)	до 10 т и высоте здания до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	24891,59 -	5380,69 -	16841,78 -	1188,68 -	2669,12 (100)	653,79 -
07-01-019-09 (403-9020)	до 10 т и высоте здания до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	41896,41 -	5380,69 -	33846,60 -	2254,56 -	2669,12 (100)	653,79 -
Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой:							
07-01-019-10 (403-9020)	до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	48034,48 -	8885,70 -	19382,89 -	1647,61 -	19765,89 (100)	1040,48 -
07-01-019-11 (403-9020)	до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	49625,11 -	8885,70 -	20973,52 -	1806,34 -	19765,89 (100)	1040,48 -
07-01-019-12 (403-9020)	до 5 т при высоте здания до 25 м и массе колонн до 15 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	58100,07 -	8885,70 -	29448,48 -	1927,17 -	19765,89 (100)	1040,48 -
07-01-019-13 (403-9020)	до 5 т при высоте здания до 25 м и массе колонн более 15 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	75462,93 -	8885,70 -	46811,34 -	3426,08 -	19765,89 (100)	1040,48 -
07-01-019-14 (403-9020)	до 12 т при высоте здания до 25 м и массе колонн до 15 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	97219,35 -	12150,06 -	47474,08 -	2860,96 -	37595,21 (100)	1443 -
07-01-019-15 (403-9020)	до 12 т при высоте здания до 25 м и массе колонн более 15 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	122999,74 -	12150,06 -	73254,47 -	5086,14 -	37595,21 (100)	1443 -
Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок обвязочных при высоте здания:							
07-01-019-16 (403-9020)	до 15 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	16984,29 -	5106,48 -	6768,37 -	664,31 -	5109,44 (100)	613,76 -
07-01-019-17 (403-9020)	до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	18286,48 -	5106,48 -	8070,56 -	664,31 -	5109,44 (100)	613,76 -
07-01-019-18 (403-9020)	до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	21403,29 -	5106,48 -	11187,37 -	708,75 -	5109,44 (100)	613,76 -
Таблица 07-01-020. Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий, балок, стропильных конструкций							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т:							
07-01-020-01 (403-9020)	прямоугольных, длиной до 6 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	37929,32 -	11500,70 -	9472,38 -	816,66 -	16956,24 (100)	1252,8 -
07-01-020-02 (403-9020)	с полками, длиной до 6 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	42957,81 -	12033,14 -	10394,06 -	870,99 -	20530,61 (100)	1310,8 -

ТЕР-2001 . Костромская область. Часть 7. «Бетонные и железобетонные конструкции сборные».

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-020-03 (403-9020)	с полками, длиной до 9 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	46558,47 -	13546,01 -	10160,80 -	971,37 -	22851,66 (100)	1475,6 -
07-01-020-04 (403-9020)	с полками, длиной до 12 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	62063,85 -	18024,93 -	13163,36 -	1248,20 -	30875,56 (100)	1963,5 -
Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой:							
07-01-020-05 (402-0001) (403-9020)	до 2 т Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м³) Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5543,45 - -	1444,77 - -	3050,41 - -	314,74 - -	1048,27 (II) (100)	173,65 - -
07-01-020-06 (402-0001) (403-9020)	до 5 т Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м³) Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	12582,72 - -	3320,01 - -	8174,92 - -	878,55 - -	1087,79 (II) (100)	399,04 - -
07-01-020-07 (403-9020)	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	38582,44 -	12223,38 -	24972,96 -	2802,28 -	1386,10 (100)	1368,8 -
Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т:							
07-01-020-08 (403-9020)	прямоугольных, длиной до 6 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	36345,82 -	11500,70 -	9799,55 -	819,50 -	15045,57 (100)	1252,8 -
07-01-020-09 (403-9020)	с полками, длиной до 6 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	41325,95 -	12033,14 -	10678,80 -	871,34 -	18614,01 (100)	1310,8 -
07-01-020-10 (403-9020)	с полками, длиной до 9 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	49120,44 -	13432,18 -	12836,60 -	1243,59 -	22851,66 (100)	1463,2 -
07-01-020-11 (403-9020)	с полками, длиной до 12 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	62701,39 -	18024,93 -	13797,26 -	1268,16 -	30879,20 (100)	1963,5 -
Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой:							
07-01-020-12 (402-0001) (403-9020)	до 2 т Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м³) Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5661,94 - -	1444,77 - -	3146,71 - -	314,74 - -	1070,46 (II) (100)	173,65 - -
07-01-020-13 (402-0001) (403-9020)	до 5 т Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м³) Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	12870,07 - -	3320,01 - -	8451,37 - -	878,55 - -	1098,69 (II) (100)	399,04 - -
07-01-020-14 (403-9020)	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	39560,35 -	12223,38 -	25894,49 -	2802,28 -	1442,48 (100)	1368,8 -
Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т:							
07-01-020-15 (403-9020)	прямоугольных, длиной до 6 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	51123,27 -	11500,70 -	24577,00 -	977,01 -	15045,57 (100)	1252,8 -
07-01-020-16	с полками, длиной до 6 м	56501,81	12033,14	25857,27	1033,66	18611,40	1310,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-020-17 (403-9020)	с полками, длиной до 9 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	74558,82 -	13432,18 -	38274,98 -	1515,27 -	22851,66 (100)	1463,2 -
07-01-020-18 (403-9020)	с полками, длиной до 12 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	88642,21 -	18024,93 -	39738,08 -	1545,20 -	30879,20 (100)	1963,5 -
Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой:							
07-01-020-19 (402-0001)	до 2 т Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м³)	11037,09 -	1444,77 -	8521,86 -	372,03 -	1070,46 (II)	173,65 -
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-020-20 (402-0001)	до 5 т Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м³)	28048,54 -	3320,01 -	23629,84 -	1040,72 -	1098,69 (II)	399,04 -
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-020-21 (403-9020)	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	90156,87 -	12223,38 -	76491,01 -	3343,28 -	1442,48 (100)	1368,8 -
Таблица 07-01-021. Укладка перемычек							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании:							
07-01-021-01 (403-9020)	до 5 т, масса перемычки до 0,7 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	3865,43 -	740,14 -	3036,01 -	423,27 -	89,28 (100)	96,75 -
07-01-021-02 (403-9020)	до 5 т, масса перемычки до 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	4647,11 -	862,08 -	3656,93 -	509,84 -	128,10 (100)	112,69 -
07-01-021-03 (403-9020)	до 5 т, масса перемычки до 1,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5154,80 -	1032,92 -	3916,14 -	545,98 -	205,74 (100)	133,28 -
07-01-021-04 (403-9020)	до 5 т, масса перемычки более 1,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5566,71 -	1110,22 -	4250,75 -	592,63 -	205,74 (100)	141,61 -
07-01-021-05 (403-9020)	до 8 т, масса перемычки до 0,7 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	4023,12 -	740,14 -	3193,70 -	423,27 -	89,28 (100)	96,75 -
07-01-021-06 (403-9020)	до 8 т, масса перемычки до 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	4837,06 -	862,08 -	3846,88 -	509,84 -	128,10 (100)	112,69 -
07-01-021-07 (403-9020)	до 8 т, масса перемычки до 1,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5358,22 -	1032,92 -	4119,56 -	545,98 -	205,74 (100)	133,28 -
07-01-021-08 (403-9020)	до 8 т, масса перемычки более 1,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5787,50 -	1110,22 -	4471,54 -	592,63 -	205,74 (100)	141,61 -
07-01-021-09	более 8 т, масса перемычки до 0,7 т	12681,35	740,14	11851,93	515,74	89,28	96,75

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-021-10	более 8 т, масса перемычки до 1 т	15266,07	862,08	14275,89	621,22	128,10	112,69
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-021-11	более 8 т, масса перемычки до 1,5 т	16526,46	1032,92	15287,80	665,25	205,74	133,28
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-021-12	более 8 т, масса перемычки более 1,5 т	17909,98	1110,22	16594,02	722,09	205,74	141,61
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Таблица 07-01-022. Установка в одноэтажных зданиях стропильных и подстропильных балок и ферм							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий:							
07-01-022-01	до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 25 м	14208,90	3419,74	9837,54	773,44	951,62	382,95
(201-0777)	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-02	до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 35 м	17837,70	3419,74	13466,34	825,17	951,62	382,95
(201-0777)	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-03	до 6 м, пролетом до 9 м, массой до 6 т и высоте зданий до 25 м	20974,17	5190,83	14828,30	1188,44	955,04	581,28
(201-0777)	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-04	до 6 м, пролетом до 9 м, массой до 6 т и высоте зданий до 35 м	26550,07	5190,83	20404,20	1267,94	955,04	581,28
(201-0777)	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-05	до 6 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	33628,54	7221,16	18599,71	1569,43	7807,67	808,64
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-06	до 6 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	40991,97	7221,16	25963,14	1674,41	7807,67	808,64
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-07	до 12 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	33628,54	7221,16	18599,71	1569,43	7807,67	808,64
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-08	до 12 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	40991,97	7221,16	25963,14	1674,41	7807,67	808,64
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий:							
07-01-022-09	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	72614,37	11901,90	29363,38	2510,57	31349,09	1332,8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-10	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	84393,43	11901,90	41142,44	2678,51	31349,09	1332,8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-11	до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	108916,70	11901,90	65665,71	4761,79	31349,09	1332,8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-12	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	69902,23	12291,25	32912,51	2601,39	24698,47	1376,4
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-13	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	82107,39	12291,25	45117,67	2775,40	24698,47	1376,4
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-14	до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	82107,39	12291,25	45117,67	2775,40	24698,47	1376,4
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-15	до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	107116,85	12291,25	70127,13	4934,05	24698,47	1376,4
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий:							
07-01-022-16	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	83261,19	14002,24	35229,98	2974,82	34028,97	1568

ТЕР-2001 . Костромская область. Часть 7. «Бетонные и железобетонные конструкции сборные».

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-17	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	97218,42	14002,24	49187,21	3173,81	34028,97	1568
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-18	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	125818,01	14002,24	77786,80	5642,34	34028,97	1568
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-19	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	85378,09	14273,71	37075,41	3024,66	34028,97	1598,4
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-20	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	128627,76	14273,71	80325,08	5735,30	34028,97	1598,4
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-21	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	99556,98	14273,71	51254,30	3226,10	34028,97	1598,4
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-22	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	128647,87	14273,71	80345,19	5736,86	34028,97	1598,4
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-23	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м	135761,87	15264,94	86462,83	5959,74	34034,10	1709,4
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-24	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м	200276,10	15264,94	150977,06	6497,19	34034,10	1709,4
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-25	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	94035,14	16454,42	43551,75	3526,47	34028,97	1842,6
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-26	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	110580,56	16454,42	60097,17	3762,36	34028,97	1842,6
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-27	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м	146404,97	16652,66	95718,21	6751,36	34034,10	1864,8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-28	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м	146404,97	16652,66	95718,21	6751,36	34034,10	1864,8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-022-29 (403-9020)	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	146404,97 -	16652,66 -	95718,21 -	6751,36 -	34034,10 (100)	1864,8 -
07-01-022-30 (403-9020)	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	219488,44 -	16652,66 -	168801,68 -	7360,19 -	34034,10 (100)	1864,8 -
07-01-022-31 (403-9020)	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	156264,19 -	18040,39 -	104186,29 -	7060,93 -	34037,51 (100)	2020,2 -
07-01-022-32 (403-9020)	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	232698,74 -	18040,39 -	180620,84 -	7697,67 -	34037,51 (100)	2020,2 -
Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой:							
07-01-022-33 (403-9020)	до 10 т при высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	30141,51 -	7658,11 -	21975,98 -	1664,27 -	507,42 (100)	870,24 -
07-01-022-34 (403-9020)	до 10 т при высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	37949,89 -	7658,11 -	29784,36 -	1775,59 -	507,42 (100)	870,24 -
07-01-022-35 (403-9020)	до 15 т при высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	30150,05 -	7658,11 -	21975,98 -	1664,27 -	515,96 (100)	870,24 -
07-01-022-36 (403-9020)	до 15 т при высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	38293,93 -	7658,11 -	30119,86 -	1784,03 -	515,96 (100)	870,24 -
07-01-022-37 (403-9020)	до 20 т при высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	38299,05 -	7658,11 -	30119,86 -	1784,03 -	521,08 (100)	870,24 -
07-01-022-38 (403-9020)	до 20 т при высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	54375,18 -	7658,11 -	46195,99 -	3171,62 -	521,08 (100)	870,24 -
Подраздел 1.5 ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ							
Таблица 07-01-027. Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, панелей оболочек, плит типа «П»							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью:							
07-01-027-01 (403-9020)	до 10 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	12135,14 -	1831,92 -	4596,54 -	439,45 -	5706,68 (100)	230,72 -

ТЕР-2001 . Костромская область. Часть 7. «Бетонные и железобетонные конструкции сборные».

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-027-02	до 10 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м	12137,42	1831,92	4596,54	439,45	5708,96	230,72
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-027-03	до 10 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м	18424,05	1831,92	10883,17	833,50	5708,96	230,72
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-027-04	до 10 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 15 м	13697,35	1831,92	6248,27	439,11	5617,16	230,72
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-027-05	до 10 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 25 м	18332,25	1831,92	10883,17	833,50	5617,16	230,72
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-027-06	до 10 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 35 м	18332,25	1831,92	10883,17	833,50	5617,16	230,72
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-027-07	до 20 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м	16537,17	2432,50	6819,27	504,88	7285,40	306,36
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-027-08	до 20 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м	16537,17	2432,50	6819,27	504,88	7285,40	306,36
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-027-09	до 20 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м	23759,78	2432,50	14041,88	957,60	7285,40	306,36
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-027-10	до 20 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 15 м	18285,36	2432,50	8585,10	494,93	7267,76	306,36
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-027-11	до 20 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 25 м	23742,14	2432,50	14041,88	957,60	7267,76	306,36
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-027-12 (403-9020)	до 20 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 35 м <i>Конструкции сборные железобетонные, (шт.)</i>	23742,14 -	2432,50 -	14041,88 -	957,60 -	7267,76 (100)	306,36 -
Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью:							
07-01-027-13 (403-9020)	до 20 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м <i>Конструкции сборные железобетонные, (шт.)</i>	22796,91 -	3280,09 -	8766,09 -	555,54 -	10750,73 (100)	408,48 -
07-01-027-14 (403-9020)	до 20 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 35 м <i>Конструкции сборные железобетонные, (шт.)</i>	30744,31 -	3280,09 -	16713,49 -	1053,70 -	10750,73 (100)	408,48 -
07-01-027-15 (403-9020)	до 20 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 25 м <i>Конструкции сборные железобетонные, (шт.)</i>	30744,31 -	3280,09 -	16713,49 -	1053,70 -	10750,73 (100)	408,48 -
07-01-027-16 (403-9020)	до 20 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 35 м <i>Конструкции сборные железобетонные, (шт.)</i>	42150,57 -	3280,09 -	28119,75 -	1148,72 -	10750,73 (100)	408,48 -
07-01-027-17 (403-9020)	до 40 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м <i>Конструкции сборные железобетонные, (шт.)</i>	34686,71 -	4091,20 -	15656,15 -	875,70 -	14939,36 (100)	509,49 -
07-01-027-18 (403-9020)	до 40 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м <i>Конструкции сборные железобетонные, (шт.)</i>	42536,37 -	4091,20 -	23547,18 -	1556,80 -	14897,99 (100)	509,49 -
07-01-027-19 (403-9020)	до 40 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 25 м <i>Конструкции сборные железобетонные, (шт.)</i>	42536,37 -	4091,20 -	23547,18 -	1556,80 -	14897,99 (100)	509,49 -
07-01-027-20 (403-9020)	до 40 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 35 м <i>Конструкции сборные железобетонные, (шт.)</i>	59388,73 -	4091,20 -	40399,54 -	1697,19 -	14897,99 (100)	509,49 -
Укладка панелей оболочек размером 3х18 м при высоте зданий:							
07-01-027-21 (403-9020)	до 25 м <i>Конструкции сборные железобетонные, (шт.)</i>	45896,91 -	7363,74 -	18966,54 -	1314,93 -	19566,63 (100)	950,16 -
07-01-027-22 (403-9020)	до 35 м <i>Конструкции сборные железобетонные, (шт.)</i>	52066,26 -	7363,74 -	25135,89 -	1402,88 -	19566,63 (100)	950,16 -
Укладка плит типа «П» размером 3х18 м при высоте зданий:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-027-23 (403-9020)	до 15 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	30549,25 -	6309,24 -	16036,79 -	1034,32 -	8203,22 (100)	804,75 -
07-01-027-24 (403-9020)	до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	36628,81 -	6309,24 -	22116,35 -	1192,46 -	8203,22 (100)	804,75 -
07-01-027-25 (403-9020)	до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	47374,23 -	6309,24 -	32861,77 -	2119,94 -	8203,22 (100)	804,75 -
Таблица 07-01-028. Укладка плит покрытий, установка опорных стаканов для вентиляционных устройств							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Укладка плит покрытий площадью до 1 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций:							
07-01-028-01 (403-9020)	до 10 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	838,75 -	345,04 -	418,96 -	41,81 -	74,75 (100)	45,7 -
07-01-028-02 (403-9020)	до 15 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	838,75 -	345,04 -	418,96 -	41,81 -	74,75 (100)	45,7 -
07-01-028-03 (403-9020)	до 15 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	1436,83 -	345,04 -	1017,04 -	79,30 -	74,75 (100)	45,7 -
07-01-028-04 (403-9020)	до 20 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	1436,83 -	345,04 -	1017,04 -	79,30 -	74,75 (100)	45,7 -
07-01-028-05 (403-9020)	до 20 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	1436,83 -	345,04 -	1017,04 -	79,30 -	74,75 (100)	45,7 -
Укладка плит покрытий площадью до 2 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций:							
07-01-028-06 (403-9020)	до 10 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	1818,46 -	491,27 -	1136,16 -	113,38 -	191,03 (100)	63,39 -
07-01-028-07 (403-9020)	до 15 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	1818,46 -	491,27 -	1136,16 -	113,38 -	191,03 (100)	63,39 -
07-01-028-08 (403-9020)	до 15 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	3440,38 -	491,27 -	2758,08 -	215,04 -	191,03 (100)	63,39 -
07-01-028-09 (403-9020)	до 20 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	3440,38 -	491,27 -	2758,08 -	215,04 -	191,03 (100)	63,39 -
07-01-028-10 (403-9020)	до 20 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	3440,38 -	491,27 -	2758,08 -	215,04 -	191,03 (100)	63,39 -
Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий:							
07-01-028-11 (403-9020)	до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5014,15 -	1677,31 -	2234,34 -	205,02 -	1102,50 (100)	201,6 -
07-01-028-12	до 35 м	5976,06	1677,31	3196,25	218,74	1102,50	201,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Таблица 07-01-029. Укладка плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Укладка в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекрытий:							
07-01-029-01	надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	23263,92	3839,41	6076,83	705,53	13347,68	449,58
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-029-02	пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	20513,99	2796,88	4745,81	588,73	12971,30	339,84
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:							
07-01-029-03	0,75 м	52562,03	3550,61	3222,02	393,75	45789,40	436,73
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-029-04	1,5 м	33237,16	3688,50	3394,66	431,30	26154,00	459,34
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-029-05	3 м	33293,72	4166,83	4556,66	600,66	24570,23	524,79
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:							
07-01-029-06	1,5 м	20364,62	2503,59	3254,83	434,37	14606,20	311,78
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-029-07	3 м	30971,04	3983,74	4439,19	595,46	22548,11	466,48
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Укладка в многоэтажных зданиях безбалочных плит перекрытий:							
07-01-029-08	надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	23515,87	3839,41	6339,68	705,53	13336,78	449,58
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-029-09	пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	20722,43	2796,88	4965,15	588,73	12960,40	339,84
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:							
07-01-029-10	0,75 м	52718,28	3550,61	3369,55	393,75	45798,12	436,73
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-029-11	1,5 м	33439,27	3688,50	3555,35	431,30	26195,42	459,34
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-029-12	3 м	35795,34	4166,83	4780,44	600,66	26848,07	524,79
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:							
07-01-029-13	1,5 м	20578,28	2503,59	3444,07	434,37	14630,62	311,78

ТЕР-2001 . Костромская область. Часть 7. «Бетонные и железобетонные конструкции сборные».

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-029-14 (403-9020)	3 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	31238,67 -	3983,74 -	4661,04 -	595,46 -	22593,89 (100)	466,48 -
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий безбалочных:							
07-01-029-15 (403-9020)	надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	37960,41 -	3839,41 -	20771,67 -	859,66 -	13349,33 (100)	449,58 -
07-01-029-16 (403-9020)	пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	32538,24 -	2796,88 -	17007,91 -	717,34 -	12733,45 (100)	339,84 -
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:							
07-01-029-17 (403-9020)	0,75 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	60882,90 -	3550,61 -	11422,99 -	479,76 -	45909,30 (100)	436,73 -
07-01-029-18 (403-9020)	1,5 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	42244,77 -	3688,50 -	12377,85 -	525,52 -	26178,42 (100)	459,34 -
07-01-029-19 (403-9020)	3 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	47914,90 -	4166,83 -	17067,20 -	731,88 -	26680,87 (100)	524,79 -
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:							
07-01-029-20 (403-9020)	1,5 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	29345,84 -	2503,59 -	12301,98 -	529,26 -	14540,27 (100)	311,78 -
07-01-029-21 (403-9020)	3 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	43238,85 -	3983,74 -	16841,51 -	725,54 -	22413,60 (100)	466,48 -
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:							
07-01-029-22 (403-9020)	0,75 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	91275,25 -	5388,81 -	3545,81 -	395,64 -	82340,63 (100)	662,83 -
07-01-029-23 (403-9020)	1,5 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	33269,94 -	5217,72 -	3730,11 -	465,79 -	24322,11 (100)	627,13 -
07-01-029-24 (403-9020)	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит 1,5 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	11154,02 -	1606,26 -	3735,76 -	495,55 -	5812,00 (100)	202,3 -
Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью:							
07-01-029-25 (403-9020)	до 10 м ² при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	9630,62 -	1908,62 -	3602,14 -	475,00 -	4119,86 (100)	240,38 -
07-01-029-26 (403-9020)	до 20 м ² при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	13521,71 -	2607,81 -	5690,51 -	752,53 -	5223,39 (100)	328,44 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:							
07-01-029-27 (403-9020)	0,75 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	92148,65 -	5388,81 -	3693,21 -	395,64 -	83066,63 (100)	662,83 -
07-01-029-28 (403-9020)	1,5 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	33839,65 -	5217,72 -	3903,65 -	465,79 -	24718,28 (100)	627,13 -
07-01-029-29 (403-9020)	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит 1,5 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	11339,47 -	1606,26 -	3921,21 -	495,55 -	5812,00 (100)	202,3 -
Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью:							
07-01-029-30 (403-9020)	до 10 м ² при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	9807,59 -	1908,62 -	3779,11 -	475,00 -	4119,86 (100)	240,38 -
07-01-029-31 (403-9020)	до 20 м ² при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	13800,24 -	2607,81 -	5970,88 -	752,53 -	5221,55 (100)	328,44 -
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:							
07-01-029-32 (403-9020)	0,75 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	100241,58 -	5388,81 -	11786,14 -	482,07 -	83066,63 (100)	662,83 -
07-01-029-33 (403-9020)	1,5 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	43367,56 -	5217,72 -	13431,56 -	567,54 -	24718,28 (100)	627,13 -
07-01-029-34 (403-9020)	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит 1,5 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	21476,17 -	1606,26 -	14057,91 -	603,80 -	5812,00 (100)	202,3 -
Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытия по стропильным конструкциям площадью:							
07-01-029-35 (403-9020)	до 10 м ² при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	19523,94 -	1908,62 -	13495,46 -	578,77 -	4119,86 (100)	240,38 -
07-01-029-36 (403-9020)	до 20 м ² при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	29193,71 -	2607,81 -	21364,35 -	916,93 -	5221,55 (100)	328,44 -
Подраздел 1.6 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ							
Таблица 07-01-034. Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной:							

ТЕР-2001 . Костромская область. Часть 7. «Бетонные и железобетонные конструкции сборные».

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-034-01 (403-9020)	до 7 м, площадью до 10 м ² при высоте здания до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	21390,13 -	5384,98 -	13261,71 -	1194,94 -	2743,44 (100)	630,56 -
07-01-034-02 (403-9020)	до 7 м, площадью до 10 м ² при высоте здания до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	26603,10 -	5384,98 -	18474,68 -	1268,80 -	2743,44 (100)	630,56 -
07-01-034-03 (403-9020)	до 7 м, площадью более 10 м ² при высоте здания до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	27559,28 -	6657,86 -	18157,98 -	1556,79 -	2743,44 (100)	790,72 -
07-01-034-04 (403-9020)	до 7 м, площадью более 10 м ² при высоте здания до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	34863,42 -	6657,86 -	25462,12 -	1660,93 -	2743,44 (100)	790,72 -
07-01-034-05 (403-9020)	более 7 м, площадью до 15 м ² при высоте здания до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	47401,29 -	6962,92 -	26784,81 -	1696,21 -	13653,56 (100)	826,95 -
07-01-034-06 (403-9020)	более 7 м, площадью до 15 м ² при высоте здания до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	62686,04 -	6962,92 -	42069,56 -	3015,49 -	13653,56 (100)	826,95 -
07-01-034-07 (403-9020)	более 7 м, площадью более 15 м ² при высоте здания до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	55851,87 -	8355,50 -	33842,81 -	2085,80 -	13653,56 (100)	992,34 -
07-01-034-08 (403-9020)	более 7 м, площадью более 15 м ² при высоте здания до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	74647,29 -	8355,50 -	52638,23 -	3708,10 -	13653,56 (100)	992,34 -
При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с угловыми блоками добавлять:							
07-01-034-09	к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07	10225,05	2248,40	7152,25	687,81	824,40	280
07-01-034-10	к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08	13452,13	2248,40	10379,33	733,82	824,40	280
При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с карнизными панелями при массе блока:							
07-01-034-11	до 3 т добавлять к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07	19314,64	4658,62	7956,75	687,81	6699,27	553,28
07-01-034-12	до 3 т добавлять к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08	22541,72	4658,62	11183,83	733,82	6699,27	553,28
07-01-034-13	до 6 т добавлять к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07	22965,03	5441,95	10296,71	912,68	7226,37	654,08
07-01-034-14	до 6 т добавлять к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08	27247,11	5441,95	14578,79	973,73	7226,37	654,08
Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью:							
07-01-034-15 (403-9020)	до 5 м ² при высоте здания до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	18396,90 -	4936,96 -	9330,36 -	801,43 -	4129,58 (100)	569,43 -
07-01-034-16 (403-9020)	до 5 м ² при высоте здания до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	21872,21 -	4936,96 -	12805,67 -	850,96 -	4129,58 (100)	569,43 -
07-01-034-17	более 5 м ² при высоте здания до 25 м	23411,47	6214,66	13067,23	1173,09	4129,58	716,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-034-18	более 5 м ² при высоте здания до 35 м	28624,45	6214,66	18280,21	1247,58	4129,58	716,8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Установка угловых блоков одноэтажных зданий при высоте здания:							
07-01-034-19	до 25 м	10927,36	1603,17	4672,13	412,29	4652,06	190,4
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-034-20	до 35 м	12789,13	1603,17	6533,90	438,82	4652,06	190,4
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Таблица 07-01-035. Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий, карнизных панелей							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:							
07-01-035-01	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей до 10 м ²	19220,95	5752,03	10725,48	1407,40	2743,44	673,54
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-035-02	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей более 10 м ²	24517,36	7215,45	14558,47	1929,05	2743,44	844,9
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-035-03	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей до 10 м ²	34082,17	6066,57	14182,99	1863,50	13832,61	699,72
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-035-04	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей более 10 м ²	38422,20	8048,78	16540,81	2182,84	13832,61	942,48
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей:							
07-01-035-05	до 5 м ²	16686,81	4336,91	8220,32	1011,64	4129,58	546,21
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-035-06	более 5 м ²	20387,12	5420,71	10836,83	1375,16	4129,58	643,79
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-035-07	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	7390,99	1752,44	3891,42	505,11	1747,13	210,63
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:							
07-01-035-08	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей до 10 м ²	19745,30	5752,03	11249,83	1407,40	2743,44	673,54

ТЕР-2001 . Костромская область. Часть 7. «Бетонные и железобетонные конструкции сборные».

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-035-09	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей более 10 м ²	25236,05	7215,45	15277,16	1929,05	2743,44	844,9
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-035-10	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей до 10 м ²	34776,45	6066,57	14877,27	1863,50	13832,61	699,72
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-035-11	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей более 10 м ²	39235,45	8048,78	17354,06	2182,84	13832,61	942,48
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей:							
07-01-035-12	до 5 м ²	17063,71	4336,91	8597,22	1011,64	4129,58	546,21
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-035-13	более 5 м ²	20899,45	5420,71	11349,16	1375,16	4129,58	643,79
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-035-14	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	7579,18	1752,44	4079,61	505,11	1747,13	210,63
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:							
07-01-035-15	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей до 10 м ²	48534,39	5752,03	40038,92	1714,86	2743,44	673,54
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-035-16	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей более 10 м ²	64695,73	7215,45	54736,84	2350,46	2743,44	844,9
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-035-17	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей до 10 м ²	72895,36	6066,57	52996,18	2270,60	13832,61	699,72
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-035-18	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей более 10 м ²	83886,69	8048,78	62005,30	2659,70	13832,61	942,48
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей:							
07-01-035-19	до 5 м ²	37757,46	4336,91	29290,97	1232,65	4129,58	546,21

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-035-20 (403-9020)	более 5 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	49029,03 -	5420,71 -	39478,74 -	1675,57 -	4129,58 (100)	643,79 -
07-01-035-21 (403-9020)	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	17911,55 -	1752,44 -	14411,98 -	615,46 -	1747,13 (100)	210,63 -

Таблица 07-01-036. Установка панелей перегородок одноэтажных зданий

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при горизонтальных стыках и заполнении швов:

07-01-036-01 (403-9020)	раствором, площадь панелей до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	17502,40 -	2885,67 -	3880,40 -	290,64 -	10736,33 (100)	337,9 -
07-01-036-02 (403-9020)	раствором, площадь панелей до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	20575,20 -	3369,71 -	5118,85 -	371,66 -	12086,64 (100)	394,58 -
07-01-036-03 (403-9020)	упругими прокладками, площадь панелей до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	19135,57 -	2978,75 -	3883,20 -	290,64 -	12273,62 (100)	348,8 -
07-01-036-04 (403-9020)	упругими прокладками, площадь панелей до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	22804,61 -	3509,34 -	5122,34 -	371,66 -	14172,93 (100)	410,93 -
Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при вертикальных стыках и заполнении швов раствором, площадь панелей:							
07-01-036-05 (403-9020)	до 2 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5431,88 -	1905,27 -	2785,33 -	267,73 -	741,28 (100)	234,35 -
07-01-036-06 (403-9020)	более 2 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	7366,73 -	2747,13 -	3271,90 -	292,18 -	1347,70 (100)	337,9 -

Таблица 07-01-037. Герметизация швов стеновых панелей

Измеритель: 100 м шва

Заполнение вертикальных швов стеновых панелей:

07-01-037-01	цементным раствором	1088,30	185,81	576,41	0,00	326,08	23,7
07-01-037-02	упругими прокладками	763,70	51,69	156,22	0,00	555,79	6,51
Герметизация мастикой швов:							
07-01-037-03	горизонтальных	1198,21	126,25	385,71	0,00	686,25	15,9
07-01-037-04	вертикальных	1392,81	154,47	460,59	0,00	777,75	19

Таблица 07-01-038. Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок)

 Измеритель: 1 м³ арок

Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок) пролетом:

07-01-038-01 (403-9022)	12,8 м Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	703,92 -	28,29 -	544,04 -	22,30 -	131,59 (1)	3,65 -
07-01-038-02 (403-9022)	10,8 м Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	1006,99 -	40,92 -	780,80 -	31,68 -	185,27 (1)	5,28 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 07-01-039. Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором							
Измеритель: 100 п. м							
07-01-039-01	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм	632,40	529,10	0,00	0,00	103,30	74
Подраздел 1.7 УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ							
Таблица 07-01-044. Установка стальных крепежных элементов							
Измеритель: 1 т стальных элементов							
07-01-044-01	Установка арматурных стыковых накладок	9996,22	1518,10	500,17	0,00	7977,95	170
07-01-044-02	Установка стальных конструкций для крепления подвесных путей	6031,09	171,28	164,04	0,00	5695,77	22,1
Установка монтажных изделий массой:							
07-01-044-03	до 20 кг	10238,05	381,31	257,66	0,00	9599,08	42,7
07-01-044-04	более 20 кг	10039,32	280,40	249,37	0,00	9509,55	31,4
Подраздел 1.8 ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ							
Таблица 07-01-047. Установка лестничных маршей и площадок							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т с опиранием:							
07-01-047-01 (403-9020)	на стену Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	6623,21 -	1632,68 -	4620,93 -	644,24 -	369,60 (100)	208,25 -
07-01-047-02 (403-9020)	на стену и балку Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	9588,18 -	2331,60 -	4816,10 -	646,24 -	2440,48 (100)	286,79 -
07-01-047-03 (403-9020)	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	12373,23 -	2724,24 -	7131,70 -	971,37 -	2517,29 (100)	347,48 -
07-01-047-04 (403-9020)	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	6046,38 -	1758,25 -	4250,75 -	592,63 -	37,38 (100)	218,96 -
Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т с опиранием:							
07-01-047-05 (403-9020)	на стену Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	6863,23 -	1632,68 -	4860,95 -	644,24 -	369,60 (100)	208,25 -
07-01-047-06 (403-9020)	на стену и балку Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	9828,94 -	2331,60 -	5056,86 -	646,24 -	2440,48 (100)	286,79 -
07-01-047-07 (403-9020)	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	12735,13 -	2724,24 -	7493,60 -	971,37 -	2517,29 (100)	347,48 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-047-08 (403-9020)	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т <i>Конструкции сборные железобетонные, (шт.)</i>	6267,17 -	1758,25 -	4471,54 -	592,63 -	37,38 (100)	218,96 -
Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т с опиранием:							
07-01-047-09 (403-9020)	на стену <i>Конструкции сборные железобетонные, (шт.)</i>	20041,42 -	1632,68 -	18039,14 -	784,97 -	369,60 (100)	208,25 -
07-01-047-10 (403-9020)	на стену и балку <i>Конструкции сборные железобетонные, (шт.)</i>	23048,20 -	2331,60 -	18276,12 -	787,42 -	2440,48 (100)	286,79 -
07-01-047-11 (403-9020)	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т <i>Конструкции сборные железобетонные, (шт.)</i>	32638,16 -	2724,24 -	27396,63 -	1185,02 -	2517,29 (100)	347,48 -
07-01-047-12 (403-9020)	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т <i>Конструкции сборные железобетонные, (шт.)</i>	18389,65 -	1758,25 -	16594,02 -	722,09 -	37,38 (100)	218,96 -

Подраздел 1.9 ЗАКРОМА СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ И СИЛОСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Таблица 07-01-050. Установка закроев сборно-монолитных ячеек

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

07-01-050-01 (403-9020)	Установка закроев сборно-монолитных ячеек <i>Конструкции сборные железобетонные, (шт.)</i>	109948,46 -	5829,30 -	8724,35 -	533,10 -	95394,81 (100)	725,94 -
--------------------------------	---	--------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------------	-----------------

Таблица 07-01-051. Установка конструкций силосов для хранения сыпучих материалов

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Установка (при диаметре банок силосов 3 м):

07-01-051-01 (403-9020)	балок кольцевых <i>Конструкции сборные железобетонные, (шт.)</i>	17937,08 -	5589,03 -	7597,82 -	665,38 -	4750,23 (100)	663,78 -
07-01-051-02 (403-9020)	стен <i>Конструкции сборные железобетонные, (шт.)</i>	22122,62 -	4364,68 -	6976,88 -	581,17 -	10781,06 (100)	518,37 -
07-01-051-03 (403-9020)	плит покрытия <i>Конструкции сборные железобетонные, (шт.)</i>	12612,44 -	3532,86 -	4530,92 -	295,37 -	4548,66 (100)	419,58 -
07-01-051-04 (403-9020)	Установка балок криволинейных (при диаметре банок силосов 12 м) <i>Конструкции сборные железобетонные, (шт.)</i>	157428,07 -	35194,77 -	35721,97 -	1949,71 -	86511,33 (100)	4329 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 1.10 ОГРАДЫ, ВОРОТА И КАЛИТКИ							
Таблица 07-01-054. Установка оград							
Измеритель: 100 м ограды							
Установка железобетонных оград из панелей длиной:							
07-01-054-01 (403-9012) (403-9025)	4 м Панели, (шт.) Фундаменты железобетонные, (шт.)	5628,27 - -	971,46 - -	4171,02 - -	417,60 - -	485,79 (24,8) (24,8)	125,35 - -
07-01-054-02 (403-9012) (403-9025) (403-9120)	3 м Панели, (шт.) Фундаменты железобетонные, (шт.) Столбы бетонные, (шт.)	5000,43 - - -	768,72 - - -	3918,84 - - -	390,88 - - -	312,87 (33,3) (33,3) (33,3)	99,19 - - -
07-01-054-03 (403-9012) (403-9025) (403-9120)	4,8 м при шаге столбов 2,4 м Панели, (шт.) Фундаменты железобетонные, (шт.) Столбы бетонные, (шт.)	4552,44 - - -	594,32 - - -	3596,56 - - -	358,26 - - -	361,56 (20,7) (41,5) (41,5)	81,75 - - -
Установка металлических оград по железобетонным столбам:							
07-01-054-04 (403-9012) (403-9120)	с цоколем из сетки высотой до 1,5 м Панели, (шт.) Столбы бетонные, (шт.)	11917,91 - -	2481,28 - -	5023,41 - -	516,22 - -	4413,22 (33,3) (33,3)	305,2 - -
07-01-054-05 (403-9012) (403-9120)	с цоколем из сетчатых панелей высотой до 1,6 м Панели, (шт.) Столбы бетонные, (шт.)	12682,97 - -	2027,38 - -	5023,41 - -	516,22 - -	5632,18 (33,3) (33,3)	246,34 - -
07-01-054-06 (403-9012) (403-9120)	с цоколем из сетчатых панелей высотой до 2 м Панели, (шт.) Столбы бетонные, (шт.)	14453,14 - -	2027,38 - -	5023,41 - -	516,22 - -	7402,35 (33,3) (33,3)	246,34 - -
07-01-054-07 (403-9120)	без цоколя из сетки высотой до 1,2 м Столбы бетонные, (шт.)	7160,51 -	1550,80 -	2362,83 -	238,80 -	3246,88 (29,5)	190,75 -
07-01-054-08 (403-9120)	без цоколя из сетки высотой до 1,7 м Столбы бетонные, (шт.)	8312,74 -	1781,20 -	2396,54 -	240,45 -	4135,00 (29,5)	219,09 -
07-01-054-09 (403-9120)	без цоколя из сетки высотой до 2,2 м Столбы бетонные, (шт.)	9611,11 -	1976,16 -	2429,42 -	242,11 -	5205,53 (29,5)	243,07 -
07-01-054-10 (403-9120)	без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м Столбы бетонные, (шт.)	8512,99 -	1224,29 -	2653,82 -	269,27 -	4634,88 (33,3)	147,15 -
07-01-054-11 (403-9120)	без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м Столбы бетонные, (шт.)	10380,35 -	1287,77 -	2687,53 -	270,92 -	6405,05 (33,3)	154,78 -
07-01-054-12 (403-9120)	без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м Столбы бетонные, (шт.)	12264,06 -	1351,25 -	2720,68 -	272,69 -	8192,13 (33,3)	162,41 -
07-01-054-13 (403-9120)	из колючей проволоки Столбы бетонные, (шт.)	4388,97 -	827,00 -	1515,03 -	154,47 -	2046,94 (33,3)	106,71 -
07-01-054-14	Устройство песчаных подушек толщиной 30 см	844,53	302,05	112,15	10,65	430,33	46,83
Таблица 07-01-055. Устройство ворот и калиток							
Измеритель: 100 шт.							
Устройство ворот распашных с установкой столбов:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-055-01 (201-9100) (201-9212)	металлических Полотна ворот, (шт.) Стойки металлические опорные, (шт.)	46025,51 - -	16569,31 - -	12849,97 - -	1274,87 - -	16606,23 (200) (200)	1940,2 - -
07-01-055-02 (201-9100) (201-9212) (403-9120)	металлических и бетонных Полотна ворот, (шт.) Стойки металлические опорные, (шт.) Столбы бетонные, (шт.)	44142,44 - - -	11426,69 - - -	22903,94 - - -	2208,06 - - -	9811,81 (200) (100) (100)	1373,4 - - -
07-01-055-03 (201-9100) (403-9120)	бетонных Полотна ворот, (шт.) Столбы бетонные, (шт.)	40210,69 - -	7466,05 - -	30445,36 - -	3023,16 - -	2299,28 (200) (200)	929,77 - -
07-01-055-04 (201-9100) (403-9012)	железобетонных без фунда- ментов Полотна ворот, (шт.) Панели, (шт.)	49201,65 - -	8498,37 - -	25400,75 - -	2657,35 - -	15302,53 (200) (200)	1045,31 - -
07-01-055-05 (201-9100) (403-9012) (403-9025)	железобетонных с фундамен- тами Полотна ворот, (шт.) Панели, (шт.) Фундаменты железобетонные, (шт.)	57720,66 - - -	11597,16 - - -	42800,01 - - -	4448,76 - - -	3323,49 (200) (200) (200)	1460,6 - - -
07-01-055-06 (201-9100) (201-9120) (403-9012) (403-9025)	железобетонных с фундамен- тами и ложными калитками Полотна ворот, (шт.) Полотна ложных калиток, (шт.) Панели, (шт.) Фундаменты железобетонные, (шт.)	61361,00 - - - -	13216,58 - - - -	44820,93 - - - -	4612,64 - - - -	3323,49 (200) (200) (200) (200)	1645,9 - - - -
Устройство калиток:							
07-01-055-07 (201-9110) (403-9120)	с установкой столбов бетон- ных Полотна калиток, (шт.) Столбы бетонные, (шт.)	28310,30 - -	4595,59 - -	22660,54 - -	2367,58 - -	1054,17 (100) (100)	578,79 - -
07-01-055-08 (201-9110) (201-9212)	с установкой столбов метал- лических Полотна калиток, (шт.) Стойки металлические опорные, (шт.)	10566,54 - -	7418,49 - -	351,83 - -	0,81 - -	2796,22 (100) (100)	855,65 - -
07-01-055-09 (201-9110)	без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей Полотна калиток, (шт.)	878,57 - -	577,33 - -	122,19 - -	0,00 - -	179,05 (100)	77,39 - -
07-01-055-10 (201-9110)	без установки столбов при железобетонных оградах со стол- бами Полотна калиток, (шт.)	5087,61 - -	711,89 - -	4107,15 - -	400,60 - -	268,57 (100)	97,12 - -
07-01-055-11 (403-9120)	Установка дополнительных бе- тонных столбов Столбы бетонные, (шт.)	16491,55 - -	3457,32 - -	11890,53 - -	1207,25 - -	1143,70 (100)	430,55 - -
Таблица 07-01-056. Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник"							
Измеритель: 100 м ограждения и козырька							
Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник":							
07-01-056-01 (101-9112) (201-9101) (201-9102)	монтаж ограждения высотой 2,8 м, с установкой опор Лента несущая, (м) Спираль объемная, (м) Спираль плоская, (м)	34787,01 - - -	2091,32 - - -	27389,06 - - -	1306,31 - - -	5306,63 (600) (100) (200)	230,83 - - -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-9213)	Стойка металлическая опорная под «Репейник», (шт.)	-	-	-	-	(29)	-
(509-9047)	Скобы монтажные, (кг)	-	-	-	-	(17,52)	-
07-01-056-02	установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению	1809,43	526,93	823,42	54,99	459,08	58,16
(101-9112)	Лента несущая, (м)	-	-	-	-	(100)	-
(201-9101)	Спираль объемная, (м)	-	-	-	-	(100)	-
(509-9047)	Скобы монтажные, (кг)	-	-	-	-	(5,84)	-

Подраздел 1.11 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ

Таблица 07-01-058. Усиление сборных железобетонных конструкций

Измеритель: 1 т арматуры или болтов

Усиление сборных железобетонных конструкций:

07-01-058-01	установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры	414,18	376,81	37,37	0,00	0,00	52,7
(204-9171)	Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций, (т)	-	-	-	-	(1)	-
07-01-058-02	соединением болтами	9391,24	1048,08	30,72	0,00	8312,44	132

Таблица 07-01-059. Замоноличивание ригелей

Измеритель: 100 м³ бетона в деле

07-01-059-01	Замоноличивание ригелей	67470,64	1148,25	1861,93	167,35	64460,46	139,52
--------------	-------------------------	----------	---------	---------	--------	----------	--------

Таблица 07-01-060. Укладка резиновых прокладок

Измеритель: 100 м² площади прокладок

Укладка резиновых прокладок толщиной:

07-01-060-01	30 мм	54686,09	127,44	88,85	0,00	54469,80	18
07-01-060-02	50 мм	91760,58	135,94	148,64	0,00	91476,00	19,2

Таблица 07-01-061. Устройство антисейсмических швов

Измеритель: 100 м шва

07-01-061-01	Устройство антисейсмических швов	3736,34	755,04	28,23	0,00	2953,07	85,8
--------------	----------------------------------	---------	--------	-------	------	---------	------

Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Таблица 07-02-001. Установка панелей стен и перегородок емкостных сооружений

Измеритель: 100 м³ сборных железобетонных конструкций

Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью:

07-02-001-01	до 6 м ²	74378,62	11779,88	34888,68	2941,64	27710,06	1448,94
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	-	-	-	-	(100)	-
07-02-001-02	до 9 м ²	50004,44	6969,69	19544,90	1690,68	23489,85	857,28
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	-	-	-	-	(100)	-
07-02-001-03	до 12 м ²	42338,21	5560,92	18038,15	1572,66	18739,14	684
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	-	-	-	-	(100)	-
07-02-001-04	до 15 м ²	36920,72	4597,03	16100,77	1342,04	16222,92	565,44

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	-	-	-	-	(100)	-
07-02-001-05 (403-9022)	более 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	32665,68 -	4197,93 -	13665,52 -	1121,66 -	14802,23 (100)	516,35 -
Установка панелей стен (шпоночного типа) при вертикальных стыках, инжецируемых раствором, панели площадью:							
07-02-001-06 (403-9022)	до 6 м ² Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	67723,59 -	8122,82 -	36933,38 -	3071,26 -	22667,39 (100)	976,3 -
07-02-001-07 (403-9022)	до 9 м ² Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	45504,91 -	5133,19 -	20798,04 -	1787,89 -	19573,68 (100)	616,97 -
07-02-001-08 (403-9022)	до 12 м ² Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	37288,37 -	4100,26 -	18302,56 -	1571,27 -	14885,55 (100)	492,82 -
07-02-001-09 (403-9022)	до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	32248,15 -	3414,53 -	16761,96 -	1379,69 -	12071,66 (100)	410,4 -
07-02-001-10 (403-9022)	более 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	27319,60 -	2893,78 -	14016,18 -	1139,43 -	10409,64 (100)	347,81 -
Установка панелей стен с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при вертикальных стыках, площадь вертикальной проекции панели:							
07-02-001-11 (403-9022)	до 9 м ² Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	33772,46 -	4059,49 -	21496,21 -	1859,89 -	8216,76 (100)	487,92 -
07-02-001-12 (403-9022)	до 12 м ² Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	27151,13 -	3139,47 -	17678,37 -	1470,22 -	6333,29 (100)	377,34 -
07-02-001-13 (403-9022)	до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	25579,29 -	2703,17 -	17210,38 -	1430,27 -	5665,74 (100)	324,9 -
07-02-001-14 (403-9022)	более 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	22319,62 -	2722,14 -	14799,85 -	1237,80 -	4797,63 (100)	327,18 -
07-02-001-15 (403-9022)	Установка панелей перегородок (ненесущих) Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	34541,23 -	4031,04 -	18445,04 -	1608,66 -	12065,15 (100)	484,5 -
Таблица 07-02-002. Установка опор, лотков емкостных сооружений							
Измеритель: 100 м ³ сборных железобетонных конструкций							
Установка опор из плит и колец диаметром:							
07-02-002-01 (403-9022)	до 1000 мм Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	25972,45 -	4292,87 -	20554,78 -	1981,25 -	1124,80 (100)	547,56 -
07-02-002-02 (403-9022)	более 1000 мм Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	17432,33 -	2618,45 -	13838,41 -	1181,83 -	975,47 (100)	329,78 -
Установка в сооружениях:							
07-02-002-03 (403-9022)	угловых лотков сечением до 0,2 м ² Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	133880,40 -	27721,19 -	54815,34 -	4706,53 -	51343,87 (100)	3409,74 -
07-02-002-04 (403-9022)	угловых лотков сечением более 0,2 м ² Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	98358,70 -	20538,33 -	37606,47 -	3305,67 -	40213,90 (100)	2526,24 -
07-02-002-05	прямоугольных лотков сечением до 0,2 м ²	37357,08	7231,59	23048,66	2141,29	7076,83	910,78

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м³)	-	-	-	-	(100)	-
07-02-002-06	прямоугольных лотков сечением более 0,2 м²	20366,06	3865,48	12587,74	1160,20	3912,84	481,38
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м³)	-	-	-	-	(100)	-
Установка лотков между сооружениями сечением:							
07-02-002-07	до 0,5 м²	26189,80	7341,56	15780,75	1728,75	3067,49	924,63
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м³)	-	-	-	-	(100)	-
07-02-002-08	более 0,5 м²	21366,06	5864,95	12564,48	1362,17	2936,63	730,38
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м³)	-	-	-	-	(100)	-
Таблица 07-02-003. Установка конструкций секционных вентиляторных градирен							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Установка железобетонных колонн:							
07-02-003-01	в стаканы фундаментов	16058,43	3951,83	9560,37	895,08	2546,23	486,08
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-02-003-02	на нижестоящие колонны	18960,65	3410,53	11634,81	1071,05	3915,31	409,92
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-02-003-03	Установка колонн в стальной обойме на фундаменты	16790,11	4218,08	11850,81	1128,09	721,22	493,92
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Укладка:							
07-02-003-04	балок	5750,56	1981,19	3054,89	264,90	714,48	231,99
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-02-003-05	ригелей	21114,63	4280,56	4757,86	404,37	12076,21	508,38
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Установка капителей стен:							
07-02-003-06	водосборного бассейна	23828,00	3767,96	10430,01	945,86	9630,03	452,88
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-02-003-07	каркаса градирен	32892,82	7286,57	13511,50	1171,32	12094,75	875,79
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-02-003-08	Укладка плит покрытия	12437,09	1660,47	3159,64	265,84	7616,98	204,24
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Раздел 3. СООРУЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА							
Таблица 07-03-001. Монтаж конструкций сооружений предприятий по хранению и переработке зерна							
Измеритель: 100 м³ сборных изделий							
Монтаж стен силосов из блоков:							
07-03-001-01	объемных с болтовым соединением	44745,38	3893,93	19691,01	1012,44	21160,44	490,42
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м³)	-	-	-	-	(100)	-
07-03-001-02	объемных с безболтовым соединением	40807,43	3633,74	20081,81	1031,36	17091,88	457,65

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м³)	-	-	-	-	(100)	-
07-03-001-03 (403-9022)	криволинейных диаметром 6 м Конструкции сборные железобетонные, (м³)	98859,90 -	5576,03 -	36042,75 -	2154,16 -	57241,12 (100)	694,4 -
07-03-001-04 (403-9022)	полигональных Конструкции сборные железобетонные, (м³)	59753,44 -	3877,26 -	26432,15 -	1610,74 -	29444,03 (100)	488,32 -
07-03-001-05 (403-9022)	криволинейных диаметром 18 м Конструкции сборные железобетонные, (м³)	71106,89 -	9862,01 -	35506,80 -	1666,53 -	25738,08 (100)	1198,3 -
07-03-001-06 (403-9022)	Монтаж стен бункеров мельниц Конструкции сборные железобетонные, (м³)	65096,31 -	5355,43 -	20594,52 -	1061,08 -	39146,36 (100)	650,72 -
Установка:							
07-03-001-07 (403-9022)	воронки с доборными (карнизными) элементами Конструкции сборные железобетонные, (м³)	27137,80 -	5604,39 -	15224,21 -	823,68 -	6309,20 (100)	732,6 -
07-03-001-08 (403-9022)	колонн подсилоного этажа Конструкции сборные железобетонные, (м³)	41570,50 -	4443,16 -	29655,94 -	1311,08 -	7471,40 (100)	553,32 -
07-03-001-09 (403-9022)	наклонного днища Конструкции сборные железобетонные, (м³)	19106,29 -	5380,86 -	9197,06 -	425,21 -	4528,37 (100)	602,56 -
Раздел 4. ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ							
Таблица 07-04-001. Установка конструкций конденсационных и зольных полов							
Измеритель: 100 м³ сборных конструкций							
Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях:							
07-04-001-01 (403-9022)	с подвалами в грунтах мокрых Конструкции сборные железобетонные, (м³)	23435,10 -	3029,15 -	5871,41 -	516,99 -	14534,54 (100)	364,08 -
07-04-001-02 (403-9022)	с подвалами в грунтах сухих Конструкции сборные железобетонные, (м³)	18291,84 -	3104,36 -	6745,16 -	652,36 -	8442,32 (100)	381,84 -
07-04-001-03 (403-9022)	с полуподвалами в грунтах мокрых Конструкции сборные железобетонные, (м³)	25804,54 -	3167,67 -	6186,88 -	509,59 -	16449,99 (100)	380,73 -
07-04-001-04 (403-9022)	с полуподвалами в грунтах сухих Конструкции сборные железобетонные, (м³)	21989,82 -	3334,38 -	6989,56 -	634,08 -	11665,88 (100)	405,15 -
Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэрационного отделения в зданиях:							
07-04-001-05 (403-9022)	с подвалами в грунтах мокрых Конструкции сборные железобетонные, (м³)	22507,27 -	2682,67 -	5806,53 -	461,53 -	14018,07 (100)	314,13 -
07-04-001-06 (403-9022)	с подвалами в грунтах сухих Конструкции сборные железобетонные, (м³)	13019,78 -	2388,76 -	6429,85 -	573,40 -	4201,17 (100)	297,48 -
07-04-001-07 (403-9022)	с полуподвалами в грунтах мокрых Конструкции сборные железобетонные, (м³)	21647,97 -	2650,50 -	5332,21 -	417,63 -	13665,26 (100)	318,57 -
07-04-001-08 (403-9022)	с полуподвалами в грунтах сухих	14979,88	2486,81	5767,06	499,08	6726,01	309,69

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м³)	-	-	-	-	(100)	-
Установка конструкций конденсационных и зольных полов котельного отделения:							
07-04-001-09 (403-9022)	с подвалами Конструкции сборные железобетонные, (м³)	12725,68 -	2450,13 -	6990,27 -	672,36 -	3285,28 (100)	308,58 -
07-04-001-10 (403-9022)	с полуподвалами Конструкции сборные железобетонные, (м³)	17513,58 -	2623,76 -	9856,94 -	992,62 -	5032,88 (100)	338,55 -

Таблица 07-04-002. Сборка и установка колонн

Измеритель: 100 м³ сборных конструкций

Сборка и установка колонн при массе блока:

07-04-002-01 (403-9022)	50-65 т Конструкции сборные железобетонные, (м³)	70452,85 -	6196,13 -	40826,44 -	1448,98 -	23430,28 (100)	656,37 -
07-04-002-02 (403-9022)	80-120 т Конструкции сборные железобетонные, (м³)	73453,80 -	6394,94 -	45932,14 -	1822,21 -	21126,72 (100)	677,43 -
07-04-002-03 (403-9022)	125-150 т Конструкции сборные железобетонные, (м³)	77425,52 -	8148,58 -	46323,05 -	1704,77 -	22953,89 (100)	840,06 -
07-04-002-04 (403-9022)	155-175 т Конструкции сборные железобетонные, (м³)	85118,71 -	7887,56 -	46620,18 -	1705,50 -	30610,97 (100)	813,15 -
07-04-002-05 (403-9022)	более 175 т Конструкции сборные железобетонные, (м³)	75891,81 -	7740,02 -	46464,44 -	1715,26 -	21687,35 (100)	797,94 -

Таблица 07-04-003. Установка ригелей, балок, распорок

Измеритель: 100 м³ сборных конструкций

Установка ригелей массой:

07-04-003-01 (403-9022)	до 20 т Конструкции сборные железобетонные, (м³)	45692,50 -	7758,38 -	20840,43 -	388,22 -	17093,69 (100)	762,12 -
07-04-003-02 (403-9022)	более 20 т Конструкции сборные железобетонные, (м³)	38098,02 -	5704,76 -	19240,22 -	373,39 -	13153,04 (100)	588,12 -
Установка:							
07-04-003-03 (403-9022)	балок массой до 7 т Конструкции сборные железобетонные, (м³)	35038,82 -	3344,33 -	21116,82 -	449,57 -	10577,67 (100)	421,2 -
07-04-003-04 (403-9022)	распорок до 8 т Конструкции сборные железобетонные, (м³)	61722,15 -	5669,85 -	48368,19 -	1038,22 -	7684,11 (100)	600,62 -

Таблица 07-04-004. Укладка плит

Измеритель: 100 м³ сборных конструкций

Укладка плит:

07-04-004-01 (403-9022)	перекрытий Конструкции сборные железобетонные, (м³)	18472,72 -	1406,17 -	10794,36 -	215,42 -	6272,19 (100)	177,1 -
07-04-004-02 (403-9022)	покрытий Конструкции сборные железобетонные, (м³)	25543,77 -	2001,16 -	20248,98 -	429,12 -	3293,63 (100)	249,21 -

Таблица 07-04-005. Установка стеновых панелей

Измеритель: 100 м² сборных конструкций

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Установка стеновых панелей:							
07-04-005-01 (403-9021)	наружных Конструкции сборные железобетонные, (м ²)	8418,41 -	474,38 -	7603,24 -	163,44 -	340,79 (100)	62,01 -
07-04-005-02 (403-9021)	внутренних Конструкции сборные железобетонные, (м ²)	14973,92 -	792,83 -	13398,11 -	293,47 -	782,98 (100)	94,16 -
Таблица 07-04-006. Сборка и установка лестниц							
Измеритель: 100 м ³ сборных конструкций							
07-04-006-01 (403-9022)	Сборка и установка лестниц Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	86776,91 -	6890,13 -	57763,55 -	1430,88 -	22123,23 (100)	760,5 -
Таблица 07-04-007. Установка бункеров							
Измеритель: 100 м ³ сборных конструкций							
Установка бункеров:							
07-04-007-01 (403-9022)	одиночных из двух панелей с двумя вставками Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	80552,70 -	9724,50 -	52462,62 -	2425,57 -	18365,58 (100)	1138,7 -
07-04-007-02 (403-9022)	спаренных из двух панелей Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	83108,45 -	7763,63 -	54254,14 -	2126,78 -	21090,68 (100)	909,09 -
Таблица 07-04-008. Монтаж конструкций распределительных устройств							
Измеритель: 100 м ³ сборных конструкций							
07-04-008-01 (403-9022)	Монтаж конструкций распределительных устройств (колонны, балки и щиты перекрытий) Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	32212,91 -	2664,03 -	22420,70 -	539,72 -	7128,18 (100)	331,76 -
Раздел 5. ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ							
Подраздел 5.1 БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ							
Таблица 07-05-001. Установка блоков стен подвалов							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Установка блоков стен подвалов массой:							
07-05-001-01 (403-9020)	до 0,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	3148,04 -	404,23 -	2036,58 -	207,03 -	707,23 (100)	52,84 -
07-05-001-02 (403-9020)	до 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	4475,86 -	567,25 -	2861,66 -	286,98 -	1046,95 (100)	74,15 -
07-05-001-03 (403-9020)	до 1,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	6828,78 -	815,44 -	4548,80 -	438,74 -	1464,54 (100)	104,01 -
07-05-001-04 (403-9020)	более 1,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	10002,04 -	1017,63 -	6890,95 -	594,28 -	2093,46 (100)	129,8 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 5.2 КОЛОННЫ							
Таблица 07-05-004. Установка колонн							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Установка колонн в стаканы фундаментов массой:							
07-05-004-01 (403-9020)	до 2 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	17434,15 -	3881,11 -	9171,38 -	1038,93 -	4381,66 (100)	495,04 -
07-05-004-02 (403-9020)	до 3 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	20570,71 -	4734,91 -	11454,14 -	1279,50 -	4381,66 (100)	582,4 -
07-05-004-03 (403-9020)	до 4 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	23116,29 -	5360,43 -	13374,20 -	1486,17 -	4381,66 (100)	659,34 -
Установка колонн на нижестоящие колонны массой:							
07-05-004-04 (403-9020)	до 2 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	24369,31 -	8534,68 -	6688,65 -	860,36 -	9145,98 (100)	969,85 -
07-05-004-05 (403-9020)	до 3 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	25686,20 -	9927,46 -	8426,84 -	1090,54 -	7331,90 (100)	1128,12 -
07-05-004-06 (403-9020)	до 4 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	27570,16 -	10765,22 -	9525,59 -	1238,28 -	7279,35 (100)	1223,32 -
Установка колонн со стальными сердечниками на фундаменты и нижестоящие колонны массой:							
07-05-004-07 (403-9020)	до 3 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	25237,27 -	7191,16 -	12444,63 -	1613,36 -	5601,48 (100)	829,43 -
07-05-004-08 (403-9020)	до 4 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	30886,57 -	9014,23 -	16367,99 -	2151,66 -	5504,35 (100)	1055,53 -
Подраздел 5.3 БАЛКИ, РИГЕЛИ, ПЕРЕМЫЧКИ							
Таблица 07-05-007. Укладка балок, ригелей и перемычек							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Укладка балок ростверка массой:							
07-05-007-01 (403-9020)	до 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5984,73 -	1495,39 -	3915,14 -	406,26 -	574,20 (100)	177,6 -
07-05-007-02 (403-9020)	до 3 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	10404,03 -	2411,32 -	7215,03 -	796,35 -	777,68 (100)	286,38 -
Укладка балок перекрытий массой:							
07-05-007-03 (403-9020)	до 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	4181,09 -	1137,13 -	2890,31 -	402,96 -	153,65 (100)	141,61 -
07-05-007-04 (403-9020)	до 3 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	6114,71 -	1806,03 -	4155,03 -	579,28 -	153,65 (100)	224,91 -
Укладка ригелей массой:							
07-05-007-05 (403-9020)	до 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5412,83 -	1671,40 -	3243,10 -	444,06 -	498,33 (100)	192,78 -
07-05-007-06 (403-9020)	до 2 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	8097,09 -	2517,42 -	4701,65 -	583,41 -	878,02 (100)	290,36 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-007-07 (403-9020)	до 3 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	29285,86 -	4787,92 -	6797,12 -	766,94 -	17700,82 (100)	552,24 -
07-05-007-08 (403-9020)	до 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	59856,31 -	6025,82 -	9211,84 -	1057,94 -	44618,65 (100)	695,02 -
07-05-007-09 (403-9020)	до 6 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	62225,29 -	6782,89 -	10823,75 -	1255,05 -	44618,65 (100)	782,34 -
07-05-007-10 (403-9020)	Укладка перемычек массой до 0,3 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	1007,71 -	134,72 -	769,17 -	107,23 -	103,82 (100)	17,61 -
Подраздел 5.4 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ							
Таблица 07-05-011. Установка панелей							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Установка панелей перекрытий с опиранием:							
07-05-011-01 (403-9020)	по контуру площадью до 5 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5550,03 -	1806,03 -	2368,44 -	308,36 -	1375,56 (100)	224,91 -
07-05-011-02 (403-9020)	по контуру площадью до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	9283,08 -	2780,71 -	4486,46 -	592,39 -	2015,91 (100)	346,29 -
07-05-011-03 (403-9020)	по контуру площадью до 20 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	11213,49 -	3124,71 -	5844,82 -	768,71 -	2243,96 (100)	389,13 -
07-05-011-04 (403-9020)	по контуру площадью до 25 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	14064,77 -	3884,91 -	7507,33 -	990,86 -	2672,53 (100)	483,8 -
07-05-011-05 (403-9020)	на 2 стороны площадью до 5 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	6877,04 -	1683,40 -	2401,09 -	308,36 -	2792,55 (100)	207,06 -
07-05-011-06 (403-9020)	на 2 стороны площадью до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	11162,98 -	2611,48 -	4258,80 -	536,29 -	4292,70 (100)	313,88 -
Установка панелей ребристых площадью:							
07-05-011-07 (403-9020)	до 5 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	4021,31 -	925,96 -	2699,39 -	357,13 -	395,96 (100)	116,62 -
07-05-011-08 (403-9020)	до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	4744,92 -	1171,63 -	3177,33 -	425,04 -	395,96 (100)	147,56 -
07-05-011-09 (403-9020)	до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5858,72 -	1426,74 -	3878,21 -	519,17 -	553,77 (100)	179,69 -
Установка панелей типа «ГТ» площадью:							
07-05-011-10 (403-9020)	до 25 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	19575,51 -	4388,96 -	7975,74 -	578,81 -	7210,81 (100)	513,93 -
07-05-011-11 (403-9020)	до 30 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	23951,36 -	5147,31 -	10630,90 -	860,24 -	8173,15 (100)	602,73 -
07-05-011-12 (403-9020)	до 40 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	31356,53 -	6445,99 -	15538,94 -	1156,44 -	9371,60 (100)	754,8 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 5.5 ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ, МАРШИ И ОГРАЖДЕНИЯ							
Таблица 07-05-014. Установка лестничных площадок и маршей							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Установка площадок массой:							
07-05-014-01 (403-9020)	до 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	6033,10 -	1500,24 -	4113,35 -	554,24 -	419,51 (100)	186,83 -
07-05-014-02 (403-9020)	более 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	8601,93 -	2292,90 -	5889,52 -	800,48 -	419,51 (100)	282,03 -
Установка маршей:							
07-05-014-03 (403-9020)	без сварки массой до 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	8151,19 -	1617,27 -	6052,20 -	673,29 -	481,72 (100)	208,68 -
07-05-014-04 (403-9020)	без сварки массой более 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	7975,32 -	2078,69 -	5643,31 -	780,40 -	253,32 (100)	261,8 -
07-05-014-05 (403-9020)	со сваркой массой до 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	9811,95 -	1966,81 -	6024,20 -	662,78 -	1820,94 (100)	241,92 -
07-05-014-06 (403-9020)	Установка маршей-площадок массой более 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	14195,10 -	3724,76 -	9461,15 -	1269,93 -	1009,19 (100)	458,15 -
Таблица 07-05-015. Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней							
Измеритель: 100 м ступеней							
Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней:							
07-05-015-01 (403-9043)	гладких Ступени железобетонные, (м)	1169,90 -	934,70 -	138,15 -	6,97 -	97,05 (100)	117,72 -
07-05-015-02 (403-9043)	с мозаичным покрытием Ступени железобетонные, (м)	1292,26 -	1029,90 -	158,16 -	6,97 -	104,20 (100)	129,71 -
Таблица 07-05-016. Устройство металлических ограждений							
Измеритель: 100 м ограждения							
Устройство металлических ограждений:							
07-05-016-01	с поручнями из твердых пород	21123,31	1659,44	259,33	4,16	19204,54	191,4
07-05-016-02	с поручнями из хвойных пород	18349,80	1241,11	259,33	4,16	16849,36	147,4
07-05-016-03	с поручнями из поливинилхлорида	17292,62	516,93	259,33	4,16	16516,36	62,81
07-05-016-04	без поручней	15398,87	375,70	241,83	3,86	14781,34	45,65
Подраздел 5.6 БЛОКИ И ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН, ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ, ПЕРЕГОРОДКИ							
Таблица 07-05-021. Установка блоков							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Установка цокольных блоков массой:							
07-05-021-01 (403-9020)	до 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5451,12 -	778,31 -	3057,37 -	287,46 -	1615,44 (100)	94,57 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-021-02 (403-9020)	до 2,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	7652,63 -	1214,99 -	4336,32 -	427,99 -	2101,32 (100)	147,63 -
07-05-021-03 (403-9020)	более 2,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	9868,94 -	1598,68 -	5737,05 -	555,19 -	2533,21 (100)	194,25 -
Установка блоков наружных стен массой:							
07-05-021-04 (403-9020)	до 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	7062,57 -	1530,67 -	3905,56 -	535,70 -	1626,34 (100)	192,78 -
07-05-021-05 (403-9020)	до 2,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	9562,33 -	2210,97 -	5575,52 -	764,93 -	1775,84 (100)	278,46 -
07-05-021-06 (403-9020)	более 2,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	11100,51 -	2608,71 -	6616,29 -	907,83 -	1875,51 (100)	324,87 -
Установка блоков внутренних стен массой:							
07-05-021-07 (403-9020)	до 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	6073,23 -	1303,91 -	3585,77 -	499,92 -	1183,55 (100)	164,22 -
07-05-021-08 (403-9020)	до 2,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	8867,58 -	2050,35 -	5359,60 -	747,22 -	1457,63 (100)	258,23 -
07-05-021-09 (403-9020)	более 2,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	10535,32 -	2446,26 -	6477,77 -	903,11 -	1611,29 (100)	304,64 -
Установка парапетных блоков массой:							
07-05-021-10 (403-9020)	до 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	8064,69 -	1472,91 -	4078,12 -	545,86 -	2513,66 (100)	174,93 -
07-05-021-11 (403-9020)	до 2,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	8852,51 -	1733,43 -	4451,76 -	598,41 -	2667,32 (100)	205,87 -
07-05-021-12 (403-9020)	более 2,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	13323,44 -	2945,82 -	7265,95 -	979,88 -	3111,67 (100)	349,86 -
07-05-021-13 (403-9020)	Установка блоков перемычных и подбалконных массой до 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5555,78 -	1361,79 -	2846,59 -	375,20 -	1347,40 (100)	159,46 -
Таблица 07-05-022. Установка панелей наружных стен							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Установка в цокольных зданиях панелей стеновых наружных площадью:							
07-05-022-01 (403-9020)	до 12 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	18565,61 -	2880,48 -	9496,93 -	809,34 -	6188,20 (100)	342,1 -
07-05-022-02 (403-9020)	до 20 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	24727,51 -	3973,40 -	12959,78 -	1001,96 -	7794,33 (100)	471,9 -
Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью:							
07-05-022-03 (403-9020)	до 6 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	33923,88 -	2516,98 -	4694,37 -	624,51 -	26712,53 (100)	305,83 -
07-05-022-04 (403-9020)	до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	39973,92 -	3331,01 -	7383,04 -	969,84 -	29259,87 (100)	404,74 -
07-05-022-05 (403-9020)	до 25 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	65154,28 -	4341,00 -	9962,44 -	1296,86 -	50850,84 (100)	527,46 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой поясной и пилонной) панелей стеновых наружных площадью:							
07-05-022-06 (403-9020)	до 6 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	9248,95 -	2314,57 -	4166,78 -	557,90 -	2767,60 (100)	274,89 -
07-05-022-07 (403-9020)	до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	14764,39 -	3258,88 -	7156,27 -	939,96 -	4349,24 (100)	387,04 -
Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью:							
07-05-022-08 (403-9020)	до 6 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	14399,23 -	4308,51 -	7839,79 -	1041,52 -	2250,93 (100)	511,7 -
07-05-022-09 (403-9020)	до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	22629,33 -	6232,32 -	12881,34 -	1701,35 -	3515,67 (100)	740,18 -
07-05-022-10 (403-9020)	до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	30683,89 -	8156,12 -	17912,83 -	2359,87 -	4614,94 (100)	968,66 -
Таблица 07-05-023. Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Установка стеновых панелей внутренних площадью:							
07-05-023-01 (403-9020)	до 6 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	8602,29 -	2019,76 -	3497,19 -	478,31 -	3085,34 (100)	242,76 -
07-05-023-02 (403-9020)	до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	10639,18 -	2415,80 -	4818,27 -	648,01 -	3405,11 (100)	290,36 -
07-05-023-03 (403-9020)	до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	12366,49 -	2752,42 -	5897,50 -	786,90 -	3716,57 (100)	330,82 -
07-05-023-04 (403-9020)	до 25 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	14359,66 -	3663,30 -	6455,97 -	860,48 -	4240,39 (100)	440,3 -
Установка диафрагм жесткости высотой:							
07-05-023-05 (403-9020)	до 3,6 м, площадью до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	66681,17 -	8934,78 -	11829,11 -	1424,17 -	45917,28 (100)	1030,54 -
07-05-023-06 (403-9020)	до 3,6 м, площадью до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	77512,97 -	10875,13 -	16005,24 -	1976,52 -	50632,60 (100)	1254,34 -
07-05-023-07 (403-9020)	до 4,8 м, площадью до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	80930,53 -	11462,52 -	12130,46 -	1414,96 -	57337,55 (100)	1322,09 -
07-05-023-08 (403-9020)	до 4,8 м, площадью до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	91034,51 -	13381,62 -	16403,50 -	1971,44 -	61249,39 (100)	1543,44 -
07-05-023-09 (403-9020)	до 4,8 м, площадью до 25 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	98207,23 -	15141,29 -	20027,42 -	2440,18 -	63038,52 (100)	1746,4 -
Таблица 07-05-024. Установка крупнопанельных перегородок							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Установка перегородок крупнопанельных:							
07-05-024-01 (403-9020)	железобетонных площадью до 6 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	6400,92 -	1442,85 -	2578,15 -	338,47 -	2379,92 (100)	171,36 -
07-05-024-02	железобетонных площадью до 10 м ²	7613,24	1743,45	3305,93	434,84	2563,86	207,06

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-05-024-03 (403-9020)	гипсбетонных площадью до 6 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	7894,52 -	1853,66 -	2789,54 -	371,31 -	3251,32 (100)	220,15 -
07-05-024-04 (403-9020)	гипсбетонных площадью до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	10544,28 -	2414,77 -	4077,08 -	538,77 -	4052,43 (100)	286,79 -
07-05-024-05 (403-9020)	гипсбетонных площадью до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	12668,33 -	2985,90 -	4467,90 -	595,34 -	5214,53 (100)	354,62 -
Подраздел 5.7 ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКОВ, ПАРАПЕТОВ, СТЕНОК, ОГРАЖДЕНИЙ И МЕЛКИЕ КОНСТРУКЦИИ Таблица 07-05-030. Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Установка в панельных зданиях плит лоджий площадью:							
07-05-030-01 (403-9020)	до 5 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	3636,39 -	952,89 -	1979,36 -	261,59 -	704,14 (100)	113,17 -
07-05-030-02 (403-9020)	до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	10542,04 -	1743,45 -	5168,11 -	665,97 -	3630,48 (100)	207,06 -
Установка в кирпичных и блочных зданиях плит лоджий площадью:							
07-05-030-03 (403-9020)	до 5 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	3745,00 -	802,18 -	2261,76 -	315,33 -	681,06 (100)	101,03 -
07-05-030-04 (403-9020)	до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	6623,02 -	1247,22 -	4275,31 -	596,05 -	1100,49 (100)	157,08 -
Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м² в зданиях:							
07-05-030-05 (403-9020)	панельных Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	10159,48 -	2635,21 -	6042,88 -	828,00 -	1481,39 (100)	312,97 -
07-05-030-06 (403-9020)	кирпичных и блочных Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	17450,71 -	4563,67 -	11794,38 -	1615,49 -	1092,66 (100)	574,77 -
07-05-030-07 (403-9020)	Установка разделительных стенок площадью до 5 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	4958,78 -	1165,45 -	3341,35 -	450,43 -	451,98 (100)	141,61 -
07-05-030-08 (403-9020)	Установка экранов ограждений площадью до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5076,47 -	942,29 -	3421,74 -	461,06 -	712,44 (100)	120,19 -
Установка плит парапета массой:							
07-05-030-09 (403-9020)	до 0,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	2179,91 -	371,71 -	1187,12 -	149,51 -	621,08 (100)	46,29 -
07-05-030-10 (403-9020)	более 0,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	3717,32 -	624,14 -	2045,82 -	252,97 -	1047,36 (100)	79,61 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-030-11 (403-9020)	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	2610,47 -	973,21 -	266,84 -	37,20 -	1370,42 (100)	122,57 -

Подраздел 5.8 ОБЪЕМНЫЕ БЛОКИ, САНТЕХКАБИНЫ, ШАХТЫ ЛИФТА И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ

Таблица 07-05-034. Установка объемных блоков

Измеритель: 100 шт.

Установка объемных:

07-05-034-01 (403-9020)	рядовых блоков в зданиях при числе этажей до 5 Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	71539,78 -	8311,38 -	46481,93 -	3029,60 -	16746,47 (100)	1022,31 -
07-05-034-02 (403-9020)	лестничных блоков в зданиях при числе этажей до 5 Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	89847,83 -	10592,77 -	57603,74 -	3782,69 -	21651,32 (100)	1273,17 -
07-05-034-03 (403-9020)	рядовых блоков в зданиях при числе этажей 9-12 Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	115252,87 -	10049,86 -	77072,55 -	3295,74 -	28130,46 (100)	1193,57 -
07-05-034-04 (403-9020)	лестничных блоков в зданиях при числе этажей 9-12 Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	145959,09 -	13717,11 -	98490,41 -	4199,72 -	33751,57 (100)	1629,11 -

Таблица 07-05-035. Установка сантехкабин, сантехнических поддонов, шахт лифта, вентиляционных блоков, присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок сантехкабин

Измеритель: 100 шт.

07-05-035-01 (403-9020)	Установка сантехкабин Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	12494,02 -	2427,13 -	6706,44 -	903,70 -	3360,45 (100)	298,54 -
07-05-035-02 (403-9020)	Установка сантехподдонов Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	7509,21 -	1248,04 -	3296,07 -	459,53 -	2965,10 (100)	153,51 -
Установка шахт лифта массой:							
07-05-035-03 (403-9020)	до 2,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	7929,19 -	2115,34 -	4886,82 -	650,38 -	927,03 (100)	240,38 -
07-05-035-04 (403-9020)	более 2,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	10941,16 -	2806,50 -	6746,67 -	907,01 -	1387,99 (100)	318,92 -
Установка вентиляционных блоков массой:							
07-05-035-05 (403-9020)	до 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5223,20 -	1240,84 -	3691,66 -	514,68 -	290,70 (100)	158,27 -
07-05-035-06 (403-9020)	до 2,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	7160,46 -	1791,28 -	4999,58 -	697,03 -	369,60 (100)	228,48 -
07-05-035-07 (403-9020)	более 2,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	11475,34 -	2976,14 -	8000,86 -	1115,45 -	498,34 (100)	379,61 -
Присоединение и испытание:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-035-08	трубопроводов в отопительных панелях	1795,47	1047,60	299,68	0,00	448,19	108
07-05-035-09	трубопроводов в сантехкабинах и блоках	3513,13	2071,68	168,00	0,00	1273,45	249
07-05-035-10	электропроводок сантехкабин	1805,44	1805,44	0,00	0,00	0,00	217

Подраздел 5.9 ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ

Таблица 07-05-038. Устройство деформационных вертикальных швов в здании

Измеритель: 100 м шва

Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях:

07-05-038-01	крупнопанельных	840,26	317,88	11,63	0,00	510,75	39,1
07-05-038-02	кирпичных и крупноблочных	1044,78	416,95	7,47	0,00	620,36	53,8

Таблица 07-05-039. Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий

Измеритель: 100 м шва

07-05-039-01	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	1064,71	50,26	161,83	0,00	852,62	6,33
--------------	--	---------	-------	--------	------	--------	------

Устройство герметизации стеновых панелей:

07-05-039-02	минераловатными пакетами, стык горизонтальный	1603,42	27,38	114,87	0,00	1461,17	3,7
07-05-039-03	минераловатными пакетами, стык вертикальный	1611,34	84,56	358,97	0,00	1167,81	11,2
07-05-039-04	пенополистиролом, стык горизонтальный	689,85	31,63	121,45	0,00	536,77	4,24
07-05-039-05	пенополистиролом, стык вертикальный	1375,85	65,72	246,54	0,00	1063,59	8,81

Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой:

07-05-039-06	вулканизирующейся тиоколовой	2433,91	149,19	835,30	32,30	1449,42	18,79
07-05-039-07	герметизирующей нетвердеющей	2567,27	159,83	1189,79	59,22	1217,65	20,13

Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой:

07-05-039-08	вулканизирующейся тиоколовой	1925,73	140,94	855,50	36,26	929,29	17,75
07-05-039-09	герметизирующей нетвердеющей	2411,30	168,01	1091,15	48,49	1152,14	21,16

Устройство вертикального стыка:

07-05-039-10	водоотбойной ленты	346,60	82,58	254,60	0,00	9,42	10,4
07-05-039-11	водоотводящего фартука	35,60	8,23	26,15	0,00	1,22	1,05

Устройство солнцезащиты:

07-05-039-12	полимерцементным составом	616,35	150,59	443,19	0,00	22,57	18,1
07-05-039-13	красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)	102,55	8,08	30,01	0,00	64,46	1,07
07-05-039-14	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	143,72	60,66	0,00	0,00	83,06	7,37
07-05-039-15	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	280,21	250,92	8,30	0,00	20,99	29,8

Изоляция шахт лифтов:

07-05-039-16	паклей просмоленной	901,49	185,18	16,61	0,00	699,70	22,5
07-05-039-17	прокладками ПРП в 2 слоя	6074,81	234,56	20,76	0,00	5819,49	28,5

Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-039-18	насухо	2404,50	32,87	9,13	0,00	2362,50	4,14
07-05-039-19	на мастике	2698,35	51,05	10,80	0,00	2636,50	6,43

Подраздел 5.10 ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ

Таблица 07-05-043. Эксплуатация грузопассажирских подъемников

Измеритель: 100 м² площади застройки

Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий:

07-05-043-01	на первые 9 этажей	20736,52	0,00	20736,52	4887,21	0,00	
07-05-043-02	на каждый последующий этаж добавлять к расценке 07-05-043-01	3998,78	0,00	3998,78	942,44	0,00	
Эксплуатация грузопассажирских подъемников в производственных зданиях:							
07-05-043-03	одноэтажных	2073,55	0,00	2073,55	488,70	0,00	
07-05-043-04	многоэтажных высотой до 30 м	10396,82	0,00	10396,82	2450,34	0,00	
07-05-043-05	на каждый последующие 3 м высоты здания добавлять к расценке 07-05-043-04	1999,39	0,00	1999,39	471,22	0,00	

Подраздел 5.11 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ, ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ

Таблица 07-05-045. Установка панелей перекрытий и покрытий

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Установка панелей перекрытий с опиранием:

07-05-045-01 (403-9020)	по контуру площадью до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	17417,07 -	3613,88 -	4736,17 -	600,66 -	9067,02 (100)	439,11 -
07-05-045-02 (403-9020)	по контуру площадью до 20 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	20159,76 -	4152,53 -	6155,38 -	789,03 -	9851,85 (100)	504,56 -
07-05-045-03 (403-9020)	по контуру площадью до 25 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	25490,27 -	5239,63 -	7475,45 -	945,04 -	12775,19 (100)	636,65 -
07-05-045-04 (403-9020)	на две стороны площадью до 5 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	12732,52 -	1984,21 -	2843,88 -	380,05 -	7904,43 (100)	249,9 -
07-05-045-05 (403-9020)	на две стороны площадью до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	16679,64 -	2567,16 -	4571,34 -	604,79 -	9541,14 (100)	323,32 -

Установка панелей покрытий ребристых площадью:

07-05-045-06 (403-9020)	до 5 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	7355,45 -	2204,36 -	2950,83 -	353,71 -	2200,26 (100)	261,8 -
07-05-045-07 (403-9020)	до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	10224,70 -	2835,60 -	3650,25 -	437,09 -	3738,85 (100)	336,77 -

Таблица 07-05-046. Установка стеновых панелей

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью:							
07-05-046-01 (403-9020)	до 6 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	36931,46 -	4178,14 -	4960,85 -	639,51 -	27792,47 (100)	502,18 -
07-05-046-02 (403-9020)	до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	44348,44 -	5144,42 -	7667,25 -	986,84 -	31536,77 (100)	618,32 -
07-05-046-03 (403-9020)	до 20 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	66229,57 -	5703,03 -	9002,77 -	1158,80 -	51523,77 (100)	677,32 -
Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью:							
07-05-046-04 (403-9020)	до 6 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	17752,23 -	5400,67 -	8932,41 -	1178,05 -	3419,15 (100)	641,41 -
07-05-046-05 (403-9020)	до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	22831,18 -	6593,03 -	12522,63 -	1668,28 -	3715,52 (100)	783,02 -
07-05-046-06 (403-9020)	до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	30553,07 -	8707,21 -	17749,84 -	2366,02 -	4096,02 (100)	1034,11 -
Установка панелей стеновых внутренних площадью:							
07-05-046-07 (403-9020)	до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	34861,54 -	7969,19 -	5700,13 -	735,05 -	21192,22 (100)	905,59 -
07-05-046-08 (403-9020)	до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	45317,45 -	10570,91 -	6939,21 -	894,49 -	27807,33 (100)	1201,24 -
Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ							
Таблица 07-06-001. Устройство непроходных каналов							
Измеритель: 100 м ³ сборных конструкций							
Устройство непроходных каналов:							
07-06-001-01 (403-9022)	одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	17021,83 -	2994,87 -	7332,69 -	659,00 -	6694,27 (100)	372,96 -
07-06-001-02 (403-9022)	одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	16435,60 -	2448,59 -	6951,99 -	620,62 -	7035,02 (100)	286,72 -
07-06-001-03 (403-9022)	двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	21164,94 -	2758,66 -	8053,07 -	719,08 -	10353,21 (100)	351,87 -
Таблица 07-06-002. Устройство камер со стенками, неподвижных щитовых опор и плит перекрытий каналов							
Измеритель: 100 м ³ бетонных и железобетонных конструкций							
Устройство камер со стенками:							
07-06-002-01 (403-9022)	из бетонных блоков Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	113124,85 -	7437,71 -	9136,04 -	920,71 -	96551,10 (52,8)	926,24 -
07-06-002-02 (403-9022)	из монолитного бетона Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	191782,74 -	6813,18 -	4365,66 -	296,43 -	180603,90 (14)	879,12 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство неподвижных щитовых опор:							
07-06-002-03 (403-9022)	из монолитного железобетона Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	118359,39 -	6996,94 -	2492,57 -	125,89 -	108869,88 (10)	871,35 -
07-06-002-04 (403-9022)	из сборных железобетонных конструкций Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	20498,08 -	2414,72 -	6841,75 -	727,50 -	11241,61 (84)	308 -
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Устройство плит перекрытий каналов площадью:							
07-06-002-05 (403-9020)	до 0,5 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	908,77 -	756,25 -	98,17 -	10,51 -	54,35 (100)	91,89 -
07-06-002-06 (403-9020)	до 1 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	6048,50 -	885,79 -	5061,78 -	627,94 -	100,93 (100)	107,63 -
07-06-002-07 (403-9020)	до 5 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	6730,61 -	986,28 -	5546,35 -	688,05 -	197,98 (100)	119,84 -
Таблица 07-06-003. Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов							
Измеритель: 100 м канала							
Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов с фильтрующей обсыпкой:							
07-06-003-01 (103-9103)	вдоль труб асбестоцементных Трубы дренажные, (м)	12797,98 -	1031,18 -	480,64 -	59,52 -	11286,16 (102)	151,2 -
07-06-003-02 (103-9103)	вдоль труб керамических Трубы дренажные, (м)	9729,94 -	927,52 -	0,83 -	0,00 -	8801,59 (102)	136 -
07-06-003-03 (103-9103)	под днищем вдоль стен каналов и труб асбестоцементных Трубы дренажные, (м)	22561,25 -	4540,40 -	1156,85 -	120,01 -	16864,00 (102)	641,3 -
Раздел 7. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ							
Таблица 07-07-001. Устройство стен							
Измеритель: 100 м ² стен (за вычетом проемов)							
Устройство из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями стен:							
07-07-001-01 (104-9082)	глухих Панели стеновые асбестоцементные, (м ²)	7213,78 -	1400,43 -	2214,72 -	209,04 -	3598,63 (97)	159,14 -
07-07-001-02 (104-9082)	с окнами Панели стеновые асбестоцементные, (м ²)	5976,13 -	1185,68 -	2270,41 -	215,18 -	2520,04 (97)	149,33 -
Устройство в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях стен из асбестоцементных листов унифицированного профиля по ригелям каркаса:							
07-07-001-03	стальным	2989,88	511,23	68,52	3,42	2410,13	71,5
07-07-001-04	деревянным	2830,09	505,51	60,23	3,07	2264,35	71,4
Таблица 07-07-002. Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
07-07-002-01 (104-9120)	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях Плиты покрытий асбестоцементные, (м ²)	2599,54 -	425,56 -	1056,73 -	80,43 -	1117,25 (99)	54,28 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 07-07-003. Устройство перегородок							
Измеритель: 100 м ² перегородок (за вычетом проемов)							
07-07-003-01	Устройство перегородок асбестоцементных панельных трехслойных в зданиях промышленных и сельскохозяйственных предприятий при площади панелей от 5 до 10 м ²	1075,45	368,16	644,62	50,31	62,67	44,25
(101-9914)	Подкладки асбестоцементные, (м ²)	-	-	-	-	(П)	-
(104-9080)	Панели перегородок асбестоцементные, (м ²)	-	-	-	-	(98,3)	-
Устройство перегородок панельных из плоских асбестоцементных листов в стальной обвязке в одноэтажных производственных зданиях при площади панелей:							
07-07-003-02	от 5 до 10 м ²	617,42	147,03	401,56	41,22	68,83	18,31
(104-9080)	Панели перегородок асбестоцементные, (м ²)	-	-	-	-	(100)	-
07-07-003-03	от 10 до 15 м ²	421,59	90,18	262,58	26,34	68,83	11,23
(104-9080)	Панели перегородок асбестоцементные, (м ²)	-	-	-	-	(100)	-
Таблица 07-07-004. Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83							
Измеритель: 100 м ² перегородок							
07-07-004-01	Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83	24494,91	863,11	199,08	9,80	23432,72	110,09
Таблица 07-07-005. Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами							
Измеритель: 100 шт. проемов							
07-07-005-01	Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами	19449,18	2233,15	133,26	4,72	17082,77	274,68
Таблица 07-07-006. Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей							
Измеритель: 100 м ² площади заделок							
07-07-006-01	Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей	13092,87	2847,41	198,75	9,92	10046,71	377,14
Таблица 07-07-007. Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов							
Измеритель: 100 м ² асбестоцементного листа							
07-07-007-01	Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов	2847,22	56,53	369,83	18,42	2420,86	7,39
Таблица 07-07-008. Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов							
Измеритель: 100 м ³ по наружному обмеру блоков							
Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов в градириях с башнями высотой:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-07-008-01	до 90 м	2733,67	412,72	2320,95	224,04	0,00	53,95
07-07-008-02	до 150 м	3860,22	412,72	3447,50	235,42	0,00	53,95

Таблица 07-07-009. Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен

Измеритель: 100 шт.

07-07-009-01	Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен	533,46	257,37	7,47	0,00	268,62	34,5
--------------	--	--------	--------	------	------	--------	------

Раздел 8. КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ

Подраздел 8.1 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ

Таблица 07-08-001. Устройство перегородок в жилых зданиях

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой:

07-08-001-01	без изоляционной прокладки	16269,48	1250,23	140,94	6,26	14878,31	161,32
07-08-001-02	с изоляционной прокладкой	19479,87	1706,40	166,36	7,56	17607,11	220,18

Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой:

07-08-001-03	межкомнатных	30829,86	2399,09	263,66	12,40	28167,11	309,56
07-08-001-04	межквартирных	35166,14	3136,58	311,65	13,70	31717,91	356,43

Таблица 07-08-002. Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях промышленных предприятий

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок с алюминиевыми нащельниками:

07-08-002-01	без изоляции при высоте этажа до 3,6 м	18661,65	1540,52	153,62	6,26	16967,51	194,02
(104-1702)	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (м)	-	-	-	-	(П)	-
07-08-002-02	без изоляции при высоте этажа до 6 м	19902,22	1505,90	159,42	6,61	18236,90	189,66
(104-1702)	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (м)	-	-	-	-	(П)	-
07-08-002-03	с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм при высоте этажа до 3,6 м	21713,32	1838,07	153,62	6,26	19721,63	228,9
(104-1702)	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (м)	-	-	-	-	(П)	-
07-08-002-04	с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм при высоте этажа до 6 м	22959,66	1794,30	174,34	7,32	20991,02	223,45
(104-1702)	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (м)	-	-	-	-	(П)	-
07-08-002-05	с изоляционной прокладкой толщиной 80 мм при высоте этажа до 3,6 м	23061,28	2074,39	160,25	6,61	20826,64	258,33
(104-1702)	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (м)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-08-002-06 (104-1702)	с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм при высоте этажа до 6 м <i>Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (м)</i>	25411,36 -	2039,38 -	184,56 -	7,79 -	23187,42 (П)	253,97 -

Таблица 07-08-003. Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в зданиях промышленных предприятий

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок без алюминиевых нащельников:

07-08-003-01 (104-1702)	без изоляции <i>Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (м)</i>	14200,08 -	1058,99 -	153,62 -	6,26 -	12987,47 (П)	138,43 -
07-08-003-02 (104-1702)	с изоляционной прокладкой толщиной до 50 мм <i>Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (м)</i>	17280,60 -	1384,74 -	168,81 -	7,09 -	15727,05 (П)	174,4 -
07-08-003-03 (104-1702)	с изоляционной прокладкой толщиной до 80 мм <i>Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (м)</i>	18440,68 -	1644,37 -	172,40 -	7,20 -	16623,91 (П)	207,1 -
07-08-003-04 (104-1702)	с изоляционной прокладкой толщиной до 100 мм <i>Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (м)</i>	19833,95 -	1601,10 -	181,80 -	7,68 -	18051,05 (П)	201,65 -

Подраздел 8.2 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

Таблица 07-08-006. Устройство перегородок в жилых зданиях

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой:

07-08-006-01	без изоляционной прокладки	15917,71	1505,16	133,17	5,31	14279,38	178,76
07-08-006-02	с изоляционной прокладкой	19196,72	1697,89	162,18	6,73	17336,65	201,65
Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой:							
07-08-006-03	межкомнатных	30486,75	2432,12	266,89	10,51	27787,74	288,85
07-08-006-04	межквартирных	34540,83	2826,76	290,38	11,69	31423,69	335,72

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные.....	3
Раздел 1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	3
Подраздел 1.1 ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ.....	3
Таблица 07-01-001. Укладка фундаментов и фундаментных балок	3
Таблица 07-01-002. Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов.....	4
Подраздел 1.2 КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	4
Таблица 07-01-006. Укладка ригелей, плит перекрытий, установка стеновых панелей	4
Таблица 07-01-007. Укладка бетона по перекрытиям	5
Подраздел 1.3 КОЛОННЫ И КАПИТЕЛИ	5
Таблица 07-01-011. Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов	5
Таблица 07-01-012. Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы фундаментов	7
Таблица 07-01-013. Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов	8
Таблица 07-01-014. Установка колонн на нижестоящие колонны, установка капителей	8
Подраздел 1.4 БАЛКИ, РИГЕЛИ И ПЕРЕМЫЧКИ.....	9
Таблица 07-01-019. Укладка балок в одноэтажных зданиях и сооружениях.....	9
Таблица 07-01-020. Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий, балок, стропильных конструкций	10
Таблица 07-01-021. Укладка перемычек	12
Таблица 07-01-022. Установка в одноэтажных зданиях стропильных и подстропильных балок и ферм	13
Подраздел 1.5 ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ	16
Таблица 07-01-027. Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, панелей оболочек, плит типа «П»	16
Таблица 07-01-028. Укладка плит покрытий, установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	19
Таблица 07-01-029. Укладка плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий	20
Подраздел 1.6 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ	22
Таблица 07-01-034. Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий	22
Таблица 07-01-035. Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий, карнизных панелей	24
Таблица 07-01-036. Установка панелей перегородок одноэтажных зданий	26
Таблица 07-01-037. Герметизация швов стеновых панелей	26
Таблица 07-01-038. Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок)	26
Таблица 07-01-039. Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором.....	27
Подраздел 1.7 УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.....	27
Таблица 07-01-044. Установка стальных крепежных элементов	27
Подраздел 1.8 ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ	27
Таблица 07-01-047. Установка лестничных маршей и площадок	27
Подраздел 1.9 ЗАКРОМА СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ И СИЛОСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ	28
Таблица 07-01-050. Установка закроев сборно-монолитных ячеек	28
Таблица 07-01-051. Установка конструкций силосов для хранения сыпучих материалов	28
Подраздел 1.10 ОГРАДЫ, ВОРОТА И КАЛИТКИ.....	29
Таблица 07-01-054. Установка оград.....	29
Таблица 07-01-055. Устройство ворот и калиток	29
Таблица 07-01-056. Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник"	30
Подраздел 1.11 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ	31
Таблица 07-01-058. Усиление сборных железобетонных конструкций	31
Таблица 07-01-059. Замоноличивание ригелей.....	31
Таблица 07-01-060. Укладка резиновых прокладок	31
Таблица 07-01-061. Устройство антисейсмических швов	31
Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ.....	31
Таблица 07-02-001. Установка панелей стен и перегородок емкостных сооружений	31
Таблица 07-02-002. Установка опор, лотков емкостных сооружений.....	32
Таблица 07-02-003. Установка конструкций секционных вентиляторных градирен.....	33
Раздел 3. СООРУЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА.....	33
Таблица 07-03-001. Монтаж конструкций сооружений предприятий по хранению и переработке зерна	33
Раздел 4. ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	34
Таблица 07-04-001. Установка конструкций конденсационных и зольных полов.....	34

Таблица 07-04-002. Сборка и установка колонн.....	35
Таблица 07-04-003. Установка ригелей, балок, распорок.....	35
Таблица 07-04-004. Укладка плит.....	35
Таблица 07-04-005. Установка стеновых панелей.....	35
Таблица 07-04-006. Сборка и установка лестниц.....	36
Таблица 07-04-007. Установка бункеров.....	36
Таблица 07-04-008. Монтаж конструкций распределительных устройств.....	36
Раздел 5. ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ	
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	36
Подраздел 5.1 БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ.....	36
Таблица 07-05-001. Установка блоков стен подвалов.....	36
Подраздел 5.2 КОЛОННЫ.....	37
Таблица 07-05-004. Установка колонн.....	37
Подраздел 5.3 БАЛКИ, РИГЕЛИ, ПЕРЕМЫЧКИ.....	37
Таблица 07-05-007. Укладка балок, ригелей и перемычек.....	37
Подраздел 5.4 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ.....	38
Таблица 07-05-011. Установка панелей.....	38
Подраздел 5.5 ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ, МАРШИ И ОГРАЖДЕНИЯ.....	39
Таблица 07-05-014. Установка лестничных площадок и маршей.....	39
Таблица 07-05-015. Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней.....	39
Таблица 07-05-016. Устройство металлических ограждений.....	39
Подраздел 5.6 БЛОКИ И ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН, ДИАФРАГМЫ	
ЖЕСТКОСТИ, ПЕРЕГОРОДКИ.....	39
Таблица 07-05-021. Установка блоков.....	39
Таблица 07-05-022. Установка панелей наружных стен.....	40
Таблица 07-05-023. Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости.....	41
Таблица 07-05-024. Установка крупнопанельных перегородок.....	41
Подраздел 5.7 ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКОВ, ПАРАПЕТОВ, СТЕНОК,	
ОГРАЖДЕНИЙ И МЕЛКИЕ КОНСТРУКЦИИ.....	42
Таблица 07-05-030. Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций.....	42
Подраздел 5.8 ОБЪЕМНЫЕ БЛОКИ, САНТЕХКАБИНЫ, ШАХТЫ ЛИФТА И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ	
БЛОКИ.....	43
Таблица 07-05-034. Установка объемных блоков.....	43
Таблица 07-05-035. Установка сантехкабин, сантехнических поддонов, шахт лифта, вентиляционных блоков, присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок сантехкабин.....	43
Подраздел 5.9 ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ.....	44
Таблица 07-05-038. Устройство деформационных вертикальных швов в здании.....	44
Таблица 07-05-039. Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий.....	44
Подраздел 5.10 ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ.....	45
Таблица 07-05-043. Эксплуатация грузопассажирских подъемников.....	45
Подраздел 5.11 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ, ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ДЛЯ	
СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ.....	45
Таблица 07-05-045. Установка панелей перекрытий и покрытий.....	45
Таблица 07-05-046. Установка стеновых панелей.....	45
Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.....	46
Таблица 07-06-001. Устройство непроходных каналов.....	46
Таблица 07-06-002. Устройство камер со стенками, неподвижных щитовых опор и плит перекрытий каналов.....	46
Таблица 07-06-003. Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов.....	47
Раздел 7. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.....	47
Таблица 07-07-001. Устройство стен.....	47
Таблица 07-07-002. Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях.....	47
Таблица 07-07-003. Устройство перегородок.....	48
Таблица 07-07-004. Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83.....	48
Таблица 07-07-005. Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами.....	48
Таблица 07-07-006. Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей.....	48

Таблица 07-07-007. Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов.....	48
Таблица 07-07-008. Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов.....	48
Таблица 07-07-009. Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен.....	49
Раздел 8. КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ	49
Подраздел 8.1 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ.....	49
Таблица 07-08-001. Устройство перегородок в жилых зданиях	49
Таблица 07-08-002. Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях промышленных предприятий	49
Таблица 07-08-003. Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в зданиях промышленных предприятий	50
Подраздел 8.2 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ.....	50
Таблица 07-08-006. Устройство перегородок в жилых зданиях	50