

**III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТЕР-08-2001

Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ							
Таблица 08-01-001. Устройство фундаментов, кладка стен							
Измеритель: 1 м ³ кладки							
Устройство фундаментов:							
08-01-001-01	ленточных	424,37	28,64	13,06	0,00	382,67	3,94
08-01-001-02	столбовых	423,97	46,21	12,46	0,00	365,30	5,82
08-01-001-03	массивов шириной более 2 м	391,26	27,04	11,63	0,00	352,59	3,72
Кладка стен без облицовки:							
08-01-001-04	при высоте этажа до 4 м	419,15	38,56	25,20	1,54	355,39	5,26
08-01-001-05	при высоте этажа свыше 4 м	407,53	37,97	14,17	0,35	355,39	5,18
Кладка стен с облицовкой кирпичом:							
08-01-001-06	только проемов при высоте этажа до 4 м	442,46	40,49	25,71	1,65	376,26	5,57
08-01-001-07	только проемов при высоте этажа свыше 4 м	431,29	40,35	14,68	0,47	376,26	5,55
08-01-001-08	с одной стороны и проемов при высоте этажа до 4 м	515,19	42,37	27,93	1,54	444,89	5,68
08-01-001-09	с одной стороны и проемов при высоте этажа свыше 4 м	503,42	41,63	16,90	0,35	444,89	5,58
Таблица 08-01-002. Устройство основания под фундаменты							
Измеритель: 1 м ³ основания							
Устройство основания под фундаменты:							
08-01-002-01	песчаного	130,93	16,45	35,20	2,66	79,28	2,3
08-01-002-02	щебеночного	262,31	17,16	57,66	4,86	187,49	2,4
08-01-002-03	гравийного	302,65	17,88	41,33	4,05	243,44	2,5
Таблица 08-01-003. Гидроизоляция стен, фундаментов							
Измеритель: 100 м ² изолируемой поверхности							
Гидроизоляция стен, фундаментов:							
08-01-003-01	горизонтальная цементная с жидким стеклом	1596,06	284,97	33,22	0,00	1277,87	38,2
08-01-003-02	горизонтальная оклеечная в 1 слой	2557,97	106,68	99,37	0,00	2351,92	14,3
08-01-003-03	горизонтальная оклеечная в 2 слоя	4000,23	149,95	160,43	0,00	3689,85	20,1
08-01-003-04	боковая цементная с жидким стеклом	1988,37	713,06	33,22	0,00	1242,09	88,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-003-05	боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	3431,85	389,38	153,07	0,00	2889,40	46,8
08-01-003-06	На каждый слой сверх 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05	1745,91	188,03	68,86	0,00	1489,02	22,6
08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1149,83	176,38	75,11	0,00	898,34	21,2
08-01-003-08	Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором	2013,95	786,17	16,61	0,00	1211,17	96,7

Таблица 08-01-004. Боковая изоляция стен, фундаментов глинойИзмеритель: 1 м³ изолирующего слоя

08-01-004-01	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	207,97	54,83	52,11	5,10	101,03	8,04
--------------	---	--------	-------	-------	------	--------	------

Раздел 2. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ**Таблица 08-02-001. Кладка стен из кирпича**Измеритель: 1 м³ кладки**Кладка стен кирпичных наружных:**

08-02-001-01	простых при высоте этажа до 4 м	853,33	39,26	33,88	4,72	780,19	5,4
08-02-001-02	простых при высоте этажа свыше 4 м	848,08	38,24	29,65	4,13	780,19	5,26
08-02-001-03	средней сложности при высоте этажа до 4 м	872,56	43,30	33,88	4,72	795,38	5,66
08-02-001-04	средней сложности при высоте этажа свыше 4 м	867,26	42,23	29,65	4,13	795,38	5,52
08-02-001-05	сложных при высоте этажа до 4 м	885,37	50,49	33,88	4,72	801,00	6,21
08-02-001-06	сложных при высоте этажа свыше 4 м	880,00	49,35	29,65	4,13	801,00	6,07

Кладка стен кирпичных внутренних:

08-02-001-07	при высоте этажа до 4 м	855,57	37,88	33,88	4,72	783,81	5,21
08-02-001-08	при высоте этажа свыше 4 м	850,17	36,71	29,65	4,13	783,81	5,05
08-02-001-09	Кладка стен прямиков и каналов	875,01	51,47	30,50	4,25	793,04	7,08

Заполнение каркасов:

08-02-001-10	при высоте этажа до 4 м	872,53	44,27	38,12	5,31	790,14	6,09
08-02-001-11	при высоте этажа свыше 4 м	863,61	42,97	30,50	4,25	790,14	5,91

Таблица 08-02-002. Кладка перегородок из кирпичаИзмеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)**Кладка перегородок из кирпича:**

08-02-002-01	армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	7098,23	1091,55	191,26	25,39	5815,42	146,32
08-02-002-02	армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	6830,44	838,88	191,26	25,39	5800,30	112,45
08-02-002-03	армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	11836,91	1269,47	357,29	48,54	10210,15	170,17
08-02-002-04	армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	11579,46	1012,02	357,29	48,54	10210,15	135,66
08-02-002-05	неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	11147,72	1074,17	348,16	48,54	9725,39	143,99

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-002-06	неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	10894,75	821,20	348,16	48,54	9725,39	110,08

Таблица 08-02-003. Кладка из кирпича конструкций

 Измеритель: 1 м³ кладки

Кладка из кирпича:

08-02-003-01	столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	969,22	72,42	39,73	4,96	857,07	8,8
08-02-003-02	столбов прямоугольных армированных при высоте этажа свыше 4 м	959,79	70,61	32,11	3,90	857,07	8,58
08-02-003-03	столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	893,12	65,26	35,58	4,96	792,28	7,93
08-02-003-04	столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа свыше 4 м	884,26	64,03	27,95	3,90	792,28	7,78
08-02-003-05	столбов круглых при высоте этажа до 4 м	1094,46	109,57	39,73	4,96	945,16	12,27
08-02-003-06	столбов круглых при высоте этажа свыше 4 м	1084,88	107,61	32,11	3,90	945,16	12,05
08-02-003-07	беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой до 4 м	1014,40	118,69	39,73	4,96	855,98	13,1
08-02-003-08	беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой свыше 4 м	1004,69	116,60	32,11	3,90	855,98	12,87
08-02-003-09	сводов и арок над проездами и проемами	1046,27	137,92	32,11	3,90	876,24	16,38

Таблица 08-02-004. Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича

 Измеритель: 100 м² горизонтальной проекции перекрытия или покрытия

08-02-004-01	Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича	15030,24	2503,77	339,98	43,58	12186,49	297,36
--------------	---	----------	---------	--------	-------	----------	--------

Таблица 08-02-005. Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов

 Измеритель: 1 м³ кладки

Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов:

08-02-005-01	наружных простых при высоте этажа до 4 м	862,84	44,98	33,88	4,72	783,98	6,03
(204-9004)	Сетка арматурная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
08-02-005-02	наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	857,49	43,86	29,65	4,13	783,98	5,88
(204-9004)	Сетка арматурная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
08-02-005-03	наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	877,89	49,21	33,88	4,72	794,80	6,35
(204-9004)	Сетка арматурная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
08-02-005-04	наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м	872,66	48,21	29,65	4,13	794,80	6,22
(204-9004)	Сетка арматурная, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 08-02-006. Расшивка швов кладки

 Измеритель: 100 м² стен (без вычета проемов)

Расшивка швов кладки:

08-02-006-01	из кирпича	184,40	184,40	0,00	0,00	0,00	21,9
--------------	------------	--------	--------	------	------	------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-006-02	из керамических и мелкоблочных камней	117,88	117,88	0,00	0,00	0,00	14
Таблица 08-02-007. Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток							
Измеритель: 1 т металлических изделий							
08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	6967,79	442,92	45,23	2,72	6479,64	63,73
08-02-007-02	Крепление сводов стальными затяжками	10799,10	317,50	90,30	4,37	10391,30	36,62
08-02-007-03	Установка металлических решеток прямиков	11587,58	367,20	207,92	8,15	11012,46	47,38
Таблица 08-02-008. Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных							
Измеритель: 1 м ³ кладки							
Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных:							
08-02-008-01	простых при высоте этажа до 4 м	583,02	33,30	29,65	4,13	520,07	4,58
08-02-008-02	простых при высоте этажа свыше 4 м	576,92	32,28	24,57	3,42	520,07	4,44
08-02-008-03	средней сложности при высоте этажа до 4 м	595,63	36,24	29,65	4,13	529,74	4,8
08-02-008-04	средней сложности при высоте этажа свыше 4 м	589,42	35,11	24,57	3,42	529,74	4,65
08-02-008-05	сложных при высоте этажа до 4 м	614,25	42,56	29,65	4,13	542,04	5,3
08-02-008-06	сложных при высоте этажа свыше 4 м	607,96	41,35	24,57	3,42	542,04	5,15
Таблица 08-02-009. Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных кладочных							
Измеритель: 100 м ² перегородок (за вычетом проемов)							
Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных:							
08-02-009-01	армированных при высоте этажа до 4 м	8243,23	1090,34	278,51	37,56	6874,38	148,75
08-02-009-02	армированных при высоте этажа свыше 4 м	7984,41	839,14	270,89	36,49	6874,38	114,48
08-02-009-03	неармированных при высоте этажа до 4 м	7543,83	891,08	279,54	38,97	6373,21	122,57
08-02-009-04	неармированных при высоте этажа свыше 4 м	7329,50	686,07	270,22	37,67	6373,21	94,37
Таблица 08-02-010. Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими или силикатными							
Измеритель: 1 м ³ кладки							
Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом:							
08-02-010-01	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	918,66	58,37	31,34	4,37	828,95	7,63
08-02-010-02	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	910,97	57,45	24,57	3,42	828,95	7,51
08-02-010-03	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	898,58	50,34	27,95	3,90	820,29	6,58
08-02-010-04	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	891,58	50,11	21,18	2,95	820,29	6,55

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-010-05	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	884,39	46,13	27,11	3,78	811,15	6,03
08-02-010-06	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	876,92	45,44	20,33	2,83	811,15	5,94
Кладка наружных стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом:							
08-02-010-07	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	719,22	52,25	31,34	4,37	635,63	6,83
08-02-010-08	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	712,45	51,41	25,41	3,54	635,63	6,72
08-02-010-09	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	702,81	49,65	29,65	4,13	623,51	6,49
08-02-010-10	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	694,41	48,88	22,02	3,07	623,51	6,39
08-02-010-11	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	680,03	43,61	27,11	3,78	609,31	5,7
08-02-010-12	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	673,48	42,99	21,18	2,95	609,31	5,62
Кладка наружных стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми:							
08-02-010-13	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	678,63	46,44	31,34	4,37	600,85	6,07
08-02-010-14	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	671,93	45,67	25,41	3,54	600,85	5,97
08-02-010-15	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	654,38	40,55	30,50	4,25	583,33	5,3
08-02-010-16	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	645,21	39,86	22,02	3,07	583,33	5,21
08-02-010-17	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	637,25	37,03	27,11	3,78	573,11	4,84
08-02-010-18	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	629,85	36,41	20,33	2,83	573,11	4,76
Кладка наружных стен из лицевого кирпича:							
08-02-010-19	толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м	964,16	65,33	33,04	4,61	865,79	8,54
08-02-010-20	толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м	956,39	64,34	26,26	3,66	865,79	8,41
Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом:							
08-02-010-21	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	912,17	58,37	31,34	4,37	822,46	7,63
08-02-010-22	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	904,48	57,45	24,57	3,42	822,46	7,51
08-02-010-23	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	893,62	50,34	27,95	3,90	815,33	6,58
08-02-010-24	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	886,62	50,11	21,18	2,95	815,33	6,55
08-02-010-25	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	879,48	46,13	27,11	3,78	806,24	6,03
08-02-010-26	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	872,01	45,44	20,33	2,83	806,24	5,94
Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом:							
08-02-010-27	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	956,59	63,72	31,34	4,37	861,53	8,33
08-02-010-28	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	947,99	61,89	24,57	3,42	861,53	8,09
08-02-010-29	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	928,76	55,69	27,95	3,90	845,12	7,28
08-02-010-30	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	921,76	55,46	21,18	2,95	845,12	7,25
08-02-010-31	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	908,79	51,56	27,11	3,78	830,12	6,74

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-010-32	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	901,25	50,80	20,33	2,83	830,12	6,64
Таблица 08-02-011. Кладка участков стен (карнизы, пояски и т.п.) из кирпича и камней керамических и силикатных с облицовкой кирпичом лицевым профильным Измеритель: 1 м ³ кладки							
Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным:							
08-02-011-01	толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м	1101,09	97,09	29,65	4,13	974,35	11,67
08-02-011-02	толщиной стен 380 мм при высоте этажей свыше 4 м	1092,13	95,76	22,02	3,07	974,35	11,51
08-02-011-03	толщиной стен 510 мм при высоте этажей до 4 м	1038,82	73,13	29,65	4,13	936,04	8,79
08-02-011-04	толщиной стен 510 мм при высоте этажей свыше 4 м	1030,28	72,22	22,02	3,07	936,04	8,68
08-02-011-05	толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м	1005,09	63,07	27,11	3,78	914,91	7,58
08-02-011-06	толщиной стен 640 мм при высоте этажей свыше 4 м	997,31	62,07	20,33	2,83	914,91	7,46
Кладка участков стен из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным:							
08-02-011-07	толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м	942,61	83,53	29,65	4,13	829,43	10,04
08-02-011-08	толщиной стен 380 мм при высоте этажей свыше 4 м	933,65	82,20	22,02	3,07	829,43	9,88
08-02-011-09	толщиной стен 510 мм при высоте этажей до 4 м	843,90	61,82	29,65	4,13	752,43	7,43
08-02-011-10	толщиной стен 510 мм при высоте этажей свыше 4 м	835,27	60,82	22,02	3,07	752,43	7,31
08-02-011-11	толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м	798,42	53,50	27,11	3,78	717,81	6,43
08-02-011-12	толщиной стен 640 мм при высоте этажей свыше 4 м	790,64	52,50	20,33	2,83	717,81	6,31
Таблица 08-02-012. Кладка стен из камней керамических или силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными Измеритель: 1 м ³ кладки							
Кладка стен из камней с облицовкой камнями лицевыми профильными:							
08-02-012-01	толщиной стен 380 мм при высоте этажа до 4 м	905,84	83,53	29,65	4,13	792,66	10,04
08-02-012-02	толщиной стен 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	896,88	82,20	22,02	3,07	792,66	9,88
08-02-012-03	толщиной стен 510 мм при высоте этажа до 4 м	816,91	61,82	29,65	4,13	725,44	7,43
08-02-012-04	толщиной стен 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	808,28	60,82	22,02	3,07	725,44	7,31
08-02-012-05	толщиной стен 640 мм при высоте этажа до 4 м	776,83	53,50	27,11	3,78	696,22	6,43
08-02-012-06	толщиной стен 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	769,05	52,50	20,33	2,83	696,22	6,31
Таблица 08-02-013. Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой Измеритель: 100 м ² стен (за вычетом проемов)							
Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой:							
08-02-013-01	при высоте этажа до 4 м	56780,41	5468,24	1937,83	244,35	49374,34	672,6
08-02-013-02	при высоте этажа свыше 4 м	56331,91	5398,48	1559,09	208,56	49374,34	664,02

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-013-03	На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать к расценке 08-02-013-01	10283,18	350,24	275,31	38,38	9657,63	43,08
08-02-013-04	На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать к расценке 08-02-013-02	10275,16	347,31	270,22	37,67	9657,63	42,72

Таблица 08-02-014. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен облегченных конструкций

Измеритель: 1 м³ кладки конструкций

Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном:

08-02-014-01	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	842,71	47,59	31,34	4,37	763,78	6,07
08-02-014-02	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	830,37	42,02	24,57	3,42	763,78	5,36
08-02-014-03	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	796,46	39,83	29,65	4,13	726,98	5,08
08-02-014-04	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	788,81	38,96	22,87	3,19	726,98	4,97
08-02-014-05	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	762,55	32,93	27,11	3,78	702,51	4,2
08-02-014-06	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	755,14	32,30	20,33	2,83	702,51	4,12

Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодезных с заполнением засыпными материалами:

08-02-014-07	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	749,50	62,80	39,33	5,16	647,37	8,01
08-02-014-08	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	741,78	61,86	32,55	4,22	647,37	7,89
08-02-014-09	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	609,33	50,88	38,52	5,01	519,93	6,49
08-02-014-10	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	601,30	49,63	31,74	4,07	519,93	6,33
08-02-014-11	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	529,13	44,69	36,87	4,75	447,57	5,7
08-02-014-12	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	521,41	43,75	30,09	3,80	447,57	5,58

Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами:

08-02-014-13	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	774,36	58,33	39,33	5,16	676,70	7,44
08-02-014-14	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	766,64	57,39	32,55	4,22	676,70	7,32
08-02-014-15	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	632,47	47,59	38,52	5,01	546,36	6,07
08-02-014-16	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	615,69	46,26	31,74	4,07	537,69	5,9
08-02-014-17	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	549,46	41,94	36,87	4,75	470,65	5,35
08-02-014-18	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	541,82	41,08	30,09	3,80	470,65	5,24

Таблица 08-02-015. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой и теплоизоляционными плитами

Измеритель: 1 м³ кладки

Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой:

08-02-015-01	при высоте этажа до 4 м	806,45	52,31	27,95	3,90	726,19	6,75
08-02-015-02	при высоте этажа свыше 4 м	799,52	51,31	22,02	3,07	726,19	6,62

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами:							
08-02-015-03	общей толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м	1164,99	80,10	43,12	5,43	1041,77	10,47
08-02-015-04	общей толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м	1156,91	78,80	36,34	4,49	1041,77	10,3
08-02-015-05	общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	1061,00	64,26	37,19	4,61	959,55	8,4
08-02-015-06	общей толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	1052,69	62,73	30,41	3,66	959,55	8,2
08-02-015-07	общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	1002,14	54,54	36,34	4,49	911,26	7,13
08-02-015-08	общей толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	994,00	53,17	29,57	3,54	911,26	6,95
Таблица 08-02-016. Кладка прижимных стенок из кирпича							
Измеритель: 100 м ² стенки							
08-02-016-01	Кладка прижимных стенок гидро-изоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	14979,84	983,90	1205,77	7,68	12790,17	131,89
08-02-016-02	Кладка прижимных неармированных стенок в 1/4 кирпича	5997,59	829,40	153,07	7,68	5015,12	111,18
Раздел 3. КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛЕГКИХ БЛОКОВ И КАМНЕЙ							
Таблица 08-03-001. Кладка из крупных известняковых блоков							
Измеритель: 1 м ³ кладки блоков							
Кладка из крупных известняковых блоков:							
08-03-001-01	массой до 0,5 т	1498,96	37,48	126,22	17,60	1335,26	4,78
08-03-001-02	массой более 0,5 т	2088,77	25,87	71,16	9,92	1991,74	3,3
Таблица 08-03-002. Кладка стен из камней легкобетонных, заполнение проемов и фахверков							
Измеритель: 1 м ³ кладки							
Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки:							
08-03-002-01	при высоте этажа до 4 м	748,45	33,45	37,27	5,20	677,73	4,43
08-03-002-02	при высоте этажа свыше 4 м	739,39	32,01	29,65	4,13	677,73	4,24
Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки с заполнением каркасов и фахверков:							
08-03-002-03	при высоте этажа до 4 м	741,52	26,75	32,19	4,49	682,58	3,65
08-03-002-04	при высоте этажа свыше 4 м	732,51	25,36	24,57	3,42	682,58	3,46
Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича):							
08-03-002-05	толщиной 320 мм при высоте этажа до 4 м	809,86	44,18	44,05	6,14	721,63	5,7
08-03-002-06	толщиной 320 мм при высоте этажа свыше 4 м	800,30	42,24	36,43	5,08	721,63	5,45
08-03-002-07	толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м	781,86	36,97	42,22	4,96	702,67	4,77
(204-9001)	Арматура, (м)	-	-	-	-	(II)	-
08-03-002-08	толщиной 520 мм при высоте этажа свыше 4 м	770,99	34,57	33,75	3,78	702,67	4,46
(204-9001)	Арматура, (м)	-	-	-	-	(II)	-
08-03-002-09	толщиной 720 мм при высоте этажа до 4 м	766,61	31,62	43,07	5,08	691,92	4,08
(204-9001)	Арматура, (м)	-	-	-	-	(II)	-
08-03-002-10	толщиной 720 мм при высоте этажа свыше 4 м	756,36	29,84	34,60	3,90	691,92	3,85
(204-9001)	Арматура, (м)	-	-	-	-	(II)	-
08-03-002-11	Засыпка пустот в камнях	73,17	10,77	20,81	2,47	41,59	1,39

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 08-03-003. Кладка стен и перегородок неармированных из камней известковых и туфовых							
Измеритель: 1 м ³ кладки							
Кладка стен из известняка:							
08-03-003-01	обычная при высоте этажа до 4 м	348,68	25,85	31,34	4,37	291,49	3,72
08-03-003-02	обычная при высоте этажа свыше 4 м	342,06	25,16	25,41	3,54	291,49	3,62
08-03-003-03	рядовая при высоте этажа до 4 м	347,95	33,92	32,19	4,49	281,84	4,88
08-03-003-04	рядовая при высоте этажа свыше 4 м	341,04	32,94	26,26	3,66	281,84	4,74
08-03-003-05	чистая при высоте этажа до 4 м	365,08	51,90	31,34	4,37	281,84	6,62
08-03-003-06	чистая при высоте этажа свыше 4 м	357,29	50,88	24,57	3,42	281,84	6,49
Кладка из известняка перегородок:							
08-03-003-07	неармированных при высоте этажа до 4 м	2636,71	67,25	24,57	3,42	2544,89	9,25
08-03-003-08	неармированных при высоте этажа свыше 4 м	2628,69	66,01	17,79	2,48	2544,89	9,08
Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом:							
08-03-003-09	толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м	548,25	42,73	30,50	4,25	475,02	5,83
08-03-003-10	толщиной 520 мм при высоте этажа свыше 4 м	541,00	41,41	24,57	3,42	475,02	5,65
Кладка стен из туфа:							
08-03-003-11	обычная из грубообработанных камней при высоте этажа до 4 м	301,57	41,63	34,09	4,57	225,85	5,68
08-03-003-12	обычная из грубообработанных камней при высоте этажа свыше 4 м	292,70	40,39	26,46	3,51	225,85	5,51
08-03-003-13	чистая из камней правильной формы при высоте этажа до 4 м	342,12	50,17	34,93	4,69	257,02	6,03
08-03-003-14	чистая из камней правильной формы при высоте этажа свыше 4 м	332,67	48,34	27,31	3,63	257,02	5,81
Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ							
Таблица 08-04-001. Установка перегородок из гипсовых и легкобетонных плит							
Измеритель: 100 м ² перегородок (за вычетом проемов)							
Установка перегородок из гипсовых плит:							
08-04-001-01	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	19173,74	777,54	270,13	25,27	18126,07	96,83
08-04-001-02	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	19150,70	754,50	270,13	25,27	18126,07	93,96
08-04-001-03	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	38936,89	1403,64	616,00	57,63	36917,25	174,8
08-04-001-04	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	38890,72	1357,47	616,00	57,63	36917,25	169,05
Установка перегородок из легкобетонных плит:							
08-04-001-05	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	12378,77	738,76	254,73	22,08	11385,28	92
08-04-001-06	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	12356,61	716,60	254,73	22,08	11385,28	89,24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-04-001-07	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	24647,57	1403,64	477,12	44,41	22766,81	174,8
08-04-001-08	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	24601,40	1357,47	477,12	44,41	22766,81	169,05
Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит:							
08-04-001-09	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	17148,64	828,84	247,39	23,03	16072,41	100,71
08-04-001-10	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	17123,62	803,82	247,39	23,03	16072,41	97,67
08-04-001-11	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	33932,60	1495,97	535,91	49,13	31900,72	181,77
08-04-001-12	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	33848,30	1411,67	535,91	49,13	31900,72	175,8
Таблица 08-04-002. Установка перегородок из стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками							
Измеритель: 100 м ² перегородок (за вычетом проемов)							
Установка перегородок из стеклянных блоков:							
08-04-002-01	при высоте этажа до 4 м	18339,03	1012,32	248,24	23,15	17078,47	135,7
08-04-002-02	при высоте этажа свыше 4 м	18321,87	995,16	248,24	23,15	17078,47	133,4
Заполнение проемов стеклянными блоками:							
08-04-002-03	при высоте этажа до 4 м	18538,81	1212,10	248,24	23,15	17078,47	156,4
08-04-002-04	при высоте этажа свыше 4 м	18512,07	1185,36	248,24	23,15	17078,47	152,95
Раздел 5. ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ, КРЫЛЬЦА							
Таблица 08-05-001. Укладка подоконных железобетонных плит							
Измеритель: 100 м ² плит (в деле)							
Укладка подоконных железобетонных плит:							
08-05-001-01	с мозаичным покрытием	18898,25	1020,51	247,66	24,92	17630,08	133,4
08-05-001-02	гладких	15349,77	869,65	247,66	24,92	14232,46	113,68
Таблица 08-05-002. Устройство крылец							
Измеритель: 1 м ² крыльца							
Устройство крылец:							
08-05-002-01	с входной площадкой	76,47	11,94	7,46	0,35	57,07	1,67
(204-9060)	Армосетки, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(403-9043)	Ступени железобетонные, (м)	-	-	-	-	(П)	-
08-05-002-02	с входом с одной стороны в одну ступень	124,85	20,97	7,46	0,35	96,42	3,12
(204-9060)	Армосетки, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(403-9043)	Ступени железобетонные, (м)	-	-	-	-	(П)	-
08-05-002-03	с входом с трех сторон в три ступени	567,01	84,86	22,66	1,18	459,49	12,21
(204-9060)	Армосетки, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(403-9043)	Ступени железобетонные, (м)	-	-	-	-	(П)	-
Раздел 6. МУСОРОПРОВОДЫ							
Таблица 08-06-001. Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб							
Измеритель: 1 мусоропровод							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-06-001-01	Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м	10437,46	544,21	1168,55	146,21	8724,70	72,95
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(404-9010)	Кирпич керамический, (1000 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
08-06-001-02	На каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01	635,29	44,39	116,55	14,53	474,35	5,95
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	-	-	-	-	(П)	-
08-06-001-03	На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01	155,99	10,29	40,59	5,20	105,11	1,38
08-06-001-04	На один дополнительный приемный клапан добавлять к расценке 08-06-001-01	309,36	18,95	1,66	0,00	288,75	2,54

Таблица 08-06-002. Окраска металлических деталей мусоропровода

Измеритель: 1 мусоропровод

08-06-002-01	Окраска металлических деталей мусоропровода в 9-этажных зданиях с пятью клапанами	111,43	40,33	0,00	0,00	71,10	4,79
08-06-002-02	При окраске на каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-002-01	6,84	2,53	0,00	0,00	4,31	0,3
08-06-002-03	При окраске на один дополнительный клапан добавлять к расценке 08-06-002-01	13,51	4,88	0,00	0,00	8,63	0,58

Раздел 7. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА
Таблица 08-07-001. Установка и разборка наружных инвентарных лесов

 Измеритель: 100 м² вертикальной проекции для наружных лесов

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м:

08-07-001-01	трубчатых для кладки облицовки	599,02	327,67	5,81	0,00	265,54	43,4
08-07-001-02	трубчатых для прочих отделочных работ	664,76	328,43	5,81	0,00	330,52	43,5
08-07-001-03	подвесных	832,49	492,26	6,64	0,00	333,59	65,2
На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять:							
08-07-001-04	к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02	124,83	49,83	1,66	0,00	73,34	6,6
08-07-001-05	к расценке 08-07-001-03	172,46	73,91	1,66	0,00	96,89	9,79

Таблица 08-07-002. Установка и разборка внутренних инвентарных лесов

 Измеритель: 100 м² горизонтальной проекции

Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов:

08-07-002-01	при высоте помещений до 6 м	909,16	530,01	14,95	0,00	364,20	70,2
08-07-002-02	на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01	612,14	375,99	9,13	0,00	227,02	49,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 08-07-003. Изготовление стальных деталей подвесных лесов							
Измеритель: 1 т деталей							
08-07-003-01	Изготовление стальных деталей подвесных лесов	6378,40	356,07	92,76	1,30	5929,57	49,8
Таблица 08-07-004. Изготовление деревянных деталей подвесных лесов							
Измеритель: 1 м³ деталей							
08-07-004-01	Изготовление деревянных деталей подвесных лесов	1974,12	96,56	53,93	1,42	1823,63	14,72
Таблица 08-07-005. Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов							
Измеритель: 100 м² щитов							
08-07-005-01	Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов	11868,41	937,95	639,97	22,44	10290,49	137,53
Раздел 8. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ И ОЧАГИ							
Таблица 08-08-001. Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий							
Измеритель: 1 м³ основания							
Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах:							
08-08-001-01	бутовые	419,40	42,22	9,13	0,00	368,05	5,66
08-08-001-02	кирпичные	665,31	33,20	29,89	0,00	602,22	4,45
Таблица 08-08-002. Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий							
Измеритель: 1 место							
08-08-002-01	Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий	364,12	30,59	4,70	0,24	328,83	4,1
Таблица 08-08-003. Кладка печей, очагов							
Измеритель: 1 м³ кладки (без вычета пустот)							
Кладка печей, очагов:							
08-08-003-01	отопительных с топкой под дрова не облицованных и не оштукатуренных	1158,90	80,60	41,52	0,00	1036,78	10,4
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
08-08-003-02	отопительных с топкой под дрова в стальных футлярах	1477,61	134,96	39,86	0,00	1302,79	16,6
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
08-08-003-03	отопительных с топкой под уголь не облицованных и не оштукатуренных	1256,11	80,60	41,52	0,00	1133,99	10,4
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
08-08-003-04	отопительных с топкой под уголь в стальных футлярах	1533,32	134,96	39,86	0,00	1358,50	16,6
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
08-08-003-05	кухонных с топкой под дрова без щитка	833,23	72,08	32,39	0,00	728,76	9,3
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
08-08-003-06	кухонных с топкой под дрова со щитком	852,30	69,75	34,05	0,00	748,50	9
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
08-08-003-07	кухонных с топкой под уголь без щитка	930,44	72,08	32,39	0,00	825,97	9,3
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-08-003-08 (301-9006)	кухонных с топкой под уголь со щитком Приборы печные, (компл.)	949,51 -	69,75 -	34,05 -	0,00 -	845,71 (II)	9 -
08-08-003-09 (301-9006)	пищеварочных с топкой под дрова Приборы печные, (компл.)	882,56 -	100,00 -	30,72 -	0,00 -	751,84 (II)	12,3 -
08-08-003-10 (301-9006)	пищеварочных с топкой под уголь Приборы печные, (компл.)	979,77 -	100,00 -	30,72 -	0,00 -	849,05 (II)	12,3 -
Таблица 08-08-004. Установка очагов металлических							
Измеритель: 1 очаг							
08-08-004-01 (301-9006)	Установка очагов металлических Приборы печные, (компл.)	1519,14 -	28,68 -	8,30 -	0,00 -	1482,16 (II)	3,7 -
Таблица 08-08-005. Кладка дымовых кирпичных труб							
Измеритель: 1 м ³ кладки (без вычета пустот)							
08-08-005-01	Кладка дымовых кирпичных труб	1116,64	99,22	46,08	4,13	971,34	12,97
Таблица 08-08-006. Отделка печей							
Измеритель: 100 м ² облицованной или оштукатуренной поверхности							
Отделка печей:							
08-08-006-01	изразцами	33693,22	3511,40	367,59	18,83	29814,23	362
08-08-006-02	штукатурным глиняным раствором без сетки	451,28	111,90	72,76	7,22	266,62	15
08-08-006-03	штукатурным глиняным раствором по сетке	2452,20	328,24	86,96	8,62	2037,00	44

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков	3
Раздел 1. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	3
Таблица 08-01-001. Устройство фундаментов, кладка стен	3
Таблица 08-01-002. Устройство основания под фундаменты	3
Таблица 08-01-003. Гидроизоляция стен, фундаментов	3
Таблица 08-01-004. Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	4
Раздел 2. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ	4
Таблица 08-02-001. Кладка стен из кирпича	4
Таблица 08-02-002. Кладка перегородок из кирпича	4
Таблица 08-02-003. Кладка из кирпича конструкций	5
Таблица 08-02-004. Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича	5
Таблица 08-02-005. Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	5
Таблица 08-02-006. Расшивка швов кладки	5
Таблица 08-02-007. Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток	6
Таблица 08-02-008. Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных	6
Таблица 08-02-009. Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных кладочных	6
Таблица 08-02-010. Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими или силикатными	6
Таблица 08-02-011. Кладка участков стен (карнизы, пояски и т.п.) из кирпича и камней керамических и силикатных с облицовкой кирпичом лицевым профильным	8
Таблица 08-02-012. Кладка стен из камней керамических или силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными	8
Таблица 08-02-013. Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой	8
Таблица 08-02-014. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен облегченных конструкций	9
Таблица 08-02-015. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой и теплоизоляционными плитами	9
Таблица 08-02-016. Кладка прижимных стенок из кирпича	10
Раздел 3. КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛЕГКИХ БЛОКОВ И КАМНЕЙ	10
Таблица 08-03-001. Кладка из крупных известняковых блоков	10
Таблица 08-03-002. Кладка стен из камней легкобетонных, заполнение проемов и фахверков	10
Таблица 08-03-003. Кладка стен и перегородок неармированных из камней известковых и туфовых	11
Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ	11
Таблица 08-04-001. Установка перегородок из гипсовых и легкобетонных плит	11
Таблица 08-04-002. Установка перегородок из стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками	12
Раздел 5. ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ, КРЫЛЬЦА	12
Таблица 08-05-001. Укладка подоконных железобетонных плит	12
Таблица 08-05-002. Устройство крылец	12
Раздел 6. МУСОРОПРОВОДЫ	12
Таблица 08-06-001. Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб	12
Таблица 08-06-002. Окраска металлических деталей мусоропровода	13
Раздел 7. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА	13
Таблица 08-07-001. Установка и разборка наружных инвентарных лесов	13
Таблица 08-07-002. Установка и разборка внутренних инвентарных лесов	13
Таблица 08-07-003. Изготовление стальных деталей подвесных лесов	14
Таблица 08-07-004. Изготовление деревянных деталей подвесных лесов	14
Таблица 08-07-005. Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов	14
Раздел 8. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ И ОЧАГИ	14
Таблица 08-08-001. Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий	14
Таблица 08-08-002. Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий	14
Таблица 08-08-003. Кладка печей, очагов	14
Таблица 08-08-004. Установка очагов металлических	15
Таблица 08-08-005. Кладка дымовых кирпичных труб	15
Таблица 08-08-006. Отделка печей	15