

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕР-09-2001

Часть 9. Строительные металлические конструкции

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ЗДАНИЯ И КАРКАСЫ ЗДАНИЙ							
Подраздел 1.1 КАРКАСЫ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ							
Таблица 09-01-001. Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом:							
09-01-001-01 (201-9002)	до 24 м, высотой до 15 м без кранов Конструкции стальные, (т)	815,13 -	188,61 -	425,55 -	34,23 -	200,97 (1)	22,4 -
09-01-001-02 (201-9002)	до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т Конструкции стальные, (т)	845,12 -	178,50 -	476,11 -	34,61 -	190,51 (1)	21,2 -
09-01-001-03 (201-9002)	до 36 м, высотой до 25 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 200 т Конструкции стальные, (т)	980,97 -	167,89 -	625,82 -	48,00 -	187,26 (1)	19,94 -
09-01-001-04 (201-9002)	до 36 м, высотой до 30 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 360 т Конструкции стальные, (т)	913,54 -	149,03 -	559,43 -	41,80 -	205,08 (1)	17,7 -
09-01-001-05 (201-9002)	до 48 м, высотой до 50 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 500 т Конструкции стальные, (т)	1517,80 -	132,87 -	1161,19 -	29,38 -	223,74 (1)	15,78 -
09-01-001-06 (201-9002)	до 60 м, высотой до 60 м с подвесными кранами и без них Конструкции стальные, (т)	1519,06 -	150,04 -	1251,75 -	45,16 -	117,27 (1)	17,82 -
09-01-001-07 (201-9002)	до 96 м, высотой до 60 м с подвесными кранами и без них Конструкции стальные, (т)	1383,42 -	147,86 -	1007,83 -	36,31 -	227,73 (1)	17,56 -
Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой:							
09-01-001-08 (201-9002)	до 40 м Конструкции стальные, (т)	744,56 -	142,05 -	449,18 -	29,96 -	153,33 (1)	16,87 -
09-01-001-09 (201-9002)	до 70 м Конструкции стальные, (т)	1085,28 -	138,34 -	803,09 -	57,95 -	143,85 (1)	16,43 -
09-01-001-10 (201-9002)	до 50 м этажерочного типа Конструкции стальные, (т)	1136,83 -	280,30 -	700,65 -	40,29 -	155,88 (1)	33,29 -
09-01-001-11	до 100 м этажерочного типа	1485,47	314,49	928,23	42,93	242,75	37,35

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- и многоэтажных высотой:							
09-01-001-12 (201-9002)	до 25 м Конструкции стальные, (т)	756,97 -	208,40 -	383,61 -	30,27 -	164,96 (1)	24,75 -
09-01-001-13 (201-9002)	до 70 м Конструкции стальные, (т)	995,20 -	191,64 -	611,14 -	47,91 -	192,42 (1)	22,76 -
09-01-001-14 (201-9002)	до 120 м Конструкции стальные, (т)	1733,33 -	226,58 -	1210,83 -	49,16 -	295,92 (1)	26,91 -
При применении высокопрочных болтов в узлах монтажных соединений исключаются затраты на электродную сварку:							
09-01-001-15	из расценок 09-01-001-01, 09-01-001-02, 09-01-001-03	29,99	12,83	5,11	0,00	12,05	1,26
09-01-001-16	из расценок 09-01-001-08, 09-01-001-09, 09-01-001-10, 09-01-001-11, 09-01-001-12, 09-01-001-13, 09-01-001-14	49,66	22,28	9,55	0,00	17,83	2,26
Подраздел 1.2 КАРКАСЫ И ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ							
Таблица 09-01-005. Монтаж каркасов зданий							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж каркасов зданий:							
09-01-005-01 (101-1714) (201-9002)	главных корпусов мусоросжигательных заводов Болты с гайками и шайбами строительные, (т) Конструкции стальные, (т)	1271,93 - -	219,44 - -	865,91 - -	58,14 - -	186,58 (II) (1)	25,31 - -
09-01-005-02 (101-1714) (201-9002)	арочных пролетом до 48 м Болты с гайками и шайбами строительные, (т) Конструкции стальные, (т)	1138,94 - -	197,37 - -	673,35 - -	38,75 - -	268,22 (II) (1)	21,5 - -
09-01-005-03 (201-9002)	рамных коробчатого сечения Конструкции стальные, (т)	1116,10 -	215,54 -	514,00 -	42,40 -	386,56 (1)	24,86 -
09-01-005-04 (201-9002)	Колонны со связями Конструкции стальные, (т)	565,87 -	170,96 -	293,64 -	22,20 -	101,27 (1)	18,87 -
Таблица 09-01-006. Монтаж зданий и цехов							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж зданий:							
09-01-006-01 (101-1809) (201-9002)	машинного, котельного и бункерно-деаэрационного отделений ГРЭС мощностью 500 мВт Болты высокопрочные, (т) Конструкции стальные, (т)	1879,92 - -	254,47 - -	1372,52 - -	61,65 - -	252,93 (II) (1)	27,72 - -
09-01-006-02 (101-1809) (201-9002)	машинного и деаэрационного отделений и помещений электроустройств АЭС Болты высокопрочные, (т) Конструкции стальные, (т)	2256,25 - -	242,27 - -	1747,45 - -	67,38 - -	266,53 (II) (1)	27,13 - -
09-01-006-03 (101-1809) (201-9002)	машинного, котельного и бункерно-деаэрационного отделений ТЭЦ Болты высокопрочные, (т) Конструкции стальные, (т)	1691,04 - -	269,33 - -	1188,97 - -	56,64 - -	232,74 (II) (1)	30,16 - -
09-01-006-04 (101-1714) (101-1809)	горно-обогатительных комбинатов Болты с гайками и шайбами строительные, (т) Болты высокопрочные, (т)	1350,70 - -	205,83 - -	999,77 - -	44,94 - -	145,10 (II) (II)	23,39 - -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Монтаж цехов:							
09-01-006-05	кислородно-конвертерных с конвертерами до 400 т	2210,96	224,69	1858,48	43,87	127,79	26,31
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(101-1809)	Болты высокопрочные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-01-006-06	сталеплавильных	1142,69	179,70	853,37	26,71	109,62	20,42
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(101-1809)	Болты высокопрочные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-

Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ, СГУСТИТЕЛИ

Таблица 09-02-001. Монтаж бункеров и силосов

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой:

09-02-001-01	до 0,1 т	1640,38	869,17	504,80	20,20	266,41	108,24
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-001-02	до 0,25 т	1012,42	524,28	339,31	15,35	148,83	65,29
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-001-03	свыше 0,25 т	834,51	471,76	272,72	14,05	90,03	58,75
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-001-04	Монтаж бункеров и силосов стационарных	1984,29	295,94	1530,81	110,05	157,54	33,63
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 09-02-002. Защита листовой сталью бункеров

Измеритель: 1 т конструкций

Защита листовой сталью:

09-02-002-01	сменной на болтах бункеров металлических	898,46	387,23	167,49	13,11	343,74	47,63
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-002-02	сменной на болтах бункеров железобетонных	407,81	69,11	225,29	20,08	113,41	8,5
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-002-03	на сварке бункеров металлических	609,13	194,16	267,81	11,10	147,16	21,15
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 09-02-003. Монтаж корпусов и опорных конструкций декомпозиеров и сгустителей

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж:

09-02-003-01	корпусов и опорных конструкций декомпозиеров	2143,17	366,74	1166,60	63,90	609,83	38,85
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-003-02	сгустителей	1738,29	306,14	1299,48	53,90	132,67	32,43
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 2.2 РЕЗЕРВУАРЫ, ГАЗГОЛЬДЕРЫ

Таблица 09-02-009. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов:

09-02-009-01	без понтона вместимостью до 1000 м ³	1508,95	204,57	827,66	72,53	476,72	21,09
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-009-02	без понтона вместимостью до 5000 м ³	1244,93	165,77	704,07	51,67	375,09	17,09
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-009-03	без понтона вместимостью до 10000 м ³	1180,47	164,71	635,03	48,24	380,73	16,98
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-009-04	без понтона вместимостью до 20000 м ³	1140,35	143,17	640,06	51,48	357,12	14,76
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-009-05	с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 1000 м ³	1550,91	248,71	843,70	71,34	458,50	25,64
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-009-06	с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 5000 м ³	1291,32	198,07	697,44	51,66	395,81	20,42
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-009-07	с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 10000 м ³	1267,77	198,07	675,53	50,78	394,17	20,42
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-009-08	с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 20000 м ³	1127,96	166,84	608,79	48,74	352,33	17,2
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-009-09	с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 50000 м ³	1571,98	167,33	1065,43	80,76	339,22	17,25
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 09-02-010. Монтаж резервуаров сферических

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж резервуаров сферических вместимостью:

09-02-010-01	600 м ³ на давление 0,8 мПа	3215,69	374,81	2389,29	109,46	451,59	38,64
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-010-02	600 м ³ на давление 1,2 мПа	2673,54	267,24	2089,74	64,47	316,56	27,55
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-010-03	2000 м ³ на давление 0,25 мПа	2583,70	267,24	1759,65	48,04	556,81	27,55
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-010-04	2000 м ³ на давление 0,6 мПа	2463,51	255,30	1627,09	44,30	581,12	26,32
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-010-05	Монтаж резервуаров траншейного типа вместимостью до 5000 м ³	999,58	271,02	495,64	22,23	232,92	27,94
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 09-02-011. Монтаж изотермических резервуаров

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж изотермических резервуаров:

09-02-011-01	цилиндрических вместимостью 20000 м ³ двухстенных	2502,27	493,83	1473,67	99,77	534,77	48,51
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-011-02	цилиндрических вместимостью 44000 м ³ одностенных	2666,12	613,14	1213,14	48,51	839,84	54,99

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-011-03	сферических вместимостью 1400 м ³ внутренний сосуд	7357,17	1389,70	4302,99	135,19	1664,48	157,92
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-011-04	сферических вместимостью 1400 м ³ наружный кожух	5270,77	1706,96	2832,52	152,51	731,29	183,15
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-011-05	шаровых для криогенных продуктов вместимостью до 2000 м ³	23811,31	1523,54	1817,06	74,84	20470,71	136,64
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 09-02-012. Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими вместимостью:

09-02-012-01	до 1000 м ³	1880,22	359,58	1204,31	89,52	316,33	37,07
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-012-02	до 6000 м ³	1496,72	255,30	932,67	60,95	308,75	26,32
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-012-03	до 20000 м ³	1660,59	229,31	1105,25	78,62	326,03	23,64
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 09-02-013. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов методом полистовой сборки

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью:

09-02-013-01	до 1000 м ³	6864,37	1222,20	2590,87	229,03	3051,30	126
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-013-02	до 2000 м ³	5016,27	997,16	2136,67	185,85	1882,44	102,8
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-013-03	до 3000 м ³	4806,91	924,41	1920,87	167,77	1961,63	95,3
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-013-04	до 5000 м ³	4419,86	843,61	2102,66	139,71	1473,59	86,97
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-013-05	до 10000 м ³	4421,55	618,76	2269,95	133,04	1532,84	63,79
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-013-06	до 20000 м ³	4374,42	538,74	2876,95	191,64	958,73	55,54
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-013-07	до 30000 м ³	3220,18	493,73	1927,00	119,12	799,45	50,9
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-

Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов с плавающей крышей вместимостью:

09-02-013-08	до 50000 м ³	4057,00	481,41	2830,96	187,09	744,63	49,63
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-013-09	до 100000 м ³	2853,22	363,07	2044,70	136,94	445,45	37,43
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 09-02-014. Монтаж элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м³;

09-02-014-01	днище из рулонных заготовок	1225,58	185,28	834,93	39,30	205,37	20,45
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-014-02	днище из листовых заготовок	2038,95	396,28	1527,07	103,96	115,60	43,74
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
09-02-014-03 (201-9002)	стенка из одного рулона <i>Конструкции стальные, (т)</i>	2398,80 -	160,28 -	1867,02 -	73,78 -	371,50 (1)	17,46 -
09-02-014-04 (201-9002)	стенка из рулонных заготовок <i>Конструкции стальные, (т)</i>	2453,11 -	162,62 -	1929,90 -	78,71 -	360,59 (1)	18,21 -
09-02-014-05 (201-9002)	кровля из щитовых заготовок <i>Конструкции стальные, (т)</i>	10027,51 -	505,54 -	9138,82 -	247,23 -	383,15 (1)	55,07 -
09-02-014-06 (201-9002)	кровля комбинированная из щитовых заготовок и карт листового настила <i>Конструкции стальные, (т)</i>	9383,31 -	603,28 -	8373,57 -	225,74 -	406,46 (1)	64,73 -
09-02-014-07 (201-9002)	кровля из рулонных заготовок <i>Конструкции стальные, (т)</i>	7191,00 -	667,48 -	6170,28 -	185,86 -	353,24 (1)	72,71 -
Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м³:							
09-02-014-08 (201-9002)	днище из рулонных заготовок <i>Конструкции стальные, (т)</i>	3137,23 -	245,49 -	2763,67 -	104,64 -	128,07 (1)	26,34 -
09-02-014-09 (201-9002)	днище из листовых заготовок <i>Конструкции стальные, (т)</i>	2218,38 -	450,37 -	1651,96 -	109,50 -	116,05 (1)	49,71 -
09-02-014-10 (201-9002)	стенка из двух рулонов <i>Конструкции стальные, (т)</i>	1849,45 -	107,60 -	1666,31 -	72,82 -	75,54 (1)	12,6 -
09-02-014-11 (201-9002)	стенка из рулонных заготовок <i>Конструкции стальные, (т)</i>	1779,82 -	176,64 -	1522,47 -	78,55 -	80,71 (1)	19,78 -
09-02-014-12 (201-9002)	кровля из щитовых заготовок <i>Конструкции стальные, (т)</i>	3292,41 -	510,04 -	2564,53 -	173,69 -	217,84 (1)	55,56 -
09-02-014-13 (201-9002)	кровля комбинированная из щитовых заготовок и карт листового настила <i>Конструкции стальные, (т)</i>	3615,22 -	598,53 -	2747,55 -	182,54 -	269,14 (1)	64,22 -
Подраздел 2.3 ГАЛЕРЕИ, ЭСТАКАДЫ							
Таблица 09-02-018. Монтаж пролетных строений галерей с опорами							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж пролетных строений галерей с опорами:							
09-02-018-01 (201-9002)	наклонного типа <i>Конструкции стальные, (т)</i>	1549,72 -	269,52 -	1075,16 -	88,90 -	205,04 (1)	32,01 -
09-02-018-02 (201-9002)	горизонтального типа <i>Конструкции стальные, (т)</i>	1539,96 -	264,89 -	1071,65 -	88,47 -	203,42 (1)	31,46 -
09-02-018-03 (201-9002)	транспортных оболочечного типа круглого сечения <i>Конструкции стальные, (т)</i>	1488,31 -	193,58 -	1119,24 -	87,16 -	175,49 (1)	22,99 -
09-02-018-04 (201-9002)	транспортных оболочечного типа прямоугольного сечения <i>Конструкции стальные, (т)</i>	935,82 -	124,45 -	720,15 -	52,82 -	91,22 (1)	14,78 -
Таблица 09-02-019. Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м:							
09-02-019-01 (201-9002)	одноярусных <i>Конструкции стальные, (т)</i>	1382,08 -	373,43 -	740,10 -	49,65 -	268,55 (1)	44,35 -
09-02-019-02 (201-9002)	двухъярусных <i>Конструкции стальные, (т)</i>	1298,87 -	312,13 -	753,33 -	50,33 -	233,41 (1)	37,07 -
Подраздел 2.4 ШАХТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ							
Таблица 09-02-023. Монтаж каркасов постоянных шахтных копров							
Измеритель: 1 т конструкций							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Монтаж каркасов постоянных шахтных копров высотой:							
09-02-023-01 (201-9002)	до 40 м одноукосных Конструкции стальные, (т)	1232,34 -	348,90 -	570,22 -	38,74 -	313,22 (1)	36,96 -
09-02-023-02 (201-9002)	до 50 м одноукосных Конструкции стальные, (т)	1389,32 -	325,68 -	761,73 -	60,59 -	301,91 (1)	34,5 -
09-02-023-03 (201-9002)	до 50 м двухукосных Конструкции стальные, (т)	1024,80 -	284,43 -	477,81 -	45,35 -	262,56 (1)	30,13 -
09-02-023-04 (201-9002)	до 70 м башенных Конструкции стальные, (т)	1367,51 -	301,51 -	773,23 -	27,04 -	292,77 (1)	31,94 -
09-02-023-05 (201-9002)	до 125 м башенных Конструкции стальные, (т)	1356,95 -	296,04 -	765,96 -	27,04 -	294,95 (1)	31,36 -
Подраздел 2.5 СООРУЖЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ							
Таблица 09-02-027. Монтаж каркасов складов карбамида пролетом до 60 м							
Измеритель: 1 т конструкций							
09-02-027-01 (101-1014)	Монтаж каркасов складов карбамида пролетом до 60 м Балки двутавровые № 60 из стали марки Стбпс, (т)	1342,52 -	174,89 -	794,00 -	48,08 -	373,63 (II)	21,02 -
(101-1809)	Болты высокопрочные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Таблица 09-02-028. Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов							
Измеритель: 100 м ²							
Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов:							
09-02-028-01 (101-1810)	покрытий Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)	4820,10 -	668,37 -	2429,19 -	207,86 -	1722,54 (II)	82,21 -
(101-1811)	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(206-9003)	Алюминиевые конструкции, (т)	-	-	-	-	(II)	-
09-02-028-02 (101-1810)	стен Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)	4052,29 -	683,81 -	2081,18 -	178,95 -	1287,30 (II)	84,11 -
(101-1811)	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(206-9003)	Алюминиевые конструкции, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ							
Подраздел 3.1 ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ, КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ, ПОДКРАНОВО-ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ, ПОДКРАНОВЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ							
Таблица 09-03-001. Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой:							
09-03-001-01 (201-9002)	до 0,1 т Конструкции стальные, (т)	1510,08 -	193,32 -	1011,49 -	96,41 -	305,27 (1)	22,96 -
09-03-001-02 (201-9002)	до 0,5 т Конструкции стальные, (т)	795,37 -	132,03 -	571,11 -	54,87 -	92,23 (1)	15,68 -
09-03-001-03 (201-9002)	до 1,0 т Конструкции стальные, (т)	634,87 -	93,97 -	410,72 -	39,14 -	130,18 (1)	11,16 -
09-03-001-04 (201-9002)	более 1,0 т Конструкции стальные, (т)	445,80 -	70,90 -	322,70 -	30,43 -	52,20 (1)	8,42 -
Таблица 09-03-002. Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой:							
09-03-002-01 (201-9002)	до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т Конструкции стальные, (т)	388,43 -	84,07 -	265,42 -	22,73 -	38,94 (1)	10,47 -
09-03-002-02 (201-9002)	до 25 м цельного сечения массой до 3,0 т Конструкции стальные, (т)	269,73 -	51,71 -	163,23 -	13,89 -	54,79 (1)	6,44 -
09-03-002-03 (201-9002)	до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т Конструкции стальные, (т)	213,37 -	42,08 -	127,66 -	10,90 -	43,63 (1)	5,24 -
09-03-002-04 (201-9002)	до 25 м составного сечения массой до 3,0 т Конструкции стальные, (т)	553,80 -	112,42 -	372,67 -	33,38 -	68,71 (1)	14 -
09-03-002-05 (201-9002)	до 25 м составного сечения массой до 5,0 т Конструкции стальные, (т)	417,40 -	91,70 -	277,92 -	25,00 -	47,78 (1)	11,42 -
09-03-002-06 (201-9002)	до 25 м составного сечения массой до 15,0 т Конструкции стальные, (т)	398,42 -	67,77 -	282,94 -	19,83 -	47,71 (1)	8,44 -
09-03-002-07 (201-9002)	до 25 м составного сечения массой более 15,0 т Конструкции стальные, (т)	502,19 -	87,37 -	367,90 -	28,54 -	46,92 (1)	10,88 -
09-03-002-08 (201-9002)	до 50 м составного сечения массой до 15,0 т Конструкции стальные, (т)	433,88 -	75,08 -	308,26 -	21,16 -	50,54 (1)	9,35 -
09-03-002-09 (201-9002)	до 50 м составного сечения массой более 15,0 т Конструкции стальные, (т)	579,61 -	96,28 -	436,41 -	30,05 -	46,92 (1)	11,99 -
Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания:							
09-03-002-10 (201-9002)	до 25 м Конструкции стальные, (т)	621,76 -	55,72 -	492,68 -	24,74 -	73,36 (1)	6,07 -
09-03-002-11 (201-9002)	до 50 м Конструкции стальные, (т)	663,83 -	68,92 -	508,64 -	27,43 -	86,27 (1)	8,07 -
Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
09-03-002-12 (201-9002)	до 25 м Конструкции стальные, (т)	732,14 -	162,97 -	468,71 -	34,31 -	100,46 (1)	18,25 -
09-03-002-13 (201-9002)	до 50 м Конструкции стальные, (т)	779,18 -	165,34 -	517,86 -	37,14 -	95,98 (1)	19,07 -

Таблица 09-03-003. Монтаж подкрановых балок

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой:

09-03-003-01 (201-9002)	до 1,0 т Конструкции стальные, (т)	690,98 -	128,64 -	443,44 -	39,73 -	118,90 (1)	16,02 -
09-03-003-02 (201-9002)	до 2,0 т Конструкции стальные, (т)	546,30 -	97,16 -	337,34 -	29,08 -	111,80 (1)	12,1 -
09-03-003-03 (201-9002)	более 2,0 т Конструкции стальные, (т)	414,24 -	73,15 -	256,98 -	22,12 -	84,11 (1)	9,11 -
Монтаж блоков подкрановых балок полной заводской готовности на отметке до 25 м пролетом до 12 м массой:							
09-03-003-04 (201-9002)	до 2,0 т Конструкции стальные, (т)	863,08 -	144,38 -	628,84 -	41,57 -	89,86 (1)	17,98 -
09-03-003-05 (201-9002)	до 3,0 т Конструкции стальные, (т)	735,64 -	112,34 -	533,44 -	35,06 -	89,86 (1)	13,99 -
09-03-003-06 (201-9002)	более 3,0 т Конструкции стальные, (т)	616,64 -	85,76 -	451,25 -	29,70 -	79,63 (1)	10,68 -
Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке:							
09-03-003-07 (201-9002)	до 25 м пролетом до 12 м массой до 2,0 т Конструкции стальные, (т)	1127,56 -	179,59 -	885,14 -	61,57 -	62,83 (1)	22,09 -
09-03-003-08 (201-9002)	до 25 м пролетом до 12 м массой до 3,0 т Конструкции стальные, (т)	895,15 -	139,35 -	692,97 -	48,32 -	62,83 (1)	17,14 -
09-03-003-09 (201-9002)	до 25 м пролетом до 12 м массой более 3,0 т Конструкции стальные, (т)	720,23 -	106,50 -	558,00 -	38,91 -	55,73 (1)	13,1 -
09-03-003-10 (201-9002)	до 25 м пролетом до 24 м Конструкции стальные, (т)	662,26 -	79,58 -	472,70 -	33,16 -	109,98 (1)	9,91 -
09-03-003-11 (201-9002)	до 25 м пролетом до 30 м Конструкции стальные, (т)	778,38 -	74,28 -	597,28 -	43,46 -	106,82 (1)	9,25 -
09-03-003-12 (201-9002)	Монтаж ограждений по подкрановым балкам Конструкции стальные, (т)	1243,27 -	187,65 -	1010,27 -	72,39 -	45,35 (1)	24,53 -

Таблица 09-03-004. Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом более 30 м при поставке россыпью

Измеритель: 1 т конструкций

09-03-004-01 (201-9002)	Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом более 30 м при поставке россыпью Конструкции стальные, (т)	997,27 -	59,55 -	770,61 -	34,68 -	167,11 (1)	7,5 -
----------------------------	--	-------------	------------	-------------	------------	---------------	----------

Таблица 09-03-005. Монтаж подкрановых путей

Измеритель: 100 м рельса в одну нитку

Монтаж подкрановых путей:

09-03-005-01 (201-0631) (201-9002)	по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа Р Детали крепления рельсов, (т) Конструкции стальные, (т)	7854,39 - -	2409,86 - -	5120,10 - -	501,45 - -	324,43 (II) (II)	307,38 - -
09-03-005-02 (201-0631)	по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа КР Детали крепления рельсов, (т)	12996,81 -	4044,68 -	7580,51 -	508,61 -	1371,62 (II)	486,14 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
09-03-005-03	по железобетонным подкрановым балкам	12718,79	4439,81	7898,19	805,53	380,79	559,17
(201-0631)	Детали крепления рельсов, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 09-03-006. Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м							
Измеритель: 100 м рельса в одну нитку							
Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м:							
09-03-006-01	прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М	7089,79	969,62	5878,79	947,61	241,38	120,75
(201-0632)	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
09-03-006-02	прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 36 М	9518,39	1320,53	7871,87	1281,28	325,99	164,45
(201-0632)	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
09-03-006-03	прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 45 М	20989,92	2751,88	17768,76	2898,51	469,28	342,7
(201-0632)	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
09-03-006-04	прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М	9985,50	1357,47	8118,06	1282,86	509,97	169,05
(201-0632)	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
09-03-006-05	прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 36 М	12915,34	1985,42	10114,78	1533,24	815,14	247,25
(201-0632)	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
09-03-006-06	прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 45 М	25280,59	3564,52	20761,43	3340,46	954,64	443,9
(201-0632)	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
09-03-006-07	криволинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М	12337,14	1830,84	10178,92	1401,97	327,38	228
(201-0632)	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
09-03-006-08	криволинейных по металлическим опорам, номера балок 36 М	12056,87	1856,13	9725,03	1538,15	475,71	231,15
(201-0632)	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
09-03-006-09	криволинейных по металлическим опорам, номера балок 45 М	19340,17	2444,17	16436,45	2596,51	459,55	304,38
(201-0632)	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
09-03-006-10	криволинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М	22573,54	4156,01	16064,43	2154,22	2353,10	517,56

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-0632)	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
09-03-006-11	криволинейных по железобетонным опорам, номера балок 36 М	28360,12	4912,75	20245,67	2834,86	3201,70	611,8
(201-0632)	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
09-03-006-12	криволинейных по железобетонным опорам, номера балок 45 М	38747,62	5739,68	30737,17	4779,81	2270,77	714,78
(201-0632)	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)	-	-	-	-	(П)	-

Подраздел 3.2 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЯ

Таблица 09-03-012. Монтаж стропильных и подстропильных ферм, опорных стоек

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом:

09-03-012-01 (201-9002)	до 24 м массой до 3,0 т Конструкции стальные, (т)	850,65 -	200,16 -	563,08 -	49,76 -	87,41 (1)	25,53 -
09-03-012-02 (201-9002)	до 24 м массой до 5,0 т Конструкции стальные, (т)	603,66 -	135,79 -	385,33 -	33,81 -	82,54 (1)	17,32 -
09-03-012-03 (201-9002)	до 24 м массой более 5,0 т Конструкции стальные, (т)	471,26 -	103,57 -	293,39 -	25,79 -	74,30 (1)	13,21 -
09-03-012-04 (201-9002)	до 36 м массой до 5,0 т Конструкции стальные, (т)	1056,93 -	154,92 -	664,66 -	42,98 -	237,35 (1)	19,76 -
09-03-012-05 (201-9002)	до 36 м массой до 8,0 т Конструкции стальные, (т)	754,37 -	111,41 -	473,12 -	30,97 -	169,84 (1)	14,21 -
09-03-012-06 (201-9002)	до 36 м массой до 10,0 т Конструкции стальные, (т)	653,50 -	97,45 -	405,81 -	26,61 -	150,24 (1)	12,43 -
09-03-012-07 (201-9002)	до 36 м массой более 10,0 т Конструкции стальные, (т)	492,54 -	78,32 -	315,74 -	21,21 -	98,48 (1)	9,99 -
09-03-012-08 (201-9002)	до 48 м массой до 8,0 т Конструкции стальные, (т)	1232,86 -	126,46 -	876,08 -	63,34 -	230,32 (1)	16,13 -
09-03-012-09 (201-9002)	до 48 м массой до 10,0 т Конструкции стальные, (т)	1045,91 -	108,90 -	746,77 -	54,24 -	190,24 (1)	13,89 -
09-03-012-10 (201-9002)	до 48 м массой до 15,0 т Конструкции стальные, (т)	799,00 -	85,53 -	574,44 -	41,89 -	139,03 (1)	10,91 -
09-03-012-11 (201-9002)	до 48 м массой более 15,0 т Конструкции стальные, (т)	672,17 -	73,93 -	486,96 -	35,82 -	111,28 (1)	9,43 -
Монтаж опорных стоек для пролетов:							
09-03-012-12 (201-9002)	до 24 м Конструкции стальные, (т)	434,26 -	51,67 -	269,25 -	26,17 -	113,34 (1)	6,59 -
09-03-012-13 (201-9002)	до 48 м Конструкции стальные, (т)	492,99 -	51,67 -	327,98 -	27,00 -	113,34 (1)	6,59 -

Таблица 09-03-013. Монтаж вертикальных связей в виде ферм

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов:

09-03-013-01 (201-9002)	до 24 м при высоте здания до 25 м Конструкции стальные, (т)	887,53 -	429,24 -	306,92 -	29,11 -	151,37 (1)	56,11 -
09-03-013-02 (201-9002)	до 24 м при высоте здания до 50 м Конструкции стальные, (т)	1100,25 -	472,92 -	468,53 -	33,62 -	158,80 (1)	61,82 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
09-03-013-03 (201-9002)	более 24 м при высоте здания до 25 м Конструкции стальные, (т)	1010,54 -	429,24 -	429,93 -	30,85 -	151,37 (1)	56,11 -
09-03-013-04 (201-9002)	более 24 м при высоте здания до 50 м Конструкции стальные, (т)	1377,29 -	472,92 -	745,57 -	57,54 -	158,80 (1)	61,82 -

Таблица 09-03-014. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов:

09-03-014-01 (201-9002)	до 24 м при высоте здания до 25 м Конструкции стальные, (т)	1167,46 -	484,09 -	469,92 -	45,27 -	213,45 (1)	63,28 -
09-03-014-02 (201-9002)	до 24 м при высоте здания до 50 м Конструкции стальные, (т)	1456,65 -	529,53 -	722,99 -	52,04 -	204,13 (1)	69,22 -
09-03-014-03 (201-9002)	более 24 м при высоте здания до 25 м Конструкции стальные, (т)	1366,79 -	484,09 -	669,25 -	48,13 -	213,45 (1)	63,28 -
09-03-014-04 (201-9002)	более 24 м при высоте здания до 50 м Конструкции стальные, (т)	1900,59 -	529,53 -	1166,93 -	90,29 -	204,13 (1)	69,22 -

Таблица 09-03-015. Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания:

09-03-015-01 (201-9002)	до 25 м Конструкции стальные, (т)	482,01 -	120,79 -	281,02 -	19,64 -	80,20 (1)	15,79 -
09-03-015-02 (201-9002)	до 50 м Конструкции стальные, (т)	666,04 -	125,08 -	460,76 -	34,92 -	80,20 (1)	16,35 -

Подраздел 3.3 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФОНАРЕЙ

Таблица 09-03-021. Монтаж каркасов фонарей

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж каркасов фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм:

09-03-021-01 (101-1714)	до 6 м Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	1158,54 -	206,37 -	912,83 -	92,74 -	39,34 (II)	24,51 -
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-021-02 (101-1714)	до 12 м Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	1059,42 -	194,08 -	828,17 -	82,71 -	37,17 (II)	23,05 -
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 09-03-022. Монтаж оконных фонарных панелей и покрытий

Измеритель: 100 м²

Монтаж оконных фонарных панелей:

09-03-022-01 (101-1714)	одноярусных Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	4191,30 -	1214,14 -	2851,17 -	268,25 -	125,99 (II)	151,2 -
(101-1810)	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
09-03-022-02 (101-1714)	двухъярусных Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	5072,02 -	1438,98 -	3493,14 -	333,78 -	139,90 (II)	179,2 -
(101-1810)	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
09-03-022-03	Монтаж оконных фонарных остекленных покрытий из герме- тичных одно- и двухкамерных стеклопакетов в пластиковой и алюминиевой обвязке	8289,65	3833,98	3850,29	376,86	605,38	435,68
(101-1810)	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(206-9001)	Витражи из алюминиевых спла- вов с нацельниками и сливами, (м ²)	-	-	-	-	(100)	-
09-03-022-04	Монтаж оконных фонарных по- крытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резино- выми прокладками	3129,91	930,07	2167,96	211,52	31,88	113,01
(101-1703)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная), (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(101-1810)	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9124)	Пластмассовые материалы, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 09-03-023. Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей

 Измеритель: 100 м²
Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей при площади:

09-03-023-01 (101-1810)	до 10 м ² Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)	8926,62 -	2326,91 -	6073,07 -	560,15 -	526,64 (II)	296,8 -
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
09-03-023-02 (101-1810)	до 20 м ² Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)	5885,07 -	1606,89 -	3933,15 -	365,67 -	345,03 (II)	204,96 -
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Подраздел 3.4 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК

Таблица 09-03-029. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением

Измеритель: 1 т конструкций

09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1032,24	266,41	681,56	66,72	84,27	32,37
--------------	--	---------	--------	--------	-------	-------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Таблица 09-03-030. Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали							
Измеритель: 1 т конструкций							
09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1027,14	314,21	628,66	55,93	84,27	39,13
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Таблица 09-03-031. Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения							
Измеритель: 1 т конструкций							
09-03-031-01	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения	665,91	198,07	372,14	22,45	95,70	22,18
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Подраздел 3.5 РАМЫ, АРКИ, ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ							
Таблица 09-03-037. Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м							
Измеритель: 1 т конструкций							
09-03-037-01	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	1062,64	156,50	636,83	80,80	269,31	19,49
(101-1809)	Болты высокопрочные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Таблица 09-03-038. Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката							
Измеритель: 1 т конструкций							
09-03-038-01	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката	673,02	137,85	342,72	23,86	192,45	15,9
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Таблица 09-03-039. Монтаж опорных конструкций							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж опорных конструкций:							
09-03-039-01	для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	1160,63	636,95	298,56	1,30	225,12	80,22
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-039-02	для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т	606,58	392,95	115,29	1,30	98,34	49,49

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-039-03	для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т	754,08	400,73	187,51	1,30	165,84	50,47
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-039-04	подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	1148,34	853,70	88,35	1,42	206,29	108,89
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-039-05	этажерочного типа	842,21	159,50	256,75	15,28	425,96	19,38
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 09-03-040. Монтаж защитных ограждений оборудования

Измеритель: 1 т конструкций

09-03-040-01	Монтаж защитных ограждений оборудования	951,38	730,75	63,70	1,42	156,93	94,29
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-

Подраздел 3.6 ПЕРЕГОРОДКИ, ПОТОЛКИ, ПОЛЫ, ПЛИНТУСЫ
Таблица 09-03-046. Монтаж перегородок

 Измеритель: 100 м²
Монтаж перегородок:

09-03-046-01	из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	3682,79	2858,42	568,82	25,98	255,55	324,82
(101-1271)	Стекло армированное листовое бесцветное толщиной 5,5 мм гладкое, (м ²)	-	-	-	-	(П)	-
(101-1279)	Стекло листовое прокатное для витражей бесцветное толщиной 3,5 мм, (м ²)	-	-	-	-	(П)	-
(101-1851)	Резина прессованная, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
(206-9003)	Алюминиевые конструкции, (т)	-	-	-	-	(П)	-
09-03-046-02	из алюминиевых сплавов звукоизоляционных	2690,63	2071,87	392,69	12,05	226,07	235,44
(101-0691)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком одноцветные, (1000 м ²)	-	-	-	-	(П)	-
(206-9003)	Алюминиевые конструкции, (т)	-	-	-	-	(П)	-
09-03-046-03	стальных, консольных, сетчатых	728,13	418,36	50,80	3,66	258,97	52,1
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 09-03-047. Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления

Измеритель: 1 т конструкций

09-03-047-01	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	1585,98	655,11	492,52	8,84	438,35	75,56
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 09-03-048. Монтаж потолков

 Измеритель: 100 м²
Монтаж потолков подвесных:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
09-03-048-01	комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами	5865,89	2163,65	1675,96	160,26	2026,28	272,5
(201-9018)	Конструкции стальные (включая накладки и подвески) с облицовкой алюминием, (т)	-	-	-	-	(II)	-
09-03-048-02	алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м ² потолка до 2,4 кг)	3275,32	2449,25	234,45	2,95	591,62	308,47
(201-9018)	Конструкции стальные (включая накладки и подвески) с облицовкой алюминием, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(206-9003)	Алюминиевые конструкции, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 09-03-049. Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500x500 мм

 Измеритель: 100 м² пола

Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500x500 мм:

09-03-049-01	стальных штампованных	3913,70	3789,92	123,78	6,50	0,00	471,97
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
09-03-049-02	алюминиевых	3857,42	3754,91	102,51	5,20	0,00	467,61
(206-9003)	Алюминиевые конструкции, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 09-03-050. Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля

Измеритель: 100 м плинтуса

09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	159,79	104,06	22,29	0,00	33,44	12,8
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Раздел 4. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Подраздел 4.1 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ

Таблица 09-04-001. Монтаж щитов покрытий зданий

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой:

09-04-001-01	из гнутых профилей размером 3x12 м	470,59	102,72	329,59	28,53	38,28	12,2
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
09-04-001-02	из тонколистовой стали размером 3x6 м	404,73	82,26	222,74	16,58	99,73	9,77
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
09-04-001-03	из тонколистовой стали размером 3x12 м	272,49	56,58	156,31	11,99	59,60	6,72
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-

Таблица 09-04-002. Монтаж кровельного покрытия

 Измеритель: 100 м² покрытия

Монтаж кровельного покрытия:

09-04-002-01	из профилированного листа при высоте здания до 25 м	889,30	271,58	474,51	32,76	143,21	35,5
(101-9910)	Стальной гнутый профиль (профилированный настил), (т)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9911)	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
09-04-002-02	из профилированного листа при высоте здания до 50 м	1052,57	295,60	612,18	42,33	144,79	38,64
(101-9910)	Стальной гнутый профиль (профилированный настил), (т)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9911)	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям, (т)	-	-	-	-	(II)	-
09-04-002-03	из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	1981,11	358,89	1477,25	114,54	144,97	45,2
(201-9400)	Панели многослойные стеновые с обшивкой из профильного настила, (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
09-04-002-04	из профилированных алюминиевых листов при высоте здания до 50 м	2579,08	314,42	539,01	43,06	1725,65	41,1
(101-1810)	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(101-1811)	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(206-9003)	Алюминиевые конструкции, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Подраздел 4.2 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕН

Таблица 09-04-006. Монтаж ограждающих конструкций стен, монтаж фахверка

Измеритель: 1 т конструкций

09-04-006-01	Монтаж фахверка	1029,42	249,39	564,98	34,54	215,05	28,34
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-

Измеритель: 100 м²

Монтаж ограждающих конструкций стен:

09-04-006-02	из профилированного листа при высоте здания до 30 м	3591,15	835,92	2475,45	196,31	279,78	105,28
(101-9910)	Стальной гнутый профиль (профилированный настил), (т)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9911)	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9360)	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления, (т)	-	-	-	-	(0,0578)	-
09-04-006-03	из профилированного листа при высоте здания до 90 м	3728,55	1031,80	2367,59	193,89	329,16	129,95
(101-9910)	Стальной гнутый профиль (профилированный настил), (т)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9911)	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9360)	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления, (т)	-	-	-	-	(0,0578)	-
09-04-006-04	из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	6933,86	1401,08	5134,30	387,99	398,48	170,24
(201-9360)	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления, (т)	-	-	-	-	(0,273)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-9400)	Панели многослойные стеновые с обшивкой из профильного настила, (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
09-04-006-05	из профилированных алюминиевых листов при высоте здания до 90 м	4005,83	1067,14	1609,47	138,53	1329,22	134,4
(101-1810)	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(101-1811)	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(206-9003)	Алюминиевые конструкции, (т)	-	-	-	-	(II)	-
Подраздел 4.3 ОКОННЫЕ БЛОКИ, ВИТРАЖИ, ВИТРИНЫ, ДВЕРИ, ВОРОТА							
Таблица 09-04-009. Монтаж оконных блоков							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж оконных блоков:							
09-04-009-01	стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м	2891,81	824,69	1062,93	72,27	1004,19	92,35
(101-9900)	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки т.д.), (т)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9291)	Конструкции стальные оконных блоков, (т)	-	-	-	-	(I)	-
(201-9360)	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
09-04-009-02	стальных с нащельниками из алюминиевых сплавов при высоте здания до 50 м	3101,94	758,96	1216,79	97,07	1126,19	84,99
(101-9900)	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки т.д.), (т)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9291)	Конструкции стальные оконных блоков, (т)	-	-	-	-	(I)	-
(206-9016)	Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов, (т)	-	-	-	-	(II)	-
09-04-009-03	алюминиевых с нащельниками из алюминия	3749,40	1744,02	1785,83	192,63	219,55	219,65
(101-9900)	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки т.д.), (т)	-	-	-	-	(II)	-
(206-9015)	Блоки оконные из алюминиевых сплавов, (т)	-	-	-	-	(I)	-
(206-9016)	Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов, (т)	-	-	-	-	(II)	-
Измеритель: 100 м²							
09-04-009-04	из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	21416,28	3796,77	1941,95	232,60	15677,56	437,92

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9900)	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки т.д.), (т)	-	-	-	-	(II)	-
(206-9015)	Блоки оконные из алюминиевых сплавов, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(206-9016)	Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 09-04-010. Монтаж витражей, витрин и остекленных панелей фасадов

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж витражей, витрин:

09-04-010-01	с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий	4177,65	2263,30	1368,87	83,73	545,48	268,8
(101-1810)	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(206-9001)	Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами, (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
09-04-010-02	с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях	4212,74	3547,35	450,70	1,42	214,69	421,3
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(101-1810)	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(206-9001)	Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами, (м ²)	-	-	-	-	(II)	-

 Измеритель: 100 м²

09-04-010-03	Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	3603,53	2798,07	791,96	200,98	13,50	322,73
(101-1810)	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(206-9001)	Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами, (м ²)	-	-	-	-	(100)	-

 Измеритель: 10 м² витража

09-04-010-04	Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса	1443,62	217,93	40,93	0,00	1184,76	27,14
(206-9001)	Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами, (м ²)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 09-04-011. Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания

Измеритель: 1 т конструкций

09-04-011-01	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	3306,89	408,06	2438,47	106,42	460,36	46,37
--------------	---	---------	--------	---------	--------	--------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Раздел 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
Подраздел 5.1 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПОСТАНОВКА БОЛТОВ И ДРУГИЕ РАБОТЫ							
Таблица 09-05-001. Облицовка ворот стальным профилированным листом							
Измеритель: 100 м ²							
09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом	301,91	252,57	37,22	1,42	12,12	32,59
(101-9910)	Стальной гнутый профиль (профилированный настил), (т)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 09-05-002. Электродуговая сварка при монтаже							
Измеритель: 10 т конструкций							
Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий:							
09-05-002-01	каркасов в целом	1255,49	387,61	439,01	0,00	428,87	35,79
09-05-002-02	опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки)	510,63	172,99	204,90	0,00	132,74	16,73
09-05-002-03	ограждений	8625,86	3519,80	4493,39	0,00	612,67	372,86
09-05-002-04	покрытий (фермы, балки)	2322,37	703,34	771,51	0,00	847,52	63,08
Таблица 09-05-003. Постановка болтов							
Измеритель: 100 шт. болтов							
Постановка болтов:							
09-05-003-01	строительных с гайками и шайбами	96,98	94,49	2,49	0,00	0,00	11,9
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
09-05-003-02	высокопрочных	358,10	135,56	12,50	0,00	210,04	16,1
(101-1809)	Болты высокопрочные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 09-05-004. Ультразвуковой контроль качества сварных соединений							
Измеритель: 1 м шва							
Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва:							
09-05-004-01	нижнее и вертикальное толщиной металла до 10 мм	34,08	26,77	5,71	0,00	1,60	2,63
09-05-004-02	нижнее и вертикальное толщиной металла до 20 мм	47,28	36,75	8,40	0,00	2,13	3,61
09-05-004-03	нижнее и вертикальное толщиной металла до 30 мм	59,76	46,12	10,75	0,00	2,89	4,53
09-05-004-04	нижнее и вертикальное толщиной металла до 40 мм	71,19	54,56	13,44	0,00	3,19	5,36
09-05-004-05	потолочное толщиной металла до 10 мм	60,04	47,24	10,75	0,00	2,05	4,64
09-05-004-06	потолочное толщиной металла до 20 мм	84,95	67,09	15,12	0,00	2,74	6,59
09-05-004-07	потолочное толщиной металла до 30 мм	108,93	86,02	19,49	0,00	3,42	8,45
09-05-004-08	потолочное толщиной металла до 40 мм	131,01	102,72	24,19	0,00	4,10	10,09

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 09-05-005. Контроль качества сварных соединений

Измеритель: 1 м шва

Контроль качества сварных соединений:

09-05-005-01	рентгеновскими лучами толщиной металла до 5 мм	98,19	26,78	17,71	0,00	53,70	2,37
09-05-005-02	рентгеновскими лучами толщиной металла до 10 мм	109,69	31,98	24,01	0,00	53,70	2,83
09-05-005-03	рентгеновскими лучами толщиной металла до 15 мм	118,89	36,16	29,03	0,00	53,70	3,2
09-05-005-04	рентгеновскими лучами толщиной металла до 20 мм	127,21	40,34	33,17	0,00	53,70	3,57
09-05-005-05	рентгеновскими лучами толщиной металла до 30 мм	147,72	50,17	43,85	0,00	53,70	4,44
09-05-005-06	рентгеновскими лучами толщиной металла до 40 мм	170,72	60,57	56,45	0,00	53,70	5,36
09-05-005-07	гамма-лучами толщиной металла до 5 мм	98,37	24,30	20,37	0,00	53,70	2,15
09-05-005-08	гамма-лучами толщиной металла до 10 мм	108,72	28,48	26,54	0,00	53,70	2,52
09-05-005-09	гамма-лучами толщиной металла до 15 мм	116,64	30,85	32,09	0,00	53,70	2,73
09-05-005-10	гамма-лучами толщиной металла до 20 мм	126,83	35,48	37,65	0,00	53,70	3,14
09-05-005-11	гамма-лучами толщиной металла до 30 мм	150,57	43,17	53,70	0,00	53,70	3,82
09-05-005-12	гамма-лучами толщиной металла до 40 мм	173,92	53,56	66,66	0,00	53,70	4,74

Таблица 09-05-006. Резка стального профилированного настила

Измеритель: 1 м реза

09-05-006-01	Резка стального профилированного настила	3,22	2,67	0,55	0,00	0,00	0,34
--------------	--	------	------	------	------	------	------

Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Подраздел 6.1 АВТОКОПТИЛКИ, ПАРОВАРОЧНЫЕ КАМЕРЫ, ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ, ЛОТКИ, РЕШЕТКИ, СТЕЛЛАЖИ
Таблица 09-06-001. Монтаж дверей, люков, подвесных путей из полосовой стали и труб; лотков, решеток, стеллажей из стали различного профиля

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж:

09-06-001-01	конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	830,19	667,60	127,77	5,79	34,82	89,49
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-06-001-02	лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	587,99	378,89	131,93	1,42	77,17	50,79
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-06-001-03	стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	928,06	772,48	89,94	1,89	65,64	103,55
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
09-06-001-04 (201-9002)	конструкций стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей <i>Конструкции стальные, (т)</i>	404,52 -	231,52 -	125,61 -	3,31 -	47,39 (1)	32,7 -

Таблица 09-06-002. Монтаж подвесных путей

Измеритель: 100 м

Монтаж подвесных путей с подвесками, стрелками и деталями крепления:

09-06-002-01 (201-9002)	из полосовой стали <i>Конструкции стальные, (т)</i>	3155,99 -	1654,26 -	977,78 -	6,85 -	523,95 (II)	206,01 -
09-06-002-02 (201-9002)	из труб <i>Конструкции стальные, (т)</i>	3157,04 -	1934,35 -	1044,10 -	6,85 -	178,59 (II)	240,89 -

Подраздел 6.2 КОНСТРУКЦИИ СЦЕНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

Таблица 09-06-006. Монтаж стационарных конструкций сцен и каркасов сценических устройств

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж стационарных конструкций сцены:

09-06-006-01 (201-9002)	колосники, штанкетные площадки, рабочие галереи, мостики <i>Конструкции стальные, (т)</i>	1858,12 -	1013,88 -	368,57 -	11,57 -	475,67 (II)	121,86 -
09-06-006-02 (201-9002)	балки подвеса огнезащитного занавеса <i>Конструкции стальные, (т)</i>	1960,55 -	879,67 -	507,14 -	16,42 -	573,74 (II)	105,73 -
09-06-006-03 (201-9002)	направляющие с каркасами ограждений <i>Конструкции стальные, (т)</i>	3131,50 -	1915,35 -	657,58 -	8,62 -	558,57 (II)	230,21 -

Монтаж каркасов сценических устройств:

09-06-006-04 (201-9002)	огнезащитных дверей, занавесей и штор <i>Конструкции стальные, (т)</i>	2870,78 -	1332,20 -	687,68 -	11,34 -	850,90 (II)	160,12 -
09-06-006-05 (201-9002)	клапанов дымовых люков, световых рам софитных ферм, кулис <i>Конструкции стальные, (т)</i>	3656,30 -	2134,83 -	741,08 -	11,10 -	780,39 (II)	256,59 -
09-06-006-06 (201-9002)	вращающихся кругов всех типов <i>Конструкции стальные, (т)</i>	2495,68 -	1144,50 -	692,87 -	13,94 -	658,31 (II)	137,56 -
09-06-006-07 (201-9002)	дорог раздвижных горизонтов, панорам, антрактно-раздвижных и поплановых занавесей, штанг декорационных подъемов <i>Конструкции стальные, (т)</i>	2365,95 -	1470,98 -	375,91 -	8,98 -	519,06 (II)	176,8 -

Подраздел 6.3 КОНСТРУКЦИИ КАНАТНЫХ ДОРОГ

Таблица 09-06-010. Монтаж опор, станций, мостов и эстакад

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж опор канатных дорог:

09-06-010-01 (201-9002)	свободно стоящих высотой до 25 м <i>Конструкции стальные, (т)</i>	2124,79 -	331,61 -	1478,61 -	97,76 -	314,57 (1)	38,83 -
09-06-010-02 (201-9002)	свободно стоящих высотой до 40 м <i>Конструкции стальные, (т)</i>	1785,98 -	292,07 -	1012,11 -	95,63 -	481,80 (1)	34,2 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
09-06-010-03 (201-9002)	мачтового типа на расчалках высотой до 70 м Конструкции стальные, (т)	2279,70 -	381,05 -	1528,51 -	159,58 -	370,14 (1)	44,62 -
09-06-010-04 (201-9002)	станций мачтового типа на расчалках высотой до 150 м Конструкции стальные, (т)	1910,61 -	432,29 -	1129,79 -	145,17 -	348,53 (1)	50,62 -
09-06-010-05 (201-9002)	Монтаж станций предохранительных, мостов и эстакад канатных дорог Конструкции стальные, (т)	2184,56 -	496,43 -	1510,41 -	122,73 -	177,72 (1)	58,13 -

Подраздел 6.4 КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица 09-06-014. Монтаж конструкций электролизеров

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж конструкций электролизеров типа С-8 БМ:

09-06-014-01 (201-9002)	кожухов катода Конструкции стальные, (т)	983,36 -	168,87 -	693,57 -	46,02 -	120,92 (1)	19,19 -
09-06-014-02 (201-9002)	кожухов анода Конструкции стальные, (т)	1332,15 -	139,13 -	1113,94 -	76,61 -	79,08 (1)	15,81 -
09-06-014-03 (201-9002)	анодной рамы с ошиновкой анодной Конструкции стальные, (т)	865,67 -	153,38 -	627,17 -	42,93 -	85,12 (1)	17,43 -
09-06-014-04 (201-9002)	газосборника Конструкции стальные, (т)	1163,04 -	138,07 -	994,35 -	69,38 -	30,62 (1)	15,69 -
09-06-014-05 (201-9002)	ограждений, лестниц, перил, трапов Конструкции стальные, (т)	2698,87 -	563,82 -	1795,30 -	96,41 -	339,75 (1)	64,07 -
Монтаж конструкций электролизеров с обожженными анодами:							
09-06-014-06 (201-9002)	кожуха катода Конструкции стальные, (т)	784,94 -	115,37 -	527,72 -	34,43 -	141,85 (1)	13,11 -
09-06-014-07 (201-9002)	балок коллектора с ошиновкой анодной Конструкции стальные, (т)	1299,12 -	169,84 -	1010,01 -	67,49 -	119,27 (1)	19,3 -

Подраздел 6.5 КОНСТРУКЦИИ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Таблица 09-06-018. Монтаж конструкций

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж:

09-06-018-01 (201-9002)	камер сухого тушения кокса Конструкции стальные, (т)	1938,81 -	363,31 -	1451,57 -	63,98 -	123,93 (1)	40,1 -
09-06-018-02 (201-9002)	корпуса осветлителя цилиндрической формы механизированного отстойника Конструкции стальные, (т)	1177,55 -	291,04 -	570,16 -	33,57 -	316,35 (1)	34,08 -
09-06-018-03 (201-9002)	корпуса электрофильтра Конструкции стальные, (т)	1338,38 -	227,89 -	675,48 -	44,34 -	435,01 (1)	29,79 -
09-06-018-04 (201-9002)	анкерных колонн основных с балками армирования регенераторов Конструкции стальные, (т)	530,01 -	136,54 -	363,24 -	40,81 -	30,23 (1)	16,59 -
09-06-018-05 (201-9002)	батарей анкерных стяжек продольных Конструкции стальные, (т)	901,38 -	322,40 -	339,21 -	25,38 -	239,77 (1)	38,75 -
09-06-018-06	батарей анкерных стяжек поперечных	313,22	113,99	159,12	13,03	40,11	14,9

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-06-018-07	кронштейнов для троллеев электровозного вагона и коксовыталькивателя	3044,87	452,36	2348,91	196,45	243,60	52,97
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-06-018-08	кронштейнов для троллеев двересъемной машины	828,69	91,99	696,59	58,61	40,11	11,87
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 09-06-019. Монтаж ограждающих сеток троллеев электровозного вагона и коксовыталькивателя

Измеритель: 100 м² сетки

09-06-019-01	Монтаж ограждающих сеток троллеев электровозного вагона и коксовыталькивателя	6243,78	4646,13	1098,17	43,15	499,48	599,5
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 09-06-020. Монтаж конструкций путей

Измеритель: 100 м пути

Монтаж конструкций путей:

09-06-020-01	коковыталькивателя	83240,38	11434,86	68820,70	5770,29	2984,82	1318,9
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
09-06-020-02	углезагрузочной машины	20619,88	2911,39	15597,26	1596,88	2111,23	335,8
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
09-06-020-03	двересъемной машины	15061,27	2551,58	9876,15	758,12	2633,54	294,3
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Подраздел 6.6 КАРКАСЫ, КОЖУХИ, ПАНЕЛИ И РАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И СУШИЛ

Таблица 09-06-024. Монтаж каркасов, кожухов, панелей и других конструкций промышленных печей и сушил

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж:

09-06-024-01	каркасов нагревательных печей	853,55	179,85	615,38	34,84	58,32	21,36
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-06-024-02	каркасов прочих печей и выдвижные поды	980,86	395,57	452,93	9,21	132,36	46,98
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-06-024-03	каркасов конвейерных сушил (без панелей)	918,59	313,90	480,58	11,34	124,11	37,28
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-06-024-04	цилиндрических кожухов печей и сушил из листовой стали	2144,78	586,45	1216,53	23,74	341,80	69,65
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-06-024-05	рекуператоров, экранов, коробов, загрузочных и разгрузочных камер вращающихся печей и сушил из листовой стали	1427,08	457,96	757,13	13,35	211,99	54,39
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-06-024-06	подин стационарных	418,79	234,08	155,42	4,96	29,29	27,8
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-06-024-07	подин выдвижных	321,94	156,95	135,70	4,96	29,29	18,64
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
09-06-024-08 (201-9002)	плит чугуновых и стальных деталей обрамления каркасов и кладки нагревательных печей <i>Конструкции стальные, (т)</i>	436,91 -	221,19 -	184,48 -	7,68 -	31,24 (1)	26,27 -
09-06-024-09 (201-9002)	подпоровых рельсов со стальными шпалами и креплениями <i>Конструкции стальные, (т)</i>	541,31 -	256,98 -	207,48 -	3,19 -	76,85 (1)	30,52 -
09-06-024-10 (201-9002)	лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверей с теплоизоляционной обшивкой <i>Конструкции стальные, (т)</i>	721,24 -	322,15 -	301,91 -	5,31 -	97,18 (1)	38,26 -
09-06-024-11 (201-9002)	закалочных баков (без стальных конструкций конвейеров) <i>Конструкции стальные, (т)</i>	2076,31 -	684,63 -	988,10 -	3,42 -	403,58 (1)	81,31 -
09-06-024-12 (201-9002)	люлек, этажерок сушил и других деталей из сортовой стали <i>Конструкции стальные, (т)</i>	1729,57 -	598,41 -	813,14 -	3,31 -	318,02 (1)	71,07 -
09-06-024-13 (201-9002)	кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м ² <i>Конструкции стальные, (т)</i>	680,09 -	333,18 -	310,51 -	11,81 -	36,40 (1)	39,57 -
09-06-024-14 (201-9002)	колонников с балками, топочных дверей, клапанов и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету более 0,5 м ² <i>Конструкции стальные, (т)</i>	519,90 -	306,57 -	176,12 -	6,50 -	37,21 (1)	36,41 -

Подраздел 6.7 КОНСТРУКЦИИ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН

Таблица 09-06-028. Монтаж конструкций башенных градирен

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж конструкций башенных градирен высотой:

09-06-028-01 (201-9002)	до 55 м <i>Конструкции стальные, (т)</i>	1635,80 -	324,28 -	791,41 -	84,29 -	520,11 (1)	36,85 -
09-06-028-02 (201-9002)	до 70 м <i>Конструкции стальные, (т)</i>	2077,57 -	328,42 -	1229,04 -	88,51 -	520,11 (1)	37,32 -
09-06-028-03 (201-9002)	до 80 м <i>Конструкции стальные, (т)</i>	2090,95 -	361,49 -	1258,95 -	85,66 -	470,51 (1)	39,9 -
09-06-028-04 (201-9002)	до 110 м <i>Конструкции стальные, (т)</i>	2936,89 -	362,49 -	2103,89 -	90,66 -	470,51 (1)	40,01 -

Таблица 09-06-029. Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен

Измеритель: 100 м²

Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен при высоте:

09-06-029-01 (506-1342)	до 80 м <i>Алюминий листовый, (т)</i>	6615,26 -	1061,89 -	231,72 -	10,72 -	5321,65 (II)	132,24 -
09-06-029-02 (506-1342)	до 110 м <i>Алюминий листовый, (т)</i>	6859,86 -	1061,89 -	476,32 -	12,19 -	5321,65 (II)	132,24 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 6.8 ВЫТЯЖНЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ, ОПОРЫ БАШЕННОГО И ПОРТАЛЬНОГО ТИПОВ							
Таблица 09-06-033. Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб, опор башенного и порталного типов							
Измеритель: 1 т конструкций							
09-06-033-01	Монтаж каркасов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м	765,07	287,32	122,19	3,90	355,56	33,14
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой:							
09-06-033-02	до 45 м	1097,16	497,83	251,62	13,82	347,71	57,42
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-06-033-03	до 250 м	1051,88	376,08	375,74	27,28	300,06	41,51
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-06-033-04	Монтаж опор отдельно стоящих башенного и порталного типов высотой до 45 м	1463,93	225,14	1134,85	107,76	103,94	24,85
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Раздел 7. КОНСТРУКЦИИ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ							
Подраздел 7.1 МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ							
Таблица 09-07-001. Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС неподконтрольных Ростехнадзору							
Измеритель: 1 т							
Конструкции облицовок:							
09-07-001-01	пол	13882,38	4054,22	3735,09	200,28	6093,07	454
09-07-001-02	стены	14801,39	4795,41	4475,91	211,25	5530,07	537
09-07-001-03	потолок	12454,19	5652,69	3017,86	148,42	3783,64	633
Таблица 09-07-002. Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору							
Измеритель: 1 т							
Конструкции облицовок:							
09-07-002-01	пол	7032,45	2543,20	3528,00	248,45	961,25	289
09-07-002-02	стены	7829,07	3304,10	3478,91	190,56	1046,06	370
09-07-002-03	потолок	7896,85	4357,84	2542,50	143,58	996,51	488
Таблица 09-07-003. Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору							
Измеритель: 1 т							
Конструкции облицовок:							
09-07-003-01	пол	15561,90	4734,40	4417,48	213,16	6410,02	538
09-07-003-02	стены	17055,50	5588,00	5459,72	226,37	6007,78	635
09-07-003-03	потолок	14658,64	6740,80	3739,22	150,51	4178,62	766

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 09-07-004. Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору							
Измеритель: 1 т							
Конструкции облицовок:							
09-07-004-01	пол	8213,73	3317,60	3563,52	189,10	1332,61	377
09-07-004-02	стены	9373,91	3875,62	4051,19	196,42	1447,10	434
09-07-004-03	потолок	9783,39	5197,26	3055,01	137,81	1531,12	582
Таблица 09-07-005. Гидравлическое испытание помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору							
Измеритель: 1 м ³ помещения							
09-07-005-01	Гидравлическое испытание	93,82	82,18	8,20	0,00	3,44	9,76
Таблица 09-07-006. Гидравлическое испытание помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору							
Измеритель: 1 м ³ помещения							
09-07-006-01	Гидравлическое испытание	111,60	98,35	9,81	0,00	3,44	11,68
Подраздел 7.2 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ							
Таблица 09-07-010. Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору							
Измеритель: 1 т							
09-07-010-01	Конструкции облицовок (пол, стены, потолок)	29415,43	999,18	866,72	3,66	27549,53	117
Таблица 09-07-011. Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору							
Измеритель: 1 т							
09-07-011-01	Конструкции облицовок (пол, стены, потолок)	7103,68	548,98	474,79	3,07	6079,91	65,2
Таблица 09-07-012. Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору							
Измеритель: 1 т							
09-07-012-01	Конструкции облицовок (пол, стены, потолок)	29731,26	1067,50	958,04	3,66	27705,72	125
Таблица 09-07-013. Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору							
Измеритель: 1 т							
09-07-013-01	Конструкции облицовок (пол, стены, потолок)	7306,09	579,01	508,85	3,07	6218,23	67,8

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 9. Строительные металлические конструкции	3
Раздел 1. ЗДАНИЯ И КАРКАСЫ ЗДАНИЙ	3
Подраздел 1.1 КАРКАСЫ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ.....	3
Таблица 09-01-001. Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей	3
Подраздел 1.2 КАРКАСЫ И ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.....	4
Таблица 09-01-005. Монтаж каркасов зданий.....	4
Таблица 09-01-006. Монтаж зданий и цехов.....	4
Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ	5
Подраздел 2.1 БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ, СГУСТИТЕЛИ	5
Таблица 09-02-001. Монтаж бункеров и силосов	5
Таблица 09-02-002. Защита листовой сталью бункеров	5
Таблица 09-02-003. Монтаж корпусов и опорных конструкций декомпозеров и сгустителей	5
Подраздел 2.2 РЕЗЕРВУАРЫ, ГАЗГОЛЬДЕРЫ.....	6
Таблица 09-02-009. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов.....	6
Таблица 09-02-010. Монтаж резервуаров сферических	6
Таблица 09-02-011. Монтаж изотермических резервуаров	6
Таблица 09-02-012. Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими	7
Таблица 09-02-013. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов методом полистовой сборки.....	7
Таблица 09-02-014. Монтаж элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов	7
Подраздел 2.3 ГАЛЕРЕИ, ЭСТАКАДЫ	8
Таблица 09-02-018. Монтаж пролетных строений галерей с опорами	8
Таблица 09-02-019. Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м	8
Подраздел 2.4 ШАХТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	8
Таблица 09-02-023. Монтаж каркасов постоянных шахтных копров.....	8
Подраздел 2.5 СООРУЖЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ.....	9
Таблица 09-02-027. Монтаж каркасов складов карбамида пролетом до 60 м.....	9
Таблица 09-02-028. Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов	9
Раздел 3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.....	10
Подраздел 3.1 ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ, КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ, ПОДКРАНОВО- ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ, ПОДКРАНОВЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ.....	10
Таблица 09-03-001. Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью	10
Таблица 09-03-002. Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад	10
Таблица 09-03-003. Монтаж подкрановых балок	11
Таблица 09-03-004. Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом более 30 м при поставке россыпью	11
Таблица 09-03-005. Монтаж подкрановых путей	11
Таблица 09-03-006. Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м	12
Подраздел 3.2 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЯ.....	13
Таблица 09-03-012. Монтаж стропильных и подстропильных ферм, опорных стоек.....	13
Таблица 09-03-013. Монтаж вертикальных связей в виде ферм	13
Таблица 09-03-014. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей.....	14
Таблица 09-03-015. Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м.....	14
Подраздел 3.3 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФОНАРЕЙ.....	14
Таблица 09-03-021. Монтаж каркасов фонарей.....	14
Таблица 09-03-022. Монтаж оконных фонарных панелей и покрытий	14
Таблица 09-03-023. Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей	15
Подраздел 3.4 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК.....	15
Таблица 09-03-029. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	15
Таблица 09-03-030. Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	16
Таблица 09-03-031. Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения.....	16

Подраздел 3.5 РАМЫ, АРКИ, ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ	16
Таблица 09-03-037. Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	16
Таблица 09-03-038. Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката.....	16
Таблица 09-03-039. Монтаж опорных конструкций.....	16
Таблица 09-03-040. Монтаж защитных ограждений оборудования	17
Подраздел 3.6 ПЕРЕГОРОДКИ, ПОТОЛКИ, ПОЛЫ, ПЛИНТУСЫ	17
Таблица 09-03-046. Монтаж перегородок	17
Таблица 09-03-047. Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	17
Таблица 09-03-048. Монтаж потолков.....	17
Таблица 09-03-049. Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм	18
Таблица 09-03-050. Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	18
Раздел 4. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	18
Подраздел 4.1 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ.....	18
Таблица 09-04-001. Монтаж щитов покрытий зданий	18
Таблица 09-04-002. Монтаж кровельного покрытия.....	18
Подраздел 4.2 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕН	19
Таблица 09-04-006. Монтаж ограждающих конструкций стен, монтаж фахверка.....	19
Подраздел 4.3 ОКОННЫЕ БЛОКИ, ВИТРАЖИ, ВИТРИНЫ, ДВЕРИ, ВОРОТА	20
Таблица 09-04-009. Монтаж оконных блоков.....	20
Таблица 09-04-010. Монтаж витражей, витрин и остекленных панелей фасадов	21
Таблица 09-04-011. Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	21
Раздел 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ.....	22
Подраздел 5.1 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПОСТАНОВКА БОЛТОВ И ДРУГИЕ РАБОТЫ.....	22
Таблица 09-05-001. Облицовка ворот стальным профилированным листом.....	22
Таблица 09-05-002. Электродуговая сварка при монтаже	22
Таблица 09-05-003. Постановка болтов.....	22
Таблица 09-05-004. Ультразвуковой контроль качества сварных соединений.....	22
Таблица 09-05-005. Контроль качества сварных соединений	23
Таблица 09-05-006. Резка стального профилированного настила.....	23
Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.....	23
Подраздел 6.1 АВТОКОПИЛКИ, ПАРОВАРОЧНЫЕ КАМЕРЫ, ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ, ЛОТКИ, РЕШЕТКИ, СТЕЛЛАЖИ	23
Таблица 09-06-001. Монтаж дверей, люков, подвесных путей из полосовой стали и труб; лотков, решеток, стеллажей из стали различного профиля.....	23
Таблица 09-06-002. Монтаж подвесных путей	24
Подраздел 6.2 КОНСТРУКЦИИ СЦЕНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ	24
Таблица 09-06-006. Монтаж стационарных конструкций сцен и каркасов сценических устройств	24
Подраздел 6.3 КОНСТРУКЦИИ КАНАТНЫХ ДОРОГ.....	24
Таблица 09-06-010. Монтаж опор, станций, мостов и эстакад.....	24
Подраздел 6.4 КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	25
Таблица 09-06-014. Монтаж конструкций электролизеров	25
Подраздел 6.5 КОНСТРУКЦИИ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА.....	25
Таблица 09-06-018. Монтаж конструкций	25
Таблица 09-06-019. Монтаж ограждающих сеток троллеев электровозного вагона и коксовыталивателя.....	26
Таблица 09-06-020. Монтаж конструкций путей.....	26
Подраздел 6.6 КАРКАСЫ, КОЖУХИ, ПАНЕЛИ И РАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И СУШИЛ	26
Таблица 09-06-024. Монтаж каркасов, кожухов, панелей и других конструкций промышленных печей и сушил	26
Подраздел 6.7 КОНСТРУКЦИИ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН	27
Таблица 09-06-028. Монтаж конструкций башенных градирен.....	27
Таблица 09-06-029. Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен	27
Подраздел 6.8 ВЫТЯЖНЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ, ОПОРЫ БАШЕННОГО И ПОРТАЛЬНОГО ТИПОВ.....	28
Таблица 09-06-033. Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб, опор башенного и портального типов.....	28
Раздел 7. КОНСТРУКЦИИ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ.....	28
Подраздел 7.1 МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ.....	28

Таблица 09-07-001. Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС неподконтрольных Ростехнадзору	28
Таблица 09-07-002. Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору	28
Таблица 09-07-003. Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору	28
Таблица 09-07-004. Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору	29
Таблица 09-07-005. Гидравлическое испытание помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору	29
Таблица 09-07-006. Гидравлическое испытание помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору	29
Подраздел 7.2 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	29
Таблица 09-07-010. Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору	29
Таблица 09-07-011. Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору	29
Таблица 09-07-012. Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору	29
Таблица 09-07-013. Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору	29