

**III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТЕР-10-2001

Часть 10. Деревянные конструкции

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ							
Подраздел 1.1 КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА							
Таблица 10-01-001. Сборка и установка конструкций кровельных покрытий							
Измеритель: 1 конструкция							
Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом:							
10-01-001-01 (201-9160) (203-9051)	18 м <i>Элементы металлические, (кг)</i> <i>Конструкции деревянные клееные, (м³)</i>	770,94 - -	178,34 - -	144,51 - -	9,45 - -	448,09 (II) (II)	21,67 - -
10-01-001-02 (201-9160) (203-9051)	24 м <i>Элементы металлические, (кг)</i> <i>Конструкции деревянные клееные, (м³)</i>	1115,89 - -	288,97 - -	299,71 - -	18,19 - -	527,21 (II) (II)	34,32 - -
Установка балок пролетом:							
10-01-001-03 (201-9160) (203-9051)	9 м объемом до 0,5 м ³ <i>Элементы металлические, (кг)</i> <i>Конструкции деревянные клееные, (м³)</i>	156,82 - -	46,96 - -	45,48 - -	4,72 - -	64,38 (II) (II)	5,99 - -
10-01-001-04 (201-9160) (203-9051)	9 м объемом более 0,5 м ³ <i>Элементы металлические, (кг)</i> <i>Конструкции деревянные клееные, (м³)</i>	238,70 - -	53,70 - -	61,19 - -	5,43 - -	123,81 (II) (II)	6,85 - -
10-01-001-05 (201-9160) (203-9051)	12 м <i>Элементы металлические, (кг)</i> <i>Конструкции деревянные клееные, (м³)</i>	241,48 - -	53,32 - -	86,21 - -	6,61 - -	101,95 (II) (II)	6,88 - -
10-01-001-06 (201-9160) (203-9051)	15 м объемом до 2 м ³ <i>Элементы металлические, (кг)</i> <i>Конструкции деревянные клееные, (м³)</i>	291,19 - -	56,06 - -	89,44 - -	6,73 - -	145,69 (II) (II)	7,15 - -
10-01-001-07 (201-9160) (203-9051)	15 м объемом более 2 м ³ <i>Элементы металлические, (кг)</i> <i>Конструкции деревянные клееные, (м³)</i>	342,89 - -	63,43 - -	119,56 - -	8,27 - -	159,90 (II) (II)	8,09 - -
10-01-001-08 (201-9160) (203-9051)	18 м одинарных объемом до 5 м ³ <i>Элементы металлические, (кг)</i> <i>Конструкции деревянные клееные, (м³)</i>	539,34 - -	101,82 - -	190,61 - -	11,34 - -	246,91 (II) (II)	13,31 - -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-001-09	18 м спаренных объемом до 10 м ³	673,79	121,26	290,35	16,42	262,18	16,68
(201-9160)	Элементы металлические, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(203-9051)	Конструкции деревянные клееные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-001-10	Укладка панелей и покрытий длиной 6 м площадью до 10 м ²	174,82	28,42	12,13	1,30	134,27	3,81
(201-9160)	Элементы металлические, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(203-9020)	Панели покрытия, (м ²)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 10-01-002. Установка стропил

 Измеритель: 1 м³ древесины в конструкции

10-01-002-01	Установка стропил	2156,25	175,13	37,05	1,77	1944,07	24,09
--------------	-------------------	---------	--------	-------	------	---------	-------

Таблица 10-01-003. Устройство слуховых окон

Измеритель: 1 слуховое окно

10-01-003-01	Устройство слуховых окон	355,36	49,46	21,42	1,30	284,48	6,63
(101-9084)	Приборы оконные, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-

Подраздел 1.2 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ
Таблица 10-01-007. Рубка стен

 Измеритель: 100 м² стен (за вычетом проемов)

Рубка стен:							
10-01-007-01	из брусев толщиной 100 мм	18995,38	2216,50	305,07	30,00	16473,81	286
10-01-007-02	из брусев толщиной 150 мм	27257,86	2255,25	456,19	46,18	24546,42	291
10-01-007-03	из брусев толщиной 180 мм	32280,83	2294,00	546,63	55,86	29440,20	296
10-01-007-04	из бревен диаметром 20 см	20087,78	3505,71	800,37	81,61	15781,70	452,35
10-01-007-05	из бревен диаметром 24 см	22485,27	3547,95	942,94	96,61	17994,38	457,8
10-01-007-06	из бревен диаметром 26 см	23667,72	3564,85	942,94	96,61	19159,93	459,98
10-01-007-07	из пластин	9152,92	2204,80	401,66	38,38	6546,46	284,49

Таблица 10-01-008. Дополнительные работы по устройству деревянных стен

 Измеритель: 100 м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов

10-01-008-01	Обшивка стен рубленых	3606,23	298,40	61,83	0,00	3246,00	40
Острожка:							
10-01-008-02	брусев	77,05	56,02	21,03	0,00	0,00	7,51
10-01-008-03	бревен	238,12	173,07	65,05	0,00	0,00	23,2
Устройство:							
10-01-008-04	фронтонов	5022,53	507,28	87,84	0,00	4427,41	68
10-01-008-05	карнизов	4953,91	1066,78	76,09	0,00	3811,04	143
Обивка стен кровельной сталью:							
10-01-008-06	неоцинкованной по войлоку	5600,20	266,81	17,44	0,00	5315,95	36,4
10-01-008-07	неоцинкованной по асбесту	5568,42	203,56	19,10	0,00	5345,76	28
10-01-008-08	оцинкованной по войлоку	6284,41	240,81	17,44	0,00	6026,16	33,4
10-01-008-09	оцинкованной по асбесту	6254,05	179,47	19,10	0,00	6055,48	25,1

Таблица 10-01-009. Установка сжимов для рубленых стен

Измеритель: 100 м сжимов

10-01-009-01	Установка сжимов для рубленых стен	4184,50	872,82	39,23	0,00	3272,45	117
--------------	------------------------------------	---------	--------	-------	------	---------	-----

Таблица 10-01-010. Установка элементов каркаса

 Измеритель: 1 м³ древесины в конструкции

Установка элементов каркаса:							
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-010-01	из брусьев	2271,29	164,93	32,02	0,00	2074,34	22,5
10-01-010-02	из бревен и пластин	935,36	147,33	33,47	0,00	754,56	20,1

Таблица 10-01-011. Заполнение каркаса плитами фибролитовыми

 Измеритель: 100 м² стен (за вычетом проемов)

Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми:

10-01-011-01	в 1 слой	7731,50	757,05	143,61	6,85	6830,84	105
10-01-011-02	в 2 слоя	10109,95	1067,08	215,16	10,27	8827,71	148

Таблица 10-01-012. Обшивка каркасных стен

 Измеритель: 100 м² обшивки стен (за вычетом проемов)

Обшивка каркасных стен:

10-01-012-01	досками обшивки	3307,59	274,07	46,84	0,00	2986,68	36,3
10-01-012-02	плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм	1335,22	131,94	43,35	0,00	1159,93	18,3
10-01-012-03	плитами древесностружечными 16 мм	2795,06	576,05	41,40	0,00	2177,61	75,3
10-01-012-04	досками под штукатурку	2475,09	165,04	61,68	0,00	2248,37	24,2
10-01-012-05	пергамином	391,28	63,34	3,32	0,00	324,62	8,28

Таблица 10-01-013. Устройство перегородок под штукатурку

 Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Устройство перегородок под штукатурку:

10-01-013-01	щитовых неодранкованных толщиной 48 мм	1593,04	466,62	340,98	24,33	785,44	67,14
(203-9052)	Щиты перегородок, (м ²)	-	-	-	-	(96,4)	-
10-01-013-02	дошчатых двухслойных с прокладкой толя	7600,12	981,98	234,78	16,65	6383,36	137,34
10-01-013-03	дошчатых однослойных, забранных в обвязки	7044,25	730,02	192,79	13,70	6121,44	103,11
10-01-013-04	каркасных обшитых с двух сторон досками с засыпным утеплителем	10745,37	871,18	446,96	33,93	9427,23	125,35
10-01-013-05	каркасных обшитых с двух сторон досками без утеплителя	8994,02	616,01	248,39	17,72	8129,62	84,04
10-01-013-06	каркасных из фибролитовых плит толщиной 75 мм однослойных	4797,44	621,98	141,86	10,04	4033,60	87,85
10-01-013-07	каркасных из фибролитовых плит толщиной 50 мм двухслойных с воздушной прослойкой	6720,42	895,20	181,95	12,87	5643,27	126,44

Таблица 10-01-014. Устройство чистых перегородок

 Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Устройство чистых перегородок:

10-01-014-01	щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, фибленчатых)	2191,28	484,51	293,16	14,76	1413,61	66,1
(203-9052)	Щиты перегородок, (м ²)	-	-	-	-	(96,4)	-
10-01-014-02	дошчатых однослойных	7697,21	918,35	162,89	11,46	6615,97	129,71
10-01-014-03	каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон	5488,37	1058,20	20,05	0,00	4410,12	143
10-01-014-04	каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны	3836,62	815,40	32,36	0,00	2988,86	108

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 10-01-015. Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных

Измеритель: **100 м² перегородок и барьеров**

10-01-015-01	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	2200,39	680,09	324,30	0,00	1196,00	88,9
(101-9083)	Приборы дверные накладные, (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(203-9052)	Щиты перегородок, (м ²)	-	-	-	-	(100)	-
10-01-015-02	Устройство барьеров в гардеробных	5014,78	510,17	392,22	0,00	4112,39	69,6
(101-9083)	Приборы дверные накладные, (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(203-9052)	Щиты перегородок, (м ²)	-	-	-	-	(100)	-

Подраздел 1.3 ПЕРЕКРЫТИЯ

Таблица 10-01-021. Устройство перекрытий с укладкой балок

Измеритель: **100 м² перекрытий**

Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам:

10-01-021-01	каменным с накатом из щитов	8295,80	751,03	541,32	38,62	7003,45	102,46
(104-0004)	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(203-9063)	Балки с черепными брусками, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
10-01-021-02	каменным с накатом из горбыля	5630,44	966,76	473,02	33,54	4190,66	132,98
(104-0004)	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(203-9063)	Балки с черепными брусками, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
10-01-021-03	каменным с накатом из досок	5889,09	935,21	329,41	23,38	4624,47	129,71
(104-0004)	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(203-9063)	Балки с черепными брусками, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
10-01-021-04	каменным с несущей подшивкой из досок	6942,84	879,19	357,24	25,39	5706,41	118,81
(104-0004)	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(203-9063)	Балки с черепными брусками, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
10-01-021-05	рубленым с накатом из щитов	7478,01	1185,70	532,20	37,79	5760,11	160,23
(104-0004)	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(203-9063)	Балки с черепными брусками, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
10-01-021-06	рубленым с накатом из горбыля	4818,20	1406,19	464,69	32,95	2947,32	191,84
(104-0004)	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(203-9063)	Балки с черепными брусками, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-021-07 (104-0004)	рубленным с накатом из досок Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)	5090,13 -	1387,35 -	321,65 -	22,79 -	3381,13 (П)	187,48 -
(203-9063)	Балки с черепными брусками, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
10-01-021-08 (104-0004)	рубленным с несущей подшивкой из досок Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)	6126,76 -	1325,42 -	346,45 -	24,56 -	4454,89 (П)	177,67 -
(203-9063)	Балки с черепными брусками, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
10-01-021-09 (104-0004)	нерубленным с накатом из щитов Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)	7005,03 -	710,79 -	534,13 -	38,03 -	5760,11 (П)	97,77 -
(203-9063)	Балки с черепными брусками, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
10-01-021-10 (104-0004)	нерубленным с накатом из горбыля Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)	4339,92 -	927,35 -	465,25 -	33,07 -	2947,32 (П)	128,62 -
(203-9063)	Балки с черепными брусками, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
10-01-021-11 (104-0004)	нерубленным с накатом из досок Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)	4606,98 -	903,37 -	322,48 -	22,91 -	3381,13 (П)	124,26 -
(203-9063)	Балки с черепными брусками, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
10-01-021-12 (104-0004)	нерубленным с несущей подшивкой из досок Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)	5639,98 -	838,92 -	346,17 -	24,56 -	4454,89 (П)	114,45 -
(203-9063)	Балки с черепными брусками, (м³)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 10-01-022. Подшивка потолков

Измеритель: 100 м² потолка

Подшивка потолков:

10-01-022-01	досками обшивки	4436,96	432,84	59,10	2,36	3945,02	57,33
10-01-022-02	под штукатурку	3267,16	304,09	81,64	3,19	2881,43	42,95
10-01-022-03	плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм	1776,48	506,61	45,48	0,00	1224,39	67,1
10-01-022-04	сталью кровельной неоцинкованной по дереву	3675,71	202,83	9,13	0,00	3463,75	27,9
10-01-022-05	сталью кровельной неоцинкованной по асбесту	5346,73	241,36	19,10	0,00	5086,27	33,2
10-01-022-06	сталью кровельной оцинкованной по дереву	4456,60	178,04	9,13	0,00	4269,43	24,9
10-01-022-07	сталью кровельной оцинкованной по асбесту	6126,98	215,93	19,10	0,00	5891,95	30,2

Таблица 10-01-023. Укладка ходовых досок

Измеритель: 100 м ходов

10-01-023-01	Укладка ходовых досок	284,45	27,85	12,15	0,94	244,45	3,8
--------------	-----------------------	--------	-------	-------	------	--------	-----

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 1.4 ОКНА							
Таблица 10-01-027. Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами							
Измеритель: 100 м ² проемов							
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами:							
10-01-027-01	спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м ²	41392,83	1478,62	899,31	80,19	39014,90	188,6
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-027-02	спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м ²	40029,61	1068,09	730,24	61,77	38231,28	134,52
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-027-03	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м ²	43368,49	2094,44	1088,75	93,30	40185,30	270,25
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-027-04	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м ²	41316,31	1413,60	864,87	71,21	39037,84	182,4
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-027-05	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м ²	48305,32	3860,48	378,57	0,00	44066,27	464
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-027-06	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м ²	44922,18	2753,34	353,79	0,00	41815,05	327
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-027-07	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м ²	49110,93	3877,12	381,06	0,00	44852,75	466
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-027-08	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м ²	45463,75	2753,34	352,96	0,00	42357,45	327
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-027-09	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м ²	45627,44	1612,00	372,76	0,00	43642,68	208
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-027-10	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м ²	43071,87	1136,80	349,64	0,00	41585,43	145
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-027-11	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м ²	46820,19	2015,00	372,76	0,00	44432,43	260
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-027-12	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м ²	43835,97	1356,32	349,64	0,00	42130,01	173
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 10-01-028. Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами

Измеритель: 100 м² проемов

Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема:

10-01-028-01	до 5 м ²	43020,55	1055,60	773,32	60,11	41191,63	145,2
10-01-028-02	до 10 м ²	40810,08	757,32	710,24	56,69	39342,52	104,17
10-01-028-03	более 10 м ²	40535,72	658,95	725,23	56,10	39151,54	90,64

Таблица 10-01-029. Установка приборов

Измеритель: 100 компл.

Установка приборов:

10-01-029-01	фрамужных	3151,96	730,41	18,55	0,00	2403,00	75,3
10-01-029-02	оконных	8786,83	340,43	20,40	0,00	8426,00	44,5

Таблица 10-01-030. Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий

Измеритель: 100 м² проемов

Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема:

10-01-030-01	1,215 м	41407,84	879,60	789,31	64,25	39738,93	120,99
10-01-030-02	1,815 м	40224,52	681,34	700,85	56,22	38842,33	93,72
10-01-030-03	2,415 м	40989,52	785,96	782,19	64,36	39421,37	108,11
10-01-030-04	3,615 м	40023,21	603,77	703,42	56,45	38716,02	83,05
10-01-030-05	4,215 м	40336,75	648,77	747,56	61,65	38940,42	89,24

Таблица 10-01-031. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий

Измеритель: 100 м² проемов

Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные:

10-01-031-01	глухие, площадь проема до 5 м ²	21627,47	1374,33	504,76	29,05	19748,38	182,03
10-01-031-02	глухие, площадь проема до 10 м ²	15588,42	1012,23	457,03	27,75	14119,16	134,07
10-01-031-03	открывающиеся, площадь проема до 5 м ²	22247,02	1993,88	504,76	29,05	19748,38	245,25
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-031-04	открывающиеся, площадь проема до 10 м ²	15888,87	1382,43	457,03	27,75	14049,41	170,04
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 10-01-032. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

Измеритель: 100 м² проемов

Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты:

10-01-032-01	одинарные, площадь проема до 2 м ²	34783,04	4983,68	385,16	0,00	29414,20	599
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-032-02	одинарные, площадь проема более 2 м ²	28314,24	3328,00	355,45	0,00	24630,79	400
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-032-03	раздельные, площадь проема до 2 м ²	43098,70	6140,26	385,16	0,00	36573,28	719
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-032-04 (101-9411)	раздельные, площадь проема более 2 м ² Скобяные изделия, (компл.)	37168,69 -	4005,26 -	357,94 -	0,00 -	32805,49 (II)	469 -
Таблица 10-01-033. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах							
Измеритель: 100 м ² проемов							
Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема:							
10-01-033-01	до 1 м	7302,83	947,00	129,25	4,96	6226,58	125,43
10-01-033-02	до 2 м	3921,41	499,96	69,36	2,36	3352,09	66,22
10-01-033-03	более 2 м	2686,07	343,00	51,77	1,30	2291,30	45,43
Таблица 10-01-034. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей							
Измеритель: 100 м ² проемов							
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей:							
10-01-034-01	глухих с площадью проема до 2 м ²	162103,82	1306,24	409,80	17,86	160387,78	170,75
10-01-034-02	глухих с площадью проема более 2 м ²	158843,55	1051,34	375,81	6,70	157416,40	137,43
10-01-034-03	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м ² одностворчатых	165071,34	1653,01	490,95	17,86	162927,38	216,08
10-01-034-04	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² одностворчатых	160883,57	1234,17	410,81	6,70	159238,59	161,33
10-01-034-05	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м ² двухстворчатых	162485,68	1434,76	470,66	17,86	160580,26	187,55
10-01-034-06	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² двухстворчатых	159344,18	1114,76	393,52	6,70	157835,90	145,72
10-01-034-07	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м ² трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	163217,19	1486,70	468,29	17,86	161262,20	194,34
10-01-034-08	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	159614,20	1141,07	398,09	6,70	158075,04	149,16
Таблица 10-01-035. Установка подоконных досок из ПВХ							
Измеритель: 100 п. м							
Установка подоконных досок из ПВХ:							
10-01-035-01 (101-1689)	в каменных стенах толщиной до 0,51 м Доски подоконные ПВХ, (м)	3776,71 -	158,08 -	13,65 -	0,41 -	3604,98 (II)	21,19 -
10-01-035-02 (101-1689)	в панельных стенах Доски подоконные ПВХ, (м)	3099,46 -	158,60 -	17,27 -	0,51 -	2923,59 (II)	21,26 -
10-01-035-03 (101-1689)	в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м Доски подоконные ПВХ, (м)	5847,70 -	159,49 -	27,00 -	0,71 -	5661,21 (II)	21,38 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 1.5 ДВЕРИ, ВОРОТА							
Таблица 10-01-039. Установка блоков							
Измеритель: 100 м ² проемов							
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:							
10-01-039-01	в каменных стенах, площадь проема до 3 м ²	23786,16	837,37	1222,89	134,04	21725,90	104,28
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-039-02	в каменных стенах, площадь проема более 3 м ²	22803,05	764,73	962,05	99,79	21076,27	92,92
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-039-03	в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м ²	24073,87	901,60	323,86	0,00	22848,41	115
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-039-04	в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м ²	23029,27	792,56	318,87	0,00	21917,84	98,7
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м ²	50790,87	1055,83	1202,69	128,97	48532,35	142,68
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 10-01-040. Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах							
Измеритель: 100 м ² проемов							
Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема:							
10-01-040-01	до 2 м ²	33278,02	3774,68	371,19	0,00	29132,15	442
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-040-02	до 3 м ²	29868,00	2852,36	354,58	0,00	26661,06	334
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 10-01-041. Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками							
Измеритель: 100 м ² проемов							
Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами:							
10-01-041-01	спаренными, площадь проема до 3 м ²	44168,58	1240,62	1264,38	137,47	41663,58	160,08
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-041-02	спаренными, площадь проема более 3 м ²	43033,45	1164,71	990,07	99,20	40878,67	141,52
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-041-03	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м ²	46400,62	2063,88	1483,65	164,99	42853,09	263,25
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-041-04	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м ²	44730,80	2012,04	1110,99	114,32	41607,77	238,96
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 10-01-042. Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блока-
МИ

Измеритель: **100 м² проемов**

Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами:

10-01-042-01	спаренными, площадь проема до 3 м ² (101-9411) Скобяные изделия, (компл.)	47877,84	3485,88	368,37	0,00	44023,59	414
10-01-042-02	спаренными, площадь проема более 3 м ² (101-9411) Скобяные изделия, (компл.)	45100,29	2527,84	343,24	0,00	42229,21	296
10-01-042-03	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м ² (101-9411) Скобяные изделия, (компл.)	49020,25	3864,78	372,52	0,00	44782,95	459
10-01-042-04	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м ² (101-9411) Скобяные изделия, (компл.)	46093,74	3023,16	353,21	0,00	42717,37	354

Таблица 10-01-043. Установка коробок в деревянных стенах

Измеритель: **100 м² проемов**

Установка коробок в деревянных стенах:

10-01-043-01	рубленых в оконных проемах площадью до 2 м ²	14103,19	3149,08	87,19	0,00	10866,92	374
10-01-043-02	рубленых в оконных проемах площадью более 2 м ²	9672,69	2172,36	59,79	0,00	7440,54	258
10-01-043-03	рубленых в дверных проемах площадью до 3 м ²	13788,96	2961,92	92,17	0,00	10734,87	356
10-01-043-04	рубленых в дверных проемах площадью более 3 м ²	10031,02	2163,20	66,43	0,00	7801,39	260
10-01-043-05	нерубленых в оконных проемах площадью до 2 м ²	11091,92	573,21	77,23	0,00	10441,48	78,2
10-01-043-06	нерубленых в оконных проемах площадью более 2 м ²	7547,21	354,77	53,15	0,00	7139,29	48,4
10-01-043-07	нерубленых в дверных проемах площадью до 3 м ²	10700,76	553,42	77,23	0,00	10070,11	75,5
10-01-043-08	нерубленых в дверных проемах площадью более 3 м ²	7817,42	395,09	57,30	0,00	7365,03	53,9

Таблица 10-01-044. Обивка дверей

Измеритель: **100 м² проемов**

Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью:

10-01-044-01	по войлоку с двух сторон	14284,42	1257,42	58,30	2,95	12968,70	174,4
10-01-044-02	по войлоку с одной стороны	9499,36	754,45	29,84	1,42	8715,07	104,64
10-01-044-03	по асбесту с двух сторон	14009,03	1052,12	51,67	2,60	12905,24	147,15
10-01-044-04	по асбесту с одной стороны	9319,22	631,27	29,84	1,42	8658,11	88,29
10-01-044-05	по дереву с двух сторон	9923,55	982,36	24,32	1,18	8916,87	136,25
10-01-044-06	по дереву с одной стороны	6605,16	589,42	16,86	0,83	5998,88	81,75

Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью:

10-01-044-07	по войлоку с двух сторон	16127,47	1225,99	50,84	2,60	14850,64	170,04
10-01-044-08	по войлоку с одной стороны	10751,63	735,56	34,81	1,77	9981,26	102,02
10-01-044-09	по асбесту с двух сторон	15863,12	1020,95	54,99	2,60	14787,18	142,79
10-01-044-10	по асбесту с одной стороны	10566,67	612,54	29,84	1,42	9924,29	85,67
10-01-044-11	по дереву с двух сторон	11773,94	950,81	24,32	1,18	10798,81	132,98
10-01-044-12	по дереву с одной стороны	7853,97	570,50	16,86	0,83	7266,61	79,79

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 10-01-045. Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах

Измеритель: 100 м² проемов

Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах:

10-01-045-01	каменных, площадь проема до 3 м ²	491,15	267,07	0,83	0,00	223,25	35,8
10-01-045-02	каменных, площадь проема более 3 м ²	331,55	187,99	0,83	0,00	142,73	25,2
10-01-045-03	нерубленых, площадь проема до 3 м ²	416,12	194,71	0,83	0,00	220,58	26,1
10-01-045-04	нерубленых, площадь проема более 3 м ²	279,86	138,01	0,83	0,00	141,02	18,5

Таблица 10-01-046. Установка ворот

Измеритель: 100 м² полотен и проемов

10-01-046-01	Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками (101-9411) Скобяные изделия, (компл.)	60978,35	1859,01	1556,55	107,83	57562,79	228,66
		-	-	-	-	(II)	-
10-01-046-02	Установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками (101-9411) Скобяные изделия, (компл.)	44562,01	672,89	323,84	0,00	43565,28	90,2
		-	-	-	-	(II)	-

Таблица 10-01-047. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах

Измеритель: 100 м² проемов

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:

10-01-047-01	в каменных стенах площадью проема до 3 м ²	160655,80	1557,75	457,48	10,66	158640,57	201
10-01-047-02	в каменных стенах площадью проема более 3 м ²	154270,52	955,56	373,81	5,28	152941,15	124,91
10-01-047-03	балконных в каменных стенах	178405,54	1683,31	475,66	16,85	176246,57	220,04
10-01-047-04	в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м ²	151498,70	1211,93	510,29	10,66	149776,48	160,52
10-01-047-05	в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м ²	149284,17	762,47	399,02	5,28	148122,68	100,99

Подраздел 1.6 ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ

Таблица 10-01-052. Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков

Измеритель: 1 м² горизонтальной проекции

Устройство:

10-01-052-01	внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки	467,94	41,26	5,81	0,00	420,87	4,9
10-01-052-02	внутриквартирных лестниц без подшивки	417,54	34,35	4,98	0,00	378,21	4,08
10-01-052-03	крылец	368,71	67,41	34,26	0,00	267,04	8,49
10-01-052-04	козырьков	101,72	38,91	1,66	0,00	61,15	4,9

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 10-01-053. Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец
Измеритель: 1 м³

10-01-053-01	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец	2670,12	363,04	34,87	1,65	2272,21	42,51
--------------	---	---------	--------	-------	------	---------	-------

Подраздел 1.7 ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Таблица 10-01-057. Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок
Измеритель: 100 м² деталей
Установка по месту шкафных и антресольных:

10-01-057-01	стенки	24000,91	500,93	330,60	19,37	23169,38	70,06
10-01-057-02	полки	21387,64	1001,86	326,57	19,37	20059,21	140,12

Таблица 10-01-058. Установка шкафных и антресольных дверных блоков
Измеритель: 10 шт. блоков
Установка дверных блоков:

10-01-058-01	шкафных	197,11	51,62	40,21	2,48	105,28	7,1
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(203-9126)	Блоки дверные шкафные, (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-058-02	антресольных	107,06	23,77	12,56	0,71	70,73	3,27
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(203-9127)	Блоки дверные антресольные, (м ²)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 10-01-059. Установка штучных изделий
Измеритель: 100 шт. изделий

10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	2318,92	526,80	256,68	17,56	1535,44	75,15
(203-9130)	Изделия штучные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-

Таблица 10-01-060. Установка и крепление наличников
Измеритель: 100 м коробок блоков

10-01-060-01	Установка и крепление наличников	484,73	55,91	3,32	0,00	425,50	7,82
--------------	----------------------------------	--------	-------	------	------	--------	------

Подраздел 1.8 ЭСТАКАДЫ

Таблица 10-01-064. Устройство эстакад
Измеритель: 100 м³ древесины в конструкции
Устройство эстакад:

10-01-064-01	на сваях, высота до 3 м	147592,04	12858,06	21217,78	1460,73	113516,20	1545,44
10-01-064-02	на сваях, высота более 3 м	122598,49	10729,65	23189,55	1599,96	88679,29	1319,76
10-01-064-03	на лежнях, высота 1 м	156893,15	20219,96	1902,14	69,56	134771,05	2456,86
10-01-064-04	на лежнях, высота 2 м	146628,28	17120,80	1953,70	69,56	127553,78	2105,88
10-01-064-05	на лежнях, высота 3 м и более	127206,29	15573,14	1886,02	70,86	109747,13	1892,24

Таблица 10-01-065. Ограждение деревянных эстакад
Измеритель: 100 м ограждения

10-01-065-01	Ограждение деревянных эстакад	4166,85	1479,21	56,34	2,83	2631,30	184,21
--------------	-------------------------------	---------	---------	-------	------	---------	--------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 10-01-066. Устройство моторных будок

Измеритель: 100 м² площади застройки

10-01-066-01 (101-9083)	Устройство моторных будок Приборы дверные накладные, (компл.)	85661,92 -	5628,98 -	1991,55 -	98,26 -	78041,39 (II)	745,56 -
(101-9084)	Приборы оконные, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-

Подраздел 1.9 ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Таблица 10-01-070. Устройство заборов

Измеритель: 100 м² забора

Устройство заборов (с установкой столбов):

10-01-070-01	глухих	9099,10	1436,08	774,32	67,79	6888,70	185,3
10-01-070-02	решетчатых высотой до 1,2 м	5767,53	1033,97	152,11	4,49	4581,45	135,16
10-01-070-03	решетчатых высотой до 1,6 м	5733,77	983,94	150,86	4,72	4598,97	128,62
10-01-070-04	решетчатых высотой до 2 м	6270,59	958,93	713,87	64,96	4597,79	125,35

Устройство заборов (при установленных столбах):

10-01-070-05	глухих	7489,24	1179,29	577,47	51,49	5732,48	150,42
10-01-070-06	решетчатых высотой до 1,2 м	4488,11	761,13	94,09	3,66	3632,89	98,21
10-01-070-07	решетчатых высотой до 1,6 м	4601,36	740,82	95,59	3,78	3764,95	95,59
10-01-070-08	решетчатых высотой до 2 м	5052,42	729,04	517,98	49,01	3805,40	94,07

Таблица 10-01-071. Устройство калиток

Измеритель: 100 м² калиток

Устройство калиток (с установкой столбов):

10-01-071-01 (101-0782)	глухих Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	15429,65 -	2927,96 -	496,67 -	12,87 -	12005,02 (II)	395,67 -
10-01-071-02 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	15107,05 -	2734,37 -	465,30 -	13,70 -	11907,38 (II)	369,51 -
10-01-071-03 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,6 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	14825,99 -	2564,99 -	463,64 -	14,64 -	11797,36 (II)	346,62 -
10-01-071-04 (101-0782)	решетчатых высотой до 2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	13422,51 -	2460,13 -	425,90 -	13,70 -	10536,48 (II)	332,45 -

Устройство калиток (при установленных столбах):

10-01-071-05 (101-0782)	глухих Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	10589,06 -	1943,91 -	264,77 -	4,61 -	8380,38 (II)	262,69 -
10-01-071-06 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	11163,86 -	1968,10 -	295,89 -	9,68 -	8899,87 (II)	265,96 -
10-01-071-07 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,6 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	10536,74 -	1951,97 -	259,78 -	8,86 -	8324,99 (II)	263,78 -
10-01-071-08 (101-0782)	решетчатых высотой до 2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	9406,31 -	1935,84 -	260,52 -	11,46 -	7209,95 (II)	261,6 -

Таблица 10-01-072. Устройство ворот

Измеритель: 100 м² ворот

Устройство ворот (с установкой столбов):

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-072-01 (101-0782)	глухих Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	12539,31 -	2403,67 -	2124,69 -	207,03 -	8010,95 (II)	324,82 -
10-01-072-02 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	13215,76 -	2468,20 -	393,54 -	13,11 -	10354,02 (II)	333,54 -
10-01-072-03 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,6 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	12488,10 -	2387,54 -	369,51 -	12,40 -	9731,05 (II)	322,64 -
10-01-072-04 (101-0782)	решетчатых высотой до 2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	13416,88 -	2339,14 -	2210,39 -	211,04 -	8867,35 (II)	316,1 -
Устройство ворот (при установленных столбах):							
10-01-072-05 (101-0782)	глухих Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	10814,90 -	2056,83 -	2034,62 -	204,43 -	6723,45 (II)	277,95 -
10-01-072-06 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	10515,96 -	2089,09 -	254,68 -	9,09 -	8172,19 (II)	282,31 -
10-01-072-07 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,6 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	9717,50 -	2072,96 -	220,63 -	8,15 -	7423,91 (II)	280,13 -
10-01-072-08 (101-0782)	решетчатых высотой до 2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	10749,74 -	2064,90 -	2060,93 -	206,91 -	6623,91 (II)	279,04 -
Таблица 10-01-073. Устройство заборов из щитов							
Измеритель: 100 м ² забора							
Устройство заборов из щитов (с установкой столбов):							
10-01-073-01	глухих	11173,40	432,25	774,32	67,79	9966,83	58,97
10-01-073-02	решетчатых высотой до 1,2 м	8950,14	484,15	158,74	4,84	8307,25	66,05
10-01-073-03	решетчатых высотой до 1,6 м	8683,17	438,63	154,45	4,84	8090,09	59,84
10-01-073-04	решетчатых высотой до 2 м	9001,30	411,51	714,71	64,96	7875,08	56,14
Устройство заборов из щитов (при установленных столбах):							
10-01-073-05	глухих	9631,38	177,53	566,25	51,49	8887,60	24,42
10-01-073-06	решетчатых высотой до 1,2 м	7654,33	210,03	85,62	3,19	7358,68	28,89
10-01-073-07	решетчатых высотой до 1,6 м	7537,04	190,98	89,99	3,66	7256,07	26,27
10-01-073-08	решетчатых высотой до 2 м	7771,72	179,06	511,42	48,89	7081,24	24,63
Таблица 10-01-074. Устройство калиток из готовых полотен							
Измеритель: 100 м ² калиток							
Устройство калиток из готовых полотен (с установкой столбов):							
10-01-074-01 (101-0782)	глухих Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	26696,47 -	1439,26 -	496,67 -	12,87 -	24760,54 (II)	192,93 -
10-01-074-02 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	27583,63 -	1244,10 -	465,30 -	13,70 -	25874,23 (II)	166,77 -
10-01-074-03 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,6 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	27660,77 -	1073,34 -	463,64 -	14,64 -	26123,79 (II)	143,88 -
10-01-074-04 (101-0782)	решетчатых высотой до 2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	26471,81 -	959,51 -	425,90 -	13,70 -	25086,40 (II)	128,62 -
Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах):							
10-01-074-05 (101-0782)	глухих Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	21842,23 -	441,56 -	264,77 -	4,61 -	21135,90 (II)	59,19 -
10-01-074-06	решетчатых высотой до 1,2 м	23629,38	466,77	295,89	9,68	22866,72	62,57

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	-	-	-	-	(П)	-
10-01-074-07 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,6 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	23362,53 -	451,33 -	259,78 -	8,86 -	22651,42 (П)	60,5 -
10-01-074-08 (101-0782)	решетчатых высотой до 2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	22459,49 -	439,10 -	260,52 -	11,46 -	21759,87 (П)	58,86 -

Таблица 10-01-075. Устройство ворот из готовых полотен

 Измеритель: 100 м² ворот

Устройство ворот из готовых полотен (с установкой столбов):

10-01-075-01 (101-0782)	глухих Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	38395,45 -	910,72 -	2124,69 -	207,03 -	35360,04 (П)	122,08 -
10-01-075-02 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	42809,41 -	967,64 -	393,54 -	13,11 -	41448,23 (П)	129,71 -
10-01-075-03 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,6 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	42560,19 -	886,32 -	369,51 -	12,40 -	41304,36 (П)	118,81 -
10-01-075-04 (101-0782)	решетчатых высотой до 2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	43532,28 -	837,53 -	2210,39 -	211,04 -	40484,36 (П)	112,27 -

Устройство ворот из готовых полотен (при установленных столбах):

10-01-075-05 (101-0782)	глухих Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	36185,85 -	564,51 -	2034,62 -	204,43 -	33586,72 (П)	74,77 -
10-01-075-06 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	40083,47 -	594,19 -	254,68 -	9,09 -	39234,60 (П)	78,7 -
10-01-075-07 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,6 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	39805,21 -	582,63 -	220,63 -	8,15 -	39001,95 (П)	77,17 -
10-01-075-08 (101-0782)	решетчатых высотой до 2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	40876,24 -	574,40 -	2060,93 -	206,91 -	38240,91 (П)	76,08 -

Подраздел 1.10 ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ

Таблица 10-01-079. Установка ступеней на лежнях

 Измеритель: 1 м³ древесины в конструкции

Установка ступеней на лежнях глубиной заложения:

10-01-079-01	до 1,5 м	876,40	125,13	46,71	2,44	704,56	17,85
10-01-079-02	более 1,5 м	900,69	150,58	44,81	2,13	705,30	21,06

Таблица 10-01-080. Устройство ростверков

 Измеритель: 1 м³ древесины в конструкции

10-01-080-01	Устройство ростверков из брусев по деревянным сваям	2715,97	334,96	39,64	0,00	2341,37	41,2
--------------	---	---------	--------	-------	------	---------	------

Таблица 10-01-081. Устройство цоколей с установкой заборки

 Измеритель: 100 м² вертикальной проекции цоколя

Устройство цоколей с установкой заборки:

10-01-081-01	из горбыля с обшивкой досками и утеплением	18719,06	2564,06	1128,80	73,61	15026,20	358,61
10-01-081-02	из досок	9578,76	1621,27	245,05	9,09	7712,44	219,09

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 10-01-082. Укладка по фермам прогонов

Измеритель: 1 м³ древесины в конструкции

Укладка по фермам прогонов:

10-01-082-01	из досок	1788,10	119,72	34,11	1,77	1634,27	14,39
10-01-082-02	из брусьев	1870,38	126,64	34,12	1,77	1709,62	15,04

Таблица 10-01-083. Устройство по фермам настила

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство по фермам настила:

10-01-083-01	из щитов деревянных с плитным утеплителем	7306,37	268,13	396,71	24,45	6641,53	37,5
10-01-083-02	рабочего толщиной 25 мм разреженного	3369,17	180,81	77,31	5,43	3111,05	23,33
10-01-083-03	рабочего толщиной 25 мм сплошного	4210,63	226,38	97,46	6,97	3886,79	29,21
10-01-083-04	рабочего толщиной 40 мм разреженного	4959,10	190,10	120,11	8,50	4648,89	24,85
10-01-083-05	рабочего толщиной 40 мм сплошного	6219,36	237,69	148,82	10,51	5832,85	31,07
10-01-083-06	рабочего толщиной 50 мм разреженного	6032,04	198,44	148,82	10,51	5684,78	25,94
10-01-083-07	рабочего толщиной 50 мм сплошного	7573,36	248,47	193,82	13,82	7131,07	32,48
10-01-083-08	защитного	3713,25	228,94	70,68	5,08	3413,63	29,54

Подраздел 1.11 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица 10-01-089. Антисептирование водными растворами

Измеритель: 100 м² стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий

Антисептирование водными растворами:

10-01-089-01	стен	268,39	47,89	9,12	0,35	211,38	6,26
10-01-089-02	перегородок	316,45	58,75	11,06	0,47	246,64	7,68
10-01-089-03	покрытий по фермам	197,61	33,58	5,53	0,24	158,50	4,39

Таблица 10-01-090. Антисептирование пастами

Измеритель: 100 м² стен, перекрытий, перегородок, покрытий

Антисептирование пастами:

10-01-090-01	стен рубленых	340,53	48,20	2,49	0,00	289,84	6,07
10-01-090-02	перекрытий по открытым прогонам	1398,04	85,76	8,02	0,24	1304,26	10,42
10-01-090-03	перекрытий прогонов, балок, накатов	640,35	57,09	3,59	0,12	579,67	7,11
10-01-090-04	перегородок с двух сторон	1442,73	129,35	9,12	0,35	1304,26	15,91
10-01-090-05	покрытий прогонов по фермам	92,36	4,58	0,83	0,00	86,95	0,57

Таблица 10-01-091. Антисептическая обработка деревянных конструкций составами "Пирилакс"

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

10-01-091-01	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления	248,40	41,97	39,18	0,41	167,25	5,1
--------------	---	--------	-------	-------	------	--------	-----

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-01-092. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном (антипиреном-антисептиком)							
Измеритель: 100 м ² обрабатываемой поверхности							
10-01-092-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"	228,17	43,96	44,27	0,41	139,94	5,94
Таблица 10-01-093. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"							
Измеритель: 100 м ² обрабатываемой поверхности							
10-01-093-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"	131,69	65,82	64,21	0,61	1,66	8,98
(113-9004)	Антисептик, (кг)	-	-	-	-	(13,8)	-
Таблица 10-01-094. Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель"							
Измеритель: 100 м ² обрабатываемой поверхности							
10-01-094-01	Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель"	1104,38	144,51	69,67	0,61	890,20	18,2
Раздел 2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ							
Подраздел 2.1 ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ							
Таблица 10-02-001. Укладка щитов над подпольными каналами							
Измеритель: 100 м ²							
10-02-001-01	Укладка щитов над подпольными каналами	6715,53	169,42	324,11	16,30	6222,00	25,4
Подраздел 2.2 КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ							
Таблица 10-02-004. Установка колонн клееных объемом до 1 м³							
Измеритель: 1 колонна							
Установка колонн клееных объемом до 1 м ³ :							
10-02-004-01	на фундамент	156,53	53,50	100,75	11,10	2,28	6,43
(101-0783)	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(203-9141)	Колонны деревянные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
10-02-004-02	на металлический башмак	133,86	32,04	100,28	11,10	1,54	3,99
(101-0783)	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(203-9141)	Колонны деревянные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 2.3 ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ

Таблица 10-02-007. Сборка цокольных перекрытий

Измеритель: 100 м² перекрытий

Сборка цокольных перекрытий:

10-02-007-01 (301-1514)	по балкам с дощатыми полами <i>Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм, (шт.)</i>	1433,92 -	724,52 -	214,16 -	9,57 -	495,24 (II)	97,12 -
10-02-007-02	по лагам с дощатыми полами	1475,49	959,51	158,56	6,73	357,42	128,62
10-02-007-03	по балкам с настилами из нестроганных досок	1076,91	589,56	236,66	11,93	250,69	79,03

Таблица 10-02-008. Утепление цоколя плитами

Измеритель: 100 м утепляемого цоколя

Утепление цоколя плитами:

10-02-008-01	минераловатными полужесткими толщиной 60 мм	511,93	417,16	94,77	4,72	0,00	55,92
10-02-008-02	фибrolитовыми толщиной 75 мм	602,99	466,77	136,22	6,85	0,00	62,57

Таблица 10-02-009. Сборка перекрытий с настилкой полов

Измеритель: 100 м² перекрытий

Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам:

10-02-009-01	с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами	2084,60	1168,59	519,67	24,92	396,34	154,78
10-02-009-02	с подшивкой досками обшивки, с утеплением минераловатными плитами	2064,86	1324,95	434,72	20,55	305,19	175,49
10-02-009-03	с подшивкой досками обшивки	1642,14	1036,92	310,93	14,41	294,29	137,34
10-02-009-04	открытых	1295,31	711,89	310,93	14,41	272,49	94,29

Таблица 10-02-010. Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам

Измеритель: 100 м² перекрытий

Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам:

10-02-010-01	с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами	936,98	603,99	261,38	13,23	71,61	82,4
10-02-010-02	с укладкой щитов наката, с утеплением термолитом	5692,63	648,24	373,01	18,78	4671,38	91,56
10-02-010-03	с несущей подшивкой досками, с утеплением минераловатными плитами	1202,29	777,42	261,38	13,23	163,49	106,06

Таблица 10-02-011. Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам

Измеритель: 100 м² перекрытий

Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением:

10-02-011-01	минеральным войлоком	807,46	470,74	290,40	14,64	46,32	65,29
10-02-011-02	термолитом	6373,69	488,38	399,26	20,08	5486,05	71,61

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 10-02-012. Сборка перекрытий
Измеритель: 100 м² панелей
Сборка перекрытий из панелей площадью:

10-02-012-01	до 5 м ²	1001,77	360,72	560,60	45,11	80,45	50,03
10-02-012-02	более 5 м ²	664,69	282,29	288,02	26,93	94,38	37,39

Подраздел 2.4 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ
Таблица 10-02-018. Сборка стен щитовой конструкции
Измеритель: 100 м² стен (без вычета проемов)
Сборка стен щитовой конструкции:

10-02-018-01	наружных с обшивкой досками строгаными	2011,41	918,85	379,64	27,04	712,92	123,17
10-02-018-02	наружных с обшивкой досками под штукатурку	2276,82	719,67	348,72	24,80	1208,43	96,47
10-02-018-03	внутренних несущих	765,22	365,91	279,41	19,96	119,90	49,05

Таблица 10-02-019. Сборка стен каркасной конструкции
Измеритель: 100 м² стен (за вычетом проемов)
Сборка стен каркасной конструкции:

10-02-019-01	наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой досками обшивки	3468,42	2004,02	834,17	41,93	630,23	277,95
10-02-019-02	наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой асбестоцементными листами	3462,56	2345,59	458,47	21,73	658,50	322,64
10-02-019-03	внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 1 слой	3615,86	862,89	145,61	7,32	2607,36	117,72
10-02-019-04	внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя	6689,58	1257,42	317,48	15,94	5114,68	174,4
10-02-019-05	с дополнительным утеплением древесноволокнистыми плитами	222,69	145,43	50,01	2,60	27,25	20,17

Таблица 10-02-020. Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей
Измеритель: 100 м² панелей
Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью:

10-02-020-01	до 5 м ²	2260,12	861,93	1142,20	121,05	255,99	115,54
10-02-020-02	до 10 м ²	1670,89	639,92	833,50	84,09	197,47	85,78
10-02-020-03	более 10 м ²	1327,77	531,00	648,16	65,31	148,61	71,18

Таблица 10-02-021. Сборка стен для промышленных зданий из панелей
Измеритель: 1 панель
Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью:

10-02-021-01	до 5 м ²	104,86	18,57	71,38	8,03	14,91	2,46
(101-0783)	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(403-9154)	Панели стеновые прямоугольные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
10-02-021-02	до 15 м ²	128,47	22,73	89,81	9,80	15,93	3,01
(101-0783)	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9154)	Панели стеновые прямоугольные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 10-02-022. Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков

 Измеритель: 1 м³ кладки стен

Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков:

10-02-022-01	крупных	86,66	14,73	49,93	4,72	22,00	2,01
10-02-022-02	мелких	91,45	28,34	18,78	1,30	44,33	3,93

Таблица 10-02-023. Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей

 Измеритель: 100 м² стен (за вычетом проемов)

10-02-023-01	Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей	2308,47	486,37	1438,44	142,55	383,66	64,42
--------------	---	---------	--------	---------	--------	--------	-------

Таблица 10-02-024. Сборка стен из брусев

 Измеритель: 100 м² стен (за вычетом проемов)

Сборка стен из брусев толщиной:

10-02-024-01	100 мм	3410,76	1731,74	311,98	30,47	1367,04	223,45
10-02-024-02	150 мм	4237,50	1765,53	463,09	46,65	2008,88	227,81
10-02-024-03	180 мм	4731,86	1790,87	552,43	56,22	2388,56	231,08

Таблица 10-02-025. Прибивка по стенам маячных реек

 Измеритель: 100 м²

10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек	233,07	145,14	11,63	0,00	76,30	20,5
--------------	---------------------------------	--------	--------	-------	------	-------	------

Подраздел 2.5 ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица 10-02-031. Сборка перегородок

 Измеритель: 100 м² панелей и перегородок (без вычета проемов)

Сборка перегородок:

10-02-031-01	из панелей площадью до 5 м ²	1780,99	496,02	1126,55	117,51	158,42	66,49
10-02-031-02	из панелей площадью более 5 м ²	915,18	273,19	565,93	58,11	76,06	36,62
10-02-031-03	дощатых щитовых	570,32	328,11	155,01	7,79	87,20	45,89

Подраздел 2.6 КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА

Таблица 10-02-035. Сборка кровли, карнизов, фронтонов

 Измеритель: 100 м² кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов

Сборка:

10-02-035-01	кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами	990,37	425,87	189,02	7,44	375,48	58,1
10-02-035-02	карнизов	1461,87	1114,47	96,71	4,84	250,69	155,87
10-02-035-03	фронтонов из строганых досок	812,81	538,05	111,63	5,55	163,13	74,01
10-02-035-04	фронтонов из готовых щитов	536,44	241,48	164,40	8,27	130,56	32,37

Таблица 10-02-036. Установка стропил

 Измеритель: 1 м³ древесины в конструкции

10-02-036-01	Установка стропил	274,49	95,94	34,81	1,77	143,74	12,86
--------------	-------------------	--------	-------	-------	------	--------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 2.7 ЛЕСТНИЦЫ							
Таблица 10-02-040. Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами							
Измеритель: 100 м ² горизонтальной проекции лестниц							
Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами:							
10-02-040-01	прямыми	2246,14	1441,94	518,63	26,10	285,57	173,31
10-02-040-02	с забежными ступенями	2635,93	1557,98	732,76	36,85	345,19	194,02
Таблица 10-02-041. Ограждение лестничных площадок перилами							
Измеритель: 100 м перил							
10-02-041-01	Ограждение лестничных площадок перилами	416,08	223,05	109,97	5,55	83,06	28,78
Подраздел 2.8 ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ							
Таблица 10-02-045. Сборка веранд и террас							
Измеритель: 100 м ² пола							
Сборка:							
10-02-045-01	веранд	4293,66	1886,70	1079,63	52,79	1327,33	237,62
10-02-045-02	террас	1786,43	827,09	121,94	4,84	837,40	99,41
Таблица 10-02-046. Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов							
Измеритель: 1 шт.							
Сборка:							
10-02-046-01	крыльца на 3 ступени	54,91	28,12	4,99	0,00	21,80	3,8
10-02-046-02	козырька над входом без покрытия	26,68	13,29	2,49	0,00	10,90	1,76
10-02-046-03	люфт-клозета	38,89	20,13	0,83	0,00	17,93	2,72
Подраздел 2.9 СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)							
Таблица 10-02-050. Установка блоков (контейнеров)							
Измеритель: 10 м ³ блоков							
Установка блоков (контейнеров):							
10-02-050-01	без заделки стыков	32,24	15,69	16,55	1,77	0,00	1,93
10-02-050-02	с заделкой стыков	87,26	31,06	16,55	1,77	39,65	3,82
Раздел 3. ГРАДИРНИ							
Таблица 10-03-001. Обшивка козырьков воздухоходных окон							
Измеритель: 100 м ² обшивки							
10-03-001-01	Обшивка козырьков воздухоходных окон в градирнях с башней высотой до 80 м	10174,44	1048,95	135,39	6,85	8990,10	140,61

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-03-002. Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздухоходных окнах							
Измеритель: 100 м ² щитов							
10-03-002-01	Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздухоходных окнах	5996,72	215,30	84,66	4,25	5696,76	26,16
Таблица 10-03-003. Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок							
Измеритель: 100 м ² щитов							
10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	8143,02	212,67	963,78	97,79	6966,57	27,8
Таблица 10-03-004. Устройство мостков на трубах водораспределения							
Измеритель: 1 м ³ древесины в деле							
10-03-004-01	Устройство мостков на трубах водораспределения	2692,79	167,46	36,59	1,65	2488,74	21,36
Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ							
Подраздел 4.1 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ							
Таблица 10-04-001. Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий							
Измеритель: 100 м ² перегородок							
Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами:							
10-04-001-01	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	5994,19	1262,37	121,30	6,14	4610,52	172,22
10-04-001-02	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм	6763,74	1398,20	131,52	6,61	5234,02	190,75
10-04-001-03	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм	9302,96	1550,00	220,77	11,10	7532,19	211,46
10-04-001-04	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 136 мм	10104,78	1661,86	230,16	11,57	8212,76	226,72
10-04-001-05	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм	11546,32	2399,09	187,06	9,45	8960,17	309,56
10-04-001-06	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 108 мм	15085,62	3159,37	223,53	11,22	11702,72	407,66
10-04-001-07	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 106 мм	14862,17	2703,20	277,13	13,94	11881,84	348,8
10-04-001-08	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 136 мм	18510,31	3463,48	322,17	16,18	14724,66	446,9

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-04-002. Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру							
Измеритель: 100 м ² перегородок							
Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами:							
10-04-002-01	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	6270,09	1024,56	122,13	6,14	5123,40	137,34
10-04-002-02	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм	10405,16	1333,55	223,53	11,22	8848,08	178,76
10-04-002-03	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм	11196,40	1975,93	181,26	9,09	9039,21	264,87
10-04-002-04	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 98 мм	15330,65	2284,92	281,83	14,17	12763,90	306,29
10-04-002-05	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 150 мм	19039,64	2691,49	347,59	17,48	16000,56	360,79
Таблица 10-04-003. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий							
Измеритель: 100 м ² перегородок (за вычетом проемов)							
Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной:							
10-04-003-01	50 мм	11169,71	1182,65	107,15	8,62	9879,91	152,6
10-04-003-02	75 мм	12395,53	1452,97	208,05	8,98	10734,51	187,48
10-04-003-03	100 мм	13998,61	1419,18	227,95	10,04	12351,48	183,12
Подраздел 4.2 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ							
Таблица 10-04-009. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий							
Измеритель: 100 м ² перегородок (за вычетом проемов)							
Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий:							
10-04-009-01	без изоляции	9558,61	1768,05	133,38	6,50	7657,18	220,18
10-04-009-02	с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	13774,74	2027,38	160,19	7,68	11587,17	246,34
10-04-009-03	с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм	15539,69	2224,73	174,28	8,39	13140,68	270,32
10-04-009-04	с изоляционной прослойкой толщиной 90 мм	16345,74	2215,76	182,57	8,74	13947,41	269,23
10-04-009-05	с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	16926,72	2206,79	190,03	9,09	14529,90	268,14
Таблица 10-04-010. Устройство перегородок в жилых зданиях							
Измеритель: 100 м ² перегородок (за вычетом проемов)							
Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:							
10-04-010-01	в один слой без изоляции	8460,92	1826,12	125,09	5,91	6509,71	229,99
10-04-010-02	в два слоя без изоляции	12334,74	2518,49	225,27	10,63	9590,98	317,19
10-04-010-03	в один слой с изоляцией	12028,98	2007,87	155,20	7,44	9865,91	252,88
10-04-010-04	в два слоя с изоляцией	15903,91	2700,24	256,49	12,28	12947,18	340,08

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-04-010-05	Устройство перегородок в жилых зданиях на двухрядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией	18292,36	3063,73	276,11	13,23	14952,52	385,86

Таблица 10-04-011. Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях

 Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:

10-04-011-01 (101-9165)	в один слой без изоляции <i>Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м²)</i>	4768,20 -	1479,94 -	130,90 -	6,14 -	3157,36 (210)	186,39 -
10-04-011-02 (101-9165)	в два слоя без изоляции <i>Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м²)</i>	5722,20 -	2180,96 -	235,15 -	11,10 -	3306,09 (420)	274,68 -
10-04-011-03 (101-9165)	в один слой без изоляции <i>Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м²)</i>	8903,32 -	1661,68 -	159,92 -	7,56 -	7081,72 (210)	209,28 -
10-04-011-04 (101-9165)	в два слоя без изоляции <i>Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м²)</i>	9848,77 -	2362,71 -	264,16 -	12,52 -	7221,90 (420)	297,57 -

Таблица 10-04-012. Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках

Измеритель: 100 шт. проемов

Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3:

10-04-012-01	жилых зданий	1264,70	560,97	3,42	0,00	700,31	69
10-04-012-02	зданий промышленных предприятий	8989,36	664,22	27,58	0,00	8297,56	81,7
10-04-012-03	общественных зданий	3753,23	619,72	19,51	0,00	3114,00	75,3

Таблица 10-04-013. Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен

 Измеритель: 100 м² проемов

Установка:

10-04-013-01 (101-9411)	деревянных дверных блоков <i>Скобяные изделия, (компл.)</i>	20582,75 -	559,52 -	322,17 -	16,18 -	19701,06 (II)	73,14 -
10-04-013-02 (101-9411) (203-9061)	металлических дверных коробок с навеской дверных полотен <i>Скобяные изделия, (компл.)</i> <i>Коробки дверные металлические, (шт)</i>	26266,57 - -	1408,09 - -	345,93 - -	17,48 - -	24512,55 (II) (II)	162,41 - -

Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»
Таблица 10-05-001. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111)

 Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111):							
10-05-001-01 (104-9016)	глухих Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м ²)	6799,41 -	778,12 -	28,76 -	0,00 -	5992,53 (103)	98 -
10-05-001-02 (104-9016)	с одним дверным проемом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м ²)	7666,18 -	817,82 -	38,68 -	0,00 -	6809,68 (103)	103 -
10-05-001-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м ²)	7911,86 -	825,76 -	38,62 -	0,00 -	7047,48 (103)	104 -
10-05-001-04 (104-9016)	с тремя дверными проемами и деформационным швом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м ²)	7678,87 -	825,76 -	43,57 -	0,00 -	6809,54 (103)	104 -
Таблица 10-05-002. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112)							
Измеритель: 100 м ² перегородок (за вычетом проемов)							
Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112):							
10-05-002-01 (104-9016)	глухих Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м ²)	9826,32 -	1048,08 -	16,82 -	0,00 -	8761,42 (103)	132 -
10-05-002-02 (104-9016)	с одним дверным проемом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м ²)	10859,44 -	1079,84 -	20,50 -	0,00 -	9759,10 (103)	136 -
10-05-002-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м ²)	11225,32 -	1087,78 -	19,93 -	0,00 -	10117,61 (103)	137 -
10-05-002-04 (104-9016)	с тремя дверными проемами и деформационным швом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м ²)	11097,55 -	1095,72 -	17,64 -	0,00 -	9984,19 (103)	138 -
Таблица 10-05-003. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113)							
Измеритель: 100 м ² перегородок (за вычетом проемов)							
Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113):							
10-05-003-01 (104-9016)	глухих Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м ²)	13493,91 -	1365,68 -	21,02 -	0,00 -	12107,21 (103)	172 -
10-05-003-02 (104-9016)	с одним дверным проемом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м ²)	14715,11 -	1397,44 -	25,60 -	0,00 -	13292,07 (103)	176 -
10-05-003-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м ²)	15195,03 -	1405,38 -	25,12 -	0,00 -	13764,53 (103)	177 -
Таблица 10-05-004. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1)							
Измеритель: 100 м ² перегородок (за вычетом проемов)							
Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1):							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-05-004-01 (104-9016)	глухих Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м ²)	12030,75 -	1445,08 -	21,64 -	0,00 -	10564,03 (206)	182 -
10-05-004-02 (104-9016)	с одним дверным проемом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м ²)	13722,74 -	1492,72 -	27,40 -	0,00 -	12202,62 (206)	188 -
10-05-004-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м ²)	14262,68 -	1508,60 -	27,52 -	0,00 -	12726,56 (206)	190 -
10-05-004-04 (104-9016)	с тремя дверными проемами и деформационным швом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м ²)	13979,70 -	1516,54 -	22,11 -	0,00 -	12441,05 (206)	191 -

Таблица 10-05-005. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2)

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2):

10-05-005-01 (104-9016)	глухих Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м ²)	13726,21 -	1691,22 -	23,14 -	0,00 -	12011,85 (206)	213 -
10-05-005-02 (104-9016)	с одним дверным проемом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м ²)	15514,44 -	1738,86 -	28,84 -	0,00 -	13746,74 (206)	219 -
10-05-005-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м ²)	16132,10 -	1762,68 -	29,40 -	0,00 -	14340,02 (206)	222 -
10-05-005-04 (104-9016)	с тремя дверными проемами и деформационным швом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м ²)	15811,74 -	1762,68 -	23,91 -	0,00 -	14025,15 (206)	222 -

Таблица 10-05-006. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116)

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

10-05-006-01 (104-9016)	Устройство глухих перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116) Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м ²)	16769,85 -	1460,96 -	22,84 -	0,00 -	15286,05 (103)	184 -
--------------------------------	--	---------------	--------------	------------	-----------	-------------------	----------

Таблица 10-05-007. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118)

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118):

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-05-007-01 (104-9016)	глухих Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м ²)	34597,89 -	1802,38 -	33,30 -	0,00 -	32762,21 (103)	227 -
10-05-007-02 (104-9016)	с одним дверным проемом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м ²)	35802,76 -	1826,20 -	40,78 -	0,00 -	33935,78 (103)	230 -
10-05-007-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м ²)	36383,07 -	1873,84 -	40,58 -	0,00 -	34468,65 (103)	236 -

Таблица 10-05-008. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623)

Измеритель: 100 м² стен (за вычетом проемов)

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623):

10-05-008-01	одним слоем с оконным проемом	4725,41	659,02	21,65	0,00	4044,74	83
10-05-008-02	двумя слоями с оконным проемом	6250,86	825,76	15,98	0,00	5409,12	104
10-05-008-03	одним слоем с дверным проемом	4730,85	643,14	25,95	0,00	4061,76	81
10-05-008-04	двумя слоями с дверным проемом	6316,17	786,06	16,87	0,00	5513,24	99

Таблица 10-05-009. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)

Измеритель: 100 м² стен (за вычетом проемов)

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625):

10-05-009-01	оконным проемом	5325,39	563,74	18,48	0,00	4743,17	71
10-05-009-02	с дверным проемом	5446,80	531,98	12,72	0,00	4902,10	67

Таблица 10-05-010. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626)

Измеритель: 100 м² стен (за вычетом проемов)

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626):

10-05-010-01	с оконным проемом	6972,53	706,66	23,37	0,00	6242,50	89
10-05-010-02	с дверным проемом	7137,44	666,96	14,12	0,00	6456,36	84

Таблица 10-05-011. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»

Измеритель: 100 м² потолка

Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»:

10-05-011-01 (201-9010)	двухуровневых (П 112) Тяга подвесов, (шт.)	5377,86 -	730,48 -	11,97 -	0,00 -	4635,41 (183)	92 -
10-05-011-02 (201-9010)	одноуровневых (П 113) Тяга подвесов, (шт.)	5428,66 -	770,18 -	20,05 -	0,00 -	4638,43 (81)	97 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»

Таблица 10-06-031. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361)

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361):

10-06-031-01 (104-9016)	глухих Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м ²)	9287,60 -	825,76 -	28,76 -	0,00 -	8433,08 (103)	104 -
10-06-031-02 (104-9016)	с одним дверным проемом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м ²)	10327,10 -	857,52 -	38,68 -	0,00 -	9430,90 (103)	108 -
10-06-031-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м ²)	10669,56 -	865,46 -	38,62 -	0,00 -	9765,48 (103)	109 -
10-06-031-04 (104-9016)	с тремя дверными проемами и деформационным швом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м ²)	10396,06 -	873,40 -	43,69 -	0,00 -	9478,97 (103)	110 -

Таблица 10-06-032. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362)

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362):

10-06-032-01 (104-9016)	глухих Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м ²)	13317,55 -	1143,36 -	16,82 -	0,00 -	12157,37 (103)	144 -
10-06-032-02 (104-9016)	с одним дверным проемом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м ²)	14569,63 -	1167,18 -	20,50 -	0,00 -	13381,95 (103)	147 -
10-06-032-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м ²)	15085,84 -	1191,00 -	19,93 -	0,00 -	13874,91 (103)	150 -
10-06-032-04 (104-9016)	с тремя дверными проемами и деформационным швом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м ²)	14958,74 -	1191,00 -	17,64 -	0,00 -	13750,10 (103)	150 -

Таблица 10-06-033. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363)

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363):

10-06-033-01 (104-9016)	глухих Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м ²)	20722,46 -	1492,72 -	21,02 -	0,00 -	19208,72 (103)	188 -
10-06-033-02 (104-9016)	с одним дверным проемом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м ²)	22396,27 -	1516,54 -	25,60 -	0,00 -	20854,13 (103)	191 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-033-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами <i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)</i>	23206,97 -	1532,42 -	25,12 -	0,00 -	21649,43 (103)	193 -
Таблица 10-06-034. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365) Измеритель: 100 м ² перегородок (за вычетом проемов)							
Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365):							
10-06-034-01 (104-9016)	глухих <i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)</i>	15474,34 -	1492,72 -	21,64 -	0,00 -	13959,98 (206)	188 -
10-06-034-02 (104-9016)	с одним дверным проемом <i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)</i>	17393,17 -	1540,36 -	27,34 -	0,00 -	15825,47 (206)	194 -
10-06-034-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами <i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)</i>	18075,64 -	1564,18 -	27,60 -	0,00 -	16483,86 (206)	197 -
10-06-034-04 (104-9016)	с тремя дверными проемами и деформационным швом <i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)</i>	17793,25 -	1564,18 -	22,11 -	0,00 -	16206,96 (206)	197 -
Таблица 10-06-035. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336) Измеритель: 100 м ² перегородок (за вычетом проемов)							
10-06-035-01 (104-9016)	Устройство глухих перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336) <i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)</i>	18942,72 -	1476,84 -	22,84 -	0,00 -	17443,04 (103)	186 -
Таблица 10-06-036. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367) Измеритель: 100 м ² перегородок (за вычетом проемов)							
Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367):							
10-06-036-01 (104-9016)	глухих <i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)</i>	42045,12 -	1881,78 -	33,30 -	0,00 -	40130,04 (103)	237 -
10-06-036-02 (104-9016)	с одним дверным проемом <i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)</i>	43746,71 -	1905,60 -	40,78 -	0,00 -	41800,33 (103)	240 -
10-06-036-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами <i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)</i>	44587,87 -	1929,42 -	40,58 -	0,00 -	42617,87 (103)	243 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-06-037. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663) Измеритель: 100 м ² стен (за вычетом проемов) Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663):							
10-06-037-01	одним слоем с оконным проемом	5769,54	690,78	21,65	0,00	5057,11	87
10-06-037-02	двумя слоями с оконным проемом	8212,75	952,80	15,98	0,00	7243,97	120
10-06-037-03	одним слоем с дверным проемом	5810,06	666,96	25,95	0,00	5117,15	84
10-06-037-04	двумя слоями с дверным проемом	8325,58	849,58	16,87	0,00	7459,13	107
Таблица 10-06-038. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) Измеритель: 100 м ² стен (за вычетом проемов) Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665):							
10-06-038-01	оконным проемом	6218,35	571,68	18,48	0,00	5628,19	72
10-06-038-02	с дверным проемом	6381,01	547,86	12,72	0,00	5820,43	69
Таблица 10-06-039. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666) Измеритель: 100 м ² стен (за вычетом проемов) Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666):							
10-06-039-01	с оконным проемом	8743,53	770,18	23,37	0,00	7949,98	97
10-06-039-02	с дверным проемом	9011,27	730,48	14,12	0,00	8266,67	92
Таблица 10-06-040. Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» Измеритель: 100 м ² потолка Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»:							
10-06-040-01 (201-9010)	двухуровневых (П 212) Тяга подвесов, (шт.)	6474,10 -	794,00 -	14,27 -	0,00 -	5665,83 (148)	100 -
10-06-040-02 (201-9010)	одноуровневых (П 213) Тяга подвесов, (шт.)	6454,81 -	833,70 -	19,80 -	0,00 -	5601,31 (67)	105 -

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 10. Деревянные конструкции	3
Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ	3
Подраздел 1.1 КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА	3
Таблица 10-01-001. Сборка и установка конструкций кровельных покрытий	3
Таблица 10-01-002. Установка стропил	4
Таблица 10-01-003. Устройство слуховых окон	4
Подраздел 1.2 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ	4
Таблица 10-01-007. Рубка стен	4
Таблица 10-01-008. Дополнительные работы по устройству деревянных стен	4
Таблица 10-01-009. Установка сжимов для рубленых стен	4
Таблица 10-01-010. Установка элементов каркаса	4
Таблица 10-01-011. Заполнение каркаса плитами фибролитовыми	5
Таблица 10-01-012. Обшивка каркасных стен	5
Таблица 10-01-013. Устройство перегородок под штукатурку	5
Таблица 10-01-014. Устройство чистых перегородок	5
Таблица 10-01-015. Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных	6
Подраздел 1.3 ПЕРЕКРЫТИЯ	6
Таблица 10-01-021. Устройство перекрытий с укладкой балок	6
Таблица 10-01-022. Подшивка потолков	7
Таблица 10-01-023. Укладка ходовых досок	7
Подраздел 1.4 ОКНА	8
Таблица 10-01-027. Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами	8
Таблица 10-01-028. Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами	9
Таблица 10-01-029. Установка приборов	9
Таблица 10-01-030. Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий	9
Таблица 10-01-031. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий	9
Таблица 10-01-032. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах	9
Таблица 10-01-033. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах	10
Таблица 10-01-034. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей	10
Таблица 10-01-035. Установка подоконных досок из ПВХ	10
Подраздел 1.5 ДВЕРИ, ВОРОТА	11
Таблица 10-01-039. Установка блоков	11
Таблица 10-01-040. Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах	11
Таблица 10-01-041. Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками	11
Таблица 10-01-042. Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками	12
Таблица 10-01-043. Установка коробок в деревянных стенах	12
Таблица 10-01-044. Обивка дверей	12
Таблица 10-01-045. Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах	13
Таблица 10-01-046. Установка ворот	13
Таблица 10-01-047. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах	13
Подраздел 1.6 ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ	13
Таблица 10-01-052. Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков	13
Таблица 10-01-053. Установка каркаса из брусев для навесов и крылец	14
Подраздел 1.7 ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	14
Таблица 10-01-057. Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок	14
Таблица 10-01-058. Установка шкафных и антресольных дверных блоков	14
Таблица 10-01-059. Установка штучных изделий	14
Таблица 10-01-060. Установка и крепление наличников	14
Подраздел 1.8 ЭСТАКАДЫ	14
Таблица 10-01-064. Устройство эстакад	14
Таблица 10-01-065. Ограждение деревянных эстакад	14
Таблица 10-01-066. Устройство моторных будок	15

Подраздел 1.9 ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	15
Таблица 10-01-070. Устройство заборов	15
Таблица 10-01-071. Устройство калиток	15
Таблица 10-01-072. Устройство ворот	15
Таблица 10-01-073. Устройство заборов из щитов	16
Таблица 10-01-074. Устройство калиток из готовых полотен	16
Таблица 10-01-075. Устройство ворот из готовых полотен	17
Подраздел 1.10 ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ	17
Таблица 10-01-079. Установка стульев на лежах	17
Таблица 10-01-080. Устройство ростверков	17
Таблица 10-01-081. Устройство цоколей с установкой заборки	17
Таблица 10-01-082. Укладка по фермам прогонов	18
Таблица 10-01-083. Устройство по фермам настила	18
Подраздел 1.11 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ	18
Таблица 10-01-089. Антисептирование водными растворами	18
Таблица 10-01-090. Антисептирование пастами	18
Таблица 10-01-091. Антисептическая обработка деревянных конструкций составами "Пирилакс"	18
Таблица 10-01-092. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биоцидом (антибиоцидом-антисептиком)	19
Таблица 10-01-093. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"	19
Таблица 10-01-094. Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель"	19
Раздел 2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ	19
Подраздел 2.1 ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	19
Таблица 10-02-001. Укладка щитов над подпольными каналами	19
Подраздел 2.2 КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕННЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ	19
Таблица 10-02-004. Установка колонн клееных объемом до 1 м ³	19
Подраздел 2.3 ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ	20
Таблица 10-02-007. Сборка цокольных перекрытий	20
Таблица 10-02-008. Утепление цоколя плитами	20
Таблица 10-02-009. Сборка перекрытий с настилкой полов	20
Таблица 10-02-010. Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам	20
Таблица 10-02-011. Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам	20
Таблица 10-02-012. Сборка перекрытий	21
Подраздел 2.4 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ	21
Таблица 10-02-018. Сборка стен щитовой конструкции	21
Таблица 10-02-019. Сборка стен каркасной конструкции	21
Таблица 10-02-020. Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей	21
Таблица 10-02-021. Сборка стен для промышленных зданий из панелей	21
Таблица 10-02-022. Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков	22
Таблица 10-02-023. Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей	22
Таблица 10-02-024. Сборка стен из брусьев	22
Таблица 10-02-025. Прибивка по стенам маячных реек	22
Подраздел 2.5 ПЕРЕГОРОДКИ	22
Таблица 10-02-031. Сборка перегородок	22
Подраздел 2.6 КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА	22
Таблица 10-02-035. Сборка кровли, карнизов, фронтонов	22
Таблица 10-02-036. Установка стропил	22
Подраздел 2.7 ЛЕСТНИЦЫ	23
Таблица 10-02-040. Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами	23
Таблица 10-02-041. Ограждение лестничных площадок перилами	23
Подраздел 2.8 ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ	23
Таблица 10-02-045. Сборка веранд и террас	23
Таблица 10-02-046. Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов	23
Подраздел 2.9 СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)	23
Таблица 10-02-050. Установка блоков (контейнеров)	23
Раздел 3. ГРАДИРНИ	23
Таблица 10-03-001. Обшивка козырьков воздухоподводящих окон	23
Таблица 10-03-002. Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздухоподводящих окнах	24
Таблица 10-03-003. Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	24
Таблица 10-03-004. Устройство мостков на трубах водораспределения	24

Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ	24
Подраздел 4.1 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ.....	24
Таблица 10-04-001. Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий	24
Таблица 10-04-002. Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру	25
Таблица 10-04-003. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий	25
Подраздел 4.2 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ.....	25
Таблица 10-04-009. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий	25
Таблица 10-04-010. Устройство перегородок в жилых зданиях	25
Таблица 10-04-011. Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях	26
Таблица 10-04-012. Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках	26
Таблица 10-04-013. Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен.....	26
Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»	26
Таблица 10-05-001. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111)	26
Таблица 10-05-002. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112)	27
Таблица 10-05-003. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113)	27
Таблица 10-05-004. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1).....	27
Таблица 10-05-005. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2)	28
Таблица 10-05-006. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116)	28
Таблица 10-05-007. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118).....	28
Таблица 10-05-008. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623)	29
Таблица 10-05-009. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625).....	29
Таблица 10-05-010. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626).....	29
Таблица 10-05-011. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»	29
Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ».....	30
Таблица 10-06-031. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361)	30
Таблица 10-06-032. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362)	30
Таблица 10-06-033. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363)	30
Таблица 10-06-034. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365).....	31
Таблица 10-06-035. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336)	31

Таблица 10-06-036. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367)	31
Таблица 10-06-037. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663).....	32
Таблица 10-06-038. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665).....	32
Таблица 10-06-039. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666).....	32
Таблица 10-06-040. Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»	32