

**III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТЕР-11-2001

Часть 11. Полы

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ПОЛЫ							
Таблица 11-01-001. Уплотнение грунта							
Измеритель: 100 м ² площади уплотнения							
Уплотнение грунта:							
11-01-001-01	гравием	667,27	56,44	85,15	8,09	525,68	7,7
11-01-001-02	щебнем	749,12	56,44	85,15	8,09	607,53	7,7
Таблица 11-01-002. Устройство подстилающих слоев							
Измеритель: 1 м ³ подстилающего слоя							
Устройство подстилающих слоев:							
11-01-002-01	песчаных	127,92	25,75	29,07	2,64	73,10	3,41
11-01-002-02	шлаковых	148,80	19,61	62,90	5,63	66,29	2,53
11-01-002-03	гравийных	222,49	25,88	53,92	4,84	142,69	3,56
11-01-002-04	щебеночных	291,76	28,91	53,92	4,84	208,93	3,73
11-01-002-05	глинобитных без добавок	241,24	57,83	80,77	11,00	102,64	7,89
11-01-002-06	глинобитных с маслянистыми добавками	357,51	57,83	80,77	11,00	218,91	7,89
11-01-002-07	глинобитных с добавкой щебня	272,31	63,98	82,54	11,18	125,79	8,8
11-01-002-08	глинобетонных	302,83	63,98	83,43	11,26	155,42	8,8
11-01-002-09	бетонных	554,25	26,83	0,24	0,00	527,18	3,66
Таблица 11-01-003. Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев							
Измеритель: 1 м ³ подстилающего слоя							
Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев:							
11-01-003-01	шлаковых	115,42	10,73	38,40	3,33	66,29	1,5
11-01-003-02	гравийных	198,25	17,16	38,40	3,33	142,69	2,4
11-01-003-03	щебеночных	252,72	21,45	60,47	5,85	170,80	3
Таблица 11-01-004. Устройство гидроизоляции							
Измеритель: 100 м ² изолируемой поверхности							
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами:							
11-01-004-01	на мастике Битуминоль, первый слой	2673,23	455,33	318,32	3,96	1899,58	46,18
11-01-004-02	на мастике Битуминоль, последующий слой	1731,36	274,70	156,81	2,33	1299,85	27,86
11-01-004-03	на резино-битумной мастике, первый слой	3044,83	289,17	53,16	2,33	2702,50	32,86

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-004-04	на резино-битумной мастике, последующий слой	2713,51	208,03	35,19	1,62	2470,29	23,64
Устройство гидроизоляции обмазочной:							
11-01-004-05	в один слой толщиной 2 мм	1106,85	258,10	161,28	1,83	687,47	26,97
11-01-004-06	на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05	323,77	87,09	83,28	1,02	153,40	9,1
11-01-004-07	холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм	1016,32	148,72	45,78	3,15	821,82	15,54
11-01-004-08	на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-07	480,81	47,08	22,74	1,52	410,99	4,92
11-01-004-09	в один слой праймером	417,33	258,10	26,49	0,30	132,74	26,97
Таблица 11-01-005. Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутылкаучковом клее с защитой рубероидом							
Измеритель: 100 м ² изолируемой поверхности							
Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутылкаучковом клее с защитой рубероидом,:							
11-01-005-01	первый слой	3881,76	1367,90	77,35	43,36	2436,51	153,18
11-01-005-02	последующий слой	2152,94	957,56	49,65	42,46	1145,73	107,23
Таблица 11-01-006. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм							
Измеритель: 100 м ² поверхности							
Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм:							
11-01-006-01	на ГКЖ-10	4723,33	672,00	1347,94	123,04	2703,39	79,81
11-01-006-02	на латексе СКС-65-ГП	4832,14	672,00	1347,94	123,04	2812,20	79,81
Таблица 11-01-007. Затирка поверхности гидроизоляции песком							
Измеритель: 100 м ² затирки							
11-01-007-01	Затирка поверхности гидроизоляции песком	119,49	94,72	8,89	1,31	15,88	12,8
Таблица 11-01-008. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной							
Измеритель: 1 м ³ изоляции							
Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной:							
11-01-008-01	песчаной	116,88	20,89	29,32	4,20	66,67	2,8
11-01-008-02	шлаковой	101,51	16,41	29,32	4,20	55,78	2,2
11-01-008-03	керамзитовой	228,73	16,41	29,32	4,20	183,00	2,2
Таблица 11-01-009. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной							
Измеритель: 100 м ² изолируемой поверхности							
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит:							
11-01-009-01	или матов минераловатных или стекловолоконных	2543,48	222,50	86,75	1,83	2234,23	28,38
11-01-009-02	древесноволокнистых	1858,55	54,97	67,88	1,62	1735,70	8,06
Таблица 11-01-010. Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит							
Измеритель: 100 м ² пола							
11-01-010-01	Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит	529,74	31,40	19,76	0,51	478,58	4,48

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 11-01-011. Устройство стяжек							
Измеритель: 100 м ² стяжки							
Устройство стяжек:							
11-01-011-01	цементных толщиной 20 мм	1219,07	274,59	42,39	12,89	902,09	39,51
11-01-011-02	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	234,31	3,48	7,42	2,13	223,41	0,5
11-01-011-03	бетонных толщиной 20 мм	1365,27	277,23	40,21	12,89	1047,83	40,65
11-01-011-04	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	270,67	3,41	7,42	2,13	259,84	0,5
11-01-011-05	легкобетонных толщиной 20 мм	1550,08	352,11	42,57	12,89	1155,40	50,23
11-01-011-06	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05	297,66	3,51	7,42	2,13	286,73	0,5
11-01-011-07	из плит древесноволокнистых	1690,70	54,70	59,30	1,12	1576,70	8,02
Таблица 11-01-012. Укладка лаг							
Измеритель: 100 м ² пола							
Укладка лаг:							
11-01-012-01	по кирпичным столбикам	4015,65	333,46	52,71	1,23	3629,48	44,7
11-01-012-02	по кирпичным подкладкам	3530,05	320,48	61,20	5,12	3148,37	42,96
11-01-012-03	по плитам перекрытий	1948,25	266,62	27,26	1,83	1654,37	35,74
Таблица 11-01-013. Устройство покрытий земляных и щебеночных							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий:							
11-01-013-01	земляных без добавок песка	318,48	48,09	270,39	26,40	0,00	7,21
11-01-013-02	земляных, улучшенных добавками песка (20%)	753,84	102,66	375,43	36,33	275,75	14,9
11-01-013-03	щебеночных с пропиткой битумом	3394,36	204,76	391,91	36,76	2797,69	28,4
Таблица 11-01-014. Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования							
Измеритель: 100 м ² пола							
Устройство полов бетонных толщиной:							
11-01-014-01	100 мм	6234,91	255,13	174,67	111,85	5805,11	30,3
11-01-014-02	150 мм	9196,91	282,07	193,05	123,63	8721,79	33,5
11-01-014-03	200 мм	12136,47	303,12	202,25	129,51	11631,10	36
11-01-014-04	250 мм	15090,27	329,22	220,63	141,29	14540,42	39,1
11-01-014-05	Устройство полов бетонных методом вакуумирования на гранитном щебне толщиной 100 мм	8273,38	255,13	174,67	111,85	7843,58	30,3
Таблица 11-01-015. Устройство покрытий бетонных, цементобетонных и металлоцементных							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий:							
11-01-015-01	бетонных толщиной 30 мм	2230,57	280,99	213,19	26,10	1736,39	40,43

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-015-02	на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	302,33	8,27	6,07	1,93	287,99	1,19
11-01-015-03	цементных толщиной 20 мм	1396,39	209,40	199,80	24,24	987,19	30,13
11-01-015-04	на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03	258,53	7,99	6,07	1,93	244,47	1,15
11-01-015-05	металлоцементных толщиной 15 мм	2442,41	565,19	188,70	22,95	1688,52	72,09
11-01-015-06	на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-05	569,27	3,92	5,66	1,93	559,69	0,5
11-01-015-07	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	905,03	635,52	254,39	18,39	15,12	80,04
11-01-015-08	Железнение цементных покрытий	121,57	89,86	6,52	0,93	25,19	10,8

Таблица 11-01-016. Устройство покрытий из бетона кислотоупорного и жароупорногоИзмеритель: 100 м² покрытия**Устройство покрытий из бетона:**

11-01-016-01	кислотоупорного толщиной 40 мм	12056,55	1205,38	350,35	109,21	10500,82	109,78
11-01-016-02	жароупорного толщиной 90 мм	7091,82	472,69	74,16	23,06	6544,97	61,79
(204-9004)	Сетка арматурная, (т)	-	-	-	-	(0,56)	-

На каждые 10 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке:

11-01-016-03	11-01-016-01	2879,32	250,34	78,67	24,29	2550,31	22,8
11-01-016-04	11-01-016-02	774,39	41,46	5,71	2,46	727,22	5,42

Таблица 11-01-017. Устройство покрытий мозаичных («Брекчия» и террасо)Измеритель: 100 м² покрытия**Устройство покрытий мозаичных:**

11-01-017-01	из боя мраморных плит (типа «Брекчия»)	19886,04	1131,31	351,57	47,98	18403,16	144,3
11-01-017-02	террасо толщиной 20 мм без рисунка	2650,39	1366,28	220,92	19,75	1063,19	174,27
11-01-017-03	террасо толщиной 20 мм с рисунком	2876,65	1592,54	220,92	19,75	1063,19	203,13
11-01-017-04	на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к расценкам 11-01-017-02, 11-01-017-003	375,47	136,73	5,70	0,51	233,04	17,44

Таблица 11-01-018. Установка жилок

Измеритель: 100 м жилок

Установка жилок:

11-01-018-01	стеклянных в мозаичные покрытия	224,98	173,26	1,66	0,00	50,06	22,1
11-01-018-02	латунных в мозаичные покрытия	1146,74	153,66	0,83	0,00	992,25	19,6
11-01-018-03	алюминиевых в мозаичные покрытия	895,79	153,66	0,83	0,00	741,30	19,6
11-01-018-04	дубовых в паркетные покрытия	473,41	24,23	0,83	0,00	448,35	3,09

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 11-01-019. Устройство покрытий асфальтобетонных							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий асфальтобетонных:							
11-01-019-01	литых толщиной 25 мм	2050,18	208,35	18,51	0,00	1823,32	26,24
11-01-019-02	на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01	354,49	23,66	0,00	0,00	330,83	2,98
11-01-019-03	жестких толщиной 25 мм	2997,46	119,58	224,73	22,14	2653,15	16,16
11-01-019-04	на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-03	527,87	17,24	12,98	1,14	497,65	2,33
Таблица 11-01-020. Устройство покрытий ксилолитовых и поливинилацетатных							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий ксилолитовых:							
11-01-020-01	толщиной 15 мм	8255,59	614,83	85,81	17,71	7554,95	80,37
11-01-020-02	на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-020-01	1098,81	49,65	29,74	6,10	1019,42	6,49
Устройство покрытий поливинилацетатных:							
11-01-020-03	толщиной 3 мм	4288,56	566,32	141,56	68,34	3580,68	77,26
11-01-020-04	на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-020-03	1204,83	105,41	43,43	20,57	1055,99	14,38
Таблица 11-01-021. Устройство покрытий полимерцементных							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий полимерцементных:							
11-01-021-01	однослойных наливных толщиной 4 мм	2820,75	539,40	215,23	94,52	2066,12	69,6
11-01-021-02	однослойных пластичных толщиной 8 мм	7044,67	692,23	429,87	191,07	5922,57	89,32
11-01-021-03	двухслойных наливных толщиной 12 мм	6597,39	967,36	626,98	280,99	5003,05	124,82
Таблица 11-01-022. Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
11-01-022-01	Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм	7122,72	987,17	242,50	30,43	5893,05	118,65
Таблица 11-01-023. Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм:							
11-01-023-01	эпоксидно-полиэфирных	25610,61	814,81	151,02	56,82	24644,78	80,04
11-01-023-02	эпоксидно-полиамидных	50481,18	820,71	153,41	58,06	49507,06	80,62
11-01-023-03	эпоксидно-карбамидных	23178,88	827,84	156,43	59,65	22194,61	81,32
11-01-023-04	эпоксидно-фурановых	13788,86	769,91	127,81	46,76	12891,14	75,63
11-01-023-05	эпоксидно-каучуковых	22625,76	823,05	154,26	58,59	21648,45	80,85
Таблица 11-01-024. Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8							
Измеритель: 100 м ² покрытия							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-024-01	Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8	50982,17	1166,10	384,56	238,59	49431,51	109,39
Таблица 11-01-025. Устройство покрытий из брусчатки и камня булыжного							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий:							
11-01-025-01	из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	29466,45	743,23	251,11	24,90	28472,11	94,8
11-01-025-02	из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	31227,44	925,12	366,91	33,18	29935,41	118
11-01-025-03	из камня булыжного по готовому подстилающему слою	4676,51	624,85	213,84	21,21	3837,82	79,7
Таблица 11-01-026. Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке:							
11-01-026-01	при укладке плашмя	35211,53	2898,93	726,97	126,90	31585,63	307,09
11-01-026-02	при укладке на ребро	57107,92	4818,08	1223,61	214,02	51066,23	510,39
Таблица 11-01-027. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток:							
11-01-027-01	бетонных, цементных или мозаичных	7943,66	591,12	178,31	29,24	7174,23	81,31
11-01-027-02	керамических для полов многоцветных	8624,35	916,32	123,76	26,52	7584,27	119,78
11-01-027-03	керамических для полов одноцветных с красителем	8624,35	916,32	123,76	26,52	7584,27	119,78
11-01-027-04	ковровых керамических толщиной 4-6 мм	7840,23	647,75	123,61	28,44	7068,87	88,37
Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток:							
11-01-027-05	рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных	10235,41	916,32	141,12	40,26	9177,97	119,78
11-01-027-06	гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	8750,29	916,32	141,12	40,26	7692,85	119,78
Таблица 11-01-028. Устройство покрытий на битумной мастике из плиток							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий на битумной мастике из плиток:							
11-01-028-01	асфальтобетонных	9103,83	829,03	165,39	4,06	8109,41	98,46
11-01-028-02	керамических многоцветных для полов	9196,04	1116,35	151,43	2,74	7928,26	128,76
11-01-028-03	керамических одноцветных с красителем для полов	9196,04	1116,35	151,43	2,74	7928,26	128,76
Таблица 11-01-029. Устройство покрытий из чугунных плит							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий из чугунных плит на прослойке:							
11-01-029-01	из песка	61142,47	972,16	618,86	35,66	59551,45	124
11-01-029-02	из бетона	32322,34	487,65	177,71	0,00	31656,98	62,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 11-01-030. Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
11-01-030-01	Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона	21715,49	707,44	95,50	0,00	20912,55	95,6
Таблица 11-01-031. Устройство покрытий из плит мраморных и гранитных							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий:							
11-01-031-01	из мраморных плит при количестве плит на 1 м ² до 2 шт.	57881,23	1289,09	214,23	33,26	56377,91	172,8
11-01-031-02	из мраморных плит при количестве плит на 1 м ² до 3 шт.	58356,81	1612,40	222,69	35,79	56521,72	216,14
11-01-031-03	из мраморных плит при количестве плит на 1 м ² до 4 шт.	58692,53	1939,67	231,14	38,33	56521,72	260,01
11-01-031-04	из мраморных плит при количестве плит на 1 м ² до 10 шт.	59686,17	2767,66	252,99	44,96	56665,52	371
11-01-031-05	из мраморных плит при количестве плит на 1 м ² до 20 шт.	60873,51	3877,34	282,71	53,91	56713,46	519,75
11-01-031-06	из мраморных плит при количестве плит на 1 м ² до 30 шт.	62487,08	5465,20	181,60	23,39	56840,28	732,6
11-01-031-07	из гранитных плит при количестве плит на 1 м ² до 3 шт.	114221,50	1838,29	181,60	23,39	112201,61	246,42
11-01-031-08	из гранитных плит при количестве плит на 1 м ² до 4 шт.	114888,73	2409,65	181,60	23,39	112297,48	323,01
11-01-031-09	из гранитных плит при количестве плит на 1 м ² до 10 шт.	116299,47	3676,59	181,60	23,39	112441,28	492,84
Таблица 11-01-032. Устройство покрытий из торцевой шашки на прослойке из мастики и песка							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий из торцевой шашки на прослойке:							
11-01-032-01	из мастики	18790,44	1264,87	247,12	1,42	17278,45	153,69
11-01-032-02	из песка	18569,29	1228,99	240,20	3,59	17100,10	149,33
Таблица 11-01-033. Устройство покрытий дощатых и из брусков							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий:							
11-01-033-01	дощатых толщиной 28 мм	6578,86	452,97	93,47	5,89	6032,42	60,72
11-01-033-02	дощатых толщиной 36 мм	8501,96	497,66	120,50	7,71	7883,80	66,71
11-01-033-03	из брусков	15012,64	515,04	156,75	10,15	14340,85	69,04
Таблица 11-01-034. Устройство покрытий из паркетных досок, паркета мозаичного, паркета штучного без жилок							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий:							
11-01-034-01	из досок паркетных	13677,95	289,61	86,54	4,77	13301,80	35,19
11-01-034-02	из паркета мозаичного	21634,91	373,64	54,34	3,05	21206,93	45,4
11-01-034-03	из паркета штучного без жилок	21219,84	940,94	80,75	4,26	20198,15	114,33

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 11-01-035. Устройство покрытий из щитов паркетных, деревянных реечных и из плит древесноволокнистых и древесностружечных

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий:

11-01-035-01	из щитов паркетных	20707,04	851,27	72,26	3,55	19783,51	99,68
11-01-035-02	из щитов деревянных реечных	23149,97	517,61	57,52	3,86	22574,84	60,61
11-01-035-03	из плит древесноволокнистых	2392,98	416,53	70,26	1,93	1906,19	55,17
11-01-035-04	из плит древесностружечных	4127,11	361,19	86,62	5,89	3679,30	47,84

Таблица 11-01-036. Устройство покрытий из линолеума

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий:

11-01-036-01	из линолеума на клее «Бустилат»	7024,18	308,25	51,95	3,55	6663,98	42,4
11-01-036-02	из линолеума на клее КН-2	6193,76	308,25	51,95	3,55	5833,56	42,4
11-01-036-03	из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	6982,51	125,04	49,99	3,45	6807,48	17,2
11-01-036-04	из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	6518,63	228,35	68,01	3,45	6222,27	31,41

Таблица 11-01-037. Устройство покрытий из релина и ковровых покрытий

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий:

11-01-037-01	из релина на клее «Бустилат»	8989,85	348,24	53,91	3,65	8587,70	47,06
11-01-037-02	из релина на клее КН-2	5954,12	348,24	53,91	3,65	5551,97	47,06
11-01-037-03	из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем «Бустилат»	8771,12	349,06	51,95	3,55	8370,11	47,17
11-01-037-04	из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем КН-2	8760,37	349,06	51,95	3,55	8359,36	47,17
11-01-037-05	из готовых ковров насухо на комнату	8507,75	131,58	51,95	3,55	8324,22	17,2
11-01-037-06	из готовых ковров на комнату на клее «Бустилат»	9451,56	403,38	51,95	3,55	8996,23	52,73
11-01-037-07	из готовых ковров на комнату на клее КН-2	9293,85	403,38	51,95	3,55	8838,52	52,73

Таблица 11-01-038. Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных:

11-01-038-01	на мастике «Изол»	11737,13	426,23	15,44	1,02	11295,46	47,73
11-01-038-02	на клее КН-2	11027,19	457,93	18,55	0,30	10550,71	51,28
11-01-038-03	на мастике КН-3	11809,97	457,93	18,55	0,30	11333,49	51,28

Таблица 11-01-039. Устройство плинтусов деревянных, цементных, из террасцевого раствора и из плиток керамических

Измеритель: 100 м плинтуса

Устройство плинтусов:

11-01-039-01	деревянных	534,66	57,07	6,64	0,00	470,95	7,65
11-01-039-02	цементных	167,59	87,57	3,32	0,00	76,70	10,4
11-01-039-03	из террасцевого раствора	443,64	373,85	3,32	0,00	66,47	44,4
11-01-039-04	из плиток керамических	2649,51	196,35	4,98	0,00	2448,18	23,6

Таблица 11-01-040. Устройство плинтусов поливинилхлоридных

Измеритель: 100 м плинтуса

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство плинтусов поливинилхлоридных:							
11-01-040-01	на клее КН-2	495,05	76,77	2,49	0,00	415,79	8,99
11-01-040-02	на мастике кумароно-каучуковой КН-3	572,57	76,77	2,49	0,00	493,31	8,99
Таблица 11-01-041. Установка плинтусов из мраморных плит							
Измеритель: 1 м ² плинтусов (облицованной поверхности)							
11-01-041-01	Установка плинтусов из мраморных плит	680,51	81,73	0,83	0,00	597,95	8,54
Таблица 11-01-042. Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке							
Измеритель: 100 м плинтуса							
11-01-042-01	Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке	4477,67	493,49	92,23	16,02	3891,95	49,25
Таблица 11-01-043. Укладка лаг и подкладок под обогреваемые полы над холодными (проветриваемыми) подпольями зданий, сооружаемых в северной климатической зоне							
Измеритель: 100 м ² пола							
Укладка под обогреваемые полы:							
11-01-043-01	лаг по деревянным подкладкам	3272,25	275,73	55,34	3,86	2941,18	36,52
11-01-043-02	подкладок из кирпича по прокладкам из минераловатных плит или матов	2124,91	209,01	30,64	2,23	1885,26	28,75
Таблица 11-01-044. Нарезка швов в бетоне							
Измеритель: 100 м							
Нарезка швов в бетоне:							
11-01-044-01	при устройстве полов методом вакуумирования	3737,95	70,59	683,92	33,07	2983,44	9,71
11-01-044-02	с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов	853,30	70,59	683,92	33,07	98,79	9,71
Таблица 11-01-045. Устройство покрытий наливных							
Измеритель: 100 м ²							
11-01-045-01	Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле ЭД 20 составом <Диапол 320> толщиной 3 мм и грунтовкой <Диапол 112> толщиной 0,5 мм	19081,29	814,81	59,61	1,02	18206,87	80,04
Таблица 11-01-046. Утюжка пола при устройстве пола из торцевой шашки							
Измеритель: 1 м ²							
11-01-046-01	Утюжка пола при устройстве пола из торцевой шашки	9,25	2,91	6,34	0,00	0,00	0,39

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 11. Полы.....	3
Раздел 1. ПОЛЫ.....	3
Таблица 11-01-001. Уплотнение грунта	3
Таблица 11-01-002. Устройство подстилающих слоев	3
Таблица 11-01-003. Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев.....	3
Таблица 11-01-004. Устройство гидроизоляции.....	3
Таблица 11-01-005. Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом	4
Таблица 11-01-006. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм	4
Таблица 11-01-007. Затирка поверхности гидроизоляции песком.....	4
Таблица 11-01-008. Устройство тепло- и звукоизоляции насыпной	4
Таблица 11-01-009. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	4
Таблица 11-01-010. Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит.....	4
Таблица 11-01-011. Устройство стяжек.....	5
Таблица 11-01-012. Укладка лаг.....	5
Таблица 11-01-013. Устройство покрытий земляных и щебеночных.....	5
Таблица 11-01-014. Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования	5
Таблица 11-01-015. Устройство покрытий бетонных, цементобетонных и металлоцементных	5
Таблица 11-01-016. Устройство покрытий из бетона кислотоупорного и жароупорного	6
Таблица 11-01-017. Устройство покрытий мозаичных («Брекчия» и террасцо).....	6
Таблица 11-01-018. Установка жилок.....	6
Таблица 11-01-019. Устройство покрытий асфальтобетонных	7
Таблица 11-01-020. Устройство покрытий ксилолитовых и поливинилацетатных	7
Таблица 11-01-021. Устройство покрытий полимерцементных	7
Таблица 11-01-022. Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм	7
Таблица 11-01-023. Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм	7
Таблица 11-01-024. Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8.....	7
Таблица 11-01-025. Устройство покрытий из брусчатки и камня булыжного	8
Таблица 11-01-026. Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке	8
Таблица 11-01-027. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток	8
Таблица 11-01-028. Устройство покрытий на битумной мастике из плиток	8
Таблица 11-01-029. Устройство покрытий из чугунных плит.....	8
Таблица 11-01-030. Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона	9
Таблица 11-01-031. Устройство покрытий из плит мраморных и гранитных	9
Таблица 11-01-032. Устройство покрытий из торцевой шашки на прослойке из мастики и песка	9
Таблица 11-01-033. Устройство покрытий дощатых и из брусков	9
Таблица 11-01-034. Устройство покрытий из паркетных досок, паркета мозаичного, паркета штучного без жилок.....	9
Таблица 11-01-035. Устройство покрытий из щитов паркетных, деревянных реечных и из плит древесноволокнистых и древесностружечных.....	10
Таблица 11-01-036. Устройство покрытий из линолеума.....	10
Таблица 11-01-037. Устройство покрытий из релина и ковровых покрытий	10
Таблица 11-01-038. Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных	10
Таблица 11-01-039. Устройство плинтусов деревянных, цементных, из террасцевого раствора и из плиток керамических.....	10
Таблица 11-01-040. Устройство плинтусов поливинилхлоридных	10
Таблица 11-01-041. Установка плинтусов из мраморных плит.....	11
Таблица 11-01-042. Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке	11
Таблица 11-01-043. Укладка лаг и подкладок под обогреваемые полы над холодными (проветриваемыми) подпольями зданий, сооружаемых в северной климатической зоне	11
Таблица 11-01-044. Нарезка швов в бетоне	11
Таблица 11-01-045. Устройство покрытий наливных	11
Таблица 11-01-046. Утюжка пола при устройстве пола из торцевой шашки	11