

**III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТЕР-15-2001

Часть 15. Отделочные работы

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ							
Подраздел 1.1 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ							
Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	165555,22 -	11093,89 -	226,56 -	42,49 -	154234,77 (II)	1175,2 -
15-01-001-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	168038,00 -	13547,34 -	234,56 -	42,49 -	154256,10 (II)	1435,1 -
15-01-001-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	170398,48 -	15787,46 -	243,90 -	42,49 -	154367,12 (II)	1672,4 -
15-01-001-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	173269,93 -	18454,26 -	261,75 -	42,69 -	154553,92 (II)	1954,9 -
15-01-001-05 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	177464,94 -	22401,12 -	281,61 -	42,69 -	154782,21 (II)	2373 -
Облицовка стен гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-06 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	263765,84 -	6403,61 -	1288,58 -	158,30 -	256073,65 (II)	706,8 -
15-01-001-07 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	262638,30 -	7849,58 -	1285,01 -	157,55 -	253503,71 (II)	866,4 -
15-01-001-08 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	263981,00 -	9192,28 -	1285,01 -	157,55 -	253503,71 (II)	1014,6 -
15-01-001-09 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	265348,20 -	10534,97 -	1285,01 -	157,55 -	253528,22 (II)	1162,8 -
15-01-001-10 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	264510,99 -	12294,42 -	1277,90 -	156,43 -	250938,67 (II)	1357 -
Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-11 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	177336,72 -	6617,13 -	1429,66 -	190,67 -	169289,93 (II)	741 -
15-01-001-12 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	178763,48 -	8042,36 -	1429,66 -	190,67 -	169291,46 (II)	900,6 -
15-01-001-13 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	178354,51 -	9365,78 -	1425,50 -	189,73 -	167563,23 (II)	1048,8 -
15-01-001-14 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	178048,88 -	10791,01 -	1421,34 -	188,79 -	165836,53 (II)	1208,4 -
15-01-001-15 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	177847,05 -	12318,04 -	1417,18 -	187,65 -	164111,83 (II)	1379,4 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м²:

15-01-002-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	44536,65 -	4750,65 -	1053,04 -	104,40 -	38732,96 (II)	517,5 -
15-01-002-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	45429,47 -	6017,49 -	1052,45 -	104,22 -	38359,53 (II)	655,5 -
15-01-002-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	46485,17 -	7073,19 -	1052,45 -	104,22 -	38359,53 (II)	770,5 -
15-01-002-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	47542,40 -	8128,89 -	1052,45 -	104,22 -	38361,06 (II)	885,5 -
15-01-002-05 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	47909,66 -	8867,88 -	1052,15 -	104,13 -	37989,63 (II)	966 -

Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м²:

15-01-002-06 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	57031,39 -	5792,38 -	112,48 -	27,29 -	51126,53 (II)	621,5 -
15-01-002-07 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	58618,25 -	7372,12 -	113,97 -	27,29 -	51132,16 (II)	791 -
15-01-002-08 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	60098,89 -	8846,54 -	115,61 -	27,29 -	51136,74 (II)	949,2 -
15-01-002-09 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	61478,60 -	10215,65 -	118,02 -	27,29 -	51144,93 (II)	1096,1 -
15-01-002-10 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	63199,11 -	11900,71 -	121,56 -	27,29 -	51176,84 (II)	1276,9 -

Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:

15-01-003-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	172763,01 -	18167,69 -	264,66 -	42,39 -	154330,66 (II)	1898,4 -
15-01-003-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	176157,62 -	21411,92 -	280,05 -	42,39 -	154465,65 (II)	2237,4 -
15-01-003-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	179977,47 -	24980,57 -	306,58 -	42,59 -	154690,32 (II)	2610,3 -
15-01-003-04 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	185041,96 -	29738,78 -	342,28 -	42,59 -	154960,90 (II)	3107,5 -

Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:

15-01-003-05 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	180602,30 -	25928,75 -	285,38 -	42,39 -	154388,17 (II)	2587,7 -
15-01-003-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	185068,35 -	30231,34 -	300,93 -	42,39 -	154536,08 (II)	3017,1 -
15-01-003-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	190065,31 -	34986,83 -	328,43 -	42,59 -	154750,05 (II)	3491,7 -
15-01-003-08 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	196485,41 -	41101,04 -	364,19 -	42,59 -	155020,18 (II)	4101,9 -

Облицовка гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:

15-01-003-09 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	264626,90 -	9837,29 -	1285,90 -	157,64 -	253503,71 (II)	1071,6 -
15-01-003-10 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	266405,98 -	11616,37 -	1285,90 -	157,64 -	253503,71 (II)	1265,4 -
15-01-003-11 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	267790,97 -	12976,85 -	1285,90 -	157,64 -	253528,22 (II)	1413,6 -
15-01-003-12 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	267193,36 -	14965,24 -	1282,04 -	156,63 -	250946,08 (II)	1630,2 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-13 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	268169,79 -	13380,18 -	1285,90 -	157,64 -	253503,71 (II)	1379,4 -
15-01-003-14 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	270491,97 -	15702,36 -	1285,90 -	157,64 -	253503,71 (II)	1618,8 -
15-01-003-15 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	272723,18 -	17913,96 -	1285,90 -	157,64 -	253523,32 (II)	1846,8 -
15-01-003-16 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	272353,68 -	20125,56 -	1282,04 -	156,63 -	250946,08 (II)	2074,8 -
Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	47260,30 -	7812,18 -	1052,45 -	104,22 -	38395,67 (II)	851 -
15-01-004-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	48527,14 -	9079,02 -	1052,45 -	104,22 -	38395,67 (II)	989 -
15-01-004-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	49919,16 -	10451,43 -	1052,45 -	104,22 -	38415,28 (II)	1138,5 -
15-01-004-04 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	50802,55 -	11718,27 -	1051,26 -	104,04 -	38033,02 (II)	1276,5 -
Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-05 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	49710,72 -	10262,60 -	1052,45 -	104,22 -	38395,67 (II)	1058 -
15-01-004-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	51495,52 -	12047,40 -	1052,45 -	104,22 -	38395,67 (II)	1242 -
15-01-004-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	53188,38 -	13720,65 -	1052,45 -	104,22 -	38415,28 (II)	1414,5 -
15-01-004-08 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	54366,63 -	15282,35 -	1051,26 -	104,04 -	38033,02 (II)	1575,5 -
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-09 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	61759,19 -	10453,86 -	120,07 -	27,29 -	51185,26 (II)	1107,4 -
15-01-004-10 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	63796,31 -	12480,62 -	122,84 -	27,29 -	51192,85 (II)	1322,1 -
15-01-004-11 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	65750,94 -	14400,72 -	126,85 -	27,29 -	51223,37 (II)	1525,5 -
15-01-004-12 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	67464,49 -	16107,47 -	130,64 -	27,29 -	51226,38 (II)	1706,3 -
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-13 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	67795,78 -	16417,77 -	137,82 -	23,95 -	51240,19 (II)	1638,5 -
15-01-004-14 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	70183,86 -	18795,52 -	140,59 -	23,95 -	51247,75 (II)	1875,8 -
15-01-004-15 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	72594,56 -	21173,26 -	144,18 -	23,95 -	51277,12 (II)	2113,1 -
15-01-004-16 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	74152,34 -	23211,33 -	149,21 -	23,95 -	50791,80 (II)	2316,5 -
Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн:							
15-01-005-01	гранитом полированным	286,60	256,01	30,59	6,99	0,00	27,12
15-01-005-02	гранитом чистотесанным и под «скалу»	184,16	153,57	30,59	6,99	0,00	16,95

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-005-03	известняком	124,21	114,11	10,10	2,37	0,00	12,43
Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
15-01-006-01	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять	2225,91	0,00	0,00	0,00	2225,91	
Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:							
15-01-007-01	до 150 мм	52284,27	47680,35	817,85	119,65	3786,07	4915,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-007-02	до 250 мм	41985,99	38144,28	716,44	118,48	3125,27	3932,4
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-007-03	до 450 мм	35551,13	31786,90	1111,67	117,32	2652,56	3277
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня:							
15-01-007-04	до 150 мм	33084,20	30252,36	650,77	115,42	2181,07	3118,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-007-05	до 250 мм	27428,63	24881,47	591,98	114,13	1955,18	2565,1
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-007-06	до 450 мм	24775,13	21812,39	1114,14	122,63	1848,60	2248,7
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:							
15-01-008-01	до 150 мм	26559,08	22814,59	1924,08	232,97	1820,41	2416,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-008-02	до 250 мм	22711,03	19048,03	1921,99	232,32	1741,01	2017,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-008-03	до 450 мм	21446,93	17433,79	2311,83	231,94	1701,31	1846,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка поверхностей линейными чистотесаными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня:							
15-01-008-04 (101-9030) (412-9230)	до 150 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	22289,53 - -	18563,76 - -	1905,36 - -	228,71 - -	1820,41 (II) (II)	1966,5 - -
15-01-008-05 (101-9030) (412-9230)	до 250 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	19385,49 - -	15741,20 - -	1903,28 - -	228,06 - -	1741,01 (II) (II)	1667,5 - -
15-01-008-06 (101-9030) (412-9230)	до 450 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	18867,15 - -	14872,72 - -	2293,12 - -	227,69 - -	1701,31 (II) (II)	1575,5 - -
Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м²:							
15-01-009-01	до 6	44170,41	5653,62	63,02	10,97	38453,77	598,9
15-01-009-02	до 8	45253,86	6720,34	67,48	10,97	38466,04	711,9
15-01-009-03	до 10	47867,23	9280,46	81,54	10,97	38505,23	983,1
Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
15-01-010-01	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами	87017,06	5792,38	113,81	25,45	81110,87	621,5
15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит	90177,36	3962,91	119,31	28,73	86095,14	395,5
Подраздел 1.2 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ							
Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками							
Измеритель: 100 м² облицованной поверхности							
Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками:							
15-01-016-01	на полимерцементной мастике стен и колонн	9747,90	1003,62	33,61	9,09	8710,67	117,52
15-01-016-02	на цементном растворе стен	11114,56	2533,19	45,83	13,25	8535,54	307,8
15-01-016-03	на цементном растворе колонн	11771,32	3189,95	45,83	13,25	8535,54	387,6
Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе							
Измеритель: 100 м² облицованной поверхности							
Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе:							
15-01-017-01	стен	13238,62	2392,46	45,83	13,25	10800,33	290,7
15-01-017-02	колонн	14007,96	3161,80	45,83	13,25	10800,33	384,18
Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике							
Измеритель: 100 м² облицованной поверхности							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике:							
15-01-018-01	стен	8197,14	1469,38	28,85	7,68	6698,91	178,54
15-01-018-02	колонн	8364,54	1636,78	28,85	7,68	6698,91	198,88
Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток)							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:							
15-01-019-01	по кирпичу и бетону	9523,85	1830,84	28,58	8,66	7664,43	228
15-01-019-02	по дереву	12920,72	2037,77	41,10	12,93	10841,85	259,92
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:							
15-01-019-03	по кирпичу и бетону	11749,36	1904,07	28,58	8,66	9816,71	237,12
15-01-019-04	по дереву	15113,66	2109,27	41,10	12,93	12963,29	269,04
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:							
15-01-019-05	по кирпичу и бетону	10178,38	1282,15	29,62	14,88	8866,61	159,67
15-01-019-06	по дереву	13633,76	1545,50	44,22	19,86	12044,04	197,13
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:							
15-01-019-07	по кирпичу и бетону	12351,53	1333,86	29,62	14,88	10988,05	166,11
15-01-019-08	по дереву	15809,61	1599,91	44,22	19,86	14165,48	204,07
Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плитусными и угловыми плитками							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-01	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	11748,31	1711,84	28,58	8,66	10007,89	213,18
15-01-020-02	в жилых зданиях по дереву	15353,56	2127,15	41,10	12,93	13185,31	271,32
15-01-020-03	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	12588,83	2059,70	28,58	8,66	10500,55	256,5
15-01-020-04	в общественных зданиях по дереву	16194,79	2475,72	41,10	12,93	13677,97	315,78
15-01-020-05	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	12331,63	1803,38	28,58	8,66	10499,67	224,58
15-01-020-06	в промышленных зданиях по дереву	15943,65	2225,46	41,10	12,93	13677,09	283,86
Облицовка столбов, пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-07	по кирпичу и бетону	16090,43	3848,12	28,58	8,66	12213,73	430,92
15-01-020-08	по дереву	19939,27	4507,01	41,10	12,93	15391,16	519,84
Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-09	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	12547,33	1308,25	29,62	14,88	11209,46	162,92
15-01-020-10	в жилых зданиях по дереву	16013,97	1613,71	44,22	19,86	14356,04	205,83
15-01-020-11	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	13175,01	1443,23	29,62	14,88	11702,16	179,73
15-01-020-12	в общественных зданиях по дереву	16770,87	1877,92	44,22	19,86	14848,73	239,53
15-01-020-13	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	12995,06	1263,28	29,62	14,88	11702,16	157,32
15-01-020-14	в промышленных зданиях по дереву	17213,67	2320,72	44,22	19,86	14848,73	296,01
Облицовка столбов, пилястр и откосов на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-15	по кирпичу и бетону	17153,41	3707,29	29,62	14,88	13416,50	415,15

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-020-16	по дереву	21307,39	4700,09	44,22	19,86	16563,08	542,11

Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мраморомИзмеритель: 100 м² поверхности оштукатуренного основания**Устройство основания под облицовку искусственным мрамором:**

15-01-021-01	стен по камню	1940,54	1003,20	27,13	9,24	910,21	114
15-01-021-02	стен по дереву	6294,48	1243,00	80,06	14,82	4971,42	141,25
15-01-021-03	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону	2476,27	1538,93	27,13	9,24	910,21	169,86
15-01-021-04	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву	7119,52	2068,04	80,06	14,82	4971,42	228,26
15-01-021-05	откосов	2803,65	1611,23	33,98	11,57	1158,44	177,84

Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястрИзмеритель: 100 м² облицовываемой поверхности**Облицовка оселковым мрамором:**

15-01-022-01	стен гладких	30189,70	14231,84	107,72	12,08	15850,14	1467,2
15-01-022-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	36024,68	20066,82	107,72	12,08	15850,14	1971,2
15-01-022-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	64802,85	43326,08	147,64	16,34	21329,13	4256
15-01-022-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	40731,82	24746,56	135,12	12,08	15850,14	2430,9
15-01-022-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	75634,37	54157,60	147,64	16,34	21329,13	5320

Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителейИзмеритель: 100 м² облицовываемой поверхности**Облицовка оселковым мрамором:**

15-01-023-01	откосов	41953,51	25995,65	107,72	12,08	15850,14	2553,6
15-01-023-02	тяг, поясков и плитусов простых	50778,88	29302,11	147,64	16,34	21329,13	2878,4
15-01-023-03	тяг, поясков и плитусов сложных	74608,23	53131,46	147,64	16,34	21329,13	5219,2
15-01-023-04	капителей простых	59558,11	38081,34	147,64	16,34	21329,13	3740,8
15-01-023-05	капителей сложных	90456,45	68979,68	147,64	16,34	21329,13	6776

Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястрИзмеритель: 100 м² облицовываемой поверхности**Облицовка утюжным мрамором:**

15-01-024-01	стен гладких	12982,60	5432,00	30,49	4,16	7520,11	560
15-01-024-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	17013,93	9463,33	30,49	4,16	7520,11	929,6
15-01-024-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	28073,48	20522,88	30,49	4,16	7520,11	2016
15-01-024-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	19522,28	11971,68	30,49	4,16	7520,11	1176
15-01-024-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	32976,17	25425,57	30,49	4,16	7520,11	2497,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка утюжным мрамором:

15-01-025-01	откосов	20548,42	12997,82	30,49	4,16	7520,11	1276,8
15-01-025-02	тяг, поясков и плитусов простых	22145,86	14594,05	30,49	4,16	7521,32	1433,6
15-01-025-03	тяг, поясков и плитусов сложных	33889,51	26337,70	30,49	4,16	7521,32	2587,2
15-01-025-04	капителей простых	26592,48	19040,67	30,49	4,16	7521,32	1870,4
15-01-025-05	капителей сложных	41756,61	34204,80	30,49	4,16	7521,32	3360

Подраздел 1.3 ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ

Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:

15-01-031-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	61230,17 -	6777,50 -	2373,01 -	716,20 -	52079,66 (II)	727,2 -
15-01-031-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	63449,93 -	8377,75 -	2728,52 -	822,99 -	52343,66 (II)	898,9 -
15-01-031-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	65594,92 -	9883,86 -	3103,39 -	935,89 -	52607,67 (II)	1060,5 -
15-01-031-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	68267,09 -	11295,84 -	3833,55 -	1156,39 -	53137,70 (II)	1212 -
15-01-031-05 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	71914,11 -	12954,80 -	4915,97 -	1481,40 -	54043,34 (II)	1390 -
15-01-031-06 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	75473,06 -	14539,20 -	6058,05 -	1824,99 -	54875,81 (II)	1560 -
15-01-031-07 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	78708,99 -	16216,80 -	7167,03 -	2159,77 -	55325,16 (II)	1740 -
15-01-031-08 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	82166,66 -	17801,20 -	8247,08 -	2485,74 -	56118,38 (II)	1910 -

Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м²:

15-01-031-09 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	143925,51 -	10201,81 -	3437,70 -	1041,38 -	130286,00 (II)	1080,7 -
15-01-031-10 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	147862,25 -	13348,16 -	3964,09 -	1200,14 -	130550,00 (II)	1414 -
15-01-031-11 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	152400,00 -	17066,58 -	4519,42 -	1367,72 -	130814,00 (II)	1807,9 -
15-01-031-12 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	158846,02 -	21900,80 -	5603,21 -	1694,06 -	131342,01 (II)	2320 -
15-01-031-13 (101-9030)	до 8 Детали крепления, (т)	165142,20 -	26620,80 -	6654,62 -	2009,65 -	131866,78 (II)	2820 -
15-01-031-14 (101-9030)	до 10 Детали крепления, (т)	170905,36 -	30774,40 -	7734,47 -	2335,62 -	132396,49 (II)	3260 -
15-01-031-15 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	176895,40 -	35116,80 -	8816,39 -	2661,59 -	132962,21 (II)	3720 -
15-01-031-16 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	182672,32 -	38515,20 -	10439,08 -	3154,95 -	133718,04 (II)	4080 -

Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-032-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	137272,55 -	16789,61 -	1462,16 -	448,90 -	119020,78 (II)	1754,4 -
15-01-032-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	142019,17 -	20491,28 -	2243,11 -	685,03 -	119284,78 (II)	2141,2 -
15-01-032-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	148766,12 -	25904,08 -	2821,75 -	858,89 -	120040,29 (II)	2706,8 -
15-01-032-04 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	157349,53 -	32766,72 -	4051,74 -	1229,68 -	120531,07 (II)	3423,9 -
15-01-032-05 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	163314,79 -	37035,90 -	5219,01 -	1580,69 -	121059,88 (II)	3870 -
15-01-032-06 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	169581,30 -	42108,00 -	6299,06 -	1906,66 -	121174,24 (II)	4400 -
15-01-032-07 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	177852,81 -	48711,30 -	7439,26 -	2250,25 -	121702,25 (II)	5090 -
Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-08 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	159230,63 -	25806,51 -	3140,63 -	955,91 -	130283,49 (II)	2575,5 -
15-01-032-09 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	170255,38 -	35117,09 -	4364,51 -	1324,85 -	130773,78 (II)	3504,7 -
15-01-032-10 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	181051,14 -	44188,20 -	5560,91 -	1686,06 -	131302,03 (II)	4410 -
15-01-032-11 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	192362,54 -	53807,40 -	6761,76 -	2047,62 -	131793,38 (II)	5370 -
15-01-032-12 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	203777,21 -	63526,80 -	7929,03 -	2400,02 -	132321,38 (II)	6340 -
15-01-032-13 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	214741,78 -	73146,00 -	9154,78 -	2770,04 -	132441,00 (II)	7300 -
15-01-032-14 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	233194,01 -	88677,00 -	11548,00 -	3492,46 -	132969,01 (II)	8850 -
Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-15 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	51405,15 -	11458,27 -	995,48 -	306,92 -	38951,40 (II)	1213,8 -
15-01-032-16 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	55559,93 -	14587,63 -	1530,61 -	468,17 -	39441,69 (II)	1545,3 -
15-01-032-17 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	59822,95 -	17924,67 -	1928,58 -	587,59 -	39969,70 (II)	1898,8 -
15-01-032-18 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	66243,30 -	22977,90 -	2804,11 -	851,66 -	40461,29 (II)	2434,1 -
15-01-032-19 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	70982,00 -	26432,00 -	3560,71 -	1078,87 -	40989,29 (II)	2800 -
15-01-032-20 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	76486,73 -	31057,60 -	4320,22 -	1307,93 -	41108,91 (II)	3290 -
15-01-032-21 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	81646,52 -	34928,00 -	5081,60 -	1536,99 -	41636,92 (II)	3700 -
Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-22 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	73009,95 -	29158,20 -	4409,01 -	1334,01 -	39442,74 (II)	2910 -
15-01-032-23 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	80564,08 -	34969,80 -	5623,53 -	1704,03 -	39970,75 (II)	3490 -
15-01-032-24 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	89096,34 -	41783,40 -	6851,65 -	2074,40 -	40461,29 (II)	4170 -
15-01-032-25 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	97663,70 -	48597,00 -	8077,41 -	2444,42 -	40989,29 (II)	4850 -
15-01-032-26 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	105820,80 -	55410,60 -	9301,29 -	2811,25 -	41108,91 (II)	5530 -
15-01-032-27 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	120221,24 -	66833,40 -	11750,92 -	3550,45 -	41636,92 (II)	6670 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-033-01 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	41034,00 -	11682,47 -	3070,55 -	924,96 -	26280,98 (II)	1272,6 -
15-01-033-02 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	43740,85 -	13127,40 -	3804,46 -	1145,21 -	26808,99 (II)	1430 -
15-01-033-03 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	46991,60 -	14779,80 -	4912,28 -	1480,34 -	27299,52 (II)	1610 -
15-01-033-04 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	50652,58 -	16799,40 -	6023,14 -	1815,12 -	27830,04 (II)	1830 -
15-01-033-05 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	53428,48 -	18451,80 -	6374,69 -	1920,84 -	28601,99 (II)	2010 -
Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-033-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	44215,27 -	13700,40 -	4236,15 -	1277,36 -	26278,72 (II)	1470 -
15-01-033-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	47335,40 -	15471,20 -	5057,48 -	1524,04 -	26806,72 (II)	1660 -
15-01-033-08 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	51512,02 -	17428,40 -	6544,12 -	1971,46 -	27539,50 (II)	1870 -
15-01-033-09 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	56203,61 -	19665,20 -	8470,90 -	2552,26 -	28067,51 (II)	2110 -
15-01-033-10 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	60824,14 -	22088,40 -	10133,75 -	3053,86 -	28601,99 (II)	2370 -
Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-034-01 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	44091,43 -	14742,16 -	3070,55 -	924,96 -	26278,72 (II)	1605,9 -
15-01-034-02 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	47226,98 -	16615,80 -	3804,46 -	1145,21 -	26806,72 (II)	1810 -
15-01-034-03 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	51729,78 -	19278,00 -	4912,28 -	1480,34 -	27539,50 (II)	2100 -
15-01-034-04 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	56030,85 -	21940,20 -	6023,14 -	1815,12 -	28067,51 (II)	2390 -
15-01-034-05 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	59854,48 -	24877,80 -	6374,69 -	1920,84 -	28601,99 (II)	2710 -
Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-034-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	52334,83 -	21340,00 -	4236,15 -	1277,36 -	26758,68 (II)	2200 -
15-01-034-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	56252,14 -	23668,00 -	5057,48 -	1524,04 -	27526,66 (II)	2440 -
15-01-034-08 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	61284,56 -	26481,00 -	6544,12 -	1971,46 -	28259,44 (II)	2730 -
15-01-034-09 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	67374,33 -	29876,00 -	8470,90 -	2552,26 -	29027,43 (II)	3080 -
15-01-034-10 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	73109,64 -	33174,00 -	10133,75 -	3053,86 -	29801,89 (II)	3420 -
Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы							
Измеритель: 100 м ² пола							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство полов из полированных плит различной формы:							
15-01-035-01	мраморных типа «брекчия»	110890,64	7702,13	142,81	54,50	103045,70	862,5
15-01-035-02	гранитных типа «брекчия»	126899,67	10577,59	146,38	55,30	116175,70	1184,5
15-01-035-03	мраморно-гранитных типа «брекчия»	43106,67	8626,38	144,89	54,96	34335,40	966
Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м²:							
15-01-035-04	до 4	141456,89	7756,60	3765,41	1151,10	129934,88	868,6
15-01-035-05	до 6	144794,13	9921,23	4763,33	1453,83	130109,57	1111
15-01-035-06	до 10	150067,63	12948,50	6783,26	2067,53	130335,87	1450
15-01-035-07	более 10	152984,73	14913,10	7632,53	2325,66	130439,10	1670
Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-036-01 (101-9030)	до 10 Детали крепления, (т)	95576,00 -	36077,20 -	7484,47 -	2258,71 -	52014,33 (II)	4040 -
15-01-036-02 (101-9030)	до 20 Детали крепления, (т)	124829,95 -	53580,00 -	14832,29 -	4474,18 -	56417,66 (II)	6000 -
15-01-036-03 (101-9030)	до 30 Детали крепления, (т)	153442,96 -	70904,20 -	22179,81 -	6692,14 -	60358,95 (II)	7940 -
Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-036-04 (101-9030)	до 10 Детали крепления, (т)	187163,03 -	43757,00 -	7710,68 -	2329,72 -	135695,35 (II)	4900 -
15-01-036-05 (101-9030)	до 20 Детали крепления, (т)	228334,49 -	70547,00 -	15264,45 -	4606,80 -	142523,04 (II)	7900 -
15-01-036-06 (101-9030)	до 30 Детали крепления, (т)	271749,50 -	100909,00 -	22759,93 -	6868,93 -	148080,57 (II)	11300 -
Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-037-01	до 4	199530,22	9699,64	5116,90	1534,83	184713,68	1070,6
15-01-037-02	до 6	205862,21	12593,40	6200,61	1859,79	187068,20	1390
15-01-037-03	до 10	214079,49	18120,00	8360,50	2512,47	187598,99	2000
Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
15-01-038-01 (101-9030)	Облицовка ступеней гранитными плитами Детали крепления, (т)	153707,31 -	12272,00 -	5876,14 -	1743,57 -	135559,17 (II)	1300 -
Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм							
Измеритель: 100 м ступеней							
15-01-039-01 (101-9030)	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм Детали крепления, (т)	290412,78 -	7359,69 -	293,63 -	67,29 -	282759,46 (II)	734,5 -
Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит							
Измеритель: 100 м ² пола							
Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м²:							
15-01-040-01	до 4	60843,53	5764,88	2977,64	912,25	52101,01	636,3
15-01-040-02	до 6	63023,66	6954,46	3769,65	1154,63	52299,55	767,6
15-01-040-03	до 10	66887,53	8967,59	5382,18	1644,03	52537,76	989,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-040-04	более 10	68701,91	9966,00	6198,10	1890,71	52537,81	1100
Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м²:							
15-01-040-05	до 4	144146,26	8425,80	5749,82	1750,02	129970,64	930
15-01-040-06	до 6	146341,93	10706,20	5466,56	1667,03	130169,17	1181,7
15-01-040-07	до 10	152571,22	14314,80	7809,28	2379,05	130447,14	1580
15-01-040-08	более 10	156028,89	16579,80	8723,99	2659,30	130725,10	1830
Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м²:							
15-01-041-01	до 4	64258,59	10894,60	4239,16	1281,15	49124,83	1220
15-01-041-02	до 6	67142,95	12412,70	5057,16	1527,83	49673,09	1390
15-01-041-03	до 9	71146,19	14377,30	6547,55	1977,49	50221,34	1610
15-01-041-04	до 12	76540,74	16163,30	8476,40	2558,95	51901,04	1810
15-01-041-05	до 15	80911,20	18038,60	10139,05	3057,65	52733,55	2020
15-01-041-06	до 18	85646,38	19824,60	12125,11	3656,49	53696,67	2220
15-01-041-07	до 20	91064,73	21789,20	14427,17	4351,69	54848,36	2440
Подраздел 1.4 ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ							
Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка потолков плитами типа Акмигран:							
15-01-047-01	по бетонной поверхности на клею	19330,84	2733,74	87,51	1,52	16509,59	344,3
15-01-047-02	по деревянному каркасу с относом 5 см	25595,61	5153,06	183,47	2,74	20259,08	649
15-01-047-03	по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа	33066,26	8122,62	256,41	4,06	24687,23	1023
Облицовка потолков плитами типа АГШТ:							
15-01-047-04	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	16657,15	4864,84	191,03	3,05	11601,28	612,7
15-01-047-05	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	14980,04	4620,29	183,47	2,74	10176,28	581,9
15-01-047-06	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	24174,81	6402,02	266,02	4,26	17506,77	806,3
15-01-047-07	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	22491,35	6157,47	252,11	4,06	16081,77	775,5
Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами:							
15-01-047-08	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	11586,40	4690,16	210,73	3,25	6685,51	590,7
15-01-047-09	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	11282,15	4707,63	208,21	3,25	6366,31	592,9
15-01-047-10	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	19879,96	6271,01	325,07	5,99	13283,88	789,8
15-01-047-11	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	19362,55	6201,14	326,61	5,99	12834,80	781
15-01-047-12	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см	28227,95	7011,33	375,68	4,77	20840,94	832,7
Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-047-13	с откосом	51493,69	9956,76	429,75	7,71	41107,18	1254
15-01-047-14	без откоса	50229,53	9956,76	410,89	7,51	39861,88	1254
Устройство:							
15-01-047-15	подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	6056,46	843,25	413,41	7,71	4799,80	102,46
15-01-047-16	потолков реечных алюминиевых	28178,58	891,80	157,88	2,95	27128,90	108,36
(206-1338)	Уголок декоративный (пристенный), (м)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм:							
15-01-048-01	с нулевым швом	51374,28	9079,02	1796,98	141,78	40498,28	989
15-01-048-02	с расшивкой швов	50250,54	9079,02	1796,10	141,69	39375,42	989
Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм:							
15-01-048-03	с нулевым швом	65565,78	5806,35	2634,52	210,76	57124,91	632,5
15-01-048-04	с расшивкой швов	64496,87	5806,35	2633,63	210,67	56056,89	632,5
15-01-048-05	Облицовка стен доломитовыми плитами «под скалу» 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм	130116,76	11612,70	2471,25	221,10	116032,81	1265
Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм:							
15-01-048-06	с нулевым швом	65565,78	5806,35	2634,52	210,76	57124,91	632,5
15-01-048-07	с расшивкой швов	64496,87	5806,35	2633,63	210,67	56056,89	632,5
Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая:							
15-01-048-08	с нулевым швом	53936,55	11507,13	1684,06	141,78	40745,36	1253,5
15-01-048-09	с расшивкой швов	52825,93	11507,13	1683,17	141,69	39635,63	1253,5
Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая:							
15-01-048-10	с нулевым швом	70209,64	10345,86	2482,40	204,67	57381,38	1127
15-01-048-11	с расшивкой швов	69123,21	10345,86	2481,51	204,58	56295,84	1127
Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)							
Измеритель: 100 м ² облицовки стен							
Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит:							
15-01-049-01	покрытых эмалями	4360,51	411,38	118,89	2,23	3830,24	50,6
15-01-049-02	обтянутых винилискожей	7005,24	420,99	129,82	2,84	6454,43	50,6
15-01-049-03	облицованных слоистым пластиком	16028,37	2562,56	135,39	3,05	13330,42	308
15-01-049-04	фанерованных шпоном	9805,17	420,99	118,89	2,23	9265,29	50,6
Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов							
Измеритель: 100 м ² облицовки							
Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:							
15-01-050-01	по деревянной обрешетке	9428,29	402,70	95,51	1,12	8930,08	50,15
15-01-050-02	с печатным рисунком по деревянной обрешетке	10227,41	619,76	137,21	1,52	9470,44	77,18
15-01-050-03	по сплошному основанию на клею	8968,94	312,13	42,49	0,81	8614,32	38,87
15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	10297,53	1336,75	44,15	0,81	8916,63	166,47

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 1.5 НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ							
Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-060-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	48272,26	1147,06	191,15	3,42	46934,05	141,09
15-01-060-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	45107,32	850,38	178,19	3,42	44078,75	105,9
Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер».							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-061-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	50859,10	1246,33	211,72	3,42	49401,05	153,3
15-01-061-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	47659,94	923,53	190,66	3,42	46545,75	115,01
Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-062-01	металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	27990,04	1149,42	191,15	3,42	26649,47	141,38
15-01-062-02	металлосайдингом без пароизоляционного слоя	24825,07	852,71	178,19	3,42	23794,17	106,19
Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-063-01	металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	30576,88	1248,69	211,72	3,42	29116,47	153,59

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-063-02	металлосайдингом без паро-изоляционного слоя	27410,68	950,75	198,76	3,42	26261,17	118,4
Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	20526,84	2273,40	93,10	4,67	18160,34	270
Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах Измеритель: 1 м ² проемов Облицовка:							
15-01-070-01	оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	128,66	12,60	0,46	0,00	115,60	1,55
15-01-070-02	дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	149,16	13,82	0,52	0,00	134,82	1,7
Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю Измеритель: 100 м ² Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до:							
15-01-080-01 (104-9100)	50 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	29903,14 -	5709,21 -	3780,89 -	224,01 -	20413,04 (5,6)	702,24 -
15-01-080-02 (104-9100)	100 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	32784,24 -	6122,46 -	5379,66 -	318,17 -	21282,12 (11,2)	753,07 -
15-01-080-03 (104-9100)	120 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	34119,46 -	6287,74 -	6015,81 -	355,99 -	21815,91 (13,44)	773,4 -
15-01-080-04 (104-9100)	150 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	36347,32 -	6535,54 -	6979,23 -	412,62 -	22832,55 (16,8)	803,88 -
15-01-080-05 (104-9100)	200 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	39535,63 -	6954,97 -	8578,00 -	506,66 -	24002,66 (22,4)	855,47 -
Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки Измеритель: 1 м ²							
15-01-081-01	Утепление наружных стен зданий по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки	346,53	23,66	75,50	0,00	247,37	2,98

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ							
Подраздел 2.1 ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ							
Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:							
15-02-001-01	стен	1437,13	596,81	57,52	30,52	782,80	70,88
15-02-001-02	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)	3280,01	2482,72	10,36	0,00	786,93	263
15-02-001-03	колонн прямоугольных	1782,89	985,60	10,36	0,00	786,93	112
15-02-001-04	пилястр переменного сечения	2363,69	1566,40	10,36	0,00	786,93	178
15-02-001-05	пилястр прямых	2055,69	1258,40	10,36	0,00	786,93	143
15-02-001-06	карнизов, тяг и наличников прямолинейных	7481,49	3404,70	60,22	0,00	4016,57	351
15-02-001-07	карнизов, тяг и наличников криволинейных	11415,39	7338,60	60,22	0,00	4016,57	810
15-02-001-08	стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП175 толщиной 30 мм (внутренняя)	4264,61	391,19	463,27	259,13	3410,15	46,46
Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен:							
15-02-002-01	гладких	2130,31	1015,78	58,67	30,52	1055,86	117,16
15-02-002-02	с прорезными рустами	3680,03	2250,40	66,76	34,37	1362,87	232
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения):							
15-02-002-03	гладких	4732,10	3837,60	13,32	0,00	881,18	360
15-02-002-04	с прорезными рустами	5924,96	4903,60	15,22	0,00	1006,14	460
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:							
15-02-002-05	колонн прямоугольных гладких	2329,38	1434,88	13,32	0,00	881,18	152
15-02-002-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	3174,76	2153,40	15,22	0,00	1006,14	222
15-02-002-07	пилястр переменного сечения гладких	3141,22	2246,72	13,32	0,00	881,18	238
15-02-002-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	4327,12	3306,60	15,22	0,00	1005,30	330
15-02-002-09	пилястр прямых гладких	2782,50	1888,00	13,32	0,00	881,18	200
15-02-002-10	пилястр прямых с прорезными рустами	3956,38	2935,86	15,22	0,00	1005,30	293
Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов							
Измеритель: 100 м откосов							
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине:							
15-02-003-01	до 200 мм плоских	550,66	269,44	3,90	0,00	277,32	32
15-02-003-02	до 200 мм криволинейных	803,26	522,04	3,90	0,00	277,32	62
15-02-003-03	более 200 мм плоских	894,86	449,63	6,46	0,00	438,77	53,4
15-02-003-04	более 200 мм криволинейных	1320,91	875,68	6,46	0,00	438,77	104

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников							
Измеритель: 100 м ² проекции на стену							
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников:							
15-02-004-01	прямолинейных	9074,52	4200,36	71,50	0,00	4802,66	426
15-02-004-02	криволинейных	13181,36	8307,20	71,50	0,00	4802,66	880
Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню:							
15-02-005-01	стен гладких	2753,55	1438,18	72,61	30,52	1242,76	165,88
15-02-005-02	стен с прорезными рустами	4321,79	2880,51	73,89	30,52	1367,39	296,96
15-02-005-03	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких	6697,40	5436,60	18,04	0,00	1242,76	510
15-02-005-04	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	7889,31	6502,60	19,32	0,00	1367,39	610
15-02-005-05	колонн прямоугольных гладких	3450,88	2190,08	18,04	0,00	1242,76	232
15-02-005-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	4335,51	2948,80	19,32	0,00	1367,39	304
15-02-005-07	пилястр переменного сечения гладких	4376,00	3115,20	18,04	0,00	1242,76	330
15-02-005-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	5474,87	4088,16	19,32	0,00	1367,39	408
15-02-005-09	пилястр прямых гладких	3932,32	2671,52	18,04	0,00	1242,76	283
15-02-005-10	пилястр прямых с прорезными рустами	5023,97	3637,26	19,32	0,00	1367,39	363
Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов							
Измеритель: 100 м откосов							
Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине:							
15-02-006-01	до 200 м плоских	763,02	462,56	4,36	0,00	296,10	49
15-02-006-02	до 200 м криволинейных	1150,06	849,60	4,36	0,00	296,10	90
15-02-006-03	более 200 м плоских	1266,10	792,96	6,63	0,00	466,51	84
15-02-006-04	более 200 м криволинейных	1879,70	1406,56	6,63	0,00	466,51	149
Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников							
Измеритель: 100 м ² проекции на стену							
Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников:							
15-02-007-01	прямолинейных	9930,67	5265,24	67,34	0,00	4598,09	534
15-02-007-02	криволинейных	15521,43	10856,00	67,34	0,00	4598,09	1150
Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой							
Измеритель: 100 м ² отделываемой поверхности							
15-02-008-01	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	2588,51	288,08	82,71	6,78	2217,72	28,75

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой

Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

15-02-009-01	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	7039,56	288,08	82,71	6,78	6668,77	28,75
--------------	--	---------	--------	-------	------	---------	-------

Подраздел 2.2 ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ

Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая:

15-02-015-01	по камню и бетону стен	1250,08	521,34	73,69	44,21	655,05	65,66
15-02-015-02	по камню и бетону потолков	1270,61	546,19	73,69	44,21	650,73	68,79
15-02-015-03	по дереву стен	2170,90	547,07	113,18	54,73	1510,65	68,9
15-02-015-04	по дереву потолков	2297,37	580,26	113,18	54,73	1603,93	73,08

Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная:

15-02-015-05	по камню и бетону стен	1547,74	611,00	74,58	44,53	862,16	74,24
15-02-015-06	по камню и бетону потолков	1594,03	641,53	74,58	44,53	877,92	77,95
15-02-015-07	по дереву стен	2646,70	677,82	117,92	55,68	1850,96	82,36
15-02-015-08	по дереву потолков	2731,97	709,84	120,59	55,94	1901,54	86,25

Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная:

15-02-015-09	по камню и бетону стен	2201,39	1015,78	78,46	45,84	1107,15	117,16
15-02-015-10	по камню и бетону потолков	2275,42	1066,06	78,46	45,84	1130,90	122,96
15-02-015-11	по дереву стен	3448,82	1066,84	143,82	63,25	2238,16	123,05
15-02-015-12	по дереву потолков	3546,40	1136,64	148,25	63,63	2261,51	131,1

Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:

15-02-016-01	простая стен	1393,77	598,68	95,00	54,27	700,09	75,4
15-02-016-02	простая потолков	1412,89	626,31	95,00	54,27	691,58	78,88
15-02-016-03	улучшенная стен	1727,88	706,46	101,56	56,48	919,86	85,84
15-02-016-04	улучшенная потолков	1753,74	716,01	101,56	56,48	936,17	87
15-02-016-05	высококачественная стен	2463,23	1176,69	106,03	58,02	1180,51	135,72
15-02-016-06	высококачественная потолков	2548,16	1237,04	106,03	58,02	1205,09	142,68

Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону:

15-02-017-01	простая	1427,40	618,92	101,60	58,40	706,88	77,95
15-02-017-02	улучшенная	1755,36	733,21	108,16	60,64	913,99	89,09
15-02-017-03	высококачественная	2488,54	1216,92	112,63	62,12	1158,99	140,36

Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-018-01	простая	1580,48	718,41	114,52	66,47	747,55	90,48
15-02-018-02	улучшенная	1936,16	847,77	121,07	68,74	967,32	103,01
15-02-018-03	высококачественная	2761,53	1408,01	125,55	70,24	1227,97	162,4
Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (одно-слойное оштукатуривание) известковым раствором							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором:							
15-02-019-01	стен	578,37	322,68	7,45	2,54	248,24	42,18
15-02-019-02	потолков	696,13	397,58	8,94	3,05	289,61	51,3
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:							
15-02-019-03	стен	2384,84	416,68	26,91	16,68	1941,25	51,89
15-02-019-04	потолков	2833,85	538,87	31,51	19,42	2263,47	63,1
15-02-019-05	оконных и дверных откосов плоских	4251,62	764,11	49,28	29,67	3438,23	91,84
15-02-019-06	оконных и дверных откосов криволинейных	5229,66	1742,15	49,28	29,67	3438,23	195,09
Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-церезитовая по камню и бетону							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
15-02-020-01	Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону	2476,36	688,45	86,12	47,47	1701,79	84,68
Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
15-02-021-01	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу	34316,53	1944,88	328,37	176,64	32043,28	257,6
15-02-021-02	На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-01	7205,17	122,61	121,73	71,61	6960,83	16,24
15-02-021-03	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону	21282,42	276,29	159,83	70,04	20846,30	35,65
15-02-021-04	На каждые 12 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-03	7091,91	80,21	63,63	25,67	6948,07	10,35
Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию							
Измеритель: 100 м ² поверхности потолка							
Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона:							
15-02-022-01	до 0,8 м ²	22814,58	14378,22	116,92	51,12	8319,44	1587
15-02-022-02	до 2 м ²	19865,68	11669,28	116,92	51,12	8079,48	1288
15-02-022-03	до 4 м ²	15725,61	8126,82	116,92	51,12	7481,87	897
15-02-022-04	до 6 м ²	14093,24	7084,92	100,31	43,95	6908,01	782
15-02-022-05	до 12 м ²	11778,70	5730,45	85,25	36,86	5963,00	632,5
Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона:							
15-02-022-06	до 0,8 м ²	33824,05	24492,24	132,91	58,90	9198,90	2668
15-02-022-07	до 2 м ²	29210,02	20163,87	132,91	58,90	8913,24	2196,5
15-02-022-08	до 4 м ²	22333,36	13935,24	132,91	58,90	8265,21	1518

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-022-09	до 6 м ²	19836,64	12034,98	114,63	51,57	7687,03	1311
15-02-022-10	до 12 м ²	16669,33	9923,58	99,85	44,36	6645,90	1081

Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию:							
15-02-023-01	цементно-известковым раствором	4765,91	1816,70	73,51	36,74	2875,70	215,76
15-02-023-02	декоративным раствором	6308,64	3004,05	75,89	37,54	3228,70	336,4

Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами:							
15-02-024-01	стен при отделке под окраску	2677,80	543,30	72,69	20,47	2061,81	71,02
15-02-024-02	стен при отделке под оклейку обоями	2474,03	464,81	72,69	20,47	1936,53	60,76
15-02-024-03	откосов при отделке под окраску	3447,85	1325,59	72,69	20,47	2049,57	173,28
15-02-024-04	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	2720,03	484,18	42,39	2,84	2193,46	66,6
15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	2816,02	709,05	91,54	11,29	2015,43	88,3

Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

15-02-025-01	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	689,60	40,10	2,26	0,20	647,24	5,77
--------------	---	--------	-------	------	------	--------	------

Подраздел 2.3 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:							
15-02-031-01	плоских	3515,03	1659,01	61,41	20,91	1794,61	204,06
15-02-031-02	криволинейных	5377,94	3521,92	61,41	20,91	1794,61	433,2
15-02-031-03	Устройство нижних заглушин	4178,68	2534,08	49,48	16,85	1595,12	300,96
Вытягивание тяг и падуг:							
15-02-031-04	при улучшенной штукатурке по камню и бетону	1423,86	537,80	39,13	6,69	846,93	59,36
15-02-031-05	при улучшенной штукатурке по дереву	1303,00	537,80	34,70	6,25	730,50	59,36
15-02-031-06	при высококачественной штукатурке по камню и бетону	2045,22	796,58	56,01	9,01	1192,63	85,47
15-02-031-07	при высококачественной штукатурке по дереву	1654,12	803,76	35,30	6,67	815,06	86,24
Насечка поверхности:							
15-02-031-08	стен	276,02	276,02	0,00	0,00	0,00	37
15-02-031-09	потолков	343,16	343,16	0,00	0,00	0,00	46

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых							
Измеритель: 100 м ² проекции на стену тянутых наличников							
15-02-032-01	Устройство наличников тянутых	13161,67	6713,88	219,90	44,47	6227,89	731,36
Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Обивка поверхностей:							
15-02-033-01	изоляционным материалом	2018,56	37,63	3,32	0,00	1977,61	5,6
15-02-033-02	дранью по деревянным неокрашенным поверхностям	812,51	206,30	3,32	0,00	602,89	30,7
Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок							
Измеритель: 100 м ² горизонтальной проекции марша или площадки							
Штукатурка лестничных маршей и площадок:							
15-02-034-01	улучшенная без отделки косоуров и балок	2327,63	782,84	114,73	63,47	1430,06	95,12
15-02-034-02	улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг	3504,93	1119,46	99,73	48,41	2285,74	134,55
15-02-034-03	высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг	4133,41	1756,08	91,59	43,34	2285,74	196,65
15-02-034-04	высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами	5730,53	2406,63	79,31	18,44	3244,59	262,16
Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями							
Измеритель: 100 м ² отделываемой поверхности							
Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями:							
15-02-035-01	стен и перегородок панельных	125,18	80,41	4,17	1,42	40,60	11,06
15-02-035-02	стен и перегородок из блоков и плит	471,44	250,06	6,56	2,23	214,82	33,52
15-02-035-03	потолков сборных панельных	87,12	52,33	3,28	1,12	31,51	6,84
15-02-035-04	потолков сборных из плит	304,51	269,72	3,28	1,12	31,51	33,97
Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Штукатурка по сетке без устройства каркаса:							
15-02-036-01	улучшенная стен	5238,22	1043,50	51,18	14,43	4143,54	129,95
15-02-036-02	улучшенная потолков	5392,42	1161,46	51,18	14,43	4179,78	144,64
15-02-036-03	высококачественная стен	5789,75	1363,03	58,93	17,07	4367,79	161,88
15-02-036-04	высококачественная потолков	5960,38	1497,41	58,93	17,07	4404,04	177,84
15-02-036-05	высококачественная колонн	7502,98	3077,86	58,93	17,07	4366,19	339,72
15-02-036-06	карнизов и тяг	10592,85	3214,67	118,06	31,41	7260,12	354,82
Таблица 15-02-037. Устройство каркаса							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Устройство каркаса при оштукатуривании:							
15-02-037-01	стен	1662,62	200,59	10,97	2,02	1451,06	24,98
15-02-037-02	потолков	2723,49	370,50	16,31	2,99	2336,68	46,14
15-02-037-03	колонн	1776,81	314,78	10,97	2,02	1451,06	39,2
15-02-037-04	карнизов и тяг	2879,12	526,13	16,31	2,99	2336,68	65,52

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень:

15-02-038-01	стен	408,71	95,57	26,19	0,00	286,95	12,19
15-02-038-02	потолков	462,29	138,52	36,81	0,00	286,96	17,25

Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)

Измеритель: 100 м деталей

Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:

15-03-001-01	до 100 мм	256,77	224,76	16,16	1,09	15,85	29,38
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-001-02	до 250 мм	611,90	492,74	34,10	2,57	85,06	64,41
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-001-03	до 500 мм	998,66	838,52	50,73	6,30	109,41	109,61
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-001-04	до 750 мм	1564,34	1348,54	76,98	9,54	138,82	176,28
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-

Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)

Измеритель: 1 деталь

Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром:

15-03-002-01	до 250 мм	6,59	4,81	1,42	0,19	0,36	0,62
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-002-02	до 500 мм	12,32	9,92	1,52	0,19	0,88	1,28
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-002-03	до 750 мм	20,72	16,97	1,87	0,19	1,88	2,19
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-002-04	до 1750 мм	48,17	36,12	3,17	0,39	8,88	4,66
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей

Измеритель: 1 деталь

Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой:

15-03-003-01	до 500 мм	47,02	37,36	3,06	0,19	6,60	4,82
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-003-02	до 750 мм	64,04	47,66	3,06	0,19	13,32	6,15
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-

Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой:

15-03-003-03	до 500 мм	101,46	83,41	4,23	0,19	13,82	10,26
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-003-04	до 1000 мм	179,99	147,48	4,53	0,29	27,98	18,14
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-003-05	до 2000 мм	375,41	269,18	5,42	0,60	100,81	33,11
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-003-06 (415-9002)	Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	21,65 -	14,76 -	1,65 -	0,19 -	5,24 (1)	1,93 -
Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей							
Измеритель: 1 деталь							
15-03-004-01 (415-9002)	Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм Детали лепные штучные, (шт.)	11,06 -	9,18 -	1,42 -	0,19 -	0,46 (1)	1,09 -
Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:							
15-03-004-02 (415-9002)	до 250 мм Детали лепные штучные, (шт.)	6,91 -	3,41 -	1,42 -	0,19 -	2,08 (1)	0,44 -
15-03-004-03 (415-9002)	до 400 мм Детали лепные штучные, (шт.)	10,83 -	5,19 -	1,54 -	0,19 -	4,10 (1)	0,67 -
Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:							
15-03-004-04 (415-9002)	до 200 мм Детали лепные штучные, (шт.)	6,60 -	3,75 -	1,54 -	0,19 -	1,31 (1)	0,49 -
15-03-004-05 (415-9002)	до 400 мм Детали лепные штучные, (шт.)	12,67 -	6,89 -	1,54 -	0,19 -	4,24 (1)	0,9 -
15-03-004-06 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	19,78 -	12,70 -	1,65 -	0,19 -	5,43 (1)	1,66 -
15-03-004-07 (415-9002)	до 1100 мм Детали лепные штучные, (шт.)	32,94 -	19,28 -	1,95 -	0,29 -	11,71 (1)	2,52 -
Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью:							
15-03-004-08 (415-9002)	до 0,1 м ² Детали лепные штучные, (шт.)	4,73 -	3,28 -	1,19 -	0,19 -	0,26 (1)	0,44 -
15-03-004-09 (415-9002)	до 0,5 м ² Детали лепные штучные, (шт.)	12,51 -	9,92 -	1,19 -	0,19 -	1,40 (1)	1,33 -
Установка гипсовых ваз гладких высотой:							
15-03-004-10 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	11,64 -	8,53 -	1,30 -	0,19 -	1,81 (1)	1,1 -
15-03-004-11 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	13,82 -	12,01 -	1,42 -	0,19 -	0,39 (1)	1,55 -
15-03-004-12 (415-9002)	до 1350 мм Детали лепные штучные, (шт.)	17,42 -	15,50 -	1,42 -	0,19 -	0,50 (1)	2 -
Установка гипсовых гербов высотой:							
15-03-004-13 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	27,47 -	24,03 -	1,65 -	0,19 -	1,79 (1)	2,92 -
15-03-004-14 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	36,19 -	31,03 -	1,89 -	0,19 -	3,27 (1)	3,77 -
15-03-004-15 (415-9002)	до 1500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	51,93 -	43,29 -	2,42 -	0,29 -	6,22 (1)	5,26 -
Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка							
Измеритель: 100 м деталей							
Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриз, капли и т.п.) высотой:							
15-03-005-01 (415-9001)	до 100 мм Детали лепные погонные, (м)	424,11 -	341,54 -	19,72 -	1,88 -	62,85 (101)	44,07 -
15-03-005-02 (415-9001)	до 250 мм Детали лепные погонные, (м)	838,60 -	698,82 -	36,26 -	4,23 -	103,52 (101)	90,17 -
15-03-005-03 (415-9001)	до 500 мм Детали лепные погонные, (м)	1376,50 -	1173,51 -	69,44 -	10,54 -	133,55 (101)	151,42 -
15-03-005-04 (415-9001)	до 750 мм Детали лепные погонные, (м)	2100,94 -	1812,80 -	103,71 -	15,65 -	184,43 (101)	233,91 -
Установка цементных поручней и тетив любого профиля:							
15-03-005-05	без орнамента	1603,34	1027,67	35,64	8,07	540,03	131,08

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-005-06	с орнаментом	2003,54	1417,47	46,04	10,54	540,03	180,8
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)							
Измеритель: 1 деталь							
15-03-006-01	Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм	8,77	6,82	1,42	0,19	0,53	0,93
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента:							
15-03-006-02	рядовых высотой до 650 мм	5,85	4,50	1,19	0,19	0,16	0,58
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-006-03	рядовых высотой до 1100 мм	8,34	6,82	1,19	0,19	0,33	0,88
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-006-04	угловых высотой до 650 мм	11,41	9,72	1,19	0,19	0,50	1,24
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-006-05	угловых высотой до 1100 мм	15,02	13,01	1,19	0,19	0,82	1,66
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)							
Измеритель: 1 деталь							
Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой:							
15-03-007-01	до 500 мм	55,89	47,74	1,19	0,19	6,96	6,16
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-02	до 750 мм	74,48	63,86	1,48	0,29	9,14	8,24
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой:							
15-03-007-03	до 500 мм	147,80	118,76	4,23	0,19	24,81	14,43
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-04	до 1000 мм	250,69	211,10	4,82	0,39	34,77	25,65
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-05	до 2000 мм	484,98	394,30	7,20	0,99	83,48	47,91
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-06	Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм	40,18	20,20	1,19	0,19	18,79	2,64
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-07	Установка цементных шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм	14,44	12,63	1,42	0,19	0,39	1,5
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:							
15-03-007-08	до 250 мм	7,23	3,80	1,42	0,19	2,01	0,49
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-09	до 400 мм	11,67	6,34	1,54	0,19	3,79	0,79
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:							
15-03-007-10	до 200 мм	7,30	4,51	1,42	0,19	1,37	0,59
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-11	до 400 мм	14,48	8,80	1,54	0,19	4,14	1,15
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-12	до 750 мм	23,75	16,98	1,65	0,19	5,12	2,22
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-13	до 1100 мм	40,20	27,00	2,25	0,39	10,95	3,53
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов)

Измеритель: 1 деталь

Установка цементных ваз гладких высотой:

15-03-008-01 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	15,05 -	12,01 -	1,30 -	0,19 -	1,74 (1)	1,55 -
15-03-008-02 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	24,12 -	17,05 -	1,42 -	0,19 -	5,65 (1)	2,2 -
15-03-008-03 (415-9002)	до 1350 мм Детали лепные штучные, (шт.)	31,80 -	21,55 -	1,72 -	0,29 -	8,53 (1)	2,78 -

Установка цементных гербов высотой:

15-03-008-04 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	37,10 -	33,25 -	1,65 -	0,19 -	2,20 (1)	4,04 -
15-03-008-05 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	48,64 -	42,80 -	2,19 -	0,29 -	3,65 (1)	5,2 -
15-03-008-06 (415-9002)	до 1500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	70,04 -	60,57 -	2,72 -	0,39 -	6,75 (1)	7,36 -

Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ**Подраздел 4.1 ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ****Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений**Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности**Окраска водными составами внутри помещений клеевая:**

15-04-001-01	простая	103,82	47,97	2,79	0,10	53,06	6,27
15-04-001-02	улучшенная	159,91	87,10	3,62	0,10	69,19	11,11
15-04-001-03	высококачественная по штукатурке	733,58	511,40	8,60	0,10	213,58	65,23
15-04-001-04	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	439,46	307,01	6,11	0,10	126,34	39,16

Окраска водными составами внутри помещений казеиновая:

15-04-001-05	улучшенная	404,91	143,16	2,79	0,10	258,96	18,26
15-04-001-06	высококачественная по штукатурке	1149,86	551,94	7,77	0,10	590,15	70,4
15-04-001-07	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	824,57	396,70	4,45	0,10	423,42	50,6

Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещенийИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности**Известковая окраска водными составами внутри помещений:**

15-04-002-01	по штукатурке	97,17	73,00	1,96	0,10	22,21	10,21
15-04-002-02	по кирпичу и бетону	55,17	34,89	1,96	0,10	18,32	4,88
15-04-002-03	по дереву	49,37	30,96	1,96	0,10	16,45	4,33

Силикатная окраска водными составами внутри помещений:

15-04-002-04	по штукатурке и кирпичу	201,87	101,46	2,79	0,10	97,62	14,19
15-04-002-05	по дереву	109,87	42,83	1,96	0,10	65,08	5,99

Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)Измеритель: 100 м² вертикальной проекции сегментных ферм

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-003-01	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	137,41	46,77	2,79	0,10	87,85	6,27

Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске

 Измеритель: 100 м² разделяемой поверхности

Разделка поверхности по клеевой окраске:

15-04-004-01	кистью, количество тонов 1	29,97	22,95	1,13	0,10	5,89	2,89
15-04-004-02	кистью, количество тонов 2 и более	46,64	39,62	1,13	0,10	5,89	4,99
15-04-004-03	валиком, количество тонов 1	59,68	26,44	1,13	0,10	32,11	3,33
15-04-004-04	валиком, количество тонов 2 и более	134,28	52,88	1,13	0,10	80,27	6,66
15-04-004-05	набрызгом, количество тонов 1	33,98	16,75	1,13	0,10	16,10	2,11
15-04-004-06	набрызгом, количество тонов 2 и более	45,42	28,19	1,13	0,10	16,10	3,55

Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям:

15-04-005-01	стен, подготовленным под окраску	1113,50	119,01	6,94	0,10	987,55	15,18
15-04-005-02	потолков, подготовленным под окраску	1223,91	132,81	7,77	0,10	1083,33	16,94

Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная:

15-04-005-03	по штукатурке стен	2030,01	336,34	13,05	0,20	1680,62	42,9
15-04-005-04	по штукатурке потолков	2221,71	422,58	13,88	0,20	1785,25	53,9
15-04-005-05	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1710,66	199,21	8,60	0,10	1502,85	25,41
15-04-005-06	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1826,77	224,22	8,60	0,10	1593,95	28,6

Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная:

15-04-005-07	по штукатурке стен	2411,32	578,88	17,50	0,30	1814,94	68,75
15-04-005-08	по штукатурке потолков	2726,51	753,00	19,16	0,30	1954,35	89,43
15-04-005-09	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	2043,29	390,86	11,39	0,20	1641,04	46,42
15-04-005-10	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	2224,53	470,51	12,22	0,20	1741,80	55,88

Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения

 Измеритель: 100 м² покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:

15-04-006-01 (101-9732)	за 1 раз потолков Грунтовка, (м)	69,49 -	68,20 -	1,13 -	0,10 -	0,16 (0,013)	8,1 -
15-04-006-02 (101-9732)	за 2 раза потолков Грунтовка, (м)	171,69 -	168,57 -	2,79 -	0,10 -	0,33 (0,02)	20,02 -
15-04-006-03 (101-9732)	за 1 раз стен Грунтовка, (м)	56,44 -	55,15 -	1,13 -	0,10 -	0,16 (0,013)	6,55 -
15-04-006-04 (101-9732)	за 2 раза стен Грунтовка, (м)	139,70 -	137,41 -	1,96 -	0,10 -	0,33 (0,02)	16,32 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 4.2 ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК							
Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами							
Измеритель: 100 м ² фасада							
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:							
15-04-011-01	известковая	96,32	47,15	1,95	0,00	47,22	6,32
15-04-011-02	силикатная	528,18	152,03	10,44	0,00	365,71	20,38
15-04-011-03	цементная	521,64	74,82	7,88	0,00	438,94	10,03
Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:							
15-04-012-01	перхлорвиниловая	1556,77	114,26	10,37	0,00	1432,14	14,39
15-04-012-02	кремнийорганическая	2027,02	110,76	10,44	0,00	1905,82	13,95
15-04-012-03	поливинилацетатная	669,86	76,14	4,49	0,00	589,23	9,59
Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами							
Измеритель: 100 м ² фасада							
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:							
15-04-013-01	известковая	58,03	33,89	1,90	0,00	22,24	4,43
15-04-013-02	силикатная	460,46	109,24	10,37	0,00	340,85	14,28
15-04-013-03	цементная	475,69	53,78	7,83	0,00	414,08	7,03
Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:							
15-04-014-01	перхлорвиниловая	1329,12	81,87	9,36	0,00	1237,89	10,07
15-04-014-02	кремнийорганическая	1969,90	79,59	9,36	0,00	1880,95	9,79
15-04-014-03	поливинилацетатная	623,59	54,80	4,42	0,00	564,37	6,74
Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами							
Измеритель: 100 м ² фасада							
Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:							
15-04-015-01	известковая	465,23	89,90	328,11	0,00	47,22	11,6
15-04-015-02	силикатная	1380,20	217,78	796,71	0,00	365,71	28,1
15-04-015-03	цементная	1105,34	142,60	523,80	0,00	438,94	18,4
Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:							
15-04-016-01	перхлорвиниловая	2159,26	160,97	566,15	0,00	1432,14	19,8
15-04-016-02	кремнийорганическая	2610,83	156,10	548,91	0,00	1905,82	19,2
15-04-016-03	поливинилацетатная	1170,31	129,27	451,81	0,00	589,23	15,9

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:

15-04-017-01	известковая	316,08	64,31	229,53	0,00	22,24	8,1
15-04-017-02	силикатная	1060,73	156,42	563,46	0,00	340,85	19,7
15-04-017-03	цементная	886,24	102,43	369,73	0,00	414,08	12,9

Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:

15-04-018-01	перхлорвиниловая	1753,77	115,65	400,23	0,00	1237,89	13,9
15-04-018-02	кремнийорганическая	2382,19	112,32	388,92	0,00	1880,95	13,5
15-04-018-03	поливинилацетатная	973,32	92,35	316,60	0,00	564,37	11,1

Подраздел 4.3 ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ

Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Простая окраска масляными составами по дереву:

15-04-024-01	стен	807,28	214,58	4,45	0,10	588,25	28,05
15-04-024-02	потолков	1118,00	249,08	4,45	0,10	864,47	32,56
15-04-024-03	полов	721,66	183,45	3,62	0,10	534,59	23,98
15-04-024-04	заполнений дверных проемов	734,23	273,49	3,62	0,10	457,12	35,75
15-04-024-05	заполнений оконных проемов	801,55	340,81	3,62	0,10	457,12	44,55
15-04-024-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	246,66	88,28	1,13	0,10	157,25	11,54
15-04-024-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	278,94	120,56	1,13	0,10	157,25	15,76

Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям:

15-04-024-08	стен, подготовленных под окраску	787,44	161,57	4,45	0,10	621,42	21,12
15-04-024-09	потолков, подготовленных под окраску	1084,79	175,03	4,45	0,10	905,31	22,88

Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Улучшенная окраска масляными составами по дереву:

15-04-025-01	стен	1736,31	464,65	6,94	0,10	1264,72	58,52
15-04-025-02	потолков	2126,27	566,04	9,43	0,10	1550,80	71,29
15-04-025-03	полов	1817,89	407,88	9,73	0,20	1400,28	51,37
15-04-025-04	заполнений дверных проемов	1879,20	736,28	7,77	0,10	1135,15	92,73
15-04-025-05	заполнений оконных проемов	2239,93	1100,48	7,77	0,10	1131,68	138,6
15-04-025-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	511,43	206,20	1,96	0,10	303,27	25,97
15-04-025-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	623,16	318,16	1,96	0,10	303,04	40,07

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:

15-04-025-08	стен	1830,35	405,02	9,43	0,10	1415,90	51,01
15-04-025-09	потолков	2186,45	497,84	9,73	0,20	1678,88	62,7

Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям:

15-04-025-10	стен, подготовленных под окраску	1570,28	270,75	3,62	0,10	1295,91	34,1
--------------	----------------------------------	---------	--------	------	------	---------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-025-11	потолков, подготовленных под окраску	1849,86	296,96	4,45	0,10	1548,45	37,4

Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составамиИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности**Высококачественная окраска масляными составами по дереву:**

15-04-026-01	стен	2078,64	718,73	9,73	0,20	1350,18	85,36
15-04-026-02	потолков	2551,64	905,82	11,39	0,20	1634,43	107,58
15-04-026-03	полов	2224,96	652,04	13,05	0,20	1559,87	77,44
15-04-026-04	заполнений дверных проемов	2476,59	1250,37	9,73	0,20	1216,49	148,5
15-04-026-05	заполнений оконных проемов	3010,62	1778,30	9,73	0,20	1222,59	211,2

Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке:

15-04-026-06	стен	2242,70	677,05	12,22	0,20	1553,43	80,41
15-04-026-07	потолков	2699,00	840,99	13,88	0,20	1844,13	99,88

Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям:

15-04-026-08	стен, подготовленных под окраску	1932,85	489,03	7,77	0,10	1436,05	58,08
15-04-026-09	потолков, подготовленных под окраску	2260,44	558,50	7,77	0,10	1694,17	66,33

Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраскеИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности**Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:**

15-04-027-01	стен	339,80	100,67	1,96	0,10	237,17	12,1
15-04-027-02	потолков	382,88	138,53	1,96	0,10	242,39	16,65
15-04-027-03	заполнений дверных проемов	424,61	182,87	1,96	0,10	239,78	21,98
15-04-027-04	заполнений оконных проемов	577,42	241,95	1,96	0,10	333,51	29,08

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям:

15-04-027-05	стен, подготовленных под окраску	464,84	99,76	2,79	0,10	362,29	11,99
15-04-027-06	потолков, подготовленных под окраску	511,02	137,28	3,62	0,10	370,12	16,5

Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхностиИзмеритель: 100 м² разделяваемой поверхности**Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности:**

15-04-028-01	стен	356,36	298,07	0,00	0,00	58,29	32,9
15-04-028-02	дверных заполнений	323,56	260,93	0,00	0,00	62,63	28,8

Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканямиИзмеритель: 100 м² отделываемой поверхности**Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности:**

15-04-029-01	за 1 раз	240,97	41,09	1,13	0,10	198,75	4,88
15-04-029-02	за 2 раза	480,35	103,73	2,79	0,10	373,83	12,32

Оклейка тканями:

15-04-029-03	полов	982,62	72,44	10,56	0,20	899,62	9,24
15-04-029-04	стен	1045,58	135,40	10,56	0,20	899,62	17,27
15-04-029-05	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий	1653,72	263,49	6,11	0,10	1384,12	32,41

Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляцииИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности**Масляная окраска металлических поверхностей:**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-030-01	больших (кроме кровель), количество окрасок 1	497,75	75,02	2,79	0,10	419,94	9,68
15-04-030-02	больших (кроме кровель), количество окрасок 2	609,34	94,63	2,79	0,10	511,92	12,21
15-04-030-03	стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	773,25	314,57	2,79	0,10	455,89	40,59
15-04-030-04	решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1009,40	550,72	2,79	0,10	455,89	71,06
Измеритель: 100 м² изолированной поверхности трубопровода							
15-04-030-05	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции	792,02	162,83	3,62	0,10	625,57	21,01

Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком

Измеритель: 100 м² кровли

Окраска кровли суриком:

15-04-031-01	за 1 раз	521,56	60,53	2,79	0,10	458,24	7,81
15-04-031-02	за 2 раза	665,11	78,43	3,62	0,10	583,06	10,12

Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах

Измеритель: 100 м² фасада (без вычета проемов)

Окраска суриком стальных обделок на фасадах:

15-04-032-01	с водосточными трубами	181,72	67,12	1,13	0,10	113,47	8,66
15-04-032-02	без водосточных труб	135,88	50,76	1,13	0,10	83,99	6,55

Подраздел 4.4 ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ

Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности или покрытия

Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности:

15-04-038-01	стен	1119,46	501,92	6,94	0,10	610,60	64,02
15-04-038-02	заполнений дверных проемов	1129,88	655,42	6,94	0,10	467,52	83,6
15-04-038-03	заполнений оконных проемов	1331,73	852,05	6,94	0,10	472,74	108,68

Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности:

15-04-038-04	стен за 1 раз	415,27	55,15	1,13	0,10	358,99	6,55
15-04-038-05	потолков за 1 раз	428,32	68,20	1,13	0,10	358,99	8,1
15-04-038-06	заполнений дверных проемов за 1 раз	438,59	78,47	1,13	0,10	358,99	9,32
15-04-038-07	заполнений оконных проемов за 1 раз	474,13	114,01	1,13	0,10	358,99	13,54
15-04-038-08	стен за 2 раза	857,36	137,41	1,96	0,10	717,99	16,32
15-04-038-09	потолков за 2 раза	889,35	168,57	2,79	0,10	717,99	20,02
15-04-038-10	заполнений дверных проемов за 2 раза	914,36	193,58	2,79	0,10	717,99	22,99
15-04-038-11	заполнений оконных проемов за 2 раза	1004,20	283,42	2,79	0,10	717,99	33,66

Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности

Измеритель: 100 м² покрытия поверхности

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности:

15-04-039-01	стен за 1 раз	474,71	55,15	1,96	0,10	417,60	6,55
--------------	---------------	--------	-------	------	------	--------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-039-02	потолков за 1 раз	487,76	68,20	1,96	0,10	417,60	8,1
15-04-039-03	заполнений дверных проемов за 1 раз	498,03	78,47	1,96	0,10	417,60	9,32
15-04-039-04	заполнений оконных проемов за 1 раз	533,57	114,01	1,96	0,10	417,60	13,54
15-04-039-05	стен за 2 раза	971,15	136,15	2,79	0,10	832,21	16,17
15-04-039-06	потолков за 2 раза	1003,57	168,57	2,79	0,10	832,21	20,02
15-04-039-07	заполнений дверных проемов за 2 раза	1028,58	193,58	2,79	0,10	832,21	22,99
15-04-039-08	заполнений оконных проемов за 2 раза	1118,42	283,42	2,79	0,10	832,21	33,66

Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 разИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности**Окраска по металлу за 1 раз печным лаком:**

15-04-040-01	стен	168,91	112,27	1,13	0,10	55,51	14,32
15-04-040-02	заполнений дверных проемов и печей	203,72	147,08	1,13	0,10	55,51	18,76
15-04-040-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	367,34	310,70	1,13	0,10	55,51	39,63

Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком:

15-04-040-04	стен	170,31	95,73	1,13	0,10	73,45	12,21
15-04-040-05	заполнений дверных проемов и печей	199,86	125,28	1,13	0,10	73,45	15,98
15-04-040-06	заполнений оконных проемов и решеток	355,64	281,06	1,13	0,10	73,45	35,85

Окраска по металлу графитом за 2 раза:

15-04-040-07	стен	259,41	230,95	1,13	0,10	27,33	30,19
15-04-040-08	заполнений дверных проемов и печей	326,50	298,04	1,13	0,10	27,33	38,96
15-04-040-09	заполнений оконных проемов и решеток	505,67	477,21	1,13	0,10	27,33	62,38
15-04-040-10	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток	597,27	446,41	1,13	0,10	149,73	56,94

Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 разаИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности**Окраска по металлу за 2 раза печным лаком:**

15-04-041-01	стен	302,73	190,59	1,13	0,10	111,01	24,31
15-04-041-02	заполнений дверных проемов и печей	362,78	250,64	1,13	0,10	111,01	31,97
15-04-041-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	640,40	528,26	1,13	0,10	111,01	67,38

Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком:

15-04-041-04	стен	302,08	154,06	1,13	0,10	146,89	19,65
15-04-041-05	заполнений дверных проемов и печей	349,04	201,02	1,13	0,10	146,89	25,64
15-04-041-06	заполнений оконных проемов и решеток	597,96	449,94	1,13	0,10	146,89	57,39

Подраздел 4.5 ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ**Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей**Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности**Декоративная отделка поверхностей под мрамор:**

15-04-047-01	клеевая	1128,71	836,35	10,56	0,20	281,80	95,04
15-04-047-02	масляная	2725,69	1316,48	16,67	0,30	1392,54	149,6

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-047-03	1	1920,27	1597,20	7,77	0,10	315,30	181,5
15-04-047-04	2	2646,32	2303,84	7,77	0,10	334,71	261,8
15-04-047-05	3	4027,02	3668,72	7,77	0,10	350,53	416,9
Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности:							
15-04-047-06	1	3899,70	1994,08	18,33	0,30	1887,29	226,6
15-04-047-07	2	4763,13	2739,44	18,33	0,30	2005,36	311,3
15-04-047-08	3	6004,21	3784,88	19,16	0,30	2200,17	430,1
Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности:							
15-04-047-09	1	443,65	408,32	1,96	0,10	33,37	46,4
15-04-047-10	2	787,47	752,14	1,96	0,10	33,37	85,47
15-04-047-11	3	1305,17	1269,84	1,96	0,10	33,37	144,3
Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету:							
15-04-047-12	клеевая	2261,37	2158,73	1,13	0,10	101,51	245,31
15-04-047-13	масляная	2683,26	2344,32	1,96	0,10	336,98	266,4
Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе							
Измеритель: 100 м ² отделяемой поверхности							
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем:							
15-04-048-01	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	7284,53	336,81	24,85	0,00	6922,87	36,69
15-04-048-02	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	8036,54	536,94	29,43	0,00	7470,17	58,49
15-04-048-03	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	9282,55	565,21	38,63	0,00	8678,71	61,57
15-04-048-04	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	10566,84	596,79	47,83	0,00	9922,22	65,01
Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем:							
15-04-048-05	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	6179,59	309,37	21,51	0,30	5848,71	33,7
15-04-048-06	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	7024,81	509,12	26,32	0,41	6489,37	55,46
15-04-048-07	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	8378,22	539,05	35,94	0,61	7803,23	58,72
15-04-048-08	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	9545,48	578,71	44,37	0,71	8922,40	63,04
Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем:							
15-04-048-09	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	7005,04	383,26	24,52	0,41	6597,26	40,6
15-04-048-10	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	7716,19	746,33	28,13	0,41	6941,73	79,06
15-04-048-11	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	9100,68	785,69	35,97	0,00	8279,02	83,23
15-04-048-12	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	10244,89	833,65	43,25	0,00	9367,99	88,31
15-04-048-13	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	207,01	207,01	0,00	0,00	0,00	22,55
15-04-048-14	При разделке коврами (картами) добавлять к расценкам 15-04-048-05, 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	259,24	134,76	0,00	0,00	124,48	14,68

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей

Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Остекление оконным стеклом окон:

15-05-001-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	3262,80	342,26	64,48	3,78	2856,06	45,88
15-05-001-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны	3457,16	362,48	66,15	3,90	3028,53	48,59
15-05-001-03	с одинарным переплетом	1755,55	181,28	36,01	2,13	1538,26	24,3
15-05-001-04	со спаренным переплетом	3457,25	381,06	66,15	3,90	3010,04	51,08
15-05-001-05	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом	2035,57	266,40	37,69	2,24	1731,48	35,71

Остекление оконным стеклом дверей балконных:

15-05-001-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	2157,09	264,68	40,19	2,36	1852,22	35,48
15-05-001-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны	2305,47	281,54	54,43	3,19	1969,50	37,74
15-05-001-08	с одинарным переплетом	1139,11	139,95	19,27	1,18	979,89	18,76
15-05-001-09	со спаренным переплетом	2279,12	278,18	46,06	2,72	1954,88	37,29

Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин

Измеритель: 100 м² площади остекления дверей и витрин

Остекление оконным стеклом прочих дверей:

15-05-002-01	на штапиках по замазке	2818,75	705,57	66,15	3,90	2047,03	94,58
15-05-002-02	на эластичных прокладках	3567,85	705,57	66,15	3,90	2796,13	94,58

Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках:

15-05-002-03	дверей	11892,71	1189,42	102,16	6,02	10601,13	159,44
15-05-002-04	витрин с металлическими переплетами	10993,50	916,08	102,16	6,02	9975,26	111,31

Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм

Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон:

15-05-003-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	1464,78	893,56	80,39	4,72	490,83	119,78
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(147)	-
15-05-003-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны	1569,82	944,14	107,19	6,38	518,49	126,56
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(156)	-
15-05-003-03	с одинарным переплетом	803,08	473,78	46,06	2,72	283,24	63,51
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(78)	-
15-05-003-04	со спаренным переплетом	1566,56	994,72	87,93	5,20	483,91	133,34
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(157)	-
15-05-003-05	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом	1074,85	692,96	50,24	2,95	331,65	92,89

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(87)	-
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей:							
15-05-003-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	1065,99	687,89	54,43	3,19	323,67	92,21
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(95)	-
15-05-003-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны	1145,64	730,04	71,19	4,25	344,41	97,86
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-05-003-08	с одинарным переплетом	568,06	364,20	28,47	1,65	175,39	48,82
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(50)	-
15-05-003-09	со спаренным переплетом	1098,92	723,25	61,97	3,66	313,70	96,95
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(102)	-
Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов							
Измеритель: 100 м ² площади проемов по наружному обводу коробок							
Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов:							
15-05-004-01	окон в два спаренных переплета	5257,00	632,24	103,84	6,14	4520,92	84,75
15-05-004-02	балконных дверей в два спаренных переплета	3011,21	396,20	66,15	3,90	2548,86	53,11
Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях							
Измеритель: 100 м ² площади проемов по наружному обводу коробок							
Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм:							
15-05-005-01	окон в два спаренных переплета	2509,01	1643,81	141,52	8,39	723,68	220,35
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(236)	-
15-05-005-02	балконных дверей в два спаренных переплета	1512,70	1028,44	75,37	4,49	408,89	137,86
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(133)	-
Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм							
Измеритель: 100 м ² площади остекления							
15-05-006-01	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	4801,55	729,22	103,84	6,14	3968,49	97,75
Подраздел 5.2 ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ							
Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий							
Измеритель: 100 м ² площади оконных проемов по наружному обводу коробок							
Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом:							
15-05-012-01	оконным, установленных в коробки	3590,34	210,75	33,50	2,01	3346,09	28,25
15-05-012-02	оконным, установленных без коробок	3618,29	231,86	34,35	2,13	3352,08	31,08

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-012-03	армированным, установлен-ных в коробках	6114,92	338,01	66,15	3,90	5710,76	45,31
15-05-012-04	армированным, установлен-ных без коробок	6159,67	371,73	71,19	4,25	5716,75	49,83
Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом:							
15-05-012-05	оконным	3953,30	231,86	34,35	2,13	3687,09	31,08
15-05-012-06	армированным	6740,36	371,73	71,19	4,25	6297,44	49,83
Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий							
Измеритель: 100 м ² стальных переплетов по наружному обводу переплетов							
Остекление стальных переплетов промышленных зданий:							
15-05-013-01	стеновых оконным стеклом	4068,17	366,66	53,60	3,19	3647,91	49,15
15-05-013-02	фонарных оконным стеклом	3375,20	292,51	49,41	2,95	3033,28	39,21
15-05-013-03	стеновых армированным стек-лом	7718,87	872,94	96,31	5,79	6749,62	108,71
15-05-013-04	фонарных армированным стеклом	6959,23	701,42	92,11	5,43	6165,70	87,35
15-05-013-05	перегородок оконным стеклом	4504,16	434,66	61,97	3,66	4007,53	54,13
15-05-013-06	перегородок армированным стеклом	8484,53	961,83	106,36	6,38	7416,34	119,78
Подраздел 5.3 ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ							
Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов							
Измеритель: 1 м ² проемов							
Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом:							
15-05-019-01	коробчатого сечения в один слой	236,28	9,03	2,51	0,12	224,74	1,18
15-05-019-02	швеллерного сечения в один слой	146,74	5,66	2,51	0,12	138,57	0,74
15-05-019-03	швеллерного сечения в два слоя	384,98	11,93	97,98	5,79	275,07	1,56
Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом:							
15-05-019-04	швеллерного сечения в один слой	151,66	6,58	2,51	0,12	142,57	0,86
15-05-019-05	швеллерного сечения в два слоя	369,03	13,08	93,81	5,67	262,14	1,71
Таблица 15-05-020. Остекление перегородок							
Измеритель: 1 м ² перегородок (за вычетом проемов)							
Остекление перегородок профильным стеклом марки:							
15-05-020-01	КП-1-250 в один слой	215,20	6,20	2,51	0,12	206,49	0,81
15-05-020-02	ПП-250 в два слоя	248,86	9,41	2,51	0,12	236,94	1,23
Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двух-слойными стеклопакетами							
Измеритель: 100 м ² стеклопакетов							
Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площа-дью:							
15-05-021-01	до 0,5 м ²	19850,51	1323,48	144,05	8,62	18382,98	177,41
15-05-021-02	до 1 м ²	19508,34	1154,88	144,05	8,62	18209,41	154,81
15-05-021-03	до 2 м ²	18667,98	859,84	144,05	8,62	17664,09	115,26
15-05-021-04	до 3 м ²	18761,77	654,99	144,05	8,62	17962,73	87,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом

Измеритель: 1 м² светового проема фонаря

15-05-022-01	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой	205,98	6,42	2,79	0,10	196,77	0,79
--------------	--	--------	------	------	------	--------	------

Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-06-001. Оклейка обоями

Измеритель: 100 м² оклеиваемой и обиваемой поверхности

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:

15-06-001-01	простыми и средней плотности	888,14	260,63	1,13	0,10	626,38	33,63
15-06-001-02	тисненными и плотными	3523,79	372,78	1,13	0,10	3149,88	46,95
15-06-001-03	типа «Линкруста»	4412,99	416,87	10,39	0,71	3985,73	49,51

Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:

15-06-001-04	простыми и средней плотности	772,36	214,21	1,13	0,10	557,02	27,64
15-06-001-05	тисненными и плотными	3325,33	259,96	1,13	0,10	3064,24	32,74
15-06-001-06	типа «Линкруста»	4369,67	369,22	10,39	0,71	3990,06	43,85
15-06-001-07	Оклейка обоями потолков	774,75	137,41	1,13	0,10	636,21	16,32
15-06-001-08	Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку	4313,95	503,77	1,13	0,10	3809,05	59,83

Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями

Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка стен моющимися обоями:

15-06-002-01	на бумажной основе по штукатурке и бетону	3814,65	497,24	1,13	0,10	3316,28	64,16
15-06-002-02	на тканевой основе по штукатурке и бетону	7487,37	721,94	1,13	0,10	6764,30	88,8
15-06-002-03	на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	3477,68	369,91	1,13	0,10	3106,64	47,73
15-06-002-04	на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	7095,40	587,47	1,13	0,10	6506,80	72,26
15-06-002-05	на бумажной основе по листовым материалам	3425,21	317,44	1,13	0,10	3106,64	40,96
15-06-002-06	на тканевой основе по листовым материалам	6962,72	454,79	1,13	0,10	6506,80	55,94

Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой

Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой:

15-06-003-01	по штукатурке и бетону	3889,06	828,59	1,13	0,10	3059,34	95,57
15-06-003-02	по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям	3537,11	654,41	1,13	0,10	2881,57	75,48
15-06-003-03	по листовым материалам	3498,62	615,92	1,13	0,10	2881,57	71,04

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 Измеритель: 100 м							
15-07-001-01	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	1036,83	19,06	0,00	0,00	1017,77	2,4
Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский" Измеритель: 100 м ² обрабатываемой поверхности							
15-07-002-01	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"	62,63	57,39	3,58	0,10	1,66	7,83
(113-9065)	Краска (Лак), (кг)	-	-	-	-	(12)	-
Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" Измеритель: 100 м ² обрабатываемой поверхности							
Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей:							
15-07-003-01	деревянных	189,06	25,54	19,75	0,10	143,77	3,18
15-07-003-02	пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	243,59	29,63	22,82	0,10	191,14	3,69
15-07-003-03	гипсокартонных	132,39	20,40	15,59	0,10	96,40	2,54
Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клею Измеритель: 100 м ² отделываемой поверхности							
15-07-016-01	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	3513,01	543,15	9,24	3,15	2960,62	71

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 15. Отделочные работы.....	3
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ	3
Подраздел 1.1 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ	3
Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами	3
Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина	4
Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами	4
Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина	5
Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн	5
Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца	6
Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями	6
Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями	6
Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм	7
Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит	7
Подраздел 1.2 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ.....	7
Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками	7
Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе.....	7
Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике.....	7
Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)	8
Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками	8
Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором	9
Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр	9
Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей.....	9
Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр	9
Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей.....	10
Подраздел 1.3 ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ	10
Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами	10
Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами.....	10
Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника	12
Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника.....	12
Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы.....	12
Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами	13
Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм	13
Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами	13
Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	13
Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит	13
Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора.....	14
Подраздел 1.4 ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.....	14
Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов	14
Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами	15
Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)	15
Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов	15
Подраздел 1.5 НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ	16
Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>	16
Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер».	16

Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом	16
Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом	16
Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе.....	17
Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах.....	17
Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю	17
Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки.....	17
Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ.....	18
Подраздел 2.1 ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ.....	18
Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню.....	18
Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр	18
Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов	18
Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников.....	19
Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр.....	19
Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов	19
Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников	19
Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	19
Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой.....	20
Подраздел 2.2 ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ	20
Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором.....	20
Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	20
Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	20
Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются).....	20
Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором.....	21
Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-цементно-известковой по камню и бетону	21
Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором	21
Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию	21
Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию	22
Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами	22
Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки	22
Подраздел 2.3 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА	22
Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест	22
Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых	23
Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей	23
Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок	23
Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями.....	23
Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса	23
Таблица 15-02-037. Устройство каркаса	23
Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень	24
Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ.....	24
Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.).....	24

Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)	24
Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей.....	24
Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей.....	25
Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка	25
Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин).....	26
Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)	26
Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов)	27
Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ	27
Подраздел 4.1 ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ	27
Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений	27
Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений.....	27
Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	27
Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске	28
Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами	28
Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения	28
Подраздел 4.2 ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК	29
Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами.....	29
Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.....	29
Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами.....	29
Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.....	29
Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами.....	29
Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.....	29
Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами.....	30
Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.....	30
Подраздел 4.3 ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ	30
Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами.....	30
Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами	30
Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами	31
Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске	31
Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности	31
Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями	31
Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции	31
Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком	32
Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах	32
Подраздел 4.4 ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ	32
Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками	32
Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности	32
Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз.....	33
Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза	33
Подраздел 4.5 ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ	33
Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей	33
Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе.....	34
Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ	35
Подраздел 5.1 ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ.....	35
Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей.....	35
Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин	35
Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	35
Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов.....	36
Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях	36

Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	36
Подраздел 5.2 ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ.....	36
Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий	36
Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий	37
Подраздел 5.3 ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ	37
Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов	37
Таблица 15-05-020. Остекление перегородок	37
Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами	37
Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом	38
Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ	38
Таблица 15-06-001. Оклейка обоями	38
Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями	38
Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой	38
Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	39
Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"	39
Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"	39
Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	39