

**III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТЕР-17-2001

Часть 17. Водопровод и канализация – внутренние устройства

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА							
Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов							
Измеритель: 10 компл.							
Установка ванн купальных:							
17-01-001-01	прямых чугунных	13782,70	271,04	104,37	8,38	13407,29	32,19
17-01-001-02	прямых стальных	9947,95	182,29	87,17	5,36	9678,49	21,65
17-01-001-03	прямых полимербетонных	51629,61	252,35	104,37	8,38	51272,89	29,97
17-01-001-04	прямых пластиковых	62312,17	151,90	87,58	4,99	62072,69	18,04
17-01-001-05	угловых чугунных	22034,03	352,38	108,36	9,23	21573,29	41,85
17-01-001-06	угловых стальных	17208,33	245,78	89,16	5,78	16873,39	29,19
17-01-001-07	угловых полимербетонных	43209,29	328,04	108,36	9,23	42772,89	38,96
17-01-001-08	угловых пластиковых	52167,46	204,69	89,88	5,51	51872,89	24,31
Установка ванн гидромассажных:							
17-01-001-09	прямых	75001,37	404,67	114,21	9,55	74482,49	48,06
17-01-001-10 (301-9400)	угловых Приборы санитарно-технические, (компл.)	681,65 -	487,85 -	120,21 -	10,82 -	73,59 (10)	57,94 -
17-01-001-11	Установка ванн ножных и ручных	9716,84	259,84	38,44	1,93	9418,56	30,86
Установка умывальников одиночных:							
17-01-001-12	без подводки воды	1514,04	133,63	20,04	1,32	1360,37	15,87
17-01-001-13	с подводкой холодной воды	1537,44	139,27	20,04	1,32	1378,13	16,54
17-01-001-14	с подводкой холодной и горячей воды	1576,02	182,29	22,53	1,32	1371,20	21,65
17-01-001-15	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды	7255,91	640,26	129,26	13,74	6486,39	76,04
17-01-001-16	Установка биде	6375,34	254,71	31,67	1,32	6088,96	30,25
Установка поддонов душевых:							
17-01-001-17	чугунных глубоких	8003,62	144,82	48,73	5,56	7810,07	17,2
17-01-001-18	чугунных и стальных мелких	3643,28	91,69	58,34	2,33	3493,25	10,89
Установка кабин душевых:							
17-01-001-19	с чугунными поддонами	62363,71	644,30	142,86	12,88	61576,55	76,52
17-01-001-20	со стальными поддонами	57173,71	514,97	82,09	6,76	56576,65	61,16
17-01-001-21	с пластиковыми поддонами	79850,65	409,55	65,05	6,74	79376,05	48,64
Установка трапов диаметром:							
17-01-001-22	50 мм	1372,40	42,61	9,20	0,30	1320,59	5,06
17-01-001-23	100 мм	1767,91	73,84	18,76	1,02	1675,31	8,77

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 17-01-002. Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры							
Измеритель: 10 шт.							
Установка полотенцесушителей:							
17-01-002-01	из водогазопроводных труб	550,68	51,36	8,69	0,00	490,63	6,1
17-01-002-02	из латунных хромированных труб	5983,60	208,82	9,08	0,00	5765,70	24,8
17-01-002-03	Установка смесителей	1503,87	58,94	0,20	0,00	1444,73	7
17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	1218,10	23,58	0,20	0,00	1194,32	2,8
17-01-002-05	Установка туалетных полочек	617,69	53,05	0,20	0,00	564,44	6,3
Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных							
Измеритель: 10 компл.							
Установка унитазов:							
17-01-003-01	с бачком непосредственно присоединенным	3660,48	205,00	42,31	3,25	3413,17	24,64
17-01-003-02	с бачком высокорасполагаемым	5420,60	257,67	47,49	3,25	5115,44	30,97
17-01-003-03	с краном смывным	6961,37	184,54	30,49	3,25	6746,34	22,18
Установка чаш (унитазов напольных):							
17-01-003-04	с бачком высокорасполагаемым	7685,42	290,20	92,93	2,31	7302,29	34,88
17-01-003-05	с краном смывным	9234,82	218,73	76,04	4,55	8940,05	26,29
17-01-003-06	Установка сливов больничных	13354,58	387,13	80,39	4,55	12887,06	46,53
Таблица 17-01-004. Установка писсуаров							
Измеритель: 10 компл.							
Установка писсуаров:							
17-01-004-01	настенных	1479,63	84,93	15,83	1,02	1378,87	10,32
17-01-004-02	напольных	2213,47	278,59	178,17	11,33	1756,71	33,85
Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин							
Измеритель: 10 компл.							
Установка моек:							
17-01-005-01	на одно отделение	3046,14	145,83	15,89	1,32	2884,42	17,32
17-01-005-02	на два отделения	7349,53	213,11	51,85	6,50	7084,57	25,31
17-01-005-03	для мытья уборочного инвентаря	3246,94	159,39	32,16	3,25	3055,39	18,93
17-01-005-04	Установка раковин	1189,66	75,70	14,10	0,71	1099,86	8,99
Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском							
Измеритель: 10 компл.							
17-01-006-01	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	17137,24	184,48	20,00	1,30	16932,76	21,91
Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды							
Измеритель: 10 баков							
Установка баков металлических для воды массой:							
17-01-007-01 (301-1529)	до 0,5 т Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)	10182,96 -	1152,74 -	353,02 -	24,33 -	8677,20 (II)	148,74 -
17-01-007-02	на каждые 0,1 т массы свыше 0,5 до 1 т добавлять к расценке 17-01-007-01	289,15	182,36	82,59	5,31	24,20	23,53

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-007-03 (301-1529)	1 т Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)	14545,20 -	2064,60 -	778,98 -	52,08 -	11701,62 (II)	266,4 -
17-01-007-04	на каждые 0,1 т массы свыше 1 до 2 т добавлять к расценке 17-01-007-03	205,90	125,63	56,07	3,90	24,20	16,21
Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников							
Измеритель: 10 компл.							
Установка нагревателей индивидуальных:							
17-01-008-01	водоводяных	27376,93	718,97	101,69	10,63	26556,27	87,36
17-01-008-02	пароводяных	24528,45	780,70	32,19	4,43	23715,56	94,86
17-01-008-03	Установка колонок для ванн на твердом топливе	8567,89	282,95	71,58	9,09	8213,36	34,38
17-01-008-04	Установка кипятильников на твердом топливе	7336,44	339,24	32,19	4,43	6965,01	41,22

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 17. Водопровод и канализация – внутренние устройства	3
Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА.....	3
Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов.....	3
Таблица 17-01-002. Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры	4
Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных	4
Таблица 17-01-004. Установка писсуаров	4
Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин	4
Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском.....	4
Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды	4
Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников	5