

**III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТЕР-19-2001

Часть 19. Газоснабжение – внутренние устройства

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 19-01-001. Установка газовых плит							
Измеритель: 1 прибор							
Установка газовых плит:							
19-01-001-01	бытовых двухкомфорочных	1053,50	7,86	4,45	0,10	1041,19	0,99
19-01-001-02	бытовых четырехкомфорочных	1276,72	10,00	6,94	0,10	1259,78	1,26
19-01-001-03	ресторанных без духового шкафа	151,92	14,99	16,86	0,83	120,07	2,01
(301-9041)	Плиты газовые ресторанные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
19-01-001-04	ресторанных с духовым шкафом	444,99	61,47	68,52	3,42	315,00	8,24
(301-9041)	Плиты газовые ресторанные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
Таблица 19-01-002. Установка водонагревателей							
Измеритель: 1 прибор							
Установка водонагревателей:							
19-01-002-01	проточных	1648,03	35,11	4,45	0,10	1608,47	4,53
19-01-002-02	емкостных	1610,11	54,98	13,05	0,20	1542,08	6,53
Таблица 19-01-003. Установка газогорелочных устройств							
Измеритель: 1 устройство							
Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью:							
19-01-003-01	до 5 м ³ /ч	61,94	51,22	0,83	0,00	9,89	5,28
(301-9021)	Горелка газовая, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
(301-9460)	Тоннели керамические (насадки), (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
19-01-003-02	до 10 м ³ /ч	76,41	64,80	1,66	0,00	9,95	6,68
(301-9021)	Горелка газовая, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
(301-9460)	Тоннели керамические (насадки), (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
19-01-003-03	до 30 м ³ /ч	339,72	81,97	1,66	0,00	256,09	8,45
(301-9021)	Горелка газовая, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
(301-9460)	Тоннели керамические (насадки), (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
19-01-003-04	до 50 м ³ /ч	560,03	106,70	4,15	0,00	449,18	11
(301-9021)	Горелка газовая, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
(301-9460)	Тоннели керамические (насадки), (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
19-01-003-05	до 80 м ³ /ч	1345,32	137,45	17,34	0,59	1190,53	14,17
(301-9021)	Горелка газовая, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(301-9460)	Тоннели керамические (насадки), (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
19-01-003-06	до 120 м³/ч	1233,00	159,66	18,17	0,59	1055,17	16,46
(301-9021)	Горелка газовая, (шт.)	-	-	-	-	(I)	-
(301-9460)	Тоннели керамические (насадки), (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
19-01-003-07	до 180 м³/ч	1574,40	184,01	27,22	0,83	1363,17	18,97
(301-9021)	Горелка газовая, (шт.)	-	-	-	-	(I)	-
(301-9460)	Тоннели керамические (насадки), (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
19-01-003-08	до 250 м³/ч	1465,22	216,80	28,33	0,94	1220,09	22,35
(301-9021)	Горелка газовая, (шт.)	-	-	-	-	(I)	-
(301-9460)	Тоннели керамические (насадки), (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
19-01-003-09	до 350 м³/ч	1496,64	250,55	29,16	0,94	1216,93	25,83
(301-9021)	Горелка газовая, (шт.)	-	-	-	-	(I)	-
(301-9460)	Тоннели керамические (насадки), (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
19-01-003-10	до 500 м³/ч и более	2148,02	296,04	47,95	1,65	1804,03	30,52
(301-9021)	Горелка газовая, (шт.)	-	-	-	-	(I)	-
(301-9460)	Тоннели керамические (насадки), (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
Установка блоков горелок производительностью:							
19-01-003-11	до 15 м³/ч	206,39	60,43	3,32	0,00	142,64	6,23
(301-9020)	Блоки горелок, (шт.)	-	-	-	-	(I)	-
(301-9460)	Тоннели керамические (насадки), (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
19-01-003-12	до 30 м³/ч	246,44	71,49	4,98	0,00	169,97	7,37
(301-9020)	Блоки горелок, (шт.)	-	-	-	-	(I)	-
(301-9460)	Тоннели керамические (насадки), (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 19-01-004. Устройство установки для редуцирования давления газа							
Измеритель: 1 установка							
19-01-004-01	Устройство установки для редуцирования давления газа	8536,43	109,76	30,68	0,83	8395,99	13,5
Таблица 19-01-005. Установка регуляторов давления газа							
Измеритель: 1 регулятор							
Установка регуляторов давления газа диаметром:							
19-01-005-01	до 50 мм	123,99	35,01	9,06	0,00	79,92	4,1
(302-9360)	Регулятор давления, (шт.)	-	-	-	-	(I)	-
19-01-005-02	до 100 мм	222,33	62,17	22,19	0,00	137,97	7,28
(302-9360)	Регулятор давления, (шт.)	-	-	-	-	(I)	-
19-01-005-03	до 200 мм	512,38	135,87	45,80	1,06	330,71	15,91
(302-9360)	Регулятор давления, (шт.)	-	-	-	-	(I)	-
Таблица 19-01-006. Установка клапанов предохранительных							
Измеритель: 1 клапан							
Установка клапанов предохранительных диаметром:							
19-01-006-01	до 50 мм	108,45	18,27	8,46	0,00	81,72	2,17
(301-9172)	Клапаны предохранительные, (шт.)	-	-	-	-	(I)	-
19-01-006-02	до 80 мм	140,05	25,51	11,07	0,00	103,47	3,03
(301-9172)	Клапаны предохранительные, (шт.)	-	-	-	-	(I)	-
19-01-006-03	до 100 мм	187,67	31,41	16,25	0,00	140,01	3,73
(301-9172)	Клапаны предохранительные, (шт.)	-	-	-	-	(I)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
19-01-006-04 (301-9172)	до 200 мм Клапаны предохранительные, (шт.)	411,77 -	78,64 -	43,60 -	0,94 -	289,53 (1)	9,34 -
19-01-006-05 (301-9172)	до 300 мм Клапаны предохранительные, (шт.)	609,31 -	129,42 -	60,26 -	0,94 -	419,63 (1)	15,37 -

Таблица 19-01-007. Установка клапанов противовзрывных

Измеритель: 1 клапан

Установка клапанов противовзрывных площадью:

19-01-007-01 (301-9174)	до 0,1 м ² Клапаны противовзрывные, (шт.)	329,03 -	87,36 -	2,49 -	0,00 -	239,18 (1)	10,5 -
19-01-007-02 (301-9174)	до 0,2 м ² Клапаны противовзрывные, (шт.)	582,70 -	105,66 -	4,98 -	0,00 -	472,06 (1)	12,7 -
19-01-007-03 (301-9174)	до 0,25 м ² Клапаны противовзрывные, (шт.)	713,96 -	119,81 -	7,47 -	0,00 -	586,68 (1)	14,4 -

Таблица 19-01-008. Установка диафрагм камерных

Измеритель: 1 диафрагма

Установка диафрагм камерных диаметром:

19-01-008-01 (301-9550)	до 80 мм Диафрагмы камерные, (шт.)	120,10 -	21,25 -	9,40 -	0,00 -	89,45 (1)	2,28 -
19-01-008-02 (301-9550)	до 100 мм Диафрагмы камерные, (шт.)	153,18 -	26,47 -	14,59 -	0,00 -	112,12 (1)	2,84 -
19-01-008-03 (301-9550)	до 150 мм Диафрагмы камерные, (шт.)	242,05 -	40,54 -	21,03 -	0,00 -	180,48 (1)	4,35 -
19-01-008-04 (301-9550)	до 200 мм Диафрагмы камерные, (шт.)	334,19 -	56,57 -	34,48 -	0,59 -	243,14 (1)	6,07 -
19-01-008-05 (301-9550)	до 250 мм Диафрагмы камерные, (шт.)	469,85 -	76,24 -	68,32 -	1,65 -	325,29 (1)	8,18 -
19-01-008-06 (301-9550)	до 300 мм Диафрагмы камерные, (шт.)	566,69 -	99,44 -	88,73 -	1,89 -	378,52 (1)	10,67 -
19-01-008-07 (301-9550)	до 400 мм Диафрагмы камерные, (шт.)	832,74 -	120,88 -	94,73 -	2,24 -	617,13 (1)	12,97 -

Таблица 19-01-009. Установка фильтров для очистки газа от механических примесей

Измеритель: 1 фильтр

Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром:

19-01-009-01	до 50 мм	1169,66	32,91	11,15	0,00	1125,60	3,74
19-01-009-02	до 100 мм	1534,24	36,96	16,66	0,00	1480,62	4,2
19-01-009-03	до 200 мм	2260,74	72,34	31,71	0,47	2156,69	8,22

Таблица 19-01-010. Отбор газа из трубопровода с установкой вентиля

Измеритель: 1 устройство

19-01-010-01	Отбор газа из трубопровода с установкой вентиля	22,16	3,16	0,35	0,00	18,65	0,37
--------------	---	-------	------	------	------	-------	------

Таблица 19-01-011. Отбор газа из топочного пространства импульсной трубкой

Измеритель: 1 устройство

19-01-011-01	Отбор газа из топочного пространства импульсной трубкой	59,35	8,32	5,18	0,00	45,85	0,96
--------------	---	-------	------	------	------	-------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 19-01-012. Установка головки воздушной							
Измеритель: 1 прибор							
19-01-012-01 (301-9605)	Установка головки воздушной Головка воздушная, (шт.)	45,70 -	5,39 -	1,66 -	0,00 -	38,65 (1)	0,64 -
Таблица 19-01-013. Установка затворов гидравлических, щитков для контрольно-измерительных приборов (КИП)							
Измеритель: 1 прибор, устройство							
Установка затворов гидравлических диаметром:							
19-01-013-01	до 80 мм	896,31	48,67	12,02	0,12	835,62	5,85
19-01-013-02	до 100 мм	969,48	48,92	12,02	0,12	908,54	5,88
19-01-013-03	до 150 мм	1258,49	49,75	13,95	0,24	1194,79	5,98
19-01-013-04	до 200 мм	1585,09	50,67	14,78	0,24	1519,64	6,09
Установка щитков стальных для контрольно-измерительных приборов (КИП) размером:							
19-01-013-05	400х300 мм	83,00	21,22	16,45	0,00	45,33	2,55
19-01-013-06	700х600 мм	302,61	32,20	25,34	0,00	245,07	3,87
19-01-013-07	1200х900 мм	689,54	43,18	32,34	0,00	614,02	5,19
Таблица 19-01-014. Установка щита огнезащитного из кровельной стали и листового асбеста							
Измеритель: 1 м ²							
19-01-014-01	Установка щита огнезащитного из кровельной стали и листового асбеста	193,51	2,22	0,83	0,00	190,46	0,27
Таблица 19-01-015. Пневматическое испытание газопроводов							
Измеритель: 100 м газопровода							
19-01-015-01	Пневматическое испытание газопроводов	406,26	344,11	0,00	0,00	62,15	34,9
Таблица 19-01-016. Обрезка действующего внутреннего газопровода							
Измеритель: 1 обрезка							
Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром:							
19-01-016-01	до 50 мм	115,36	15,01	92,77	8,10	7,58	1,89
19-01-016-02	до 100 мм	215,12	27,00	166,34	14,52	21,78	3,4
Таблица 19-01-017. Установка баллонов для сжиженного газа на кухне							
Измеритель: 1 установка							
19-01-017-01	Установка баллонов для сжиженного газа на кухне	541,54	21,72	4,15	0,00	515,67	2,77
Таблица 19-01-018. Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу							
Измеритель: 1 установка							
Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов:							
19-01-018-01 (301-9617) (302-9360)	до 2 шт. Шкафы металлические, (кг) Регулятор давления, (шт.)	882,84 - -	23,58 - -	14,12 - -	0,00 - -	845,14 (56) (1)	2,9 - -
19-01-018-02 (301-9617) (302-9360)	до 4 шт. Шкафы металлические, (кг) Регулятор давления, (шт.)	2347,57 - -	52,44 - -	32,89 - -	1,30 - -	2262,24 (146) (1)	6,45 - -
19-01-018-03 (301-9617) (302-9360)	до 6 шт. Шкафы металлические, (кг) Регулятор давления, (шт.)	3241,13 - -	69,51 - -	40,08 - -	1,54 - -	3131,54 (179) (1)	8,55 - -

ТЕР-2001. Костромская область. Часть 19. «Газоснабжение - внутренние устройства».

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
19-01-018-04	до 8 шт.	4190,04	81,54	44,51	1,65	4063,99	10,03
(301-9617)	<i>Шкафы металлические, (кг)</i>	-	-	-	-	(191)	-
(302-9360)	<i>Регулятор давления, (шт.)</i>	-	-	-	-	(1)	-
19-01-018-05	до 10 шт.	5162,14	101,95	60,26	2,36	4999,93	12,54
(301-9617)	<i>Шкафы металлические, (кг)</i>	-	-	-	-	(253)	-
(302-9360)	<i>Регулятор давления, (шт.)</i>	-	-	-	-	(1)	-

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 19. Газоснабжение – внутренние устройства	3
Таблица 19-01-001. Установка газовых плит	3
Таблица 19-01-002. Установка водонагревателей	3
Таблица 19-01-003. Установка газогорелочных устройств	3
Таблица 19-01-004. Устройство установки для редуцирования давления газа	4
Таблица 19-01-005. Установка регуляторов давления газа	4
Таблица 19-01-006. Установка клапанов предохранительных	4
Таблица 19-01-007. Установка клапанов противозрывных	5
Таблица 19-01-008. Установка диафрагм камерных	5
Таблица 19-01-009. Установка фильтров для очистки газа от механических примесей	5
Таблица 19-01-010. Отбор газа из трубопровода с установкой вентиля	5
Таблица 19-01-011. Отбор газа из топочного пространства импульсной трубкой.....	5
Таблица 19-01-012. Установка головки воздушной	6
Таблица 19-01-013. Установка затворов гидравлических, щитков для контрольно-измерительных приборов (КИП)	6
Таблица 19-01-014. Установка щита огнезащитного из кровельной стали и листового асбеста.....	6
Таблица 19-01-015. Пневматическое испытание газопроводов	6
Таблица 19-01-016. Обрезка действующего внутреннего газопровода.....	6
Таблица 19-01-017. Установка баллонов для сжиженного газа на кухне.....	6
Таблица 19-01-018. Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу	6