

**III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТЕР-21-2001

Часть 21. Временные сборно-разборные здания и сооружения

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ВРЕМЕННЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ЗДАНИЯ ИЗ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ							
Таблица 21-01-001. Сборка временных зданий деревянно-щитовых жилого назначения							
Измеритель: 100 м ³ здания							
Сборка временных зданий деревянно-щитовых объемом до 1000 м³:							
21-01-001-01	жилых домов из трехкомнатных квартир	3060,15	1272,56	781,76	52,84	1005,83	173,61
(401-0004)	Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(402-0004)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(403-0001)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м ³ и более, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(408-9101)	Песок строительный, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
21-01-001-02	жилых домов из двухкомнатных квартир	3878,07	1662,59	1002,23	67,04	1213,25	226,82
(401-0004)	Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(402-0004)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(403-0001)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м ³ и более, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(408-9101)	Песок строительный, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
21-01-001-03	жилых домов из однокомнатных квартир	5677,46	1946,19	1452,63	105,36	2278,64	265,51
(401-0004)	Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(402-0004)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(403-0001)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м ³ и более, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(408-9101)	Песок строительный, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
21-01-001-04	общежитий	6284,33	2206,26	1671,97	119,45	2406,10	300,99
(401-0004)	Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(402-0004)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-0001)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м³ и более, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
(408-9101)	Песок строительный, (м³)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 21-01-002. Сборка временных зданий деревянно-щитовых общественного назначения

Измеритель: 100 м³ здания

Сборка временных зданий деревянно-щитовых:

21-01-002-01	детских садов и яслей объемом до 700 м³	4577,55	1692,50	1193,95	84,10	1691,10	230,9
(401-0004)	Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м³)	-	-	-	-	(П)	-
(402-0004)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
(403-0001)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м³ и более, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
(408-9101)	Песок строительный, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
21-01-002-02	магазинов объемом до 700 м³	6415,38	2031,00	977,36	61,94	3407,02	277,08
(101-1741)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м²)	-	-	-	-	(П)	-
(402-0004)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
(408-9101)	Песок строительный, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
21-01-002-03	школ объемом до 1000 м³	5619,65	2015,68	1448,08	102,48	2155,89	274,99
(401-0004)	Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м³)	-	-	-	-	(П)	-
(402-0004)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
(403-0001)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м³ и более, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
(408-9101)	Песок строительный, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
21-01-002-04	клубов объемом до 2000 м³	3664,12	1258,12	529,41	32,81	1876,59	171,64
(101-1741)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м²)	-	-	-	-	(П)	-
(402-0004)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
(408-9101)	Песок строительный, (м³)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 21-01-003. Сборка временных зданий деревянно-щитовых санитарно-бытового назначения

Измеритель: 100 м³ здания

Сборка временных зданий деревянно-щитовых:

21-01-003-01	бытовых помещений объемом до 1000 м³	7379,92	2215,20	1199,54	85,01	3965,18	302,21
(402-0004)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
(408-9101)	Песок строительный, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
21-01-003-02	столовых объемом до 2000 м³	8393,73	2541,31	1259,78	82,89	4592,64	346,7

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-1741)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м ²)	-	-	-	-	(П)	-
(401-0004)	Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(402-0004)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(404-9032)	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(408-9101)	Песок строительный, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 21-01-004. Сборка временных зданий деревянно-щитовых административного назначения

 Измеритель: 100 м³ здания

Сборка временных зданий контор деревянно-щитовых:

21-01-004-01	со здравпунктом на 20 мест объемом до 1000 м ³	6107,01	2141,24	1539,24	107,66	2426,53	292,12
(401-0004)	Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(402-0004)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(403-0001)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м ³ и более, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(408-9101)	Песок строительный, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
21-01-004-02	со здравпунктом или буфетом на 30 мест объемом до 1300 м ³	5886,46	1805,60	843,05	55,07	3237,81	246,33
(101-1741)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м ²)	-	-	-	-	(П)	-
(402-0004)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(408-9101)	Песок строительный, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 21-01-005. Сборка временных зданий деревянно-щитовых производственного и складского назначения

 Измеритель: 100 м³ здания

Сборка временных зданий деревянно-щитовых:

21-01-005-01	складов отопляемых и неотапливаемых объемом до 1000 м ³	12538,91	3368,21	1866,53	115,11	7304,17	459,51
(101-0073)	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(402-0004)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(408-9101)	Песок строительный, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
21-01-005-02	мастерских объемом до 1500 м ³	12664,76	3337,28	1795,84	111,30	7531,64	455,29
(101-0073)	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(401-0004)	Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(402-0004)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(403-9874)	Плитки бетонные, цементные или мозаичные, (м ²)	-	-	-	-	(П)	-
(408-9101)	Песок строительный, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 21-01-011. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями жилого назначения							
Измеритель: 100 м ³ здания							
Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями объемом до 1000 м³:							
21-01-011-01	жилых домов из трехкомнатных квартир	5398,50	1355,20	1946,45	150,51	2096,85	170,68
(401-0004)	Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(402-0004)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(403-0001)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м ³ и более, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(408-9101)	Песок строительный, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
21-01-011-02	жилых домов из двухкомнатных квартир	6802,14	1608,25	2277,20	184,28	2916,69	202,55
(401-0004)	Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(402-0004)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(403-0001)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м ³ и более, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(408-9101)	Песок строительный, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
21-01-011-03	жилых домов из однокомнатных квартир	7788,81	1588,15	2406,29	209,12	3794,37	202,57
(401-0004)	Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(402-0004)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(403-0001)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м ³ и более, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(408-9101)	Песок строительный, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
21-01-011-04	общежитий	9023,76	1748,32	2629,02	231,33	4646,42	223
(401-0004)	Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(402-0004)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(403-0001)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м ³ и более, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(408-9101)	Песок строительный, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 21-01-012. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями общественного назначения							
Измеритель: 100 м ³ здания							
Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями:							
21-01-012-01	детских садов и яслей объемом до 700 м ³	6891,53	1535,99	2311,35	192,06	3044,19	193,45
(401-0004)	Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(402-0004)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-0001)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м ³ и более, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(408-9101)	Песок строительный, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
21-01-012-02 (101-1741)	магазинов объемом до 700 м ³ Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м ²)	8250,01 -	1701,86 -	1864,68 -	161,96 -	4683,47 (П)	214,34 -
(401-0004)	Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(402-0004)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(408-9101)	Песок строительный, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
21-01-012-03 (401-0004)	школ объемом до 1000 м ³ Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м ³)	7945,95 -	1652,71 -	2558,02 -	225,46 -	3735,22 (П)	208,15 -
(402-0004)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(403-0001)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м ³ и более, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(408-9101)	Песок строительный, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
21-01-012-04 (101-1741)	клубов объемом до 2000 м ³ Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м ²)	6184,06 -	1300,46 -	1699,42 -	135,25 -	3184,18 (П)	161,95 -
(401-0004)	Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(402-0004)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(408-9101)	Песок строительный, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 21-01-013. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями санитарно-бытового назначения							
Измеритель: 100 м ³ здания							
Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями:							
21-01-013-01 (408-9101)	бытовых помещений объемом до 1000 м ³ Песок строительный, (м ³)	9364,88 -	1778,97 -	2294,94 -	202,92 -	5290,97 (П)	226,91 -
21-01-013-02 (101-1741)	столовых объемом до 2000 м ³ Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м ²)	10640,14 -	2085,99 -	2421,70 -	216,59 -	6132,45 (П)	266,07 -
(401-0004)	Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(402-0004)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(403-0001)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м ³ и более, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(408-9101)	Песок строительный, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 21-01-014. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями административного назначения							
Измеритель: 100 м ³ здания							
Сборка временных зданий контор со стальным каркасом и многослойными панелями:							
21-01-014-01	со здравпунктом на 20 мест объемом до 1000 м ³	8319,14	1712,82	2543,75	224,56	4062,57	215,72
(401-0004)	Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(402-0004)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(403-0001)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м ³ и более, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(408-9101)	Песок строительный, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
21-01-014-02	со здравпунктом или буфетом на 30 мест объемом до 1300 м ³	7599,39	1547,85	1684,35	144,10	4367,19	197,43
(101-1741)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м ²)	-	-	-	-	(П)	-
(401-0004)	Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(402-0004)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(408-9101)	Песок строительный, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 21-01-015. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями производственного и складского назначения							
Измеритель: 100 м ³ здания							
Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями:							
21-01-015-01	складов отопляемых и неотапливаемых объемом до 1000 м ³	15590,19	2672,60	3531,16	315,62	9386,43	336,6
(408-9101)	Песок строительный, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
21-01-015-02	мастерских объемом до 1500 м ³	12782,99	2295,40	3065,34	285,70	7422,25	292,78
(401-0004)	Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(402-0004)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(408-9101)	Песок строительный, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 21-01-021. Сборка временных жилых зданий контейнерного типа							
Измеритель: 100 м ³ здания							
21-01-021-01	Сборка временных жилых зданий контейнерного типа	4182,13	421,41	439,25	37,14	3321,47	52,48
(401-0003)	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(402-0002)	Раствор готовый кладочный цементный марки 50, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(403-0001)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м ³ и более, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(404-0005)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, (1000 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 21-01-022. Сборка временных зданий культурно-бытового назначения контейнерного типа							
Измеритель: 100 м ³ здания							
21-01-022-01	Сборка временных зданий культурно-бытового назначения контейнерного типа	4261,06	461,32	448,18	37,26	3351,56	57,45
(401-0003)	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(402-0002)	Раствор готовый кладочный цементный марки 50, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(403-0001)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м ³ и более, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(404-0005)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, (1000 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
Раздел 2. УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ							
Таблица 21-02-001. Устройство системы отопления во временных зданиях жилого и общественного назначения							
Измеритель: 100 м ³ здания							
Устройство системы централизованного отопления во временных жилых домах:							
21-02-001-01	из трехкомнатных квартир	604,35	237,19	46,68	0,47	320,48	28,82
21-02-001-02	из двухкомнатных квартир	665,93	240,65	47,89	0,47	377,39	29,24
21-02-001-03	из однокомнатных квартир	1306,15	352,52	80,59	0,83	873,04	43,36
Устройство системы централизованного отопления во временных зданиях:							
21-02-001-04	общежитий	772,81	289,54	74,83	0,94	408,44	34,8
21-02-001-05 (104-9094)	детских садов или яслей Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м ³)	788,54 -	294,39 -	74,21 -	0,71 -	419,94 (0,0267)	36,21 -
21-02-001-06 (104-9094)	магазинов Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м ³)	326,15 -	174,55 -	35,97 -	0,35 -	115,63 (0,0208)	20,98 -
21-02-001-07 (104-9094)	школ Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м ³)	742,14 -	309,45 -	83,35 -	0,94 -	349,34 (0,0389)	37,6 -
21-02-001-08 (104-9094)	клубов Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м ³)	435,89 -	185,28 -	29,33 -	0,24 -	221,28 (0,0094)	22,79 -
Устройство системы автономного отопления во временных жилых домах:							
21-02-001-09	из трехкомнатных квартир	526,39	343,77	85,64	2,24	96,98	39,65
21-02-001-10	из двухкомнатных квартир	428,46	273,79	69,35	1,65	85,32	32,06
21-02-001-11	из однокомнатных квартир	601,11	382,35	100,61	2,48	118,15	44,1
Устройство системы автономного отопления во временных зданиях:							
21-02-001-12	общежитий	536,73	328,42	96,24	2,13	112,07	37,88
21-02-001-13	детских садов или яслей	353,61	196,45	60,90	0,83	96,26	23,87
21-02-001-14	магазинов	328,05	192,58	52,79	1,30	82,68	22,55

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
21-02-001-15	школ	454,64	262,20	82,45	1,42	109,99	31,14
21-02-001-16	клубов	192,93	107,98	20,22	0,35	64,73	13,12

Таблица 21-02-002. Устройство системы отопления во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного, производственного и складского назначения

Измеритель: 100 м³ здания

Устройство централизованной системы отопления во временных зданиях:

21-02-002-01 (104-9094)	бытовых помещений <i>Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м³)</i>	508,72 -	281,14 -	56,09 -	0,59 -	171,49 (0,0417)	34,16 -
21-02-002-02 (104-9094)	столовых <i>Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м³)</i>	530,62 -	273,24 -	60,88 -	0,71 -	196,50 (0,0346)	33,2 -
21-02-002-03 (104-9094)	контор на 20 мест со здравпунктом <i>Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м³)</i>	564,29 -	273,73 -	65,55 -	0,83 -	225,01 (0,0352)	33,26 -
21-02-002-04 (104-9094)	контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом <i>Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м³)</i>	443,06 -	234,14 -	50,72 -	0,59 -	158,20 (0,0279)	28,45 -
21-02-002-05 (104-9094)	складов отапливаемых <i>Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м³)</i>	838,30 -	438,58 -	101,73 -	1,30 -	297,99 (0,0236)	53,29 -
21-02-002-06 (104-9094)	мастерских <i>Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м³)</i>	856,97 -	442,44 -	102,63 -	1,30 -	311,90 (0,0491)	53,76 -

Устройство автономной системы отопления во временных зданиях:

21-02-002-07	бытовых помещений	517,15	333,68	81,66	1,77	101,81	39,63
21-02-002-08	столовых	512,25	288,89	75,72	1,54	147,64	34,31
21-02-002-09	контор на 20 мест со здравпунктом	584,38	331,78	91,14	2,01	161,46	38,85
21-02-002-10	контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом	481,00	287,79	68,79	1,77	124,42	34,59
21-02-002-11	складов отапливаемых	800,46	451,61	116,59	2,13	232,26	54,28
21-02-002-12	мастерских	800,46	451,61	116,59	2,13	232,26	54,28

Таблица 21-02-003. Устройство системы вентиляции во временных зданиях жилого и общественного назначения

Измеритель: 100 м³ здания

Устройство системы вентиляции во временных жилых домах:

21-02-003-01	из трехкомнатных квартир	82,09	49,83	2,66	0,12	29,60	6,6
21-02-003-02	из двухкомнатных квартир	133,67	98,70	4,04	0,12	30,93	13,23
21-02-003-03	из однокомнатных квартир	109,10	76,26	5,80	0,12	27,04	10,1
Устройство системы вентиляции во временных зданиях:							
21-02-003-04	общежитий	82,45	58,59	4,50	0,12	19,36	7,76
21-02-003-05	детских садов или яслей	35,48	26,65	1,72	0,00	7,11	3,53
21-02-003-06	магазинов	43,29	30,73	2,56	0,12	10,00	4,07
21-02-003-07	школ	63,43	43,56	4,11	0,12	15,76	5,77
21-02-003-08	клубов	99,29	44,07	33,69	2,83	21,53	5,55

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 21-02-004. Устройство системы вентиляции во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного, производственного и складского назначения							
Измеритель: 100 м ³ здания							
Устройство системы вентиляции во временных зданиях:							
21-02-004-01	бытовых помещений	150,46	95,71	13,76	0,47	40,99	12,35
21-02-004-02	столовых	703,91	419,55	126,34	4,25	158,02	52,84
21-02-004-03	контор на 20 мест со здравпунктом	80,28	57,00	4,54	0,12	18,74	7,55
21-02-004-04	контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом	48,35	32,01	2,75	0,12	13,59	4,24
21-02-004-05	складов отопливаемых	119,79	92,06	8,20	0,24	19,53	12,34
21-02-004-06	мастерских	141,97	80,78	15,72	0,83	45,47	10,56
Таблица 21-02-005. Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях жилого и общественного назначения							
Измеритель: 100 м ³ здания							
Устройство системы холодного водоснабжения во временных жилых домах:							
21-02-005-01	из трехкомнатных квартир	117,42	79,96	22,32	0,24	15,14	9,61
21-02-005-02	из двухкомнатных квартир	69,91	48,89	15,04	0,12	5,98	5,94
21-02-005-03	из однокомнатных квартир	123,19	89,80	19,95	0,24	13,44	11,31
Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях:							
21-02-005-04	общежитий	94,44	75,50	13,29	0,12	5,65	10
21-02-005-05	детских садов или яслей	74,11	53,08	15,35	0,12	5,68	6,45
21-02-005-06	магазинов	84,15	65,18	13,29	0,12	5,68	8,41
21-02-005-07	школ	64,94	46,73	12,68	0,12	5,53	5,96
21-02-005-08	клубов	39,81	27,07	9,51	0,00	3,23	3,33
Таблица 21-02-006. Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного и производственного назначения							
Измеритель: 100 м ³ здания							
Устройство систем холодного водоснабжения во временных зданиях:							
21-02-006-01	бытовых помещений	98,48	78,37	14,42	0,12	5,69	10,38
21-02-006-02	столовых	104,47	78,32	16,79	0,12	9,36	9,99
21-02-006-03	контор на 20 мест со здравпунктом	94,77	75,80	13,29	0,12	5,68	10,04
21-02-006-04	контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом	82,29	61,11	15,04	0,12	6,14	7,61
21-02-006-05	мастерских	192,81	169,18	14,35	0,24	9,28	23,08
Таблица 21-02-007. Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях жилого и общественного назначения							
Измеритель: 100 м ³ здания							
Устройство системы горячего водоснабжения во временных жилых домах:							
21-02-007-01	из трехкомнатных квартир	85,94	59,95	15,09	0,24	10,90	7,02
21-02-007-02	из двухкомнатных квартир	38,56	28,61	6,98	0,12	2,97	3,35
21-02-007-03	из однокомнатных квартир	69,89	47,57	11,89	0,24	10,43	5,57
Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях:							
21-02-007-04	общежитий	29,65	21,78	5,23	0,12	2,64	2,55
21-02-007-05	детских садов или яслей	40,81	30,49	7,29	0,12	3,03	3,57
21-02-007-06	школ	23,74	16,57	4,62	0,12	2,55	1,94

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 21-02-008. Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного и производственного назначения

Измеритель: 100 м³ здания

Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях:

21-02-008-01	бытовых помещений	33,71	24,67	6,36	0,12	2,68	2,93
21-02-008-02	столовых	48,40	36,30	8,73	0,12	3,37	4,25
21-02-008-03	контор на 20 мест со здравпунктом	30,01	22,12	5,23	0,12	2,66	2,59
21-02-008-04	мастерских	47,42	34,78	6,29	0,24	6,35	4,18

Таблица 21-02-009. Устройство системы канализации во временных зданиях жилого и общественного назначения

Измеритель: 100 м³ здания

Устройство системы канализации во временных жилых домах:

21-02-009-01	из трехкомнатных квартир	147,63	103,50	8,88	0,12	35,25	12,44
21-02-009-02	из двухкомнатных квартир	176,85	111,32	13,52	0,24	52,01	13,38
21-02-009-03	из однокомнатных квартир	237,54	155,85	12,19	0,12	69,50	19,17

Устройство системы канализации во временных зданиях:

21-02-009-04	общежитий	211,36	142,76	11,33	0,12	57,27	17,98
21-02-009-05	детских садов или яслей	137,27	83,04	6,79	0,00	47,44	10,09
21-02-009-06	магазинов	117,57	81,54	4,29	0,00	31,74	10,4
21-02-009-07	школ	154,13	93,74	7,65	0,00	52,74	11,53
21-02-009-08	клубов	43,76	28,91	2,54	0,00	12,31	3,6

Таблица 21-02-010. Устройство системы канализации во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного и производственного назначения

Измеритель: 100 м³ здания

Устройство системы канализации во временных зданиях:

21-02-010-01	бытовых помещений	226,88	153,40	13,26	0,24	60,22	19,32
21-02-010-02	столовых	239,91	158,37	13,81	0,12	67,73	19,48
21-02-010-03	контор на 20 мест со здравпунктом	154,90	108,50	6,02	0,00	40,38	14
21-02-010-04	контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом	157,35	96,91	7,68	0,00	52,76	11,92
21-02-010-05	мастерских	264,11	232,62	5,58	0,12	25,91	30,81

Таблица 21-02-016. Устройство внутреннего электроснабжения временных жилых и общественных зданий

Измеритель: 100 м³ здания

Устройство внутреннего электроснабжения временных жилых домов:

21-02-016-01	из трехкомнатных квартир	1002,45	130,46	21,40	0,59	850,59	15,68
21-02-016-02	из двухкомнатных квартир	1336,81	171,72	26,70	0,71	1138,39	20,64
21-02-016-03	из однокомнатных квартир	1565,77	209,16	31,80	0,83	1324,81	25,14

Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий:

21-02-016-04	общежитий	1428,79	192,44	30,54	0,83	1205,81	23,13
21-02-016-05	детских садов или яслей	1101,43	138,61	21,65	0,59	941,17	16,66
21-02-016-06	магазинов	1298,50	185,49	26,38	0,71	1086,63	22,03
21-02-016-07	школ	1130,70	146,76	22,55	0,59	961,39	17,64
21-02-016-08	клубов	596,23	83,20	12,66	0,35	500,37	10

Таблица 21-02-017. Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий бытового и административного назначения

Измеритель: 100 м³ здания

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий:							
21-02-017-01 (501-0679)	бытовых помещений <i>Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм², (1000 м)</i>	1210,24 -	167,56 -	25,78 -	0,71 -	1016,90 (II)	20,14 -
21-02-017-02 (501-0679)	столовых <i>Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм², (1000 м)</i>	1272,73 -	170,81 -	26,18 -	0,71 -	1075,74 (II)	20,53 -
21-02-017-03 (501-0679)	контор на 20 мест со здравпунктом <i>Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм², (1000 м)</i>	1759,50 -	233,29 -	34,79 -	0,94 -	1491,42 (II)	28,04 -
21-02-017-04 (501-0679)	контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом <i>Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм², (1000 м)</i>	1331,48 -	173,31 -	27,36 -	0,71 -	1130,81 (II)	20,83 -

Таблица 21-02-018. Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий производственного и складского назначения

Измеритель: 100 м³ здания

Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий:							
21-02-018-01	складов отапливаемых и неотапливаемых	825,12	150,89	20,32	0,59	653,91	17,92
21-02-018-02	мастерских	2060,78	334,44	46,77	1,30	1679,57	39,72

Раздел 3. ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ ДЛЯ БАШЕННЫХ КРАНОВ

Таблица 21-03-001. Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах в две нити

Измеритель: 1 звено (12,5 м)

Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа:							
21-03-001-01	Р43 шириной колеи до 4500 мм на песчаном балласте	5839,74	121,06	822,02	107,09	4896,66	16,36
21-03-001-02	Р43 шириной колеи до 4500 мм на щебеночном балласте	9705,12	140,30	901,89	117,67	8662,93	18,96
21-03-001-03	Р43 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте	6084,84	121,06	860,11	114,26	5103,67	16,36
21-03-001-04	Р43 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте	9838,86	140,30	940,09	124,88	8758,47	18,96
21-03-001-05	Р43 шириной колеи до 7500 мм на песчаном балласте	6524,04	121,14	711,51	86,60	5691,39	16,37
21-03-001-06	Р43 шириной колеи до 7500 мм на щебеночном балласте	10493,58	140,38	643,86	79,37	9709,34	18,97
21-03-001-07	Р50 шириной колеи до 4500 мм на песчаном балласте	5847,56	121,06	794,79	103,60	4931,71	16,36
21-03-001-08	Р50 шириной колеи до 4500 мм на щебеночном балласте	9452,92	140,30	871,67	113,78	8440,95	18,96
21-03-001-09	Р50 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте	6779,24	121,06	958,40	126,76	5699,78	16,36
21-03-001-10	Р50 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте	11420,84	140,30	1047,11	138,69	10233,43	18,96

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
21-03-001-11	P50 шириной колеи до 7500 мм на песчаном балласте	6450,35	121,06	669,64	81,43	5659,65	16,36
21-03-001-12	P50 шириной колеи до 7500 мм на щебеночном балласте	10203,17	140,30	748,42	91,95	9314,45	18,96
21-03-001-13	P65 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте	6538,94	121,06	886,14	117,63	5531,74	16,36
21-03-001-14	P65 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте	10535,76	140,30	969,23	128,65	9426,23	18,96

Примечания:

В расценках не учтена оборачиваемость элементов подкрановых путей; не предусмотрено применение старогодных рельсов.

Таблица 21-03-002. Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах в две нити

Измеритель: 1 звено (12,5 м)

Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа:

21-03-002-01	P43 шириной колеи до 4500 мм на песчаном балласте	8574,79	305,62	1283,05	116,75	6986,12	40,48
21-03-002-02	P43 шириной колеи до 4500 мм на щебеночном балласте	12426,85	343,37	1331,28	121,77	10752,20	45,48
21-03-002-03	P43 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте	8827,76	305,93	1328,69	125,10	7193,14	40,52
21-03-002-04	P43 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте	12578,76	343,68	1387,15	131,34	10847,93	45,52
21-03-002-05	P43 шириной колеи до 7500 мм на песчаном балласте	9259,28	306,30	1172,12	96,36	7780,86	40,57
21-03-002-06	P43 шириной колеи до 7500 мм на щебеночном балласте	13361,60	344,05	1220,46	101,56	11797,09	45,57
21-03-002-07	P50 шириной колеи до 4500 мм на песчаном балласте	8606,71	308,95	1257,02	113,40	7040,74	40,92
21-03-002-08	P50 шириной колеи до 4500 мм на щебеночном балласте	12214,65	345,94	1318,73	120,21	10549,98	45,82
21-03-002-09	P50 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте	9536,30	309,25	1418,24	136,32	7808,81	40,96
21-03-002-10	P50 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте	14158,16	347,68	1468,02	141,71	12342,46	46,05
21-03-002-11	P50 шириной колеи до 7500 мм на песчаном балласте	9209,65	309,70	1131,27	91,22	7768,68	41,02
21-03-002-12	P50 шириной колеи до 7500 мм на щебеночном балласте	12950,55	347,45	1179,62	96,36	11423,48	46,02
21-03-002-13	P65 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте	9583,26	336,43	1347,69	127,45	7899,14	44,56
21-03-002-14	P65 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте	13563,93	374,18	1396,12	132,56	11793,63	49,56

Примечания:

В расценках не учтена оборачиваемость элементов подкрановых путей; не предусмотрено применение старогодных рельсов.

Таблица 21-03-003. Устройство выключающей линейки на подкрановых путях для башенных кранов

Измеритель: 1 путь

Устройство выключающей линейки на подкрановых путях для башенных кранов:

21-03-003-01 (201-0843)	весом до 5 кг Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, (т)	77,73 -	50,73 -	12,50 -	0,24 -	14,50 (II)	6,24 -
----------------------------	--	------------	------------	------------	-----------	---------------	-----------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
21-03-003-02 (201-0843)	весом до 10 кг <i>Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, (т)</i>	90,51 -	59,19 -	13,77 -	0,24 -	17,55 (II)	7,28 -
21-03-003-03 (201-0843)	весом до 25 кг <i>Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, (т)</i>	136,77 -	80,16 -	22,01 -	0,59 -	34,60 (II)	9,86 -

Примечания:

В расценках не учтена оборачиваемость стальных конструкций.

Таблица 21-03-004. Устройство и разборка кабельных лотков на подкрановых путях для башенных кранов

Измеритель: 1 звено (12,5 м)

Устройство и разборка кабельных лотков на подкрановых путях для башенных кранов:

21-03-004-01	с изготовлением лотков в построечных условиях	425,08	85,16	24,18	0,24	315,74	11,91
21-03-004-02 (203-0571)	из готовых элементов <i>Лотки каналов для прокладки кабелей (инвентарные), (м²)</i>	44,92 -	40,22 -	4,70 -	0,24 -	0,00 (II)	6,03 -

Примечание.

В расценках не учтена оборачиваемость лотков при изготовлении в построечных условиях.

Таблица 21-03-005. Установка тупиковых упоров на подкрановых путях для башенных кранов

Измеритель: 1 путь

21-03-005-01 (201-0630)	Установка тупиковых упоров на подкрановых путях для башенных кранов <i>Упоры тупиков, (т)</i>	26,46 -	13,17 -	13,29 -	0,00 -	0,00 (II)	1,68 -
----------------------------	--	------------	------------	------------	-----------	--------------	-----------

Примечание.

В расценках не учтена оборачиваемость конструкций упоров тупиков.

Таблица 21-03-006. Испытание башенного крана перед сдачей в эксплуатацию

Измеритель: 1 кран

Испытание башенного крана перед сдачей в эксплуатацию:

21-03-006-01	грузоподъемностью до 5 т	1021,45	360,68	633,49	91,53	27,28	38,7
21-03-006-02	грузоподъемностью до 8 т	1047,98	367,39	669,21	93,30	11,38	39,42
21-03-006-03	грузоподъемностью до 10 т	1094,99	371,87	712,88	94,48	10,24	39,9
21-03-006-04	грузоподъемностью до 12,5 т	2040,77	377,46	1619,25	96,02	44,06	40,5
21-03-006-05	грузоподъемностью до 25 т	3420,06	405,42	2893,54	125,91	121,10	43,5
21-03-006-06	грузоподъемностью более 25 т	7718,57	1244,22	6362,86	316,51	111,49	133,5

Таблица 21-03-007. Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов

Измеритель: 1 заземление

Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах:

21-03-007-01	1 группы при количестве очагов заземления один	1492,59	369,34	218,53	9,53	904,72	48,28
21-03-007-02	1 группы при количестве очагов заземления два	2058,48	483,79	308,18	14,23	1266,51	63,24
21-03-007-03	1 группы при количестве очагов заземления три	2624,96	598,00	397,91	18,93	1629,05	78,17
21-03-007-04	1 группы при количестве очагов заземления четыре	3189,21	712,52	485,84	23,53	1990,85	93,14

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
21-03-007-05	2 группы при количестве очагов заземления один	1544,17	394,20	245,25	11,77	904,72	51,53
21-03-007-06	2 группы при количестве очагов заземления два	2144,30	518,90	358,89	18,29	1266,51	67,83
21-03-007-07	2 группы при количестве очагов заземления три	2744,34	643,37	471,92	24,83	1629,05	84,1
21-03-007-08	2 группы при количестве очагов заземления четыре	3343,35	767,98	584,52	31,36	1990,85	100,39
21-03-007-09	3 группы при количестве очагов заземления один	1614,37	460,30	249,35	12,38	904,72	60,17
21-03-007-10	3 группы при количестве очагов заземления два	2243,69	612,15	365,03	19,21	1266,51	80,02
21-03-007-11	3 группы при количестве очагов заземления три	2872,78	763,62	480,11	26,03	1629,05	99,82
21-03-007-12	3 группы при количестве очагов заземления четыре	3501,02	915,40	594,77	32,88	1990,85	119,66
21-03-007-13	На каждое звено рельсового пути длиной 12,5 м добавлять или уменьшать к расценкам 21-03-007	4,77	1,74	1,62	0,00	1,41	0,23
Примечание. В расценках не учтена оборачиваемость элементов заземления.							

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 21. Временные сборно-разборные здания и сооружения	3
Раздел 1. ВРЕМЕННЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ЗДАНИЯ ИЗ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	3
Таблица 21-01-001. Сборка временных зданий деревянно-щитовых жилого назначения.....	3
Таблица 21-01-002. Сборка временных зданий деревянно-щитовых общественного назначения	4
Таблица 21-01-003. Сборка временных зданий деревянно-щитовых санитарно-бытового назначения	4
Таблица 21-01-004. Сборка временных зданий деревянно-щитовых административного назначения.....	5
Таблица 21-01-005. Сборка временных зданий деревянно-щитовых производственного и складского назначения	5
Таблица 21-01-011. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями жилого назначения.....	6
Таблица 21-01-012. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями общественного назначения	6
Таблица 21-01-013. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями санитарно-бытового назначения	7
Таблица 21-01-014. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями административного назначения.....	8
Таблица 21-01-015. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями производственного и складского назначения.....	8
Таблица 21-01-021. Сборка временных жилых зданий контейнерного типа.....	8
Таблица 21-01-022. Сборка временных зданий культурно-бытового назначения контейнерного типа	9
Раздел 2. УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	9
Таблица 21-02-001. Устройство системы отопления во временных зданиях жилого и общественного назначения	9
Таблица 21-02-002. Устройство системы отопления во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного, производственного и складского назначения	10
Таблица 21-02-003. Устройство системы вентиляции во временных зданиях жилого и общественного назначения	10
Таблица 21-02-004. Устройство системы вентиляции во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного, производственного и складского назначения	11
Таблица 21-02-005. Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях жилого и общественного назначения	11
Таблица 21-02-006. Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного и производственного назначения.....	11
Таблица 21-02-007. Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях жилого и общественного назначения	11
Таблица 21-02-008. Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного и производственного назначения.....	12
Таблица 21-02-009. Устройство системы канализации во временных зданиях жилого и общественного назначения	12
Таблица 21-02-010. Устройство системы канализации во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного и производственного назначения.....	12
Таблица 21-02-016. Устройство внутреннего электроснабжения временных жилых и общественных зданий.....	12
Таблица 21-02-017. Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий бытового и административного назначения.....	12
Таблица 21-02-018. Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий производственного и складского назначения.....	13
Раздел 3. ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ ДЛЯ БАШЕННЫХ КРАНОВ.....	13
Таблица 21-03-001. Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах в две нити	13
Таблица 21-03-002. Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах в две нити	14
Таблица 21-03-003. Устройство выключающей линейки на подкрановых путях для башенных кранов.....	14
Таблица 21-03-004. Устройство и разборка кабельных лотков на подкрановых путях для башенных кранов.....	15
Таблица 21-03-005. Установка тупиковых упоров на подкрановых путях для башенных кранов	15

Таблица 21-03-006. Испытание башенного крана перед сдачей в эксплуатацию	15
Таблица 21-03-007. Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов.....	15