

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕР-34-2001

Часть 34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ							
Подраздел 2.1 КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ							
Таблица 34-02-001. Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб							
Измеритель: 1 канал-километр трубопровода							
Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением:							
34-02-001-01	стальными манжетами до 2 отверстий	15835,53	1295,00	0,00	0,00	14540,53	175
34-02-001-02	стальными манжетами более 2 отверстий	15746,73	1206,20	0,00	0,00	14540,53	163
34-02-001-03	полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий	15876,54	1065,60	0,00	0,00	14810,94	144
34-02-001-04	полиэтиленовыми муфтами более 2 отверстий	15832,14	1021,20	0,00	0,00	14810,94	138
Таблица 34-02-002. Устройство трубопроводов из бетонных труб							
Измеритель: 1 канал-километр трубопровода							
Устройство трубопроводов из бетонных труб:							
34-02-002-01	одноотверстных одиночных	3238,49	2693,60	0,00	0,00	544,89	364
(403-9150)	Трубы бетонные прямоугольные	-	-	-	-	(990)	-
(403-9185)	одноотверстные, (м)	-	-	-	-	(989)	-
(403-9185)	Подкладки бетонные, (шт.)	-	-	-	-	-	-
34-02-002-02	одноотверстных в блоке	3150,24	2530,80	0,00	0,00	619,44	342
(403-9150)	Трубы бетонные прямоугольные	-	-	-	-	(990)	-
(403-9185)	одноотверстные, (м)	-	-	-	-	(989)	-
(403-9185)	Подкладки бетонные, (шт.)	-	-	-	-	-	-
34-02-002-03	двухотверстных одиночных	2209,89	1665,00	0,00	0,00	544,89	225
(403-9140)	Трубы бетонные прямоугольные	-	-	-	-	(495)	-
(403-9185)	двухотверстные, (м)	-	-	-	-	(494)	-
(403-9185)	Подкладки бетонные, (шт.)	-	-	-	-	-	-
34-02-002-04	двухотверстных в блоке	2166,04	1546,60	0,00	0,00	619,44	209
(403-9140)	Трубы бетонные прямоугольные	-	-	-	-	(495)	-
(403-9185)	двухотверстные, (м)	-	-	-	-	(494)	-
(403-9185)	Подкладки бетонные, (шт.)	-	-	-	-	-	-
34-02-002-05	трехотверстных одиночных	1884,29	1339,40	0,00	0,00	544,89	181
(403-9160)	Трубы бетонные прямоугольные	-	-	-	-	(330)	-
(403-9185)	трехотверстные, (м)	-	-	-	-	(329)	-
(403-9185)	Подкладки бетонные, (шт.)	-	-	-	-	-	-
34-02-002-06	трехотверстных в блоке	1855,24	1235,80	0,00	0,00	619,44	167
(403-9160)	Трубы бетонные прямоугольные	-	-	-	-	(330)	-
(403-9185)	трехотверстные, (м)	-	-	-	-	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9185)	Подкладки бетонные, (шт.)	-	-	-	-	(329)	-

Таблица 34-02-003. Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб

Измеритель: 1 канал-километр трубопровода

Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб:

34-02-003-01	до 2 отверстий	31008,99	984,20	0,00	0,00	30024,79	133
34-02-003-02	более 2 отверстий	30942,39	917,60	0,00	0,00	30024,79	124

Таблица 34-02-004. Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена

Измеритель: 1 канал-километр трубопровода

Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена:

34-02-004-01	до 2 отверстий	23008,99	984,20	0,00	0,00	22024,79	133
34-02-004-02	более 2 отверстий	22942,39	917,60	0,00	0,00	22024,79	124

Таблица 34-02-005. Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе

Измеритель: 1 колодец

Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых:

34-02-005-01 (403-9022)	на пешеходной части ККС-5 Конструкции сборные железобетонные, (м³)	1499,31 -	127,76 -	98,17 -	10,51 -	1273,38 (II)	15,91 -
34-02-005-02 (403-9022)	на пешеходной части ККС-4 Конструкции сборные железобетонные, (м³)	1190,40 -	103,27 -	90,45 -	9,68 -	996,68 (II)	12,86 -
34-02-005-03 (403-9022)	на пешеходной части ККС-3 Конструкции сборные железобетонные, (м³)	1156,98 -	80,94 -	80,52 -	8,62 -	995,52 (II)	10,08 -
34-02-005-04 (403-9022)	на пешеходной части ККС-2 Конструкции сборные железобетонные, (м³)	922,35 -	60,47 -	70,59 -	7,56 -	791,29 (II)	7,53 -
34-02-005-05 (403-9022)	на проезжей части ККС-5 Конструкции сборные железобетонные, (м³)	1841,92 -	127,76 -	98,17 -	10,51 -	1615,99 (II)	15,91 -
34-02-005-06 (403-9022)	на проезжей части ККС-4 Конструкции сборные железобетонные, (м³)	1533,02 -	103,27 -	90,45 -	9,68 -	1339,30 (II)	12,86 -
34-02-005-07 (403-9022)	на проезжей части ККС-3 Конструкции сборные железобетонные, (м³)	1499,59 -	80,94 -	80,52 -	8,62 -	1338,13 (II)	10,08 -
34-02-005-08 (403-9022)	на проезжей части ККС-2 Конструкции сборные железобетонные, (м³)	1264,96 -	60,47 -	70,59 -	7,56 -	1133,90 (II)	7,53 -
34-02-005-09 (403-9022)	на проезжей части ККС-5М Конструкции сборные железобетонные, (м³)	2329,52 -	149,68 -	98,17 -	10,51 -	2081,67 (II)	18,64 -

Таблица 34-02-006. Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях

Измеритель: 1 колодец

Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях:

34-02-006-01 (403-9202)	ККС-5 Колодец железобетонный сборный типовой, (шт.)	145,25 -	47,08 -	98,17 -	10,51 -	0,00 (I)	5,72 -
34-02-006-02 (403-9202)	ККС-4 Колодец железобетонный сборный типовой, (шт.)	134,32 -	43,87 -	90,45 -	9,68 -	0,00 (I)	5,33 -
34-02-006-03	ККС-3	111,30	30,78	80,52	8,62	0,00	3,74

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9202)	Колодец железобетонный сборный типовой, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
34-02-006-04 (403-9202)	ККС-2 Колодец железобетонный сборный типовой, (шт.)	97,58 -	26,99 -	70,59 -	7,56 -	0,00 (1)	3,28 -

Таблица 34-02-007. Устройство колодцев кирпичных типовых

Измеритель: 1 колодец

Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых:

34-02-007-01 (403-9022)	на проезжей части ККС-5 Конструкции сборные железобетонные, (м³)	3919,74 -	436,13 -	23,16 -	2,48 -	3460,45 (II)	57,01 -
34-02-007-02 (403-9022)	на проезжей части ККС-4 Конструкции сборные железобетонные, (м³)	3165,13 -	331,86 -	23,16 -	2,48 -	2810,11 (II)	43,38 -
34-02-007-03 (403-9022)	на проезжей части ККС-3 Конструкции сборные железобетонные, (м³)	2864,06 -	246,02 -	23,16 -	2,48 -	2594,88 (II)	32,16 -
34-02-007-04 (403-9022)	на проезжей части ККС-2 Конструкции сборные железобетонные, (м³)	2163,36 -	155,91 -	23,16 -	2,48 -	1984,29 (II)	20,38 -
34-02-007-05 (403-9022)	на пешеходной части ККС-5 Конструкции сборные железобетонные, (м³)	3533,05 -	436,13 -	23,16 -	2,48 -	3073,76 (II)	57,01 -
34-02-007-06 (403-9022)	на пешеходной части ККС-4 Конструкции сборные железобетонные, (м³)	2783,04 -	331,86 -	23,16 -	2,48 -	2428,02 (II)	43,38 -
34-02-007-07 (403-9022)	на пешеходной части ККС-3 Конструкции сборные железобетонные, (м³)	1957,63 -	246,02 -	23,16 -	2,48 -	1688,45 (II)	32,16 -
34-02-007-08 (403-9022)	на пешеходной части ККС-2 Конструкции сборные железобетонные, (м³)	1471,61 -	155,91 -	23,16 -	2,48 -	1292,54 (II)	20,38 -

Таблица 34-02-008. Разные работы при устройстве колодцев

Измеритель: 1 шт.

Установка люка в колодцах:

34-02-008-01 (403-9022)	на проезжей части Конструкции сборные железобетонные, (м³)	1194,22 -	31,05 -	0,00 -	0,00 -	1163,17 (II)	3,96 -
34-02-008-02 (403-9022)	на пешеходной части Конструкции сборные железобетонные, (м³)	821,30 -	31,05 -	0,00 -	0,00 -	790,25 (II)	3,96 -
34-02-008-03	Установка кронштейна в колодцах	64,09	6,43	0,00	0,00	57,66	0,82
34-02-008-04	Установка указателя на стене	8,87	4,47	0,00	0,00	4,40	0,61

Таблица 34-02-009. Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев

Измеритель: 1 вставка

Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев:

34-02-009-01 (403-9015)	ККС-5 Плиты железобетонные, (м³)	209,79 -	54,65 -	0,00 -	0,00 -	155,14 (II)	6,49 -
34-02-009-02 (403-9015)	ККС-4 Плиты железобетонные, (м³)	166,60 -	44,21 -	0,00 -	0,00 -	122,39 (II)	5,25 -
34-02-009-03 (403-9015)	ККС-3 Плиты железобетонные, (м³)	120,39 -	26,86 -	0,00 -	0,00 -	93,53 (II)	3,19 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 34-02-010. Разборка колодцев типовых при их переустройстве

Измеритель: 1 колодец

Разборка колодцев железобетонных типовых при их переустройстве:

34-02-010-01	ККС-5	834,99	191,80	643,19	56,07	0,00	25,71
34-02-010-02	ККС-4	742,01	170,09	571,92	49,90	0,00	22,8
34-02-010-03	ККС-3	365,51	82,73	282,78	24,92	0,00	11,09
34-02-010-04	ККС-2	204,08	45,51	158,57	14,18	0,00	6,1

Разборка колодцев кирпичных типовых при их переустройстве:

34-02-010-05	ККС-5	780,11	178,67	601,44	52,48	0,00	23,95
34-02-010-06	ККС-4	626,57	143,23	483,34	42,24	0,00	19,2
34-02-010-07	ККС-3	312,62	70,57	242,05	21,41	0,00	9,46
34-02-010-08	ККС-2	173,49	38,34	135,15	12,16	0,00	5,14

Таблица 34-02-011. Разборка колодцев кирпичных нетиповых

Измеритель: 1 м³ кладки в деле

34-02-011-01	Разборка колодцев кирпичных нетиповых	161,05	32,00	129,05	11,64	0,00	4,29
--------------	---------------------------------------	--------	-------	--------	-------	------	------

Таблица 34-02-012. Устройство ввода труб в колодцы

Измеритель: 10 каналов

34-02-012-01	Устройство ввода труб в колодцы	87,09	62,17	0,00	0,00	24,92	7,83
--------------	---------------------------------	-------	-------	------	------	-------	------

Подраздел 2.2 ПЕРЕХОДЫ ПОДЗЕМНЫЕ СКРЫТЫЕ

Таблица 34-02-017. Устройство переходов методом горизонтального прокола

Измеритель: 1 переход

Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола:

34-02-017-01	первой трубой до 10 м	2009,34	110,35	1719,35	74,76	179,64	12,18
34-02-017-02	на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01	812,58	40,23	673,62	29,29	98,73	4,44
34-02-017-03	последующими трубами до 10 м	1723,23	93,14	1450,45	63,07	179,64	10,28
34-02-017-04	на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-03	743,31	36,15	608,43	26,45	98,73	3,99

Таблица 34-02-018. Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр

Измеритель: 100 канало-метров

Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр при диаметре футляра:

34-02-018-01	820-920 мм	2714,06	268,13	0,00	0,00	2445,93	34,2
34-02-018-02	1020-1420 мм	2041,88	268,13	0,00	0,00	1773,75	34,2

Таблица 34-02-019. Устройство переходов с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин в грунтах 1-3 группы

Измеритель: 1 м

Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием:

34-02-019-01 (507-9009)	40 Кн Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)	841,27 -	2,66 -	745,81 -	32,83 -	92,80 (II)	0,32 -
34-02-019-02	120 Кн	1199,98	2,25	1104,93	24,52	92,80	0,27

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(507-9009)	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)	-	-	-	-	(П)	-
34-02-019-03 (507-9009)	200 Кн Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)	1954,16 -	2,16 -	1859,20 -	20,91 -	92,80 (П)	0,26 -
Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием:							
34-02-019-04 (507-9009)	40 Кн Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)	1078,88 -	3,00 -	879,89 -	38,77 -	195,99 (П)	0,36 -
34-02-019-05 (507-9009)	120 Кн Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)	1518,83 -	2,58 -	1320,26 -	29,42 -	195,99 (П)	0,31 -
34-02-019-06 (507-9009)	200 Кн Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)	2483,31 -	2,58 -	2284,74 -	25,56 -	195,99 (П)	0,31 -
При устройстве переходов через водоемы добавлять:							
34-02-019-07	к расценкам 34-02-019-01, 34-02-019-04	9,93	1,50	8,43	0,32	0,00	0,18
34-02-019-08	к расценкам 34-02-019-02, 34-02-019-05	19,71	1,50	18,21	0,32	0,00	0,18
34-02-019-09	к расценкам 34-02-019-03, 34-02-019-06	39,02	1,50	37,52	0,32	0,00	0,18
Таблица 34-02-020. Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения "Astec" DD-6, "Astec" DD-63238							
Измеритель: 1 м							
Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения "Astec" DD-6, "Astec" DD-63238:							
34-02-020-01 (507-9009)	диаметр труб до 400 мм, установка ГНБ тяговым усилием 140 Кн Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)	4741,86 -	4,12 -	4046,42 -	88,83 -	691,32 (П)	0,5 -
34-02-020-02 (507-9009)	диаметр труб до 560 мм, установка ГНБ тяговым усилием 140 Кн Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)	5577,07 -	5,76 -	4627,31 -	102,53 -	944,00 (П)	0,7 -
34-02-020-03 (507-9009)	диаметр труб до 630 мм, установка ГНБ тяговым усилием 260 Кн Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)	9111,70 -	5,84 -	7751,35 -	107,93 -	1354,51 (П)	0,71 -
34-02-020-04 (507-9009)	диаметр труб до 630 мм, установка ГНБ тяговым усилием 260 Кн Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)	10305,24 -	6,58 -	8497,96 -	119,02 -	1800,70 (П)	0,8 -
Подраздел 2.3 ОПОРЫ СТОЛБОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ							
Таблица 34-02-024. Установка опор деревянных							
Измеритель: 1 опора							
Установка средствами малой механизации опор деревянных:							
34-02-024-01	одинарных высотой до 6,5 м	43,23	26,34	14,47	2,13	2,42	3,36

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(102-9041)	Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
34-02-024-02 (102-9041)	одинарных высотой до 8,5 м Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)	48,26 -	31,20 -	14,64 -	2,13 -	2,42 (1)	3,98 -
34-02-024-03 (102-9041)	одинарных высотой свыше 8,5 м Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)	55,63 -	38,34 -	14,87 -	2,13 -	2,42 (1)	4,89 -
34-02-024-04 (102-9041)	полуанкерных высотой до 8,5 м Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)	595,64 -	239,12 -	75,97 -	10,63 -	280,55 (5)	30,5 -
34-02-024-05 (102-9041)	полуанкерных высотой свыше 8,5 м Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)	630,47 -	272,83 -	77,09 -	10,63 -	280,55 (5)	34,8 -
Установка бурильно-крановой машиной опор деревянных одинарных высотой:							
34-02-024-06 (102-9041)	до 8,5 м Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)	63,47 -	15,37 -	45,68 -	4,46 -	2,42 (1)	1,96 -
34-02-024-07 (102-9041)	свыше 8,5 м Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)	73,65 -	18,58 -	52,65 -	4,97 -	2,42 (1)	2,37 -
Таблица 34-02-025. Установка опор железобетонных одинарных							
Измеритель: 1 опора							
Установка средствами малой механизации опор железобетонных одинарных высотой:							
34-02-025-01 (403-9022)	до 6,5 м Конструкции сборные железобетонные, (м³)	35,99 -	21,32 -	14,31 -	2,13 -	0,36 (II)	2,72 -
34-02-025-02 (403-9022)	до 8,5 м Конструкции сборные железобетонные, (м³)	41,02 -	26,19 -	14,47 -	2,13 -	0,36 (II)	3,34 -
Установка бурильно-крановой машиной опор железобетонных одинарных высотой:							
34-02-025-03 (403-9022)	до 6,5 м Конструкции сборные железобетонные, (м³)	57,49 -	11,45 -	45,68 -	4,46 -	0,36 (II)	1,46 -
34-02-025-04 (403-9022)	до 8,5 м Конструкции сборные железобетонные, (м³)	70,73 -	17,72 -	52,65 -	4,97 -	0,36 (II)	2,26 -
Таблица 34-02-026. Установка в болотистом грунте опор деревянных							
Измеритель: 1 опора							
Установка в болотистом грунте опор деревянных:							
34-02-026-01 (110-9187)	промежуточных без лежней с одной подпорой Опора промежуточная в болотистом грунте без лежней с одной подпорой, (компл.)	305,13 -	143,82 -	32,12 -	4,25 -	129,19 (1)	18,8 -
34-02-026-02	промежуточных без лежней с двумя подпорами	319,51	144,59	45,73	6,38	129,19	18,9

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(110-9188)	Опора промежуточная в болотистом грунте с двумя подпорами, (компл.)	-	-	-	-	(1)	-
34-02-026-03	промежуточных с двумя подпорами и лежащими	339,25	144,59	45,73	6,38	148,93	18,9
(110-9189)	Опора промежуточная в болотистом грунте с двумя подпорами и лежащими, (компл.)	-	-	-	-	(1)	-
34-02-026-04	угловых с двумя подпорами и лежащими	539,82	147,65	73,02	10,63	319,15	19,3
(110-9198)	Опора угловая в болотистом грунте с двумя подпорами и лежащими, (компл.)	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 34-02-027. Установка приставок к опорам и подпорам

Измеритель: 1 приставка

Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных:

34-02-027-01	одинарных, высота опоры или подпоры до 8,5 м	54,62	14,00	13,59	2,13	27,03	1,83
(403-9063)	Приставки железобетонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-027-02	двойных, высота опоры или подпоры до 8,5 м	82,99	23,33	27,18	4,25	32,48	3,05
(403-9063)	Приставки железобетонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-027-03	одинарных, высота опоры или подпоры более 8,5 м	59,06	16,37	13,59	2,13	29,10	2,14
(403-9063)	Приставки железобетонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-027-04	двойных, высота опоры или подпоры более 8,5 м	89,17	25,70	27,18	4,25	36,29	3,36
(403-9063)	Приставки железобетонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-

Установка к опорам и подпорам приставок деревянных:

34-02-027-05	одинарных, высота опоры или подпоры до 8,5 м	51,48	12,93	13,59	2,13	24,96	1,69
(102-9041)	Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)	-	-	-	-	(0,5)	-
34-02-027-06	двойных, высота опоры или подпоры до 8,5 м	82,60	22,72	27,18	4,25	32,70	2,97
(102-9041)	Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
34-02-027-07	одинарных, высота опоры или подпоры более 8,5 м	53,01	14,46	13,59	2,13	24,96	1,89
(102-9041)	Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)	-	-	-	-	(0,5)	-
34-02-027-08	двойных, высота опоры или подпоры более 8,5 м	84,13	24,25	27,18	4,25	32,70	3,17
(102-9041)	Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 34-02-028. Установка подпоры к опорам

Измеритель: 1 подпора

Установка подпоры к опорам высотой:

34-02-028-01	до 8,5 м	121,75	27,28	13,59	2,13	80,88	3,48
--------------	----------	--------	-------	-------	------	-------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(102-9041)	Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
34-02-028-02 (102-9041)	свыше 8,5 м Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)	129,83 -	35,36 -	13,59 -	2,13 -	80,88 (1)	4,51 -

Таблица 34-02-029. Устройство оттяжек к опорам

Измеритель: 1 оттяжка

Устройство оттяжек к опорам:

34-02-029-01	деревянным на якоре	134,50	21,28	0,00	0,00	113,22	2,68
34-02-029-02	деревянным на якоре с оттяжным столбом	193,39	37,48	13,59	2,13	142,32	4,72
(102-9041)	Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
34-02-029-03 (403-9022)	железобетонным Конструкции сборные железобетонные, (м³)	115,13 -	22,07 -	0,00 -	0,00 -	93,06 (0,02)	2,78 -

Подраздел 2.4 ТРАВЕРСЫ НА УСТАНОВЛЕННЫХ ОПОРАХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

Таблица 34-02-035. Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс

Измеритель: 1 траверса

Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных:

34-02-035-01	четырёхштырных одинарных	127,57	5,08	0,00	0,00	122,49	0,64
34-02-035-02	четырёхштырных двойных	249,91	17,87	0,00	0,00	232,04	2,25
34-02-035-03	восьмиштырных одинарных	175,47	6,03	0,00	0,00	169,44	0,76
34-02-035-04	восьмиштырных двойных	344,60	18,66	0,00	0,00	325,94	2,35

Крепление хомутами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных:

34-02-035-05	четырёхштырных одинарных	171,79	5,08	0,00	0,00	166,71	0,64
34-02-035-06	восьмиштырных одинарных	219,54	5,88	0,00	0,00	213,66	0,74

Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных:

34-02-035-07	четырёхштырных одинарных	118,15	5,08	0,00	0,00	113,07	0,64
34-02-035-08	четырёхштырных двойных	151,49	11,43	0,00	0,00	140,06	1,44
34-02-035-09	восьмиштырных одинарных	137,44	6,03	0,00	0,00	131,41	0,76
34-02-035-10	восьмиштырных двойных	188,97	12,23	0,00	0,00	176,74	1,54

Крепление хомутами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных:

34-02-035-11	четырёхштырных одинарных	162,37	5,08	0,00	0,00	157,29	0,64
34-02-035-12	восьмиштырных одинарных	181,66	6,03	0,00	0,00	175,63	0,76

Таблица 34-02-036. Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс

Измеритель: 1 траверса

Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс деревянных:

34-02-036-01	четырёхштырных на одностоячных опорах одинарных	100,70	6,10	0,00	0,00	94,60	0,75
34-02-036-02	четырёхштырных на одностоячных опорах двойных	262,26	13,56	0,00	0,00	248,70	1,75
34-02-036-03	восьмиштырных на одностоячных опорах одинарных	148,13	6,58	0,00	0,00	141,55	0,82
34-02-036-04	восьмиштырных на одностоячных опорах двойных	356,95	14,34	0,00	0,00	342,61	1,85
34-02-036-05	восьмиштырных на сложных опорах одинарных	146,20	8,65	0,00	0,00	137,55	1,09

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-036-06	восьмиштырных на сложных опорах двойных	308,18	15,48	0,00	0,00	292,70	1,95
Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс стальных:							
34-02-036-07	четырёхштырных на односто- ечных опорах одинарных	119,79	5,96	0,00	0,00	113,83	0,75
34-02-036-08	четырёхштырных на односто- ечных опорах двойных	196,28	7,46	0,00	0,00	188,82	0,94
34-02-036-09	восьмиштырных на односто- ечных опорах одинарных	138,68	6,51	0,00	0,00	132,17	0,82
34-02-036-10	восьмиштырных на односто- ечных опорах двойных	233,84	8,34	0,00	0,00	225,50	1,05

Подраздел 2.5 ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НА СТОЛБОВЫХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

Таблица 34-02-042. Подвеска проводов на крюках

Измеритель: 1 км провода

Подвеска на крюках проводов диаметром:

34-02-042-01	до 3 мм, на 1 км линии число опор 12	291,97	99,19	0,00	0,00	192,78	12,2
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(П)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(П)	-
34-02-042-02	до 3 мм, на 1 км линии число опор 16	358,42	112,19	0,00	0,00	246,23	13,8
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(П)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(П)	-
34-02-042-03	до 3 мм, на 1 км линии число опор 20	426,11	126,02	0,00	0,00	300,09	15,5
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(П)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(П)	-
34-02-042-04	до 3 мм, на 1 км линии число опор 25	510,30	143,90	0,00	0,00	366,40	17,7
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(П)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(П)	-
34-02-042-05	до 5 мм, на 1 км линии число опор 16	467,21	117,89	0,00	0,00	349,32	14,5
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(П)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(П)	-
34-02-042-06	до 5 мм, на 1 км линии число опор 20	556,46	130,89	0,00	0,00	425,57	16,1
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(П)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(П)	-
34-02-042-07	до 5 мм, на 1 км линии число опор 25	668,91	148,78	0,00	0,00	520,13	18,3
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(П)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(П)	-
34-02-042-08	до 5 мм, на 1 км линии число опор 28	734,85	158,54	0,00	0,00	576,31	19,5
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(П)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 34-02-043. Подвеска проводов на траверсах

Измеритель: 1 км провода

Подвеска на деревянных траверсах проводов диаметром:

34-02-043-01	до 3 мм, на 1 км линии число опор 16	303,47	102,44	0,00	0,00	201,03	12,6
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(П)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-043-02	до 3 мм, на 1 км линии число опор 20	358,67	113,82	0,00	0,00	244,85	14
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(II)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-043-03	до 3 мм, на 1 км линии число опор 25	427,87	129,27	0,00	0,00	298,60	15,9
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(II)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-043-04	до 5 мм, на 1 км линии число опор 20	445,63	118,70	0,00	0,00	326,93	14,6
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(II)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-043-05	до 5 мм, на 1 км линии число опор 25	532,65	134,15	0,00	0,00	398,50	16,5
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(II)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-043-06	до 5 мм, на 1 км линии число опор 28	584,08	142,28	0,00	0,00	441,80	17,5
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(II)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
Подвеска на металлических траверсах проводов диаметром:							
34-02-043-07	до 3 мм, на 1 км линии число опор 16	224,03	86,18	0,00	0,00	137,85	10,6
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(II)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-043-08	до 3 мм, на 1 км линии число опор 20	261,13	93,50	0,00	0,00	167,63	11,5
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(II)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-043-09	до 3 мм, на 1 км линии число опор 25	307,89	104,06	0,00	0,00	203,83	12,8
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(II)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 34-02-044. Перекладка проводов с крюков на траверсы							
Измеритель: 1 км провода							
Перекладка с крюков на траверсы проводов диаметром:							
34-02-044-01	до 3 мм, на 1 км линии число опор 16	167,90	75,52	0,00	0,00	92,38	8,71
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-044-02	до 3 мм, на 1 км линии число опор 20	204,77	90,17	0,00	0,00	114,60	10,4
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-044-03	до 3 мм, на 1 км линии число опор 25	244,19	103,17	0,00	0,00	141,02	11,9
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-044-04	до 5 мм, на 1 км линии число опор 20	269,40	110,98	0,00	0,00	158,42	12,8
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-044-05	до 5 мм, на 1 км линии число опор 25	328,64	133,52	0,00	0,00	195,12	15,4
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-044-06	до 5 мм, на 1 км линии число опор 28	372,10	151,73	0,00	0,00	220,37	17,5
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 34-02-045. Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки							
Измеритель: 1 км провода							
Перекладка с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки проводов диаметром:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-045-01	до 3 мм, на 1 км линии число опор 16	87,30	57,83	0,00	0,00	29,47	6,67
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-045-02	до 3 мм, на 1 км линии число опор 20	106,65	69,27	0,00	0,00	37,38	7,99
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-045-03	до 3 мм, на 1 км линии число опор 25	129,83	83,58	0,00	0,00	46,25	9,64
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-045-04	до 5 мм, на 1 км линии число опор 20	134,42	89,30	0,00	0,00	45,12	10,3
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-045-05	до 5 мм, на 1 км линии число опор 25	161,35	106,64	0,00	0,00	54,71	12,3
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-045-06	до 5 мм, на 1 км линии число опор 28	187,04	122,25	0,00	0,00	64,79	14,1
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Подраздел 2.6 СКРЕЩИВАНИЕ ПРОВОДОВ, ОБОРУДОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ОПОР, УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

Таблица 34-02-051. Скрещивание проводов

Измеритель: 1 скрещивание

Скрещивание подвешиваемых проводов:

34-02-051-01	на Г-образных кронштейнах	35,55	12,31	0,00	0,00	23,24	1,42
34-02-051-02	на подвесных крюках	26,96	10,32	0,00	0,00	16,64	1,19
34-02-051-03	на накладках	85,87	13,70	0,00	0,00	72,17	1,58
Скрещивание существующих проводов:							
34-02-051-04	на Г-образных кронштейнах	54,85	15,87	0,00	0,00	38,98	1,83
34-02-051-05	на подвесных крюках	42,09	9,36	0,00	0,00	32,73	1,08
34-02-051-06	на накладках	107,96	17,25	0,00	0,00	90,71	1,99

Таблица 34-02-052. Устройство контрольно-измерительных пунктов

Измеритель: 1 пункт

Устройство контрольно-измерительных пунктов:

34-02-052-01	на кронштейнах	90,94	9,88	0,00	0,00	81,06	1,14
34-02-052-02	на накладках	131,89	11,01	0,00	0,00	120,88	1,27

Таблица 34-02-053. Установка ступени для контрольной или кабельной опоры

Измеритель: 1 ступень

34-02-053-01	Установка ступени для контрольной или кабельной опоры	6,41	1,50	0,00	0,00	4,91	0,18
--------------	---	------	------	------	------	------	------

Таблица 34-02-054. Устройство молниеотвода к опорам

Измеритель: 1 молниеотвод

Устройство молниеотвода к опорам высотой:

34-02-054-01	до 8,5 м	24,51	5,22	0,00	0,00	19,29	0,7
34-02-054-02	более 8,5 м	32,53	7,68	0,00	0,00	24,85	1,03

Таблица 34-02-055. Устройство кабельной площадки на опоре

Измеритель: 1 площадка

Устройство кабельной площадки на опоре:

34-02-055-01	одинарной или сдвоенной	93,37	52,04	0,00	0,00	41,33	6,18
(110-9131)	Площадки металлические, (шт.)	-	-	-	-	(I)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-055-02 (110-9131)	полуанкерной <i>Площадки металлические, (шт.)</i>	149,95 -	108,62 -	0,00 -	0,00 -	41,33 (1)	12,9 -

Подраздел 2.7 ОПОРЫ СТОЕЧНЫХ ЛИНИЙ

Таблица 34-02-061. Установка стоек для радиотрансляционных сетей

Измеритель: 1 стойка

Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение:

34-02-061-01	до 240 В	388,51	54,98	0,00	0,00	333,53	6,53
34-02-061-02	свыше 240 В	603,33	102,72	0,00	0,00	500,61	12,2

Таблица 34-02-062. Установка траверс дополнительных сверх одной

Измеритель: 1 траверса

Установка траверс дополнительных сверх одной на напряжение:

34-02-062-01	до 240 В	91,67	3,83	0,00	0,00	87,84	0,46
34-02-062-02	свыше 240 В	56,61	5,74	0,00	0,00	50,87	0,69

Таблица 34-02-063. Установка оттяжек дополнительных сверх восьми на напряжение свыше 240 В

Измеритель: 1 оттяжка

34-02-063-01	Установка оттяжек дополнительных сверх восьми на напряжение свыше 240 В	115,99	6,10	0,00	0,00	109,89	0,75
--------------	---	--------	------	------	------	--------	------

Таблица 34-02-064. Установка стоек телефонных

Измеритель: 1 стойка

Установка стоек телефонных:

34-02-064-01	однопарных	290,55	26,09	0,00	0,00	264,46	3,17
34-02-064-02	двухпарных	389,34	59,42	0,00	0,00	329,92	7,22
34-02-064-03	шестипарных	559,13	60,08	0,00	0,00	499,05	7,3
34-02-064-04	десятипарных	973,33	108,64	0,00	0,00	864,69	13,2

Таблица 34-02-065. Разные работы на стоечных линиях

Измеритель: 1 устройство

34-02-065-01	Установка люков на крышах	1004,46	167,21	0,00	0,00	837,25	23
34-02-065-02	Установка предохранительных канатов	65,74	6,82	0,00	0,00	58,92	0,87
Закрепление стальных листов на крышах:							
34-02-065-03	черепичных	51,28	10,12	0,00	0,00	41,16	1,34
34-02-065-04	шиферных	45,93	4,77	0,00	0,00	41,16	0,64

Подраздел 2.8 ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НА СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ

Таблица 34-02-071. Подвеска проводов

Измеритель: 1 км провода

Подвеска проводов напряжением:

34-02-071-01	до 240 В, диаметр провода до 2 мм	323,78	134,15	0,00	0,00	189,63	16,5
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(П)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(П)	-
34-02-071-02	до 240 В, диаметр провода до 3 мм	365,24	175,61	0,00	0,00	189,63	21,6
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-071-03	до 240 В, диаметр провода до 4 мм	390,44	200,81	0,00	0,00	189,63	24,7
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(II)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-071-04	свыше 240 В, диаметр провода до 3 мм	745,89	276,42	0,00	0,00	469,47	34
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(II)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-071-05	свыше 240 В, диаметр провода до 4 мм	787,35	317,88	0,00	0,00	469,47	39,1
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(II)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Подраздел 2.9 РАЗВОЗКА ЛИНЕЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Таблица 34-02-077. Развозка линейных материалов

Измеритель: 1 т-км

Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр:							
34-02-077-01	столбов деревянных	66,09	6,66	59,43	2,60	0,00	0,95
34-02-077-02	опор железобетонных	49,08	6,38	42,70	1,42	0,00	0,91
34-02-077-03	приставок железобетонных	116,90	11,85	105,05	2,60	0,00	1,69
34-02-077-04	термокамер металлических	18,30	0,91	17,39	0,71	0,00	0,13
34-02-077-05	деталей железобетонных НУП, колодцев	20,40	1,12	19,28	0,94	0,00	0,16
34-02-077-06	прочих материалов	201,25	14,02	187,23	0,00	0,00	2
Развозка линейных материалов тракторами за первый километр:							
34-02-077-07	столбов деревянных	114,52	5,82	108,70	11,80	0,00	0,83
34-02-077-08	опор железобетонных	101,17	5,82	95,35	10,37	0,00	0,83
34-02-077-09	приставок железобетонных	182,23	11,08	171,15	18,60	0,00	1,58
34-02-077-10	термокамер металлических	35,50	0,70	34,80	3,10	0,00	0,1
34-02-077-11	деталей железобетонных НУП, колодцев	34,02	0,91	33,11	3,59	0,00	0,13
34-02-077-12	прочих материалов	242,64	10,16	232,48	25,33	0,00	1,45
34-02-077-13	Добавлять к расценкам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый последующий километр	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	
34-02-077-14	Добавлять к расценкам с 34-02-077-07 по 34-02-077-12 за каждый последующий километр	48,58	0,00	48,58	5,29	0,00	

Подраздел 2.10 ТЕРМОКАМЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДЗЕМНЫХ НЕ-ОБСЛУЖИВАЕМЫХ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ (НУП)

Таблица 34-02-083. Установка термокамер

Измеритель: 1 термокамера

Установка термокамер длиной:							
34-02-083-01	2,4 м	1075,59	235,57	637,07	66,96	202,95	26,38
(110-9183)	Термокамера стальная 2,9 т, (компл.)	-	-	-	-	(I)	-
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м³)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-083-02	4 м	1180,75	253,08	637,07	66,96	290,60	28,34
(110-9184)	Термокамера стальная 4,6 т, (компл.)	-	-	-	-	(I)	-
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м³)	-	-	-	-	(II)	-

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения.....	3
Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ.....	3
Подраздел 2.1 КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ.....	3
Таблица 34-02-001. Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб.....	3
Таблица 34-02-002. Устройство трубопроводов из бетонных труб.....	3
Таблица 34-02-003. Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб.....	4
Таблица 34-02-004. Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена.....	4
Таблица 34-02-005. Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе.....	4
Таблица 34-02-006. Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях.....	4
Таблица 34-02-007. Устройство колодцев кирпичных типовых.....	5
Таблица 34-02-008. Разные работы при устройстве колодцев.....	5
Таблица 34-02-009. Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев.....	5
Таблица 34-02-010. Разборка колодцев типовых при их переустройстве.....	6
Таблица 34-02-011. Разборка колодцев кирпичных нетиповых.....	6
Таблица 34-02-012. Устройство ввода труб в колодцы.....	6
Подраздел 2.2 ПЕРЕХОДЫ ПОДЗЕМНЫЕ СКРЫТЫЕ.....	6
Таблица 34-02-017. Устройство переходов методом горизонтального прокола.....	6
Таблица 34-02-018. Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр.....	6
Таблица 34-02-019. Устройство переходов с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин в грунтах 1-3 группы.....	6
Таблица 34-02-020. Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения "Astec" DD-6, "Astec" DD-63238.....	7
Подраздел 2.3 ОПОРЫ СТОЛБОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ.....	7
Таблица 34-02-024. Установка опор деревянных.....	7
Таблица 34-02-025. Установка опор железобетонных одинарных.....	8
Таблица 34-02-026. Установка в болотистом грунте опор деревянных.....	8
Таблица 34-02-027. Установка приставок к опорам и подпорам.....	9
Таблица 34-02-028. Установка подпоры к опорам.....	9
Таблица 34-02-029. Устройство оттяжек к опорам.....	10
Подраздел 2.4 ТРАВЕРСЫ НА УСТАНОВЛЕННЫХ ОПОРАХ ЛИНИЙ СВЯЗИ.....	10
Таблица 34-02-035. Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс.....	10
Таблица 34-02-036. Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс.....	10
Подраздел 2.5 ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НА СТОЛБОВЫХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ.....	11
Таблица 34-02-042. Подвеска проводов на крюках.....	11
Таблица 34-02-043. Подвеска проводов на траверсах.....	11
Таблица 34-02-044. Перекладка проводов с крюков на траверсы.....	12
Таблица 34-02-045. Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки.....	12
Подраздел 2.6 СКРЕЩИВАНИЕ ПРОВОДОВ, ОБОРУДОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ОПОР, УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК.....	13
Таблица 34-02-051. Скрещивание проводов.....	13
Таблица 34-02-052. Устройство контрольно-измерительных пунктов.....	13
Таблица 34-02-053. Установка ступени для контрольной или кабельной опоры.....	13
Таблица 34-02-054. Устройство молниеотвода к опорам.....	13
Таблица 34-02-055. Устройство кабельной площадки на опоре.....	13
Подраздел 2.7 ОПОРЫ СТОЕЧНЫХ ЛИНИЙ.....	14
Таблица 34-02-061. Установка стоек для радиотрансляционных сетей.....	14
Таблица 34-02-062. Установка траверс дополнительных сверх одной.....	14
Таблица 34-02-063. Установка оттяжек дополнительных сверх восьми на напряжение свыше 240 В.....	14
Таблица 34-02-064. Установка стоек телефонных.....	14
Таблица 34-02-065. Разные работы на стоечных линиях.....	14
Подраздел 2.8 ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НА СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ.....	14
Таблица 34-02-071. Подвеска проводов.....	14
Подраздел 2.9 РАЗВОЗКА ЛИНЕЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	15
Таблица 34-02-077. Развозка линейных материалов.....	15
Подраздел 2.10 ТЕРМОКАМЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДЗЕМНЫХ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ (НУП).....	15
Таблица 34-02-083. Установка термокамер.....	15