

**III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТЕР-36-2001

Часть 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ							
Подраздел 1.1 ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, НАСЫПИ							
Таблица 36-01-001. Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насыхо							
Измеритель: 1000 м ³ грунта							
Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насыхо:							
36-01-001-01 (407-9085)	из несвязных грунтов катками массой до 16 т Грунт, (м ³)	2532,55 -	108,10 -	2109,85 -	243,56 -	314,60 (1025)	15,85 -
36-01-001-02 (407-9085)	из несвязных грунтов катками массой свыше 16 т Грунт, (м ³)	2094,49 -	96,50 -	1683,39 -	187,99 -	314,60 (1025)	14,15 -
36-01-001-03 (407-9085)	из связных грунтов катками массой до 16 т Грунт, (м ³)	4464,85 -	211,97 -	4010,88 -	460,44 -	242,00 (1025)	31,08 -
36-01-001-04 (407-9085)	из связных грунтов катками массой свыше 16 т Грунт, (м ³)	2770,48 -	187,48 -	2341,00 -	251,27 -	242,00 (1025)	27,49 -
Таблица 36-01-002. Возведение верхней части экранов и ядер							
Измеритель: 1000 м ³ грунта							
36-01-002-01 (407-9085)	Возведение верхней части экранов и ядер Грунт, (м ³)	4297,05 -	278,68 -	3776,37 -	383,43 -	242,00 (1010)	41,47 -
Таблица 36-01-003. Устройство понуров							
Измеритель: 1000 м ³ грунта							
36-01-003-01 (407-9085)	Устройство понуров Грунт, (м ³)	4176,10 -	413,81 -	3738,09 -	350,22 -	24,20 (1010)	62,04 -
Таблица 36-01-004. Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду							
Измеритель: 1000 м ³ грунта							
Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду:							
36-01-004-01 (407-9085)	в естественных прудках и водоемах Грунт, (м ³)	1093,05 -	165,04 -	928,01 -	177,41 -	0,00 (1010)	24,2 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
36-01-004-02 (407-9085)	в искусственных прудках слоями до 2 м <i>Грунт, (м³)</i>	2423,09 -	201,80 -	1502,17 -	250,14 -	719,12 (1010)	29,59 -
36-01-004-03 (407-9085)	в искусственных прудках слоями до 4 м <i>Грунт, (м³)</i>	2156,69 -	93,78 -	1265,97 -	211,89 -	796,94 (1010)	13,75 -

Подраздел 1.2 ПАЗУХИ

Таблица 36-01-008. Засыпка пазух

Измеритель: 1000 м³ грунта

Засыпка пазух объемом:

36-01-008-01 (407-9085)	свыше 10000 м³ грунтами не-связными <i>Грунт, (м³)</i>	3184,96 -	300,72 -	2569,64 -	251,58 -	314,60 (1010)	44,75 -
36-01-008-02 (407-9085)	свыше 10000 м³ грунтами связными <i>Грунт, (м³)</i>	4151,93 -	423,61 -	3486,32 -	332,42 -	242,00 (1010)	63,51 -
36-01-008-03 (407-9085)	до 10000 м³ грунтами несвязными <i>Грунт, (м³)</i>	4063,16 -	491,58 -	3256,98 -	321,21 -	314,60 (1010)	73,7 -
36-01-008-04 (407-9085)	до 10000 м³ грунтами связными <i>Грунт, (м³)</i>	5276,57 -	648,59 -	4385,98 -	426,04 -	242,00 (1010)	97,24 -
36-01-008-05 (407-9085)	до 200 м³ грунтами несвязными <i>Грунт, (м³)</i>	7460,30 -	2197,91 -	4947,79 -	457,01 -	314,60 (1010)	319 -
36-01-008-06 (407-9085)	до 200 м³ грунтами связными <i>Грунт, (м³)</i>	8415,28 -	2597,53 -	5575,75 -	521,68 -	242,00 (1010)	377 -

Таблица 36-01-009. Планировка откосов насыпей земляных сооружений

Измеритель: 1000 м² спланированной поверхности

Планировка откосов насыпей земляных сооружений:

36-01-009-01	экскаваторами	2171,41	0,00	2171,41	235,26	0,00	
36-01-009-02	бульдозерами	666,45	0,00	666,45	66,08	0,00	
36-01-009-03	автогрейдерами	110,39	0,00	110,39	10,75	0,00	

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений.....	3
Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ.....	3
Подраздел 1.1 ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, НАСЫПИ.....	3
Таблица 36-01-001. Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо.....	3
Таблица 36-01-002. Возведение верхней части экранов и ядер	3
Таблица 36-01-003. Устройство понуров	3
Таблица 36-01-004. Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду	3
Подраздел 1.2 ПАЗУХИ.....	4
Таблица 36-01-008. Засыпка пазух.....	4
Таблица 36-01-009. Планировка откосов насыпей земляных сооружений	4