

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕР-41-2001

Часть 41. Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ							
Подраздел 1.1 ШТУКАТУРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ							
Таблица 41-01-001. Штукатурная изоляция бетонных поверхностей асфальтовыми материалами							
Измеритель: 100 м ² изолируемой поверхности							
Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя:							
41-01-001-01	по 10 мм	3161,85	334,19	72,14	8,65	2755,52	46,74
41-01-001-02	по 20 мм	5839,67	359,43	72,14	8,65	5408,10	50,27
Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой:							
41-01-001-03	в два слоя по 5 мм	3980,23	784,53	616,00	38,38	2579,70	101,23
41-01-001-04	в три слоя по 5 мм	5513,20	825,22	877,40	54,80	3810,58	106,48
41-01-001-05	в четыре слоя по 5 мм	7041,45	864,98	1120,00	70,03	5056,47	111,61
Подраздел 1.2 ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ							
Таблица 41-01-004. Оклеечная изоляция бетонных поверхностей материалами на битумных вяжущих							
Измеритель: 100 м ² изолируемой поверхности							
Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности:							
41-01-004-01	рулонным материалом в два слоя	5258,48	686,67	155,06	9,21	4416,75	93,68
41-01-004-02	рулонным материалом в три слоя	6669,40	767,01	166,88	9,92	5735,51	104,64
41-01-004-03	асфальтовыми матами в один слой	4002,00	376,84	95,07	5,67	3530,09	51,41
41-01-004-04	асфальтовыми матами в два слоя	7094,23	492,34	143,96	8,74	6457,93	65,21
41-01-004-05	асфальтовыми матами в три слоя	10185,67	594,71	151,49	9,21	9439,47	78,77
41-01-004-06	пропитанным войлоком в один слой	9960,13	398,61	95,07	5,67	9466,45	54,38
Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
41-01-004-07	рулонным материалом в два слоя	6148,16	1576,35	155,06	9,21	4416,75	203,4
41-01-004-08	рулонным материалом в три слоя	7645,13	1742,74	166,88	9,92	5735,51	224,87
41-01-004-09	асфальтовыми матами в один слой	4170,30	545,14	95,07	5,67	3530,09	70,34
41-01-004-10	асфальтовыми матами в два слоя	7349,30	747,41	143,96	8,74	6457,93	96,44
41-01-004-11	асфальтовыми матами в три слоя	10545,14	954,18	151,49	9,21	9439,47	123,12
41-01-004-12	пропитанным войлоком в один слой	707,67	599,93	4,80	0,00	102,94	77,41

Таблица 41-01-005. Оклеечная изоляция бетонных поверхностей стеклотканью на полимерных вяжущих

Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности

Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих:							
41-01-005-01	в один слой	7612,38	584,23	217,46	0,94	6810,69	73,58
41-01-005-02	в два слоя	11972,70	709,68	229,87	1,54	11033,15	89,38
41-01-005-03	в три слоя	15340,96	850,22	237,98	1,89	14252,76	107,08
Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих:							
41-01-005-04	в один слой	8135,10	959,86	364,55	0,94	6810,69	116,63
41-01-005-05	в два слоя	12612,18	1202,07	376,96	1,54	11033,15	146,06
41-01-005-06	в три слоя	16100,05	1462,22	385,07	1,89	14252,76	177,67

Подраздел 1.3 ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица 41-01-008. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей битумными материалами

Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности

Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности:							
41-01-008-01	разжиженным битумом в два слоя	1517,04	292,44	80,40	0,00	1144,20	40,9
41-01-008-02	разжиженным битумом в три слоя	2087,51	322,47	117,00	0,00	1648,04	45,1
41-01-008-03	горячим битумом в два слоя	869,55	301,73	56,10	0,00	511,72	42,2
41-01-008-04	битумной эмульсией в два слоя	813,50	241,25	0,00	0,00	572,25	35,9
Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности:							
41-01-008-05	разжиженным битумом в два слоя	1582,45	399,86	4,80	0,00	1177,79	53,6
41-01-008-06	разжиженным битумом в три слоя	2260,56	459,54	119,40	0,00	1681,62	61,6
41-01-008-07	горячим битумом в два слоя	942,49	425,97	4,80	0,00	511,72	57,1
41-01-008-08	битумной эмульсией в два слоя	873,69	301,44	0,00	0,00	572,25	44,2

Таблица 41-01-009. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей полимерными материалами

Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности

41-01-009-01	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака	7387,54	497,68	232,52	0,00	6657,34	62,68
--------------	---	---------	--------	--------	------	---------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
41-01-009-02	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака	7777,76	740,81	379,61	0,00	6657,34	91,12

Подраздел 1.4 УПЛОТНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ В НАПОРНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ

Таблица 41-01-012. Уплотнение деформационного шва шпонками

Измеритель: 100 м уплотнения

41-01-012-01	Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой донной с металлической диафрагмой без прогрева, площадь сечения шпонки 0,05 м ²	34763,65	2900,70	609,39	10,75	31253,56	339,66
Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой:							
41-01-012-02	без прогрева, площадь сечения шпонки 0,04 м ²	19595,79	4079,22	2239,69	508,94	13276,88	477,66
41-01-012-03	с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,24 м ²	106183,55	8645,21	4029,39	684,08	93508,95	1012,32
41-01-012-04	с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,48 м ²	126515,06	9982,64	3674,39	556,97	112858,03	1151,4
41-01-012-05	с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,8 м ²	199277,38	12255,91	3759,19	560,93	183262,28	1413,6
Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с железобетонным брусом с электропрогревом, площадь сечения шпонки:							
41-01-012-06	0,98 м ²	280670,74	24436,36	13234,96	3554,58	242999,42	2861,4
41-01-012-07	0,6 м ²	171896,22	18010,86	8634,16	2308,89	145251,20	2109

Таблица 41-01-013. Уплотнение деформационных швов

Измеритель: 100 м уплотнения

Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями:							
41-01-013-01	из стальной диафрагмы	6995,40	1721,86	1156,37	254,13	4117,17	182,4
41-01-013-02	из просмоленного каната	28468,81	244,19	220,45	59,21	28004,17	31,92
41-01-013-03	из досок	15717,21	1718,04	1259,27	342,18	12739,90	224,58
41-01-013-04	из деревянных брусьев	13440,37	1107,57	743,98	176,53	11588,82	144,78
41-01-013-05	из резиновой диафрагмы	23642,38	880,56	44,03	2,01	22717,79	103,11

Подраздел 1.5 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Таблица 41-01-016. Приготовление битумов, эмульсии, пасты, мастики, литого асфальта, эпоксидно-каменноугольных композиций

Измеритель: 1 т

Приготовление:							
41-01-016-01	горячего битума	1934,85	105,16	375,08	3,90	1454,61	12,64
41-01-016-02	разжиженного битума РБ-1	5120,28	45,32	200,23	23,78	4874,73	5,78
41-01-016-03	разжиженного битума РБ-2	3351,11	84,83	316,95	21,57	2949,33	10,82
41-01-016-04	битумной эмульсии	2713,60	98,05	319,67	12,41	2295,88	12,21
41-01-016-05	разжиженной битумной пасты	11820,91	45,00	178,03	13,22	11597,88	5,74
41-01-016-06	горячей асфальтовой мастики АМ-1	1140,71	75,81	270,58	3,90	794,32	9,67
41-01-016-07	горячей асфальтовой мастики АМ-2	1556,98	75,81	270,58	3,90	1210,59	9,67
41-01-016-08	горячей асфальтовой мастики АМ-3	1715,30	85,46	325,58	3,90	1304,26	10,9

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
41-01-016-09	холодной асфальтовой мастики	988,30	71,97	213,57	12,81	702,76	9,18
41-01-016-10	литого асфальта	706,31	63,03	237,99	3,13	405,29	8,04
41-01-016-11	эпоксидно-каменноугольной композиции грунта	27325,28	364,83	276,52	150,09	26683,93	43,85
41-01-016-12	эпоксидно-каменноугольной композиции лака	30710,87	413,09	288,09	159,30	30009,69	49,65
41-01-016-13	эпоксидно-каменноугольной композиции эмали	30648,04	382,22	280,41	153,19	29985,41	45,94

Таблица 41-01-017. Изготовление пропитанного войлока и асфальтовых матов

 Измеритель: 100 м²
Изготовление:

41-01-017-01	пропитанного войлока	7198,31	168,57	132,93	12,08	6896,81	21,23
41-01-017-02	асфальтовых матов на мешковине	2091,80	211,79	314,58	3,90	1565,43	26,05
41-01-017-03	асфальтовых матов на стеклоткани	2593,53	205,61	298,41	4,16	2089,51	25,29

Раздел 2. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В МОРСКИХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ

Подраздел 2.1 ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Таблица 41-02-001. Покрытие бетонной поверхности эпоксидной смолой

 Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности

41-02-001-01	Покрытие бетонной поверхности эпоксидной смолой	5504,70	236,30	1735,53	152,06	3532,87	34
--------------	---	---------	--------	---------	--------	---------	----

Таблица 41-02-002. Покрытие стального шпунта каменноугольным лаком

Измеритель: 1 т шпунта

41-02-002-01	Покрытие стального шпунта каменноугольным лаком	65,86	19,54	21,79	2,24	24,53	2,64
--------------	---	-------	-------	-------	------	-------	------

Подраздел 2.2 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНО-ШЛАКОВОЙ СМЕСЬЮ (БШС)

Таблица 41-02-008. Устройство теплоизоляционных конструкций с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС)

 Измеритель: 1 м³ битумно-шлаковой смеси в конструкции

Устройство теплоизоляционных конструкций с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС):

41-02-008-01	плит	9199,03	142,70	394,89	21,25	8661,44	18,9
41-02-008-02	экранов	2111,51	134,49	399,42	19,81	1577,60	18,81

Таблица 41-02-009. Устройство защитного пояса для свай-оболочек диаметром до 2 м с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС)

 Измеритель: 1 м³ битумно-шлаковой смеси в конструкции

Устройство защитного пояса для свай-оболочек диаметром до 2 м с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС) в условиях:

41-02-009-01	закрытой акватории	6927,47	210,57	1431,99	118,98	5284,91	27,89
41-02-009-02	открытого побережья (открытого рейда)	8430,60	210,57	2726,01	244,65	5494,02	27,89

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 41-02-010. Погрузка и перемещение готовых конструкций защитных поясов плавучими средствами

Измеритель: 10 защитных поясов для свай-оболочек диаметром до 2 м

Погрузка и перемещение готовых конструкций защитных поясов плавучими средствами на первый километр в условиях:

41-02-010-01	закрытой акватории	767,22	32,92	734,30	113,39	0,00	4,1
41-02-010-02	открытого побережья (открытого рейда)	3147,37	32,92	3114,45	512,46	0,00	4,1

На каждый последующий километр перемещения добавлять:

41-02-010-03	к расценке 41-02-010-01	3,72	0,00	3,72	0,53	0,00	
41-02-010-04	к расценке 41-02-010-02	5,84	0,00	5,84	0,94	0,00	

Подраздел 2.3 ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Таблица 41-02-015. Устройство оклеечной изоляции резиновыми рулонными пластинами

Измеритель: 100 м изолируемого шва

Устройство оклеечной изоляции резиновыми рулонными пластинами в условиях:

41-02-015-01	закрытой акватории между лицевыми панелями	26704,37	711,13	12708,12	1722,24	13285,12	94,19
41-02-015-02	закрытой акватории между фундаментными панелями	93110,20	821,36	40170,42	4853,13	52118,42	108,79
41-02-015-03	условиях открытого побережья (открытого рейда) в оголовках	16543,46	520,87	40,34	2,01	15982,25	68,99
41-02-015-04	условиях открытого побережья (открытого рейда) между лицевыми панелями	47100,91	711,13	33104,66	3400,65	13285,12	94,19
41-02-015-05	условиях открытого побережья (открытого рейда) между фундаментными панелями	160973,60	821,36	108033,82	10415,98	52118,42	108,79

Подраздел 2.4 ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ГРУНТОВКАМИ, ЭМАЛЯМИ, ЛАКАМИ И КРАСКАМИ

Таблица 41-02-020. Огрунтовка свай и анкерных плит из стального шпунта

Измеритель: 100 т конструкций

Огрунтовка свай и анкерных плит из стального шпунта:

41-02-020-01	грунтовкой ФЛ-03К в два слоя	13901,50	1588,29	2799,58	254,25	9513,63	210,37
41-02-020-02	грунтовкой ВЛ-02 в один слой	10008,60	1431,93	2795,42	254,25	5781,25	189,66
41-02-020-03	грунтовкой ЭП-057 в один слой	26974,05	1440,16	2799,58	254,25	22734,31	190,75
41-02-020-04	грунтом этинолевым в один слой	9112,21	1431,93	2795,42	254,25	4884,86	189,66

Таблица 41-02-021. Огрунтовка распределительных поясов

Измеритель: 100 т конструкций

Огрунтовка распределительных поясов:

41-02-021-01	грунтовкой ФЛ-03К в два слоя	16907,11	1237,07	2552,83	212,56	13117,21	163,85
41-02-021-02	грунтовкой ВЛ-02 в один слой	11529,01	987,54	2554,76	212,65	7986,71	130,8
41-02-021-03	грунтовкой ЭП-057 в один слой	33879,88	1014,72	2564,16	213,00	30301,00	134,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
41-02-021-04	грунтом этинолевым в один слой	10049,97	987,54	2554,76	212,65	6507,67	130,8

Таблица 41-02-022. Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта

Измеритель: 100 т конструкций

Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта:

41-02-022-01	эмалью ПФ-167 в два слоя	10625,44	399,97	931,62	97,20	9293,85	49,81
41-02-022-02	эмалью ПФ-115 в два слоя	5018,88	399,97	931,62	97,20	3687,29	49,81
41-02-022-03	эмалью ЭП-1155 в два слоя	35878,00	402,62	951,99	97,20	34523,39	50,14
41-02-022-04	эмалью ЭП-5116 в два слоя	17476,07	402,62	951,99	97,20	16121,46	50,14
41-02-022-05	эмалью ХВ-785-в один слой	3811,15	200,43	463,72	48,54	3147,00	24,96
41-02-022-06	эмалью ЭП-46 в один слой	7747,99	155,22	244,30	24,21	7348,47	18,86
41-02-022-07	лаком ХС-720 алюминиевым в два слоя	8617,98	409,94	911,09	97,20	7296,95	49,81
41-02-022-08	лаком ХС-720 коричневым в четыре слоя	16010,10	617,17	914,41	97,20	14478,52	74,99
41-02-022-09	краской ЭКЖ в четыре слоя	5726,30	993,03	912,75	97,20	3820,52	120,66

Таблица 41-02-023. Окраска распределительных поясов

Измеритель: 100 т конструкций

Окраска распределительных поясов:

41-02-023-01	эмалью ПФ-167 в два слоя	13085,44	351,85	341,78	33,07	12391,81	42,29
41-02-023-02	эмалью ПФ-115 в два слоя	5610,02	351,85	341,78	33,07	4916,39	42,29
41-02-023-03	эмалью ЭП-1155 в два слоя	46711,92	355,51	368,66	33,07	45987,75	42,73
41-02-023-04	эмалью ЭП-5116 в два слоя	22318,66	355,51	368,66	33,07	21594,49	42,73
41-02-023-05	эмалью ХВ-785-в один слой	4771,75	214,91	169,12	16,53	4387,72	25,83
41-02-023-06	эмалью ЭП-46 в один слой	10341,34	215,49	100,65	8,27	10025,20	25,9
41-02-023-07	лаком ХС-720 алюминиевым в два слоя	10587,91	350,94	313,82	33,07	9923,15	42,18
41-02-023-08	лаком ХС-720 коричневым в четыре слоя	20426,38	633,90	317,14	33,07	19475,34	76,19
41-02-023-09	краской ЭКЖ в четыре слоя	7359,97	1147,16	316,31	33,07	5896,50	137,88

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 41. Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях	3
Раздел 1. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ	3
Подраздел 1.1 ШТУКАТУРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	3
Таблица 41-01-001. Штукатурная изоляция бетонных поверхностей асфальтовыми материалами.....	3
Подраздел 1.2 ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.....	3
Таблица 41-01-004. Оклеечная изоляция бетонных поверхностей материалами на битумных вяжущих.....	3
Таблица 41-01-005. Оклеечная изоляция бетонных поверхностей стеклотканью на полимерных вяжущих.....	4
Подраздел 1.3 ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.....	4
Таблица 41-01-008. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей битумными материалами	4
Таблица 41-01-009. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей полимерными материалами	4
Подраздел 1.4 УПЛОТНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ В НАПОРНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ.....	5
Таблица 41-01-012. Уплотнение деформационного шва шпонками.....	5
Таблица 41-01-013. Уплотнение деформационных швов	5
Подраздел 1.5 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	5
Таблица 41-01-016. Приготовление битумов, эмульсии, пасты, мастики, литого асфальта, эпоксидно-каменноугольных композиций	5
Таблица 41-01-017. Изготовление пропитанного войлока и асфальтовых матов.....	6
Раздел 2. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В МОРСКИХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ	6
Подраздел 2.1 ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ.....	6
Таблица 41-02-001. Покрытие бетонной поверхности эпоксидной смолой.....	6
Таблица 41-02-002. Покрытие стального шпунта каменноугольным лаком.....	6
Подраздел 2.2 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНО-ШЛАКОВОЙ СМЕСЬЮ (БШС).....	6
Таблица 41-02-008. Устройство теплоизоляционных конструкций с использованием битумно- шлаковой смеси (БШС)	6
Таблица 41-02-009. Устройство защитного пояса для свай-оболочек диаметром до 2 м с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС).....	6
Таблица 41-02-010. Погрузка и перемещение готовых конструкций защитных поясов плавучими средствами	7
Подраздел 2.3 ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ.....	7
Таблица 41-02-015. Устройство оклеечной изоляции резиновыми рулонными пластинами.....	7
Подраздел 2.4 ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ГРУНТОВКАМИ, ЭМАЛЯМИ, ЛАКАМИ И КРАСКАМИ	7
Таблица 41-02-020. Огрунтовка свай и анкерных плит из стального шпунта	7
Таблица 41-02-021. Огрунтовка распределительных поясов	7
Таблица 41-02-022. Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта	8
Таблица 41-02-023. Окраска распределительных поясов	8