

**III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТЕР-43-2001

Часть 43. Судовозные пути стапелей и слипов

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. СУДОВОЗНЫЕ РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ							
Таблица 43-01-001. Укладка шпал							
Измеритель: 10 шт. шпал							
Укладка шпал длиной:							
43-01-001-01	1,35 м	1395,24	11,23	9,89	0,35	1374,12	1,57
43-01-001-02	2,2-2,7 м	2772,82	13,23	20,34	0,83	2739,25	1,85
Таблица 43-01-002. Укладка брусьев							
Измеритель: 1 м ³ брусьев в конструкции							
43-01-002-01	Укладка брусьев длиной до 3,2 м	2395,35	34,39	24,36	0,94	2336,60	4,81
Таблица 43-01-003. Укладка рельсов							
Измеритель: 10 м рельсовой нитки							
Укладка по ранее уложенным шпалам и брусьям рельсов длиной:							
43-01-003-01	25 м типа Р-43	2401,07	98,40	23,74	1,30	2278,93	13,19
43-01-003-02	25 м типа Р-50	3449,86	102,43	27,64	1,54	3319,79	13,73
43-01-003-03	12,5 м типа Р-43	2471,27	99,22	17,68	0,59	2354,37	13,3
Таблица 43-01-004. Укладка пути на монтажную раму							
Измеритель: 100 м пути							
Укладка пути на монтажную раму из рельсов типа:							
43-01-004-01	Р-43	116587,50	1716,95	1249,54	23,74	113621,01	227,41
43-01-004-02	Р-50	132853,27	1926,46	1309,14	25,63	129617,67	255,16
Таблица 43-01-005. Поправка на укладку шпал сверх 160 штук, учтенных в расценках таблицы 43-01-004							
Измеритель: 10 шпал							
43-01-005-01	Поправка на укладку шпал сверх 160 штук, учтенных в расценках таблицы 43-01-004	2807,58	40,40	24,40	0,83	2742,78	5,46
Таблица 43-01-006. Укладка на подводное балластное основание монтажной рамы с путями							
Измеритель: 1 дорожка							
43-01-006-01	Укладка на подводное балластное основание монтажной рамы с путями	10191,96	2985,19	4031,62	1015,66	3175,15	395,39

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 43-01-007. Монтаж балочной плети судоподъемно-спускового устройства
 Измеритель: 10 м плети

43-01-007-01	Монтаж балочной плети судоподъемно-спускового устройства	19142,71	1631,83	194,57	9,21	17316,31	205,52
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м³)	-	-	-	-	(5,09)	-

Таблица 43-01-008. Укладка железобетонных балочных плетей с путями на подводное балластное основание
 Измеритель: 10 м плети

43-01-008-01	Укладка железобетонных балочных плетей с путями на подводное балластное основание	8095,12	587,24	5074,87	833,67	2433,01	77,78
--------------	---	---------	--------	---------	--------	---------	-------

Таблица 43-01-009. Балластировка пути подводной части
 Измеритель: 100 м³ щебня в деле
Балластировка пути подводной части:

43-01-009-01	под дорожками	42898,25	1822,71	28045,48	6943,47	13030,06	262,26
43-01-009-02	между дорожками	40338,83	978,60	23837,03	5766,33	15523,20	143,49

Раздел 2. ГЛУХИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПУТЕЙ В ОДНОМ УРОВНЕ
Таблица 43-02-001. Устройство глухих пересечений путей в одном уровне на металлической плите
 Измеритель: 10 пересечений

43-02-001-01	Устройство глухих пересечений путей в одном уровне на металлической плите	11827,06	975,22	828,66	13,70	10023,18	127,48
--------------	---	----------	--------	--------	-------	----------	--------

Раздел 3. ОБКАТКА ПУТИ
Таблица 43-03-001. Обкатка пути
 Измеритель: 100 м пути
Обкатка путей:

43-03-001-01	горизонтальных стапельных и откатных	3153,42	633,97	2519,45	293,02	0,00	83,97
43-03-001-02	наклонных слипа (надводных и подводных), первичная, при нагрузке на тележку 150 т	10319,35	574,85	9744,50	2533,31	0,00	79,73
43-03-001-03	наклонных слипа (надводных и подводных), первичная, при нагрузке на тележку 300 т	11826,61	847,17	10979,44	2620,59	0,00	116,53
43-03-001-04	На каждую последующую обкатку путей добавлять к расценкам 43-03-001-02, 43-03-001-03	2279,29	182,19	2097,10	504,59	0,00	25,06

Раздел 4. СПУСКОВЫЕ ДОРОЖКИ СТАПЕЛЕЙ
Таблица 43-04-001. Устройство спусковых дорожек стапелей
 Измеритель: 1 м³ настила
Устройство спусковых дорожек стапелей:

ТЕР-2001. Костромская область. Часть 43. «Судовозные пути стапелей и слипов».

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
43-04-001-01	нижний настил	2900,43	131,73	65,71	4,84	2702,99	17,22
43-04-001-02	верхний настил	7310,88	931,47	52,15	2,48	6327,26	118,81

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 43. Судовозные пути стапелей и слипов.....	3
Раздел 1. СУДОВОЗНЫЕ РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ.....	3
Таблица 43-01-001. Укладка шпал.....	3
Таблица 43-01-002. Укладка брусьев.....	3
Таблица 43-01-003. Укладка рельсов.....	3
Таблица 43-01-004. Укладка пути на монтажную раму.....	3
Таблица 43-01-005. Поправка на укладку шпал сверх 160 штук, учтенных в расценках таблицы 43-01-004.....	3
Таблица 43-01-006. Укладка на подводное балластное основание монтажной рамы с путями.....	3
Таблица 43-01-007. Монтаж балочной плети судоподъемно-спускового устройства.....	4
Таблица 43-01-008. Укладка железобетонных балочных плетей с путями на подводное балластное основание.....	4
Таблица 43-01-009. Балластировка пути подводной части.....	4
Раздел 2. ГЛУХИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПУТЕЙ В ОДНОМ УРОВНЕ.....	4
Таблица 43-02-001. Устройство глухих пересечений путей в одном уровне на металлической плите.....	4
Раздел 3. ОБКАТКА ПУТИ.....	4
Таблица 43-03-001. Обкатка пути.....	4
Раздел 4. СПУСКОВЫЕ ДОРОЖКИ СТАПЕЛЕЙ.....	4
Таблица 43-04-001. Устройство спусковых дорожек стапелей.....	4