

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-2001-И2

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР–2001

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Кострома 2012

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР 81-02-2001-И2

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Издание официальное

Кострома 2012

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Костромская область.

ТЕР 81-02-2001-И2

Кострома, 2012 – 198 стр.

«Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы» содержат изменения и дополнения территориальных единичных расценок, утвержденные постановлением администрации Костромской области от 15.07.2010 № 243-а «Об утверждении территориальных сметных нормативов Костромской области», внесенные на основании «Изменений в государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы» И-4, 5 утвержденных приказами Министерства регионального развития Российской Федерации от 13.07.2011 № 339, от 08.11.2011 № 528.

РАЗРАБОТАНЫ Областным государственным бюджетным учреждением «Государственная экспертиза Костромской области» (к.т.н. П.В. Козик, А.А. Теглев, Е.В. Кротова)

СОГЛАСОВАНЫ письмом Министерства регионального развития Российской Федерации от 16.05.2012 г. № 11714-ИП/08

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Костромской области от 29.06.2012 г. № 271-а

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР (№) 137 от 05.07.2012 г. в федеральном реестре сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, действующих на территории Российской Федерации

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы внесены следующие изменения и дополнения:

Пункт 1.1.61 изложить в следующей редакции:

1.1.61. Затраты по засыпке траншей и котлованов бульдозером ранее разрыхленными вечномерзлыми грунтами 1 м, 2 м, 3 м с перемещением до 5 м и на каждые последующие 5 м следует определять по расценкам для 3 группы грунтов табл. 01-01-033, 01-01-034, 01-01-035, 01-01-087 с поправочным коэффициентом, приведенным в п. 3.79 приложения 1.12.

Пункты 1.6.36, 1.6.40 изложить в следующей редакции:

1.6.36. Арматурные заготовки — это конструктивные элементы, изготовленные из арматурных стержней с применением гнутья, резки, сварки, нарезки резьбовых соединений и накрутки муфт.

При составлении смет расход и вид арматурных заготовок следует принимать по проектным данным без корректировки затрат труда, оплаты труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин и механизмов на их установку.

1.6.40. Если проектом организации строительства или проектом производства работ предусмотрено при бетонировании монолитных конструкций применение резервных бетононасосов, то затраты на их эксплуатацию следует учитывать дополнительно. **В расценках 06-01-144–06-01-147 работа резервных бетононасосов учтена.**

Дополнить раздел «I. Общие положения» пунктами 1.6.48, 1.6.49, 1.6.50, 1.6.51:

1.6.48. В таблицах ТЕР 06-01-144–06-01-147 нормы расхода муфт следует принимать по проектным данным без корректировки затрат труда, оплаты труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин и механизмов на их установку.

1.6.49. В расценках таблицы ТЕР 06-01-145 предусмотрено возведение безбалочных перекрытий. При устройстве ребристых (балочных) перекрытий к затратам труда, оплате труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин и механизмов таблиц 06-01-145-03–06-01-145-06 применяется коэффициент К=1,3.

1.6.50. Расценками таблиц ТЕР 06-01-144–06-01-147 предусмотрено выполнение работ с лесов, подмостей и лестниц.

1.6.51. Расценками таблиц ТЕР 06-01-144–06-01-147 учтена установка, перестановка и снятие легких подмостей массой до 50 кг, приставных лестниц длиной до 5 м.

Пункт 1.8.15 изложить в следующей редакции:

1.8.15. Расценки табл. 08-06-001 распространяются на работы по устройству мусоропроводов в стенах, специальных шахтах и лестничных клетках жилых и общественных зданий со стволом из асбестоцементных безнапорных труб диаметров 400 мм и учитывают весь комплекс работ, включая установку оборудования и антикоррозийную окраску металлических деталей.

При необходимости выделения для взаиморасчетов норм на окраску металлических деталей мусоропровода следует пользоваться **расценками** 1–3 табл. 08-06-002. Общестроительные и санитарно-технические работы по устройству мусоросборных камер надлежит расценивать дополнительно.

Пункты 1.9.38, 1.9.39 изложить в следующей редакции:

1.9.38. ТЕР части 9 раздела 7 предназначены для **определения затрат на выполнение работ по монтажу и изготовлению простых (однослойных) облицовок помещений атомных электрических станций.**

1.9.39. ТЕР части 9 раздела 7 учтены затраты на выполнение комплекса работ по монтажу и изготовлению простых (однослойных) облицовок помещений атомных электрических станций.

Пункт 1.11.2 изложить в следующей редакции:

1.11.2. При устройстве стяжек (табл. 11-01-011 расценки 1, 3, 5) для учета агрессии грунта к бетону следует добавлять:

- а) к ресурсам графы 4 – **7,58 руб.**,
в том числе
- к ресурсам графы 8 – **1,09 чел.-ч**;

б) к ресурсам графы 5 – 32,7 руб., (за счет включения ресурса 121011 **«Котлы битумные передвижные 400 л»** – 1,09 маш.-ч);

в) к ресурсам графы 7 – 454,26 руб. (за счет включения ресурса 101-0594 **«Мастика битумная кровельная горячая»** – 0,134 т).

Пункт 1.18.16 изложить в следующей редакции:

1.18.16. Затраты на тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов принимаются в размере 3% от заработной платы рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в расценках на выполнение работ по устройству указанных систем.

Пункт 1.27.1 изложить в следующей редакции:

1.27.1. Расценками табл. **27-03-010**, 27-03-004, 27-03-008 следует пользоваться во всех случаях, кроме ремонтных работ на городских проездах. В этом случае необходимо пользоваться ТЕРр части 68 «Благоустройство». Перемощение мостовой и разборку тротуаров определять по ТЕРр части 68 «Благоустройство».

Дополнить раздел «I. Общие положения» пунктом 1.27.47:

1.27.47. В расценках таблицы 27-06-033 стоимость сжиженного газа, используемого для разогрева асфальтобетона при работе комплекса машин «REMIXER 4500 и нагреватель НМ 4500 фирмы WIRTGEN» (код 122006), следует учитывать дополнительно.

Пункт 1.37.18 изложить в следующей редакции:

1.37.18. В расценках табл. **37-04-001**, **37-04-004** затраты на доставку воды до сооружения и увлажнения грунта не учтены и должны определяться дополнительно в соответствии с проектом организации строительства. При этом количество воды необходимо определять по данным табл. **37-04-001**, **37-04-004**.

Пункт 1.37.35 удалить.

Пункты 1.44, 1.44.1, 1.44.2, 1.44.4, 1.44.6, 1.44.7 изложить в следующей редакции:

1.44. ТЕР части 44 **«ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ»** распространяются на подводно-строительные (водолазные) и **морские дноуглубительные** работы, выполняемые при сооружении объектов любого назначения.

1.44.1. Расценками **отделов 1–3** предусмотрено производство работ на судоходных реках, водохранилищах, озерах и морях в нормальных условиях.

Нормальными условиями для выполнения подводно-строительных (водолазных) работ считаются:

скорость течения воды менее 0,5 м/с;

волнение менее 2 баллов;

глубина от 2,5 до 12м;

радиус видимости под водой не менее 1м;

передвижение водолаза на грунте свободное;

температура воды не менее 4 и не выше 37°C;

работа в светлое время суток;

отсутствие загрязненности воды вредными примесями.

При наличии более сложных условий к расценкам следует применять коэффициенты, предусмотренные в приложении 44.6.

1.44.2. Расценки **отделов 1–3** учитывают электроснабжение механизмов и инструментов от постоянного источника питания.

1.44.4. Расценки табл. 44-01-001÷44-01-011, 44-01-020, 44-01-025, 44-01-026, 44-01-030÷44-01-032, 44-01-040÷44-01-042, 44-01-050÷44-01-053, 44-01-060, 44-01-061, 44-01-065, 44-01-070, 44-01-073, 44-01-077, 44-01-080, 44-01-083, 44-01-087 предусматривают производство работ в условиях защищенной акватории судоходных рек, водохранилищ и озер (раздел 1).

Расценки табл. 44-02-001÷44-02-006, 44-02-015, 44-02-020÷44-02-023, 44-02-030÷44-02-032, 44-02-040÷44-02-042, 44-02-050÷44-02-053, 44-02-060, 44-02-061, 44-02-065, 44-02-070, 44-02-073, 44-02-077, 44-02-080, 44-02-083, 44-02-087 предусматривают выполнение работ в морских условиях в закрытой акватории (раздел 2).

При производстве работ в условиях, предусмотренных таблицами **отделов 1 и 2**, с применением строительных и плавучих средств, **а также отдела 4 с использованием судов, не имеющих сертификата на**

неограниченный район судоходства, необходимо предусматривать охранные буксиры, количество и мощность которых должны быть обоснованы в проекте организации строительства, и, при необходимости, согласованы со службами, несущими ответственность за безопасность плавания в районе строительства.

Расценки табл. 44-03-001÷44-03-006, 44-03-015, 44-03-020÷44-03-023, 44-03-030÷44-03-032, 44-03-040÷44-03-042, 44-03-050÷44-03-052, 44-03-060, 44-03-061, 44-03-065, 44-03-070, 44-03-073, 44-03-077, 44-03-080, 44-03-083, 44-03-087 предусматривают работу в морских условиях открытого побережья (открытого) рейда (отдел 3).

Расценки отдела 4 предусматривают выполнение работ как в морских условиях закрытой акватории, так и в открытой акватории судами, имеющими сертификат (разрешение) на неограниченный район судоходства (плавания). В случае использования судов, не имеющих сертификата (разрешения) на неограниченный район судоходства, величина соответствующих ТЕР в сметной документации снижается на 10%.

1.44.6. Расценками не предусмотрены затраты на перебазировку плавучих технических средств на объекты работ и с объектов. Эти затраты должны учитываться в локальных (объектных) сметах дополнительно. Затраты на мобилизацию и демобилизацию самоотвозных землесосов (180400–180418) учитываются по таблице приложения 44.9 в соответствии с фактическим расстоянием перебазировки.

Затраты на мобилизацию и демобилизацию самоходных свайно-папильонажных земснарядов с фрезерным разрыхлителем (180700–180708) учитываются по таблице приложения 44.10 в соответствии с фактическим расстоянием перебазировки.

Затраты на мобилизацию и демобилизацию несамоходных свайно-папильонажных земснарядов с фрезерным разрыхлителем (180800–180803) учитываются по таблице приложения 44.11 в соответствии с фактическим расстоянием перебазировки.

Затраты на мобилизацию и демобилизацию многочерпаковых и одночерпаковых земснарядов (180500–180608) учитываются по таблицам приложений 44.12 и 44.13 в соответствии с фактическим расстоянием перебазировки.

Затраты на мобилизацию и демобилизацию буксиров (210930–210963) учитываются по таблице приложения 44.14 в соответствии с фактическим расстоянием перебазировки.

Затраты на мобилизацию и демобилизацию, приведенные в приложениях 44.9–44.14, не учитывают затраты по привлечению дополнительных механизмов для перебазировки дноуглубительной техники.

Фактическое расстояние перебазировки судов дноуглубительного флота определяется при разработке ПОС в зависимости от типа, мощности и места приписки (порт страны владельца) выбранного земснаряда на производство дноуглубительных работ.

1.44.7. Расценками отделов 1–3 на разработку грунта различными средствами механизации учтена частичная засоренность грунтов в забоях, которая не превышает 5%. При засоренности более 5% от объема засоренного грунта к расценкам следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 44.6.

Расценками 44-04-001÷44-04-048 и 44-04-180÷44-04-188 отдела 4 предусмотрена работа в грунтах II и III группы (приложение 44.8) с содержанием частиц крупнее 200 мм (валунов) не более 2 %.

В расценках 44-04-060÷44-04-069 и 44-04-080÷44-04-088 размер предмета (валуна), мешающего производству дноуглубительных работ, определяется емкостью ковша, сниженного на 10%.

Дополнить раздел «I. Общие положения» пунктами 1.44.36, 1.44.37, 1.44.38, 1.44.39, 1.44.40, 1.44.41, 1.44.42, 1.44.43, 1.44.44, 1.44.45, 1.44.46, 1.44.47:

1.44.36. При производстве работ в условиях, предусмотренных расценками отдела 4, затраты на эксплуатацию вспомогательных технических плавучих средств (буксиров, водолазных ботов, мотозавозней и пр.), предусмотренных проектом организации строительства (ПОС) и проектом производства работ (ППР) и применяемых в соответствии с утвержденными техническими условиями и регламентами на производство дноуглубительных работ, учитываются в сметной документации дополнительно по времени работы ведущего земснаряда.

1.44.37. Расценками отдела 4 не учтены затраты на следующие подготовительные и вспомогательные работы:

- очистка дна от негабаритных валунов, размер которых устанавливается проектом в зависимости от типа земснаряда;
- очистка дна от посторонних предметов (в том числе взрывоопасных), которые могут вызвать остановку или аварию земснаряда;
- экологический мониторинг;
- производственный экологический контроль.

При необходимости выполнения указанных работ затраты на их выполнение учитываются дополнительно.

1.44.38. Использование дополнительных плавсредств для удаления посторонних предметов, которые по своим размерам и весу препятствуют производству дноуглубительных работ, расценками отдела 4 не предусмотрено.

При наличии таких включений (при подтверждении данными инженерных изысканий) затраты на их удаление учитываются дополнительно.

1.44.39. При производстве работ в условиях, предусмотренных расценками отдела 4, расценки на специализированные береговые работы по формированию намывных территорий (сборка, перестановка и разборка пульпопроводов) определяются по индивидуальным калькуляциям. При этом учитываются современные конструкции пульпопроводов, в том числе плавучих пульпопроводов.

В расценках отдела 4 раздела 1 подраздела 1.2 учтено обеспечение подачи грунта до места разгрузки на расстояние до 500 м.

Услуги лоцманских служб и сборы на технические суда земкараванов учитываются дополнительно.

1.44.40. При производстве работ в условиях, предусмотренных расценками отдела 4, затраты на производство земляных работ при образовании территории гидромеханизированным способом (в том числе устройство первичных дамб обвалования, промежуточного обвалования в процессе намыва, устройство водосбросных труб и водосборных колодцев, укладка и перекладка разводящего и магистрального пульпопроводов с демонтажем после производства работ) учитываются дополнительно по ТЕР 81-02-01-2001.

1.44.41. Расценками отдела 4 не учтены и учитываются дополнительно затраты на приемо-сдаточные промерные работы.

Затраты на контрольные промерные работы учтены в стоимости машино-часа эксплуатации дноуглубительных судов и дополнительно не учитываются.

1.44.42. Расценки отдела 4 разработаны с дифференциацией по типам земснарядов:

- самоотвозные землесосы (основные характеристики – объем трюма);
- многочерпаковые земснаряды (основные характеристики – вместимость ковша и производительность);
- одноковшовые штанговые (грейферные) земснаряды (основные характеристики – вместимость ковша и производительность);
- свайно-папильонажные земснаряды с фрезерным разрыхлителем (основные характеристики – мощность привода фрезы и производительность).

1.44.43. Расценки отдела 4 на дноуглубительные работы с применением самоотвозных землесосов дифференцированы по:

- объему трюма самоотвозного землесоса;
- виду (разновидности) грунта, установленному в соответствии с приложением 44.8;
- способу разгрузки самоотвозного землесоса (через днищевые дверцы; рефулированием);
- дальности перевозки грунта.

1.44.44. Расценки отдела 4 на дноуглубительные работы с применением многочерпаковых и одночерпаковых земснарядов дифференцированы по:

- вместимости ковша;
- виду (разновидности) грунта, установленному в соответствии с приложением 44.8.

1.44.45. Расценки отдела 4 на перевозку грунта шаландами самоходными дифференцированы по:

- объему (вместимости) трюма шаланды;
- виду (разновидности) грунта, установленному в соответствии с приложением 44.8;
- типу земснаряда, применяемого для загрузки шаланды (одноковшовые; многоковшовые);
- дальности перевозки грунта.

1.44.46. Расценки отдела 4 на дноуглубительные работы с применением свайно-папильонажных земснарядов с фрезерным разрыхлителем дифференцированы по:

- мощности привода фрезы;
- виду (разновидности) грунта, установленному в соответствии с приложением 44.8.

1.44.47. Расценки отдела 4 разработаны на измеритель – 1000 м³ грунта в естественном залегании с дифференциацией по видам (разновидностям) грунта.

Дополнить раздел «I. Общие положения» пунктом 1.46.34:

1.46.34. Расценками таблиц 46-08-001 и 46-08-002 раздела 8 «Прочие работы» предусмотрены работы, выполняемые при реконструкции и техническом перевооружении объектов подземных сооружений на отметке ниже 20 м.

Пункт 1.47.3 изложить в следующей редакции:

1.47.3. Расценки предусматривают:

применение готового дерна, внесение растительной земли и перегноя (готовых), затраты на заготовку дерна, растительной земли и перегноя;

подвозку и отвозку растительной земли и перегноя на тачках при подготовке посадочных мест для деревьев и кустарников на расстояние до 20м в объеме 20% вносимого количества, для газонов и цветников на расстояние до 20м в объеме 50% вносимого количества;

выкашивание травы в альпинариях или рокариях на 80% площади газона;

стрижку травы шпалерными ножницами на 20% площади газона;

поливку при посадке деревьев и кустарников с комом земли - 1 раз; кустарников и деревьев-саженцев - 3 раза; газонов обыкновенных и партерных - 10 раз в течение 10 дней после посева; цветников - 30 раз в течение 15 дней **по два раза в день** (за исключением расценок таблицы 47-01-054).

В Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы «II. Исчисление объемов работ» внесены следующие изменения и дополнения:

Пункт 2.5.1 изложить в следующей редакции:

2.5.1. Объем работ по погружению всех видов свай принимается по проектным данным. Объем работ по погружению полых железобетонных свай определяется за вычетом объема полости (кроме полых железобетонных свай с закрытым нижним концом, объем работ по погружению которых следует определять без вычета объема полости).

Пункт 2.15.13 изложить в следующей редакции:

2.15.13. Объемы работ по оштукатуриванию боковых и верхних оконных заглушин и откосов, ниш отопления в расценках табл. 15-02-015 (расценки 1, 3, 5, 7, 9, 11), 15-02-016 (расценки 1, 3, 5), 15-02-017 и 15-02-018 учтены; объемы работ по устройству нижних оконных заглушин определяются дополнительно по их площади, а затраты на их выполнение следует определять по расценкам табл. 15-02-031 (расценка 3).

Пункт 2.33.10 изложить в следующей редакции:

2.33.10. Масса проводов и грозозащитных тросов на 1 км ВЛ принимается по нормам, приведенным в приложении 33.5.

Дополнительно необходимо учитывать расход проводов и грозозащитных тросов на сооружение ВЛ 35-750 кВ с учетом уклонов местности 4 градуса и более и с учетом для ВЛ 330-750 кВ длин шлейфов на анкерных и анкерно-угловых опорах и шлейфов транспозиций.

При определении длин шлейфов необходимо вычитать из их длины – длины натяжных гирлянд, уже учтенные в длинах пролетов.

Определенный вышеуказанным способом дополнительный расход проводов и грозозащитных тросов увеличивается с коэффициентом 1,03 для учета стрел провеса, соединения и нормативных отходов при подвеске проводов и грозозащитных тросов.

В Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы внесены следующие изменения и дополнения:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
В Части 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ таблицу 01-01-043 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-01-043. Разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1 м³ с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи							
Измеритель: 1000 м ³ грунта							
Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша:							
01-01-043-01	2,5 м ³ , группа грунтов 1	22853,43	4106,46	18535,45	1017,67	211,52	585,8
01-01-043-02	2,5 м ³ , группа грунтов 2	26599,54	4269,09	22084,35	1207,68	246,10	609
01-01-043-03	2,5 м ³ , группа грунтов 3	29411,15	4643,14	24479,40	1335,17	288,61	662,36
01-01-043-04	2,5 м ³ , группа грунтов 4	35995,44	5334,33	30314,12	1645,12	346,99	760,96
01-01-043-05	1 м ³ , группа грунтов 1	31701,37	5301,80	25800,31	1411,60	599,26	756,32
01-01-043-06	1 м ³ , группа грунтов 2	36500,09	5529,49	30285,78	1647,19	684,82	788,8
01-01-043-07	1 м ³ , группа грунтов 3	41688,24	6131,23	34752,41	1878,15	804,60	874,64
01-01-043-08	1 м ³ , группа грунтов 4	50201,62	6871,20	42358,38	2275,03	972,04	980,2
Таблицу 01-01-080 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-01-080. Устройство траншей на болотах методом взрыва							
Измеритель: 1000 м ³ грунта							
01-01-080-01	Устройство траншей глубиной 2,5 м на болотах методом взрыва	37449,48	3730,74	8337,73	452,80	25381,01	517,44
01-01-080-02	При изменении глубины траншеи на каждые 0,5 м добавлять или исключать к расценке 01-01-080-01	1946,77	403,76	656,08	38,96	886,93	56
Таблицу 01-01-152 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-01-152. Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб							
Измеритель: 100 м трубопровода							
Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб:							
01-01-152-01	300 мм	32339,51	782,40	1296,25	87,51	30260,86	104,88
01-01-152-02	400 мм	59405,23	1029,03	1617,67	109,93	56758,53	137,94
01-01-152-03	500 мм	71163,07	1207,62	1848,72	126,92	68106,73	161,88
01-01-152-04	600 мм	85158,33	1454,25	2029,66	139,34	81674,42	194,94
01-01-152-05	700 мм	99622,96	1652,24	3252,18	237,54	94718,54	221,48
01-01-152-06	800 мм	112773,14	1795,55	3749,23	250,32	107228,36	240,69
01-01-152-07	Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при быстроразъемном соединении, диаметр труб 400 мм	65532,84	1161,45	1507,02	109,93	62864,37	137,94
Наименование (перед таблицей 01-03-028) изложить в следующей редакции:							
Подраздел 3.4 РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 01-03-041 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-03-041. Рыхление и разработка выемок и карьеров в вечномерзлых грунтах экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи							
Измеритель: 1000 м ³ грунта							
Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м ³ с отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов:							
01-03-041-01	1 м	32514,42	4106,46	28196,44	1942,63	211,52	585,8
01-03-041-02	2 м	40233,46	4269,09	35718,27	2509,77	246,10	609
01-03-041-03	3 м	46247,21	4643,14	41315,46	2941,96	288,61	662,36
Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м ³ с отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов:							
01-03-041-04	1 м	41456,08	5301,80	35555,02	2349,16	599,26	756,32
01-03-041-05	2 м	50389,10	5529,49	44174,79	2977,47	684,82	788,8
01-03-041-06	3 м	58741,15	6131,23	51805,32	3509,05	804,60	874,64
В Части 3. БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ таблицу 03-01-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-01-001. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м (планировка поверхности)							
Измеритель: 100 м ³ грунта							
Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м (планировка поверхности), группа грунтов:							
03-01-001-01	4-5	8391,84	766,81	4443,96	186,56	3181,07	91,07
03-01-001-02	6-7	14804,58	1277,40	9107,85	383,86	4419,33	151,71
03-01-001-03	8	22772,42	1857,87	14913,59	628,32	6000,96	220,65
03-01-001-04	9	29181,55	2314,49	19836,70	836,00	7030,36	274,88
03-01-001-05	10	40015,52	3067,32	28363,54	1194,34	8584,66	364,29
03-01-001-06	11	59420,51	4268,94	41273,77	1736,42	13877,80	507
Таблицу 03-01-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-01-002. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа более 0,5 до 1 м							
Измеритель: 100 м ³ грунта							
Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа более 0,5 до 1 м, группа грунтов:							
03-01-002-01	4-5	5662,25	517,41	3399,91	142,91	1744,93	61,45
03-01-002-02	6-7	9366,19	814,47	6145,76	259,07	2405,96	96,73
03-01-002-03	8	14358,88	1166,17	9932,56	418,53	3260,15	138,5
03-01-002-04	9	18258,34	1452,79	12952,63	545,95	3852,92	172,54
03-01-002-05	10	24658,17	1896,02	17944,60	757,42	4817,55	225,18
03-01-002-06	11	36586,48	2639,67	25990,77	1093,49	7956,04	313,5
Таблицу 03-01-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-01-003. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м							
Измеритель: 100 м ³ грунта							
Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м, группа грунтов:							
03-01-003-01	4-5	6610,24	666,11	3482,95	143,62	2461,18	79,11
03-01-003-02	6-7	9536,94	907,68	5649,68	234,96	2979,58	107,8
03-01-003-03	8	15424,14	1376,59	10012,17	418,53	4035,38	163,49

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-01-003-04	9	20633,57	1744,12	13864,55	580,71	5024,90	207,14
03-01-003-05	10	29555,43	2418,48	20710,53	866,98	6426,42	287,23
03-01-003-06	11	45921,40	3481,59	31673,35	1327,04	10766,46	413,49
<i>Таблицу 03-01-004 изложить в следующей редакции:</i>							
Таблица 03-01-004. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м							
Измеритель: 100 м ³ грунта							
Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов:							
03-01-004-01	4-5	2426,78	217,07	1538,01	63,80	671,70	25,78
03-01-004-02	6-7	4416,39	374,44	2999,52	125,05	1042,43	44,47
03-01-004-03	8	9673,31	769,25	6773,69	283,27	2130,37	91,36
03-01-004-04	9	12901,97	997,01	9298,59	389,22	2606,37	118,41
03-01-004-05	10	17301,15	1311,92	12691,02	532,22	3298,21	155,81
03-01-004-06	11	26022,36	1858,63	18639,37	782,94	5524,36	220,74
<i>Таблицу 03-01-005 изложить в следующей редакции:</i>							
Таблица 03-01-005. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах площадью до 25 м²							
Измеритель: 100 м ³ грунта							
Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах площадью до 25 м ² , группа грунтов:							
03-01-005-01	4-5	2251,40	201,32	1432,96	59,40	617,12	23,91
03-01-005-02	6-7	3359,43	278,20	2218,09	92,05	863,14	33,04
03-01-005-03	8	5067,16	396,58	3459,58	144,23	1211,00	47,1
03-01-005-04	9	6516,26	499,22	4578,48	191,49	1438,56	59,29
03-01-005-05	10	9028,91	679,83	6538,09	274,21	1810,99	80,74
03-01-005-06	11	12585,78	890,33	8845,42	371,54	2850,03	105,74
<i>Таблицу 03-02-001 изложить в следующей редакции:</i>							
Таблица 03-02-001. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м							
Измеритель: 100 м ³ грунта							
Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м, группа грунтов:							
03-02-001-01	4-5	3467,32	59,82	2086,19	142,48	1321,31	7,45
03-02-001-02	6	4952,58	63,52	3139,53	216,30	1749,53	7,91
03-02-001-03	7	6731,01	67,05	4461,06	309,09	2202,90	8,35
03-02-001-04	8	10363,19	72,36	7242,51	504,37	3048,32	8,9
03-02-001-05	9	15862,63	74,31	11310,18	790,36	4478,14	9,14
03-02-001-06	10	26180,13	79,92	19439,39	1362,16	6660,82	9,83
03-02-001-07	11	42180,83	81,63	32786,35	2303,87	9312,85	10,04
<i>Таблицу 03-02-002 изложить в следующей редакции:</i>							
Таблица 03-02-002. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м							
Измеритель: 100 м ³ грунта							
Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов:							
03-02-002-01	4-5	3130,94	55,25	1894,25	129,49	1181,44	6,88
03-02-002-02	6-7	5417,48	61,87	3476,80	239,60	1878,81	7,61
03-02-002-03	8	9485,09	67,56	6565,68	456,94	2851,85	8,31
03-02-002-04	9	14511,37	70,41	10233,26	715,51	4207,70	8,66

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-002-05	10	23748,29	73,01	17568,20	1233,28	6107,08	8,98
03-02-002-06	11	38267,47	76,10	29639,81	2086,13	8551,56	9,36
<i>Таблицу 03-02-003 изложить в следующей редакции:</i>							
Таблица 03-02-003. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в котлованах площадью 25 м²							
Измеритель: 100 м ³ грунта							
Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в котлованах площадью 25 м ² , группа грунтов:							
03-02-003-01	4-5	2713,08	43,20	1648,63	112,38	1021,25	5,38
03-02-003-02	6	3924,31	48,34	2500,30	171,76	1375,67	6,02
03-02-003-03	7	5230,69	54,28	3457,38	238,37	1719,03	6,76
03-02-003-04	8	8232,13	57,58	5802,29	402,30	2372,26	7,17
03-02-003-05	9	12638,65	61,06	9036,13	630,15	3541,46	7,51
03-02-003-06	10	20815,56	63,90	15500,31	1086,06	5251,35	7,86
03-02-003-07	11	33617,39	66,75	26131,47	1836,83	7419,17	8,21
<i>Таблицу 03-02-006 изложить в следующей редакции:</i>							
Таблица 03-02-006. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 1 до 2 м (диаметр скважин 105 мм)							
Измеритель: 100 м ³ грунта							
Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 1 до 2 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов:							
03-02-006-01	4-5	2579,30	49,23	1553,82	107,84	976,25	6,2
03-02-006-02	6	3957,35	54,23	2550,98	177,95	1352,14	6,83
03-02-006-03	7	5879,04	60,34	4057,32	284,14	1761,38	7,6
03-02-006-04	8	9397,24	66,06	6791,61	477,15	2539,57	8,32
03-02-006-05	9	16382,60	72,97	11985,63	843,77	4324,00	9,19
03-02-006-06	10	29582,55	77,73	22451,92	1583,20	7052,90	9,79
03-02-006-07	11	53084,28	83,61	41907,19	2957,73	11093,48	10,53
<i>Таблицу 03-02-007 изложить в следующей редакции:</i>							
Таблица 03-02-007. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм)							
Измеритель: 100 м ³ грунта							
Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов:							
03-02-007-01	4	1194,51	34,61	671,95	45,78	487,95	4,31
03-02-007-02	5	1306,28	34,61	744,86	50,93	526,81	4,31
03-02-007-03	6	1992,91	38,62	1191,11	81,86	763,18	4,81
03-02-007-04	7	2829,38	40,73	1835,09	127,23	953,56	5,01
03-02-007-05	8	4314,37	43,09	2962,30	206,61	1308,98	5,3
03-02-007-06	9	7509,71	45,77	5072,49	355,49	2391,45	5,63
03-02-007-07	10	13037,44	49,51	9706,83	682,73	3281,10	6,09
03-02-007-08	11	22092,50	51,54	17227,62	1214,31	4813,34	6,34
<i>Таблицу 03-02-008 изложить в следующей редакции:</i>							
Таблица 03-02-008. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 105 мм)							
Измеритель: 100 м ³ грунта							
Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов:							
03-02-008-01	4	455,09	16,30	209,92	13,82	228,87	2,03
03-02-008-02	5	536,19	17,43	241,46	15,88	277,30	2,17

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-008-03	6	739,78	20,08	356,68	23,71	363,02	2,5
03-02-008-04	7	1130,22	22,00	637,85	43,51	470,37	2,74
03-02-008-05	8	1731,89	24,25	1068,87	73,61	638,77	3,02
03-02-008-06	9	2771,58	25,70	1839,99	128,05	905,89	3,2
03-02-008-07	10	4790,79	28,11	3418,19	239,40	1344,49	3,5
03-02-008-08	11	8042,09	28,83	6111,36	429,72	1901,90	3,59
<i>Таблицу 03-02-009 изложить в следующей редакции:</i>							
Таблица 03-02-009. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 214 мм)							
Измеритель: 100 м ³ грунта							
Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 214 мм), группа грунтов:							
03-02-009-01	4	321,95	5,89	113,66	1,54	202,40	0,7
03-02-009-02	5	417,89	7,02	148,14	2,01	262,73	0,81
03-02-009-03	6	534,16	8,32	204,62	2,83	321,22	0,96
03-02-009-04	7	768,11	11,62	346,94	4,96	409,55	1,32
03-02-009-05	8	1094,81	14,56	505,90	7,32	574,35	1,63
03-02-009-06	9	1489,96	18,21	762,13	11,22	709,62	2,01
03-02-009-07	10	2660,31	27,63	1435,70	21,49	1196,98	3,01
03-02-009-08	11	3975,95	35,14	1995,36	30,00	1945,45	3,77
<i>Таблицу 03-02-010 изложить в следующей редакции:</i>							
Таблица 03-02-010. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 243 мм)							
Измеритель: 100 м ³ грунта							
Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 243 мм), группа грунтов:							
03-02-010-01	4	251,54	4,95	62,44	0,71	184,15	0,58
03-02-010-02	5	318,74	5,81	82,43	0,94	230,50	0,67
03-02-010-03	6	420,11	6,85	134,89	1,65	278,37	0,79
03-02-010-04	7	571,44	8,54	202,94	2,60	359,96	0,97
03-02-010-05	8	743,48	10,72	290,26	3,78	442,50	1,2
03-02-010-06	9	1201,09	14,02	537,72	7,32	649,35	1,57
03-02-010-07	10	1785,14	18,03	834,44	11,57	932,67	1,99
03-02-010-08	11	3082,71	25,61	1427,51	20,08	1629,59	2,79
<i>Таблицу 03-02-013 изложить в следующей редакции:</i>							
Таблица 03-02-013. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 160 мм)							
Измеритель: 100 м ³ грунта							
Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов:							
03-02-013-01	4	1272,48	27,57	787,14	12,14	457,77	3,35
03-02-013-02	5	1584,91	31,44	1046,95	16,28	506,52	3,82
03-02-013-03	6	2142,32	40,99	1442,93	22,53	658,40	4,98
03-02-013-04	7	2969,84	52,01	2101,80	32,91	816,03	6,32
03-02-013-05	8	5085,51	79,29	3674,25	57,82	1331,97	9,53
03-02-013-06	9	10557,58	148,10	8052,82	127,34	2356,66	17,8
03-02-013-07	10	19266,59	260,60	15109,07	239,36	3896,92	30,95
<i>Таблицу 03-02-014 изложить в следующей редакции:</i>							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 03-02-014. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 160 мм)							
Измеритель: 100 м ³ грунта							
Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов:							
03-02-014-01	4	522,42	12,23	228,05	3,34	282,14	1,47
03-02-014-02	5	686,85	15,06	330,44	4,93	341,35	1,81
03-02-014-03	6	947,56	19,22	494,63	7,48	433,71	2,31
03-02-014-04	7	1429,21	26,79	831,66	12,76	570,76	3,22
03-02-014-05	8	2291,77	38,56	1445,86	22,44	807,35	4,58
03-02-014-06	9	4145,78	62,14	2906,08	45,58	1177,56	7,38
03-02-014-07	10	7455,38	104,91	5554,15	87,56	1796,32	12,46
Таблицу 03-02-015 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-02-015. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 150 мм)							
Измеритель: 100 м ³ грунта							
Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 150 мм), группа грунтов:							
03-02-015-01	4	353,04	10,90	94,53	2,23	247,61	1,31
03-02-015-02	5	395,18	11,81	120,99	2,94	262,38	1,42
03-02-015-03	6	495,51	14,39	192,49	4,97	288,63	1,73
03-02-015-04	7	710,92	19,53	349,15	9,54	342,24	2,32
Таблицу 03-02-018 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-02-018. Разрыхление моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа до 6 м							
Измеритель: 100 м ³ грунта							
Разрыхление моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа до 6 м, группа грунтов:							
03-02-018-01	4	1110,61	26,34	658,81	10,03	425,46	3,24
03-02-018-02	5	1491,16	33,09	960,40	14,78	497,67	4,07
03-02-018-03	6	2211,09	43,45	1463,67	22,70	703,97	5,28
03-02-018-04	7	3476,64	59,67	2394,45	37,40	1022,52	7,25
Таблицу 03-02-021 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-02-021. Разрыхление скальных грунтов в выемках скважинными зарядами при одной обнаженной поверхности							
Измеритель: 100 м ³ проектного объема выемки							
Разрыхление скальных грунтов в выемках скважинными зарядами при одной обнаженной поверхности, группа грунтов:							
03-02-021-01	4-5	1211,52	40,44	647,27	11,97	523,81	4,86
03-02-021-02	6	2235,40	82,78	1335,51	30,01	817,11	9,95
03-02-021-03	7	2964,74	105,25	1862,36	40,74	997,13	12,65
03-02-021-04	8	4718,32	167,73	3120,39	72,25	1430,20	19,92
03-02-021-05	9	8099,76	253,69	5774,70	127,42	2071,37	30,13
03-02-021-06	10	12953,74	358,36	9615,05	204,16	2980,33	42,56
03-02-021-07	11	14774,46	449,88	10952,97	248,95	3371,61	53,43

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 03-02-023 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-02-023. Отработка откосов выемок в скальных грунтах методом контурного взрывания							
Измеритель: 100 м ² поверхности откоса							
Отработка откосов выемок в скальных грунтах методом контурного взрывания, группа грунтов:							
03-02-023-01	5	9140,36	135,40	7553,64	526,84	1451,32	17,27
03-02-023-02	6	12889,58	135,40	10764,54	752,63	1989,64	17,27
03-02-023-03	7	20287,93	152,57	17003,78	1192,25	3131,58	19,46
03-02-023-04	8	31264,65	152,57	26592,11	1868,17	4519,97	19,46
03-02-023-05	9	48586,24	182,20	39341,92	2765,55	9062,12	23,24
03-02-023-06	10	66602,01	182,20	52222,98	3672,42	14196,83	23,24
03-02-023-07	11	109241,68	182,20	88216,82	6211,16	20842,66	23,24
Таблицу 03-03-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-03-001. Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 6 до 15 м							
Измеритель: 100 м ³ проектного объема							
Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 6 до 15 м, группа грунтов:							
03-03-001-01	5	746,62	259,16	134,22	5,19	353,24	27,08
03-03-001-02	6	823,37	267,29	176,95	6,95	379,13	27,93
03-03-001-03	7	1005,28	292,65	282,00	11,35	430,63	30,58
03-03-001-04	8	851,78	221,35	322,53	12,85	307,90	23,13
03-03-001-05	9	1169,88	249,11	553,81	22,44	366,96	26,03
03-03-001-06	10	1706,17	315,71	894,48	36,34	495,98	32,99
03-03-001-07	11	2512,00	363,28	1406,24	57,20	742,48	37,96
Таблицу 03-03-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-03-002. Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 15 до 30 м							
Измеритель: 100 м ³ проектного объема							
Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 15 до 30 м, группа грунтов:							
03-03-002-01	5	375,22	59,87	44,91	1,41	270,44	7,11
03-03-002-02	6	407,90	63,80	56,48	1,85	287,62	7,25
03-03-002-03	7	471,55	69,03	78,44	2,73	324,08	7,73
03-03-002-04	8	399,36	62,82	113,16	4,05	223,38	6,74
03-03-002-05	9	473,22	69,99	155,15	5,72	248,08	7,51
03-03-002-06	10	557,49	81,54	187,02	6,86	288,93	8,52
03-03-002-07	11	894,28	95,89	456,60	17,95	341,79	10,02
Таблицу 03-03-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-03-004. Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки от 3 до 5 м, ширине по дну до 15 м							
Измеритель: 100 м ³ проектного объема выемки							
Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки от 3 до 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов:							
03-03-004-01	1-3	2758,78	344,01	178,77	0,00	2236,00	41,8
03-03-004-02	4-5	3235,00	418,80	523,01	13,90	2293,19	49,04
03-03-004-03	6-7	3851,76	515,82	973,90	31,06	2362,04	60,4
03-03-004-04	8	4329,29	378,19	1378,84	47,34	2572,26	43,62
03-03-004-05	9	5580,23	475,82	2091,88	76,03	3012,53	54,07
03-03-004-06	10	7426,51	599,37	3222,62	121,97	3604,52	68,11

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-03-004-07	11	10002,09	770,21	4854,73	189,90	4377,15	86,25
Таблицу 03-03-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-03-005. Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки более 5 м, ширине по дну до 15 м Измеритель: 100 м ³ проектного объема выемки Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки более 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов:							
03-03-005-01	1-3	1736,88	104,04	143,39	0,00	1489,45	12
03-03-005-02	4-5	2199,62	202,60	296,31	5,10	1700,71	22,07
03-03-005-03	6-7	2578,25	261,72	499,35	12,94	1817,18	28,51
03-03-005-04	8	3068,82	225,37	770,22	23,50	2073,23	24,55
03-03-005-05	9	3597,02	258,60	899,21	27,63	2439,21	28,17
03-03-005-06	10	4995,90	331,49	1765,89	62,74	2898,52	36,11
03-03-005-07	11	6400,49	415,30	2600,52	96,98	3384,67	45,24
Таблицу 03-03-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-03-006. Устройство выемок (каналов) взрыванием грунтов 1-3 групп траншейными зарядами на выброс до 80% проектного объема выемки Измеритель: 100 м ³ проектного объема выемки Устройство выемок (каналов) взрыванием грунтов 1-3 групп траншейными зарядами на выброс до 80% проектного объема выемки, глубина выемки:							
03-03-006-01	до 3 м, ширина по дну до 3,5 м	2842,66	71,87	175,99	8,17	2594,80	8,84
03-03-006-02	до 8 м, ширина по дну до 9 м	2031,30	19,11	147,97	5,42	1864,22	2,35
Таблицу 03-03-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-03-008. Массовое взрывание грунтов камерными зарядами на выброс и сброс до 60% проектного объема выемки глубиной более 3 м Измеритель: 100 м ³ проектного объема выемки Массовое взрывание грунтов камерными зарядами на выброс и сброс до 60% проектного объема выемки глубиной более 3 м, группа грунтов:							
03-03-008-01	1-3	1881,45	267,01	117,60	0,00	1496,84	29,9
03-03-008-02	4-5	2391,61	422,52	400,61	10,91	1568,48	44,15
03-03-008-03	6-7	2863,13	461,37	693,50	22,09	1708,26	48,21
03-03-008-04	8	3295,71	339,16	1037,84	35,82	1918,71	35,44
03-03-008-05	9	4232,34	377,35	1592,75	58,17	2262,24	39,43
03-03-008-06	10	5683,57	504,91	2470,77	93,90	2707,89	52,76
03-03-008-07	11	7634,87	628,27	3684,08	144,41	3322,52	65,65
Таблицу 03-04-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-04-002. Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором Измеритель: 100 м ³ грунта основного взрывания Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью:							
03-04-002-01	до 1,25 м ³ , группа грунтов 4	95,80	11,79	10,84	0,79	73,17	1,4
03-04-002-02	до 1,25 м ³ , группа грунтов 5	200,94	24,92	23,36	1,94	152,66	2,96
03-04-002-03	до 1,25 м ³ , группа грунтов 6	268,06	33,17	36,85	3,17	198,04	3,94
03-04-002-04	до 1,25 м ³ , группа грунтов 7	339,93	41,51	55,16	4,84	243,26	4,93
03-04-002-05	до 1,25 м ³ , группа грунтов 8	437,15	52,04	82,36	7,22	302,75	6,18
03-04-002-06	до 1,25 м ³ , группа грунтов 9	646,81	76,96	144,99	12,94	424,86	9,14
03-04-002-07	до 1,25 м ³ , группа грунтов 10	820,24	95,31	211,69	18,92	513,24	11,32
03-04-002-08	до 1,25 м ³ , группа грунтов 11	1501,33	129,84	343,92	30,89	1027,57	15,42

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-04-002-09	до 2 м ³ , группа грунтов 4	62,09	7,83	7,94	0,53	46,32	0,93
03-04-002-10	до 2 м ³ , группа грунтов 5	108,13	16,92	16,62	1,32	74,59	2,01
03-04-002-11	до 2 м ³ , группа грунтов 6	149,50	23,07	27,21	2,29	99,22	2,74
03-04-002-12	до 2 м ³ , группа грунтов 7	187,26	28,71	37,81	3,26	120,74	3,41
03-04-002-13	до 2 м ³ , группа грунтов 8	307,02	36,37	59,71	5,10	210,94	4,32
03-04-002-14	до 2 м ³ , группа грунтов 9	473,95	55,57	109,77	9,42	308,61	6,6
03-04-002-15	до 2 м ³ , группа грунтов 10	654,24	75,11	174,16	14,87	404,97	8,92
03-04-002-16	до 2 м ³ , группа грунтов 11	905,37	99,53	268,62	22,97	537,22	11,48
03-04-002-17	3 м ³ , группа грунтов 6	32,62	3,79	7,11	0,53	21,72	0,45
03-04-002-18	3 м ³ , группа грунтов 7	41,37	4,80	9,04	0,70	27,53	0,57
03-04-002-19	3 м ³ , группа грунтов 8	56,02	6,15	13,86	1,14	36,01	0,73
03-04-002-20	3 м ³ , группа грунтов 9	92,37	10,02	24,46	2,11	57,89	1,19
03-04-002-21	3 м ³ , группа грунтов 10	120,00	13,14	36,02	3,17	70,84	1,56
03-04-002-22	3 м ³ , группа грунтов 11	188,31	18,95	59,14	5,28	110,22	2,25
03-04-002-23	до 4,6 м ³ , группа грунтов 6	22,72	2,69	5,19	0,35	14,84	0,32
03-04-002-24	до 4,6 м ³ , группа грунтов 7	28,58	3,12	7,11	0,53	18,35	0,37
03-04-002-25	до 4,6 м ³ , группа грунтов 8	38,73	4,29	10,00	0,79	24,44	0,51
03-04-002-26	до 4,6 м ³ , группа грунтов 9	62,63	6,90	16,75	1,41	38,98	0,82
03-04-002-27	до 4,6 м ³ , группа грунтов 10	85,41	9,26	26,38	2,29	49,77	1,1
03-04-002-28	до 4,6 м ³ , группа грунтов 11	134,05	13,47	42,76	3,78	77,82	1,6

Таблицу 03-04-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-04-003. Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором

Измеритель: 100 м³ грунта основного взрывания

Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью:

03-04-003-01	до 1,25 м ³ , группа грунтов 4	361,71	57,26	36,85	3,17	267,60	6,8
03-04-003-02	до 1,25 м ³ , группа грунтов 5	519,02	81,76	59,97	5,28	377,29	9,71
03-04-003-03	до 1,25 м ³ , группа грунтов 6	714,38	110,98	97,55	8,71	505,85	13,18
03-04-003-04	до 1,25 м ³ , группа грунтов 7	939,14	143,31	150,54	13,55	645,29	17,02
03-04-003-05	до 1,25 м ³ , группа грунтов 8	1187,39	172,78	226,15	20,24	788,46	20,52
03-04-003-06	до 1,25 м ³ , группа грунтов 9	1554,21	219,85	354,61	31,68	979,75	26,11
03-04-003-07	до 1,25 м ³ , группа грунтов 10	2049,65	271,46	532,95	47,78	1245,24	32,24
03-04-003-08	до 1,25 м ³ , группа грунтов 11	2787,41	333,85	809,84	72,95	1643,72	39,65
03-04-003-09	до 2 м ³ , группа грунтов 4	77,14	11,11	10,84	0,79	55,19	1,32
03-04-003-10	до 2 м ³ , группа грунтов 5	127,10	18,27	20,47	1,67	88,36	2,17
03-04-003-11	до 2 м ³ , группа грунтов 6	184,08	25,77	32,03	2,73	126,28	3,06
03-04-003-12	до 2 м ³ , группа грунтов 7	251,40	32,92	48,41	4,22	170,07	3,91
03-04-003-13	до 2 м ³ , группа грунтов 8	357,55	42,61	78,51	6,86	236,43	5,06
03-04-003-14	до 2 м ³ , группа грунтов 9	458,87	52,12	116,31	10,21	290,44	6,19
03-04-003-15	до 2 м ³ , группа грунтов 10	566,90	58,01	160,85	14,17	348,04	6,89
03-04-003-16	до 2 м ³ , группа грунтов 11	869,11	78,47	272,49	24,29	518,15	9,32
03-04-003-17	до 3 м ³ , группа грунтов 4	62,06	8,84	9,04	0,70	44,18	1,05
03-04-003-18	до 3 м ³ , группа грунтов 5	71,22	9,85	10,97	0,88	50,40	1,17
03-04-003-19	до 3 м ³ , группа грунтов 6	89,64	12,12	15,79	1,32	61,73	1,44
03-04-003-20	до 3 м ³ , группа грунтов 7	134,47	16,50	23,49	2,02	94,48	1,96
03-04-003-21	до 3 м ³ , группа грунтов 8	184,87	21,64	36,98	3,26	126,25	2,57
03-04-003-22	до 3 м ³ , группа грунтов 9	248,79	28,12	58,40	5,10	162,27	3,34
03-04-003-23	до 3 м ³ , группа грунтов 10	310,53	33,76	80,57	7,13	196,20	4,01
03-04-003-24	до 3 м ³ , группа грунтов 11	449,65	44,71	127,04	11,26	277,90	5,31
03-04-003-25	до 4,6 м ³ , группа грунтов 4	20,34	2,44	3,26	0,18	14,64	0,29
03-04-003-26	до 4,6 м ³ , группа грунтов 5	34,35	4,38	6,15	0,44	23,82	0,52
03-04-003-27	до 4,6 м ³ , группа грунтов 6	48,48	6,15	8,08	0,62	34,25	0,73
03-04-003-28	до 4,6 м ³ , группа грунтов 7	70,44	7,33	10,97	0,88	52,14	0,87
03-04-003-29	до 4,6 м ³ , группа грунтов 8	98,34	9,94	17,71	1,50	70,69	1,18
03-04-003-30	до 4,6 м ³ , группа грунтов 9	134,13	13,05	27,35	2,38	93,73	1,55
03-04-003-31	до 4,6 м ³ , группа грунтов 10	178,05	16,92	40,84	3,61	120,29	2,01
03-04-003-32	до 4,6 м ³ , группа грунтов 11	256,73	22,31	63,00	5,63	171,42	2,65

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 03-04-007 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-04-007. Разрыхление мерзлых грунтов при бурении станками вращательного бурения							
Измеритель: 100 м ³ мерзлого грунта							
Разрыхление мерзлых грунтов при бурении станками вращательного бурения при глубине промерзания:							
03-04-007-01	до 1 м, группа грунтов 4	4506,26	196,52	2645,68	78,26	1664,06	23,34
03-04-007-02	более 1 м, группа грунтов 4	2368,01	88,05	1402,26	40,70	877,70	10,83
03-04-007-03	до 1 м, группа грунтов 5-6	7613,19	267,76	4946,59	147,18	2398,84	31,8
03-04-007-04	более 1 м, группа грунтов 5-6	4039,78	136,04	2572,61	75,92	1331,13	16,53
Таблицу 03-04-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-04-008. Разрыхление мерзлых грунтов при шнековом бурении буровыми машинами шарошечного бурения на базе трактора 118 кВт							
Измеритель: 100 м ³ мерзлого грунта							
Разрыхление мерзлых грунтов при шнековом бурении буровыми машинами шарошечного бурения на базе трактора 118 кВт при глубине промерзания:							
03-04-008-01	до 1 м, группа грунтов 4	4119,73	167,56	2278,62	35,55	1673,55	19,9
03-04-008-02	более 1 м, группа грунтов 4	2153,92	73,41	1197,96	18,39	882,55	9,03
03-04-008-03	до 1 м, группа грунтов 5-6	7416,45	220,86	4762,21	74,89	2433,38	26,23
03-04-008-04	более 1 м, группа грунтов 5-6	3940,42	111,06	2476,82	38,63	1352,54	13,66
Таблицу 03-04-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-04-009. Разрыхление мерзлых моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов буровыми машинами шарошечного бурения с диаметром долота 150 мм на базе трактора 118 кВт при высоте уступа более 3 до 6 м							
Измеритель: 100 м ³ мерзлого грунта							
Разрыхление мерзлых моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов буровыми машинами шарошечного бурения с диаметром долота 150 мм на базе трактора 118 кВт при высоте уступа более 3 до 6 м, группа грунтов:							
03-04-009-01	5	1466,47	29,71	798,30	12,14	638,46	3,61
03-04-009-02	6	2187,46	36,95	1123,31	17,16	1027,20	4,49
03-04-009-03	7	3224,92	46,01	1610,41	24,82	1568,50	5,59
03-04-009-04	8	5074,75	62,98	2589,23	40,30	2422,54	7,57
Таблицу 03-04-012 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-04-012. Дробление валунов шпуровыми зарядами							
Измеритель: 100 м ³ валунов в плотном теле							
03-04-012-01	Дробление валунов шпуровыми зарядами	4428,28	362,90	3006,66	126,54	1058,72	43,1
Таблицу 03-04-014 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-04-014. Корчевка пней							
Измеритель: 100 пней							
Корчевка пней диаметром:							
03-04-014-01	до 400 мм	885,00	181,69	26,15	0,00	677,16	25,2
03-04-014-02	более 400 мм	1968,71	532,82	71,32	0,00	1364,57	73,9
Таблицу 03-05-009 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 03-05-009. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети

Измеритель: 100 м³ грунта

Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети, группа грунтов:

03-05-009-01	4	6073,75	812,20	2948,71	119,94	2312,84	104,8
03-05-009-02	5	7042,68	848,94	3512,38	142,91	2681,36	109,54
03-05-009-03	6	8662,19	948,45	4217,26	171,51	3496,48	122,38
03-05-009-04	7	12415,87	1320,14	7061,39	291,46	4034,34	170,34
03-05-009-05	8	17395,81	1593,87	10343,52	428,74	5458,42	205,66
03-05-009-06	9	24952,74	2932,14	15781,25	658,42	6239,35	378,34
03-05-009-07	10	37390,88	3529,35	24630,12	1031,01	9231,41	455,4

Часть 5. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ. ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ дополнить таблицами: 05-01-101, 05-01-136

Таблица 05-01-101. Бурение скважин глубиной до 12,35 м шнековым способом буровыми установками в мерзлых и вечномерзлых грунтах 4 группы при устройстве свайных оснований под здания и сооружения

Измеритель: 100 м бурения

Бурение скважин глубиной до 12,35 м шнековым способом буровыми установками в мерзлых и вечномерзлых грунтах 4 группы при устройстве свайных оснований под здания и сооружения под установку свай диаметром:

05-01-101-01	250 мм	11279,16	1197,69	9871,74	563,46	209,73	125,15
(109-9003)	Резцы на долото шнековое, (шт.)	-	-	-	-	(1,95)	-
(109-9034)	Долота шнековые, (шт.)	-	-	-	-	(0,395)	-
(109-9042)	Шнек, (шт.)	-	-	-	-	(0,445)	-
05-01-101-02	300 мм	12246,20	1275,30	10759,08	611,40	211,82	133,26
(109-9003)	Резцы на долото шнековое, (шт.)	-	-	-	-	(2,25)	-
(109-9034)	Долота шнековые, (шт.)	-	-	-	-	(0,46)	-
(109-9042)	Шнек, (шт.)	-	-	-	-	(0,52)	-
05-01-101-03	350 мм	14469,38	1395,88	12840,32	723,95	233,18	145,86
(109-9003)	Резцы на долото шнековое, (шт.)	-	-	-	-	(2,55)	-
(109-9034)	Долота шнековые, (шт.)	-	-	-	-	(0,525)	-
(109-9042)	Шнек, (шт.)	-	-	-	-	(0,6)	-
05-01-101-04	450 мм	15668,85	1546,13	13846,41	775,80	276,31	161,56
(109-9003)	Резцы на долото шнековое, (шт.)	-	-	-	-	(3,15)	-
(109-9034)	Долота шнековые, (шт.)	-	-	-	-	(0,66)	-
(109-9042)	Шнек, (шт.)	-	-	-	-	(0,745)	-
05-01-101-05	550 мм	17046,67	2232,20	14529,64	809,58	284,83	233,25
(109-9003)	Резцы на долото шнековое, (шт.)	-	-	-	-	(4)	-
(109-9034)	Долота шнековые, (шт.)	-	-	-	-	(0,8)	-
(109-9042)	Шнек, (шт.)	-	-	-	-	(0,9)	-
05-01-101-06	650 мм	32662,41	2342,45	30012,44	1471,74	307,52	244,77
(109-9003)	Резцы на долото шнековое, (шт.)	-	-	-	-	(4,4)	-
(109-9034)	Долота шнековые, (шт.)	-	-	-	-	(0,915)	-
(109-9042)	Шнек, (шт.)	-	-	-	-	(1,05)	-
05-01-101-07	750 мм	34909,38	2438,91	32112,89	1573,19	357,58	254,85
(109-9003)	Резцы на долото шнековое, (шт.)	-	-	-	-	(5)	-
(109-9034)	Долота шнековые, (шт.)	-	-	-	-	(1,045)	-
(109-9042)	Шнек, (шт.)	-	-	-	-	(1,205)	-

Таблица 05-01-136. Погружение стальных свай-оболочек и трубошпунта длиной до 70 м вибропогружателем с допогружением гидромолотом пионерным способом в морских условиях

Измеритель: 1 т свай

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-136-01 (103-0269)	Погружение стальных свай-оболочек диаметром 1020 мм длиной до 70 м вибропогружателем с допогружением гидромолотом в морских условиях <i>Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм, (м)</i>	11978,45 -	56,50 -	11759,15 -	194,97 -	162,80 (II)	6,42 -
05-01-136-02 (103-0281) (109-9182)	Погружение стального трубошпунта диаметром 1220 мм длиной до 70 м вибропогружателем с допогружением гидромолотом в морских условиях <i>Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 11 мм, (м)</i> <i>Замок для трубошпунта, (м)</i>	23083,92 - -	118,14 - -	22492,26 - -	291,51 - -	473,52 (II) (2,15)	13,04 - -
Измеритель: 1 кран							
05-01-136-03	Монтаж и демонтаж крана на гусеничном ходу грузоподъемностью 280 т на подкрановых конструкциях в морских условиях	322765,65	1542,11	321223,54	13914,20	0,00	185,35
Измеритель: 1 т конструкций							
05-01-136-04 (201-9002)	Монтаж и демонтаж подкрановых конструкций для крана на гусеничном ходу грузоподъемностью 280 т в морских условиях <i>Конструкции стальные, (т)</i>	7846,52 -	64,07 -	7733,20 -	177,75 -	49,25 (I)	7,39 -
05-01-136-05	Перестановка подкрановых конструкций для крана на гусеничном ходу грузоподъемностью 280 т в морских условиях	1266,01	18,94	1233,09	17,86	13,98	2,09
В Части 6. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ таблицу 06-01-027 изложить в следующей редакции: Таблица 06-01-027. Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке Измеритель: 100 м³ железобетона в деле							
06-01-027-01 (101-9866)	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке <i>Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)</i>	236882,61 -	11744,61 -	46862,91 -	6482,39 -	178275,09 (II)	1479,17 -
Таблицу 06-01-058 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-058. Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен Измеритель: 100 м пути							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-058-01	Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен	7116,31	2802,20	1214,60	82,74	3099,51	366,3
Таблицу 06-01-091 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-091. Бетонирование перекрытий в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках							
Измеритель: 10 м ² конструкций							
Бетонирование перекрытий с помощью бабды в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной:							
06-01-091-01 (101-9865) (401-9021)	до 12 см Опалубка переставная (амортизация), (компл.) Бетон, (м3)	78,74 - -	12,46 - -	54,81 - -	7,56 - -	11,47 (II) (II)	1,65 - -
06-01-091-02 (101-9865) (401-9021)	до 16 см Опалубка переставная (амортизация), (компл.) Бетон, (м3)	90,23 - -	14,57 - -	64,19 - -	8,86 - -	11,47 (II) (II)	1,93 - -
06-01-091-03 (101-9865) (401-9021)	до 20 см Опалубка переставная (амортизация), (компл.) Бетон, (м3)	112,43 - -	18,80 - -	82,16 - -	11,34 - -	11,47 (II) (II)	2,49 - -
06-01-091-04 (101-9865) (401-9021)	свыше 20 см Опалубка переставная (амортизация), (компл.) Бетон, (м3)	143,85 - -	22,88 - -	109,50 - -	15,12 - -	11,47 (II) (II)	3,03 - -
Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной:							
06-01-091-05 (101-9865) (401-9021)	до 12 см Опалубка переставная (амортизация), (компл.) Бетон, (м3)	101,11 - -	10,42 - -	79,22 - -	9,93 - -	11,47 (II) (II)	1,38 - -
06-01-091-06 (101-9865) (401-9021)	до 16 см Опалубка переставная (амортизация), (компл.) Бетон, (м3)	116,58 - -	12,16 - -	92,95 - -	11,66 - -	11,47 (II) (II)	1,61 - -
06-01-091-07 (101-9865) (401-9021)	до 20 см Опалубка переставная (амортизация), (компл.) Бетон, (м3)	146,44 - -	15,63 - -	119,34 - -	14,97 - -	11,47 (II) (II)	2,07 - -
06-01-091-08 (101-9865) (401-9021)	свыше 20 см Опалубка переставная (амортизация), (компл.) Бетон, (м3)	175,22 - -	19,10 - -	144,65 - -	18,13 - -	11,47 (II) (II)	2,53 - -
Таблицу 06-01-092 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-092. Установка каркасов и сеток в стенах и перекрытиях							
Измеритель: 1 т арматуры, закладных деталей							
Установка каркасов и сеток:							
06-01-092-01	в стенах массой одного элемента до 20 кг	5419,67	228,10	69,85	7,91	5121,72	32,82
06-01-092-02	в стенах массой одного элемента до 50 кг	5325,28	152,34	51,22	5,31	5121,72	21,92
06-01-092-03	в стенах массой одного элемента до 300 кг	5251,13	59,56	69,85	7,91	5121,72	8,57
06-01-092-04	в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг	5352,88	161,31	69,85	7,91	5121,72	23,21
06-01-092-05	в перекрытиях массой одного элемента до 50 кг	5232,71	59,77	51,22	5,31	5121,72	8,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-092-06	в перекрытиях массой одного элемента до 200 кг	5237,86	46,29	69,85	7,91	5121,72	6,66
Установка отдельных стержней:							
06-01-092-07	в стенах диаметром до 8 мм	5515,99	322,76	53,15	5,43	5140,08	46,44
06-01-092-08	в стенах диаметром свыше 8 мм	5349,75	167,63	51,22	5,31	5130,90	24,12
06-01-092-09	в перекрытиях диаметром до 8 мм	5544,84	362,72	51,22	5,31	5130,90	52,19
06-01-092-10	в перекрытиях диаметром свыше 8 мм	5390,40	197,17	53,15	5,43	5140,08	28,37
Установка закладных деталей при массе элементов:							
06-01-092-11	до 5 кг	5980,21	629,74	71,79	8,03	5278,68	90,61
06-01-092-12	до 20 кг	5529,90	189,60	61,62	6,61	5278,68	27,28

Таблицу 06-01-103 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-103. Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке

Измеритель: 10 м² конструкций перекрытий

Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью бады), толщина перекрытий:

06-01-103-01 (101-9865)	до 12 см Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	357,79	138,79	151,63	21,14	67,37 (II)	20,35
(401-9021)	Бетон, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-103-02 (101-9865)	до 16 см Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	367,11	138,79	160,95	22,44	67,37 (II)	20,35
(401-9021)	Бетон, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-103-03 (101-9865)	до 20 см Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	380,54	142,06	171,11	23,86	67,37 (II)	20,83
(401-9021)	Бетон, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-103-04 (101-9865)	свыше 20 см Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	392,28	143,63	181,28	25,27	67,37 (II)	21,06
(401-9021)	Бетон, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью автобетононасоса), толщина перекрытий:							
06-01-103-05 (101-9865)	до 12 см Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	492,17	136,47	288,33	17,95	67,37 (II)	20,01
(401-9021)	Бетон, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-103-06 (101-9865)	до 16 см Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	536,14	136,47	332,30	20,79	67,37 (II)	20,01
(401-9021)	Бетон, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-103-07 (101-9865)	до 20 см Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	614,24	139,61	407,26	24,92	67,37 (II)	20,47
(401-9021)	Бетон, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-103-08 (101-9865)	свыше 20 см Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	670,00	141,24	461,39	29,17	67,37 (II)	20,71
(401-9021)	Бетон, (м3)	-	-	-	-	(II)	-

Таблицу 06-01-107 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-107. Устройство колонн

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «Дока» высотой:

06-01-107-01	до 4 м, периметром до 2 м	235461,42	10090,35	11708,31	1556,04	213662,76	1319
--------------	---------------------------	------------------	----------	----------	---------	------------------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-107-02	до 6 м, периметром до 2 м	239196,12	13945,95	11399,89	1482,95	213850,28	1823
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-107-03	до 6 м, периметром до 4 м	160298,78	9746,10	8749,60	1123,93	141803,08	1274
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-107-04	более 6 м, периметром до 3 м	201430,68	9674,34	10443,84	1363,40	181312,50	1264,62
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
Таблицу 06-01-108 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-108. Устройство стен							
Измеритель: 100 м ³ железобетона в деле							
Устройство железобетонных прямолинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой:							
06-01-108-01	до 6 м, толщиной 150 мм	140029,20	12964,46	8988,85	1160,78	118075,89	1694,7
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-108-02	до 6 м, толщиной 300 мм	159373,87	7002,05	6766,72	850,21	145605,10	915,3
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-108-03	до 6 м, толщиной 600 мм	120568,26	4877,64	4741,52	589,72	110949,10	637,6
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
Устройство железобетонных криволинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой:							
06-01-108-04	до 6 м, толщиной 150 мм	161159,83	16257,78	9994,22	1300,54	134907,83	2125,2
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-108-05	до 6 м, толщиной 300 мм	176045,87	9098,15	7237,40	914,78	159710,32	1189,3
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-108-06	до 6 м, толщиной 600 мм	127203,51	5701,76	4865,70	606,58	116636,05	755,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-108-07	Устройство железобетонных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования	146188,47	7925,40	7916,93	1005,33	130346,14	1036
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-108-08	Устройство железобетонных криволинейных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования	155937,86	10327,50	8933,18	1142,81	136677,18	1350
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-108-09	Устройство железобетонных криволинейных трехслойных наклонных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования	156205,61	10595,25	8933,18	1142,81	136677,18	1385
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-108-10	Устройство железобетонных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» с наклейкой утеплителя и раздельным бетонированием	148844,56	8667,45	7691,86	968,32	132485,25	1133
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
Таблицу 06-01-109 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-109. Устройство балок для перекрытий							
Измеритель: 100 м ³ железобетона в деле							
Устройство балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:							
06-01-109-01	до 6 м при высоте балок до 500 мм	266380,12	12283,85	5564,68	655,13	248531,59	1627
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-109-02	до 6 м при высоте балок до 800 мм	262168,08	10203,07	6472,41	780,81	245492,60	1351,4
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ТЕР 81-02-2001-И2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-109-03	до 6 м при высоте балок более 800 мм	257956,34	8761,02	6026,42	718,23	243168,90	1160,4
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-109-04	более 6 м при высоте балок до 500 мм	271359,40	15375,58	5657,12	665,99	250326,70	2036,5
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-109-05	более 6 м при высоте балок до 800 мм	265629,83	13714,58	6078,98	723,65	245836,27	1816,5
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-109-06	более 6 м при высоте балок более 800 мм	260327,21	11026,02	5874,65	697,20	243426,54	1460,4
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
Устройство балок криволинейного очертания для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:							
06-01-109-07	до 6 м при высоте балок до 800 мм	270393,23	11187,59	6550,32	790,39	252655,32	1481,8
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-109-08	до 6 м при высоте балок более 800 мм	263028,88	9694,20	6072,58	727,47	247262,10	1284
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-109-09	более 6 м при высоте балок более 800 мм	266371,30	12042,25	5788,35	709,25	248540,70	1595
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
Устройство наклонных балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:							
06-01-109-10	до 6 м при высоте балок до 800 мм	262389,81	10853,13	6481,98	782,09	245054,70	1437,5
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-109-11	до 6 м при высоте балок более 800 мм	259374,40	9694,20	6032,82	719,29	243647,38	1284
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-109-12	более 6 м при высоте балок до 800 мм	266633,53	13997,70	6079,14	723,65	246556,69	1854
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-109-13	более 6 м при высоте балок более 800 мм	261462,44	11702,50	5874,97	697,20	243884,97	1550
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
Таблицу 06-01-110 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-110. Устройство безбалочных перекрытий и покрытий							
Измеритель: 100 м ³ железобетона в деле							
Устройство безбалочных перекрытий и покрытий толщиной до 200 мм в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:							
06-01-110-01	до 6 м	140287,50	6293,68	2988,81	359,32	131005,01	833,6
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-110-02	более 6 м	151015,41	12876,53	3227,74	378,97	134911,14	1705,5
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-110-03	до 6 м криволинейного очертания	160296,94	7016,67	2994,11	359,32	150286,16	929,36
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-110-04	более 6 м криволинейного очертания	178905,99	13650,40	3223,78	377,70	162031,81	1808
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-110-05	до 6 м наклонного	144482,05	6738,38	3017,19	361,32	134726,48	892,5
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-110-06	до 6 м наклонного и криволинейного очертания	171151,71	7406,55	3030,57	362,47	160714,59	981

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
Таблицу 06-01-111 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-111. Устройство лестничных маршей							
Измеритель: 100 м ³ железобетона в деле							
Устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока»:							
06-01-111-01	прямоугольных	180464,61	18215,13	5378,15	660,41	156871,33	2412,6
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-111-02	криволинейных	194870,25	23679,67	5796,21	718,82	165394,37	3136,38
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
Таблицу 06-01-119 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-119. Устройство монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр»)							
Измеритель: 100 м ³ железобетона в деле							
06-01-119-01	Установка монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр»)	109666,03	23032,41	21282,84	2781,97	65350,78	3050,65
(101-9721)	Добавка поверхностно-активная, (кг)	-	-	-	-	(300)	-
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(204-9038)	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, (т)	-	-	-	-	(17,75)	-
(204-9040)	Горячекатаная арматурная сталь класса А-III, (т)	-	-	-	-	(0,75)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м3)	-	-	-	-	(101,5)	-
Таблицу 06-01-121 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-121. Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ»							
Измеритель: 100 м ³ стен							
Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом):							
06-01-121-01	высотой до 3 м, толщиной до 150 мм	25254,26	12798,21	10566,72	1480,23	1889,33	1593,8
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(204-9001)	Арматура, (т)	-	-	-	-	(4,418)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м3)	-	-	-	-	(101,5)	-
06-01-121-02	высотой до 6 м, толщиной до 150 мм	24179,16	10891,65	11470,70	1622,11	1816,81	1356,37
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(204-9001)	Арматура, (т)	-	-	-	-	(6,6285)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м3)	-	-	-	-	(101,5)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-121-03	высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	15423,81	7157,94	6979,81	1304,67	1286,06	891,4
(101-9865)	Опалубка переставная	-	-	-	-	(II)	-
(204-9001)	(амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(13,6)	-
(401-9022)	Арматура, (т)	-	-	-	-	(101,5)	-
	Бетон тяжелый, (м3)	-	-	-	-		-
В Части 7. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ таблицу 07-01-020 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-01-020. Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий, балок, стропильных конструкций							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т:							
07-01-020-01	прямоугольных, длиной до 6 м	37933,87	11500,70	9472,38	816,66	16960,79	1252,8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-020-02	с полками, длиной до 6 м	42964,05	12033,14	10394,06	870,99	20536,85	1310,8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-020-03	с полками, длиной до 9 м	46564,98	13546,01	10160,80	971,37	22858,17	1475,6
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-020-04	с полками, длиной до 12 м	62072,66	18024,93	13163,36	1248,20	30884,37	1963,5
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой:							
07-01-020-05	до 2 т	5543,83	1444,77	3050,41	314,74	1048,65	173,65
(402-0001)	Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-020-06	до 5 т	12583,15	3320,01	8174,92	878,55	1088,22	399,04
(402-0001)	Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-020-07	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	38582,50	12223,38	24972,96	2802,28	1386,16	1368,8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т:							
07-01-020-08	прямоугольных, длиной до 6 м	36350,28	11500,70	9799,55	819,50	15050,03	1252,8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-020-09	с полками, длиной до 6 м	41332,10	12033,14	10678,80	871,34	18620,16	1310,8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-020-10	с полками, длиной до 9 м	49126,95	13432,18	12836,60	1243,59	22858,17	1463,2
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-020-11	с полками, длиной до 12 м	62710,20	18024,93	13797,26	1268,16	30888,01	1963,5
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т массой:							
07-01-020-12 (402-0001)	до 2 т Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м3)	5662,34 -	1444,77 -	3146,71 -	314,74 -	1070,86 (II)	173,65 -
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-020-13 (402-0001)	до 5 т Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м3)	12870,50 -	3320,01 -	8451,37 -	878,55 -	1099,12 (II)	399,04 -
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-020-14 (403-9020)	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	39560,41 -	12223,38 -	25894,49 -	2802,28 -	1442,54 (100)	1368,8 -
Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т:							
07-01-020-15 (403-9020)	прямоугольных, длиной до 6 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	51127,73 -	11500,70 -	24577,00 -	977,01 -	15050,03 (100)	1252,8 -
07-01-020-16 (403-9020)	с полками, длиной до 6 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	56507,96 -	12033,14 -	25857,27 -	1033,66 -	18617,55 (100)	1310,8 -
07-01-020-17 (403-9020)	с полками, длиной до 9 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	74565,33 -	13432,18 -	38274,98 -	1515,27 -	22858,17 (100)	1463,2 -
07-01-020-18 (403-9020)	с полками, длиной до 12 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	88651,02 -	18024,93 -	39738,08 -	1545,20 -	30888,01 (100)	1963,5 -
Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой:							
07-01-020-19 (402-0001)	до 2 т Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м3)	11037,49 -	1444,77 -	8521,86 -	372,03 -	1070,86 (II)	173,65 -
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-020-20 (402-0001)	до 5 т Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м3)	28048,97 -	3320,01 -	23629,84 -	1040,72 -	1099,12 (II)	399,04 -
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-020-21 (403-9020)	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	90156,93 -	12223,38 -	76491,01 -	3343,28 -	1442,54 (100)	1368,8 -
Таблицу 07-01-055 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-01-055. Устройство ворот и калиток							
Измеритель: 100 шт.							
Устройство ворот распашных с установкой столбов:							
07-01-055-01 (201-9100)	металлических Полотна ворот, (шт.)	46042,21 -	16569,31 -	12851,69 -	1274,87 -	16621,21 (200)	1940,2 -
(201-9212)	Стойки металлические опорные, (шт.)	-	-	-	-	(200)	-
07-01-055-02 (201-9100)	металлических и бетонных Полотна ворот, (шт.)	44154,34 -	11426,69 -	22906,09 -	2208,06 -	9821,56 (200)	1373,4 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-9212)	Стойки металлические опорные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
(403-9120)	Столбы бетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-055-03	бетонных	40215,12	7466,05	30447,59	3023,16	2301,48	929,77
(201-9100)	Полотна ворот, (шт.)	-	-	-	-	(200)	-
(403-9120)	Столбы бетонные, (шт.)	-	-	-	-	(200)	-
Устройство ворот распашных:							
07-01-055-04	без фундаментов	49218,98	8498,37	25403,12	2657,35	15317,49	1045,31
(201-9100)	Полотна ворот, (шт.)	-	-	-	-	(200)	-
(403-9012)	Панели, (шт.)	-	-	-	-	(200)	-
07-01-055-05	с фундаментами железобетонными	57728,15	11597,16	42804,40	4448,76	3326,59	1460,6
(201-9100)	Полотна ворот, (шт.)	-	-	-	-	(200)	-
(403-9012)	Панели, (шт.)	-	-	-	-	(200)	-
(403-9025)	Фундаменты железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(200)	-
07-01-055-06	с фундаментами железобетонными и ложными калитками	61369,44	13216,58	44826,27	4612,64	3326,59	1645,9
(201-9100)	Полотна ворот, (шт.)	-	-	-	-	(200)	-
(201-9120)	Полотна ложных калиток, (шт.)	-	-	-	-	(200)	-
(403-9012)	Панели, (шт.)	-	-	-	-	(200)	-
(403-9025)	Фундаменты железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(200)	-
Устройство калиток:							
07-01-055-07	с установкой столбов бетонных	28313,63	4595,59	22662,77	2367,58	1055,27	578,79
(201-9110)	Полотна калиток, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
(403-9120)	Столбы бетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-055-08	с установкой столбов металлических	10569,15	7418,49	351,85	0,81	2798,81	855,65
(201-9110)	Полотна калиток, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
(201-9212)	Стойки металлические опорные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-055-09	без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	878,58	577,33	122,19	0,00	179,06	77,39
(201-9110)	Полотна калиток, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-055-10	без установки столбов при железобетонных оградах со столбами	5087,62	711,89	4107,15	400,60	268,58	97,12
(201-9110)	Полотна калиток, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-055-11	Установка дополнительных бетонных столбов	16493,77	3457,32	11891,65	1207,25	1144,80	430,55
(403-9120)	Столбы бетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Таблицу 07-07-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-07-001. Устройство стен							
Измеритель: 100 м ² стен (за вычетом проемов)							
Устройство из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями стен:							
07-07-001-01 (104-9082)	глухих Панели стеновые асбестоцементные, (м2)	7213,88 -	1400,43 -	2214,72 -	209,04 -	3598,73 (97)	159,14 -
07-07-001-02 (104-9082)	с окнами Панели стеновые асбестоцементные, (м2)	5976,20 -	1185,68 -	2270,41 -	215,18 -	2520,11 (97)	149,33 -
Устройство в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях стен из асбестоцементных листов унифицированного профиля по ригелям каркаса:							
07-07-001-03	стальным	2988,84	511,23	68,52	3,42	2409,09	71,5
07-07-001-04	деревянным	2829,05	505,51	60,23	3,07	2263,31	71,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 07-07-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-07-006. Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей							
Измеритель: 100 м ² площади заделок							
07-07-006-01	Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей	13095,93	2847,41	198,75	9,92	10049,77	377,14
В Части 8. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ таблицу 08-01-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-002. Устройство основания под фундаменты							
Измеритель: 1 м ³ основания							
Устройство основания под фундаменты:							
08-01-002-01	песчаного	131,19	16,45	35,20	2,66	79,54	2,3
08-01-002-02	щебеночного	262,65	17,16	57,66	4,86	187,83	2,4
08-01-002-03	гравийного	319,49	17,88	57,66	4,86	243,95	2,5
Дополнить таблицами: 08-01-005, 08-01-006, 08-02-017							
Таблица 08-01-005. Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ"							
Измеритель: 100 м ² изолируемой поверхности							
Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ":							
08-01-005-01	толщиной слоя 2 мм	9475,28	75,89	18,87	1,14	9380,52	10,92
08-01-005-02	толщиной слоя 3 мм, усиленной армирующей сеткой	15085,80	188,21	35,91	2,20	14861,68	27,08
08-01-005-03	При изменении толщины покрытия на 0,5 мм добавлять к расценкам 08-01-005-01, 08-01-005-02	2389,70	3,30	4,16	0,35	2382,24	0,45
Таблица 08-01-006. Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей типа "АкваНАСТ-ГШ"							
Измеритель: 100 м ² поверхности							
08-01-006-01	Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей типа "АкваНАСТ-ГШ" толщиной слоя 10 мм	9744,20	175,76	155,63	53,24	9412,81	23,56
08-01-006-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 мм добавлять к расценке 08-01-006-01	4564,63	41,63	52,13	11,53	4470,87	5,58
Таблица 08-02-017. Облицовка стен по газобетону							
Измеритель: 100 м ² облицовки							
Облицовка стен по газобетону:							
08-02-017-01	в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	13509,04	1075,66	108,97	8,98	12324,41	144,19
(101-9266)	Проволока вязальная, (кг)	-	-	-	-	(9,6)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-017-02	в 1 кирпич при высоте этажа до 4 м	26817,69	1420,76	225,37	18,54	25171,56	190,45
(101-9266)	Проволока вязальная, (кг)	-	-	-	-	(19,1)	-
08-02-017-03	в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	13294,23	860,85	108,97	8,98	12324,41	112,53
(101-9266)	Проволока вязальная, (кг)	-	-	-	-	(9,6)	-
08-02-017-04	в 1 кирпич при высоте этажа свыше 4 м	26596,17	1199,24	225,37	18,54	25171,56	158,84
(101-9266)	Проволока вязальная, (кг)	-	-	-	-	(19,1)	-
Таблицу 08-03-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-03-002. Кладка стен из камней легковесных, заполнение проемов и фахверков							
Измеритель: 1 м ³ кладки							
Кладка стен из легковесных камней без облицовки:							
08-03-002-01	при высоте этажа до 4 м	749,01	33,45	37,27	5,20	678,29	4,43
08-03-002-02	при высоте этажа свыше 4 м	739,95	32,01	29,65	4,13	678,29	4,24
Кладка стен из легковесных камней без облицовки с заполнением каркасов и фахверков:							
08-03-002-03	при высоте этажа до 4 м	742,08	26,75	32,19	4,49	683,14	3,65
08-03-002-04	при высоте этажа свыше 4 м	733,07	25,36	24,57	3,42	683,14	3,46
Кладка стен из легковесных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича):							
08-03-002-05	толщиной 320 мм при высоте этажа до 4 м	810,36	44,18	44,05	6,14	722,13	5,7
08-03-002-06	толщиной 320 мм при высоте этажа свыше 4 м	800,80	42,24	36,43	5,08	722,13	5,45
08-03-002-07	толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м	782,38	36,97	42,22	4,96	703,19	4,77
(204-9001)	Арматура, (м)	-	-	-	-	(II)	-
08-03-002-08	толщиной 520 мм при высоте этажа свыше 4 м	771,51	34,57	33,75	3,78	703,19	4,46
(204-9001)	Арматура, (м)	-	-	-	-	(II)	-
08-03-002-09	толщиной 720 мм при высоте этажа до 4 м	767,14	31,62	43,07	5,08	692,45	4,08
(204-9001)	Арматура, (м)	-	-	-	-	(II)	-
08-03-002-10	толщиной 720 мм при высоте этажа свыше 4 м	756,89	29,84	34,60	3,90	692,45	3,85
(204-9001)	Арматура, (м)	-	-	-	-	(II)	-
08-03-002-11	Засыпка пустот в камнях	73,26	10,77	20,81	2,47	41,68	1,39
Кладка стен наружных из легковесных стеновых камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича):							
08-03-002-12	толщиной 630 мм при высоте этажа до 4 м	877,05	36,34	16,87	1,30	823,84	4,75
08-03-002-13	толщиной 630 мм при высоте этажа свыше 4 м	871,92	31,37	16,71	1,30	823,84	4,1
Кладка стен наружных из легковесных стеновых камней с воздушной прослойкой и облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича):							
08-03-002-14	толщиной 670 мм при высоте этажа до 4 м	807,38	33,75	16,65	1,30	756,98	4,47
08-03-002-15	толщиной 670 мм при высоте этажа свыше 4 м	802,87	29,38	16,51	1,30	756,98	3,84
Кладка стен наружных из легковесных стеновых блоков с утеплением минераловатными плитами и облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича):							
08-03-002-16	толщиной 555 мм при высоте этажа до 4 м	1031,48	41,08	19,60	1,54	970,80	5,37
08-03-002-17	толщиной 555 мм при высоте этажа свыше 4 м	1026,55	36,35	19,40	1,54	970,80	4,69

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Дополнить таблицей 08-03-004							
Таблица 08-03-004. Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки							
Измеритель: 1 м ³ кладки							
Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной:							
08-03-004-01	400 мм при высоте этажа до 4 м	585,37	27,56	12,18	0,94	545,63	3,65
08-03-004-02	400 мм при высоте этажа свыше 4 м	579,21	21,78	12,18	0,94	545,25	2,81
08-03-004-03	500 мм при высоте этажа до 4 м	607,20	33,75	12,22	0,94	561,23	4,47
08-03-004-04	500 мм при высоте этажа свыше 4 м	597,56	26,27	12,22	0,94	559,07	3,39
Таблицу 08-04-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-04-001. Установка перегородок из гипсовых и легкобетонных плит							
Измеритель: 100 м ² перегородок (за вычетом проемов)							
Установка перегородок из гипсовых плит:							
08-04-001-01	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	19175,92	777,54	270,13	25,27	18128,25	96,83
08-04-001-02	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	19152,88	754,50	270,13	25,27	18128,25	93,96
08-04-001-03	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	38941,73	1403,64	616,00	57,63	36922,09	174,8
08-04-001-04	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	38895,56	1357,47	616,00	57,63	36922,09	169,05
Установка перегородок из легкобетонных плит:							
08-04-001-05	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	12381,01	738,76	254,73	22,08	11387,52	92
08-04-001-06	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	12358,85	716,60	254,73	22,08	11387,52	89,24
08-04-001-07	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	24652,09	1403,64	477,12	44,41	22771,33	174,8
08-04-001-08	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	24605,92	1357,47	477,12	44,41	22771,33	169,05
Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит:							
08-04-001-09	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	15678,92	828,84	247,39	23,03	14602,69	100,71
08-04-001-10	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	15653,90	803,82	247,39	23,03	14602,69	97,67
08-04-001-11	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	31156,58	1495,97	535,91	49,13	29124,70	181,77
08-04-001-12	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	31072,28	1411,67	535,91	49,13	29124,70	175,8
Дополнить таблицей 08-04-003							
Таблица 08-04-003. Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее							
Измеритель: 100 м ² перегородок							
Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной:							
08-04-003-01	100 мм при высоте этажа до 4 м	6205,85	453,65	118,59	9,21	5633,61	62,4
08-04-003-02	100 мм при высоте этажа свыше 4 м	5974,26	218,20	118,59	9,21	5637,47	28,9
08-04-003-03	200 мм при высоте этажа до 4 м	11851,74	593,41	234,51	18,31	11023,82	80,19

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-04-003-04	200 мм при высоте этажа свыше 4 м	11653,25	402,64	234,51	18,31	11016,10	53,33
Таблицу 08-06-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-06-001. Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб							
Измеритель: 1 мусоропровод							
08-06-001-01	Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м	10438,27	544,21	1168,55	146,21	8725,51	72,95
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(404-9010)	Кирпич керамический, (1000 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
08-06-001-02	На каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01	635,36	44,39	116,55	14,53	474,42	5,95
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	-	-	-	-	(П)	-
08-06-001-03	На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01	156,01	10,29	40,59	5,20	105,13	1,38
08-06-001-04	На один дополнительный приемный клапан добавлять к расценке 08-06-001-01	309,37	18,95	1,66	0,00	288,76	2,54
Таблицу 08-07-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-07-001. Установка и разборка наружных инвентарных лесов							
Измеритель: 100 м ² вертикальной проекции для наружных лесов							
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м:							
08-07-001-01	трубчатых для кладки облицовки	599,03	327,67	5,81	0,00	265,55	43,4
08-07-001-02	трубчатых для прочих отделочных работ	664,77	328,43	5,81	0,00	330,53	43,5
08-07-001-03	подвесных	832,51	492,26	6,64	0,00	333,61	65,2
На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять:							
08-07-001-04	к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02	49,83	49,83	0,00	0,00	0,00	6,6
08-07-001-05	к расценке 08-07-001-03	73,91	73,91	0,00	0,00	0,00	9,79
Таблицу 08-08-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-08-004. Установка очагов металлических							
Измеритель: 1 очаг							
08-08-004-01	Установка очагов металлических	1519,20	28,68	8,30	0,00	1482,22	3,7
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
В Части 9. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ таблицу 09-01-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 09-01-006. Монтаж зданий и цехов							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж зданий:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
09-01-006-01	машинного, котельного и бункерно-деаэрационного отделений ГРЭС мощностью 500 мВт	1879,95	254,47	1372,52	61,65	252,96	27,72
(101-1809)	Болты высокопрочные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-01-006-02	машинного и деаэрационного отделений и помещений электроустройств АЭС	2256,29	242,27	1747,45	67,38	266,57	27,13
(101-1809)	Болты высокопрочные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-01-006-03	машинного, котельного и бункерно-деаэрационного отделений ТЭЦ	1691,05	269,33	1188,97	56,64	232,75	30,16
(101-1809)	Болты высокопрочные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-01-006-04	горно-обогатительных комбинатов	1350,70	205,83	999,77	44,94	145,10	23,39
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(101-1809)	Болты высокопрочные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Монтаж цехов:							
09-01-006-05	кислородно-конвертерных с конвертерами до 400 т	2210,97	224,69	1858,48	43,87	127,80	26,31
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(101-1809)	Болты высокопрочные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-01-006-06	сталеплавильных	1142,70	179,70	853,37	26,71	109,63	20,42
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(101-1809)	Болты высокопрочные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Таблицу 09-02-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 09-02-009. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов:							
09-02-009-01	без понтона вместимостью до 1000 м ³	1509,76	204,57	827,66	72,53	477,53	21,09
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-009-02	без понтона вместимостью до 5000 м ³	1245,87	165,77	704,07	51,67	376,03	17,09
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-009-03	без понтона вместимостью до 10000 м ³	1181,51	164,71	635,03	48,24	381,77	16,98
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-009-04	без понтона вместимостью до 20000 м ³	1141,42	143,17	640,06	51,48	358,19	14,76
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-009-05	с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 1000 м ³	1551,54	248,71	843,70	71,34	459,13	25,64
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-009-06	с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 5000 м ³	1292,20	198,07	697,44	51,66	396,69	20,42
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
09-02-009-07 (201-9002)	с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 10000 м ³ Конструкции стальные, (т)	1268,76 -	198,07 -	675,53 -	50,78 -	395,16 (1)	20,42 -
09-02-009-08 (201-9002)	с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 20000 м ³ Конструкции стальные, (т)	1128,98 -	166,84 -	608,79 -	48,74 -	353,35 (1)	17,2 -
09-02-009-09 (201-9002)	с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 50000 м ³ Конструкции стальные, (т)	1573,36 -	167,33 -	1065,43 -	80,76 -	340,60 (1)	17,25 -
Таблицу 09-02-014 изложить в следующей редакции:							
Таблица 09-02-014. Монтаж элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м ³ ,:							
09-02-014-01 (201-9002)	днище из рулонных заготовок Конструкции стальные, (т)	1225,59 -	185,28 -	834,93 -	39,30 -	205,38 (1)	20,45 -
09-02-014-02 (201-9002)	днище из листовых заготовок Конструкции стальные, (т)	2038,96 -	396,28 -	1527,07 -	103,96 -	115,61 (1)	43,74 -
09-02-014-03 (201-9002)	стенка из одного рулона Конструкции стальные, (т)	2400,52 -	160,28 -	1867,02 -	73,78 -	373,22 (1)	17,46 -
09-02-014-04 (201-9002)	стенка из рулонных заготовок Конструкции стальные, (т)	2454,83 -	162,62 -	1929,90 -	78,71 -	362,31 (1)	18,21 -
09-02-014-05 (201-9002)	кровля из щитовых заготовок Конструкции стальные, (т)	10027,54 -	505,54 -	9138,82 -	247,23 -	383,18 (1)	55,07 -
09-02-014-06 (201-9002)	кровля комбинированная из щитовых заготовок и карт листового настила Конструкции стальные, (т)	9383,34 -	603,28 -	8373,57 -	225,74 -	406,49 (1)	64,73 -
09-02-014-07 (201-9002)	кровля из рулонных заготовок Конструкции стальные, (т)	7191,03 -	667,48 -	6170,28 -	185,86 -	353,27 (1)	72,71 -
Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м ³ ,:							
09-02-014-08 (201-9002)	днище из рулонных заготовок Конструкции стальные, (т)	3137,24 -	245,49 -	2763,67 -	104,64 -	128,08 (1)	26,34 -
09-02-014-09 (201-9002)	днище из листовых заготовок Конструкции стальные, (т)	2218,39 -	450,37 -	1651,96 -	109,50 -	116,06 (1)	49,71 -
09-02-014-10 (201-9002)	стенка из двух рулонов Конструкции стальные, (т)	1849,68 -	107,60 -	1666,31 -	72,82 -	75,77 (1)	12,6 -
09-02-014-11 (201-9002)	стенка из рулонных заготовок Конструкции стальные, (т)	1779,98 -	176,64 -	1522,47 -	78,55 -	80,87 (1)	19,78 -
09-02-014-12 (201-9002)	кровля из щитовых заготовок Конструкции стальные, (т)	3292,43 -	510,04 -	2564,53 -	173,69 -	217,86 (1)	55,56 -
09-02-014-13 (201-9002)	кровля комбинированная из щитовых заготовок и карт листового настила Конструкции стальные, (т)	3615,24 -	598,53 -	2747,55 -	182,54 -	269,16 (1)	64,22 -
Таблицу 09-02-019 изложить в следующей редакции:							
Таблица 09-02-019. Монтаж эстакад под технологические трубопроводы							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м:							
09-02-019-01 (201-9002)	одноярусных Конструкции стальные, (т)	1382,09 -	373,43 -	740,10 -	49,65 -	268,56 (1)	44,35 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
09-02-019-02 (201-9002)	двухъярусных Конструкции стальные, (т)	1298,88 -	312,13 -	753,33 -	50,33 -	233,42 (1)	37,07 -
09-02-019-03	Монтаж эстакад четырех- восьмьярусных высотой более 20 м	2854,06	316,80	1906,76	62,56	630,50	36
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9350)	Сталь листовая, (т)	-	-	-	-	(0,0038)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Таблицу 09-04-010 изложить в следующей редакции:							
Таблица 09-04-010. Монтаж витражей, витрин и остекленных панелей фасадов							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж витражей, витрин:							
09-04-010-01	с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий	4177,68	2263,30	1368,87	83,73	545,51	268,8
(101-1810)	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(206-9001)	Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами, (м2)	-	-	-	-	(II)	-
09-04-010-02	с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях	4212,75	3547,35	450,70	1,42	214,70	421,3
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(101-1810)	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(206-9001)	Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами, (м2)	-	-	-	-	(II)	-
Измеритель: 100 м ²							
09-04-010-03	Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	3603,53	2798,07	791,96	200,98	13,50	322,73
(101-1810)	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(206-9001)	Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами, (м2)	-	-	-	-	(100)	-
Измеритель: 10 м ² витража							
09-04-010-04	Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса	1446,41	217,93	40,93	0,00	1187,55	27,14
(206-9001)	Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами, (м2)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Дополнить таблицами: 09-04-012, 09-04-013							
Таблица 09-04-012. Установка металлических дверных блоков в готовые проемы							
Измеритель: 1 м ² проема							
09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	63,11	20,81	18,37	0,00	23,93	2,4
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(203-9066)	Блоки дверные металлические, (м2)	-	-	-	-	(I)	-
Измеритель: 1 шт.							
09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	13,18	9,62	2,87	0,00	0,69	1,11
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 09-04-013. Установка противопожарных дверей							
Измеритель: 1 м ² проема							
Установка противопожарных дверей:							
09-04-013-01	однополюсных глухих	86,51	18,49	10,12	0,00	57,90	2,07
(203-8116)	Дверь противопожарная металлическая однополюсная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
09-04-013-02	двупольных глухих	85,05	24,46	11,40	0,00	49,19	2,78
(203-8126)	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1300х2100 мм, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
09-04-013-03	однополюсных остекленных	86,51	18,49	10,12	0,00	57,90	2,07
(203-8134)	Дверь противопожарная металлическая остекленная однополюсная ДПМО-01/30, размером 900х2100 мм, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
09-04-013-04	двупольных остекленных	79,33	20,77	9,37	0,00	49,19	2,36
(203-8138)	Дверь противопожарная металлическая остекленная двупольная ДПМО-02/30, размером 1300х2100 мм, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
В Части 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ таблицу 10-01-027 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-027. Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами							
Измеритель: 100 м ² проемов							
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами:							
10-01-027-01	спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м ²	42263,03	1478,62	899,31	80,19	39885,10	188,6
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-027-02	спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м ²	40633,84	1068,09	730,24	61,77	38835,51	134,52
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-027-03	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м ²	44676,27	2094,44	1088,75	93,30	41493,08	270,25

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-027-04	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м ²	42222,62	1413,60	864,87	71,21	39944,15	182,4
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-027-05	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м ²	49175,62	3860,48	378,57	0,00	44936,57	464
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-027-06	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м ²	45526,45	2753,34	353,79	0,00	42419,32	327
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-027-07	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м ²	50418,79	3877,12	381,06	0,00	46160,61	466
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-027-08	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м ²	46370,10	2753,34	352,96	0,00	43263,80	327
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-027-09	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м ²	46497,63	1612,00	372,76	0,00	44512,87	208
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-027-10	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м ²	43676,10	1136,80	349,64	0,00	42189,66	145
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-027-11	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м ²	48127,95	2015,00	372,76	0,00	45740,19	260
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-027-12	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м ²	44742,28	1356,32	349,64	0,00	43036,32	173
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-

Таблицу 10-01-028 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-028. Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами

Измеритель: 100 м² проемов

Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема:

10-01-028-01	до 5 м ²	43704,18	1055,60	773,32	60,11	41875,26	145,2
10-01-028-02	до 10 м ²	41267,82	757,32	710,24	56,69	39800,26	104,17
10-01-028-03	более 10 м ²	40817,35	658,95	725,23	56,10	39433,17	90,64

Таблицу 10-01-030 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-030. Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий

Измеритель: 100 м² проемов

Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-030-01	1,215 м	41960,96	879,60	789,31	64,25	40292,05	120,99
10-01-030-02	1,815 м	40622,05	681,34	700,85	56,22	39239,86	93,72
10-01-030-03	2,415 м	41387,08	785,96	782,19	64,36	39818,93	108,11
10-01-030-04	3,615 м	40302,30	603,77	703,42	56,45	38995,11	83,05
10-01-030-05	4,215 м	40648,96	648,77	747,56	61,65	39252,63	89,24
Таблицу 10-01-031 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-031. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий							
Измеритель: 100 м ² проемов							
Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные:							
10-01-031-01	глухие, площадь проема до 5 м ²	22310,10	1374,33	504,76	29,05	20431,01	182,03
10-01-031-02	глухие, площадь проема до 10 м ²	16046,11	1012,23	457,03	27,75	14576,85	134,07
10-01-031-03	открывающиеся, площадь проема до 5 м ²	22929,65	1993,88	504,76	29,05	20431,01	245,25
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
10-01-031-04	открывающиеся, площадь проема до 10 м ²	16345,63	1382,43	457,03	27,75	14506,17	170,04
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
Таблицу 10-01-032 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-032. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах							
Измеритель: 100 м ² проемов							
Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты:							
10-01-032-01	одинарные, площадь проема до 2 м ²	34774,26	4983,68	385,16	0,00	29405,42	599
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
10-01-032-02	одинарные, площадь проема более 2 м ²	28309,89	3328,00	355,45	0,00	24626,44	400
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
10-01-032-03	раздельные, площадь проема до 2 м ²	43089,92	6140,26	385,16	0,00	36564,50	719
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
10-01-032-04	раздельные, площадь проема более 2 м ²	37164,34	4005,26	357,94	0,00	32801,14	469
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
Таблицу 10-01-034 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-034. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей							
Измеритель: 100 м ² проемов							
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей:							
10-01-034-01	глухих с площадью проема до 2 м ²	11990,16	1306,24	409,80	17,86	10274,12	170,75
(203-9096)	Блоки оконные пластиковые, (м2)	-	-	-	-	(100)	-
10-01-034-02	глухих с площадью проема более 2 м ²	8806,05	1051,34	375,81	6,70	7378,90	137,43
(203-9096)	Блоки оконные пластиковые, (м2)	-	-	-	-	(100)	-
10-01-034-03	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м ² одностворчатых	14889,85	1653,01	490,95	17,86	12745,89	216,08

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(203-9096)	Блоки оконные пластиковые, (м2)	-	-	-	-	(100)	-
10-01-034-04	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² одностворчатых	10786,57	1234,17	410,81	6,70	9141,59	161,33
(203-9096)	Блоки оконные пластиковые, (м2)	-	-	-	-	(100)	-
10-01-034-05	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м ² двухстворчатых	12372,02	1434,76	470,66	17,86	10466,60	187,55
(203-9096)	Блоки оконные пластиковые, (м2)	-	-	-	-	(100)	-
10-01-034-06	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² двухстворчатых	9299,54	1114,76	393,52	6,70	7791,26	145,72
(203-9096)	Блоки оконные пластиковые, (м2)	-	-	-	-	(100)	-
10-01-034-07	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м ² трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	13120,19	1486,70	468,29	17,86	11165,20	194,34
(203-9096)	Блоки оконные пластиковые, (м2)	-	-	-	-	(100)	-
10-01-034-08	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	9565,99	1141,07	398,09	6,70	8026,83	149,16
(203-9096)	Блоки оконные пластиковые, (м2)	-	-	-	-	(100)	-

Таблицу 10-01-039 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-039. Установка блоков

Измеритель: 100 м² проемов

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:

10-01-039-01	в каменных стенах, площадь проема до 3 м ²	24330,18	837,37	1222,89	134,04	22269,92	104,28
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-039-02	в каменных стенах, площадь проема более 3 м ²	23176,44	764,73	962,05	99,79	21449,66	92,92
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-039-03	в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м ²	24074,89	901,60	323,86	0,00	22849,43	115
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-039-04	в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м ²	23030,28	792,56	318,87	0,00	21918,85	98,7
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м ²	50793,97	1055,83	1202,69	128,97	48535,45	142,68
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-

Таблицу 10-01-041 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-041. Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками

Измеритель: 100 м² проемов

Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-041-01	спаренными, площадь проема до 3 м ²	45007,61	1240,62	1264,38	137,47	42502,61	160,08
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-041-02	спаренными, площадь проема более 3 м ²	43571,39	1164,71	990,07	99,20	41416,61	141,52
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-041-03	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м ²	47661,16	2063,88	1483,65	164,99	44113,63	263,25
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-041-04	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м ²	45539,72	2012,04	1110,99	114,32	42416,69	238,96
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
Таблицу 10-01-047 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-047. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах							
Измеритель: 100 м ² проемов							
Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:							
10-01-047-01	в каменных стенах площадью проема до 3 м ²	15041,13	1557,75	457,48	10,66	13025,90	201
(203-9065)	Блоки дверные входные пластиковые, (м2)	-	-	-	-	(100)	-
10-01-047-02	в каменных стенах площадью проема более 3 м ²	8824,83	955,56	373,81	5,28	7495,46	124,91
(203-9065)	Блоки дверные входные пластиковые, (м2)	-	-	-	-	(100)	-
10-01-047-03	балконных в каменных стенах	15184,87	1683,31	475,66	16,85	13025,90	220,04
(203-9071)	Блоки дверные балконные пластиковые, (м2)	-	-	-	-	(100)	-
10-01-047-04	в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м ²	6232,70	1211,93	510,29	10,66	4510,48	160,52
(203-9065)	Блоки дверные входные пластиковые, (м2)	-	-	-	-	(100)	-
10-01-047-05	в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м ²	4018,17	762,47	399,02	5,28	2856,68	100,99
(203-9065)	Блоки дверные входные пластиковые, (м2)	-	-	-	-	(100)	-
Таблицу 10-02-020 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-02-020. Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей							
Измеритель: 100 м ² панелей							
Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью:							
10-02-020-01	до 5 м ²	2260,12	861,93	1142,20	121,05	255,99	115,54
10-02-020-02	до 10 м ²	1670,89	639,92	833,50	84,09	197,47	85,78
10-02-020-03	более 10 м ²	1327,77	531,00	648,16	65,31	148,61	71,18
Сборка стен для жилых и общественных зданий из наружных многослойных стеновых панелей площадью:							
10-02-020-04	до 10 м ²	7162,12	879,34	1192,64	139,24	5090,14	108,16
(101-9926)	Конструкции и детали крепежные для многослойных стеновых панелей (анкеры, уголки, саморезы, подкладки), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(203-9021)	Панели стеновые наружные каркасные деревянные, с заполнением утеплителем, (м2)	-	-	-	-	(100)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-02-020-05 (101-9926)	более 10 м ² <i>Конструкции и детали крепежные для многослойных стеновых панелей (анкеры, уголки, саморезы, подкладки), (компл.)</i>	6493,98 -	732,92 -	1000,72 -	114,44 -	4760,34 (II)	90,15 -
(203-9021)	<i>Панели стеновые наружные каркасные деревянные, с заполнением утеплителем, (м2)</i>	-	-	-	-	(100)	-
Таблицу 10-04-011 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-04-011. Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях							
Измеритель: 100 м ² перегородок (за вычетом проемов)							
Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:							
10-04-011-01 (101-9165)	в один слой без изоляции <i>Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м2)</i>	4768,34 -	1479,94 -	130,90 -	6,14 -	3157,50 (210)	186,39 -
10-04-011-02 (101-9165)	в два слоя без изоляции <i>Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м2)</i>	5722,34 -	2180,96 -	235,15 -	11,10 -	3306,23 (420)	274,68 -
10-04-011-03 (101-9165)	в один слой с изоляцией <i>Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м2)</i>	8904,53 -	1661,68 -	159,92 -	7,56 -	7082,93 (210)	209,28 -
10-04-011-04 (101-9165)	в два слоя с изоляцией <i>Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м2)</i>	9849,99 -	2362,71 -	264,16 -	12,52 -	7223,12 (420)	297,57 -
Таблицу 10-04-013 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-04-013. Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен							
Измеритель: 100 м ² проемов							
Установка:							
10-04-013-01 (101-9411)	деревянных дверных блоков <i>Скобяные изделия, (компл.)</i>	20584,75 -	559,52 -	322,17 -	16,18 -	19703,06 (II)	73,14 -
10-04-013-02 (101-9411) (203-9061)	металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен <i>Скобяные изделия, (компл.)</i> <i>Коробки дверные металлические, (м)</i>	26267,49 - -	1408,09 - -	345,93 - -	17,48 - -	24513,47 (II) (II)	162,41 - -
Таблицу 10-07-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-001. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381)							
Измеритель: 100 м ² перегородок (за вычетом проемов)							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-07-001-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381)	40440,62	889,28	41,58	4,26	39509,76	112
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	-	-	-	-	(103)	-
Таблицу 10-07-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-002. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382) Измеритель: 100 м ² перегородок (за вычетом проемов)							
10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382)	78678,96	1206,88	43,30	8,32	77428,78	152
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	-	-	-	-	(103)	-
Таблицу 10-07-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-003. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1) Измеритель: 100 м ² перегородок (за вычетом проемов)							
10-07-003-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1)	42347,44	1024,26	30,78	4,57	41292,40	129
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	-	-	-	-	(103)	-
Таблицу 10-07-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-004. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2) Измеритель: 100 м ² перегородок (за вычетом проемов)							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-07-004-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2)	80784,83	1524,48	48,93	8,63	79211,42	192
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	-	-	-	-	(103)	-
Таблицу 10-07-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-005. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1) Измеритель: 100 м ² перегородок (за вычетом проемов)							
10-07-005-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1)	48040,13	1287,07	35,66	4,67	46717,40	162,1
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	-	-	-	-	(103)	-
Таблицу 10-07-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-006. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2) Измеритель: 100 м ² перегородок (за вычетом проемов)							
10-07-006-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2)	86143,84	1449,84	57,58	8,73	84636,42	182,6
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	-	-	-	-	(103)	-
Таблицу 10-07-007 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-007. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388) Измеритель: 100 м ² перегородок (за вычетом проемов)							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-07-007-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388)	40598,29	778,12	23,34	4,97	39796,83	98
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	-	-	-	-	(103)	-
Таблицу 10-07-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-008. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 389)							
Измеритель: 100 м ² перегородок (за вычетом проемов)							
10-07-008-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 389)	78779,25	1024,26	42,14	8,93	77712,85	129
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	-	-	-	-	(103)	-
Таблицу 10-07-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-009. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями плит (С 683)							
Измеритель: 100 м ² стен (за вычетом проемов)							
Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля:							
10-07-009-01	одним слоем	20982,36	659,02	16,78	2,44	20306,56	83
10-07-009-02	двумя слоями	40129,31	841,64	26,99	4,26	39260,68	106
Таблицу 10-07-010 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-010. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)							
Измеритель: 100 м ² стен (за вычетом проемов)							
10-07-010-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)	21191,38	516,10	15,57	2,44	20659,71	65
Таблицу 10-07-011 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 10-07-011. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686)

Измеритель: 100 м² стен (за вычетом проемов)

10-07-011-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686)	40468,79	762,24	24,47	4,26	39682,08	96
--------------	---	----------	--------	-------	------	----------	----

В Части 11. ПОЛЫ таблицу 11-01-011 изложить в следующей редакции:

Таблица 11-01-011. Устройство стяжек

Измеритель: 100 м² стяжки

Устройство стяжек:

11-01-011-01	цементных толщиной 20 мм	1220,35	274,59	42,39	12,89	903,37	39,51
11-01-011-02	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	234,61	3,48	7,42	2,13	223,71	0,5
11-01-011-03	бетонных толщиной 20 мм	1366,38	277,23	40,21	12,89	1048,94	40,65
11-01-011-04	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	270,93	3,41	7,42	2,13	260,10	0,5
11-01-011-05	легкобетонных толщиной 20 мм	1550,92	352,11	42,57	12,89	1156,24	50,23
11-01-011-06	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05	297,86	3,51	7,42	2,13	286,93	0,5
11-01-011-07	из плит древесноволокнистых	1690,95	54,70	59,30	1,12	1576,95	8,02
11-01-011-08	из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм	8908,46	281,02	20,39	1,32	8607,05	37,67
11-01-011-09	из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 3000, толщиной 3 мм	4862,34	229,25	13,84	0,71	4619,25	30,73
11-01-011-10	на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08	1659,42	18,05	2,35	0,20	1639,02	2,42
11-01-011-11	на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09	1421,67	17,38	1,87	0,20	1402,42	2,33

Таблицу 11-01-034 изложить в следующей редакции:

Таблица 11-01-034. Устройство покрытий из паркетных досок, паркета мозаичного, паркета штучного без жилок

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий:

11-01-034-01	из досок паркетных	13678,05	289,61	86,54	4,77	13301,90	35,19
11-01-034-02	из паркета мозаичного	21635,01	373,64	54,34	3,05	21207,03	45,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-034-03	из паркета штучного без жилкок	21220,96	940,94	80,75	4,26	20199,27	114,33
11-01-034-04	из досок ламинированных замковым способом	9202,46	210,77	9,09	0,00	8982,60	25,61
Таблицу 11-01-045 изложить в следующей редакции:							
Таблица 11-01-045. Устройство покрытий наливных							
Измеритель: 100 м ²							
11-01-045-01	Устройство покрытий наливных составом на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм	19081,52	814,81	59,61	1,02	18207,10	80,04
Дополнить таблицами: 11-01-047, 11-01-048, 11-01-049, 11-01-050, 11-01-051							
Таблица 11-01-047. Устройство покрытий из плит керамогранитных							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий из плит керамогранитных размером:							
11-01-047-01 (203-9007)	40х40 см Рейки деревянные, (м3)	20654,75 -	2374,71 -	22,64 -	15,20 -	18257,40 (0,01)	310,42 -
11-01-047-02 (203-9007)	60х60 см Рейки деревянные, (м3)	26257,37 -	1797,14 -	22,64 -	15,20 -	24437,59 (0,01)	234,92 -
Таблица 11-01-048. Устройство сборных оснований полов из малоформатных гипсокартонных листов (ГВЛ) и элементов пола							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство сборных оснований из элементов полов:							
11-01-048-01	на пенополистирольных плитах толщиной слоя до 50 мм	9841,19	922,33	117,11	0,00	8801,75	119,01
11-01-048-02	на сухой засыпке толщиной слоя 50 мм	10027,89	846,69	251,64	0,00	8929,56	109,25
Устройство сборных оснований из малоформатных ГВЛ:							
11-01-048-03	на пенополистирольных плитах толщиной слоя до 50 мм	9368,05	1086,61	123,80	0,00	8157,64	142,04
11-01-048-04	на сухой засыпке толщиной слоя 50 мм	9591,03	1044,76	260,82	0,00	8285,45	136,57
Таблица 11-01-049. Укладка металлического накладного профиля (порога)							
Измеритель: 100 м профиля							
11-01-049-01 (206-9002)	Укладка металлического накладного профиля (порога) Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, (м)	224,11 -	127,30 -	23,11 -	0,00 -	73,70 (105)	16,64 -
Таблица 11-01-050. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо							
Измеритель: 100 м ² поверхности							
11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	1444,79	25,74	1,66	0,00	1417,39	3,45

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 11-01-051. Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") по готовому основанию							
Измеритель: 100 м ² пола							
Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе:							
11-01-051-01	нагревательного кабеля по готовому основанию	413,02	237,61	23,66	0,00	151,75	28,22
(101-9238)	Секция нагревательная для электрообогрева полов, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(503-0545)	Разветвительная коробка У-196, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9050)	Терморегулятор с датчиком температуры пола, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
11-01-051-02	нагревательного мата по готовому основанию	166,32	161,41	3,45	0,00	1,46	19,17
(101-9237)	Мат нагревательный для электрообогрева полов, (м2)	-	-	-	-	(II)	-
(503-0545)	Разветвительная коробка У-196, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9050)	Терморегулятор с датчиком температуры пола, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
11-01-051-03	термопленки по готовому основанию	304,36	148,11	2,99	0,00	153,26	17,59
(101-9239)	Пол теплый пленочный инфракрасный (термопленка), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(503-0545)	Разветвительная коробка У-196, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9050)	Терморегулятор с датчиком температуры пола, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
11-01-051-04	Устройство теплоизоляционного слоя из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем электрического обогрева полов	1276,20	30,81	0,00	0,00	1245,39	4,13
В Части 12. КРОВЛИ таблицу 12-01-007 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-01-007. Устройство кровель различных типов							
Измеритель: 100 м ² кровли							
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов:							
12-01-007-01	обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	4553,71	361,72	152,43	13,11	4039,56	47,91
12-01-007-02	среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	4810,24	361,72	147,97	12,75	4300,55	47,91
12-01-007-03	унифицированного профиля по готовым прогонам	3995,77	356,59	107,56	9,33	3531,62	47,23
12-01-007-04	На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к расценкам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03	252,47	13,74	0,83	0,00	237,90	1,82
Устройство кровель из черепицы:							
12-01-007-05	пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной))	6334,63	767,00	202,25	20,31	5365,38	96,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-007-06	полимернаполненной (полимерпесчаной)	16880,00	739,61	180,33	18,90	15960,06	93,15
12-01-007-07	полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства	17457,44	504,19	41,05	3,90	16912,20	63,5
(201-9005)	Конструкции металлические мелкие, (т)	-	-	-	-	(П)	-
Устройство кровель из оцинкованной стали:							
12-01-007-08	без настенных желобов	12138,41	721,35	55,20	5,91	11361,86	90,85
12-01-007-09	с настенными желобами	13365,86	782,88	58,84	6,38	12524,14	98,6
Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров:							
12-01-007-10	в два слоя	13721,17	568,32	138,76	13,23	13014,09	74,29
12-01-007-11	в один слой	9786,52	397,80	97,80	9,33	9290,92	52
Устройство кровель из волнистых листов типа "Ондулин" с устройством деревянной обрешетки:							
12-01-007-12	при уклоне кровли до 10 градусов	5861,02	238,28	87,47	8,98	5535,27	31,56
(101-3180)	Фартук покрывающий типа "Ондулин", (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-3181)	Короб карнизный универсальный типа "Ондулин", (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-3182)	Заполнитель карниза типа "Ондулин", (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9134)	Ондулин (листы волнистые), (м2)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9135)	Элементы ендовы типа "Ондулин", (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9136)	Элементы коньковые типа "Ондулин", (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9137)	Элементы ципцовые типа "Ондулин", (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9139)	Лента самоклеющаяся герметизирующая "Ондуфлеш", (м)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9159)	Гвозди оцинкованные с закрывающимися пластмассовыми шляпками, (100 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
12-01-007-13	при уклоне кровли более 10 градусов	1377,03	292,03	28,96	0,47	1056,04	38,68
(101-3180)	Фартук покрывающий типа "Ондулин", (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-3181)	Короб карнизный универсальный типа "Ондулин", (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-3182)	Заполнитель карниза типа "Ондулин", (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9134)	Ондулин (листы волнистые), (м2)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9135)	Элементы ендовы типа "Ондулин", (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9136)	Элементы коньковые типа "Ондулин", (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9137)	Элементы ципцовые типа "Ондулин", (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9139)	Лента самоклеющаяся герметизирующая "Ондуфлеш", (м)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9159)	Гвозди оцинкованные с закрывающимися пластмассовыми шляпками, (100 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
Таблицу 12-01-017 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 12-01-017. Устройство выравнивающих стяжек							
Измеритель: 100 м ² стяжки							
Устройство выравнивающих стяжек:							
12-01-017-01	цементно-песчаных толщиной 15 мм	1097,96	205,51	222,27	19,13	670,18	27,22
12-01-017-02	на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	52,59	7,55	2,62	0,29	42,42	1
12-01-017-03	асфальтобетонных толщиной 15 мм	1774,49	127,32	110,03	12,41	1537,14	16,24
12-01-017-04	на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03	120,98	8,31	12,18	1,41	100,49	1,06
12-01-017-05	сборных из плоских асбестоцементных листов	3936,08	193,18	32,67	2,35	3710,23	24,64
Таблицу 12-01-029 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-01-029. Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам							
Измеритель: 100 м примыканий							
Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам:							
12-01-029-01	высотой до 450 мм с одним фартуком	6462,27	307,88	70,72	2,72	6083,67	39,27
(101-4189)	Лист оцинкованный, ламинированный гомогенной мембраной, размером 2000х1000х1,4мм, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
12-01-029-02	высотой до 600 мм без фартука	3923,96	133,39	15,83	0,24	3774,74	16,8
12-01-029-03	при изменении высоты на 100 мм добавлять или исключать к расценке 12-01-029-02	472,35	8,15	0,00	0,00	464,20	1,04
Часть 13. ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ дополнить разделом 11 таблицей 13-11-001:							
Раздел 11. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ							
Таблица 13-11-001. Антикоррозионная защита технологических трубопроводов материалами Jotun							
Измеритель: 1 м ² защищаемой поверхности							
Антикоррозионная защита технологических трубопроводов материалами Jotun:							
13-11-001-01	изолированных трубопроводов с температурой рабочей среды до 120° С	380,19	19,10	64,24	2,88	296,85	2,53
13-11-001-02	изолированных трубопроводов с температурой рабочей среды до 200° С	337,96	19,18	64,26	2,88	254,52	2,54

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
13-11-001-03	изолированных трубопроводов с температурой рабочей среды до 650° С	1280,94	19,33	64,26	2,88	1197,35	2,56
13-11-001-04	неизолированных трубопроводов	537,08	19,18	65,62	2,95	452,28	2,54

В Части 14. КОНСТРУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ таблицу 14-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 14-01-002. Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей

Измеритель: 100 м² стен

14-01-002-01	Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей	30692,72	797,48	1695,64	155,77	28199,60	102,9
--------------	---	----------	--------	---------	--------	----------	-------

В Части 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ таблицу 15-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м²:

15-01-001-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	165560,35 -	11093,89 -	226,56 -	42,49 -	154239,90 (II)	1175,2 -
15-01-001-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	168043,13 -	13547,34 -	234,56 -	42,49 -	154261,23 (II)	1435,1 -
15-01-001-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	170403,62 -	15787,46 -	243,90 -	42,49 -	154372,26 (II)	1672,4 -
15-01-001-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	173275,09 -	18454,26 -	261,75 -	42,69 -	154559,08 (II)	1954,9 -
15-01-001-05 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	177470,13 -	22401,12 -	281,61 -	42,69 -	154787,40 (II)	2373 -

Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м²:

15-01-001-06 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	263774,62 -	6403,61 -	1288,58 -	158,30 -	256082,43 (II)	706,8 -
15-01-001-07 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	262647,02 -	7849,58 -	1285,01 -	157,55 -	253512,43 (II)	866,4 -
15-01-001-08 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	263989,72 -	9192,28 -	1285,01 -	157,55 -	253512,43 (II)	1014,6 -
15-01-001-09 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	265356,92 -	10534,97 -	1285,01 -	157,55 -	253536,94 (II)	1162,8 -
15-01-001-10 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	264519,65 -	12294,42 -	1277,90 -	156,43 -	250947,33 (II)	1357 -

Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м²:

15-01-001-11 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	84324,37 -	6617,13 -	1429,66 -	190,67 -	76277,58 (II)	741 -
15-01-001-12 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	85751,13 -	8042,36 -	1429,66 -	190,67 -	76279,11 (II)	900,6 -
15-01-001-13 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	86301,08 -	9365,78 -	1425,50 -	189,73 -	75509,80 (II)	1048,8 -
15-01-001-14 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	86954,37 -	10791,01 -	1421,34 -	188,79 -	74742,02 (II)	1208,4 -
15-01-001-15 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	87711,46 -	12318,04 -	1417,18 -	187,65 -	73976,24 (II)	1379,4 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Дополнить таблицей 15-01-045							
Таблица 15-01-045. Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	19551,11	3036,71	69,55	20,22	16444,85	378,17
(203-9007)	Рейки деревянные, (м3)	-	-	-	-	(0,01)	-
Таблицу 15-01-048 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм:							
15-01-048-01	с нулевым швом	45395,16	9079,02	1796,98	141,78	34519,16	989
15-01-048-02	с расшивкой швов	44450,91	9079,02	1796,10	141,69	33575,79	989
Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм:							
15-01-048-03	с нулевым швом	48946,65	5806,35	2634,52	210,76	40505,78	632,5
15-01-048-04	с расшивкой швов	48210,23	5806,35	2633,63	210,67	39770,25	632,5
15-01-048-05	Облицовка стен доломитовыми плитами «под скалу» 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм	67958,44	11612,70	2471,25	221,10	53874,49	1265
Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм:							
15-01-048-06	с нулевым швом	48946,65	5806,35	2634,52	210,76	40505,78	632,5
15-01-048-07	с расшивкой швов	48210,23	5806,35	2633,63	210,67	39770,25	632,5
Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая:							
15-01-048-08	с нулевым швом	47957,43	11507,13	1684,06	141,78	34766,24	1253,5
15-01-048-09	с расшивкой швов	47026,34	11507,13	1683,17	141,69	33836,04	1253,5
Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая:							
15-01-048-10	с нулевым швом	53590,53	10345,86	2482,40	204,67	40762,27	1127
15-01-048-11	с расшивкой швов	52836,56	10345,86	2481,51	204,58	40009,19	1127
Таблицу 15-01-049 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)							
Измеритель: 100 м ² облицовки стен							
Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит:							
15-01-049-01	покрытых эмалями	4361,49	411,38	118,89	2,23	3831,22	50,6
15-01-049-02	обтянутых винилискожей	7011,83	420,99	129,82	2,84	6461,02	50,6
15-01-049-03	облицованных слоистым пластиком	16857,47	2562,56	135,39	3,05	14159,52	308
15-01-049-04	фанерованных шпоном	9807,22	420,99	118,89	2,23	9267,34	50,6
Таблицу 15-01-050 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов							
Измеритель: 100 м ² облицовки							
Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:							
15-01-050-01	по деревянной обрешетке	10275,54	402,70	95,51	1,12	9777,33	50,15
15-01-050-02	с печатным рисунком по деревянной обрешетке	11036,91	619,76	137,21	1,52	10279,94	77,18

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-050-03	по сплошному основанию на клее	9771,17	312,13	42,49	0,81	9416,55	38,87
15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	11141,55	1336,75	44,15	0,81	9760,65	166,47
Таблицу 15-02-007 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников							
Измеритель: 100 м ² проекции на стену							
Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников:							
15-02-007-01	прямолинейных	9937,16	5265,24	67,34	0,00	4604,58	534
15-02-007-02	криволинейных	15527,92	10856,00	67,34	0,00	4604,58	1150
Таблицу 15-02-024 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами							
Измеритель: 100 м ² отделяемой поверхности							
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами:							
15-02-024-01	стен при отделке под окраску	2677,99	543,30	72,69	20,47	2062,00	71,02
15-02-024-02	стен при отделке под оклейку обоями	2474,22	464,81	72,69	20,47	1936,72	60,76
15-02-024-03	откосов при отделке под окраску	3448,03	1325,59	72,69	20,47	2049,75	173,28
15-02-024-04	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	1826,84	484,18	42,39	2,84	1300,27	66,6
15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	2816,06	709,05	91,54	11,29	2015,47	88,3
Таблицу 15-04-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска водными составами внутри помещений клеевая:							
15-04-001-01	простая	103,83	47,97	2,79	0,10	53,07	6,27
15-04-001-02	улучшенная	211,99	87,10	3,62	0,10	121,27	11,11
15-04-001-03	высококачественная по штукатурке	790,83	511,40	8,60	0,10	270,83	65,23
15-04-001-04	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	496,70	307,01	6,11	0,10	183,58	39,16
Окраска водными составами внутри помещений казеиновая:							
15-04-001-05	улучшенная	404,92	143,16	2,79	0,10	258,97	18,26
15-04-001-06	высококачественная по штукатурке	1201,97	551,94	7,77	0,10	642,26	70,4
15-04-001-07	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	857,11	396,70	4,45	0,10	455,96	50,6
Таблицу 15-04-002 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Известковая окраска водными составами внутри помещений:							
15-04-002-01	по штукатурке	149,24	73,00	1,96	0,10	74,28	10,21
15-04-002-02	по кирпичу и бетону	55,18	34,89	1,96	0,10	18,33	4,88
15-04-002-03	по дереву	49,37	30,96	1,96	0,10	16,45	4,33
Силикатная окраска водными составами внутри помещений:							
15-04-002-04	по штукатурке и кирпичу	201,88	101,46	2,79	0,10	97,63	14,19
15-04-002-05	по дереву	109,88	42,83	1,96	0,10	65,09	5,99
<i>Таблицу 15-04-005 изложить в следующей редакции:</i>							
Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям:							
15-04-005-01	стен, подготовленным под окраску	937,78	119,01	6,94	0,10	811,83	15,18
15-04-005-02	потолков, подготовленным под окраску	1030,62	132,81	7,77	0,10	890,04	16,94
Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная:							
15-04-005-03	по штукатурке стен	1537,96	336,34	13,05	0,20	1188,57	42,9
15-04-005-04	по штукатурке потолков	1729,66	422,58	13,88	0,20	1293,20	53,9
15-04-005-05	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1218,61	199,21	8,60	0,10	1010,80	25,41
15-04-005-06	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1334,72	224,22	8,60	0,10	1101,90	28,6
Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная:							
15-04-005-07	по штукатурке стен	1895,84	578,88	17,50	0,30	1299,46	68,75
15-04-005-08	по штукатурке потолков	2211,03	753,00	19,16	0,30	1438,87	89,43
15-04-005-09	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1527,81	390,86	11,39	0,20	1125,56	46,42
15-04-005-10	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1709,05	470,51	12,22	0,20	1226,32	55,88
<i>Дополнить таблицей 15-04-007</i>							
Таблица 15-04-007. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещения							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная:							
15-04-007-01	по штукатурке стен	1326,83	333,23	12,98	0,20	980,62	43,56
15-04-007-02	по штукатурке потолков	1557,64	481,95	13,81	0,20	1061,88	63
15-04-007-03	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	771,01	253,66	8,57	0,10	508,78	32,73
15-04-007-04	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	872,56	309,85	8,57	0,10	554,14	39,98
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная:							
15-04-007-05	по штукатурке стен	1810,93	523,03	17,39	0,30	1270,51	68,37
15-04-007-06	по штукатурке потолков	1945,25	482,10	19,06	0,30	1444,09	63,02

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-007-07	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1192,04	371,79	11,32	0,20	808,93	48,6
15-04-007-08	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1373,96	481,87	12,15	0,20	879,94	62,99
Таблицу 15-04-012 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:							
15-04-012-01	перхлорвиниловая	1556,83	114,26	10,37	0,00	1432,20	14,39
15-04-012-02	кремнийорганическая	2717,25	110,76	10,44	0,00	2596,05	13,95
15-04-012-03	поливинилацетатная	669,91	76,14	4,49	0,00	589,28	9,59
Таблицу 15-04-014 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:							
15-04-014-01	перхлорвиниловая	1329,18	81,87	9,36	0,00	1237,95	10,07
15-04-014-02	кремнийорганическая	2660,10	79,59	9,36	0,00	2571,15	9,79
15-04-014-03	поливинилацетатная	623,60	54,80	4,42	0,00	564,38	6,74
Таблицу 15-04-016 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:							
15-04-016-01	перхлорвиниловая	2159,32	160,97	566,15	0,00	1432,20	19,8
15-04-016-02	кремнийорганическая	3301,06	156,10	548,91	0,00	2596,05	19,2
15-04-016-03	поливинилацетатная	1170,36	129,27	451,81	0,00	589,28	15,9
Таблицу 15-04-018 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:							
15-04-018-01	перхлорвиниловая	1753,83	115,65	400,23	0,00	1237,95	13,9
15-04-018-02	кремнийорганическая	3072,39	112,32	388,92	0,00	2571,15	13,5
15-04-018-03	поливинилацетатная	973,33	92,35	316,60	0,00	564,38	11,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Дополнить таблицей 15-04-019							
Таблица 15-04-019. Окраска фасадов акриловыми составами							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска фасадов акриловыми составами:							
15-04-019-01	с люлек вручную с подготовкой поверхности	1150,67	143,74	482,85	0,00	524,08	17,68
15-04-019-02	с люлек краскопультами с подготовкой поверхности	1077,28	123,29	429,91	0,00	524,08	14,22
15-04-019-03	с люлек вручную по подготовленной поверхности	1020,91	136,10	455,87	0,00	428,94	16,74
15-04-019-04	с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	948,65	116,78	402,93	0,00	428,94	13,27
15-04-019-05	с лесов вручную с подготовкой поверхности	643,07	112,19	6,80	0,00	524,08	13,8
15-04-019-06	с лесов краскопультами с подготовкой поверхности	658,03	91,38	42,57	0,00	524,08	10,54
15-04-019-07	с лесов вручную по подготовленной поверхности	539,24	105,20	5,10	0,00	428,94	12,94
15-04-019-08	с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	555,00	85,18	40,88	0,00	428,94	9,68
Таблицу 15-04-024 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Простая окраска масляными составами по дереву:							
15-04-024-01	стен	859,37	214,58	4,45	0,10	640,34	28,05
15-04-024-02	потолков	1170,09	249,08	4,45	0,10	916,56	32,56
15-04-024-03	полов	721,68	183,45	3,62	0,10	534,61	23,98
15-04-024-04	заполнений дверных проемов	786,31	273,49	3,62	0,10	509,20	35,75
15-04-024-05	заполнений оконных проемов	853,63	340,81	3,62	0,10	509,20	44,55
15-04-024-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	246,67	88,28	1,13	0,10	157,26	11,54
15-04-024-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	278,95	120,56	1,13	0,10	157,26	15,76
Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям:							
15-04-024-08	стен, подготовленных под окраску	839,53	161,57	4,45	0,10	673,51	21,12
15-04-024-09	потолков, подготовленных под окраску	1084,81	175,03	4,45	0,10	905,33	22,88
Таблицу 15-04-025 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Улучшенная окраска масляными составами по дереву:							
15-04-025-01	стен	1244,26	464,65	6,94	0,10	772,67	58,52
15-04-025-02	потолков	1634,22	566,04	9,43	0,10	1058,75	71,29
15-04-025-03	полов	1325,84	407,88	9,73	0,20	908,23	51,37
15-04-025-04	заполнений дверных проемов	1387,14	736,28	7,77	0,10	643,09	92,73
15-04-025-05	заполнений оконных проемов	1747,87	1100,48	7,77	0,10	639,62	138,6
15-04-025-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	511,43	206,20	1,96	0,10	303,27	25,97

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-025-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	623,17	318,16	1,96	0,10	303,05	40,07
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:							
15-04-025-08	стен	1338,30	405,02	9,43	0,10	923,85	51,01
15-04-025-09	потолков	1694,39	497,84	9,73	0,20	1186,82	62,7
Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям:							
15-04-025-10	стен, подготовленных под окраску	1078,22	270,75	3,62	0,10	803,85	34,1
15-04-025-11	потолков, подготовленных под окраску	1357,80	296,96	4,45	0,10	1056,39	37,4
Таблицу 15-04-026 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Высококачественная окраска масляными составами по дереву:							
15-04-026-01	стен	1563,16	718,73	9,73	0,20	834,70	85,36
15-04-026-02	потолков	2036,16	905,82	11,39	0,20	1118,95	107,58
15-04-026-03	полов	1709,48	652,04	13,05	0,20	1044,39	77,44
15-04-026-04	заполнений дверных проемов	1961,09	1250,37	9,73	0,20	700,99	148,5
15-04-026-05	заполнений оконных проемов	2495,13	1778,30	9,73	0,20	707,10	211,2
Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке:							
15-04-026-06	стен	1727,22	677,05	12,22	0,20	1037,95	80,41
15-04-026-07	потолков	2183,52	840,99	13,88	0,20	1328,65	99,88
Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям:							
15-04-026-08	стен, подготовленных под окраску	1417,36	489,03	7,77	0,10	920,56	58,08
15-04-026-09	потолков, подготовленных под окраску	1744,96	558,50	7,77	0,10	1178,69	66,33
Таблицу 15-04-040 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска по металлу за 1 раз печным лаком:							
15-04-040-01	стен	168,91	112,27	1,13	0,10	55,51	14,32
15-04-040-02	заполнений дверных проемов и печей	203,72	147,08	1,13	0,10	55,51	18,76
15-04-040-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	367,34	310,70	1,13	0,10	55,51	39,63
Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком:							
15-04-040-04	стен	170,31	95,73	1,13	0,10	73,45	12,21
15-04-040-05	заполнений дверных проемов и печей	199,86	125,28	1,13	0,10	73,45	15,98
15-04-040-06	заполнений оконных проемов и решеток	355,64	281,06	1,13	0,10	73,45	35,85
Окраска по металлу графитом за 2 раза:							
15-04-040-07	стен	259,41	230,95	1,13	0,10	27,33	30,19
15-04-040-08	заполнений дверных проемов и печей	326,50	298,04	1,13	0,10	27,33	38,96
15-04-040-09	заполнений оконных проемов и решеток	505,67	477,21	1,13	0,10	27,33	62,38
15-04-040-10	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток	586,06	446,41	1,13	0,10	138,52	56,94

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Дополнить таблицами: 15-04-043, 15-04-044, 15-04-045, 15-04-049							
Таблица 15-04-043. Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов							
Измеритель: 100 м ² поверхности							
Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов:							
15-04-043-01	вручную	1283,92	87,73	1,66	0,00	1194,53	10,66
15-04-043-02	с применением распылителя	1300,54	68,57	37,44	0,00	1194,53	7,47
Таблица 15-04-044. Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен							
Измеритель: 100 м ² поверхности							
Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен:							
15-04-044-01	вручную	1284,41	88,22	1,66	0,00	1194,53	9,61
15-04-044-02	с применением распылителя	1280,54	54,16	31,85	0,00	1194,53	5,9
Таблица 15-04-045. Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей							
Измеритель: 100 м ² поверхности							
Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей:							
15-04-045-01	из гранита вручную	1344,75	70,72	1,66	0,00	1272,37	9,48
15-04-045-02	из гранита с применением распылителя	1352,23	48,01	31,85	0,00	1272,37	5,77
15-04-045-03	из известняка и мрамора вручную	1347,39	70,87	4,15	0,00	1272,37	9,5
15-04-045-04	из известняка и мрамора с применением распылителя	1354,36	47,65	34,34	0,00	1272,37	5,79
Таблица 15-04-049. Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием							
Измеритель: 100 м ² отделяемой поверхности							
Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием:							
15-04-049-01	Терракоат Микро механизированным способом	1749,71	95,23	47,06	0,20	1607,42	11,31
15-04-049-02	Терракоат Мелкозернистый механизированным способом	2451,63	94,81	41,82	0,10	2315,00	11,26
15-04-049-03	Терракоат Стандарт механизированным способом	2992,95	95,74	51,48	0,30	2845,73	11,37
15-04-049-04	Терракоат Микро вручную	1948,24	327,01	13,81	0,20	1607,42	37,16
15-04-049-05	Терракоат Мелкозернистый вручную	2650,05	326,48	8,57	0,10	2315,00	37,1
15-04-049-06	Терракоат Стандарт вручную	3191,31	327,36	18,22	0,30	2845,73	37,2
15-04-049-07	Терракоат Декор вручную	4441,93	328,59	29,28	0,41	4084,06	37,34
15-04-049-08	Терракоат XL вручную	4537,39	365,27	22,38	0,30	4149,74	42,13
В Части 16. ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРЕННИЕ таблицу 16-04-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 16-04-001. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности							
Измеритель: 100 м трубопровода							
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром:							
16-04-001-01	50 мм	2937,48	556,96	2,78	0,24	2377,74	64,24
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9120)	Задвижки, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
16-04-001-02 (301-9240) (302-9120)	110 мм <i>Крепления, (кг)</i> <i>Задвижки, (шт.)</i>	13393,19 - -	534,07 - -	6,41 - -	0,59 - -	12852,71 (II) (II)	61,6 - -
16-04-001-03 (301-9240) (302-9120)	160 мм <i>Крепления, (кг)</i> <i>Задвижки, (шт.)</i>	27805,62 - -	483,82 - -	9,19 - -	0,83 - -	27312,61 (II) (II)	59,51 - -
16-04-001-04 (301-9240) (302-9120)	200 мм <i>Крепления, (кг)</i> <i>Задвижки, (шт.)</i>	43025,34 - -	460,40 - -	13,66 - -	1,30 - -	42551,28 (II) (II)	56,63 - -

Таблицу 16-05-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 16-05-002. Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб

Измеритель: 1 шт.

Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром:

16-05-002-01	до 65 мм	317,73	7,15	1,66	0,00	308,92	0,9
16-05-002-02	до 100 мм	581,26	14,05	3,61	0,24	563,60	1,77
16-05-002-03	до 125 мм	806,41	37,32	8,05	0,47	761,04	4,7
16-05-002-04	до 150 мм	1057,41	37,32	8,05	0,47	1012,04	4,7
16-05-002-05	до 200 мм	1515,59	47,88	14,17	0,83	1453,54	6,03
16-05-002-06	до 250 мм	2267,85	60,24	19,46	1,18	2188,15	7,41
16-05-002-07	до 300 мм	2605,52	71,06	27,22	1,42	2507,24	8,74
16-05-002-08	до 350 мм	5427,44	85,28	39,72	2,13	5302,44	10,49
16-05-002-09	до 400 мм	5579,45	93,82	44,76	2,13	5440,87	11,54

Таблицу 16-05-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 16-05-004. Установка клапанов приемных

Измеритель: 1 шт.

Установка клапанов приемных диаметром:

16-05-004-01	50 мм	253,00	10,41	2,21	0,00	240,38	1,28
16-05-004-02	80 мм	368,34	18,13	4,17	0,00	346,04	2,23
16-05-004-03	100 мм	597,17	18,13	4,17	0,00	574,87	2,23
16-05-004-04	150 мм	921,63	30,49	6,82	0,12	884,32	3,75
16-05-004-05	200 мм	1613,21	42,11	10,37	0,24	1560,73	5,18
16-05-004-06	250 мм	2049,25	69,19	17,75	0,47	1962,31	8,51
16-05-004-07	300 мм	6155,47	82,84	24,03	0,94	6048,60	10,19
16-05-004-08	400 мм	6925,25	106,50	33,21	1,18	6785,54	13,1

В Части 17. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА таблицу 17-01-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников

Измеритель: 10 компл.

Установка нагревателей индивидуальных:

17-01-008-01	водоводяных	24538,14	718,97	101,69	10,63	23717,48	87,36
17-01-008-02	пароводяных	27369,47	780,70	32,19	4,43	26556,58	94,86
17-01-008-03	Установка колонок для ванн на твердом топливе	8568,20	282,95	71,58	9,09	8213,67	34,38
17-01-008-04	Установка кипятильников на твердом топливе	7336,65	339,24	32,19	4,43	6965,22	41,22

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
В Части 20. ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА таблицу 20-01-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-01-002. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные)							
Измеритель: 100 м ² поверхности воздуховодов							
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной:							
20-01-002-01	0,5 мм, диаметром до 200 мм	3163,25	1284,13	139,22	6,14	1739,90	167,86
(101-9430)	Сетки в рамках, (м2)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9066)	Воздуховоды металлические, (м2)	-	-	-	-	(100)	-
(301-9110)	Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9520)	Шиберы, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9640)	Заглушки питомерных лючков, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
20-01-002-02	0,5 мм, периметром до 600 мм	3163,25	1284,13	139,22	6,14	1739,90	167,86
(101-9430)	Сетки в рамках, (м2)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9066)	Воздуховоды металлические, (м2)	-	-	-	-	(100)	-
(301-9110)	Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9520)	Шиберы, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9640)	Заглушки питомерных лючков, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
20-01-002-03	0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм	2882,03	1175,73	111,60	4,84	1594,70	153,69
(101-9430)	Сетки в рамках, (м2)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9066)	Воздуховоды металлические, (м2)	-	-	-	-	(100)	-
(301-9110)	Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9520)	Шиберы, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9640)	Заглушки питомерных лючков, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
20-01-002-04	0,6 мм, диаметром до 250 мм	3164,91	1284,13	140,88	6,14	1739,90	167,86
(101-9430)	Сетки в рамках, (м2)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9066)	Воздуховоды металлические, (м2)	-	-	-	-	(100)	-
(301-9110)	Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9520)	Шиберы, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9640)	Заглушки питомерных лючков, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
20-01-002-05	0,6 мм, диаметром до 355 мм	2852,15	1175,73	114,63	5,08	1561,79	153,69
(101-9430)	Сетки в рамках, (м2)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9066)	Воздуховоды металлические, (м2)	-	-	-	-	(100)	-
(301-9110)	Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9520)	Шиберы, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9640)	Заглушки питомерных лючков, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
20-01-002-06	0,6 мм, диаметром до 450 мм	2183,77	1017,30	104,32	4,49	1062,15	132,98
(101-9430)	Сетки в рамках, (м2)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9066)	Воздуховоды металлические, (м2)	-	-	-	-	(100)	-
(301-9110)	Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(П)	-

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ТЕР 81-02-2001-И2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(301-9520)	Шиберы, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9640)	Заглушки питомеражных лючков, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
20-01-002-07	0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм	2212,07	1017,30	132,62	2,95	1062,15	132,98
(101-9430)	Сетки в рамках, (м2)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9066)	Воздуховоды металлические, (м2)	-	-	-	-	(100)	-
(301-9110)	Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9520)	Шиберы, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9640)	Заглушки питомеражных лючков, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
20-01-002-08	0,7 мм, диаметром до 800 мм	1456,75	765,46	139,94	4,25	551,35	100,06
(101-9430)	Сетки в рамках, (м2)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9066)	Воздуховоды металлические, (м2)	-	-	-	-	(100)	-
(301-9110)	Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9520)	Шиберы, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9640)	Заглушки питомеражных лючков, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
20-01-002-09	0,7 мм, периметром 900 мм	2882,03	1175,73	111,60	4,84	1594,70	153,69
(101-9430)	Сетки в рамках, (м2)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9066)	Воздуховоды металлические, (м2)	-	-	-	-	(100)	-
(301-9110)	Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9640)	Заглушки питомеражных лючков, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
20-01-002-10	0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	2183,77	1017,30	104,32	4,49	1062,15	132,98
(101-9430)	Сетки в рамках, (м2)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9066)	Воздуховоды металлические, (м2)	-	-	-	-	(100)	-
(301-9110)	Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9640)	Заглушки питомеражных лючков, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
20-01-002-11	0,7 мм, периметром до 2400 мм	1426,70	765,46	109,89	3,31	551,35	100,06
(101-9430)	Сетки в рамках, (м2)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9066)	Воздуховоды металлические, (м2)	-	-	-	-	(100)	-
(301-9110)	Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9640)	Заглушки питомеражных лючков, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
20-01-002-12	0,7 мм, периметром до 3200 мм	1285,39	618,73	114,86	3,66	551,80	80,88
(101-9430)	Сетки в рамках, (м2)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9066)	Воздуховоды металлические, (м2)	-	-	-	-	(100)	-
(301-9110)	Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9640)	Заглушки питомеражных лючков, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
20-01-002-13	0,7 мм, периметром до 3600 мм	1300,95	569,54	114,53	3,66	616,88	74,45
(101-9430)	Сетки в рамках, (м2)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9066)	Воздуховоды металлические, (м2)	-	-	-	-	(100)	-
(301-9110)	Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ТЕР 81-02-2001-И2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9640)	Заглушки питометражных лючков, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
20-01-002-14	0,7 мм, периметром 4000 мм	1164,69	520,35	105,12	3,42	539,22	68,02
(101-9430)	Сетки в рамках, (м2)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9066)	Воздуховоды металлические, (м2)	-	-	-	-	(100)	-
(301-9110)	Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9640)	Заглушки питометражных лючков, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
20-01-002-15	0,9 мм, периметром 3700, 4100-4500 мм	1187,72	520,35	105,12	3,42	562,25	68,02
(101-9430)	Сетки в рамках, (м2)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9066)	Воздуховоды металлические, (м2)	-	-	-	-	(100)	-
(301-9110)	Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9640)	Заглушки питометражных лючков, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
20-01-002-16	0,9 мм, периметром до 5200 мм	1246,23	471,16	111,94	3,78	663,13	61,59
(101-9430)	Сетки в рамках, (м2)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9066)	Воздуховоды металлические, (м2)	-	-	-	-	(100)	-
(301-9110)	Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9640)	Заглушки питометражных лючков, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
20-01-002-17	0,9 мм, периметром до 7200 мм	1205,87	363,53	109,49	4,02	732,85	47,52
(101-9430)	Сетки в рамках, (м2)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9066)	Воздуховоды металлические, (м2)	-	-	-	-	(100)	-
(301-9110)	Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9640)	Заглушки питометражных лючков, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
20-01-002-18	1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм	1278,43	618,73	107,90	3,31	551,80	80,88
(101-9430)	Сетки в рамках, (м2)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9066)	Воздуховоды металлические, (м2)	-	-	-	-	(100)	-
(301-9110)	Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9640)	Заглушки питометражных лючков, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
20-01-002-19	1,0 мм, диаметром до 1250 мм	1294,32	569,54	107,90	3,31	616,88	74,45
(101-9430)	Сетки в рамках, (м2)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9066)	Воздуховоды металлические, (м2)	-	-	-	-	(100)	-
(301-9110)	Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9640)	Заглушки питометражных лючков, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
20-01-002-20	1,2 мм, диаметром 1400 мм	1105,88	473,61	121,47	4,13	510,80	61,91
(101-9430)	Сетки в рамках, (м2)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9066)	Воздуховоды металлические, (м2)	-	-	-	-	(100)	-
(301-9110)	Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9640)	Заглушки питометражных лючков, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-002-21 (101-9430) (301-9066) (301-9110) (301-9240) (301-9640)	1,2 мм, диаметром 1600 мм Сетки в рамках, (м2) Воздуховоды металлические, (м2) Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) Крепления, (кг) Заглушки питомерных лючков, (шт.)	1036,40 - - - - -	440,26 - - - - -	118,27 - - - - -	4,02 - - - - -	477,87 (II) (100) (II) (II) (II)	57,55 - - - - -
20-01-002-22 (101-9430) (301-9066) (301-9110) (301-9240) (301-9640)	1,4 мм, диаметром 1800 мм Сетки в рамках, (м2) Воздуховоды металлические, (м2) Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) Крепления, (кг) Заглушки питомерных лючков, (шт.)	1039,45 - - - - -	411,95 - - - - -	125,95 - - - - -	4,72 - - - - -	501,55 (II) (100) (II) (II) (II)	53,85 - - - - -
20-01-002-23 (101-9430) (301-9066) (301-9110) (301-9240) (301-9640)	1,4 мм, диаметром 2000 мм Сетки в рамках, (м2) Воздуховоды металлические, (м2) Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) Крепления, (кг) Заглушки питомерных лючков, (шт.)	935,29 - - - - -	385,25 - - - - -	122,36 - - - - -	4,61 - - - - -	427,68 (II) (100) (II) (II) (II)	50,36 - - - - -

В Части 22. ВОДОПРОВОД - НАРУЖНЫЕ СЕТИ таблицу 22-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-01-001. Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт

Измеритель: 1 км трубопровода

Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром:							
22-01-001-01	100 мм	26296,09	2911,04	531,00	21,67	22854,05	362,52
22-01-001-02	150 мм	40715,31	3375,49	561,12	23,21	36778,70	420,36
22-01-001-03	200 мм	64680,59	3212,16	3021,94	200,32	58446,49	400,02
22-01-001-04	250 мм	84369,43	3867,25	3632,79	247,74	76869,39	481,6
22-01-001-05	300 мм	109867,15	4262,97	3914,99	268,81	101689,19	530,88
22-01-001-06	350 мм	133496,87	5360,19	8827,83	618,96	119308,85	667,52
22-01-001-07	400 мм	187737,17	5378,17	9864,14	699,39	172494,86	669,76
22-01-001-08	500 мм	272985,20	6862,12	13506,60	1007,70	252616,48	854,56

Таблицу 22-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-01-002. Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами

Измеритель: 1 км трубопровода

Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами диаметром:							
22-01-002-01	100 мм	35683,70	2911,04	536,53	21,90	32236,13	362,52
22-01-002-02	150 мм	54134,60	3375,49	587,37	24,52	50171,74	420,36
22-01-002-03	200 мм	77701,25	3183,73	3034,93	200,92	71482,59	396,48
22-01-002-04	250 мм	105209,85	3867,25	3697,72	251,14	97644,88	481,6
22-01-002-05	300 мм	136982,62	4262,97	3997,61	272,85	128722,04	530,88
22-01-002-06	350 мм	171807,49	5360,19	8957,42	625,69	157489,88	667,52
22-01-002-07	400 мм	231178,75	5378,17	10007,82	706,30	215792,76	669,76
22-01-002-08	500 мм	318468,53	6862,12	13633,43	1013,52	297972,98	854,56

Таблицу 22-05-004 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 22-05-004. Заделка битумом и прядью концов футляра							
Измеритель: 1 футляр							
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром:							
22-05-004-01 (101-0782)	400 мм Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	203,25 -	22,66 -	44,40 -	0,00 -	136,19 (П)	2,89 -
22-05-004-02 (101-0782)	500 мм Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	289,82 -	33,79 -	64,18 -	0,00 -	191,85 (П)	4,31 -
22-05-004-03 (101-0782)	600 мм Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	374,39 -	44,92 -	84,10 -	0,00 -	245,37 (П)	5,73 -
22-05-004-04 (101-0782)	700 мм Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	459,11 -	56,06 -	104,85 -	0,00 -	298,20 (П)	7,15 -
22-05-004-05 (101-0782)	800 мм Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	539,06 -	62,64 -	129,91 -	0,00 -	346,51 (П)	7,99 -
22-05-004-06 (101-0782)	900 мм Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	631,97 -	71,58 -	161,05 -	0,00 -	399,34 (П)	9,13 -
22-05-004-07 (101-0782)	1000 мм Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	707,00 -	71,74 -	178,26 -	0,00 -	457,00 (П)	9,15 -
22-05-004-08 (101-0782)	1200 мм Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	850,77 -	83,10 -	217,53 -	0,00 -	550,14 (П)	10,6 -
22-05-004-09 (101-0782)	1400 мм Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	1025,74 -	92,51 -	257,30 -	0,00 -	675,93 (П)	11,8 -
22-05-004-10 (101-0782)	1600 мм Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	1245,76 -	102,70 -	293,44 -	0,00 -	849,62 (П)	13,1 -
Таблицу 22-06-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 22-06-006. Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников							
Измеритель: 1 врезка							
Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром:							
22-06-006-01	50 мм	211,35	25,77	9,96	0,00	175,62	3,06
22-06-006-02	75 мм	308,68	34,44	10,80	0,00	263,44	4,09
22-06-006-03	100 мм	400,73	38,37	11,63	0,00	350,73	4,72
22-06-006-04	125 мм	667,27	57,58	158,22	11,83	451,47	7,17
22-06-006-05	150 мм	831,15	64,00	161,74	12,08	605,41	7,97
22-06-006-06	200 мм	1099,33	67,77	199,71	15,11	831,85	8,44
22-06-006-07	250 мм	1638,72	88,67	495,95	38,65	1054,10	11,31
22-06-006-08	300 мм	2123,06	110,62	619,72	48,47	1392,72	14,11
22-06-006-09	350 мм	2661,33	129,05	724,38	56,78	1807,90	16,46
22-06-006-10	400 мм	3315,55	158,05	864,80	67,86	2292,70	20,16
22-06-006-11	450 мм	4175,86	204,62	1060,76	87,50	2910,48	26,1
22-06-006-12	500 мм	4292,38	204,83	1162,59	95,94	2924,96	26,43
22-06-006-13	600 мм	5570,01	236,07	1243,10	102,40	4090,84	30,46
22-06-006-14	700 мм	7879,02	313,33	1638,31	135,11	5927,38	40,43
22-06-006-15	800 мм	10279,85	381,92	2127,77	153,10	7770,16	49,28
22-06-006-16	900 мм	13021,26	444,39	2611,82	188,07	9965,05	57,34
22-06-006-17	1000 мм	16031,92	508,63	2926,39	210,72	12596,90	65,63
Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром:							
22-06-006-18	50 мм	210,19	9,77	24,80	0,00	175,62	1,16
22-06-006-19	75 мм	300,50	10,53	26,53	0,00	263,44	1,25

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-06-006-20	100 мм	390,25	10,98	28,54	0,00	350,73	1,35
22-06-006-21	125 мм	648,79	20,40	176,92	11,83	451,47	2,54
22-06-006-22	150 мм	807,94	21,20	181,33	12,08	605,41	2,64
22-06-006-23	200 мм	1090,15	28,91	229,39	15,11	831,85	3,6
22-06-006-24	250 мм	1631,15	46,96	530,09	38,65	1054,10	5,99
22-06-006-25	300 мм	2114,33	59,74	661,87	48,47	1392,72	7,62
22-06-006-26	350 мм	2656,20	73,46	774,84	56,78	1807,90	9,37
22-06-006-27	400 мм	3303,44	88,36	922,38	67,86	2292,70	11,27
22-06-006-28	450 мм	4153,51	111,33	1131,70	87,50	2910,48	14,2
22-06-006-29	500 мм	4284,72	122,68	1237,08	95,94	2924,96	15,83
22-06-006-30	600 мм	5602,17	174,14	1337,19	102,40	4090,84	22,47
22-06-006-31	700 мм	7900,81	223,82	1749,61	135,11	5927,38	28,88
22-06-006-32	800 мм	10290,24	266,76	2253,32	153,10	7770,16	34,42
22-06-006-33	900 мм	13036,10	322,40	2748,65	188,07	9965,05	41,6
22-06-006-34	1000 мм	16044,70	373,01	3074,79	210,72	12596,90	48,13

В Части 23. КАНАЛИЗАЦИЯ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ таблицу 23-01-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 23-01-003. Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб

Измеритель: 1 км трубопровода

Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром:

23-01-003-01	150 мм	36257,29	2429,64	92,01	4,61	33735,64	306
23-01-003-02	200 мм	49490,46	2858,40	2096,99	163,79	44535,07	360
23-01-003-03	300 мм	79586,88	3573,00	2971,25	231,41	73042,63	450
23-01-003-04	400 мм	122356,18	4351,12	7975,96	625,35	110029,10	548

Таблицу 23-01-010 изложить в следующей редакции:

Таблица 23-01-010. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением диаметром:

23-01-010-01	3000 мм	398247,73	8600,02	53199,91	993,92	336447,80	1044,96
23-01-010-02	3500 мм	475687,56	10950,51	58975,20	1101,27	405761,85	1330,56

В Части 24. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОПРОВОДЫ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ таблицу 24-01-034 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-01-034. Установка грязевиков

Измеритель: 1 грязевик

Установка грязевиков диаметром труб:

24-01-034-01	200 мм	2611,31	63,05	170,44	15,69	2377,82	7,06
24-01-034-02	250 мм	4112,07	79,92	205,23	16,73	3826,92	8,95
24-01-034-03	300 мм	4033,80	87,96	217,94	17,67	3727,90	9,85
24-01-034-04	350 мм	4935,18	93,72	267,85	25,22	4573,61	10,81
24-01-034-05	400 мм	6189,53	99,27	273,13	23,81	5817,13	11,45
24-01-034-06	450 мм	6789,80	115,83	291,10	25,09	6382,87	13,36
24-01-034-07	500 мм	8884,46	133,99	328,58	28,87	8421,89	15,69
24-01-034-08	600 мм	10242,00	150,80	381,94	34,75	9709,26	17,91
24-01-034-09	700 мм	14774,55	177,56	439,37	41,01	14157,62	21,84
24-01-034-10	800 мм	20855,28	234,88	571,81	55,18	20048,59	28,89
24-01-034-11	900 мм	24755,83	260,08	624,16	56,69	23871,59	31,99
24-01-034-12	1000 мм	30139,01	356,66	843,17	77,56	28939,18	43,87

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 24-02-051 изложить в следующей редакции:							
Таблица 24-02-051. Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах							
Измеритель: 1 задвижка							
Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром:							
24-02-051-01 (302-9140)	50 мм Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)	431,13 -	53,54 -	49,45 -	0,00 -	328,14 (1)	5,91 -
24-02-051-02 (302-9140)	80 мм Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)	823,91 -	77,55 -	68,45 -	0,00 -	677,91 (1)	8,56 -
24-02-051-03 (302-9140)	100 мм Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)	1048,90 -	97,12 -	110,33 -	2,72 -	841,45 (1)	10,72 -
24-02-051-04 (302-9140)	150 мм Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)	2158,27 -	173,54 -	481,23 -	33,89 -	1503,50 (1)	18,62 -
24-02-051-05 (302-9140)	200 мм Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)	4083,89 -	230,02 -	1751,82 -	165,34 -	2102,05 (1)	24,68 -
24-02-051-06 (302-9140)	250 мм Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)	5456,55 -	287,89 -	2004,16 -	187,07 -	3164,50 (1)	30,89 -
24-02-051-07 (302-9140)	300 мм Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)	6957,21 -	345,21 -	2303,32 -	214,94 -	4308,68 (1)	37,04 -
24-02-051-08 (302-9140)	400 мм Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)	11514,67 -	493,96 -	3191,83 -	296,55 -	7828,88 (1)	53 -
Таблицу 24-02-052 изложить в следующей редакции:							
Таблица 24-02-052. Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах							
Измеритель: 1 задвижка							
Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром:							
24-02-052-01 (302-9140)	до 50 мм Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)	330,35 -	50,40 -	50,03 -	0,00 -	229,92 (1)	5,49 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
24-02-052-02 (302-9140)	до 80 мм Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)	596,94 -	71,42 -	67,76 -	0,00 -	457,76 (1)	7,78 -
24-02-052-03 (302-9140)	до 100 мм Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)	830,60 -	90,51 -	110,77 -	2,72 -	629,32 (1)	9,86 -
24-02-052-04 (302-9140)	до 150 мм Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)	2077,69 -	163,12 -	628,55 -	49,72 -	1286,02 (1)	17,28 -
24-02-052-05 (302-9140)	до 200 мм Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)	3870,70 -	215,70 -	1934,34 -	184,83 -	1720,66 (1)	22,85 -
24-02-052-06 (302-9140)	до 250 мм Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)	5047,66 -	270,08 -	2227,93 -	210,81 -	2549,65 (1)	28,61 -
24-02-052-07 (302-9140)	до 300 мм Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)	6361,17 -	319,92 -	2543,05 -	240,81 -	3498,20 (1)	33,89 -
24-02-052-08 (302-9140)	до 400 мм Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)	10323,02 -	449,82 -	3502,53 -	330,80 -	6370,67 (1)	47,65 -

В Части 26. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ таблицу 26-01-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 26-01-005. Изоляция поверхностей штучными теплоизоляционными изделиями: перлитцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми

Измеритель: 1 м³

Изоляция трубопроводов штучными теплоизоляционными изделиями (перлитцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми):

26-01-005-01	сегментами	2647,38	174,83	57,30	0,00	2415,25	22,3
26-01-005-02	получилиндрами	2600,38	249,32	57,30	0,00	2293,76	31,4
26-01-005-03	сегментами из плит	12523,34	291,69	59,79	0,00	12171,86	39,1
26-01-005-04	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами	10733,77	161,26	57,30	0,00	10515,21	22

Таблицу 26-01-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 26-01-006. Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, плотном холстопршивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, плотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т

Измеритель: 1 м³ изоляции

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
26-01-006-01	Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотно холстопршивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотно иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т	886,43	755,46	33,13	0,00	97,84	94,08
(104-9220)	Материалы теплоизоляционные, (м3)	-	-	-	-	(1,03)	-
Таблицу 26-01-007 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-007. Изоляция трубопроводов шнурами							
Измеритель: 1 м ³ изоляции							
Изоляция трубопроводов шнурами:							
26-01-007-01	асбестовыми	20649,95	910,62	74,80	0,00	19664,53	106,63
26-01-007-02	асбестовыми пуховыми	10116,33	460,82	39,55	0,00	9615,96	53,96
Таблицу 26-01-017 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-017. Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)							
Измеритель: 10 м трубопровода							
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»):							
26-01-017-01	трубками	2080,13	30,52	21,60	0,00	2028,01	3,52
26-01-017-02	пластинами (плитами)	2823,63	30,52	21,60	0,00	2771,51	3,52
Таблицу 26-01-018 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-018. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)							
Измеритель: 10 м ² изолируемой поверхности							
26-01-018-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)	4937,68	57,83	35,71	0,00	4844,14	6,67
Таблицу 26-01-019 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-019. Изоляция арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)							
Измеритель: 10 шт. арматуры и фланцевых соединений							
26-01-019-01	Изоляция арматуры и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)	8260,38	97,29	60,62	0,00	8102,47	10,03

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Дополнить подразделом 1.2 таблицей 26-01-036:							
Подраздел 1.2 ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ							
Таблица 26-01-036. Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями							
Измеритель: 100 м ² поверхности							
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей:							
26-01-036-01 (104-9100)	наружных стен <i>Плиты теплоизоляционные, (м3)</i>	308,28 -	115,79 -	9,12 -	0,35 -	183,37 (II)	16,06 -
26-01-036-02 (104-9100)	внутренних стен и перегородок <i>Плиты теплоизоляционные, (м3)</i>	233,42 -	100,65 -	8,40 -	0,35 -	124,37 (II)	13,96 -
Таблицу 26-02-010 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-02-010. Подготовка поверхности металлических конструкций к нанесению огнезащитного покрытия							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
26-02-010-01	Очистка поверхности металлических конструкций от лакокрасочных покрытий с применением смывки (протравочного состава) «Radical-Abbeizer»	10947,07	2751,25	5,02	0,00	8190,80	355
Измеритель: 1 м ² покрытия							
26-02-010-02	Очистка и грунтовка поверхности металлических конструкций материалами Jotun перед нанесением огнезащитного покрытия	392,88	19,62	57,57	2,62	315,69	2,63
В Части 27. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ таблицу 27-02-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-02-006. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев							
Измеритель: 1 колодец							
Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев:							
27-02-006-01 (403-9060)	бетонных <i>Конструкции сборные бетонные, (м3)</i>	1333,51 -	99,10 -	109,56 -	11,66 -	1124,85 (0,68)	13,52 -
27-02-006-02 (403-9022)	железобетонных <i>Конструкции сборные железобетонные, (м3)</i>	1330,23 -	98,30 -	110,66 -	11,78 -	1121,27 (0,17)	13,41 -
(403-9060)	<i>Конструкции сборные бетонные, (м3)</i>	-	-	-	-	(0,35)	-
Таблицу 27-03-003 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 27-03-003. Расценки для корректировки таблицы 27-03-002 при изменении толщины слоя основания или покрытия							
Измеритель: 1000 м ² покрытия и основания							
На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать:							
27-03-003-01 (101-9010) (408-9282)	к расценке 27-03-002-01 <i>Битум, (т)</i> <i>Смесь песчано-гравийная, (м3)</i>	201,36 - -	0,00 - -	200,53 - -	22,29 - -	0,83 (II) (II)	- - -
27-03-003-02 (101-9010) (408-9282)	к расценкам 27-03-002-02, 27-03-002-05 <i>Битум, (т)</i> <i>Смесь песчано-гравийная, (м3)</i>	184,59 - -	0,00 - -	183,76 - -	20,64 - -	0,83 (II) (II)	- - -
27-03-003-03 (101-9010) (408-9282)	к расценкам 27-03-002-03, 27-03-002-06 <i>Битум, (т)</i> <i>Смесь песчано-гравийная, (м3)</i>	167,73 - -	0,00 - -	166,90 - -	18,95 - -	0,83 (II) (II)	- - -
27-03-003-04 (101-9010) (408-9282)	к расценкам 27-03-002-04, 27-03-002-07 <i>Битум, (т)</i> <i>Смесь песчано-гравийная, (м3)</i>	149,99 - -	0,00 - -	149,16 - -	17,20 - -	0,83 (II) (II)	- - -
27-03-003-05 (101-1797) (408-9282)	к расценке 27-03-002-08 <i>Эмульсия битумно-дорожная, (т)</i> <i>Смесь песчано-гравийная, (м3)</i>	475,82 - -	0,00 - -	310,46 - -	27,90 - -	165,36 (II) (II)	- - -
27-03-003-06 (101-1797) (408-9282)	к расценкам 27-03-002-09, 27-03-002-12 <i>Эмульсия битумно-дорожная, (т)</i> <i>Смесь песчано-гравийная, (м3)</i>	467,19 - -	0,00 - -	301,83 - -	27,51 - -	165,36 (II) (II)	- - -
27-03-003-07 (101-1797) (408-9282)	к расценкам 27-03-002-10, 27-03-002-13 <i>Эмульсия битумно-дорожная, (т)</i> <i>Смесь песчано-гравийная, (м3)</i>	450,33 - -	0,00 - -	284,97 - -	25,84 - -	165,36 (II) (II)	- - -
27-03-003-08 (101-1797) (408-9282)	к расценкам 27-03-002-11, 27-03-002-14 <i>Эмульсия битумно-дорожная, (т)</i> <i>Смесь песчано-гравийная, (м3)</i>	432,58 - -	0,00 - -	267,22 - -	24,08 - -	165,36 (II) (II)	- - -
Таблицу 27-06-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-06-002. Устройство цементобетонных покрытий, устраиваемых машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах							
Измеритель: 1000 м ² покрытия							
Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:							
27-06-002-01 (204-9001)	18 см <i>Арматура, (т)</i>	153066,11 -	1557,71 -	10150,77 -	1240,28 -	141357,63 (II)	162,77 -
27-06-002-02 (204-9001)	20 см <i>Арматура, (т)</i>	168014,11 -	1557,71 -	10151,87 -	1240,40 -	156304,53 (II)	162,77 -
Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:							
27-06-002-03 (204-9001)	18 см <i>Арматура, (т)</i>	150562,88 -	1482,54 -	7722,71 -	911,59 -	141357,63 (II)	173,6 -
27-06-002-04 (204-9001)	20 см <i>Арматура, (т)</i>	165510,88 -	1482,54 -	7723,81 -	911,71 -	156304,53 (II)	173,6 -
Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:							
27-06-002-05 (204-9001)	22 см <i>Арматура, (т)</i>	184100,33 -	1662,02 -	11186,88 -	1374,71 -	171251,43 (II)	197,39 -
27-06-002-06 (204-9001)	24 см <i>Арматура, (т)</i>	199794,63 -	1662,02 -	11187,98 -	1374,83 -	186944,63 (II)	197,39 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:							
27-06-002-07 (204-9001)	22 см <i>Арматура, (м)</i>	181171,77 -	1597,32 -	8323,02 -	986,65 -	171251,43 (II)	187,04 -
27-06-002-08 (204-9001)	24 см <i>Арматура, (м)</i>	196866,07 -	1597,32 -	8324,12 -	986,76 -	186944,63 (II)	187,04 -
Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:							
27-06-002-09 (204-9001)	18 см <i>Арматура, (м)</i>	143752,17 -	1656,08 -	10984,36 -	1349,64 -	131111,73 (II)	193,92 -
27-06-002-10 (204-9001)	20 см <i>Арматура, (м)</i>	157034,17 -	1656,08 -	10985,46 -	1349,76 -	144392,63 (II)	193,92 -
Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:							
27-06-002-11 (204-9001)	18 см <i>Арматура, (м)</i>	140883,17 -	1569,40 -	8202,04 -	971,67 -	131111,73 (II)	183,77 -
27-06-002-12 (204-9001)	20 см <i>Арматура, (м)</i>	154164,07 -	1569,40 -	8202,04 -	971,67 -	144392,63 (II)	183,77 -
Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:							
27-06-002-13 (204-9001)	22 см <i>Арматура, (м)</i>	171792,46 -	1810,64 -	12270,67 -	1516,68 -	157711,15 (II)	215,04 -
27-06-002-14 (204-9001)	24 см <i>Арматура, (м)</i>	185739,67 -	1810,64 -	12273,98 -	1517,02 -	171655,05 (II)	215,04 -
Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:							
27-06-002-15 (204-9001)	22 см <i>Арматура, (м)</i>	168083,69 -	1659,75 -	8712,79 -	1037,69 -	157711,15 (II)	197,12 -
27-06-002-16 (204-9001)	24 см <i>Арматура, (м)</i>	181997,07 -	1659,75 -	8713,62 -	1037,69 -	171623,70 (II)	197,12 -
27-06-002-17 (204-9001)	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см <i>Арматура, (м)</i>	164678,29 -	2547,67 -	3993,12 -	486,80 -	158137,50 (II)	344,28 -
27-06-002-18 (204-9001)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 <i>Арматура, (м)</i>	7742,81 -	45,07 -	42,73 -	12,37 -	7655,01 (II)	6,09 -
Таблицу 27-06-022 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-06-022. Поверхностная обработка покрытий органическими вяжущими							
Измеритель: 1000 м ² покрытия							
27-06-022-01	Двойная поверхностная обработка новых щебеночных (гравийных) покрытий битумом с применением щебня	13341,08	204,15	1326,93	149,26	11810,00	27,04
Двойная поверхностная обработка существующих малоизношенных щебеночных (гравийных) покрытий битумом с применением щебня:							
27-06-022-02	с нормальной поверхностью	15273,04	205,59	1373,11	155,88	13694,34	27,23
27-06-022-03	с деформированной поверхностью	13465,25	236,77	1780,77	195,64	11447,71	31,36
Тройная поверхностная обработка битумом с применением щебня:							
27-06-022-04	существующих сильно изношенных щебеночных (гравийных) покрытий и мостовых с нормальной поверхностью	15696,39	242,66	1913,96	211,27	13539,77	32,14

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-06-022-05	мостовых с деформированной поверхностью	19583,58	245,22	2005,51	224,14	17332,85	32,48
27-06-022-06	Двойная поверхностная обработка песчано-гравийной смесью	9319,22	209,74	1379,27	156,06	7730,21	27,78
27-06-022-07	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня	4991,14	124,73	680,97	76,46	4185,44	16,72
Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня, плотность каменных материалов:							
27-06-022-08	2,5-2,9 т/м ³	8593,64	179,41	935,16	80,81	7479,07	24,05
27-06-022-09	3 т/м ³ и более	9534,71	179,41	935,16	80,81	8420,14	24,05
27-06-022-10	Двойная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня	10157,21	159,83	1253,84	138,74	8743,54	21,17
Двойная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня, плотность каменных материалов:							
27-06-022-11	2,5-2,9 т/м ³	17530,27	265,35	1730,87	144,60	15534,05	35,57
27-06-022-12	3 т/м ³ и более	19516,06	265,35	1730,87	144,60	17519,84	35,57
Измеритель: 1000 м ² готового покрытия							
Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 5-10 мм при ширине покрытия:							
27-06-022-13 (101-9132)	7,0 м Эмульсия битумно-катионная, (т)	865,45 -	36,75 -	823,48 -	42,84 -	5,22 (1,59)	5,19 -
(408-9135)	Щебень из природного камня для строительных работ, (м3)	-	-	-	-	(10)	-
27-06-022-14 (101-9132)	7,5 м Эмульсия битумно-катионная, (т)	865,24 -	35,97 -	823,48 -	42,84 -	5,79 (1,59)	5,08 -
(408-9135)	Щебень из природного камня для строительных работ, (м3)	-	-	-	-	(10)	-
27-06-022-15 (101-9132)	8,0 м Эмульсия битумно-катионная, (т)	846,90 -	35,33 -	805,61 -	42,29 -	5,96 (1,59)	4,99 -
(408-9135)	Щебень из природного камня для строительных работ, (м3)	-	-	-	-	(10)	-
27-06-022-16 (101-9132)	9,0 м Эмульсия битумно-катионная, (т)	924,05 -	40,71 -	878,18 -	44,57 -	5,16 (1,59)	5,75 -
(408-9135)	Щебень из природного камня для строительных работ, (м3)	-	-	-	-	(10)	-
27-06-022-17 (101-9132)	11,5 м Эмульсия битумно-катионная, (т)	827,11 -	33,98 -	787,74 -	41,78 -	5,39 (1,59)	4,8 -
(408-9135)	Щебень из природного камня для строительных работ, (м3)	-	-	-	-	(10)	-
Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 10-15 мм при ширине покрытия:							
27-06-022-18 (101-9132)	7,0 м Эмульсия битумно-катионная, (т)	1013,48 -	44,18 -	962,77 -	48,15 -	6,53 (2,04)	6,24 -
(408-9135)	Щебень из природного камня для строительных работ, (м3)	-	-	-	-	(13)	-
27-06-022-19 (101-9132)	7,5 м Эмульсия битумно-катионная, (т)	1002,99 -	43,54 -	952,75 -	47,80 -	6,70 (2,04)	6,15 -
(408-9135)	Щебень из природного камня для строительных работ, (м3)	-	-	-	-	(13)	-
27-06-022-20 (101-9132)	8,0 м Эмульсия битумно-катионная, (т)	993,80 -	42,83 -	943,81 -	47,52 -	7,16 (2,04)	6,05 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(408-9135)	<i>Щебень из природного камня для строительных работ, (м3)</i>	-	-	-	-	(13)	-
27-06-022-21 (101-9132)	9,0 м Эмульсия битумно-катионная, (т)	1076,76 -	48,92 -	1020,97 -	49,63 -	6,87 (2,04)	6,91 -
(408-9135)	<i>Щебень из природного камня для строительных работ, (м3)</i>	-	-	-	-	(13)	-
27-06-022-22 (101-9132)	11,5 м Эмульсия битумно-катионная, (т)	963,96 -	40,71 -	917,01 -	46,69 -	6,24 (2,04)	5,75 -
(408-9135)	<i>Щебень из природного камня для строительных работ, (м3)</i>	-	-	-	-	(13)	-
Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 15-20 мм при ширине покрытия:							
27-06-022-23 (101-9132)	7,0 Эмульсия битумно-катионная, (т)	1066,42 -	46,94 -	1012,66 -	49,82 -	6,82 (2,25)	6,63 -
(408-9135)	<i>Щебень из природного камня для строительных работ, (м3)</i>	-	-	-	-	(14)	-
27-06-022-24 (101-9132)	7,5 Эмульсия битумно-катионная, (т)	1057,06 -	46,30 -	1003,72 -	49,58 -	7,04 (2,25)	6,54 -
(408-9135)	<i>Щебень из природного камня для строительных работ, (м3)</i>	-	-	-	-	(14)	-
27-06-022-25 (101-9132)	8,0 Эмульсия битумно-катионная, (т)	1048,15 -	45,52 -	994,79 -	49,30 -	7,84 (2,25)	6,43 -
(408-9135)	<i>Щебень из природного камня для строительных работ, (м3)</i>	-	-	-	-	(14)	-
27-06-022-26 (101-9132)	9,0 Эмульсия битумно-катионная, (т)	1134,10 -	51,68 -	1075,20 -	51,74 -	7,22 (2,25)	7,3 -
(408-9135)	<i>Щебень из природного камня для строительных работ, (м3)</i>	-	-	-	-	(14)	-
27-06-022-27 (101-9132)	11,5 Эмульсия битумно-катионная, (т)	1018,11 -	43,54 -	967,98 -	48,51 -	6,59 (2,25)	6,15 -
(408-9135)	<i>Щебень из природного камня для строительных работ, (м3)</i>	-	-	-	-	(14)	-
Удалить наименование раздела 7 (перед таблицей 27-06-031):							
Раздел 7. ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ							
Дополнить таблицами: 27-06-038, 27-06-039, 27-06-043							
Таблица 27-06-038. Установка защитных ограждений тротуаров							
Измеритель: 1 полусфера							
Установка защитных ограждений тротуаров:							
27-06-038-01	бетонных полусфер	153,46	3,61	3,82	0,37	146,03	0,5
Измеритель: 1 тумба							
27-06-038-02	бетонных тумб	438,42	9,03	15,83	1,42	413,56	1,21
Таблица 27-06-039. Одновременное устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия по технологии "Компакт-асфальт" асфальтоукладочным комплексом DYNAPAC							
Измеритель: 1000 м ² покрытия							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-06-039-01	Одновременное устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия по технологии "Компакт-асфальт" асфальтоукладочным комплексом DYNAPAC с толщиной верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона 2,5 см и нижнего слоя из горячей плотной крупнозернистой смеси типа А толщиной 7 см	126111,25	204,93	11578,71	328,78	114327,61	27,47
При изменении толщины:							
27-06-039-02	верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-039-01	5617,14	5,67	543,08	9,23	5068,39	0,76
27-06-039-03	нижнего слоя покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси типа А на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-039-01	6886,52	5,67	543,08	9,23	6337,77	0,76
Таблица 27-06-043. Устройство тонкослойного покрытия из горячей битумоминеральной смеси толщиной слоя 2,5 см асфальтоукладчиком, оборудованным системой распределения битумной эмульсии							
Измеритель: 1000 м ² покрытия							
27-06-043-01	Устройство тонкослойного покрытия из горячей битумоминеральной смеси толщиной слоя 2,5 см асфальтоукладчиком, оборудованным системой распределения битумной эмульсии	5417,40	91,04	5310,32	86,02	16,04	10,66
(101-9492)	Эмульсия битумно-латексная катионная, (т)	-	-	-	-	(0,9)	-
(410-9033)	Смесь битумоминеральная горячая, (т)	-	-	-	-	(66,3)	-
Измеритель: 1000 м ² поверхности							
27-06-043-02	На каждые 0,5 см изменения толщины слоя тонкослойного покрытия из горячей битумоминеральной смеси добавлять или исключать к расценке 27-06-043-01	778,70	10,92	767,78	6,72	0,00	1,19
(101-9492)	Эмульсия битумно-латексная катионная, (т)	-	-	-	-	(0,1)	-
(410-9033)	Смесь битумоминеральная горячая, (т)	-	-	-	-	(13,3)	-
Таблицу 27-06-044 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-06-044. Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см методом терморисайклинга старого покрытия толщиной 5 см с добавлением горячего асфальтобетона комплексом машин Roadmix и нагревателей ECHOHEATER							
Измеритель: 1000 м ² покрытия							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-06-044-01	Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см методом терморисайклинга старого покрытия толщиной 5 см с добавлением горячего асфальтобетона комплексом машин Roadmix и нагревателей ЕСОНЕАТЕР	14631,04	21,04	14610,00	132,59	0,00	2,82
(101-9010)	Битум, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(410-9010)	Смесь асфальтобетонная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
27-06-044-02	На каждые 0,5 см изменения толщины регенерируемого слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-044-01	162,23	1,34	160,89	3,71	0,00	0,18
(101-9010)	Битум, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(410-9010)	Смесь асфальтобетонная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
Дополнить таблицами: 27-06-045, 27-06-046, 27-06-047							
Таблица 27-06-045. Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумной эмульсией и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000							
Измеритель: 1000 м ² основания							
Устройство основания шириной 7,6 м при толщине готового основания:							
27-06-045-01	15 см	16553,74	186,11	16329,40	462,66	38,23	24,65
(101-1305)	Портландцемент	-	-	-	-	(II)	-
(101-9132)	общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(408-0166)	Эмульсия битумно-катионная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(410-9011)	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
(410-9011)	Асфальтогранулят, (т)	-	-	-	-	(II)	-
27-06-045-02	18 см	16614,05	186,11	16382,48	467,72	45,46	24,65
(101-1305)	Портландцемент	-	-	-	-	(II)	-
(101-9132)	общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(408-0166)	Эмульсия битумно-катионная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(410-9011)	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
(410-9011)	Асфальтогранулят, (т)	-	-	-	-	(II)	-
27-06-045-03	20 см	16653,04	186,11	16416,62	470,83	50,31	24,65
(101-1305)	Портландцемент	-	-	-	-	(II)	-
(101-9132)	общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(408-0166)	Эмульсия битумно-катионная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(410-9011)	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
(410-9011)	Асфальтогранулят, (т)	-	-	-	-	(II)	-
Устройство основания шириной 8,6 м при толщине готового основания:							
27-06-045-04	15 см	15018,44	170,71	14809,50	433,05	38,23	22,61

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ТЕР 81-02-2001-И2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-1305)	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9132)	Эмульсия битумно-катионная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(408-0166)	Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 800 средний, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
(410-9011)	Асфальтогранулят, (т)	-	-	-	-	(II)	-
27-06-045-05	18 см	15170,83	170,71	14954,66	444,44	45,46	22,61
(101-1305)	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9132)	Эмульсия битумно-катионная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(408-0166)	Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 800 средний, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
(410-9011)	Асфальтогранулят, (т)	-	-	-	-	(II)	-
27-06-045-06	20 см	15411,50	170,71	15190,48	456,51	50,31	22,61
(101-1305)	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9132)	Эмульсия битумно-катионная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(408-0166)	Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 800 средний, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
(410-9011)	Асфальтогранулят, (т)	-	-	-	-	(II)	-
Устройство основания шириной 9,6 м при толщине готового основания:							
27-06-045-07	15 см	16682,78	186,49	16458,06	465,51	38,23	24,7
(101-1305)	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9132)	Эмульсия битумно-катионная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(408-0166)	Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 800 средний, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
(410-9011)	Асфальтогранулят, (т)	-	-	-	-	(II)	-
27-06-045-08	18 см	16742,97	186,49	16511,02	470,56	45,46	24,7
(101-1305)	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9132)	Эмульсия битумно-катионная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(408-0166)	Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 800 средний, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
(410-9011)	Асфальтогранулят, (т)	-	-	-	-	(II)	-
27-06-045-09	20 см	16998,77	186,49	16761,97	487,32	50,31	24,7
(101-1305)	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9132)	Эмульсия битумно-катионная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(408-0166)	Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 800 средний, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
(410-9011)	Асфальтогранулят, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 27-06-046. Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумом и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000 Измеритель: 1000 м ² основания							
Устройство основания шириной 7,6 м при толщине готового основания:							
27-06-046-01 (101-1305)	15 см Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)	17322,91 -	191,85 -	17082,85 -	485,07 -	48,21 (II)	25,41 -
(101-1556)	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(408-0166)	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
(410-9011)	Асфальтогранулят, (т)	-	-	-	-	(II)	-
27-06-046-02 (101-1305)	18 см Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)	17275,44 -	191,85 -	17026,59 -	484,05 -	57,00 (II)	25,41 -
(101-1556)	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(408-0166)	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
(410-9011)	Асфальтогранулят, (т)	-	-	-	-	(II)	-
27-06-046-03 (101-1305)	20 см Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)	17320,97 -	191,85 -	17066,27 -	487,71 -	62,85 (II)	25,41 -
(101-1556)	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(408-0166)	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
(410-9011)	Асфальтогранулят, (т)	-	-	-	-	(II)	-
Устройство основания шириной 8,6 м при толщине готового основания:							
27-06-046-04 (101-1305)	15 см Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)	15608,47 -	175,69 -	15384,57 -	447,92 -	48,21 (II)	23,27 -
(101-1556)	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(408-0166)	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
(410-9011)	Асфальтогранулят, (т)	-	-	-	-	(II)	-
27-06-046-05 (101-1305)	18 см Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)	15675,65 -	175,69 -	15442,96 -	453,15 -	57,00 (II)	23,27 -
(101-1556)	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(408-0166)	Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 800 средний, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
(410-9011)	Асфальтогранулят, (т)	-	-	-	-	(II)	-
27-06-046-06 (101-1305)	20 см Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)	15721,19 -	175,69 -	15482,65 -	456,84 -	62,85 (II)	23,27 -
(101-1556)	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(408-0166)	Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 800 средний, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
(410-9011)	Асфальтогранулят, (т)	-	-	-	-	(II)	-
Устройство основания шириной 9,6 м при толщине готового основания:							
27-06-046-07 (101-1305)	15 см Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)	17363,20 -	192,53 -	17122,46 -	481,83 -	48,21 (II)	25,5 -
(101-1556)	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(408-0166)	Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 800 средний, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
(410-9011)	Асфальтогранулят, (т)	-	-	-	-	(II)	-
27-06-046-08 (101-1305)	18 см Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)	17430,37 -	192,53 -	17180,84 -	487,00 -	57,00 (II)	25,5 -
(101-1556)	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(408-0166)	Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 800 средний, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
(410-9011)	Асфальтогранулят, (т)	-	-	-	-	(II)	-
27-06-046-09 (101-1305)	20 см Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)	17477,74 -	192,53 -	17222,36 -	490,77 -	62,85 (II)	25,5 -
(101-1556)	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(408-0166)	Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 800 средний, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
(410-9011)	Асфальтогранулят, (т)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 27-06-047. Устройство основания дорожного полотна методом холодного ресайклинга толщиной от 15 до 25 см с применением регенератора-смесителя Caterpillar RM-500 Измеритель: 1000 м ² покрытия							
Устройство основания дорожного полотна методом холодного ресайклинга толщиной от 15 до 25 см с применением регенератора-смесителя Caterpillar RM-500 с добавлением:							
27-06-047-01 (101-9850) (408-9080)	минеральных добавок Краска масляная, (кг) Щебень, (м3)	24375,69 - -	221,10 - -	24100,18 - -	251,96 - -	54,41 (0,31) (II)	31,54 - -
27-06-047-02	минеральных добавок и битумной эмульсии	24687,09	229,30	24439,66	253,95	18,13	32,71

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9489)	Эмульсия битумная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9850)	Краска масляная, (кг)	-	-	-	-	(0,31)	-
(408-9080)	Щебень, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
Дополнить разделом 7 (перед таблицей 27-07-001):							
Раздел 7. ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ							
Таблицу 27-09-010 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-09-010. Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и сборных железобетонных и асбестоцементных стойках							
Измеритель: 1 м ³ стоек							
Установка одностоечных дорожных знаков на сборном железобетонном фундаменте и железобетонных стойках объемом:							
27-09-010-01	до 0,05 м ³	10167,78	1645,90	6794,19	704,26	1727,69	218
(101-9610)	Щитки металлические, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9026)	Фундаменты железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9073)	Стойка железобетонная, (м3)	-	-	-	-	(I)	-
27-09-010-02	от 0,05 до 0,1 м ³	4422,36	715,97	2988,94	309,81	717,45	94,83
(101-9610)	Щитки металлические, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9026)	Фундаменты железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9073)	Стойка железобетонная, (м3)	-	-	-	-	(I)	-
27-09-010-03	свыше 0,1 м ³	2641,16	428,76	1806,14	187,03	406,26	56,79
(101-9610)	Щитки металлические, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9026)	Фундаменты железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9073)	Стойка железобетонная, (м3)	-	-	-	-	(I)	-
Измеритель: 100 п. м стойки							
27-09-010-04	Установка одностоечных дорожных знаков на сборном железобетонном фундаменте и асбестоцементных стойках	12026,63	1240,31	2235,65	211,50	8550,67	167,61
(101-9610)	Щитки металлические, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9026)	Фундаменты железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
Таблицу 27-10-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-10-001. Приготовление битумных вяжущих материалов и эмульсий							
Измеритель: 1 т битума и битумных эмульсий							
Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л:							
27-10-001-01	вязкого	1851,67	7,45	120,42	7,51	1723,80	0,95
27-10-001-02	жидкого	1750,34	2,13	24,41	1,52	1723,80	0,29
Приготовление битума с введением добавок в котлах емкостью 15000 л:							
27-10-001-03	вязкого	1923,96	9,80	141,61	13,94	1772,55	1,22
27-10-001-04	жидкого	1662,81	6,59	33,82	4,41	1622,40	0,83
(101-9722)	Добавка поверхностно-активная (каменноугольный деготь), (т)	-	-	-	-	(0,07)	-
27-10-001-05	Приготовление битумных эмульсий	1242,97	10,40	234,40	21,71	998,17	1,25
(101-9480)	Эмульгатор, (т)	-	-	-	-	(II)	-
27-10-001-06	Разогревание битума в котлах емкостью 400 л	2018,92	59,32	235,80	0,00	1723,80	7,13
Таблицу 27-10-002 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 27-10-002. Приготовление асфальтобетонных смесей из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки							
Измеритель: 100 т							
Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа А плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:							
27-10-002-01 (408-9080)	2,5-2,9 т/м ³ <i>Щебень, (м3)</i>	23109,30 -	175,00 -	11304,98 -	804,85 -	11629,32 (38,1)	22,58 -
27-10-002-02 (408-9080)	3 т/м ³ и более <i>Щебень, (м3)</i>	23082,68 -	175,00 -	11278,36 -	802,28 -	11629,32 (33,5)	22,58 -
Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа Б плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:							
27-10-002-03 (408-9080)	2,5-2,9 т/м ³ <i>Щебень, (м3)</i>	24374,21 -	176,31 -	11296,99 -	804,14 -	12900,91 (28,2)	22,75 -
27-10-002-04 (408-9080)	3 т/м ³ и более <i>Щебень, (м3)</i>	24354,69 -	176,31 -	11277,47 -	802,14 -	12900,91 (24,8)	22,75 -
Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа В плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:							
27-10-002-05 (408-9080)	2,5-2,9 т/м ³ <i>Щебень, (м3)</i>	25673,20 -	177,63 -	11282,80 -	802,99 -	14212,77 (18,5)	22,92 -
27-10-002-06 (408-9080)	3 т/м ³ и более <i>Щебень, (м3)</i>	25662,41 -	179,26 -	11270,38 -	801,56 -	14212,77 (16,3)	23,13 -
Приготовление асфальтобетонной смеси плотной песчаной для горячей укладки:							
27-10-002-07	типа Г	30929,12	215,91	13436,98	954,38	17276,23	27,54
27-10-002-08	типа Д	31119,31	215,91	13429,88	953,90	17473,52	27,54
Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки пористой из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:							
27-10-002-09 (408-9080)	2,5-2,9 т/м ³ <i>Щебень, (м3)</i>	20836,73 -	157,71 -	10312,31 -	735,85 -	10366,71 (36,1)	20,35 -
27-10-002-10 (408-9080)	3 т/м ³ и более <i>Щебень, (м3)</i>	20813,37 -	159,19 -	10287,47 -	733,44 -	10366,71 (31,8)	20,54 -
Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки высокопористой щебеночной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:							
27-10-002-11 (408-9080)	2,5-2,9 т/м ³ <i>Щебень, (м3)</i>	18920,79 -	172,01 -	11328,94 -	807,55 -	7419,84 (36,8)	21,94 -
27-10-002-12 (408-9080)	3 т/м ³ и более <i>Щебень, (м3)</i>	18887,22 -	172,01 -	11299,66 -	804,57 -	7415,55 (32,4)	21,94 -
Приготовление асфальтобетонной смеси высокопористой песчаной для горячей укладки:							
27-10-002-13	типа Г	26308,68	211,68	13461,82	957,05	12635,18	27
27-10-002-14	типа Д	26500,67	211,68	13452,95	955,62	12836,04	27

Таблицу 27-10-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-10-005. Приготовление черного фракционного щебня

Измеритель: 100 т смеси							
Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов:							
27-10-005-01 (408-9010)	2,5-2,9 т/м ³ <i>Щебень фракционированный, (м3)</i>	13834,75 -	148,89 -	10338,93 -	738,52 -	3346,93 (69)	19,72 -
27-10-005-02 (408-9010)	3 т/м ³ и более <i>Щебень фракционированный, (м3)</i>	13804,17 -	150,25 -	10306,99 -	735,52 -	3346,93 (64,2)	19,9 -
Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов:							
27-10-005-03 (408-9010)	2,5-2,9 т/м ³ <i>Щебень фракционированный, (м3)</i>	14627,82 -	149,64 -	10332,72 -	738,05 -	4145,46 (68,6)	19,82 -
27-10-005-04 (408-9010)	3 т/м ³ и более <i>Щебень фракционированный, (м3)</i>	14600,87 -	151,08 -	10304,33 -	735,09 -	4145,46 (63,8)	20,01 -
Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов:							
27-10-005-05	2,5-2,9 т/м ³	15427,55	150,47	10330,94	737,77	4946,14	19,93

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ТЕР 81-02-2001-И2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(408-9010)	Щебень фракционированный, (м3)	-	-	-	-	(68,3)	-
27-10-005-06	3 т/м ³ и более	15400,60	151,91	10302,55	735,33	4946,14	20,12
(408-9010)	Щебень фракционированный, (м3)	-	-	-	-	(63,5)	-
Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов:							
27-10-005-07	2,5-2,9 т/м ³	15427,55	150,47	10330,94	737,77	4946,14	19,93
(408-9010)	Щебень фракционированный, (м3)	-	-	-	-	(68,3)	-
27-10-005-08	3 т/м ³ и более	15400,60	151,91	10302,55	735,33	4946,14	20,12
(408-9010)	Щебень фракционированный, (м3)	-	-	-	-	(63,5)	-
Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов:							
27-10-005-09	2,5-2,9 т/м ³	16225,07	151,23	10329,17	737,49	5744,67	20,03
(408-9010)	Щебень фракционированный, (м3)	-	-	-	-	(68)	-
27-10-005-10	3 т/м ³ и более	16198,11	152,66	10300,78	735,05	5744,67	20,22
(408-9010)	Щебень фракционированный, (м3)	-	-	-	-	(63,2)	-
Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов:							
27-10-005-11	2,5-2,9 т/м ³	17022,85	152,06	10326,51	737,59	6544,28	20,14
(408-9010)	Щебень фракционированный, (м3)	-	-	-	-	(67,6)	-
27-10-005-12	3 т/м ³ и более	16996,77	153,49	10299,00	734,76	6544,28	20,33
(408-9010)	Щебень фракционированный, (м3)	-	-	-	-	(62,9)	-
Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов:							
27-10-005-13	2,5-2,9 т/м ³	15792,89	243,39	13280,49	965,78	2269,01	32,89
(408-9010)	Щебень фракционированный, (м3)	-	-	-	-	(69,3)	-
27-10-005-14	3 т/м ³ и более	15766,72	245,61	13252,10	962,65	2269,01	33,19
(408-9010)	Щебень фракционированный, (м3)	-	-	-	-	(64,4)	-
Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов:							
27-10-005-15	2,5-2,9 т/м ³	16079,14	244,20	13280,49	965,78	2554,45	33
(408-9010)	Щебень фракционированный, (м3)	-	-	-	-	(69,2)	-
27-10-005-16	3 т/м ³ и более	16052,97	246,42	13252,10	962,65	2554,45	33,3
(408-9010)	Щебень фракционированный, (м3)	-	-	-	-	(64,4)	-
Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов:							
27-10-005-17	2,5-2,9 т/м ³	16548,27	245,01	13283,15	966,20	3020,11	33,11
(408-9010)	Щебень фракционированный, (м3)	-	-	-	-	(69)	-
27-10-005-18	3 т/м ³ и более	16518,55	247,23	13251,21	962,51	3020,11	33,41
(408-9010)	Щебень фракционированный, (м3)	-	-	-	-	(64,2)	-
Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов:							
27-10-005-19	2,5-2,9 т/м ³	17266,44	248,05	13276,94	965,22	3741,45	33,52
(408-9010)	Щебень фракционированный, (м3)	-	-	-	-	(68,6)	-
27-10-005-20	3 т/м ³ и более	17238,05	248,05	13248,55	962,77	3741,45	33,52
(408-9010)	Щебень фракционированный, (м3)	-	-	-	-	(63,8)	-
Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов:							
27-10-005-21	2,5-2,9 т/м ³	17551,20	248,05	13276,05	965,08	4027,10	33,52
(408-9010)	Щебень фракционированный, (м3)	-	-	-	-	(68,5)	-
27-10-005-22	3 т/м ³ и более	17522,81	248,05	13247,66	962,63	4027,10	33,52
(408-9010)	Щебень фракционированный, (м3)	-	-	-	-	(63,7)	-
Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов:							
27-10-005-23	2,5-2,9 т/м ³	17986,82	248,86	13275,17	964,94	4462,79	33,63
(408-9010)	Щебень фракционированный, (м3)	-	-	-	-	(68,3)	-
27-10-005-24	3 т/м ³ и более	17958,42	248,86	13246,77	962,49	4462,79	33,63
(408-9010)	Щебень фракционированный, (м3)	-	-	-	-	(63,5)	-
Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов:							
27-10-005-25	2,5-2,9 т/м ³	22040,36	162,03	12823,94	913,00	9054,39	21,72
(408-9010)	Щебень фракционированный, (м3)	-	-	-	-	(66,4)	-
27-10-005-26	3 т/м ³ и более	22015,24	163,52	12797,33	910,01	9054,39	21,92

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(408-9010)	Щебень фракционированный, (м3)	-	-	-	-	(61,8)	-
Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов:							
27-10-005-27 (408-9010)	2,5-2,9 т/м ³ Щебень фракционированный, (м3)	23496,17 -	162,03 -	12820,40 -	912,43 -	10513,74 (65,8)	21,72 -
27-10-005-28 (408-9010)	3 т/м ³ и более Щебень фракционированный, (м3)	23471,04 -	163,52 -	12793,78 -	910,07 -	10513,74 (61,2)	21,92 -
Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов:							
27-10-005-29 (408-9010)	2,5-2,9 т/м ³ Щебень фракционированный, (м3)	26470,58 -	162,03 -	12813,30 -	911,93 -	13495,25 (64,5)	21,72 -
27-10-005-30 (408-9010)	3 т/м ³ и более Щебень фракционированный, (м3)	26445,45 -	163,52 -	12786,68 -	908,93 -	13495,25 (60)	21,92 -
Дополнить таблицами: 27-10-009, 27-10-010							
Таблица 27-10-009. Приготовление органоминеральных и асфальтогранулобетонных смесей в передвижной асфальтосмесительной установке Wirtgen KMA-200							
Измеритель: 100 т готовой смеси							
Приготовление смесей в передвижной асфальтосмесительной установке Wirtgen KMA-200:							
27-10-009-01 (101-9132)	органоминеральной № 1 Эмульсия битумно-катионная, (т)	10500,12 -	7,09 -	2439,33 -	46,56 -	8053,70 (7,35)	0,95 -
27-10-009-02 (101-9132)	органоминеральной № 2 Эмульсия битумно-катионная, (т)	6197,92 -	7,09 -	2458,87 -	48,40 -	3731,96 (8,12)	0,95 -
27-10-009-03 (101-9132)	органоминеральной № 3 Эмульсия битумно-катионная, (т)	12034,08 -	7,09 -	2439,33 -	46,56 -	9587,66 (7,35)	0,95 -
27-10-009-04 (101-9132)	асфальтогранулобетонной № 4 Эмульсия битумно-катионная, (т)	8259,12 -	7,53 -	2663,71 -	54,32 -	5587,88 (3,64)	1,01 -
27-10-009-05 (101-9132)	асфальтогранулобетонной № 5 Эмульсия битумно-катионная, (т)	8345,09 -	7,53 -	2662,62 -	54,20 -	5674,94 (4,51)	1,01 -
Таблица 27-10-010. Приготовление битума и битумной эмульсии в установке "ENH ENGINEERING A/S"							
Измеритель: 1 т							
27-10-010-01	приготовление битума	1849,55	2,34	41,81	1,21	1805,40	0,27
Приготовление битумной эмульсии:							
27-10-010-02	класса ЭБК-1	1655,68	1,65	286,85	3,38	1367,18	0,17
27-10-010-03	класса ЭБК-2	1689,43	1,65	286,85	3,38	1400,93	0,17
27-10-010-04	класса ЭБК-3	2218,65	1,65	286,85	3,38	1930,15	0,17
В Части 28. ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ таблицу 28-01-023 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-01-023. Сборка и укладка стрелочных переводов блоками							
Измеритель: 1 компл.							
Сборка стрелочных переводов блоками, тип рельсов:							
28-01-023-01 (105-9122)	Р65, марка перевода 1/11 Перевод стрелочный, (компл.)	38984,05 -	756,56 -	4190,09 -	221,13 -	34037,40 (1)	96,5 -
28-01-023-02 (105-9122)	Р65, марка перевода 1/9 Перевод стрелочный, (компл.)	33346,98 -	754,21 -	4190,09 -	221,13 -	28402,68 (1)	96,2 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-023-03 (105-9122)	P50, марка перевода 1/11 <i>Перевод стрелочный, (компл.)</i>	42087,73 -	721,28 -	4120,14 -	218,67 -	37246,31 (1)	92 -
28-01-023-04 (105-9122)	P50, марка перевода 1/9 <i>Перевод стрелочный, (компл.)</i>	31803,63 -	721,28 -	2692,41 -	207,00 -	28389,94 (1)	92 -
28-01-023-05 (105-9122)	P50, марка перевода 1/6 <i>Перевод стрелочный, (компл.)</i>	22367,83 -	496,27 -	2166,54 -	165,15 -	19705,02 (1)	63,3 -
Укладка стрелочных переводов блоками, тип рельсов:							
28-01-023-06	P65, P50, марка перевода 1/11	2025,08	397,49	1627,59	70,58	0,00	50,7
28-01-023-07	P65, марка перевода 1/9	2025,08	397,49	1627,59	70,58	0,00	50,7
28-01-023-08	P50, марка перевода 1/9	1263,85	388,86	874,99	59,84	0,00	49,6
28-01-023-09	P50, марка перевода 1/6	1095,44	388,86	706,58	48,08	0,00	49,6
Таблицу 28-01-024 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-01-024. Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов при типе рельсов Р65							
Измеритель: 1 стрелочный перевод							
Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов обыкновенных при типе рельсов Р65, марка перевода:							
28-01-024-01 (105-9122)	1/22 <i>Перевод стрелочный, (компл.)</i>	79304,07 -	2869,44 -	5323,77 -	549,54 -	71110,86 (1)	366 -
28-01-024-02 (105-9122)	1/18 <i>Перевод стрелочный, (компл.)</i>	62271,81 -	2250,08 -	3856,49 -	367,38 -	56165,24 (1)	287 -
28-01-024-03 (105-9122)	1/11 <i>Перевод стрелочный, (компл.)</i>	39207,87 -	1395,52 -	3157,27 -	292,98 -	34655,08 (1)	178 -
28-01-024-04 (105-9122)	1/9 <i>Перевод стрелочный, (компл.)</i>	32053,69 -	1332,80 -	3157,27 -	292,98 -	27563,62 (1)	170 -
28-01-024-05 (105-9122)	1/7 <i>Перевод стрелочный, (компл.)</i>	23614,63 -	1156,40 -	3076,26 -	283,07 -	19381,97 (1)	147,5 -
28-01-024-06 (105-9122)	1/6 <i>Перевод стрелочный, (компл.)</i>	22234,63 -	1054,48 -	2980,30 -	271,15 -	18199,85 (1)	134,5 -
28-01-024-07 (105-9122)	1/5 <i>Перевод стрелочный, (компл.)</i>	18465,26 -	878,08 -	2680,55 -	231,75 -	14906,63 (1)	112 -
28-01-024-08 (105-9122)	Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов двойных перекрестных при типе рельсов Р65, марка перевода 1/9 <i>Перевод стрелочный, (компл.)</i>	42012,10 -	1592,76 -	3761,85 -	367,64 -	36657,49 (1)	200,6 -
Таблицу 28-01-025 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-01-025. Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов при типе рельсов Р50							
Измеритель: 1 стрелочный перевод							
Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов обыкновенных при типе рельсов Р50, марка перевода:							
28-01-025-01 (105-9122)	1/18 <i>Перевод стрелочный, (компл.)</i>	69733,02 -	2156,00 -	3897,04 -	366,34 -	63679,98 (1)	275 -
28-01-025-02 (105-9122)	1/11 <i>Перевод стрелочный, (компл.)</i>	41320,86 -	1274,78 -	3180,83 -	293,24 -	36865,25 (1)	162,6 -
28-01-025-03 (105-9122)	1/9 <i>Перевод стрелочный, (компл.)</i>	32683,37 -	1266,16 -	3182,09 -	293,24 -	28235,12 (1)	161,5 -
28-01-025-04 (105-9122)	1/7 <i>Перевод стрелочный, (компл.)</i>	24037,19 -	1100,74 -	2915,92 -	261,32 -	20020,53 (1)	140,4 -
28-01-025-05 (105-9122)	1/5 <i>Перевод стрелочный, (компл.)</i>	20562,95 -	845,94 -	2530,57 -	211,68 -	17186,44 (1)	107,9 -
Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов симметричных при типе рельсов Р50:							
28-01-025-06 (105-9122)	для приемоотправочных путей, марка перевода 1/6 <i>Перевод стрелочный, (компл.)</i>	21861,83 -	954,13 -	2877,61 -	260,36 -	18030,09 (1)	121,7 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-025-07	для горочных путей, марка перевода 1/6	19557,24	794,35	2434,51	198,75	16328,38	101,32
(105-9122)	<i>Перевод стрелочный, (компл.)</i>	-	-	-	-	(1)	-
28-01-025-08	Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов двойных перекрестных при типе рельсов Р50, марка перевода 1/9	54055,41	1580,06	3798,98	367,64	48676,37	199
(105-9122)	<i>Перевод стрелочный, (компл.)</i>	-	-	-	-	(1)	-
Таблицу 28-01-026 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-01-026. Укладка глухих пересечений и перекрестных съездов							
Измеритель: 1 компл.							
Укладка глухих пересечений поэлементно при типе рельсов:							
28-01-026-01	Р65, марка пересечений 2/11	35309,68	1059,32	3436,89	328,94	30813,47	142
(105-9123)	<i>Пересечение глухое, (компл.)</i>	-	-	-	-	(1)	-
28-01-026-02	Р65, марка пересечений 2/9	38437,02	1022,02	3375,11	320,68	34039,89	137
(105-9123)	<i>Пересечение глухое, (компл.)</i>	-	-	-	-	(1)	-
28-01-026-03	Р65, марка пересечений 2/6	33390,09	939,96	2907,44	258,83	29542,69	126
(105-9123)	<i>Пересечение глухое, (компл.)</i>	-	-	-	-	(1)	-
28-01-026-04	Р50, марка пересечений 2/11	40620,99	1014,56	3336,98	315,53	36269,45	136
(105-9123)	<i>Пересечение глухое, (компл.)</i>	-	-	-	-	(1)	-
28-01-026-05	Р50, марка пересечений 2/9	41344,80	992,18	3302,05	310,91	37050,57	133
(105-9123)	<i>Пересечение глухое, (компл.)</i>	-	-	-	-	(1)	-
28-01-026-06	Р50, марка пересечений 2/6	34442,46	857,90	2844,25	250,58	30740,31	115
(105-9123)	<i>Пересечение глухое, (компл.)</i>	-	-	-	-	(1)	-
28-01-026-07	Р50, марка пересечений под углом 30 градусов	30227,68	760,92	2765,12	241,11	26701,64	102
(105-9123)	<i>Пересечение глухое, (компл.)</i>	-	-	-	-	(1)	-
Укладка перекрестных съездов поэлементно при типе рельсов:							
28-01-026-08	Р65, марка съезда 2/11	142835,56	5281,68	11727,51	1024,00	125826,37	708
(105-9123)	<i>Пересечение глухое, (компл.)</i>	-	-	-	-	(1)	-
28-01-026-09	Р65, марка съезда 2/9	110695,50	4677,42	11206,28	975,37	94811,80	627
(105-9123)	<i>Пересечение глухое, (компл.)</i>	-	-	-	-	(1)	-
28-01-026-10	Р50, марка съезда 2/11	147449,06	5035,50	11250,46	965,71	131163,10	675
(105-9123)	<i>Пересечение глухое, (компл.)</i>	-	-	-	-	(1)	-
28-01-026-11	Р50, марка съезда 2/9	125343,90	4423,78	10752,05	920,35	110168,07	593
(105-9123)	<i>Пересечение глухое, (компл.)</i>	-	-	-	-	(1)	-
Таблицу 28-01-047 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-01-047. Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь							
Измеритель: 1 переезд							
Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы:							
28-01-047-01	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 6 м	22306,85	3335,15	3318,79	185,86	15652,91	455
(105-9007)	<i>Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)</i>	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	<i>Плиты железобетонные, (м3)</i>	-	-	-	-	(1,49)	-
28-01-047-02	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м	26571,81	3665,00	3793,97	223,31	19112,84	500
(105-9007)	<i>Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)</i>	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	<i>Плиты железобетонные, (м3)</i>	-	-	-	-	(2,23)	-
28-01-047-03	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м	31671,01	4134,12	4406,91	263,38	23129,98	564

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(2,98)	-
28-01-047-04	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 6 м	32275,80	4317,37	4616,92	251,10	23341,51	589
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(2,48)	-
28-01-047-05	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м	37628,98	4742,51	5220,86	301,39	27665,61	647
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(3,47)	-
28-01-047-06	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м	47593,77	5688,08	6542,56	393,58	35363,13	776
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(4,72)	-
28-01-047-07	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 6 м	25641,61	3621,02	3709,11	143,43	18311,48	494
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(1,49)	-
28-01-047-08	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м	31398,24	4134,12	4263,67	164,80	23000,45	564
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(2,23)	-
28-01-047-09	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м	38277,95	4845,13	5038,51	188,15	28394,31	661
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(2,98)	-
28-01-047-10	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 6 м	37626,13	4889,11	5230,91	189,76	27506,11	667
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(2,48)	-
28-01-047-11	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м	44980,05	5541,48	5955,03	218,93	33483,54	756
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(3,47)	-
28-01-047-12	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м	57030,50	6787,58	7372,79	265,94	42870,13	926
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(4,72)	-

Таблицу 28-01-048 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 28-01-048. Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути							
Измеритель: 1 переезд							
Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути, шпалы:							
28-01-048-01	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 6 м	35278,82	5050,37	5048,06	312,24	25180,39	689
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(2,98)	-
28-01-048-02	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м	43841,58	5768,71	6042,15	386,47	32030,72	787
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(4,46)	-
28-01-048-03	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м	53421,33	6560,35	7221,52	466,78	39639,46	895
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(5,96)	-
28-01-048-04	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 6 м	59673,80	7395,97	8003,58	488,80	44274,25	1009
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(6,17)	-
28-01-048-05	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м	74957,10	8568,77	9701,36	621,90	56686,97	1169
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(8,66)	-
28-01-048-06	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м	95403,51	10562,53	12827,66	844,74	72013,32	1441
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(11,7)	-
28-01-048-07	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 6 м	36737,39	5035,71	4633,78	207,98	27067,90	687
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(2,98)	-
28-01-048-08	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м	47226,99	5973,95	5360,32	248,86	35892,72	815
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(4,46)	-
28-01-048-09	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м	58796,78	7080,78	6429,60	295,20	45286,40	966
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(5,95)	-
28-01-048-10	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 6 м	65467,50	7315,34	7966,68	344,26	50185,48	998

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(6,17)	-
28-01-048-11	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м	82448,36	9397,06	9054,48	417,83	63996,82	1282
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(8,66)	-
28-01-048-12	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м	104192,22	11500,77	11287,02	526,28	81404,43	1569
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(11,4)	-
Таблицу 28-03-029 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-03-029. Установка желобов деревянных и защитных труб							
Измеритель: 100 м желоба или труб							
Установка желобов деревянных при ширине желоба:							
28-03-029-01	240 мм	4971,49	1118,43	656,07	30,97	3196,99	146,2
28-03-029-02	370 мм	6204,04	1277,55	905,60	41,84	4020,89	167
28-03-029-03	650 мм	7542,22	1543,77	1212,56	46,81	4785,89	201,8
28-03-029-04	Установка защитных труб асбестоцементных диаметром 100 мм для кабеля	1896,51	287,34	71,73	6,38	1537,44	39,2
Таблицу 28-03-035 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-03-035. Установка стыков изолирующих							
Измеритель: 10 пар стыков							
Установка стыков изолирующих:							
28-03-035-01	в пути с металлическими накладками без резки рельсов	45101,39	1713,56	310,83	27,66	43077,00	229,7
28-03-035-02	в пути с металлическими накладками с резкой рельсов	45827,68	2154,45	596,23	27,66	43077,00	288,8
28-03-035-03	в пути с полимерными накладками без резки рельсов	45501,76	1473,66	951,10	84,63	43077,00	185,6
28-03-035-04	в пути с полимерными накладками с резкой рельсов	46257,21	1943,71	1236,50	84,63	43077,00	244,8
Часть 30. МОСТЫ И ТРУБЫ дополнить таблицей 30-07-012							
Таблица 30-07-012. Укладка металлических гофрированных цельновитых водопропускных труб							
Измеритель: 1 м трубы							
Укладка металлических гофрированных цельновитых водопропускных труб диаметром:							
30-07-012-01	1 м	236,97	9,61	31,47	0,94	195,89	1,21
(103-9012)	Трубы стальные, (м)	-	-	-	-	(II)	-
30-07-012-02	1,5 м	337,79	13,66	31,47	0,94	292,66	1,72
(103-9012)	Трубы стальные, (м)	-	-	-	-	(II)	-
30-07-012-03	1,6 м	358,02	14,37	31,47	0,94	312,18	1,81
(103-9012)	Трубы стальные, (м)	-	-	-	-	(II)	-
30-07-012-04	2 м	438,46	17,63	31,47	0,94	389,36	2,22
(103-9012)	Трубы стальные, (м)	-	-	-	-	(II)	-
Таблицу 30-08-006 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 30-08-006. Устройство лестничных сходов на откосах насыпей и выемок							
Измеритель: 1 м ³ сборных железобетонных конструкций							
Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки:							
30-08-006-01	до 5 м, ширина лестничных маршей до 1 м	645,02	122,87	338,74	33,42	183,41	14,93
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(1)	-
30-08-006-02	до 5 м, ширина лестничных маршей до 1,5 м	591,93	104,03	288,52	28,46	199,38	12,64
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(1)	-
30-08-006-03	до 5 м, ширина лестничных маршей свыше 1,5 м	399,15	73,82	202,84	20,08	122,49	8,97
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(1)	-
30-08-006-04	до 7 м, ширина лестничных маршей до 1 м	622,78	115,96	323,51	31,89	183,31	14,09
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(1)	-
30-08-006-05	до 7 м, ширина лестничных маршей до 1,5 м	540,25	101,39	278,03	27,40	160,83	12,32
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(1)	-
30-08-006-06	до 7 м, ширина лестничных маршей до свыше 1,5 м	379,47	71,60	194,47	19,25	113,40	8,7
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(1)	-
30-08-006-07	до 9 м, ширина лестничных маршей до 1 м	623,39	124,68	320,63	36,67	178,08	15,15
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(1)	-
30-08-006-08	до 9 м, ширина лестничных маршей до 1,5 м	526,46	108,14	272,43	31,12	145,89	13,14
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(1)	-
30-08-006-09	до 9 м, ширина лестничных маршей до свыше 1,5 м	393,63	75,80	188,87	21,67	128,96	9,21
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(1)	-
30-08-006-10	до 12 м, ширина лестничных маршей до 1 м	597,93	121,64	351,84	32,36	124,45	14,78
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(1)	-
30-08-006-11	до 12 м, ширина лестничных маршей до 1,5 м	511,69	105,51	299,35	27,52	106,83	12,82
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(1)	-
30-08-006-12	до 12 м, ширина лестничных маршей свыше 1,5 м	371,20	73,08	205,95	19,01	92,17	8,88
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(1)	-
Таблицу 30-08-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-08-008. Устройство подпорных стенок							
Измеритель: 1 м ³							
Устройство подпорных стенок из сборных блоков железобетонных:							
30-08-008-01	ряжевых	1076,07	197,06	770,25	96,26	108,76	25,76
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(1)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
30-08-008-02 (403-9022)	угловых Конструкции сборные железобетонные, (м3)	404,61 -	44,77 -	216,98 -	16,92 -	142,86 (1)	5,93 -
30-08-008-03 (403-9022)	заборных Конструкции сборные железобетонные, (м3)	890,37 -	64,79 -	144,08 -	17,22 -	681,50 (1)	8,16 -
Устройство подпорных стенок из сборных блоков бетонных при высоте насыпи:							
30-08-008-04 (403-9010)	до 6 м Блоки бетонные, (м3)	156,29 -	25,09 -	117,65 -	14,62 -	13,55 (1)	3,28 -
30-08-008-05 (403-9010)	свыше 6 м Блоки бетонные, (м3)	133,41 -	19,97 -	99,53 -	12,35 -	13,91 (1)	2,61 -
30-08-008-06 (204-9172)	Устройство подпорных стенок монолитных железобетонных Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т)	2179,61 -	129,35 -	975,97 -	75,20 -	1074,29 (II)	16,69 -
Дополнить таблицами: 30-08-010, 30-08-011, 30-08-033, 30-08-046							
Таблица 30-08-010. Армирование грунтовых насыпей георешетками							
Измеритель: 1000 м ²							
30-08-010-01 (101-9240)	Армирование грунтовых насыпей георешетками Георешетка для армирования грунтов, (м2)	970,39 -	207,63 -	30,68 -	2,44 -	732,08 (1033,6)	26,15 -
Таблица 30-08-011. Облицовка армогрунтовых насыпей модульными бетонными блоками							
Измеритель: 100 м ²							
30-08-011-01 (101-9068) (101-9691) (403-9048) (408-9080)	Облицовка армогрунтовых насыпей модульными бетонными блоками Геотекстиль, (м2) Коннектор, (шт.) Блоки бетонные модульные, (шт.) Щебень, (м3)	9554,96 - - - -	2577,06 - - - -	6963,46 - - - -	418,16 - - - -	14,44 (II) (II) (II) (II)	336,87 - - - -
Таблица 30-08-033. Устройство деформационных швов глубиной 200 мм системы «Торма Джойт» в проезжей части автодорожных мостовых сооружений							
Измеритель: 100 м шва							
30-08-033-01 (201-9292) (408-9055)	Устройство деформационных швов глубиной 200 мм системы «Торма Джойт» в проезжей части автодорожных мостовых сооружений Металлические конструкции крепежных блоков с распорами, (т) Песок кварцевый, (м3)	173216,38 - -	4785,44 - -	68282,09 - -	1848,31 - -	100148,85 (1,59) (0,13)	543,8 - -
30-08-033-02 (408-9055)	На каждые 20 мм изменения глубины шва добавлять или исключать к расценкам 30-08-033-01 Песок кварцевый, (м3)	17670,86 -	374,00 -	10308,19 -	250,15 -	6988,67 (0,01)	42,5 -
Подраздел 8.12 УСТРОЙСТВО ГАБИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 30-08-046. Устройство оснований из цилиндрических габионов автопогрузчиком							
Измеритель: 1 м ³ габионных конструкций							
30-08-046-01	Устройство оснований из цилиндрических габионов автопогрузчиком	1257,09	172,24	167,86	15,12	916,99	21,97
(101-9068)	Геотекстиль, (м2)	-	-	-	-	(II)	-
Удалить подраздел 8.12 (перед таблицей 30-08-047):							
Подраздел 8.12 УСТРОЙСТВО ГАБИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ							
В Части 31. АЭРОДРОМЫ таблицу 31-01-017 изложить в следующей редакции:							
Таблица 31-01-017. Устройство бетонных монолитных дождеприемных колодцев							
Измеритель: 1 м ³ бетона							
Устройство бетонных монолитных дождеприемных колодцев в грунтах:							
31-01-017-01	сухих	2528,78	113,99	78,83	10,29	2335,96	14,9
31-01-017-02	мокрых	2594,93	130,98	83,93	10,29	2380,02	16,9
Таблицу 31-01-019 изложить в следующей редакции:							
Таблица 31-01-019. Устройство бетонных монолитных тальвежных колодцев							
Измеритель: 1 м ³ бетона							
Устройство бетонных монолитных тальвежных колодцев в грунтах:							
31-01-019-01	сухих	2932,80	161,88	123,25	15,96	2647,67	21,7
31-01-019-02	мокрых	2999,65	178,94	127,75	15,96	2692,96	23,7
Таблицу 31-01-020 изложить в следующей редакции:							
Таблица 31-01-020. Устройство железобетонных сборных тальвежных колодцев							
Измеритель: 1 м ³ сборных конструкций							
Устройство железобетонных сборных тальвежных колодцев в грунтах:							
31-01-020-01 (403-9022)	сухих Конструкции сборные железобетонные, (м3)	2257,00 -	86,15 -	268,39 -	19,37 -	1902,46 (1)	11,41 -
31-01-020-02 (403-9022)	мокрых Конструкции сборные железобетонные, (м3)	2323,56 -	98,00 -	272,89 -	19,37 -	1952,67 (1)	12,81 -
Таблицу 31-01-031 изложить в следующей редакции:							
Таблица 31-01-031. Устройство закрытых дренажей с оберткой труб неткаными синтетическими материалами или стеклотканью							
Измеритель: 100 м труб							
Устройство закрытых дренажей с оберткой труб неткаными синтетическими материалами или стеклотканью диаметром:							
31-01-031-01	100 мм	7236,36	693,98	243,67	78,26	6298,71	97,06
31-01-031-02	150 мм	9433,40	693,98	307,08	107,82	8432,34	97,06
Таблицу 31-01-032 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 31-01-032. Устройство бетонных монолитных лотков							
Измеритель: 100 м лотка							
31-01-032-01	Устройство бетонных монолитных лотков	102953,73	2815,92	1727,46	363,82	98410,35	372,97
(204-9001)	Арматура, (т)	-	-	-	-	(II)	-
Таблицу 31-01-033 изложить в следующей редакции:							
Таблица 31-01-033. Устройство железобетонных сборных лотков							
Измеритель: 100 м лотка							
31-01-033-01	Устройство железобетонных сборных лотков	74984,77	2301,62	4329,06	313,51	68354,09	304,85
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м3)	-	-	-	-	(30,4)	-
Таблицу 31-01-063 изложить в следующей редакции:							
Таблица 31-01-063. Фрезерование затвердевшего бетонного покрытия участками площадью от 1 до 140 м² фрезервальным станком на глубину 3 мм							
Измеритель: 100 м ²							
31-01-063-01	Фрезерование затвердевшего бетонного покрытия участками площадью от 1 до 140 м ² фрезервальным станком на глубину 3 мм	12107,66	159,14	969,38	0,00	10979,14	18,9
31-01-063-02	При изменении глубины фрезерования на каждые 1 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-063-01	3631,89	53,21	324,15	0,00	3254,53	6,32
Дополнить таблицей 31-01-066							
Таблица 31-01-066. Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм							
Измеритель: 100 м шва							
31-01-066-01	Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм	2236,87	25,95	2208,36	112,35	2,56	3,57
(101-9427)	Диск отрезной алмазный, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
31-01-066-02	При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-066-01	178,04	0,00	177,72	8,16	0,32	
(101-9427)	Диск отрезной алмазный, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
Таблицу 31-01-079 изложить в следующей редакции:							
Таблица 31-01-079. Устройство колодца электропитания на перроне							
Измеритель: 1 м ³ бетона							
31-01-079-01	Устройство колодца электропитания на перроне	1381,64	90,71	21,31	5,23	1269,62	11,57
Таблицу 31-01-080 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 31-01-080. Устройство кабельной канализации							
Измеритель: 1 м кожуха							
Устройство кабельной канализации в:							
31-01-080-01	одну нитку из 4 труб на основании из песка	141,73	12,85	10,65	1,06	118,23	1,58
31-01-080-02	одну нитку из 4 труб на основании из пескоцемента	312,95	16,42	10,65	1,06	285,88	2,02
31-01-080-03	одну нитку из 6 труб на основании из песка	187,71	16,83	12,42	1,23	158,46	2,07
31-01-080-04	одну нитку из 6 труб на основании из пескоцемента	395,22	21,22	13,31	1,32	360,69	2,61
31-01-080-05	две нитки из 8 труб на основании из пескоцемента	429,78	23,41	13,31	1,32	393,06	2,88
31-01-080-06	две нитки из 12 труб на основании из пескоцемента	552,77	30,98	15,97	1,58	505,82	3,81
31-01-080-07	три нитки из 16 труб на основании из пескоцемента	627,52	38,45	16,86	1,67	572,21	4,73
Таблицу 31-01-083 изложить в следующей редакции:							
Таблица 31-01-083. Устройство колодца для изолирующих трансформаторов из асбестоцементных труб							
Измеритель: 1 колодец							
31-01-083-01	Устройство колодца для изолирующих трансформаторов из асбестоцементных труб	221,90	9,59	5,81	0,00	206,50	1,27
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
В Части 33. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ таблицу 33-01-027 изложить в следующей редакции:							
Таблица 33-01-027. Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ между анкерными опорами с пересечением препятствий							
Измеритель: 1 пролет с пересечением 1 препятствия							
Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ:							
33-01-027-01	35 кВ (3 провода)	11649,26	1681,06	8663,70	322,96	1304,50	211,72
(110-9009)	Арматура линейная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(110-9032)	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(502-9079)	Провода неизолированные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
33-01-027-02	110 кВ (3 провода)	15108,07	2182,07	10875,45	395,82	2050,55	274,82
(110-9009)	Арматура линейная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(110-9032)	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(502-9079)	Провода неизолированные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
33-01-027-03	220 кВ (3 провода)	16831,37	2754,94	12025,88	440,71	2050,55	346,97
(110-9009)	Арматура линейная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(110-9032)	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(502-9079)	Провода неизолированные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
33-01-027-04	330 кВ (6 проводов)	27365,29	3391,57	21396,11	861,67	2577,61	427,15
(110-9009)	Арматура линейная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(110-9032)	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(502-9079)	Провода неизолированные, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
33-01-027-05 (110-9009) (110-9032) (502-9079)	500 кВ (9 проводов) <i>Арматура линейная, (т)</i> <i>Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)</i> <i>Провода неизолированные, (т)</i>	28824,71 - - -	4325,00 - - -	21183,60 - - -	784,69 - - -	3316,11 (II) (II) (II)	544,71 - - -
33-01-027-06 (110-9009) (110-9032) (502-9079)	750 кВ (12 проводов) <i>Арматура линейная, (т)</i> <i>Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)</i> <i>Провода неизолированные, (т)</i>	39354,67 - - -	5707,83 - - -	29984,05 - - -	1157,32 - - -	3662,79 (II) (II) (II)	718,87 - - -
33-01-027-07 (110-9009) (110-9032) (502-9079)	750 кВ (15 проводов) <i>Арматура линейная, (т)</i> <i>Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)</i> <i>Провода неизолированные, (т)</i>	44268,35 - - -	6518,10 - - -	33297,09 - - -	1226,89 - - -	4453,16 (II) (II) (II)	820,92 - - -
Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ:							
33-01-027-08 (110-9009) (110-9032) (502-9079)	35 кВ (3 провода) <i>Арматура линейная, (т)</i> <i>Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)</i> <i>Провода неизолированные, (т)</i>	8336,69 - - -	1112,08 - - -	6317,44 - - -	235,16 - - -	907,17 (II) (II) (II)	140,06 - - -
33-01-027-09 (110-9009) (110-9032) (502-9079)	110 кВ (3 провода) <i>Арматура линейная, (т)</i> <i>Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)</i> <i>Провода неизолированные, (т)</i>	9917,78 - - -	1406,89 - - -	7360,38 - - -	255,84 - - -	1150,51 (II) (II) (II)	177,19 - - -
33-01-027-10 (110-9009) (110-9032) (502-9079)	220 кВ (3 провода) <i>Арматура линейная, (т)</i> <i>Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)</i> <i>Провода неизолированные, (т)</i>	11484,32 - - -	1836,60 - - -	8497,21 - - -	301,53 - - -	1150,51 (II) (II) (II)	231,31 - - -
33-01-027-11 (110-9009) (110-9032) (502-9079)	330 кВ (6 проводов) <i>Арматура линейная, (т)</i> <i>Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)</i> <i>Провода неизолированные, (т)</i>	25629,83 - - -	2606,07 - - -	20626,53 - - -	861,67 - - -	2397,23 (II) (II) (II)	328,22 - - -
33-01-027-12 (110-9009) (110-9032) (502-9079)	500 кВ (9 проводов) <i>Арматура линейная, (т)</i> <i>Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)</i> <i>Провода неизолированные, (т)</i>	28041,37 - - -	3317,65 - - -	21979,81 - - -	907,30 - - -	2743,91 (II) (II) (II)	417,84 - - -
Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ:							
33-01-027-13 (110-9009) (110-9032) (502-9079)	35 кВ (3 провода) <i>Арматура линейная, (т)</i> <i>Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)</i> <i>Провода неизолированные, (т)</i>	6135,23 - - -	844,50 - - -	4535,31 - - -	158,57 - - -	755,42 (II) (II) (II)	106,36 - - -
33-01-027-14 (110-9009) (110-9032) (502-9079)	110 кВ (3 провода) <i>Арматура линейная, (т)</i> <i>Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)</i> <i>Провода неизолированные, (т)</i>	7745,69 - - -	1112,08 - - -	5736,84 - - -	194,29 - - -	896,77 (II) (II) (II)	140,06 - - -
33-01-027-15 (110-9009) (110-9032) (502-9079)	220 кВ (3 провода) <i>Арматура линейная, (т)</i> <i>Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)</i> <i>Провода неизолированные, (т)</i>	9374,45 - - -	1532,10 - - -	6945,58 - - -	238,86 - - -	896,77 (II) (II) (II)	192,96 - - -
33-01-027-16 (110-9009) (110-9032) (502-9079)	330 кВ (6 проводов) <i>Арматура линейная, (т)</i> <i>Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)</i> <i>Провода неизолированные, (т)</i>	20317,12 - - -	2097,83 - - -	16369,92 - - -	642,27 - - -	1849,37 (II) (II) (II)	264,21 - - -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
33-01-027-17 (110-9009) (110-9032) (502-9079)	500 кВ (9 проводов) <i>Арматура линейная, (т)</i> <i>Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)</i> <i>Провода неизолированные, (т)</i>	22125,47 - - -	2763,20 - - -	17166,22 - - -	624,42 - - -	2196,05 (II) (II) (II)	348,01 - - -
Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ:							
33-01-027-18 (110-9009) (110-9032) (502-9079)	35 кВ (3 провода) <i>Арматура линейная, (т)</i> <i>Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)</i> <i>Провода неизолированные, (т)</i>	5967,46 - - -	768,75 - - -	4443,29 - - -	152,74 - - -	755,42 (II) (II) (II)	96,82 - - -
33-01-027-19 (110-9009) (110-9032) (502-9079)	110 кВ (3 провода) <i>Арматура линейная, (т)</i> <i>Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)</i> <i>Провода неизолированные, (т)</i>	6300,60 - - -	858,31 - - -	4686,87 - - -	152,74 - - -	755,42 (II) (II) (II)	108,1 - - -
33-01-027-20 (110-9009) (110-9032) (502-9079)	220 кВ (3 провода) <i>Арматура линейная, (т)</i> <i>Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)</i> <i>Провода неизолированные, (т)</i>	7852,60 - - -	1202,91 - - -	5894,27 - - -	201,44 - - -	755,42 (II) (II) (II)	151,5 - - -
33-01-027-21 (110-9009) (110-9032) (502-9079)	330 кВ (6 проводов) <i>Арматура линейная, (т)</i> <i>Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)</i> <i>Провода неизолированные, (т)</i>	18597,07 - - -	1811,27 - - -	15440,43 - - -	606,57 - - -	1345,37 (II) (II) (II)	228,12 - - -
33-01-027-22 (110-9009) (110-9032) (502-9079)	500 кВ (9 проводов) <i>Арматура линейная, (т)</i> <i>Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)</i> <i>Провода неизолированные, (т)</i>	20331,88 - - -	2393,51 - - -	16246,32 - - -	632,11 - - -	1692,05 (II) (II) (II)	301,45 - - -
33-01-027-23 (110-9009) (110-9032) (502-9079)	750 кВ (12 проводов) <i>Арматура линейная, (т)</i> <i>Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)</i> <i>Провода неизолированные, (т)</i>	39939,01 - - -	3878,05 - - -	33550,73 - - -	1208,01 - - -	2510,23 (II) (II) (II)	488,42 - - -
33-01-027-24 (110-9009) (110-9032) (502-9079)	750 кВ (15 проводов) <i>Арматура линейная, (т)</i> <i>Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)</i> <i>Провода неизолированные, (т)</i>	39252,96 - - -	4789,09 - - -	31360,16 - - -	1133,86 - - -	3103,71 (II) (II) (II)	603,16 - - -
Таблицу 33-01-032 изложить в следующей редакции:							
Таблица 33-01-032. Выполнение антикоррозионного покрытия грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ							
Измеритель: 1 км троса							
33-01-032-01	Антикоррозионное покрытие грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ	1744,06	101,27	1496,83	41,55	145,96	11,68
Таблицу 33-03-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 33-03-006. Окраска установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ							
Измеритель: 1 т конструкций							
Окраска за один раз лаком установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ массой:							
33-03-006-01	до 10 т	1432,29	54,31	1269,50	105,61	108,48	6,45
33-03-006-02	до 15 т	2153,44	48,33	1996,63	93,14	108,48	5,74
33-03-006-03	свыше 20 т	1735,90	41,26	1586,16	73,99	108,48	4,9

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Окраска за один раз краской установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ массой:							
33-03-006-04	до 10 т	1510,59	78,47	1269,50	105,61	162,62	9,32
33-03-006-05	до 15 т	2231,66	72,41	1996,63	93,14	162,62	8,6
33-03-006-06	свыше 20 т	1814,20	65,42	1586,16	73,99	162,62	7,77
Таблицу 33-03-007 изложить в следующей редакции:							
Таблица 33-03-007. Окраска установленных стальных конструкций железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-500 кВ							
Измеритель: 1 т конструкций							
Окраска за один раз стальных конструкций установленных железобетонных центрифугированных опор:							
33-03-007-01	ВЛ 35-220 кВ лаком	2994,29	103,65	2782,16	232,54	108,48	12,31
33-03-007-02	ВЛ 330-500 кВ краской	3072,51	127,73	2782,16	232,54	162,62	15,17
Таблицу 33-03-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 33-03-008. Окраска установленных стальных конструкций ОРУ 35-1150 кВ							
Измеритель: 1 т конструкций							
Окраска за один раз установленных стальных конструкций:							
33-03-008-01	ОРУ 35-220 кВ массой до 0,2 т лаком	640,16	129,75	401,93	135,40	108,48	15,41
33-03-008-02	ОРУ 35-220 кВ массой до 0,4 т лаком	514,12	101,63	304,01	102,41	108,48	12,07
33-03-008-03	ОРУ 35-220 кВ массой до 0,6 т лаком	410,51	78,47	223,56	75,31	108,48	9,32
33-03-008-04	ОРУ 35-220 кВ массой до 1 т лаком	358,91	66,94	183,49	61,81	108,48	7,95
33-03-008-05	ОРУ 35-220 кВ массой до 5 т лаком	302,59	54,31	139,80	47,10	108,48	6,45
33-03-008-06	ОРУ 330-1150 кВ массой до 0,2 т краской	718,47	153,92	401,93	135,40	162,62	18,28
33-03-008-07	ОРУ 330-1150 кВ массой до 0,4 т краской	592,42	125,79	304,01	102,41	162,62	14,94
33-03-008-08	ОРУ 330-1150 кВ массой до 0,6 т краской	494,80	108,62	223,56	75,31	162,62	12,9
33-03-008-09	ОРУ 330-1150 кВ массой до 1 т краской	437,13	91,02	183,49	61,81	162,62	10,81
33-03-008-10	ОРУ 330-1150 кВ массой до 5 т краской	380,89	78,47	139,80	47,10	162,62	9,32
В Части 34. СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ таблицу 34-02-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 34-02-001. Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб							
Измеритель: 1 канал-километр трубопровода							
Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением:							
34-02-001-01	стальными манжетами до 2 отверстий	15845,60	1295,00	0,00	0,00	14550,60	175
34-02-001-02	стальными манжетами более 2 отверстий	15756,80	1206,20	0,00	0,00	14550,60	163
34-02-001-03	полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий	15886,50	1065,60	0,00	0,00	14820,90	144
34-02-001-04	полиэтиленовыми муфтами более 2 отверстий	15842,10	1021,20	0,00	0,00	14820,90	138
Таблицу 34-02-017 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 34-02-017. Устройство переходов методом горизонтального прокола							
Измеритель: 1 переход							
Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола:							
34-02-017-01	первой трубой до 10 м	2009,45	110,35	1719,35	74,76	179,75	12,18
34-02-017-02	на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01	812,64	40,23	673,62	29,29	98,79	4,44
34-02-017-03	последующими трубами до 10 м	1723,34	93,14	1450,45	63,07	179,75	10,28
34-02-017-04	на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-03	743,37	36,15	608,43	26,45	98,79	3,99
Таблицу 34-02-018 изложить в следующей редакции:							
Таблица 34-02-018. Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр							
Измеритель: 100 канало-метров							
Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр при диаметре футляра:							
34-02-018-01	820-920 мм	2715,53	268,13	0,00	0,00	2447,40	34,2
34-02-018-02	1020-1420 мм	2043,33	268,13	0,00	0,00	1775,20	34,2
Таблицу 34-02-042 изложить в следующей редакции:							
Таблица 34-02-042. Подвеска проводов на крюках							
Измеритель: 1 км провода							
Подвеска на крюках проводов диаметром:							
34-02-042-01	до 3 мм, на 1 км линии число опор 12	401,23	99,19	0,00	0,00	302,04	12,2
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(П)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(П)	-
34-02-042-02	до 3 мм, на 1 км линии число опор 16	467,68	112,19	0,00	0,00	355,49	13,8
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(П)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(П)	-
34-02-042-03	до 3 мм, на 1 км линии число опор 20	535,38	126,02	0,00	0,00	409,36	15,5
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(П)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(П)	-
34-02-042-04	до 3 мм, на 1 км линии число опор 25	619,56	143,90	0,00	0,00	475,66	17,7
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(П)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(П)	-
34-02-042-05	до 5 мм, на 1 км линии число опор 16	631,11	117,89	0,00	0,00	513,22	14,5
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(П)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(П)	-
34-02-042-06	до 5 мм, на 1 км линии число опор 20	720,36	130,89	0,00	0,00	589,47	16,1
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(П)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(П)	-
34-02-042-07	до 5 мм, на 1 км линии число опор 25	832,81	148,78	0,00	0,00	684,03	18,3
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(П)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(П)	-
34-02-042-08	до 5 мм, на 1 км линии число опор 28	898,75	158,54	0,00	0,00	740,21	19,5
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(П)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 34-02-043 изложить в следующей редакции:							
Таблица 34-02-043. Подвеска проводов на траверсах							
Измеритель: 1 км провода							
Подвеска на деревянных траверсах проводов диаметром:							
34-02-043-01	до 3 мм, на 1 км линии число опор 16	412,73	102,44	0,00	0,00	310,29	12,6
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(II)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-043-02	до 3 мм, на 1 км линии число опор 20	467,93	113,82	0,00	0,00	354,11	14
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(II)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-043-03	до 3 мм, на 1 км линии число опор 25	537,14	129,27	0,00	0,00	407,87	15,9
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(II)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-043-04	до 5 мм, на 1 км линии число опор 20	609,52	118,70	0,00	0,00	490,82	14,6
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(II)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-043-05	до 5 мм, на 1 км линии число опор 25	696,55	134,15	0,00	0,00	562,40	16,5
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(II)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-043-06	до 5 мм, на 1 км линии число опор 28	747,98	142,28	0,00	0,00	605,70	17,5
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(II)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
Подвеска на металлических траверсах проводов диаметром:							
34-02-043-07	до 3 мм, на 1 км линии число опор 16	333,29	86,18	0,00	0,00	247,11	10,6
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(II)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-043-08	до 3 мм, на 1 км линии число опор 20	370,39	93,50	0,00	0,00	276,89	11,5
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(II)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-043-09	до 3 мм, на 1 км линии число опор 25	417,16	104,06	0,00	0,00	313,10	12,8
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(II)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
Таблицу 34-02-044 изложить в следующей редакции:							
Таблица 34-02-044. Перекладка проводов с крюков на траверсы							
Измеритель: 1 км провода							
Перекладка с крюков на траверсы проводов диаметром:							
34-02-044-01	до 3 мм, на 1 км линии число опор 16	222,53	75,52	0,00	0,00	147,01	8,71
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-044-02	до 3 мм, на 1 км линии число опор 20	259,40	90,17	0,00	0,00	169,23	10,4
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-044-03	до 3 мм, на 1 км линии число опор 25	298,82	103,17	0,00	0,00	195,65	11,9
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-044-04	до 5 мм, на 1 км линии число опор 20	324,03	110,98	0,00	0,00	213,05	12,8
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-044-05	до 5 мм, на 1 км линии число опор 25	383,27	133,52	0,00	0,00	249,75	15,4
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-044-06	до 5 мм, на 1 км линии число опор 28	426,73	151,73	0,00	0,00	275,00	17,5
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
Таблицу 34-02-045 изложить в следующей редакции:							
Таблица 34-02-045. Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки							
Измеритель: 1 км провода							
Перекладка с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки проводов диаметром:							
34-02-045-01	до 3 мм, на 1 км линии число опор 16	141,93	57,83	0,00	0,00	84,10	6,67
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-045-02	до 3 мм, на 1 км линии число опор 20	161,28	69,27	0,00	0,00	92,01	7,99
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-045-03	до 3 мм, на 1 км линии число опор 25	184,46	83,58	0,00	0,00	100,88	9,64
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-045-04	до 5 мм, на 1 км линии число опор 20	189,05	89,30	0,00	0,00	99,75	10,3
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-045-05	до 5 мм, на 1 км линии число опор 25	215,99	106,64	0,00	0,00	109,35	12,3
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-045-06	до 5 мм, на 1 км линии число опор 28	241,67	122,25	0,00	0,00	119,42	14,1
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
Таблицу 34-02-051 изложить в следующей редакции:							
Таблица 34-02-051. Скрещивание проводов							
Измеритель: 1 скрещивание							
Скрещивание подвешиваемых проводов:							
34-02-051-01	на Г-образных кронштейнах	35,55	12,31	0,00	0,00	23,24	1,42
34-02-051-02	на подвесных крюках	26,96	10,32	0,00	0,00	16,64	1,19
34-02-051-03	на накладках	85,87	13,70	0,00	0,00	72,17	1,58
Скрещивание существующих проводов:							
34-02-051-04	на Г-образных кронштейнах	218,74	15,87	0,00	0,00	202,87	1,83
34-02-051-05	на подвесных крюках	205,98	9,36	0,00	0,00	196,62	1,08
34-02-051-06	на накладках	271,85	17,25	0,00	0,00	254,60	1,99
Таблицу 34-02-071 изложить в следующей редакции:							
Таблица 34-02-071. Подвеска проводов							
Измеритель: 1 км провода							
Подвеска проводов напряжением:							
34-02-071-01	до 240 В, диаметр провода до 2 мм	433,04	134,15	0,00	0,00	298,89	16,5
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(II)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-071-02	до 240 В, диаметр провода до 3 мм	474,50	175,61	0,00	0,00	298,89	21,6
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(II)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-071-03	до 240 В, диаметр провода до 4 мм	499,70	200,81	0,00	0,00	298,89	24,7
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(II)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-071-04	свыше 240 В, диаметр провода до 3 мм	855,17	276,42	0,00	0,00	578,75	34
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(II)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
34-02-071-05	свыше 240 В, диаметр провода до 4 мм	896,63	317,88	0,00	0,00	578,75	39,1
(110-9207)	Проволока линейная, (км)	-	-	-	-	(II)	-
(110-9208)	Проволока перевязочная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
В Части 36. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ таблицу 36-01-004 изложить в следующей редакции: Таблица 36-01-004. Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду Измеритель: 1000 м³ грунта Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду:							
36-01-004-01	в естественных прудках и водоемах	1093,05	165,04	928,01	177,41	0,00	24,2
(407-9085)	Грунт, (м3)	-	-	-	-	(1010)	-
36-01-004-02	в искусственных прудках слоями до 2 м	2428,77	201,80	1502,22	250,14	724,75	29,59
(407-9085)	Грунт, (м3)	-	-	-	-	(1010)	-
36-01-004-03	в искусственных прудках слоями до 4 м	2162,68	93,78	1266,00	211,89	802,90	13,75
(407-9085)	Грунт, (м3)	-	-	-	-	(1010)	-
В Части 37. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ таблицу 37-02-008 изложить в следующей редакции: Таблица 37-02-008. Устройство шапочного бруса из монолитного железобетона с берега на объектах речного транспорта Измеритель: 100 м³ бетона в конструкции							
37-02-008-01	Устройство шапочного бруса из монолитного железобетона с берега на объектах речного транспорта	27373,17	4081,07	14291,23	1047,17	9000,87	547,06
(204-9001)	Арматура, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(204-9002)	Детали закладные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м3)	-	-	-	-	(101,5)	-
В Части 41. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ таблицу 41-01-016 изложить в следующей редакции: Таблица 41-01-016. Приготовление битумов, эмульсии, пасты, мастики, литого асфальта, эпоксидно-каменноугольных композиций Измеритель: 1 т Приготовление:							
41-01-016-01	горячего битума	1935,12	105,16	375,08	3,90	1454,88	12,64
41-01-016-02	разжиженного битума РБ-1	5121,09	45,32	200,23	23,78	4875,54	5,78

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
41-01-016-03	разжиженного битума РБ-2	3351,61	84,83	316,95	21,57	2949,83	10,82
41-01-016-04	битумной эмульсии	2713,88	98,05	319,67	12,41	2296,16	12,21
41-01-016-05	разжиженной битумной пасты	11821,90	45,00	178,03	13,22	11598,87	5,74
41-01-016-06	горячей асфальтовой мастики АМ-1	1140,79	75,81	270,58	3,90	794,40	9,67
41-01-016-07	горячей асфальтовой мастики АМ-2	1557,07	75,81	270,58	3,90	1210,68	9,67
41-01-016-08	горячей асфальтовой мастики АМ-3	1715,41	85,46	325,58	3,90	1304,37	10,9
41-01-016-09	холодной асфальтовой мастики	988,43	71,97	213,57	12,81	702,89	9,18
41-01-016-10	литого асфальта	706,48	63,03	237,99	3,13	405,46	8,04
41-01-016-11	эпоксидно-каменноугольной композиции грунта	27326,05	364,83	276,52	150,09	26684,70	43,85
41-01-016-12	эпоксидно-каменноугольной композиции лака	30711,69	413,09	288,09	159,30	30010,51	49,65
41-01-016-13	эпоксидно-каменноугольной композиции эмали	29693,53	382,22	280,41	153,19	29030,90	45,94

Таблицу 41-02-022 изложить в следующей редакции:

Таблица 41-02-022. Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта

Измеритель: 100 т конструкций

Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта:

41-02-022-01	эмалью ПФ-167 в два слоя	10625,56	399,97	931,62	97,20	9293,97	49,81
41-02-022-02	эмалью ПФ-115 в два слоя	5018,95	399,97	931,62	97,20	3687,36	49,81
41-02-022-03	эмалью ЭП-1155 в два слоя	35867,57	402,62	951,99	97,20	34512,96	50,14
41-02-022-04	эмалью ЭП-5116 в два слоя	17465,45	402,62	951,99	97,20	16110,84	50,14
41-02-022-05	эмалью ХВ-785-в один слой	3811,20	200,43	463,72	48,54	3147,05	24,96
41-02-022-06	эмалью ЭП-46 в один слой	7748,08	155,22	244,30	24,21	7348,56	18,86
41-02-022-07	лаком ХС-720 алюминиевым в два слоя	8430,76	409,94	911,09	97,20	7109,73	49,81
41-02-022-08	лаком ХС-720 коричневым в четыре слоя	16010,28	617,17	914,41	97,20	14478,70	74,99
41-02-022-09	краской ЭКЖ в четыре слоя	5726,49	993,03	912,75	97,20	3820,71	120,66

Таблицу 41-02-023 изложить в следующей редакции:

Таблица 41-02-023. Окраска распределительных поясов

Измеритель: 100 т конструкций

Окраска распределительных поясов:

41-02-023-01	эмалью ПФ-167 в два слоя	13085,59	351,85	341,78	33,07	12391,96	42,29
41-02-023-02	эмалью ПФ-115 в два слоя	5610,11	351,85	341,78	33,07	4916,48	42,29
41-02-023-03	эмалью ЭП-1155 в два слоя	46699,45	355,51	368,66	33,07	45975,28	42,73
41-02-023-04	эмалью ЭП-5116 в два слоя	22305,96	355,51	368,66	33,07	21581,79	42,73
41-02-023-05	эмалью ХВ-785-в один слой	4771,81	214,91	169,12	16,53	4387,78	25,83
41-02-023-06	эмалью ЭП-46 в один слой	10341,46	215,49	100,65	8,27	10025,32	25,9
41-02-023-07	лаком ХС-720 алюминиевым в два слоя	10400,72	350,94	313,82	33,07	9735,96	42,18
41-02-023-08	лаком ХС-720 коричневым в четыре слоя	20426,62	633,90	317,14	33,07	19475,58	76,19
41-02-023-09	краской ЭКЖ в четыре слоя	7360,25	1147,16	316,31	33,07	5896,78	137,88

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
В Части 42. БЕРЕГООУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ таблицу 42-01-011 изложить в следующей редакции: Таблица 42-01-011. Бетонирование вертикальных стенок каналов Измеритель: 100 м³ бетона в конструкции							
42-01-011-01 (101-9866)	Бетонирование вертикальных стенок каналов <i>Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)</i>	80724,36 -	6316,25 -	7685,23 -	938,16 -	66722,88 (II)	815 -
В Части 44. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ таблицу 44-01-001 изложить в следующей редакции: Таблица 44-01-001. Рыхление грунта взрывами под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища) Измеритель: 100 м³ грунта							
Рыхление взрывами под водой в речных условиях грунтов группы:							
44-01-001-01	3-6	57483,25	1213,79	52148,34	7650,05	4121,12	154,82
44-01-001-02	7	63260,33	1455,48	56695,93	8379,23	5108,92	183,31
44-01-001-03	8	85242,24	1603,13	80170,97	11369,71	3468,14	209,56
44-01-001-04	9	90961,92	1998,42	85345,53	12063,22	3617,97	257,86
44-01-001-05	10	100052,41	2122,18	94265,51	12764,91	3664,72	273,83
44-01-001-06	11	117887,12	3117,56	110703,29	14079,21	4066,27	392,64
Таблицу 44-01-050 изложить в следующей редакции:							
Таблица 44-01-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях (реки, озера, водохранилища) Измеритель: 100 м трубопровода							
Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр трубопроводов:							
44-01-050-01	до 300 мм	21348,78	2231,30	11503,64	1770,39	7613,84	287,91
44-01-050-02	до 500 мм	28172,05	2949,33	15796,51	2269,77	9426,21	376,19
44-01-050-03	до 700 мм	39462,53	3851,93	23075,92	3226,79	12534,68	485,13
44-01-050-04	до 800 мм	43788,70	4429,17	25426,69	3450,38	13932,84	557,83
44-01-050-05	до 1000 мм	51264,20	5351,16	30191,13	3935,18	15721,91	673,95
44-01-050-06	до 1200 мм	70367,86	5899,96	46924,89	4632,79	17543,01	734,74
44-01-050-07	до 1400 мм	80690,36	6724,00	54468,70	5135,78	19497,66	837,36
Таблицу 44-01-051 изложить в следующей редакции:							
Таблица 44-01-051. Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях (реки, озера, водохранилища) Измеритель: 100 м трубопровода							
Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр трубопроводов:							
44-01-051-01	325/530 мм	55261,25	2896,27	22257,41	2745,86	30107,57	364,77
44-01-051-02	530/720 мм	75187,78	3442,94	27621,44	3185,90	44123,40	428,76
44-01-051-03	720/1020 мм	111512,94	4344,55	59978,73	4050,04	47189,66	541,04
Таблицу 44-01-052 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 44-01-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях (реки, озера, водохранилища)							
Измеритель: 100 м трубопровода							
Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях, диаметр трубопровода:							
44-01-052-01	до 300 мм	15505,53	2059,84	8396,02	1619,22	5049,67	269,26
44-01-052-02	до 500 мм	20141,71	2604,83	11208,88	2085,83	6328,00	340,5
44-01-052-03	до 700 мм	28593,50	3373,19	16243,10	2901,16	8977,21	435,25
44-01-052-04	до 800 мм	31546,82	3881,28	17835,10	3087,27	9830,44	500,81
44-01-052-05	до 1000 мм	35207,63	4673,10	18784,04	3255,82	11750,49	602,98
44-01-052-06	до 1200 мм	48090,10	5064,48	29906,73	3770,35	13118,89	645,98
44-01-052-07	до 1400 мм	54387,32	5823,55	33894,90	4104,19	14668,87	742,8
Таблицу 44-02-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 44-02-001. Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории							
Измеритель: 100 м ³ грунта							
Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов:							
44-02-001-01	3-6	60051,56	1213,79	54716,65	10177,25	4121,12	154,82
44-02-001-02	7	66719,85	1455,48	60155,45	11061,55	5108,92	183,31
44-02-001-03	8	86985,91	1603,13	81914,64	15402,56	3468,14	209,56
44-02-001-04	9	93297,44	1998,42	87681,05	16259,20	3617,97	257,86
44-02-001-05	10	101544,77	2122,18	95757,87	17239,12	3664,72	273,83
44-02-001-06	11	117901,93	3117,56	110718,10	19081,50	4066,27	392,64
Удалить таблицы: 44-02-005, 44-02-006							
Таблицу 44-02-050 изложить в следующей редакции:							
Таблица 44-02-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории							
Измеритель: 100 м трубопровода							
Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:							
44-02-050-01	до 300 мм	23699,30	2231,30	13854,16	2159,85	7613,84	287,91
44-02-050-02	до 500 мм	31538,06	2949,33	19162,52	3087,83	9426,21	376,19
44-02-050-03	до 700 мм	44972,46	3851,93	28585,85	5012,32	12534,68	485,13
44-02-050-04	до 800 мм	49782,94	4429,17	31420,93	5463,05	13932,84	557,83
44-02-050-05	до 1000 мм	58565,38	5351,16	37287,81	6497,09	15926,41	673,95
44-02-050-06	до 1200 мм	79432,82	5899,96	55784,85	8121,17	17748,01	734,74
44-02-050-07	до 1400 мм	91082,33	6724,00	64652,67	9349,77	19705,66	837,36
Таблицу 44-02-051 изложить в следующей редакции:							
Таблица 44-02-051. Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории							
Измеритель: 100 м трубопровода							
Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:							
44-02-051-01	325/530 мм	60035,51	3034,89	35788,91	3008,68	21211,71	364,77
44-02-051-02	530/720 мм	86260,35	3610,16	44105,99	3644,36	38544,20	428,76
44-02-051-03	720/1020 мм	123512,60	4555,56	79629,83	4841,00	39327,21	541,04

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 44-02-052 изложить в следующей редакции:							
Таблица 44-02-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях в закрытой акватории Измеритель: 100 м трубопровода Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:							
44-02-052-01	до 300 мм	17602,11	2059,84	10492,60	1962,22	5049,67	269,26
44-02-052-02	до 500 мм	23222,94	2604,83	14290,11	2823,75	6328,00	340,5
44-02-052-03	до 700 мм	33495,36	3373,19	21144,96	4438,27	8977,21	435,25
44-02-052-04	до 800 мм	36849,84	3881,28	23138,12	4814,47	9830,44	500,81
44-02-052-05	до 1000 мм	40851,74	4673,10	24164,81	5116,48	12013,83	602,98
44-02-052-06	до 1200 мм	54338,88	5064,48	36418,85	6224,55	12855,55	645,98
44-02-052-07	до 1400 мм	63003,55	5823,55	41194,28	6982,04	15985,72	742,8
Таблицу 44-03-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 44-03-001. Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) Измеритель: 100 м ³ грунта Рыхление грунтов взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов:							
44-03-001-01	3-6	116984,56	1213,79	111649,65	18913,97	4121,12	154,82
44-03-001-02	7	127294,13	1455,48	120729,73	20451,89	5108,92	183,31
44-03-001-03	8	177790,66	1603,13	172719,39	29129,04	3468,14	209,56
44-03-001-04	9	185732,12	1998,42	180115,73	30342,80	3617,97	257,86
44-03-001-05	10	202426,13	2122,18	196639,23	32902,11	3664,72	273,83
44-03-001-06	11	234153,63	3117,56	226969,80	37606,14	4066,27	392,64
Удалить таблицы: 44-03-005, 44-03-006							
Таблицу 44-03-050 изложить в следующей редакции:							
Таблица 44-03-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) Измеритель: 100 м трубопровода Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода:							
44-03-050-01	до 300 мм	30283,23	2231,30	20438,09	3219,76	7613,84	287,91
44-03-050-02	до 500 мм	40897,38	2949,33	28521,84	4983,39	9426,21	376,19
44-03-050-03	до 700 мм	56979,98	3851,93	40593,37	6869,99	12534,68	485,13
44-03-050-04	до 800 мм	59802,25	4429,17	41440,24	5827,48	13932,84	557,83
44-03-050-05	до 1000 мм	72910,75	5351,16	51633,18	8603,76	15926,41	673,95
44-03-050-06	до 1200 мм	96532,67	5899,96	72884,70	10689,60	17748,01	734,74
44-03-050-07	до 1400 мм	110204,02	6724,00	83774,36	12263,72	19705,66	837,36
Таблицу 44-03-051 изложить в следующей редакции:							
Таблица 44-03-051. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) Измеритель: 100 м трубопровода Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода:							
44-03-051-01	до 300 мм	23183,72	2059,84	16064,36	2623,57	5059,52	269,26

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-03-051-02	до 500 мм	30641,83	2604,83	21691,75	3778,78	6345,25	340,5
44-03-051-03	до 700 мм	44161,80	3373,19	31808,93	5912,46	8979,68	435,25
44-03-051-04	до 800 мм	48219,46	3881,28	34537,31	6411,98	9800,87	500,81
44-03-051-05	до 1000 мм	53148,30	4673,10	36461,37	6817,09	12013,83	602,98
44-03-051-06	до 1200 мм	68733,41	5064,48	50813,38	8262,07	12855,55	645,98
44-03-051-07	до 1400 мм	78801,56	5823,55	56992,29	9253,31	15985,72	742,8

Дополнить наименованием таблицей 44-04-001:

ОТДЕЛ 04. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ

Дополнить часть 44 разделом 1 (перед таблицей 44-04-001):

Раздел 1. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ САМООТВОЗНЫХ ЗЕМЛЕСОСОВ

Дополнить часть 44 подразделом 1.1 таблицами 44-04-002, 44-04-003, 44-04-004, 44-04-005, 44-04-006, 44-04-007, 44-04-008, 44-04-009, 44-04-010, 44-04-011, 44-04-012, 44-04-013, 44-04-014, 44-04-015, 44-04-016, 44-04-017, 44-04-018, 44-04-019:

Подраздел 1.1. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ САМООТВОЗНЫМИ ЗЕМЛЕСОСАМИ С РАЗГРУЗКОЙ ЧЕРЕЗ ДНИЩЕВЫЕ ДВЕРЦЫ

Таблица 44-04-001. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:

44-04-001-01	1	10798,58	0,00	10798,58	214,56	0,00	
44-04-001-02	2	14831,79	0,00	14831,79	294,69	0,00	
44-04-001-03	3	12359,82	0,00	12359,82	245,58	0,00	
44-04-001-04	4	16002,72	0,00	16002,72	317,96	0,00	
44-04-001-05	5	15872,61	0,00	15872,61	315,37	0,00	

На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:

44-04-001-06	44-04-001-01	4228,36	0,00	4228,36	84,01	0,00	
44-04-001-07	44-04-001-02	1691,34	0,00	1691,34	33,61	0,00	
44-04-001-08	44-04-001-03	1691,34	0,00	1691,34	33,61	0,00	
44-04-001-09	44-04-001-04	2406,91	0,00	2406,91	47,82	0,00	
44-04-001-10	44-04-001-05	2146,71	0,00	2146,71	42,65	0,00	

Таблица 44-04-002. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:

44-04-002-01	1	10569,36	0,00	10569,36	146,05	0,00	
44-04-002-02	2	14217,20	0,00	14217,20	196,46	0,00	
44-04-002-03	3	12159,45	0,00	12159,45	168,03	0,00	
44-04-002-04	4	15713,75	0,00	15713,75	217,14	0,00	
44-04-002-05	5	15807,28	0,00	15807,28	218,43	0,00	

На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:

44-04-002-06	44-04-002-01	4021,97	0,00	4021,97	55,58	0,00	
44-04-002-07	44-04-002-02	1590,08	0,00	1590,08	21,97	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-002-08	44-04-002-03	1590,08	0,00	1590,08	21,97	0,00	
44-04-002-09	44-04-002-04	2338,36	0,00	2338,36	32,31	0,00	
44-04-002-10	44-04-002-05	2057,75	0,00	2057,75	28,44	0,00	
Таблица 44-04-003. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-003-01	1	10576,93	0,00	10576,93	112,45	0,00	
44-04-003-02	2	13616,28	0,00	13616,28	144,76	0,00	
44-04-003-03	3	12157,39	0,00	12157,39	129,25	0,00	
44-04-003-04	4	15561,46	0,00	15561,46	165,44	0,00	
44-04-003-05	5	15561,46	0,00	15561,46	165,44	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-003-06	44-04-003-01	3525,64	0,00	3525,64	37,48	0,00	
44-04-003-07	44-04-003-02	1458,89	0,00	1458,89	15,51	0,00	
44-04-003-08	44-04-003-03	1458,89	0,00	1458,89	15,51	0,00	
44-04-003-09	44-04-003-04	1945,18	0,00	1945,18	20,68	0,00	
44-04-003-10	44-04-003-05	1823,61	0,00	1823,61	19,39	0,00	
Таблица 44-04-004. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-004-01	1	9875,27	0,00	9875,27	100,11	0,00	
44-04-004-02	2	13352,48	0,00	13352,48	135,36	0,00	
44-04-004-03	3	11405,24	0,00	11405,24	115,62	0,00	
44-04-004-04	4	14465,18	0,00	14465,18	146,64	0,00	
44-04-004-05	5	14604,27	0,00	14604,27	148,05	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-004-06	44-04-004-01	2781,77	0,00	2781,77	28,20	0,00	
44-04-004-07	44-04-004-02	1112,71	0,00	1112,71	11,28	0,00	
44-04-004-08	44-04-004-03	1112,71	0,00	1112,71	11,28	0,00	
44-04-004-09	44-04-004-04	1529,97	0,00	1529,97	15,51	0,00	
44-04-004-10	44-04-004-05	1390,88	0,00	1390,88	14,10	0,00	
Таблица 44-04-005. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-005-01	1	10069,84	0,00	10069,84	88,83	0,00	
44-04-005-02	2	13586,29	0,00	13586,29	119,85	0,00	
44-04-005-03	3	11508,39	0,00	11508,39	101,52	0,00	
44-04-005-04	4	14705,16	0,00	14705,16	129,72	0,00	
44-04-005-05	5	14865,00	0,00	14865,00	131,13	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-005-06	44-04-005-01	2557,42	0,00	2557,42	22,56	0,00	
44-04-005-07	44-04-005-02	959,03	0,00	959,03	8,46	0,00	
44-04-005-08	44-04-005-03	959,03	0,00	959,03	8,46	0,00	
44-04-005-09	44-04-005-04	1438,55	0,00	1438,55	12,69	0,00	
44-04-005-10	44-04-005-05	1278,71	0,00	1278,71	11,28	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 44-04-006. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-006-01	1	8894,16	0,00	8894,16	80,04	0,00	
44-04-006-02	2	12044,18	0,00	12044,18	108,38	0,00	
44-04-006-03	3	10191,23	0,00	10191,23	91,71	0,00	
44-04-006-04	4	12970,66	0,00	12970,66	116,72	0,00	
44-04-006-05	5	12970,66	0,00	12970,66	116,72	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-006-06	44-04-006-01	2038,25	0,00	2038,25	18,34	0,00	
44-04-006-07	44-04-006-02	741,18	0,00	741,18	6,67	0,00	
44-04-006-08	44-04-006-03	741,18	0,00	741,18	6,67	0,00	
44-04-006-09	44-04-006-04	1111,77	0,00	1111,77	10,00	0,00	
44-04-006-10	44-04-006-05	1111,77	0,00	1111,77	10,00	0,00	
Таблица 44-04-007. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-007-01	1	7944,82	0,00	7944,82	67,97	0,00	
44-04-007-02	2	10813,79	0,00	10813,79	92,51	0,00	
44-04-007-03	3	9268,96	0,00	9268,96	79,30	0,00	
44-04-007-04	4	11696,54	0,00	11696,54	100,06	0,00	
44-04-007-05	5	11696,54	0,00	11696,54	100,06	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-007-06	44-04-007-01	1765,52	0,00	1765,52	15,10	0,00	
44-04-007-07	44-04-007-02	662,07	0,00	662,07	5,66	0,00	
44-04-007-08	44-04-007-03	662,07	0,00	662,07	5,66	0,00	
44-04-007-09	44-04-007-04	1103,45	0,00	1103,45	9,44	0,00	
44-04-007-10	44-04-007-05	882,76	0,00	882,76	7,55	0,00	
Таблица 44-04-008. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-008-01	1	7675,83	0,00	7675,83	61,13	0,00	
44-04-008-02	2	10322,67	0,00	10322,67	82,20	0,00	
44-04-008-03	3	8734,57	0,00	8734,57	69,56	0,00	
44-04-008-04	4	11116,72	0,00	11116,72	88,53	0,00	
44-04-008-05	5	11381,41	0,00	11381,41	90,64	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-008-06	44-04-008-01	1588,10	0,00	1588,10	12,65	0,00	
44-04-008-07	44-04-008-02	529,37	0,00	529,37	4,22	0,00	
44-04-008-08	44-04-008-03	529,37	0,00	529,37	4,22	0,00	
44-04-008-09	44-04-008-04	794,05	0,00	794,05	6,32	0,00	
44-04-008-10	44-04-008-05	794,05	0,00	794,05	6,32	0,00	
Таблица 44-04-009. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-009-01	1	7795,14	0,00	7795,14	63,77	0,00	
44-04-009-02	2	10493,46	0,00	10493,46	85,85	0,00	
44-04-009-03	3	8994,40	0,00	8994,40	73,58	0,00	
44-04-009-04	4	11093,09	0,00	11093,09	90,75	0,00	
44-04-009-05	5	11392,90	0,00	11392,90	93,21	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-009-06	44-04-009-01	1499,07	0,00	1499,07	12,26	0,00	
44-04-009-07	44-04-009-02	599,63	0,00	599,63	4,91	0,00	
44-04-009-08	44-04-009-03	599,63	0,00	599,63	4,91	0,00	
44-04-009-09	44-04-009-04	899,44	0,00	899,44	7,36	0,00	
44-04-009-10	44-04-009-05	599,63	0,00	599,63	4,91	0,00	
Таблица 44-04-010. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-010-01	1	8913,19	0,00	8913,19	72,31	0,00	
44-04-010-02	2	11765,41	0,00	11765,41	95,45	0,00	
44-04-010-03	3	10339,30	0,00	10339,30	83,88	0,00	
44-04-010-04	4	12835,00	0,00	12835,00	104,13	0,00	
44-04-010-05	5	13191,52	0,00	13191,52	107,02	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-010-06	44-04-010-01	1426,11	0,00	1426,11	11,57	0,00	
44-04-010-07	44-04-010-02	356,53	0,00	356,53	2,89	0,00	
44-04-010-08	44-04-010-03	356,53	0,00	356,53	2,89	0,00	
44-04-010-09	44-04-010-04	713,06	0,00	713,06	5,79	0,00	
44-04-010-10	44-04-010-05	713,06	0,00	713,06	5,79	0,00	
Таблица 44-04-011. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-011-01	1	9832,51	0,00	9832,51	82,94	0,00	
44-04-011-02	2	11471,26	0,00	11471,26	96,77	0,00	
44-04-011-03	3	11061,57	0,00	11061,57	93,31	0,00	
44-04-011-04	4	13519,70	0,00	13519,70	114,05	0,00	
44-04-011-05	5	14339,07	0,00	14339,07	120,96	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-011-06	44-04-011-01	1229,06	0,00	1229,06	10,37	0,00	
44-04-011-07	44-04-011-02	409,69	0,00	409,69	3,46	0,00	
44-04-011-08	44-04-011-03	409,69	0,00	409,69	3,46	0,00	
44-04-011-09	44-04-011-04	819,38	0,00	819,38	6,91	0,00	
44-04-011-10	44-04-011-05	409,69	0,00	409,69	3,46	0,00	
Таблица 44-04-012. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-012-01	1	9743,56	0,00	9743,56	81,82	0,00	
44-04-012-02	2	12063,45	0,00	12063,45	101,31	0,00	
44-04-012-03	3	11135,50	0,00	11135,50	93,51	0,00	
44-04-012-04	4	13455,39	0,00	13455,39	113,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-012-05	5	14383,35	0,00	14383,35	120,79	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-012-06	44-04-012-01	927,96	0,00	927,96	7,79	0,00	
44-04-012-07	44-04-012-02	463,98	0,00	463,98	3,90	0,00	
44-04-012-08	44-04-012-03	463,98	0,00	463,98	3,90	0,00	
44-04-012-09	44-04-012-04	463,98	0,00	463,98	3,90	0,00	
44-04-012-10	44-04-012-05	463,98	0,00	463,98	3,90	0,00	
Таблица 44-04-013. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-013-01	1	9782,74	0,00	9782,74	77,93	0,00	
44-04-013-02	2	11739,28	0,00	11739,28	93,51	0,00	
44-04-013-03	3	10761,01	0,00	10761,01	85,72	0,00	
44-04-013-04	4	13206,69	0,00	13206,69	105,20	0,00	
44-04-013-05	5	14184,97	0,00	14184,97	113,00	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-013-06	44-04-013-01	978,27	0,00	978,27	7,79	0,00	
44-04-013-07	44-04-013-02	489,14	0,00	489,14	3,90	0,00	
44-04-013-08	44-04-013-03	489,14	0,00	489,14	3,90	0,00	
44-04-013-09	44-04-013-04	489,14	0,00	489,14	3,90	0,00	
44-04-013-10	44-04-013-05	489,14	0,00	489,14	3,90	0,00	
Таблица 44-04-014. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-014-01	1	9375,80	0,00	9375,80	58,45	0,00	
44-04-014-02	2	12501,07	0,00	12501,07	77,93	0,00	
44-04-014-03	3	10625,91	0,00	10625,91	66,24	0,00	
44-04-014-04	4	13126,13	0,00	13126,13	81,82	0,00	
44-04-014-05	5	13751,18	0,00	13751,18	85,72	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-014-06	44-04-014-01	1250,11	0,00	1250,11	7,79	0,00	
44-04-014-07	44-04-014-02	625,05	0,00	625,05	3,90	0,00	
44-04-014-08	44-04-014-03	625,05	0,00	625,05	3,90	0,00	
44-04-014-09	44-04-014-04	625,05	0,00	625,05	3,90	0,00	
44-04-014-10	44-04-014-05	625,05	0,00	625,05	3,90	0,00	
Таблица 44-04-015. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-015-01	1	10130,91	0,00	10130,91	60,22	0,00	
44-04-015-02	2	12832,49	0,00	12832,49	76,28	0,00	
44-04-015-03	3	11481,70	0,00	11481,70	68,25	0,00	
44-04-015-04	4	14183,28	0,00	14183,28	84,30	0,00	
44-04-015-05	5	14858,67	0,00	14858,67	88,32	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-015-06	44-04-015-01	1350,79	0,00	1350,79	8,03	0,00	
44-04-015-07	44-04-015-02	675,39	0,00	675,39	4,01	0,00	
44-04-015-08	44-04-015-03	675,39	0,00	675,39	4,01	0,00	
44-04-015-09	44-04-015-04	675,39	0,00	675,39	4,01	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-015-10	44-04-015-05	675,39	0,00	675,39	4,01	0,00	
Таблица 44-04-016. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-016-01	1	10260,23	0,00	10260,23	57,86	0,00	
44-04-016-02	2	13924,59	0,00	13924,59	78,52	0,00	
44-04-016-03	3	11725,97	0,00	11725,97	66,12	0,00	
44-04-016-04	4	14657,47	0,00	14657,47	82,66	0,00	
44-04-016-05	5	15390,34	0,00	15390,34	86,79	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-016-06	44-04-016-01	732,87	0,00	732,87	4,13	0,00	
44-04-016-07	44-04-016-02	732,87	0,00	732,87	4,13	0,00	
44-04-016-08	44-04-016-03	732,87	0,00	732,87	4,13	0,00	
44-04-016-09	44-04-016-04	732,87	0,00	732,87	4,13	0,00	
44-04-016-10	44-04-016-05	732,87	0,00	732,87	4,13	0,00	
Таблица 44-04-017. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-017-01	1	9694,99	0,00	9694,99	46,76	0,00	
44-04-017-02	2	13220,44	0,00	13220,44	63,77	0,00	
44-04-017-03	3	11457,72	0,00	11457,72	55,27	0,00	
44-04-017-04	4	13220,44	0,00	13220,44	63,77	0,00	
44-04-017-05	5	14101,81	0,00	14101,81	68,02	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-017-06	44-04-017-01	969,50	0,00	969,50	4,71	0,00	
44-04-017-07	44-04-017-02	352,55	0,00	352,55	1,72	0,00	
44-04-017-08	44-04-017-03	352,55	0,00	352,55	1,72	0,00	
44-04-017-09	44-04-017-04	528,82	0,00	528,82	2,53	0,00	
44-04-017-10	44-04-017-05	440,68	0,00	440,68	2,18	0,00	
Таблица 44-04-018. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-018-01	1	7763,09	0,00	7763,09	36,83	0,00	
44-04-018-02	2	10674,24	0,00	10674,24	50,64	0,00	
44-04-018-03	3	8733,47	0,00	8733,47	41,44	0,00	
44-04-018-04	4	10674,24	0,00	10674,24	50,64	0,00	
44-04-018-05	5	11644,63	0,00	11644,63	55,25	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-018-06	44-04-018-01	611,34	0,00	611,34	2,88	0,00	
44-04-018-07	44-04-018-02	291,12	0,00	291,12	1,38	0,00	
44-04-018-08	44-04-018-03	291,12	0,00	291,12	1,38	0,00	
44-04-018-09	44-04-018-04	359,04	0,00	359,04	1,73	0,00	
44-04-018-10	44-04-018-05	310,52	0,00	310,52	1,50	0,00	
Таблица 44-04-019. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-019-01	1	8937,97	0,00	8937,97	37,32	0,00	
44-04-019-02	2	11491,67	0,00	11491,67	47,98	0,00	
44-04-019-03	3	10214,82	0,00	10214,82	42,65	0,00	
44-04-019-04	4	11491,67	0,00	11491,67	47,98	0,00	
44-04-019-05	5	12768,52	0,00	12768,52	53,31	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-019-06	44-04-019-01	676,73	0,00	676,73	2,78	0,00	
44-04-019-07	44-04-019-02	255,37	0,00	255,37	1,04	0,00	
44-04-019-08	44-04-019-03	255,37	0,00	255,37	1,04	0,00	
44-04-019-09	44-04-019-04	408,59	0,00	408,59	1,74	0,00	
44-04-019-10	44-04-019-05	331,98	0,00	331,98	1,39	0,00	
Дополнить часть 44 подразделом 1.2 таблицами 44-04-030, 44-04-031, 44-04-032, 44-04-033, 44-04-034, 44-04-035, 44-04-036, 44-04-037, 44-04-038, 44-04-039, 44-04-040, 44-04-041, 44-04-042, 44-04-043, 44-04-044, 44-04-045, 44-04-046, 44-04-047, 44-04-048:							
Подраздел 1.2. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ САМООТВОЗНЫМИ ЗЕМЛЕСОСАМИ С РАЗГРУЗКОЙ РЕФУЛИРОВАНИЕМ							
Таблица 44-04-030. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м³ с разгрузкой рефулированием							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м ³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-030-01	1	14961,89	0,00	14961,89	297,28	0,00	
44-04-030-02	2	20881,60	0,00	20881,60	414,89	0,00	
44-04-030-03	3	18344,58	0,00	18344,58	364,49	0,00	
44-04-030-04	4	22898,20	0,00	22898,20	454,96	0,00	
44-04-030-05	5	23418,61	0,00	23418,61	465,30	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-030-06	44-04-030-01	4228,36	0,00	4228,36	84,01	0,00	
44-04-030-07	44-04-030-02	1691,34	0,00	1691,34	33,61	0,00	
44-04-030-08	44-04-030-03	1691,34	0,00	1691,34	33,61	0,00	
44-04-030-09	44-04-030-04	2406,91	0,00	2406,91	47,82	0,00	
44-04-030-10	44-04-030-05	1821,45	0,00	1821,45	36,19	0,00	
Таблица 44-04-031. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м³ с разгрузкой рефулированием							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м ³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-031-01	1	14965,47	0,00	14965,47	206,80	0,00	
44-04-031-02	2	20203,39	0,00	20203,39	279,18	0,00	
44-04-031-03	3	18145,63	0,00	18145,63	250,75	0,00	
44-04-031-04	4	22822,34	0,00	22822,34	315,37	0,00	
44-04-031-05	5	23383,55	0,00	23383,55	323,13	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-031-06	44-04-031-01	4021,97	0,00	4021,97	55,58	0,00	
44-04-031-07	44-04-031-02	1590,08	0,00	1590,08	21,97	0,00	
44-04-031-08	44-04-031-03	1590,08	0,00	1590,08	21,97	0,00	
44-04-031-09	44-04-031-04	2338,36	0,00	2338,36	32,31	0,00	
44-04-031-10	44-04-031-05	1777,15	0,00	1777,15	24,56	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 44-04-032. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м³ с разгрузкой рефулированием

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:

44-04-032-01	1	15075,16	0,00	15075,16	160,27	0,00	
44-04-032-02	2	20059,69	0,00	20059,69	213,26	0,00	
44-04-032-03	3	18479,23	0,00	18479,23	196,46	0,00	
44-04-032-04	4	22855,89	0,00	22855,89	242,99	0,00	
44-04-032-05	5	23585,34	0,00	23585,34	250,75	0,00	

На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:

44-04-032-06	44-04-032-01	3525,64	0,00	3525,64	37,48	0,00	
44-04-032-07	44-04-032-02	1458,89	0,00	1458,89	15,51	0,00	
44-04-032-08	44-04-032-03	1458,89	0,00	1458,89	15,51	0,00	
44-04-032-09	44-04-032-04	1945,18	0,00	1945,18	20,68	0,00	
44-04-032-10	44-04-032-05	1580,46	0,00	1580,46	16,80	0,00	

Таблица 44-04-033. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м³ с разгрузкой рефулированием

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:

44-04-033-01	1	14326,09	0,00	14326,09	145,23	0,00	
44-04-033-02	2	19611,45	0,00	19611,45	198,81	0,00	
44-04-033-03	3	17525,13	0,00	17525,13	177,66	0,00	
44-04-033-04	4	21558,69	0,00	21558,69	218,55	0,00	
44-04-033-05	5	22671,39	0,00	22671,39	229,83	0,00	

На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:

44-04-033-06	44-04-033-01	2781,77	0,00	2781,77	28,20	0,00	
44-04-033-07	44-04-033-02	1112,71	0,00	1112,71	11,28	0,00	
44-04-033-08	44-04-033-03	1112,71	0,00	1112,71	11,28	0,00	
44-04-033-09	44-04-033-04	1529,97	0,00	1529,97	15,51	0,00	
44-04-033-10	44-04-033-05	1251,79	0,00	1251,79	12,69	0,00	

Таблица 44-04-034. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м³ с разгрузкой рефулированием

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:

44-04-034-01	1	14545,32	0,00	14545,32	128,31	0,00	
44-04-034-02	2	19979,84	0,00	19979,84	176,25	0,00	
44-04-034-03	3	17742,10	0,00	17742,10	156,51	0,00	
44-04-034-04	4	21897,90	0,00	21897,90	193,17	0,00	
44-04-034-05	5	23016,77	0,00	23016,77	203,04	0,00	

На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:

44-04-034-06	44-04-034-01	2557,42	0,00	2557,42	22,56	0,00	
44-04-034-07	44-04-034-02	959,03	0,00	959,03	8,46	0,00	
44-04-034-08	44-04-034-03	959,03	0,00	959,03	8,46	0,00	
44-04-034-09	44-04-034-04	1438,55	0,00	1438,55	12,69	0,00	
44-04-034-10	44-04-034-05	1118,87	0,00	1118,87	9,87	0,00	

Таблица 44-04-035. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м³ с разгрузкой рефулированием

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м ³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-035-01	1	12785,36	0,00	12785,36	115,05	0,00	
44-04-035-02	2	17603,03	0,00	17603,03	158,40	0,00	
44-04-035-03	3	15750,08	0,00	15750,08	141,73	0,00	
44-04-035-04	4	19270,69	0,00	19270,69	173,41	0,00	
44-04-035-05	5	20382,46	0,00	20382,46	183,41	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-035-06	44-04-035-01	2038,25	0,00	2038,25	18,34	0,00	
44-04-035-07	44-04-035-02	741,18	0,00	741,18	6,67	0,00	
44-04-035-08	44-04-035-03	741,18	0,00	741,18	6,67	0,00	
44-04-035-09	44-04-035-04	1111,77	0,00	1111,77	10,00	0,00	
44-04-035-10	44-04-035-05	926,48	0,00	926,48	8,34	0,00	
Таблица 44-04-036. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м³ с разгрузкой рефулированием							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м ³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-036-01	1	11696,54	0,00	11696,54	100,06	0,00	
44-04-036-02	2	15889,64	0,00	15889,64	135,94	0,00	
44-04-036-03	3	14344,82	0,00	14344,82	122,72	0,00	
44-04-036-04	4	17434,47	0,00	17434,47	149,15	0,00	
44-04-036-05	5	18537,92	0,00	18537,92	158,59	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-036-06	44-04-036-01	1765,52	0,00	1765,52	15,10	0,00	
44-04-036-07	44-04-036-02	662,07	0,00	662,07	5,66	0,00	
44-04-036-08	44-04-036-03	662,07	0,00	662,07	5,66	0,00	
44-04-036-09	44-04-036-04	1103,45	0,00	1103,45	9,44	0,00	
44-04-036-10	44-04-036-05	882,76	0,00	882,76	7,55	0,00	
Таблица 44-04-037. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м³ с разгрузкой рефулированием							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м ³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-037-01	1	11116,72	0,00	11116,72	88,53	0,00	
44-04-037-02	2	15351,67	0,00	15351,67	122,25	0,00	
44-04-037-03	3	13763,56	0,00	13763,56	109,61	0,00	
44-04-037-04	4	16939,77	0,00	16939,77	134,90	0,00	
44-04-037-05	5	17998,51	0,00	17998,51	143,33	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-037-06	44-04-037-01	1588,10	0,00	1588,10	12,65	0,00	
44-04-037-07	44-04-037-02	529,37	0,00	529,37	4,22	0,00	
44-04-037-08	44-04-037-03	529,37	0,00	529,37	4,22	0,00	
44-04-037-09	44-04-037-04	794,05	0,00	794,05	6,32	0,00	
44-04-037-10	44-04-037-05	529,37	0,00	529,37	4,22	0,00	
Таблица 44-04-038. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м³ с разгрузкой рефулированием							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м ³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-038-01	1	11992,53	0,00	11992,53	98,11	0,00	
44-04-038-02	2	15890,10	0,00	15890,10	130,00	0,00	
44-04-038-03	3	14690,85	0,00	14690,85	120,19	0,00	
44-04-038-04	4	17688,98	0,00	17688,98	144,72	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-038-05	5	18888,23	0,00	18888,23	154,53	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-038-06	44-04-038-01	1499,07	0,00	1499,07	12,26	0,00	
44-04-038-07	44-04-038-02	599,63	0,00	599,63	4,91	0,00	
44-04-038-08	44-04-038-03	599,63	0,00	599,63	4,91	0,00	
44-04-038-09	44-04-038-04	899,44	0,00	899,44	7,36	0,00	
44-04-038-10	44-04-038-05	599,63	0,00	599,63	4,91	0,00	
Таблица 44-04-039. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м³ с разгрузкой рефулированием							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м ³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-039-01	1	14261,11	0,00	14261,11	115,70	0,00	
44-04-039-02	2	18539,44	0,00	18539,44	150,41	0,00	
44-04-039-03	3	17469,86	0,00	17469,86	141,73	0,00	
44-04-039-04	4	20678,61	0,00	20678,61	167,77	0,00	
44-04-039-05	5	22817,77	0,00	22817,77	185,12	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-039-06	44-04-039-01	1426,11	0,00	1426,11	11,57	0,00	
44-04-039-07	44-04-039-02	356,53	0,00	356,53	2,89	0,00	
44-04-039-08	44-04-039-03	356,53	0,00	356,53	2,89	0,00	
44-04-039-09	44-04-039-04	713,06	0,00	713,06	5,79	0,00	
44-04-039-10	44-04-039-05	713,06	0,00	713,06	5,79	0,00	
Таблица 44-04-040. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м³ с разгрузкой рефулированием							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м ³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-040-01	1	15977,82	0,00	15977,82	134,78	0,00	
44-04-040-02	2	19665,01	0,00	19665,01	165,89	0,00	
44-04-040-03	3	19255,33	0,00	19255,33	162,43	0,00	
44-04-040-04	4	22532,83	0,00	22532,83	190,08	0,00	
44-04-040-05	5	25400,64	0,00	25400,64	214,27	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-040-06	44-04-040-01	1229,06	0,00	1229,06	10,37	0,00	
44-04-040-07	44-04-040-02	409,69	0,00	409,69	3,46	0,00	
44-04-040-08	44-04-040-03	409,69	0,00	409,69	3,46	0,00	
44-04-040-09	44-04-040-04	819,38	0,00	819,38	6,91	0,00	
44-04-040-10	44-04-040-05	409,69	0,00	409,69	3,46	0,00	
Таблица 44-04-041. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м³ с разгрузкой рефулированием							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м ³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-041-01	1	15775,29	0,00	15775,29	132,48	0,00	
44-04-041-02	2	19951,10	0,00	19951,10	167,55	0,00	
44-04-041-03	3	19023,14	0,00	19023,14	159,75	0,00	
44-04-041-04	4	22734,97	0,00	22734,97	190,92	0,00	
44-04-041-05	5	25054,87	0,00	25054,87	210,41	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-041-06	44-04-041-01	927,96	0,00	927,96	7,79	0,00	
44-04-041-07	44-04-041-02	463,98	0,00	463,98	3,90	0,00	
44-04-041-08	44-04-041-03	463,98	0,00	463,98	3,90	0,00	
44-04-041-09	44-04-041-04	463,98	0,00	463,98	3,90	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-041-10	44-04-041-05	463,98	0,00	463,98	3,90	0,00	
Таблица 44-04-042. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м³ с разгрузкой рефулированием							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м ³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-042-01	1	16141,51	0,00	16141,51	128,58	0,00	
44-04-042-02	2	20054,61	0,00	20054,61	159,75	0,00	
44-04-042-03	3	19076,34	0,00	19076,34	151,96	0,00	
44-04-042-04	4	22500,29	0,00	22500,29	179,23	0,00	
44-04-042-05	5	25435,11	0,00	25435,11	202,61	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-042-06	44-04-042-01	978,27	0,00	978,27	7,79	0,00	
44-04-042-07	44-04-042-02	489,14	0,00	489,14	3,90	0,00	
44-04-042-08	44-04-042-03	489,14	0,00	489,14	3,90	0,00	
44-04-042-09	44-04-042-04	489,14	0,00	489,14	3,90	0,00	
44-04-042-10	44-04-042-05	489,14	0,00	489,14	3,90	0,00	
Таблица 44-04-043. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м³ с разгрузкой рефулированием							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м ³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-043-01	1	15626,34	0,00	15626,34	97,41	0,00	
44-04-043-02	2	20001,72	0,00	20001,72	124,68	0,00	
44-04-043-03	3	18751,61	0,00	18751,61	116,89	0,00	
44-04-043-04	4	21876,88	0,00	21876,88	136,37	0,00	
44-04-043-05	5	24377,09	0,00	24377,09	151,96	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-043-06	44-04-043-01	1250,11	0,00	1250,11	7,79	0,00	
44-04-043-07	44-04-043-02	625,05	0,00	625,05	3,90	0,00	
44-04-043-08	44-04-043-03	625,05	0,00	625,05	3,90	0,00	
44-04-043-09	44-04-043-04	625,05	0,00	625,05	3,90	0,00	
44-04-043-10	44-04-043-05	625,05	0,00	625,05	3,90	0,00	
Таблица 44-04-044. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м³ с разгрузкой рефулированием							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м ³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-044-01	1	16884,85	0,00	16884,85	100,36	0,00	
44-04-044-02	2	21612,61	0,00	21612,61	128,46	0,00	
44-04-044-03	3	19586,43	0,00	19586,43	116,42	0,00	
44-04-044-04	4	23638,79	0,00	23638,79	140,51	0,00	
44-04-044-05	5	26340,37	0,00	26340,37	156,57	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-044-06	44-04-044-01	1350,79	0,00	1350,79	8,03	0,00	
44-04-044-07	44-04-044-02	675,39	0,00	675,39	4,01	0,00	
44-04-044-08	44-04-044-03	675,39	0,00	675,39	4,01	0,00	
44-04-044-09	44-04-044-04	675,39	0,00	675,39	4,01	0,00	
44-04-044-10	44-04-044-05	675,39	0,00	675,39	4,01	0,00	
Таблица 44-04-045. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м³ с разгрузкой рефулированием							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м ³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-045-01	1	16856,09	0,00	16856,09	95,05	0,00	
44-04-045-02	2	21986,20	0,00	21986,20	123,98	0,00	
44-04-045-03	3	20520,45	0,00	20520,45	115,72	0,00	
44-04-045-04	4	24184,82	0,00	24184,82	136,38	0,00	
44-04-045-05	5	27116,31	0,00	27116,31	152,91	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-045-06	44-04-045-01	1026,02	0,00	1026,02	5,74	0,00	
44-04-045-07	44-04-045-02	439,72	0,00	439,72	2,53	0,00	
44-04-045-08	44-04-045-03	366,44	0,00	366,44	2,07	0,00	
44-04-045-09	44-04-045-04	586,30	0,00	586,30	3,33	0,00	
44-04-045-10	44-04-045-05	439,72	0,00	439,72	2,53	0,00	
Таблица 44-04-046. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м³ с разгрузкой рефулированием							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м ³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-046-01	1	15864,53	0,00	15864,53	76,52	0,00	
44-04-046-02	2	21152,71	0,00	21152,71	102,03	0,00	
44-04-046-03	3	18508,62	0,00	18508,62	89,28	0,00	
44-04-046-04	4	22034,07	0,00	22034,07	106,28	0,00	
44-04-046-05	5	24678,16	0,00	24678,16	119,04	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-046-06	44-04-046-01	969,50	0,00	969,50	4,71	0,00	
44-04-046-07	44-04-046-02	352,55	0,00	352,55	1,72	0,00	
44-04-046-08	44-04-046-03	352,55	0,00	352,55	1,72	0,00	
44-04-046-09	44-04-046-04	528,82	0,00	528,82	2,53	0,00	
44-04-046-10	44-04-046-05	440,68	0,00	440,68	2,18	0,00	
Таблица 44-04-047. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м³ с разгрузкой рефулированием							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м ³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-047-01	1	12615,02	0,00	12615,02	59,85	0,00	
44-04-047-02	2	16496,56	0,00	16496,56	78,27	0,00	
44-04-047-03	3	14555,79	0,00	14555,79	69,06	0,00	
44-04-047-04	4	17466,95	0,00	17466,95	82,87	0,00	
44-04-047-05	5	19407,72	0,00	19407,72	92,08	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-047-06	44-04-047-01	582,23	0,00	582,23	2,76	0,00	
44-04-047-07	44-04-047-02	291,12	0,00	291,12	1,38	0,00	
44-04-047-08	44-04-047-03	291,12	0,00	291,12	1,38	0,00	
44-04-047-09	44-04-047-04	388,15	0,00	388,15	1,84	0,00	
44-04-047-10	44-04-047-05	291,12	0,00	291,12	1,38	0,00	
Таблица 44-04-048. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м³ с разгрузкой рефулированием							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м ³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-048-01	1	12768,52	0,00	12768,52	53,31	0,00	
44-04-048-02	2	17875,93	0,00	17875,93	74,64	0,00	
44-04-048-03	3	15322,23	0,00	15322,23	63,98	0,00	
44-04-048-04	4	19152,78	0,00	19152,78	79,97	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-048-05	5	20429,64	0,00	20429,64	85,30	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-048-06	44-04-048-01	638,43	0,00	638,43	2,67	0,00	
44-04-048-07	44-04-048-02	255,37	0,00	255,37	1,04	0,00	
44-04-048-08	44-04-048-03	255,37	0,00	255,37	1,04	0,00	
44-04-048-09	44-04-048-04	383,06	0,00	383,06	1,62	0,00	
44-04-048-10	44-04-048-05	383,06	0,00	383,06	1,62	0,00	
Дополнить часть 44 разделом 2 таблицей 44-04-060:							
Раздел 2. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗЕМСНАРЯДОВ							
Дополнить часть 44 подразделом 2.1 (перед таблицей 44-04-060):							
Подраздел 2.1. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОДНОЧЕРПАКОВЫХ ЗЕМСНАРЯДОВ							
Таблица 44-04-060. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м³							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м ³ в грунтах группы:							
44-04-060-01	1	40815,99	0,00	40815,99	1736,38	0,00	
44-04-060-02	2	42240,81	0,00	42240,81	1797,00	0,00	
44-04-060-03	3	44447,55	0,00	44447,55	1890,87	0,00	
44-04-060-04	4	45246,84	0,00	45246,84	1924,88	0,00	
44-04-060-05	5	56558,55	0,00	56558,55	2406,10	0,00	
Таблица 44-04-061. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м³							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-061-01	1	40088,69	0,00	40088,69	944,70	0,00	
44-04-061-02	2	41500,26	0,00	41500,26	977,96	0,00	
44-04-061-03	3	43664,67	0,00	43664,67	1028,97	0,00	
44-04-061-04	4	44448,88	0,00	44448,88	1047,45	0,00	
44-04-061-05	5	55584,63	0,00	55584,63	1309,86	0,00	
Таблица 44-04-062. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м³							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м ³ в грунтах группы:							
44-04-062-01	1	39498,09	0,00	39498,09	718,50	0,00	
44-04-062-02	2	40879,72	0,00	40879,72	743,64	0,00	
44-04-062-03	3	43033,42	0,00	43033,42	782,81	0,00	
44-04-062-04	4	43805,50	0,00	43805,50	796,86	0,00	
44-04-062-05	5	54736,56	0,00	54736,56	995,70	0,00	
Таблица 44-04-063. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м³							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м ³ в грунтах группы:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-063-01	1	40070,17	0,00	40070,17	671,93	0,00	
44-04-063-02	2	41436,70	0,00	41436,70	694,85	0,00	
44-04-063-03	3	43640,78	0,00	43640,78	731,81	0,00	
44-04-063-04	4	44434,25	0,00	44434,25	745,11	0,00	
44-04-063-05	5	55542,82	0,00	55542,82	931,39	0,00	

Таблица 44-04-064. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м³ в грунтах группы:

44-04-064-01	1	40274,20	0,00	40274,20	583,97	0,00	
44-04-064-02	2	41650,66	0,00	41650,66	603,93	0,00	
44-04-064-03	3	43842,80	0,00	43842,80	635,71	0,00	
44-04-064-04	4	44658,48	0,00	44658,48	647,54	0,00	
44-04-064-05	5	55823,10	0,00	55823,10	809,42	0,00	

Таблица 44-04-065. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м³ в грунтах группы:

44-04-065-01	1	42023,10	0,00	42023,10	517,44	0,00	
44-04-065-02	2	43523,93	0,00	43523,93	535,92	0,00	
44-04-065-03	3	45805,18	0,00	45805,18	564,01	0,00	
44-04-065-04	4	46585,61	0,00	46585,61	573,62	0,00	
44-04-065-05	5	58232,01	0,00	58232,01	717,02	0,00	

Таблица 44-04-066. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м³ в грунтах группы:

44-04-066-01	1	42936,79	0,00	42936,79	362,21	0,00	
44-04-066-02	2	44426,43	0,00	44426,43	374,77	0,00	
44-04-066-03	3	46792,34	0,00	46792,34	394,73	0,00	
44-04-066-04	4	47668,60	0,00	47668,60	402,12	0,00	
44-04-066-05	5	59585,75	0,00	59585,75	502,66	0,00	

Таблица 44-04-067. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м³ в грунтах группы:

44-04-067-01	1	45118,99	0,00	45118,99	291,24	0,00	
44-04-067-02	2	46722,20	0,00	46722,20	301,59	0,00	
44-04-067-03	3	49127,02	0,00	49127,02	317,12	0,00	
44-04-067-04	4	50043,14	0,00	50043,14	323,03	0,00	
44-04-067-05	5	62525,30	0,00	62525,30	403,60	0,00	

Таблица 44-04-068. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м³ в грунтах группы:

44-04-068-01	1	48516,27	0,00	48516,27	297,35	0,00	
44-04-068-02	2	50081,31	0,00	50081,31	306,94	0,00	
44-04-068-03	3	52741,88	0,00	52741,88	323,25	0,00	
44-04-068-04	4	53680,91	0,00	53680,91	329,01	0,00	
44-04-068-05	5	67140,26	0,00	67140,26	411,50	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 44-04-069. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м³							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м ³ в грунтах группы:							
44-04-069-01	1	58620,53	0,00	58620,53	215,82	0,00	
44-04-069-02	2	60704,82	0,00	60704,82	223,49	0,00	
44-04-069-03	3	64091,78	0,00	64091,78	235,96	0,00	
44-04-069-04	4	65133,93	0,00	65133,93	239,80	0,00	
44-04-069-05	5	81547,67	0,00	81547,67	300,23	0,00	
<i>Дополнить часть 44 подразделом 2.2 таблицами 44-04-061, 44-04-062, 44-04-063, 44-04-064, 44-04-065, 44-04-066, 44-04-067, 44-04-068, 44-04-069, 44-04-080, 44-04-081, 44-04-082, 44-04-083, 44-04-084, 44-04-085, 44-04-086, 44-04-087, 44-04-088:</i>							
Подраздел 2.2. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ МНОГОЧЕРПАКОВЫХ ЗЕМСНАРЯДОВ							
Таблица 44-04-080. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м³							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м ³ в грунтах группы:							
44-04-080-01	1	9734,02	0,00	9734,02	978,68	0,00	
44-04-080-02	2	10310,45	0,00	10310,45	1036,64	0,00	
44-04-080-03	3	11224,03	0,00	11224,03	1128,49	0,00	
44-04-080-04	4	12333,38	0,00	12333,38	1240,03	0,00	
Таблица 44-04-081. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м³							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-081-01	1	12333,90	0,00	12333,90	658,29	0,00	
44-04-081-02	2	13050,98	0,00	13050,98	696,56	0,00	
44-04-081-03	3	14218,81	0,00	14218,81	758,89	0,00	
44-04-081-04	4	15612,01	0,00	15612,01	833,25	0,00	
Таблица 44-04-082. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м³							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м ³ в грунтах группы:							
44-04-082-01	1	16644,50	0,00	16644,50	544,56	0,00	
44-04-082-02	2	17647,19	0,00	17647,19	577,37	0,00	
44-04-082-03	3	19218,05	0,00	19218,05	628,76	0,00	
44-04-082-04	4	21089,72	0,00	21089,72	690,00	0,00	
Таблица 44-04-083. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м³							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-083-01	1	17581,21	0,00	17581,21	477,86	0,00	
44-04-083-02	2	18627,23	0,00	18627,23	506,29	0,00	
44-04-083-03	3	20276,73	0,00	20276,73	551,12	0,00	
44-04-083-04	4	22288,31	0,00	22288,31	605,80	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 44-04-084. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м³							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м ³ в грунтах группы:							
44-04-084-01	1	18581,08	0,00	18581,08	431,93	0,00	
44-04-084-02	2	19710,05	0,00	19710,05	458,18	0,00	
44-04-084-03	3	21450,56	0,00	21450,56	498,64	0,00	
44-04-084-04	4	23567,39	0,00	23567,39	547,84	0,00	
Таблица 44-04-085. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м³							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м ³ в грунтах группы:							
44-04-085-01	1	22518,11	0,00	22518,11	400,22	0,00	
44-04-085-02	2	23871,66	0,00	23871,66	424,28	0,00	
44-04-085-03	3	25963,51	0,00	25963,51	461,46	0,00	
44-04-085-04	4	28547,55	0,00	28547,55	507,38	0,00	
Таблица 44-04-086. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м³							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м ³ в грунтах группы:							
44-04-086-01	1	26121,64	0,00	26121,64	376,16	0,00	
44-04-086-02	2	27640,34	0,00	27640,34	398,03	0,00	
44-04-086-03	3	30146,20	0,00	30146,20	434,12	0,00	
44-04-086-04	4	33107,66	0,00	33107,66	476,77	0,00	
Таблица 44-04-087. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м³							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м ³ в грунтах группы:							
44-04-087-01	1	29542,95	0,00	29542,95	357,57	0,00	
44-04-087-02	2	31349,85	0,00	31349,85	379,44	0,00	
44-04-087-03	3	34060,22	0,00	34060,22	412,25	0,00	
44-04-087-04	4	37403,00	0,00	37403,00	452,71	0,00	
Таблица 44-04-088. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м³							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м ³ в грунтах группы:							
44-04-088-01	1	32742,24	0,00	32742,24	342,27	0,00	
44-04-088-02	2	34729,79	0,00	34729,79	363,04	0,00	
44-04-088-03	3	37763,42	0,00	37763,42	394,75	0,00	
44-04-088-04	4	41529,30	0,00	41529,30	434,12	0,00	
<i>Дополнить часть 44 разделом 3 таблицей 44-04-100:</i>							
Раздел 3. ПЕРЕВОЗКА ГРУНТОВ ШАЛАНДАМИ САМОХОДНЫМИ							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Дополнить часть 44 подразделом 3.1 (перед таблицей 44-04-100):							
Подраздел 3.1. ПЕРЕВОЗКА ГРУНТОВ ШАЛАНДАМИ САМОХОДНЫМИ С ПОГРУЗКОЙ ГРУНТА ОДНОЧЕРПАКОВЫМИ ЗЕМСНАРЯДАМИ							
Таблица 44-04-100. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м ³ в грунтах группы:							
44-04-100-01	1	10498,57	0,00	10498,57	288,77	0,00	
44-04-100-02	2	8526,59	0,00	8526,59	234,53	0,00	
44-04-100-03	3	10865,82	0,00	10865,82	298,88	0,00	
44-04-100-04	4	11839,83	0,00	11839,83	325,67	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-100-05	1	6227,29	0,00	6227,29	171,29	0,00	
44-04-100-06	2	5125,54	0,00	5125,54	140,98	0,00	
44-04-100-07	3	6458,81	0,00	6458,81	177,66	0,00	
44-04-100-08	4	7105,49	0,00	7105,49	195,44	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м ³ в грунтах группы:							
44-04-100-09	1	5005,78	0,00	5005,78	137,69	0,00	
44-04-100-10	2	4151,52	0,00	4151,52	114,19	0,00	
44-04-100-11	3	5197,39	0,00	5197,39	142,96	0,00	
44-04-100-12	4	5748,26	0,00	5748,26	158,11	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-100-13	1	4750,30	0,00	4750,30	130,66	0,00	
44-04-100-14	2	3951,93	0,00	3951,93	108,70	0,00	
44-04-100-15	3	4933,93	0,00	4933,93	135,71	0,00	
44-04-100-16	4	5468,83	0,00	5468,83	150,43	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-100-17	1	4279,26	0,00	4279,26	117,71	0,00	
44-04-100-18	2	3576,70	0,00	3576,70	98,38	0,00	
44-04-100-19	3	4446,92	0,00	4446,92	122,32	0,00	
44-04-100-20	4	4941,91	0,00	4941,91	135,93	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м ³ в грунтах группы:							
44-04-100-21	1	3920,00	0,00	3920,00	107,82	0,00	
44-04-100-22	2	3289,28	0,00	3289,28	90,48	0,00	
44-04-100-23	3	4071,69	0,00	4071,69	112,00	0,00	
44-04-100-24	4	4542,73	0,00	4542,73	124,95	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-100-25	1	3081,71	0,00	3081,71	84,77	0,00	
44-04-100-26	2	2618,65	0,00	2618,65	72,03	0,00	
44-04-100-27	3	3209,45	0,00	3209,45	88,28	0,00	
44-04-100-28	4	3616,62	0,00	3616,62	99,48	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м ³ в грунтах группы:							
44-04-100-29	1	2698,49	0,00	2698,49	74,22	0,00	
44-04-100-30	2	2315,27	0,00	2315,27	63,68	0,00	
44-04-100-31	3	2810,26	0,00	2810,26	77,30	0,00	
44-04-100-32	4	3185,50	0,00	3185,50	87,62	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м ³ в грунтах группы:							
44-04-100-33	1	2363,18	0,00	2363,18	65,00	0,00	
44-04-100-34	2	2051,81	0,00	2051,81	56,44	0,00	
44-04-100-35	3	2466,96	0,00	2466,96	67,86	0,00	
44-04-100-36	4	2818,25	0,00	2818,25	77,52	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м ³ в грунтах группы:							
44-04-100-37	1	2019,88	0,00	2019,88	55,56	0,00	
44-04-100-38	2	1780,37	0,00	1780,37	48,97	0,00	
44-04-100-39	3	2115,68	0,00	2115,68	58,19	0,00	
44-04-100-40	4	2443,01	0,00	2443,01	67,20	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-100-41	44-04-100-01, 44-04-100-05, 44-04-100-09, 44-04-100-13, 44-04-100-17, 44-04-100-21, 44-04-100-25, 44-04-100-29, 44-04-100-33, 44-04-100-37	590,79	0,00	590,79	16,25	0,00	
44-04-100-42	44-04-100-02, 44-04-100-06, 44-04-100-10, 44-04-100-14, 44-04-100-18, 44-04-100-22, 44-04-100-26, 44-04-100-30, 44-04-100-34, 44-04-100-38	558,86	0,00	558,86	15,37	0,00	
44-04-100-43	44-04-100-03, 44-04-100-07, 44-04-100-11, 44-04-100-15, 44-04-100-19, 44-04-100-23, 44-04-100-27, 44-04-100-31, 44-04-100-35, 44-04-100-39	622,73	0,00	622,73	17,13	0,00	
44-04-100-44	44-04-100-04, 44-04-100-08, 44-04-100-12, 44-04-100-16, 44-04-100-20, 44-04-100-24, 44-04-100-28, 44-04-100-32, 44-04-100-36, 44-04-100-40	758,45	0,00	758,45	20,86	0,00	
Таблица 44-04-101. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м ³ в грунтах группы:							
44-04-101-01	1	13306,78	0,00	13306,78	277,14	0,00	
44-04-101-02	2	10965,97	0,00	10965,97	228,38	0,00	
44-04-101-03	3	13760,18	0,00	13760,18	286,58	0,00	
44-04-101-04	4	14920,04	0,00	14920,04	310,73	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-101-05	1	7665,63	0,00	7665,63	159,65	0,00	
44-04-101-06	2	6368,70	0,00	6368,70	132,64	0,00	
44-04-101-07	3	7939,78	0,00	7939,78	165,36	0,00	
44-04-101-08	4	8667,33	0,00	8667,33	180,51	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м ³ в грунтах группы:							
44-04-101-09	1	6052,37	0,00	6052,37	126,05	0,00	
44-04-101-10	2	5050,67	0,00	5050,67	105,19	0,00	
44-04-101-11	3	6273,80	0,00	6273,80	130,66	0,00	
44-04-101-12	4	6874,82	0,00	6874,82	143,18	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-101-13	1	5714,96	0,00	5714,96	119,02	0,00	
44-04-101-14	2	4787,07	0,00	4787,07	99,70	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-101-15	3	5925,84	0,00	5925,84	123,42	0,00	
44-04-101-16	4	6505,77	0,00	6505,77	135,49	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-101-17	1	5092,85	0,00	5092,85	106,07	0,00	
44-04-101-18	2	4270,40	0,00	4270,40	88,94	0,00	
44-04-101-19	3	5282,64	0,00	5282,64	110,02	0,00	
44-04-101-20	4	5809,85	0,00	5809,85	121,00	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м ³ в грунтах группы:							
44-04-101-21	1	4618,36	0,00	4618,36	96,18	0,00	
44-04-101-22	2	3890,81	0,00	3890,81	81,03	0,00	
44-04-101-23	3	4787,07	0,00	4787,07	99,70	0,00	
44-04-101-24	4	5282,64	0,00	5282,64	110,02	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-101-25	1	3511,22	0,00	3511,22	73,13	0,00	
44-04-101-26	2	2984,01	0,00	2984,01	62,15	0,00	
44-04-101-27	3	3648,29	0,00	3648,29	75,98	0,00	
44-04-101-28	4	4059,52	0,00	4059,52	84,55	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м ³ в грунтах группы:							
44-04-101-29	1	3005,10	0,00	3005,10	62,59	0,00	
44-04-101-30	2	2572,78	0,00	2572,78	53,58	0,00	
44-04-101-31	3	3131,63	0,00	3131,63	65,22	0,00	
44-04-101-32	4	3500,67	0,00	3500,67	72,91	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м ³ в грунтах группы:							
44-04-101-33	1	2562,24	0,00	2562,24	53,36	0,00	
44-04-101-34	2	2214,28	0,00	2214,28	46,12	0,00	
44-04-101-35	3	2667,68	0,00	2667,68	55,56	0,00	
44-04-101-36	4	3005,10	0,00	3005,10	62,59	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м ³ в грунтах группы:							
44-04-101-37	1	2119,38	0,00	2119,38	44,14	0,00	
44-04-101-38	2	1845,24	0,00	1845,24	38,43	0,00	
44-04-101-39	3	2203,74	0,00	2203,74	45,90	0,00	
44-04-101-40	4	2509,52	0,00	2509,52	52,26	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-101-41	44-04-101-01, 44-04-101-05, 44-04-101-09, 44-04-101-13, 44-04-101-17, 44-04-101-21, 44-04-101-25, 44-04-101-29, 44-04-101-33, 44-04-101-37	485,03	0,00	485,03	10,10	0,00	
44-04-101-42	44-04-101-02, 44-04-101-06, 44-04-101-10, 44-04-101-14, 44-04-101-18, 44-04-101-22, 44-04-101-26, 44-04-101-30, 44-04-101-34, 44-04-101-38	463,94	0,00	463,94	9,66	0,00	
44-04-101-43	44-04-101-03, 44-04-101-07, 44-04-101-11, 44-04-101-15, 44-04-101-19, 44-04-101-23, 44-04-101-27, 44-04-101-31, 44-04-101-35, 44-04-101-39	516,67	0,00	516,67	10,76	0,00	
44-04-101-44	44-04-101-04, 44-04-101-08, 44-04-101-12, 44-04-101-16, 44-04-101-20, 44-04-101-24, 44-04-101-28, 44-04-101-32, 44-04-101-36, 44-04-101-40	632,65	0,00	632,65	13,18	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 44-04-102. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м ³ в грунтах группы:							
44-04-102-01	1	15475,97	0,00	15475,97	273,40	0,00	
44-04-102-02	2	12728,83	0,00	12728,83	224,87	0,00	
44-04-102-03	3	15985,62	0,00	15985,62	282,41	0,00	
44-04-102-04	4	17315,69	0,00	17315,69	305,90	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-102-05	1	8825,66	0,00	8825,66	155,92	0,00	
44-04-102-06	2	7309,13	0,00	7309,13	129,12	0,00	
44-04-102-07	3	9123,99	0,00	9123,99	161,19	0,00	
44-04-102-08	4	9931,97	0,00	9931,97	175,46	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м ³ в грунтах группы:							
44-04-102-09	1	6911,36	0,00	6911,36	122,10	0,00	
44-04-102-10	2	5755,32	0,00	5755,32	101,67	0,00	
44-04-102-11	3	7159,97	0,00	7159,97	126,49	0,00	
44-04-102-12	4	7818,78	0,00	7818,78	138,13	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-102-13	1	6526,01	0,00	6526,01	115,29	0,00	
44-04-102-14	2	5432,13	0,00	5432,13	95,97	0,00	
44-04-102-15	3	6749,76	0,00	6749,76	119,24	0,00	
44-04-102-16	4	7383,72	0,00	7383,72	130,44	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-102-17	1	5780,18	0,00	5780,18	102,11	0,00	
44-04-102-18	2	4823,03	0,00	4823,03	85,20	0,00	
44-04-102-19	3	5991,50	0,00	5991,50	105,85	0,00	
44-04-102-20	4	6563,30	0,00	6563,30	115,95	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м ³ в грунтах группы:							
44-04-102-21	1	5220,81	0,00	5220,81	92,23	0,00	
44-04-102-22	2	4375,54	0,00	4375,54	77,30	0,00	
44-04-102-23	3	5419,70	0,00	5419,70	95,75	0,00	
44-04-102-24	4	5954,21	0,00	5954,21	105,19	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-102-25	1	3928,04	0,00	3928,04	69,39	0,00	
44-04-102-26	2	3306,51	0,00	3306,51	58,41	0,00	
44-04-102-27	3	4077,20	0,00	4077,20	72,03	0,00	
44-04-102-28	4	4499,84	0,00	4499,84	79,50	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м ³ в грунтах группы:							
44-04-102-29	1	3318,94	0,00	3318,94	58,63	0,00	
44-04-102-30	2	2821,72	0,00	2821,72	49,85	0,00	
44-04-102-31	3	3455,68	0,00	3455,68	61,05	0,00	
44-04-102-32	4	3841,02	0,00	3841,02	67,86	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м ³ в грунтах группы:							
44-04-102-33	1	2796,86	0,00	2796,86	49,41	0,00	
44-04-102-34	2	2399,09	0,00	2399,09	42,38	0,00	
44-04-102-35	3	2908,74	0,00	2908,74	51,39	0,00	
44-04-102-36	4	3256,79	0,00	3256,79	57,54	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м ³ в грунтах группы:							
44-04-102-37	1	2274,78	0,00	2274,78	40,19	0,00	
44-04-102-38	2	1976,45	0,00	1976,45	34,92	0,00	
44-04-102-39	3	2374,23	0,00	2374,23	41,94	0,00	
44-04-102-40	4	2672,56	0,00	2672,56	47,21	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-102-41	44-04-102-01, 44-04-102-05, 44-04-102-09, 44-04-102-13, 44-04-102-17, 44-04-102-21, 44-04-102-25, 44-04-102-29, 44-04-102-33, 44-04-102-37	459,93	0,00	459,93	8,13	0,00	
44-04-102-42	44-04-102-02, 44-04-102-06, 44-04-102-10, 44-04-102-14, 44-04-102-18, 44-04-102-22, 44-04-102-26, 44-04-102-30, 44-04-102-34, 44-04-102-38	435,07	0,00	435,07	7,69	0,00	
44-04-102-43	44-04-102-03, 44-04-102-07, 44-04-102-11, 44-04-102-15, 44-04-102-19, 44-04-102-23, 44-04-102-27, 44-04-102-31, 44-04-102-35, 44-04-102-39	484,79	0,00	484,79	8,56	0,00	
44-04-102-44	44-04-102-04, 44-04-102-08, 44-04-102-12, 44-04-102-16, 44-04-102-20, 44-04-102-24, 44-04-102-28, 44-04-102-32, 44-04-102-36, 44-04-102-40	596,66	0,00	596,66	10,54	0,00	
Таблица 44-04-103. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м ³ в грунтах группы:							
44-04-103-01	1	17775,91	0,00	17775,91	270,77	0,00	
44-04-103-02	2	14604,22	0,00	14604,22	222,45	0,00	
44-04-103-03	3	18367,00	0,00	18367,00	279,77	0,00	
44-04-103-04	4	19851,93	0,00	19851,93	302,39	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-103-05	1	10062,93	0,00	10062,93	153,28	0,00	
44-04-103-06	2	8304,08	0,00	8304,08	126,49	0,00	
44-04-103-07	3	10408,93	0,00	10408,93	158,55	0,00	
44-04-103-08	4	11302,77	0,00	11302,77	172,17	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м ³ в грунтах группы:							
44-04-103-09	1	7857,16	0,00	7857,16	119,68	0,00	
44-04-103-10	2	6516,39	0,00	6516,39	99,26	0,00	
44-04-103-11	3	8131,08	0,00	8131,08	123,85	0,00	
44-04-103-12	4	8851,92	0,00	8851,92	134,83	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-103-13	1	7395,82	0,00	7395,82	112,65	0,00	
44-04-103-14	2	6141,56	0,00	6141,56	93,55	0,00	
44-04-103-15	3	7655,32	0,00	7655,32	116,61	0,00	
44-04-103-16	4	8347,33	0,00	8347,33	127,15	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-103-17	1	6545,23	0,00	6545,23	99,70	0,00	
44-04-103-18	2	5435,13	0,00	5435,13	82,79	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-103-19	3	6775,90	0,00	6775,90	103,21	0,00	
44-04-103-20	4	7395,82	0,00	7395,82	112,65	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м ³ в грунтах группы:							
44-04-103-21	1	5896,47	0,00	5896,47	89,82	0,00	
44-04-103-22	2	4916,13	0,00	4916,13	74,88	0,00	
44-04-103-23	3	6098,31	0,00	6098,31	92,89	0,00	
44-04-103-24	4	6689,40	0,00	6689,40	101,89	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-103-25	1	4382,71	0,00	4382,71	66,76	0,00	
44-04-103-26	2	3676,28	0,00	3676,28	56,00	0,00	
44-04-103-27	3	4541,29	0,00	4541,29	69,17	0,00	
44-04-103-28	4	5002,63	0,00	5002,63	76,20	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м ³ в грунтах группы:							
44-04-103-29	1	3690,70	0,00	3690,70	56,22	0,00	
44-04-103-30	2	3114,03	0,00	3114,03	47,43	0,00	
44-04-103-31	3	3820,45	0,00	3820,45	58,19	0,00	
44-04-103-32	4	4238,54	0,00	4238,54	64,56	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м ³ в грунтах группы:							
44-04-103-33	1	3070,78	0,00	3070,78	46,77	0,00	
44-04-103-34	2	2623,86	0,00	2623,86	39,97	0,00	
44-04-103-35	3	3200,53	0,00	3200,53	48,75	0,00	
44-04-103-36	4	3560,95	0,00	3560,95	54,24	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м ³ в грунтах группы:							
44-04-103-37	1	2465,27	0,00	2465,27	37,55	0,00	
44-04-103-38	2	2119,27	0,00	2119,27	32,28	0,00	
44-04-103-39	3	2566,19	0,00	2566,19	39,09	0,00	
44-04-103-40	4	2883,36	0,00	2883,36	43,92	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-103-41	44-04-103-01, 44-04-103-05, 44-04-103-09, 44-04-103-13, 44-04-103-17, 44-04-103-21, 44-04-103-25, 44-04-103-29, 44-04-103-33, 44-04-103-37	446,92	0,00	446,92	6,81	0,00	
44-04-103-42	44-04-103-02, 44-04-103-06, 44-04-103-10, 44-04-103-14, 44-04-103-18, 44-04-103-22, 44-04-103-26, 44-04-103-30, 44-04-103-34, 44-04-103-38	418,09	0,00	418,09	6,37	0,00	
44-04-103-43	44-04-103-03, 44-04-103-07, 44-04-103-11, 44-04-103-15, 44-04-103-19, 44-04-103-23, 44-04-103-27, 44-04-103-31, 44-04-103-35, 44-04-103-39	475,75	0,00	475,75	7,25	0,00	
44-04-103-44	44-04-103-04, 44-04-103-08, 44-04-103-12, 44-04-103-16, 44-04-103-20, 44-04-103-24, 44-04-103-28, 44-04-103-32, 44-04-103-36, 44-04-103-40	576,67	0,00	576,67	8,78	0,00	
Таблица 44-04-104. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м ³ в грунтах группы:							

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ТЕР 81-02-2001-И2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-104-01	1	21630,32	0,00	21630,32	269,01	0,00	
44-04-104-02	2	17745,69	0,00	17745,69	220,70	0,00	
44-04-104-03	3	22336,61	0,00	22336,61	277,79	0,00	
44-04-104-04	4	24137,67	0,00	24137,67	300,19	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-104-05	1	12165,95	0,00	12165,95	151,30	0,00	
44-04-104-06	2	10029,40	0,00	10029,40	124,73	0,00	
44-04-104-07	3	12589,73	0,00	12589,73	156,57	0,00	
44-04-104-08	4	13649,17	0,00	13649,17	169,75	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м ³ в грунтах группы:							
44-04-104-09	1	9464,37	0,00	9464,37	117,71	0,00	
44-04-104-10	2	7839,89	0,00	7839,89	97,50	0,00	
44-04-104-11	3	9799,86	0,00	9799,86	121,88	0,00	
44-04-104-12	4	10647,41	0,00	10647,41	132,42	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-104-13	1	8916,99	0,00	8916,99	110,90	0,00	
44-04-104-14	2	7380,79	0,00	7380,79	91,79	0,00	
44-04-104-15	3	9217,16	0,00	9217,16	114,63	0,00	
44-04-104-16	4	10029,40	0,00	10029,40	124,73	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-104-17	1	7857,54	0,00	7857,54	97,72	0,00	
44-04-104-18	2	6515,58	0,00	6515,58	81,03	0,00	
44-04-104-19	3	8140,06	0,00	8140,06	101,24	0,00	
44-04-104-20	4	8864,01	0,00	8864,01	110,24	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м ³ в грунтах группы:							
44-04-104-21	1	7062,96	0,00	7062,96	87,84	0,00	
44-04-104-22	2	5879,91	0,00	5879,91	73,13	0,00	
44-04-104-23	3	7310,16	0,00	7310,16	90,91	0,00	
44-04-104-24	4	7998,80	0,00	7998,80	99,48	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-104-25	1	5208,93	0,00	5208,93	64,78	0,00	
44-04-104-26	2	4361,38	0,00	4361,38	54,24	0,00	
44-04-104-27	3	5403,16	0,00	5403,16	67,20	0,00	
44-04-104-28	4	5932,89	0,00	5932,89	73,79	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м ³ в грунтах группы:							
44-04-104-29	1	4361,38	0,00	4361,38	54,24	0,00	
44-04-104-30	2	3672,74	0,00	3672,74	45,68	0,00	
44-04-104-31	3	4537,95	0,00	4537,95	56,44	0,00	
44-04-104-32	4	4997,04	0,00	4997,04	62,15	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м ³ в грунтах группы:							
44-04-104-33	1	3619,77	0,00	3619,77	45,02	0,00	
44-04-104-34	2	3072,39	0,00	3072,39	38,21	0,00	
44-04-104-35	3	3761,03	0,00	3761,03	46,77	0,00	
44-04-104-36	4	4167,15	0,00	4167,15	51,83	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м ³ в грунтах группы:							
44-04-104-37	1	2878,16	0,00	2878,16	35,79	0,00	
44-04-104-38	2	2454,38	0,00	2454,38	30,52	0,00	
44-04-104-39	3	3001,76	0,00	3001,76	37,33	0,00	
44-04-104-40	4	3354,91	0,00	3354,91	41,72	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-104-41	44-04-104-01, 44-04-104-05, 44-04-104-09, 44-04-104-13, 44-04-104-17, 44-04-104-21, 44-04-104-25, 44-04-104-29, 44-04-104-33, 44-04-104-37	459,09	0,00	459,09	5,71	0,00	
44-04-104-42	44-04-104-02, 44-04-104-06, 44-04-104-10, 44-04-104-14, 44-04-104-18, 44-04-104-22, 44-04-104-26, 44-04-104-30, 44-04-104-34, 44-04-104-38	441,44	0,00	441,44	5,49	0,00	
44-04-104-43	44-04-104-03, 44-04-104-07, 44-04-104-11, 44-04-104-15, 44-04-104-19, 44-04-104-23, 44-04-104-27, 44-04-104-31, 44-04-104-35, 44-04-104-39	494,41	0,00	494,41	6,15	0,00	
44-04-104-44	44-04-104-04, 44-04-104-08, 44-04-104-12, 44-04-104-16, 44-04-104-20, 44-04-104-24, 44-04-104-28, 44-04-104-32, 44-04-104-36, 44-04-104-40	600,35	0,00	600,35	7,47	0,00	

Таблица 44-04-105. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м ³ в грунтах группы:							
44-04-105-01	1	27364,01	0,00	27364,01	267,03	0,00	
44-04-105-02	2	22413,29	0,00	22413,29	218,72	0,00	
44-04-105-03	3	28264,14	0,00	28264,14	275,82	0,00	
44-04-105-04	4	30491,97	0,00	30491,97	297,56	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-105-05	1	15324,75	0,00	15324,75	149,55	0,00	
44-04-105-06	2	12601,85	0,00	12601,85	122,98	0,00	
44-04-105-07	3	15819,82	0,00	15819,82	154,38	0,00	
44-04-105-08	4	17147,51	0,00	17147,51	167,34	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м ³ в грунтах группы:							
44-04-105-09	1	11859,24	0,00	11859,24	115,73	0,00	
44-04-105-10	2	9788,94	0,00	9788,94	95,53	0,00	
44-04-105-11	3	12264,30	0,00	12264,30	119,68	0,00	
44-04-105-12	4	13321,95	0,00	13321,95	130,00	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-105-13	1	11161,64	0,00	11161,64	108,92	0,00	
44-04-105-14	2	9226,35	0,00	9226,35	90,04	0,00	
44-04-105-15	3	11544,19	0,00	11544,19	112,65	0,00	
44-04-105-16	4	12534,34	0,00	12534,34	122,32	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-105-17	1	9811,44	0,00	9811,44	95,75	0,00	
44-04-105-18	2	8123,69	0,00	8123,69	79,28	0,00	
44-04-105-19	3	10148,99	0,00	10148,99	99,04	0,00	
44-04-105-20	4	11049,12	0,00	11049,12	107,82	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м ³ в грунтах группы:							
44-04-105-21	1	8798,79	0,00	8798,79	85,86	0,00	
44-04-105-22	2	7313,57	0,00	7313,57	71,37	0,00	
44-04-105-23	3	9113,84	0,00	9113,84	88,94	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-105-24	4	9923,96	0,00	9923,96	96,84	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-105-25	1	6458,45	0,00	6458,45	63,03	0,00	
44-04-105-26	2	5378,29	0,00	5378,29	52,48	0,00	
44-04-105-27	3	6683,48	0,00	6683,48	65,22	0,00	
44-04-105-28	4	7313,57	0,00	7313,57	71,37	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м ³ в грунтах группы:							
44-04-105-29	1	5378,29	0,00	5378,29	52,48	0,00	
44-04-105-30	2	4500,66	0,00	4500,66	43,92	0,00	
44-04-105-31	3	5558,32	0,00	5558,32	54,24	0,00	
44-04-105-32	4	6120,90	0,00	6120,90	59,73	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м ³ в грунтах группы:							
44-04-105-33	1	4410,65	0,00	4410,65	43,04	0,00	
44-04-105-34	2	3713,04	0,00	3713,04	36,23	0,00	
44-04-105-35	3	4590,67	0,00	4590,67	44,80	0,00	
44-04-105-36	4	5063,24	0,00	5063,24	49,41	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м ³ в грунтах группы:							
44-04-105-37	1	3465,51	0,00	3465,51	33,82	0,00	
44-04-105-38	2	2947,93	0,00	2947,93	28,77	0,00	
44-04-105-39	3	3600,53	0,00	3600,53	35,14	0,00	
44-04-105-40	4	4005,59	0,00	4005,59	39,09	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-105-41	44-04-105-01, 44-04-105-05, 44-04-105-09, 44-04-105-13, 44-04-105-17, 44-04-105-21, 44-04-105-25, 44-04-105-29, 44-04-105-33, 44-04-105-37	495,07	0,00	495,07	4,83	0,00	
44-04-105-42	44-04-105-02, 44-04-105-06, 44-04-105-10, 44-04-105-14, 44-04-105-18, 44-04-105-22, 44-04-105-26, 44-04-105-30, 44-04-105-34, 44-04-105-38	472,57	0,00	472,57	4,61	0,00	
44-04-105-43	44-04-105-03, 44-04-105-07, 44-04-105-11, 44-04-105-15, 44-04-105-19, 44-04-105-23, 44-04-105-27, 44-04-105-31, 44-04-105-35, 44-04-105-39	517,58	0,00	517,58	5,05	0,00	
44-04-105-44	44-04-105-04, 44-04-105-08, 44-04-105-12, 44-04-105-16, 44-04-105-20, 44-04-105-24, 44-04-105-28, 44-04-105-32, 44-04-105-36, 44-04-105-40	630,09	0,00	630,09	6,15	0,00	
Таблица 44-04-106. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м ³ в грунтах группы:							
44-04-106-01	1	29964,56	0,00	29964,56	265,72	0,00	
44-04-106-02	2	24516,46	0,00	24516,46	217,40	0,00	
44-04-106-03	3	30930,36	0,00	30930,36	274,28	0,00	
44-04-106-04	4	33357,24	0,00	33357,24	295,80	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-106-05	1	16691,00	0,00	16691,00	148,01	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-106-06	2	13719,31	0,00	13719,31	121,66	0,00	
44-04-106-07	3	17260,58	0,00	17260,58	153,06	0,00	
44-04-106-08	4	18672,13	0,00	18672,13	165,58	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м ³ в грунтах группы:							
44-04-106-09	1	12902,10	0,00	12902,10	114,41	0,00	
44-04-106-10	2	10623,80	0,00	10623,80	94,21	0,00	
44-04-106-11	3	13347,85	0,00	13347,85	118,36	0,00	
44-04-106-12	4	14462,23	0,00	14462,23	128,25	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-106-13	1	12134,41	0,00	12134,41	107,60	0,00	
44-04-106-14	2	10004,70	0,00	10004,70	88,72	0,00	
44-04-106-15	3	12530,63	0,00	12530,63	111,12	0,00	
44-04-106-16	4	13595,49	0,00	13595,49	120,56	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-106-17	1	10648,56	0,00	10648,56	94,43	0,00	
44-04-106-18	2	8791,26	0,00	8791,26	77,96	0,00	
44-04-106-19	3	11020,02	0,00	11020,02	97,72	0,00	
44-04-106-20	4	11961,06	0,00	11961,06	106,07	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м ³ в грунтах группы:							
44-04-106-21	1	9534,18	0,00	9534,18	84,55	0,00	
44-04-106-22	2	7899,75	0,00	7899,75	70,05	0,00	
44-04-106-23	3	9880,88	0,00	9880,88	87,62	0,00	
44-04-106-24	4	10722,86	0,00	10722,86	95,09	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-106-25	1	6933,95	0,00	6933,95	61,49	0,00	
44-04-106-26	2	5770,04	0,00	5770,04	51,17	0,00	
44-04-106-27	3	7181,59	0,00	7181,59	63,68	0,00	
44-04-106-28	4	7850,22	0,00	7850,22	69,61	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м ³ в грунтах группы:							
44-04-106-29	1	5745,27	0,00	5745,27	50,95	0,00	
44-04-106-30	2	4804,24	0,00	4804,24	42,60	0,00	
44-04-106-31	3	5968,15	0,00	5968,15	52,92	0,00	
44-04-106-32	4	6537,72	0,00	6537,72	57,97	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м ³ в грунтах группы:							
44-04-106-33	1	4705,18	0,00	4705,18	41,72	0,00	
44-04-106-34	2	3962,26	0,00	3962,26	35,14	0,00	
44-04-106-35	3	4878,53	0,00	4878,53	43,26	0,00	
44-04-106-36	4	5373,81	0,00	5373,81	47,65	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м ³ в грунтах группы:							
44-04-106-37	1	3665,09	0,00	3665,09	32,50	0,00	
44-04-106-38	2	3095,51	0,00	3095,51	27,45	0,00	
44-04-106-39	3	3813,67	0,00	3813,67	33,82	0,00	
44-04-106-40	4	4209,90	0,00	4209,90	37,33	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-106-41	44-04-106-01, 44-04-106-05, 44-04-106-09, 44-04-106-13, 44-04-106-17, 44-04-106-21, 44-04-106-25, 44-04-106-29, 44-04-106-33, 44-04-106-37	470,52	0,00	470,52	4,17	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-106-42	44-04-106-02, 44-04-106-06, 44-04-106-10, 44-04-106-14, 44-04-106-18, 44-04-106-22, 44-04-106-26, 44-04-106-30, 44-04-106-34, 44-04-106-38	445,75	0,00	445,75	3,95	0,00	
44-04-106-43	44-04-106-03, 44-04-106-07, 44-04-106-11, 44-04-106-15, 44-04-106-19, 44-04-106-23, 44-04-106-27, 44-04-106-31, 44-04-106-35, 44-04-106-39	495,28	0,00	495,28	4,39	0,00	
44-04-106-44	44-04-106-04, 44-04-106-08, 44-04-106-12, 44-04-106-16, 44-04-106-20, 44-04-106-24, 44-04-106-28, 44-04-106-32, 44-04-106-36, 44-04-106-40	594,34	0,00	594,34	5,27	0,00	

Таблица 44-04-107. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м³ в грунтах группы:

44-04-107-01	1	41544,00	0,00	41544,00	414,03	0,00	
44-04-107-02	2	33949,57	0,00	33949,57	338,34	0,00	
44-04-107-03	3	42896,44	0,00	42896,44	427,51	0,00	
44-04-107-04	4	46190,83	0,00	46190,83	460,34	0,00	

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м³ в грунтах группы:

44-04-107-05	1	22991,38	0,00	22991,38	229,13	0,00	
44-04-107-06	2	18830,05	0,00	18830,05	187,66	0,00	
44-04-107-07	3	23719,62	0,00	23719,62	236,39	0,00	
44-04-107-08	4	25626,89	0,00	25626,89	255,40	0,00	

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м³ в грунтах группы:

44-04-107-09	1	17651,00	0,00	17651,00	175,91	0,00	
44-04-107-10	2	14495,32	0,00	14495,32	144,46	0,00	
44-04-107-11	3	18240,52	0,00	18240,52	181,79	0,00	
44-04-107-12	4	19731,67	0,00	19731,67	196,65	0,00	

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м³ в грунтах группы:

44-04-107-13	1	16575,99	0,00	16575,99	165,20	0,00	
44-04-107-14	2	13628,38	0,00	13628,38	135,82	0,00	
44-04-107-15	3	17130,83	0,00	17130,83	170,73	0,00	
44-04-107-16	4	18517,95	0,00	18517,95	184,55	0,00	

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м³ в грунтах группы:

44-04-107-17	1	14495,32	0,00	14495,32	144,46	0,00	
44-04-107-18	2	11929,16	0,00	11929,16	118,89	0,00	
44-04-107-19	3	14980,81	0,00	14980,81	149,30	0,00	
44-04-107-20	4	16229,21	0,00	16229,21	161,74	0,00	

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м³ в грунтах группы:

44-04-107-21	1	12969,50	0,00	12969,50	129,25	0,00	
44-04-107-22	2	10680,76	0,00	10680,76	106,44	0,00	
44-04-107-23	3	13385,63	0,00	13385,63	133,40	0,00	
44-04-107-24	4	14495,32	0,00	14495,32	144,46	0,00	

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м³ в грунтах группы:

44-04-107-25	1	9328,33	0,00	9328,33	92,97	0,00	
44-04-107-26	2	7698,47	0,00	7698,47	76,72	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-107-27	3	9640,43	0,00	9640,43	96,08	0,00	
44-04-107-28	4	10472,70	0,00	10472,70	104,37	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м ³ в грунтах группы:							
44-04-107-29	1	7663,79	0,00	7663,79	76,38	0,00	
44-04-107-30	2	6346,04	0,00	6346,04	63,24	0,00	
44-04-107-31	3	7906,54	0,00	7906,54	78,80	0,00	
44-04-107-32	4	8634,77	0,00	8634,77	86,05	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м ³ в грунтах группы:							
44-04-107-33	1	6172,65	0,00	6172,65	61,52	0,00	
44-04-107-34	2	5132,31	0,00	5132,31	51,15	0,00	
44-04-107-35	3	6415,39	0,00	6415,39	63,94	0,00	
44-04-107-36	4	7004,92	0,00	7004,92	69,81	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м ³ в грунтах группы:							
44-04-107-37	1	4716,18	0,00	4716,18	47,00	0,00	
44-04-107-38	2	3953,27	0,00	3953,27	39,40	0,00	
44-04-107-39	3	4889,57	0,00	4889,57	48,73	0,00	
44-04-107-40	4	5375,06	0,00	5375,06	53,57	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-107-41	44-04-107-01, 44-04-107-05, 44-04-107-09, 44-04-107-13, 44-04-107-17, 44-04-107-21, 44-04-107-25, 44-04-107-29, 44-04-107-33, 44-04-107-37	416,13	0,00	416,13	4,15	0,00	
44-04-107-42	44-04-107-02, 44-04-107-06, 44-04-107-10, 44-04-107-14, 44-04-107-18, 44-04-107-22, 44-04-107-26, 44-04-107-30, 44-04-107-34, 44-04-107-38	416,13	0,00	416,13	4,15	0,00	
44-04-107-43	44-04-107-03, 44-04-107-07, 44-04-107-11, 44-04-107-15, 44-04-107-19, 44-04-107-23, 44-04-107-27, 44-04-107-31, 44-04-107-35, 44-04-107-39	450,81	0,00	450,81	4,49	0,00	
44-04-107-44	44-04-107-04, 44-04-107-08, 44-04-107-12, 44-04-107-16, 44-04-107-20, 44-04-107-24, 44-04-107-28, 44-04-107-32, 44-04-107-36, 44-04-107-40	554,84	0,00	554,84	5,53	0,00	
Таблица 44-04-108. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м ³ в грунтах группы:							
44-04-108-01	1	57372,03	0,00	57372,03	411,96	0,00	
44-04-108-02	2	46879,50	0,00	46879,50	336,61	0,00	
44-04-108-03	3	59249,14	0,00	59249,14	425,43	0,00	
44-04-108-04	4	63773,44	0,00	63773,44	457,92	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-108-05	1	31622,00	0,00	31622,00	227,06	0,00	
44-04-108-06	2	25894,42	0,00	25894,42	185,93	0,00	
44-04-108-07	3	32632,75	0,00	32632,75	234,32	0,00	
44-04-108-08	4	35183,69	0,00	35183,69	252,63	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м ³ в грунтах группы:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-108-09	1	24257,97	0,00	24257,97	174,18	0,00	
44-04-108-10	2	19878,06	0,00	19878,06	142,73	0,00	
44-04-108-11	3	25028,07	0,00	25028,07	179,71	0,00	
44-04-108-12	4	27001,43	0,00	27001,43	193,88	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-108-13	1	22717,78	0,00	22717,78	163,12	0,00	
44-04-108-14	2	18626,66	0,00	18626,66	133,75	0,00	
44-04-108-15	3	23487,88	0,00	23487,88	168,65	0,00	
44-04-108-16	4	25316,85	0,00	25316,85	181,79	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-108-17	1	19829,93	0,00	19829,93	142,39	0,00	
44-04-108-18	2	16268,24	0,00	16268,24	116,81	0,00	
44-04-108-19	3	20503,76	0,00	20503,76	147,23	0,00	
44-04-108-20	4	22140,21	0,00	22140,21	158,98	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м ³ в грунтах группы:							
44-04-108-21	1	17712,17	0,00	17712,17	127,18	0,00	
44-04-108-22	2	14535,53	0,00	14535,53	104,37	0,00	
44-04-108-23	3	18289,74	0,00	18289,74	131,33	0,00	
44-04-108-24	4	19781,80	0,00	19781,80	142,04	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-108-25	1	12658,43	0,00	12658,43	90,89	0,00	
44-04-108-26	2	10396,27	0,00	10396,27	74,65	0,00	
44-04-108-27	3	13091,60	0,00	13091,60	94,00	0,00	
44-04-108-28	4	14150,48	0,00	14150,48	101,61	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м ³ в грунтах группы:							
44-04-108-29	1	10348,14	0,00	10348,14	74,30	0,00	
44-04-108-30	2	8519,17	0,00	8519,17	61,17	0,00	
44-04-108-31	3	10685,06	0,00	10685,06	76,72	0,00	
44-04-108-32	4	11599,55	0,00	11599,55	83,29	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м ³ в грунтах группы:							
44-04-108-33	1	8278,51	0,00	8278,51	59,44	0,00	
44-04-108-34	2	6882,72	0,00	6882,72	49,42	0,00	
44-04-108-35	3	8567,30	0,00	8567,30	61,52	0,00	
44-04-108-36	4	9337,39	0,00	9337,39	67,05	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м ³ в грунтах группы:							
44-04-108-37	1	6257,02	0,00	6257,02	44,93	0,00	
44-04-108-38	2	5246,27	0,00	5246,27	37,67	0,00	
44-04-108-39	3	6497,67	0,00	6497,67	46,66	0,00	
44-04-108-40	4	7123,37	0,00	7123,37	51,15	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-108-41	44-04-108-01, 44-04-108-05, 44-04-108-09, 44-04-108-13, 44-04-108-17, 44-04-108-21, 44-04-108-25, 44-04-108-29, 44-04-108-33, 44-04-108-37	433,18	0,00	433,18	3,11	0,00	
44-04-108-42	44-04-108-02, 44-04-108-06, 44-04-108-10, 44-04-108-14, 44-04-108-18, 44-04-108-22, 44-04-108-26, 44-04-108-30, 44-04-108-34, 44-04-108-38	433,18	0,00	433,18	3,11	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-108-43	44-04-108-03, 44-04-108-07, 44-04-108-11, 44-04-108-15, 44-04-108-19, 44-04-108-23, 44-04-108-27, 44-04-108-31, 44-04-108-35, 44-04-108-39	481,31	0,00	481,31	3,46	0,00	
44-04-108-44	44-04-108-04, 44-04-108-08, 44-04-108-12, 44-04-108-16, 44-04-108-20, 44-04-108-24, 44-04-108-28, 44-04-108-32, 44-04-108-36, 44-04-108-40	577,57	0,00	577,57	4,15	0,00	
Дополнить часть 44 подразделом 3.2 таблицами 44-04-101, 44-04-102, 44-04-103, 44-04-104, 44-04-105, 44-04-106, 44-04-107, 44-04-108, 44-04-120, 44-04-121, 44-04-122, 44-04-123, 44-04-124, 44-04-125, 44-04-126, 44-04-127, 44-04-128:							
Подраздел 3.2. ПЕРЕВОЗКА ГРУНТОВ ШАЛАНДАМИ САМОХОДНЫМИ С ПОГРУЗКОЙ ГРУНТА МНОГОЧЕРПАКОВЫМИ ЗЕМСНАРЯДАМИ							
Таблица 44-04-120. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м ³ в грунтах группы:							
44-04-120-01	1	6842,03	0,00	6842,03	188,20	0,00	
44-04-120-02	2	5724,31	0,00	5724,31	157,45	0,00	
44-04-120-03	3	7089,53	0,00	7089,53	195,00	0,00	
44-04-120-04	4	7784,11	0,00	7784,11	214,11	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-120-05	1	4965,86	0,00	4965,86	136,59	0,00	
44-04-120-06	2	4199,43	0,00	4199,43	115,51	0,00	
44-04-120-07	3	5157,47	0,00	5157,47	141,86	0,00	
44-04-120-08	4	5708,35	0,00	5708,35	157,01	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м ³ в грунтах группы:							
44-04-120-09	1	4303,21	0,00	4303,21	118,36	0,00	
44-04-120-10	2	3656,53	0,00	3656,53	100,58	0,00	
44-04-120-11	3	4470,87	0,00	4470,87	122,98	0,00	
44-04-120-12	4	4973,85	0,00	4973,85	136,81	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-120-13	1	3912,01	0,00	3912,01	107,60	0,00	
44-04-120-14	2	3337,19	0,00	3337,19	91,79	0,00	
44-04-120-15	3	4071,69	0,00	4071,69	112,00	0,00	
44-04-120-16	4	4534,74	0,00	4534,74	124,73	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м ³ в грунтах группы:							
44-04-120-17	1	3648,55	0,00	3648,55	100,36	0,00	
44-04-120-18	2	3121,63	0,00	3121,63	85,86	0,00	
44-04-120-19	3	3792,26	0,00	3792,26	104,31	0,00	
44-04-120-20	4	4247,33	0,00	4247,33	116,83	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м ³ в грунтах группы:							
44-04-120-21	1	3464,93	0,00	3464,93	95,31	0,00	
44-04-120-22	2	2969,94	0,00	2969,94	81,69	0,00	
44-04-120-23	3	3600,65	0,00	3600,65	99,04	0,00	
44-04-120-24	4	4039,75	0,00	4039,75	111,12	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м ³ в грунтах группы:							
44-04-120-25	1	3321,22	0,00	3321,22	91,35	0,00	
44-04-120-26	2	2858,16	0,00	2858,16	78,62	0,00	
44-04-120-27	3	3456,94	0,00	3456,94	95,09	0,00	
44-04-120-28	4	3880,08	0,00	3880,08	106,73	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м ³ в грунтах группы:							
44-04-120-29	1	3209,45	0,00	3209,45	88,28	0,00	
44-04-120-30	2	2770,34	0,00	2770,34	76,20	0,00	
44-04-120-31	3	3345,17	0,00	3345,17	92,01	0,00	
44-04-120-32	4	3760,32	0,00	3760,32	103,43	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м ³ в грунтах группы:							
44-04-120-33	1	3121,63	0,00	3121,63	85,86	0,00	
44-04-120-34	2	2698,49	0,00	2698,49	74,22	0,00	
44-04-120-35	3	3257,35	0,00	3257,35	89,60	0,00	
44-04-120-36	4	3664,52	0,00	3664,52	100,80	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-120-37	44-04-120-01, 44-04-120-05, 44-04-120-09, 44-04-120-13, 44-04-120-17, 44-04-120-21, 44-04-120-25, 44-04-120-29, 44-04-120-33	590,79	0,00	590,79	16,25	0,00	
44-04-120-38	44-04-120-02, 44-04-120-06, 44-04-120-10, 44-04-120-14, 44-04-120-18, 44-04-120-22, 44-04-120-26, 44-04-120-30, 44-04-120-34	558,86	0,00	558,86	15,37	0,00	
44-04-120-39	44-04-120-03, 44-04-120-07, 44-04-120-11, 44-04-120-15, 44-04-120-19, 44-04-120-23, 44-04-120-27, 44-04-120-31, 44-04-120-35	622,73	0,00	622,73	17,13	0,00	
44-04-120-40	44-04-120-04, 44-04-120-08, 44-04-120-12, 44-04-120-16, 44-04-120-20, 44-04-120-24, 44-04-120-28, 44-04-120-32, 44-04-120-36	758,45	0,00	758,45	20,86	0,00	
Таблица 44-04-121. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м ³ в грунтах группы:							
44-04-121-01	1	8477,54	0,00	8477,54	176,56	0,00	
44-04-121-02	2	7032,98	0,00	7032,98	146,47	0,00	
44-04-121-03	3	8772,77	0,00	8772,77	182,71	0,00	
44-04-121-04	4	9563,59	0,00	9563,59	199,18	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-121-05	1	5999,65	0,00	5999,65	124,95	0,00	
44-04-121-06	2	5019,04	0,00	5019,04	104,53	0,00	
44-04-121-07	3	6221,08	0,00	6221,08	129,56	0,00	
44-04-121-08	4	6822,10	0,00	6822,10	142,08	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м ³ в грунтах группы:							
44-04-121-09	1	5124,48	0,00	5124,48	106,73	0,00	
44-04-121-10	2	4302,03	0,00	4302,03	89,60	0,00	
44-04-121-11	3	5314,28	0,00	5314,28	110,68	0,00	
44-04-121-12	4	5852,03	0,00	5852,03	121,88	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м ³ в грунтах группы:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-121-13	1	4607,82	0,00	4607,82	95,97	0,00	
44-04-121-14	2	3880,27	0,00	3880,27	80,81	0,00	
44-04-121-15	3	4787,07	0,00	4787,07	99,70	0,00	
44-04-121-16	4	5282,64	0,00	5282,64	110,02	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м ³ в грунтах группы:							
44-04-121-17	1	4259,86	0,00	4259,86	88,72	0,00	
44-04-121-18	2	3595,57	0,00	3595,57	74,88	0,00	
44-04-121-19	3	4428,56	0,00	4428,56	92,23	0,00	
44-04-121-20	4	4892,51	0,00	4892,51	101,89	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м ³ в грунтах группы:							
44-04-121-21	1	4017,34	0,00	4017,34	83,67	0,00	
44-04-121-22	2	3395,23	0,00	3395,23	70,71	0,00	
44-04-121-23	3	4175,50	0,00	4175,50	86,96	0,00	
44-04-121-24	4	4618,36	0,00	4618,36	96,18	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м ³ в грунтах группы:							
44-04-121-25	1	3827,54	0,00	3827,54	79,71	0,00	
44-04-121-26	2	3247,61	0,00	3247,61	67,64	0,00	
44-04-121-27	3	3975,16	0,00	3975,16	82,79	0,00	
44-04-121-28	4	4407,48	0,00	4407,48	91,79	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м ³ в грунтах группы:							
44-04-121-29	1	3690,47	0,00	3690,47	76,86	0,00	
44-04-121-30	2	3131,63	0,00	3131,63	65,22	0,00	
44-04-121-31	3	3827,54	0,00	3827,54	79,71	0,00	
44-04-121-32	4	4249,31	0,00	4249,31	88,50	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м ³ в грунтах группы:							
44-04-121-33	1	3574,48	0,00	3574,48	74,44	0,00	
44-04-121-34	2	3036,73	0,00	3036,73	63,24	0,00	
44-04-121-35	3	3711,56	0,00	3711,56	77,30	0,00	
44-04-121-36	4	4122,78	0,00	4122,78	85,86	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-121-37	44-04-121-01, 44-04-121-05, 44-04-121-09, 44-04-121-13, 44-04-121-17, 44-04-121-21, 44-04-121-25, 44-04-121-29, 44-04-121-33	485,03	0,00	485,03	10,10	0,00	
44-04-121-38	44-04-121-02, 44-04-121-06, 44-04-121-10, 44-04-121-14, 44-04-121-18, 44-04-121-22, 44-04-121-26, 44-04-121-30, 44-04-121-34	463,94	0,00	463,94	9,66	0,00	
44-04-121-39	44-04-121-03, 44-04-121-07, 44-04-121-11, 44-04-121-15, 44-04-121-19, 44-04-121-23, 44-04-121-27, 44-04-121-31, 44-04-121-35	516,67	0,00	516,67	10,76	0,00	
44-04-121-40	44-04-121-04, 44-04-121-08, 44-04-121-12, 44-04-121-16, 44-04-121-20, 44-04-121-24, 44-04-121-28, 44-04-121-32, 44-04-121-36	632,65	0,00	632,65	13,18	0,00	
Таблица 44-04-122. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м ³ в грунтах группы:							
44-04-122-01	1	9770,37	0,00	9770,37	172,61	0,00	
44-04-122-02	2	8079,83	0,00	8079,83	142,74	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-122-03	3	10106,00	0,00	10106,00	178,53	0,00	
44-04-122-04	4	10988,56	0,00	10988,56	194,13	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-122-05	1	6861,64	0,00	6861,64	121,22	0,00	
44-04-122-06	2	5705,60	0,00	5705,60	100,80	0,00	
44-04-122-07	3	7097,82	0,00	7097,82	125,39	0,00	
44-04-122-08	4	7756,63	0,00	7756,63	137,03	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м ³ в грунтах группы:							
44-04-122-09	1	5829,90	0,00	5829,90	102,99	0,00	
44-04-122-10	2	4860,33	0,00	4860,33	85,86	0,00	
44-04-122-11	3	6041,22	0,00	6041,22	106,73	0,00	
44-04-122-12	4	6613,03	0,00	6613,03	116,83	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-122-13	1	5220,81	0,00	5220,81	92,23	0,00	
44-04-122-14	2	4363,11	0,00	4363,11	77,08	0,00	
44-04-122-15	3	5407,27	0,00	5407,27	95,53	0,00	
44-04-122-16	4	5941,78	0,00	5941,78	104,97	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м ³ в грунтах группы:							
44-04-122-17	1	4810,60	0,00	4810,60	84,99	0,00	
44-04-122-18	2	4027,48	0,00	4027,48	71,15	0,00	
44-04-122-19	3	4984,63	0,00	4984,63	88,06	0,00	
44-04-122-20	4	5481,85	0,00	5481,85	96,84	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м ³ в грунтах группы:							
44-04-122-21	1	4512,27	0,00	4512,27	79,71	0,00	
44-04-122-22	2	3791,30	0,00	3791,30	66,98	0,00	
44-04-122-23	3	4686,30	0,00	4686,30	82,79	0,00	
44-04-122-24	4	5158,66	0,00	5158,66	91,13	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м ³ в грунтах группы:							
44-04-122-25	1	4300,95	0,00	4300,95	75,98	0,00	
44-04-122-26	2	3617,28	0,00	3617,28	63,90	0,00	
44-04-122-27	3	4462,55	0,00	4462,55	78,84	0,00	
44-04-122-28	4	4922,48	0,00	4922,48	86,96	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м ³ в грунтах группы:							
44-04-122-29	1	4126,93	0,00	4126,93	72,91	0,00	
44-04-122-30	2	3480,54	0,00	3480,54	61,49	0,00	
44-04-122-31	3	4288,52	0,00	4288,52	75,76	0,00	
44-04-122-32	4	4736,02	0,00	4736,02	83,67	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м ³ в грунтах группы:							
44-04-122-33	1	3990,19	0,00	3990,19	70,49	0,00	
44-04-122-34	2	3368,67	0,00	3368,67	59,51	0,00	
44-04-122-35	3	4139,36	0,00	4139,36	73,13	0,00	
44-04-122-36	4	4574,42	0,00	4574,42	80,81	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-122-37	44-04-122-01, 44-04-122-05, 44-04-122-09, 44-04-122-13, 44-04-122-17, 44-04-122-21, 44-04-122-25, 44-04-122-29, 44-04-122-33	459,93	0,00	459,93	8,13	0,00	
44-04-122-38	44-04-122-02, 44-04-122-06, 44-04-122-10, 44-04-122-14, 44-04-122-18, 44-04-122-22, 44-04-122-26, 44-04-122-30, 44-04-122-34	435,07	0,00	435,07	7,69	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-122-39	44-04-122-03, 44-04-122-07, 44-04-122-11, 44-04-122-15, 44-04-122-19, 44-04-122-23, 44-04-122-27, 44-04-122-31, 44-04-122-35	484,79	0,00	484,79	8,56	0,00	
44-04-122-40	44-04-122-04, 44-04-122-08, 44-04-122-12, 44-04-122-16, 44-04-122-20, 44-04-122-24, 44-04-122-28, 44-04-122-32, 44-04-122-36	596,66	0,00	596,66	10,54	0,00	
Таблица 44-04-123. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м ³ в грунтах группы:							
44-04-123-01	1	11158,60	0,00	11158,60	169,97	0,00	
44-04-123-02	2	9212,34	0,00	9212,34	140,32	0,00	
44-04-123-03	3	11547,86	0,00	11547,86	175,90	0,00	
44-04-123-04	4	12528,20	0,00	12528,20	190,83	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-123-05	1	7785,07	0,00	7785,07	118,58	0,00	
44-04-123-06	2	6458,73	0,00	6458,73	98,38	0,00	
44-04-123-07	3	8058,99	0,00	8058,99	122,76	0,00	
44-04-123-08	4	8779,83	0,00	8779,83	133,74	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м ³ в грунтах группы:							
44-04-123-09	1	6588,48	0,00	6588,48	100,36	0,00	
44-04-123-10	2	5478,38	0,00	5478,38	83,45	0,00	
44-04-123-11	3	6819,15	0,00	6819,15	103,87	0,00	
44-04-123-12	4	7453,49	0,00	7453,49	113,53	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-123-13	1	5882,05	0,00	5882,05	89,60	0,00	
44-04-123-14	2	4901,71	0,00	4901,71	74,66	0,00	
44-04-123-15	3	6098,31	0,00	6098,31	92,89	0,00	
44-04-123-16	4	6674,98	0,00	6674,98	101,67	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м ³ в грунтах группы:							
44-04-123-17	1	5406,30	0,00	5406,30	82,35	0,00	
44-04-123-18	2	4512,46	0,00	4512,46	68,73	0,00	
44-04-123-19	3	5593,72	0,00	5593,72	85,20	0,00	
44-04-123-20	4	6141,56	0,00	6141,56	93,55	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м ³ в грунтах группы:							
44-04-123-21	1	5074,71	0,00	5074,71	77,30	0,00	
44-04-123-22	2	4238,54	0,00	4238,54	64,56	0,00	
44-04-123-23	3	5247,72	0,00	5247,72	79,93	0,00	
44-04-123-24	4	5766,72	0,00	5766,72	87,84	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м ³ в грунтах группы:							
44-04-123-25	1	4815,21	0,00	4815,21	73,35	0,00	
44-04-123-26	2	4036,70	0,00	4036,70	61,49	0,00	
44-04-123-27	3	4988,21	0,00	4988,21	75,98	0,00	
44-04-123-28	4	5492,80	0,00	5492,80	83,67	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м ³ в грунтах группы:							
44-04-123-29	1	4613,38	0,00	4613,38	70,27	0,00	
44-04-123-30	2	3878,12	0,00	3878,12	59,07	0,00	
44-04-123-31	3	4786,38	0,00	4786,38	72,91	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-123-32	4	5276,55	0,00	5276,55	80,37	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м ³ в грунтах группы:							
44-04-123-33	1	4454,79	0,00	4454,79	67,86	0,00	
44-04-123-34	2	3748,37	0,00	3748,37	57,10	0,00	
44-04-123-35	3	4627,79	0,00	4627,79	70,49	0,00	
44-04-123-36	4	5089,13	0,00	5089,13	77,52	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-123-37	44-04-123-01, 44-04-123-05, 44-04-123-09, 44-04-123-13, 44-04-123-17, 44-04-123-21, 44-04-123-25, 44-04-123-29, 44-04-123-33	446,92	0,00	446,92	6,81	0,00	
44-04-123-38	44-04-123-02, 44-04-123-06, 44-04-123-10, 44-04-123-14, 44-04-123-18, 44-04-123-22, 44-04-123-26, 44-04-123-30, 44-04-123-34	418,09	0,00	418,09	6,37	0,00	
44-04-123-39	44-04-123-03, 44-04-123-07, 44-04-123-11, 44-04-123-15, 44-04-123-19, 44-04-123-23, 44-04-123-27, 44-04-123-31, 44-04-123-35	475,75	0,00	475,75	7,25	0,00	
44-04-123-40	44-04-123-04, 44-04-123-08, 44-04-123-12, 44-04-123-16, 44-04-123-20, 44-04-123-24, 44-04-123-28, 44-04-123-32, 44-04-123-36	576,67	0,00	576,67	8,78	0,00	
Таблица 44-04-124. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м ³ в грунтах группы:							
44-04-124-01	1	13525,57	0,00	13525,57	168,21	0,00	
44-04-124-02	2	11141,82	0,00	11141,82	138,57	0,00	
44-04-124-03	3	13984,66	0,00	13984,66	173,92	0,00	
44-04-124-04	4	15150,05	0,00	15150,05	188,42	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-124-05	1	9393,74	0,00	9393,74	116,83	0,00	
44-04-124-06	2	7769,26	0,00	7769,26	96,62	0,00	
44-04-124-07	3	9711,57	0,00	9711,57	120,78	0,00	
44-04-124-08	4	10559,13	0,00	10559,13	131,32	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м ³ в грунтах группы:							
44-04-124-09	1	7928,17	0,00	7928,17	98,60	0,00	
44-04-124-10	2	6568,55	0,00	6568,55	81,69	0,00	
44-04-124-11	3	8193,03	0,00	8193,03	101,89	0,00	
44-04-124-12	4	8934,64	0,00	8934,64	111,12	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-124-13	1	7062,96	0,00	7062,96	87,84	0,00	
44-04-124-14	2	5862,26	0,00	5862,26	72,91	0,00	
44-04-124-15	3	7310,16	0,00	7310,16	90,91	0,00	
44-04-124-16	4	7981,14	0,00	7981,14	99,26	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м ³ в грунтах группы:							
44-04-124-17	1	6480,27	0,00	6480,27	80,59	0,00	
44-04-124-18	2	5385,51	0,00	5385,51	66,98	0,00	
44-04-124-19	3	6709,81	0,00	6709,81	83,45	0,00	
44-04-124-20	4	7327,82	0,00	7327,82	91,13	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м ³ в грунтах группы:							
44-04-124-21	1	6056,49	0,00	6056,49	75,32	0,00	
44-04-124-22	2	5050,02	0,00	5050,02	62,81	0,00	
44-04-124-23	3	6286,03	0,00	6286,03	78,18	0,00	
44-04-124-24	4	6886,39	0,00	6886,39	85,64	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м ³ в грунтах группы:							
44-04-124-25	1	5738,66	0,00	5738,66	71,37	0,00	
44-04-124-26	2	4802,81	0,00	4802,81	59,73	0,00	
44-04-124-27	3	5950,54	0,00	5950,54	74,01	0,00	
44-04-124-28	4	6533,24	0,00	6533,24	81,25	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м ³ в грунтах группы:							
44-04-124-29	1	5509,11	0,00	5509,11	68,52	0,00	
44-04-124-30	2	4608,58	0,00	4608,58	57,32	0,00	
44-04-124-31	3	5703,34	0,00	5703,34	70,93	0,00	
44-04-124-32	4	6268,38	0,00	6268,38	77,96	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м ³ в грунтах группы:							
44-04-124-33	1	5314,88	0,00	5314,88	66,10	0,00	
44-04-124-34	2	4449,66	0,00	4449,66	55,34	0,00	
44-04-124-35	3	5509,11	0,00	5509,11	68,52	0,00	
44-04-124-36	4	6038,83	0,00	6038,83	75,10	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-124-37	44-04-124-01, 44-04-124-05, 44-04-124-09, 44-04-124-13, 44-04-124-17, 44-04-124-21, 44-04-124-25, 44-04-124-29, 44-04-124-33	459,09	0,00	459,09	5,71	0,00	
44-04-124-38	44-04-124-02, 44-04-124-06, 44-04-124-10, 44-04-124-14, 44-04-124-18, 44-04-124-22, 44-04-124-26, 44-04-124-30, 44-04-124-34	441,44	0,00	441,44	5,49	0,00	
44-04-124-39	44-04-124-03, 44-04-124-07, 44-04-124-11, 44-04-124-15, 44-04-124-19, 44-04-124-23, 44-04-124-27, 44-04-124-31, 44-04-124-35	494,41	0,00	494,41	6,15	0,00	
44-04-124-40	44-04-124-04, 44-04-124-08, 44-04-124-12, 44-04-124-16, 44-04-124-20, 44-04-124-24, 44-04-124-28, 44-04-124-32, 44-04-124-36	600,35	0,00	600,35	7,47	0,00	
Таблица 44-04-125. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м ³ в грунтах группы:							
44-04-125-01	1	17035,00	0,00	17035,00	166,24	0,00	
44-04-125-02	2	14019,56	0,00	14019,56	136,81	0,00	
44-04-125-03	3	17620,08	0,00	17620,08	171,95	0,00	
44-04-125-04	4	19060,30	0,00	19060,30	186,00	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-125-05	1	11769,23	0,00	11769,23	114,85	0,00	
44-04-125-06	2	9698,92	0,00	9698,92	94,65	0,00	
44-04-125-07	3	12151,78	0,00	12151,78	118,58	0,00	
44-04-125-08	4	13209,44	0,00	13209,44	128,91	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м ³ в грунтах группы:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-125-09	1	9901,45	0,00	9901,45	96,62	0,00	
44-04-125-10	2	8191,20	0,00	8191,20	79,93	0,00	
44-04-125-11	3	10239,00	0,00	10239,00	99,92	0,00	
44-04-125-12	4	11139,13	0,00	11139,13	108,70	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-125-13	1	8798,79	0,00	8798,79	85,86	0,00	
44-04-125-14	2	7291,07	0,00	7291,07	71,15	0,00	
44-04-125-15	3	9091,33	0,00	9091,33	88,72	0,00	
44-04-125-16	4	9923,96	0,00	9923,96	96,84	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м ³ в грунтах группы:							
44-04-125-17	1	8056,18	0,00	8056,18	78,62	0,00	
44-04-125-18	2	6683,48	0,00	6683,48	65,22	0,00	
44-04-125-19	3	8326,22	0,00	8326,22	81,25	0,00	
44-04-125-20	4	9091,33	0,00	9091,33	88,72	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м ³ в грунтах группы:							
44-04-125-21	1	7516,10	0,00	7516,10	73,35	0,00	
44-04-125-22	2	6255,92	0,00	6255,92	61,05	0,00	
44-04-125-23	3	7786,14	0,00	7786,14	75,98	0,00	
44-04-125-24	4	8506,25	0,00	8506,25	83,01	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м ³ в грунтах группы:							
44-04-125-25	1	7133,55	0,00	7133,55	69,61	0,00	
44-04-125-26	2	5918,37	0,00	5918,37	57,75	0,00	
44-04-125-27	3	7381,08	0,00	7381,08	72,03	0,00	
44-04-125-28	4	8056,18	0,00	8056,18	78,62	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м ³ в грунтах группы:							
44-04-125-29	1	6818,50	0,00	6818,50	66,54	0,00	
44-04-125-30	2	5670,83	0,00	5670,83	55,34	0,00	
44-04-125-31	3	7066,04	0,00	7066,04	68,95	0,00	
44-04-125-32	4	7718,63	0,00	7718,63	75,32	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м ³ в грунтах группы:							
44-04-125-33	1	6570,96	0,00	6570,96	64,12	0,00	
44-04-125-34	2	5468,30	0,00	5468,30	53,36	0,00	
44-04-125-35	3	6796,00	0,00	6796,00	66,32	0,00	
44-04-125-36	4	7448,59	0,00	7448,59	72,69	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-125-37	44-04-125-01, 44-04-125-05, 44-04-125-09, 44-04-125-13, 44-04-125-17, 44-04-125-21, 44-04-125-25, 44-04-125-29, 44-04-125-33	495,07	0,00	495,07	4,83	0,00	
44-04-125-38	44-04-125-02, 44-04-125-06, 44-04-125-10, 44-04-125-14, 44-04-125-18, 44-04-125-22, 44-04-125-26, 44-04-125-30, 44-04-125-34	472,57	0,00	472,57	4,61	0,00	
44-04-125-39	44-04-125-03, 44-04-125-07, 44-04-125-11, 44-04-125-15, 44-04-125-19, 44-04-125-23, 44-04-125-27, 44-04-125-31, 44-04-125-35	517,58	0,00	517,58	5,05	0,00	
44-04-125-40	44-04-125-04, 44-04-125-08, 44-04-125-12, 44-04-125-16, 44-04-125-20, 44-04-125-24, 44-04-125-28, 44-04-125-32, 44-04-125-36	630,09	0,00	630,09	6,15	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 44-04-126. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м ³ в грунтах группы:							
44-04-126-01	1	18597,84	0,00	18597,84	164,92	0,00	
44-04-126-02	2	15279,45	0,00	15279,45	135,49	0,00	
44-04-126-03	3	19216,94	0,00	19216,94	170,41	0,00	
44-04-126-04	4	20777,08	0,00	20777,08	184,24	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-126-05	1	12778,28	0,00	12778,28	113,31	0,00	
44-04-126-06	2	10549,51	0,00	10549,51	93,55	0,00	
44-04-126-07	3	13224,03	0,00	13224,03	117,27	0,00	
44-04-126-08	4	14338,41	0,00	14338,41	127,15	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м ³ в грунтах группы:							
44-04-126-09	1	10747,62	0,00	10747,62	95,31	0,00	
44-04-126-10	2	8865,55	0,00	8865,55	78,62	0,00	
44-04-126-11	3	11094,32	0,00	11094,32	98,38	0,00	
44-04-126-12	4	12060,12	0,00	12060,12	106,95	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-126-13	1	9534,18	0,00	9534,18	84,55	0,00	
44-04-126-14	2	7874,98	0,00	7874,98	69,83	0,00	
44-04-126-15	3	9856,11	0,00	9856,11	87,40	0,00	
44-04-126-16	4	10722,86	0,00	10722,86	95,09	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м ³ в грунтах группы:							
44-04-126-17	1	8692,20	0,00	8692,20	77,08	0,00	
44-04-126-18	2	7206,35	0,00	7206,35	63,90	0,00	
44-04-126-19	3	9014,13	0,00	9014,13	79,93	0,00	
44-04-126-20	4	9806,58	0,00	9806,58	86,96	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м ³ в грунтах группы:							
44-04-126-21	1	8122,62	0,00	8122,62	72,03	0,00	
44-04-126-22	2	6735,84	0,00	6735,84	59,73	0,00	
44-04-126-23	3	8419,79	0,00	8419,79	74,66	0,00	
44-04-126-24	4	9162,72	0,00	9162,72	81,25	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м ³ в грунтах группы:							
44-04-126-25	1	7676,87	0,00	7676,87	68,08	0,00	
44-04-126-26	2	6389,14	0,00	6389,14	56,66	0,00	
44-04-126-27	3	7949,28	0,00	7949,28	70,49	0,00	
44-04-126-28	4	8667,44	0,00	8667,44	76,86	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м ³ в грунтах группы:							
44-04-126-29	1	7354,94	0,00	7354,94	65,22	0,00	
44-04-126-30	2	6116,73	0,00	6116,73	54,24	0,00	
44-04-126-31	3	7602,58	0,00	7602,58	67,42	0,00	
44-04-126-32	4	8295,97	0,00	8295,97	73,57	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м ³ в грунтах группы:							
44-04-126-33	1	7082,53	0,00	7082,53	62,81	0,00	
44-04-126-34	2	5893,86	0,00	5893,86	52,26	0,00	
44-04-126-35	3	7330,17	0,00	7330,17	65,00	0,00	
44-04-126-36	4	7998,80	0,00	7998,80	70,93	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-126-37	44-04-126-01, 44-04-126-05, 44-04-126-09, 44-04-126-13, 44-04-126-17, 44-04-126-21, 44-04-126-25, 44-04-126-29, 44-04-126-33	470,52	0,00	470,52	4,17	0,00	
44-04-126-38	44-04-126-02, 44-04-126-06, 44-04-126-10, 44-04-126-14, 44-04-126-18, 44-04-126-22, 44-04-126-26, 44-04-126-30, 44-04-126-34	445,75	0,00	445,75	3,95	0,00	
44-04-126-39	44-04-126-03, 44-04-126-07, 44-04-126-11, 44-04-126-15, 44-04-126-19, 44-04-126-23, 44-04-126-27, 44-04-126-31, 44-04-126-35	495,28	0,00	495,28	4,39	0,00	
44-04-126-40	44-04-126-04, 44-04-126-08, 44-04-126-12, 44-04-126-16, 44-04-126-20, 44-04-126-24, 44-04-126-28, 44-04-126-32, 44-04-126-36	594,34	0,00	594,34	5,27	0,00	

Таблица 44-04-127. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м ³ в грунтах группы:							
44-04-127-01	1	25626,89	0,00	25626,89	255,40	0,00	
44-04-127-02	2	21014,75	0,00	21014,75	209,43	0,00	
44-04-127-03	3	26493,84	0,00	26493,84	264,04	0,00	
44-04-127-04	4	28574,51	0,00	28574,51	284,77	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-127-05	1	17512,29	0,00	17512,29	174,53	0,00	
44-04-127-06	2	14356,61	0,00	14356,61	143,08	0,00	
44-04-127-07	3	18067,13	0,00	18067,13	180,06	0,00	
44-04-127-08	4	19558,28	0,00	19558,28	194,92	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м ³ в грунтах группы:							
44-04-127-09	1	14634,03	0,00	14634,03	145,84	0,00	
44-04-127-10	2	12033,20	0,00	12033,20	119,92	0,00	
44-04-127-11	3	15119,52	0,00	15119,52	150,68	0,00	
44-04-127-12	4	16367,92	0,00	16367,92	163,12	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-127-13	1	12934,82	0,00	12934,82	128,91	0,00	
44-04-127-14	2	10646,08	0,00	10646,08	106,10	0,00	
44-04-127-15	3	13385,63	0,00	13385,63	133,40	0,00	
44-04-127-16	4	14495,32	0,00	14495,32	144,46	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м ³ в грунтах группы:							
44-04-127-17	1	11790,45	0,00	11790,45	117,50	0,00	
44-04-127-18	2	9709,78	0,00	9709,78	96,77	0,00	
44-04-127-19	3	12171,91	0,00	12171,91	121,31	0,00	
44-04-127-20	4	13212,24	0,00	13212,24	131,67	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м ³ в грунтах группы:							
44-04-127-21	1	10992,86	0,00	10992,86	109,56	0,00	
44-04-127-22	2	9050,91	0,00	9050,91	90,20	0,00	
44-04-127-23	3	11339,64	0,00	11339,64	113,01	0,00	
44-04-127-24	4	12310,62	0,00	12310,62	122,69	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м ³ в грунтах группы:							
44-04-127-25	1	10368,66	0,00	10368,66	103,33	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-127-26	2	8530,74	0,00	8530,74	85,02	0,00	
44-04-127-27	3	10715,44	0,00	10715,44	106,79	0,00	
44-04-127-28	4	11617,06	0,00	11617,06	115,78	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м ³ в грунтах группы:							
44-04-127-29	1	9883,17	0,00	9883,17	98,50	0,00	
44-04-127-30	2	8149,28	0,00	8149,28	81,22	0,00	
44-04-127-31	3	10229,95	0,00	10229,95	101,95	0,00	
44-04-127-32	4	11096,90	0,00	11096,90	110,59	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м ³ в грунтах группы:							
44-04-127-33	1	9501,72	0,00	9501,72	94,69	0,00	
44-04-127-34	2	7837,18	0,00	7837,18	78,11	0,00	
44-04-127-35	3	9813,82	0,00	9813,82	97,80	0,00	
44-04-127-36	4	10680,76	0,00	10680,76	106,44	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-127-37	44-04-127-01, 44-04-127-05, 44-04-127-09, 44-04-127-13, 44-04-127-17, 44-04-127-21, 44-04-127-25, 44-04-127-29, 44-04-127-33	416,13	0,00	416,13	4,15	0,00	
44-04-127-38	44-04-127-02, 44-04-127-06, 44-04-127-10, 44-04-127-14, 44-04-127-18, 44-04-127-22, 44-04-127-26, 44-04-127-30, 44-04-127-34	416,13	0,00	416,13	4,15	0,00	
44-04-127-39	44-04-127-03, 44-04-127-07, 44-04-127-11, 44-04-127-15, 44-04-127-19, 44-04-127-23, 44-04-127-27, 44-04-127-31, 44-04-127-35	450,81	0,00	450,81	4,49	0,00	
44-04-127-40	44-04-127-04, 44-04-127-08, 44-04-127-12, 44-04-127-16, 44-04-127-20, 44-04-127-24, 44-04-127-28, 44-04-127-32, 44-04-127-36	554,84	0,00	554,84	5,53	0,00	
Таблица 44-04-128. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м ³ в грунтах группы:							
44-04-128-01	1	35279,95	0,00	35279,95	253,32	0,00	
44-04-128-02	2	28878,54	0,00	28878,54	207,36	0,00	
44-04-128-03	3	36435,09	0,00	36435,09	261,62	0,00	
44-04-128-04	4	39274,81	0,00	39274,81	282,01	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-128-05	1	24017,32	0,00	24017,32	172,45	0,00	
44-04-128-06	2	19685,54	0,00	19685,54	141,35	0,00	
44-04-128-07	3	24787,41	0,00	24787,41	177,98	0,00	
44-04-128-08	4	26760,78	0,00	26760,78	192,15	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м ³ в грунтах группы:							
44-04-128-09	1	20022,45	0,00	20022,45	143,77	0,00	
44-04-128-10	2	16412,64	0,00	16412,64	117,85	0,00	
44-04-128-11	3	20696,29	0,00	20696,29	148,61	0,00	
44-04-128-12	4	22332,74	0,00	22332,74	160,36	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-128-13	1	17664,04	0,00	17664,04	126,84	0,00	
44-04-128-14	2	14487,40	0,00	14487,40	104,03	0,00	
44-04-128-15	3	18241,61	0,00	18241,61	130,98	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-128-16	4	19733,67	0,00	19733,67	141,70	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м ³ в грунтах группы:							
44-04-128-17	1	16075,72	0,00	16075,72	115,43	0,00	
44-04-128-18	2	13187,87	0,00	13187,87	94,69	0,00	
44-04-128-19	3	16605,16	0,00	16605,16	119,23	0,00	
44-04-128-20	4	17952,83	0,00	17952,83	128,91	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м ³ в грунтах группы:							
44-04-128-21	1	14968,71	0,00	14968,71	107,48	0,00	
44-04-128-22	2	12273,38	0,00	12273,38	88,13	0,00	
44-04-128-23	3	15450,02	0,00	15450,02	110,94	0,00	
44-04-128-24	4	16749,55	0,00	16749,55	120,27	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м ³ в грунтах группы:							
44-04-128-25	1	14102,35	0,00	14102,35	101,26	0,00	
44-04-128-26	2	11599,55	0,00	11599,55	83,29	0,00	
44-04-128-27	3	14583,66	0,00	14583,66	104,72	0,00	
44-04-128-28	4	15786,94	0,00	15786,94	113,36	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м ³ в грунтах группы:							
44-04-128-29	1	13428,52	0,00	13428,52	96,42	0,00	
44-04-128-30	2	11070,11	0,00	11070,11	79,49	0,00	
44-04-128-31	3	13909,83	0,00	13909,83	99,88	0,00	
44-04-128-32	4	15064,97	0,00	15064,97	108,17	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м ³ в грунтах группы:							
44-04-128-33	1	12899,08	0,00	12899,08	92,62	0,00	
44-04-128-34	2	10636,93	0,00	10636,93	76,38	0,00	
44-04-128-35	3	13332,26	0,00	13332,26	95,73	0,00	
44-04-128-36	4	14439,27	0,00	14439,27	103,68	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-128-37	44-04-128-01, 44-04-128-05, 44-04-128-09, 44-04-128-13, 44-04-128-17, 44-04-128-21, 44-04-128-25, 44-04-128-29, 44-04-128-33	433,18	0,00	433,18	3,11	0,00	
44-04-128-38	44-04-128-02, 44-04-128-06, 44-04-128-10, 44-04-128-14, 44-04-128-18, 44-04-128-22, 44-04-128-26, 44-04-128-30, 44-04-128-34	433,18	0,00	433,18	3,11	0,00	
44-04-128-39	44-04-128-03, 44-04-128-07, 44-04-128-11, 44-04-128-15, 44-04-128-19, 44-04-128-23, 44-04-128-27, 44-04-128-31, 44-04-128-35	481,31	0,00	481,31	3,46	0,00	
44-04-128-40	44-04-128-04, 44-04-128-08, 44-04-128-12, 44-04-128-16, 44-04-128-20, 44-04-128-24, 44-04-128-28, 44-04-128-32, 44-04-128-36	577,57	0,00	577,57	4,15	0,00	
Дополнить часть 44 разделом 4 таблицами 44-04-180, 44-04-181, 44-04-182, 44-04-183, 44-04-184, 44-04-185, 44-04-186, 44-04-187, 44-04-188, 44-04-200, 44-04-201, 44-04-202, 44-04-203:							
Раздел 4. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАЙНО-ПАПИЛЬОНАЖНЫХ ЗЕМСНАРЯДОВ С ФРЕЗЕРНЫМ РАЗРЫХЛИТЕЛЕМ							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 44-04-180. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 1350 кВт							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 1350 кВт в грунтах группы:							
44-04-180-01	2	5442,82	0,00	5442,82	50,31	0,00	
44-04-180-02	3	6391,82	0,00	6391,82	59,02	0,00	
44-04-180-03	4	8541,04	0,00	8541,04	78,90	0,00	
Таблица 44-04-181. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 1750 кВт							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 1750 кВт в грунтах группы:							
44-04-181-01	2	6327,49	0,00	6327,49	54,08	0,00	
44-04-181-02	3	7456,18	0,00	7456,18	63,70	0,00	
44-04-181-03	4	9952,97	0,00	9952,97	85,02	0,00	
Таблица 44-04-182. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 2000 кВт							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 2000 кВт в грунтах группы:							
44-04-182-01	2	7106,43	0,00	7106,43	52,62	0,00	
44-04-182-02	3	8369,79	0,00	8369,79	62,00	0,00	
44-04-182-03	4	11133,41	0,00	11133,41	82,46	0,00	
Таблица 44-04-183. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 2500 кВт							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 2500 кВт в грунтах группы:							
44-04-183-01	2	7216,76	0,00	7216,76	49,09	0,00	
44-04-183-02	3	8505,46	0,00	8505,46	57,86	0,00	
44-04-183-03	4	11340,62	0,00	11340,62	77,22	0,00	
Таблица 44-04-184. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 3000 кВт							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 3000 кВт в грунтах группы:							
44-04-184-01	2	8128,58	0,00	8128,58	85,78	0,00	
44-04-184-02	3	9639,66	0,00	9639,66	101,79	0,00	
44-04-184-03	4	12818,14	0,00	12818,14	135,28	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 44-04-185. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 4000 кВт							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 4000 кВт в грунтах группы:							
44-04-185-01	2	7046,37	0,00	7046,37	73,20	0,00	
44-04-185-02	3	8370,87	0,00	8370,87	86,88	0,00	
44-04-185-03	4	11125,84	0,00	11125,84	115,48	0,00	
Таблица 44-04-186. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 4500 кВт							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 4500 кВт в грунтах группы:							
44-04-186-01	2	8527,46	0,00	8527,46	67,09	0,00	
44-04-186-02	3	10135,09	0,00	10135,09	79,80	0,00	
44-04-186-03	4	13420,26	0,00	13420,26	105,58	0,00	
Таблица 44-04-187. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 6000 кВт							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 6000 кВт в грунтах группы:							
44-04-187-01	2	8489,10	0,00	8489,10	47,90	0,00	
44-04-187-02	3	10245,47	0,00	10245,47	57,80	0,00	
44-04-187-03	4	13367,90	0,00	13367,90	75,40	0,00	
Таблица 44-04-188. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт в грунтах группы:							
44-04-188-01	2	5689,74	0,00	5689,74	36,15	0,00	
44-04-188-02	3	7055,28	0,00	7055,28	44,83	0,00	
44-04-188-03	4	8989,80	0,00	8989,80	57,12	0,00	
Таблица 44-04-200. Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 350 кВт							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 350 кВт в грунтах группы:							
44-04-200-01	2	6150,54	0,00	6150,54	122,58	0,00	
44-04-200-02	3	7476,02	0,00	7476,02	149,05	0,00	
44-04-200-03	4	9334,92	0,00	9334,92	186,12	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 44-04-201. Разработка грунта несамходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 550 кВт							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта несамходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 550 кВт в грунтах группы:							
44-04-201-01	2	4170,03	0,00	4170,03	69,50	0,00	
44-04-201-02	3	5023,00	0,00	5023,00	83,77	0,00	
44-04-201-03	4	6423,54	0,00	6423,54	107,06	0,00	
Таблица 44-04-202. Разработка грунта несамходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 750 кВт							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта несамходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 750 кВт в грунтах группы:							
44-04-202-01	2	4386,76	0,00	4386,76	43,52	0,00	
44-04-202-02	3	5235,81	0,00	5235,81	51,95	0,00	
44-04-202-03	4	6792,40	0,00	6792,40	67,39	0,00	
Таблица 44-04-203. Разработка грунта несамходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 900 кВт							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта несамходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 900 кВт в грунтах группы:							
44-04-203-01	2	4524,81	0,00	4524,81	47,56	0,00	
44-04-203-02	3	5387,59	0,00	5387,59	56,69	0,00	
44-04-203-03	4	7189,85	0,00	7189,85	75,67	0,00	
В Части 45. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ И ТРУБЫ таблицу 45-04-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 45-04-004. Разные работы при обмуровке жаростойким бетоном							
Измеритель: 100 м ² поверхности							
45-04-004-01	Прокладка фанеры в температурные швы	806,30	96,24	89,05	3,34	621,01	13,13
45-04-004-02	Прокладка полистирола в температурные швы	8612,92	96,24	89,05	3,34	8427,63	13,13
45-04-004-03	Прокладка пергамина между слоями обмуровки	475,74	124,17	14,62	0,35	336,95	16,94
Таблицу 45-06-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 45-06-003. Футеровка теплотехнических агрегатов из рулонных волокнистых материалов и торкрет-бетона							
Измеритель: 1 м ² футеровки							
Двухслойная футеровка стен тепловых агрегатов, толщина футеровки:							
45-06-003-01	до 250 мм	1800,89	171,15	391,35	28,88	1238,39	19,74
45-06-003-02	до 350 мм	1865,96	188,49	408,18	29,76	1269,29	21,74
Двухслойная футеровка сводов тепловых агрегатов, толщина футеровки:							
45-06-003-03	до 250 мм	1953,54	232,45	469,11	35,40	1251,98	26,03

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
45-06-003-04	до 350 мм	2019,56	250,75	485,94	36,25	1282,87	28,08

Таблицу 45-06-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 45-06-004. Футеровка теплотехнических агрегатов волокнистыми огнеупорными материалами

Измеритель: 1 м² футеровки

Футеровка стен тепловых агрегатов рулонными материалами, толщина футеровки:

45-06-004-01	до 200 мм	1335,30	88,92	83,44	3,04	1162,94	10,56
45-06-004-02	до 300 мм	1651,60	109,63	110,38	4,27	1431,59	13,02

Футеровка сводов тепловых агрегатов рулонными материалами, толщина футеровки:

45-06-004-03	до 200 мм	1410,03	130,55	96,16	3,04	1183,32	14,41
45-06-004-04	до 300 мм	1739,22	164,17	123,09	4,27	1451,96	18,12

Футеровка стен тепловых агрегатов плитными материалами, толщина футеровки:

45-06-004-05	до 200 мм	2450,71	128,70	85,98	3,04	2236,03	15,07
45-06-004-06	до 300 мм	3615,99	140,82	112,91	4,27	3362,26	16,49

Футеровка сводов тепловых агрегатов плитными материалами, толщина футеровки:

45-06-004-07	толщина футеровки до 200 мм	2544,19	187,82	99,96	3,04	2256,41	20,46
45-06-004-08	до 300 мм	3720,67	211,14	126,90	4,27	3382,63	23

Таблицу 45-06-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 45-06-007. Футеровка панельных конструкций печей жаростойким бетоном и плитной высокотемпературной изоляцией

Измеритель: 1 м² футеровки

Футеровка печей жаростойким бетоном и плитной высокотемпературной изоляцией, толщина футеровки:

45-06-007-01 (115-2723)	до 200 мм Смесь алюмосиликатная бетонная теплоизоляционная марки САБТ-50, (т)	452,98 -	136,95 -	76,95 -	1,94 -	239,08 (II)	16,46 -
(115-2724)	Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СШВЦ-40, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(115-2808)	Плиты из мулитокремнеземистой ваты и глиняной связки ШВП-350, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
(411-0001)	Вода, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
45-06-007-02 (115-2723)	до 300 мм Смесь алюмосиликатная бетонная теплоизоляционная марки САБТ-50, (т)	518,58 -	150,59 -	88,72 -	1,94 -	279,27 (II)	18,1 -
(115-2724)	Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СШВЦ-40, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(115-2808)	Плиты из мулитокремнеземистой ваты и глиняной связки ШВП-350, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
(411-0001)	Вода, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
45-06-007-03 (115-2723)	до 400 мм Смесь алюмосиликатная бетонная теплоизоляционная марки САБТ-50, (т)	588,51 -	164,15 -	100,64 -	1,94 -	323,72 (II)	19,73 -
(115-2724)	Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СШВЦ-40, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(115-2808)	Плиты из муллитокремнеземистой ваты и глиняной связки ШВП-350, (м3)	-	-	-	-	(II)	-
(411-0001)	Вода, (м3)	-	-	-	-	(II)	-

В Части 46. РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
таблицу 46-07-010 изложить в следующей редакции:

Таблица 46-07-010. Замена элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов

Измеритель: 1 т

Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью:

46-07-010-01	1000 м ³	16006,39	2640,62	9885,63	417,90	3480,14	300,07
(101-9350)	Сталь листовая, (т)	-	-	-	-	(1,132)	-
(101-9400)	Металлопрокат, (т)	-	-	-	-	(0,108)	-
46-07-010-02	2000 м ³	11458,62	2233,91	7570,60	333,61	1654,11	257,66
(101-9350)	Сталь листовая, (т)	-	-	-	-	(1,14)	-
(101-9400)	Металлопрокат, (т)	-	-	-	-	(0,041)	-
46-07-010-03	3000 м ³	9363,72	1926,50	6027,09	263,31	1410,13	218,92
(101-9350)	Сталь листовая, (т)	-	-	-	-	(1,141)	-
(101-9400)	Металлопрокат, (т)	-	-	-	-	(0,046)	-
46-07-010-04	5000 м ³	7518,35	1551,76	4845,80	237,86	1120,79	178,98
(101-9350)	Сталь листовая, (т)	-	-	-	-	(1,121)	-
(101-9400)	Металлопрокат, (т)	-	-	-	-	(0,027)	-
46-07-010-05	10000 м ³	6523,31	1494,77	3661,70	165,30	1366,84	169,86
(101-9350)	Сталь листовая, (т)	-	-	-	-	(1,111)	-
(101-9400)	Металлопрокат, (т)	-	-	-	-	(0,024)	-
Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью:							
46-07-010-06	1000 м ³	14242,46	2830,61	7696,35	328,15	3715,50	321,66
(101-9350)	Сталь листовая, (т)	-	-	-	-	(1,061)	-
(101-9400)	Металлопрокат, (т)	-	-	-	-	(0,106)	-
46-07-010-07	2000 м ³	10300,68	2152,30	6233,77	279,26	1914,61	244,58
(101-9350)	Сталь листовая, (т)	-	-	-	-	(1,432)	-
(101-9400)	Металлопрокат, (т)	-	-	-	-	(0,042)	-
46-07-010-08	3000 м ³	9064,65	1903,53	5529,08	253,21	1632,04	216,31
(101-9350)	Сталь листовая, (т)	-	-	-	-	(1,088)	-
(101-9400)	Металлопрокат, (т)	-	-	-	-	(0,029)	-
46-07-010-09	5000 м ³	7634,16	1717,14	4585,55	216,83	1331,47	195,13
(101-9350)	Сталь листовая, (т)	-	-	-	-	(1,293)	-
(101-9400)	Металлопрокат, (т)	-	-	-	-	(0,019)	-
46-07-010-10	10000 м ³	6389,88	1415,04	3569,38	161,70	1405,46	160,8
(101-9350)	Сталь листовая, (т)	-	-	-	-	(1,081)	-
(101-9400)	Металлопрокат, (т)	-	-	-	-	(0,012)	-

Дополнить разделом 8 таблицами 46-08-001, 46-08-002:

Раздел 8. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица 46-08-001. Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м

Измеритель: 1 т

Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние:

46-08-001-01	на первые 10 м	10,23	10,23	0,00	0,00	0,00	1,5
46-08-001-02	на каждые последующие 10 м	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,57

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 46-08-002. Немеханизированная уборка территории в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м							
Измеритель: 1 смена							
46-08-002-01	Немеханизированная уборка территории в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м	81,84	81,84	0,00	0,00	0,00	12
В Части 47. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ таблицу 47-02-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 47-02-001. Сплошная обработка почвы							
Измеритель: 1 га							
Сплошная обработка почвы по системе зяблевой вспашки:							
47-02-001-01	старопашотных земель на почвах легких	218,77	0,00	218,77	29,76	0,00	
47-02-001-02	старопашотных земель на почвах средних	259,83	0,00	259,83	34,96	0,00	
47-02-001-03	старопашотных земель на почвах тяжелых	275,69	0,00	275,69	36,97	0,00	
47-02-001-04	целинных и залежных земель на почвах легких	266,81	0,00	266,81	39,21	0,00	
47-02-001-05	целинных и залежных земель на почвах средних и тяжелых	397,03	0,00	397,03	58,22	0,00	
Сплошная обработка почвы по системе черного пара:							
47-02-001-06	старопашотных земель на почвах легких	448,60	0,00	448,60	62,12	0,00	
47-02-001-07	старопашотных земель на почвах средних	492,46	0,00	492,46	67,67	0,00	
47-02-001-08	старопашотных земель на почвах тяжелых	538,18	0,00	538,18	73,46	0,00	
47-02-001-09	целинных и залежных земель на почвах легких	523,06	0,00	523,06	77,47	0,00	
47-02-001-10	целинных и залежных земель на почвах средних	607,18	0,00	607,18	89,76	0,00	
47-02-001-11	целинных и залежных земель на почвах тяжелых	689,67	0,00	689,67	101,80	0,00	
47-02-001-12	с плантажной вспашкой на почвах средних	963,40	0,00	963,40	120,68	0,00	
47-02-001-13	с плантажной вспашкой на почвах тяжелых	1176,30	0,00	1176,30	145,17	0,00	
Таблицу 47-02-045 изложить в следующей редакции:							
Таблица 47-02-045. Посадка саженцев и подвязка их к кольям							
Измеритель: 100 саженцев							
Посадка саженцев сплошная:							
47-02-045-01 (414-9200)	лиственных пород Саженцы, (шт.)	51,32 -	51,32 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (100)	6,88 -
47-02-045-02 (414-9200)	хвойных пород Саженцы, (шт.)	62,44 -	62,44 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (100)	8,37 -
Посадка саженцев при дополнении:							
47-02-045-03 (414-9200)	лиственных пород Саженцы, (шт.)	56,77 -	56,77 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (100)	7,61 -
47-02-045-04 (414-9200)	хвойных пород Саженцы, (шт.)	67,89 -	67,89 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (100)	9,1 -

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ТЕР 81-02-2001-И2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-02-045-05	Подвязка саженцев к кольям	1893,02	28,10	0,00	0,00	1864,92	4,12

В Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы «IV. Приложения» внесены следующие изменения и дополнения:

Приложение 1.12 изложить в следующей редакции:

Приложение 1.12

**Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения
ТЕР части 1**

Условия применения	Номер таблиц (ТЕР)	Коэффициенты		
		к затратам труда и к оплате труда рабочих- строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5
Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе:				
на гидроэнергетическом строительстве				
3.1.	01-002÷01-004, 01-031 (1-4,9-12), 01-034 (1-3, 7-9)	-	1	-
3.2.	01-012÷01-014	-	1	-
3.3.	01-016, 01-030 (5-8, 13-16), 01-033 (4-6, 10-12), 01-036 (2)	-	1	-
3.4.	01-030 (1-4, 9-12), 01-033 (1-3, 7-9), 01-036 (1)	-	0,95	-
3.5.	01-031 (5-8, 13-16), 01-034 (4-6, 10-12)	-	0,94	-
3.6.	01-032 (1-4, 9-12), 01-035 (1-3, 7-9), 01-036 (3)	-	0,94	-
3.7.	01-032 (5-8, 13-16), 01-035 (4-6, 10-12), 01-036 (4)	-	1	-
на сооружении магистральных трубопроводов				
3.8.	01-002 (13-18), 03-001 (7-9)	-	1,2	-
3.9.	01-003 (1-6), 03-002 (1-3)	-	1,06	-
3.10.	01-003 (7-12), 03-002 (4-6)	-	1,06	-
3.11.	01-003 (13-18), 03-002 (7-9)	-	1,05	-
3.12.	01-012 (13-18), 03-011 (7-9)	-	1,18	-
3.13.	01-013 (1-6), 03-012 (1-3)	-	1,06	-
3.14.	01-013 (7-12), 03-012 (4-6)	-	1,06	-
3.15.	01-013 (13-18), 03-012 (7-9)	-	1,06	-
3.16.	01-031 (1-4, 9-12), 01-034 (1-3, 7-9), 03-029 (1-3, 7-9), 03-032 (1-3, 7-9)	-	1	-
3.17.	01-030 (1-4, 9-12), 01-033 (1-3, 7-9), 01-036 (1), 03-028 (1-3, 7-9), 03-031 (1-3, 7-9), 03-034 (1)	-	1	-
3.18.	01-031 (5-8, 13-16), 01-034 (4-6, 10-12), 03-029 (4-6, 10-12), 03-032 (4-6, 10-12)	-	1	-

Условия применения	Номер таблиц (ТЕР)	Коэффициенты		
		к затратам труда и к оплате труда рабочих- строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5
3.19.	01-032 (1-4, 9-12), 01-035 (1-3, 7-9), 01-036 (3), 03-030 (1-3, 7-9), 03-033 (1-3, 7-9), 03-034 (3)	-	1	-
на водохозяйственном строительстве				
3.20.	01-002 (13-18), 01-012 (13- 18),	-	1,03	-
3.21.	01-003 (1-6)	-	1,06	-
3.22.	01-003 (7-12)	-	1,06	-
3.23.	01-003 (13-18)	-	1,06	-
3.24.	01-004 (1-3)	-	0,97	-
3.25.	01-004 (4-6), 01-014 (4-6)	-	1,05	-
3.26.	01-013 (1-6)	-	1,06	-
3.27.	01-013 (7-12)	-	1,06	-
3.28.	01-013 (13-18)	-	0,95	-
3.29.	01-014 (1-3)	-	0,99	-
3.30.	01-016, 01-030	-	1,06	-
3.31.	01-031 (1-4, 9-12)	-	1,06	-
3.32.	01-031 (5-8, 13-18)	-	1,06	-
3.33. Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 1 группы	01-002 (7, 13), 01-003 (1, 7, 13), 01-004 (1), 01-012 (7, 13), 01-013 (1, 7, 13), 01-014 (1), 03-001 (4, 7), 03-002 (1, 4, 7), 03-003 (1), 03-011 (4, 7), 03-012 (1, 4, 7), 03-013 (1)	1,25	1,25	-
3.34. То же, в грунтах 2 группы	01-002 (8, 14), 01-003 (2, 8, 14), 01-004 (2), 01-012 (8, 14), 01-013 (2, 8, 14), 01-014 (2), 03-001 (5, 8), 03-002 (2, 5, 8), 03-003 (2), 03-011 (5, 8), 03-012 (2, 5, 8), 03-013 (2)	1,45	1,45	-
3.35. Устройство траншей под многонитиевые трубопроводы с полками для прокладки коммуникаций на разных горизонтах	01-003, 01-004, 01-006, 01- 013, 01-014, 01-022, 01-058, 01-059, 03-002, 03- 003, 03-012, 03-013, 03-056, 03- 057	1,2	1,2	-
3.36. Устройство траншей прямоугольного сечения	01-003, 01-004, 01-006, 01- 013, 01-014, 01-022, 01-058, 01-059, 03-002, 03- 003, 03-012, 03-013, 03-056, 03- 057	1,25	1,25	-
3.37. Разработка грунта экскаваторами в котлованах:				

Условия применения	Номер таблиц (ТЕР)	Коэффициенты		
		к затратам труда и к оплате труда рабочих- строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5
- при объеме котлована до 300 м ³ или при площади котлована до 100 м ² ;	03-002, 03-003, 03-012, 01-013	1,2	1,2	-
- при объеме котлована до 3000 м ³ в случае, если одновременно в пределах разрабатываемого котлована производятся работы по устройству фундаментов, внутренних коммуникаций и прочие строительно-монтажные работы;	01-006÷01-008, 01-018÷01-020, 03-002, 03-003, 03-012, 01-013	1,2	1,2	-
- при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади	01-006÷01-008, 01-018÷01-021, 03-002, 03-003, 03-012, 01-013	1,2	1,2	-
Разработка траншей траншейными роторными экскаваторами глубиной:				
3.38. св.1,4 до 2,2 м	01-005 (1-4)	-	0,87	-
3.39. св.1,3 до 1,8 м	01-005 (5-8)	-	0,92	-
3.40. св.1,4 до 2 м	01-005 (9-16)	-	0,88	-
3.41. св.2,2 до 3 м	01-005 (1-4)	-	0,75	-
3.42. св.1,8 до 2,2 м	01-005 (5-8)	-	0,77	-
3.43. св.2 до 2,5 м	01-005 (9-16)	-	0,77	-
3.44. Разработка грунта экскаваторами с прямой лопатой в отвал (затраты бульдозеров и расход щебня из норм исключаются).	01-011 (1-6)	0,81	0,81	-
3.45. То же	01-011 (7-18)	0,81	0,81	-
3.46. Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы)	01-001÷01-004, 01-011÷01-014, 01-042÷01-044, 01-049, 01-006÷01-010, 01-018÷01-022	1,1	1,1	-
3.47. То же, многоковшовых и дреноукладчиков	01-005, 01-131÷01-135	1,25	1,25	-
3.48. Разработка грунтов экскаваторами одноковшовыми и многоковшовыми при работе в забоях с мокрой глинистой подошвой, с передвижкой экскаваторов по щитам, автосамосвалов по сланям	01-001÷01-005, 01-011÷01-014, 01-042÷01-044, 01-049, 01-006÷01-008, 01-010, 01-018÷01-021	1,2	1,2	-
3.49. То же, в забоях с мокрой подошвой из прочих грунтов	01-001÷01-005, 01-011÷01-014, 01-042÷01-044, 01-049, 01-006÷01-008, 01-010, 01-018÷01-021	1,1	1,1	-
3.50. Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве	01-001÷01-005, 01-011÷01-014, 01-042÷01-044, 01-049, 01-006÷01-008, 01-010, 01-018÷01-021	1,32	1,32	-

Условия применения	Номер таблиц (ТЕР)	Коэффициенты		
		к затратам труда и к оплате труда рабочих- строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5
3.51. То же, при подошве из прочих грунтов	01-001÷01-005, 01-011÷01-014, 01-042÷01-044, 01-049, 01-006÷01-008, 01-010, 01-018÷01-021	1,21	1,21	-
3.52. Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковшей или на катки и ленту транспортера многоковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы при глинистых грунтах	01-005, 01-131÷01-135	1,5	1,5	-
3.53. То же, при прочих грунтах	01-005, 01-131÷01-135	1,38	1,38	-
Примечание: для обеспечения передвижения экскаваторов и автосамосвалов в забоях с мокрой подошвой, помимо коэффициентов, приведенных в п.п. 48-53 настоящей таблицы, следует дополнительно учитывать по табл. 01-017 затраты на устройство и содержание щитов и сланей.				
3.54. Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м	01-002÷01-004, 01-006÷01-010	1,1	1,1	-
3.55. То же, при глубине воды до 2 м	01-002÷01-004, 01-006÷01-010	1,25	1,25	-
3.56. То же, при глубине воды до 4 м	01-002÷01-004, 01-006÷01-010	1,4	1,4	-
3.57. То же, при глубине воды более 4 м	01-002÷01-004, 01-006÷01-010	1,7	1,7	-
Примечание: при разработке грунта из-под воды коэффициенты, приведенные в п.п. 46,50,51 настоящей таблицы, не должны применяться.				
3.58. Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом из-под воды в грунтах 1 группы при глубине воды от 0,2 до 0,5 м	01-002 (7, 13), 01-003 (1, 7, 13), 01-004 (1), 01-012 (7, 13), 01-013 (1, 7, 13), 01-014 (1)	1,38	1,38	-
3.59. То же, при глубине воды до 2 м	01-002 (7, 13), 01-003 (1, 7, 13), 01-004 (1), 01-012 (7, 13), 01-013 (1, 7, 13), 01-014 (1)	1,56	1,56	-
3.60. То же, при глубине воды до 4 м	01-002 (7, 13), 01-003 (1, 7, 13), 01-004 (1), 01-012 (7, 13), 01-013 (1, 7, 13), 01-014 (1)	1,75	1,75	-
3.61. То же, при глубине воды более 4 м	01-002 (7, 13), 01-003 (1, 7, 13), 01-004 (1), 01-012 (7, 13), 01-013 (1, 7, 13), 01-014 (1)	2,12	2,12	-

Условия применения	Номер таблиц (ТЕР)	Коэффициенты		
		к затратам труда и к оплате труда рабочих- строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5
3.62. Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом из-под воды, в грунтах 2 группы при глубине воды от 0,2 до 0,5 м	01-002 (8, 14), 01-003 (2, 8, 14), 01-004 (2), 01-012 (8, 14), 01-013 (2, 8, 14), 01-014 (2)	1,6	1,6	-
3.63. То же, при глубине воды до 2 м	01-002 (8, 14), 01-003 (2, 8, 14), 01-004 (2), 01-012 (8, 14), 01-013 (2, 8, 14), 01-014 (2)	1,81	1,81	-
3.64. То же, при глубине воды до 4 м	01-002 (8, 14), 01-003 (2, 8, 14), 01-004 (2), 01-012 (8, 14), 01-013 (2, 8, 14), 01-014 (2)	2,03	2,03	-
3.65. То же, при глубине воды более 4 м	01-002 (8, 14), 01-003 (2, 8, 14), 01-004 (2), 01-012 (8, 14), 01-013 (2, 8, 14), 01-014 (2)	2,46	2,46	-
3.66. Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора	01-003, 01-004, 01-013, 01-014, 01-006÷01-010, 01-018÷01-022	1,2	1,2	-
3.67. Разработка предварительно разрыхленных вечномерзлых грунтов 1 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25; 1; 0,65 м ³ при работе в отвал	01-002 (2, 8, 14), 01-003 (2, 8), 01-008 (2), 01-009 (2, 8), 01-010 (2, 8, 14, 20, 26), 01-058 (2), 01-059(2), 01-060 (2), 01-061 (2), 01-062 (2), 01-063 (2), 01-064 (2), 01-065 (2), 01-066 (2), 01-067 (2)	1,15	1,15	-
3.68. То же, 2 группы	01-002 (3, 9, 15), 01-003 (3, 9), 01-008 (3, 9), 01-009 (3, 9), 01-010 (3, 9, 15, 21, 27), 01-058 (3), 01-059(3), 01-060 (3), 01-061 (3), 01-062 (3), 01-063 (3), 01-064 (3), 01-065 (3), 01-066 (3), 01-067 (3)	1,2	1,2	-
3.69. То же, 3 группы	01-002 (4, 10, 16), 01-003 (4, 10), 01-008 (4, 10), 01-009 (4, 10), 01-010 (4, 10, 16, 22, 28), 01-058 (4), 01-059(4), 01-060 (4), 01-061 (4), 01-062 (4), 01-063 (4), 01-064 (4), 01-065 (4), 01-066 (4), 01-067 (4)	1,3	1,3	-
3.70. Разработка предварительно разрыхленных вечномерзлых грунтов 1 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25; 1; 0,65 м ³ с погрузкой на автосамосвалы	01-012 (2, 8, 14, 20, 26, 32), 01-013 (2, 8, 20, 26), 01-020 (2), 01-021 (2, 8), 01-022 (2, 8)	1,2	1,2	-
3.71. То же, 2 группы	01-012 (3, 9, 15, 21, 27, 33), 01-013 (3, 9, 21, 27),	1,3	1,3	-

Условия применения	Номер таблиц (ТЕР)	Коэффициенты		
		к затратам труда и к оплате труда рабочих- строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5
	01-020 (3), 01-021 (3, 9), 01-022 (3, 9)			
3.72. То же, 3 группы	01-012 (4, 10, 16, 22, 28, 34), 01-013 (4, 10, 22, 28), 01-020 (4), 01-021 (4, 10), 01-022 (4, 10)	1,4	1,4	-
3.73. Разработка скреперами прицепными и самоходными сухих сыпучих (барханных и дюнных) песков и сухих пылеватых лессовидных суглинков	01-023 (2, 4, 6, 8, 10, 12), 01-024 (2, 4, 6, 8, 10, 12)	0,6	1,12	-
3.74. То же	01-023 (14, 16, 18, 20, 22, 24)	0, 6	1,33	-
3.75. Разработка грунта бульдозерами и скреперами, а также планировка орошаемых площадей и рисовых чеков с устройством валиков в сыпучих, или вязких, переувлажненных грунтах	01-023, 01-024, 01-030÷01-032, 01-046, 01-086	1,15	1,15	-
3.76. При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков	01-030 (1-3, 5-7), 01-031 (1-3, 5-7), 01-032 (1-3, 5-7), 01-086 (1-3, 5-7)	-	0,85	-
3.77. Перемещение грунта бульдозерами по пути с подъемом от 10 до 20 %	01-030÷01-032, 01-086	-	1,2	-
3.78. То же, при подъемах св. 20 %	01-030÷01-032, 01-086	-	1,4	-
3.79. Засыпка траншей и котлованов бульдозером ранее разрыхленными вечномёрзлыми грунтами 1 м, 2 м, 3 м групп, с перемещением до 5 м и на каждые последующие 5 м	01-033 (3, 6, 9, 12), 01-034 (3, 6, 9, 12), 01-035 (3, 6, 9, 12), 01-087 (3, 6, 9, 12)	-	1,1	-
3.80. Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам	01-036 (1) 03-034 (1)	-	1,34	-
3.81. То же	01-036 (2, 3), 03-034 (2, 3)	-	1,48	-
3.82. То же	01-036 (4), 01-088 (1, 2) 03-034 (4), 03-072 (1, 2)	-	1,55	-
Уширение выемок и отсыпка насыпей под вторые главные пути или дополнительные пути на раздельных пунктах железных дорог в условиях движения поездов по соседнему пути, при числе поездов в сутки:				
3.83. от 14 до 36	01-042÷01-044, 01-047, 01- 049, 02-021, 02-027, 02-029, 02-04(2), 02-062	1,01	1,01	-
3.84. от 37 до 72	01-042÷01-044, 01-047, 01- 049, 02-021, 02-027, 02-029, 02-04(2), 02-062	1,05	1,05	-
3.85. от 73 до 112	01-042÷01-044, 01-047, 01-	1,07	1,07	-

Условия применения	Номер таблиц (ТЕР)	Коэффициенты		
		к затратам труда и к оплате труда рабочих- строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5
	049, 02-021, 02-027, 02-029, 02-04(2), 02-062			
3.86. от 113 до 140	01-042÷01-044, 01-047, 01- 049, 02-021, 02-027, 02-029, 02-04(2), 02-062	1,1	1,1	-
3.87. более 140	01-042÷01-044, 01-047, 01-049, 02-021, 02-027, 02- 029, 02-04(2), 02-062	1,14	1,14	-
Транспортирование грунтов по железной дороге широкой колеи с использованием или пересечением главных, а также станционных путей при числе поездов в сутки:				
3.88. от 14 до 36	01-043	1,15	1,15	-
3.89. от 37 до 72	01-043	1,35	1,35	-
3.90. от 73 до 112	01-043	1,5	1,5	-
3.91. от 113 до 140	01-043	1,7	1,7	-
3.92. более 140	01-043	2	2	-
3.93. Обратная засыпка грунта в траншеи при работе экскаваторов со сланей на заболоченных и обводненных участках	01-078	0,85	-	-
3.94. Разработка траншей на полках при продольном уклоне более 15 град.	01-081, 03-066	1,05	1,1	-
3.95. То же	01-082, 03-067	1,05	1,2	-
3.96. Устройство полок при продольном уклоне более 15 град.	01-084, 03-068	1,05	1,15	-
3.97. То же	01-085, 03-069	1,1	1,2	-
3.98. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы	01-093	1,2	1,2	-
3.99. Устройство каналов одноковшовыми экскаваторами глубиной более учтенной в расценках	01-093	1,1	1,1	-
3.100. Устройство каналов одноковшовыми экскаваторами на косогорах	01-093	1,15	1,15	-
3.101. Очистка каналов от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля одноковшовыми экскаваторами с отсыпкой грунта в отвал	01-093	1,28	1,28	-
3.102. То же, с заросшими откосами	01-093	1,1	1,1	-
3.103. Уширение и углубление действующих каналов (реконструкция), углубление и расчистка русел водоприемников одноковшовыми экскаваторами.	01-093	1,07	1,07	-

Условия применения	Номер таблиц (ТЕР)	Коэффициенты		
		к затратам труда и к оплате труда рабочих- строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5
Планировка орошаемых площадей кулисным способом при объеме «кулис» на 1 га планируемой площади, м ³ :				
3.104. до 300 м ³				-
	01-112	1,06	1,06	
3.105. То же, до 900 м ³	01-112	1,1	1,1	-
3.106. То же, более 900 м ³	01-112	1,27	1,27	-
3.107. Планировка рисовых чеков площадью свыше 10 га с устройством валиков	01-118÷01-120	1,15	1,15	-
3.108. Планировка рисовых чеков площадью свыше 10 га с устройством валиков в плавнях	01-118÷01-120	1,25	1,25	-
3.109. Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб в грунтах с наличием погребенной древесины и корней крупных деревьев	01-129, 01-130	1,12	-	-
Разработка грунта гидромониторно- насосно-землесосными установками в грунтах групп:				
3.110. 1-й, предварительно намытого или разрыхленного	01-144	0,76	0,76	-
3.111. 1-й	01-144	0,85	0,85	-
3.112. 3-й	01-144	1,16	1,16	-
3.113. 4-й	01-144	1,45	1,45	-
3.114. 5-й	01-144	1,9	1,9	-
3.115. 6-й	01-144	2,25	2,25	-
Разработка грунта плавучими землесосными снарядами в грунтах групп:				
3.116. 1-й, предварительно намытого или разрыхленного	01-145	0,7	0,7	-
3.117. 1-й	01-145	0,78	0,78	-
3.118. 3-й	01-145	1,26	1,26	-
3.119. 4-й	01-145	1,59	1,59	-
3.120. 5-й	01-145	2,04	2,04	-
3.121. 6-й	01-145	2,48	2,48	-
3.122. 7-й	01-145	2,91	2,91	-
3.123. 8-й	01-145	3,35	3,35	-
Дополнительная транспортировка грунта землесосными станциями перекачки при работе совместно с землесосными снарядами в грунтах групп:				
3.124. 1-й, предварительно намытого или разрыхленного	01-146	0,7	0,7	-
3.125. 1-й	01-146	0,78	0,78	-
3.126. 3-й	01-146	1,26	1,26	-
3.127. 4-й	01-146	1,59	1,59	-
3.128. 5-й	01-146	2,04	2,04	-
3.129. 6-й	01-146	2,48	2,48	-

Условия применения	Номер таблиц (ТЕР)	Коэффициенты		
		к затратам труда и к оплате труда рабочих- строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5
3.130. 7-й	01-146	2,91	2,91	-
3.131. 8-й	01-146	3,35	3,35	-
Дополнительная транспортировка грунта землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидро-мониторно-насосно- землесосными установками в грунтах групп:				
3.132. 1-й, предварительно намытого или разрыхленного	01-147	0,76	0,76	-
3.133. 1-й	01-147	0,85	0,85	-
3.134. 3-й	01-147	1,16	1,16	-
3.135. 4-й	01-147	1,45	1,45	-
3.136. 5-й	01-147	1,9	1,9	-
3.137. 6-й	01-147	2,25	2,25	-
Потери грунта, %:				
3.138. 5	01-144÷01-147	1,05	1,05	-
3.139. 10	01-144÷01-147	1,11	1,11	-
3.140. 15	01-144÷01-147	1,18	1,18	-
3.141. 20	01-144÷01-147	1,25	1,25	-
3.142. 25	01-144÷01-147	1,33	1,33	-
Примечание: величина коэффициентов при других значениях потерь грунта определяется по формуле: $K=100/(100-A)$, где А – суммарный процент потерь грунта, принимаемый по данным проекта.				
3.143. Разработка грунта гидромониторно-насосно- землесосными установками при высоте забоя от 3 до 5 м	01-144, 01-147	1,1	1,1	-
3.144. То же, при высоте забоя более 15 м	01-144, 01-147	0,8	0,8	-
3.145. Разработка грунта плавучими землесосными снарядами при высоте подводного и надводного забоев в зависимости от производительности, м ³ /ч, в пределах:				
80 1,8–2,4 м	01-145, 01-146	1,25	1,25	-
140–200 2,4–3,2 м				
400 3,6–4,8 м				
600 4,8–6,4 м				
3.146. То же, в пределах:				
80 1,2–1,8 м	01-145, 01-146	1,67	1,67	-
140–200 1,6–2,4 м				
400 2,4–3,6 м				
600 3,2–4,8 м				
3.147. Укладка грунта послойно грунтоопорным способом и методом «набивки гребня»	01-144÷01-147	1,05	1,05	-
3.148. При работе гидромониторных установок,	01-144÷01-147	1,1	1,1	-

Условия применения	Номер таблиц (ТЕР)	Коэффициенты		
		к затратам труда и к оплате труда рабочих- строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5
земснарядов и землесосных станций перекачки в комплексе с передвижными дизельными электростанциями				
3.149. Разработка грунта в профилированных выемках	01-144÷01-147	1,1	1,1	-
Разработка и транспортирование грунта при совместной работе с землесосными станциями перекачки:				
3.150. При работе одной ступени перекачки	01-144÷01-147	1,05	1,05	-
3.151. При работе двух ступеней перекачки	01-144÷01-147	1,1	1,1	-
3.152. При работе трех ступеней перекачки	01-144÷01-147	1,15	1,15	-
Примечание: целесообразность применения более двух ступеней перекачки определяется проектом.				
3.153. Намыв грунта в отвал без устройства обвалования или в водоем	01-144÷01-147	0,9	0,9	-
3.154. Намыв грунта в подводную часть сооружения	01-144, 01-147	0,95	0,95	-
3.155. То же	01-145, 01-146	0,93	0,93	-
3.156. Намыв грунта в отвал с устройством обвалования, в штабель, односторонний намыв, намыв свободным или пляжным откосом	01-144, 01-147	0,94	0,94	-
3.157. То же	01-145, 01-146	0,93	0,93	-
3.158. Намыв насыпей земляного полотна железнодорожного пути (автодороги) на общем земляном полотне с существующим путем (автодорогой) в одном уровне	01-144÷01-147	1,05	1,05	-
3.159. То же, выше существующего пути (автодороги)	01-144÷01-147	1,1	1,1	-
3.160. Добыча способом гидромеханизации нерудных материалов с укладкой их в штабель.	01-144÷01-147	0,9	0,9	-
Разработка грунтов в выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок, %:				
3.161. 5-10	01-144÷01-148	1,02	1,02	-
3.162. 10-15	01-144÷01-148	1,05	1,05	-

Условия применения	Номер таблиц (ТЕР)	Коэффициенты		
		к затратам труда и к оплате труда рабочих- строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5
3.163. 15-20	01-144÷01-148	1,1	1,1	-
3.164. 20-25	01-144÷01-148	1,15	1,15	-
3.165. 25-30	01-144÷01-148	1,2	1,2	-
Примечание: продолжительность остановок машин и установок гидромеханизации из-за засоренности грунтов в карьерах и выемках следует устанавливать проектом на основании материалов инженерно-геологических изысканий и аналогов				
3.166. Разработка грунтов в обводненных карьерах, засоренных взрывоопасными предметами	01-144÷01-147	1,2	1,2	-
3.167. При разработке грунтов земснарядами, оборудованными эжектирующими устройствами, при глубине забоя до 12 м	01-145, 01-146	0,95	0,95	-
3.168. При разработке грунтов земснарядами совместно с гидравлической установкой	01-145÷01-148	1,1	1,1	1,1
Устройство каналов при глубине разрабатываемого слоя:				
3.169. до 0,5	01-148	-	1,25	-
3.170. от 0,71 до 1 м	01-148	-	0,9	-
3.171. более 1 м	01-148	-	0,7	-
Устройство каналов при высоте выброса грунта:				
3.172. от 2,01 до 3 м	01-148	-	1,1	-
3.173. от 3,01 до 5 м	01-148	-	1,25	-
3.174. более 5 м	01-148	-	1,33	-
Устройство каналов при дальности транспортирования пульпы				
3.175. от 51 до 100 м	01-148	-	1,33	-
3.176. от 101 до 150 м	01-148	-	1,54	-
3.177. более 150 м	01-148	-	2	-
3.178. Устройство каналов при минимальной ширине прорезей и котлованов по урезу воды менее 10 м	01-148	-	1,1	-
3.179. Разработка торфа с погрузкой на транспортные средства	02-017(1)	1,03	1,36	-
3.180. Планировка насыпных грунтов вручную	02-027 (4-7)	0,6	0,6	-
3.181. Мощения горизонтальных поверхностей	02-043 (1-6)	0,9	-	-
3.182. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами	02-046 (1-6), 02-047 (1-3)	0,9	-	-
Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта:				
3.183 .1 группы	02-055 (1, 7), 02-056 (1, 7), 02-057 (1), 02-058 (1, 5), 02-	1,1	1,1	-

Условия применения	Номер таблиц (ТЕР)	Коэффициенты		
		к затратам труда и к оплате труда рабочих- строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5
	061 (1), 02-063 (1)			
3.184. 2 группы	02-055 (2, 8), 02-056 (2, 8), 02-057 (2), 02-058 (2, 6), 02- 061 (2), 02-063 (2)	1,15	1,15	-
3.185. 3 группы	02-055 (3, 9), 02-056 (3, 9), 02-057 (3), 02-058 (3, 7) 02- 061 (3), 02-063 (3)	1,2	1,2	-
3.186. 4 группы	02-055 (4, 10), 02-056 (4, 10), 02-057 (4), 02-058 (4, 8), 02- 061 (4), 02-063 (4)	1,25	1,25	-
Примечание: коэффициенты, приведенные в графе 4 п.п. 3.183-3.186 применяются только к расценкам табл. 02-063 и 02-064.				
3.187. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	02-055÷02-058	1,2	-	-
3.188. Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей	02-055÷02-058	1,3	-	-
3.189. То же, от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	02-055÷02-058	1,15	-	-
3.190. То же, в местах, находящихся на расстоянии до 2 м от наружного рельса при пересечении трамвайных и железнодорожных путей без прекращения движения по ним	02-055÷02-058	1,5	-	-
3.191. Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта	02-055÷02-058, 02-063	1,2	1,2	-
3.192. Разработка траншей глубиной до 2 м с вертикальными стенками без креплений	02-055 (1-4), 02-056 (1-4)	0,8	-	-
3.193. Разработка грунта в траншеях шириной менее 1 м при наличии креплений	02-055 (1-4, 7-10)	1,1	-	-
3.194. Разработка скального грунта отбойными молотками при ширине траншей до 1 м и глубине до 2 м.	02-065	1,12	1,12	-
Разработка скального грунта отбойными молотками при ширине траншей более 1 м и глубине до 3 м в грунтах:	02-065 (1)	1,4	1,4	-
3.195. 4р группы				
3.196. 5р, 5 группы	02-065 (2, 3)	1,3	1,3	-
3.197. 6, 7 группы	02-065 (4, 5)	1,2	1,2	-
3.198. Планировка площадей с разрыхлением насыпных	02-082	0,8	0,8	-

Условия применения	Номер таблиц (ТЕР)	Коэффициенты		
		к затратам труда и к оплате труда рабочих- строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5
смерзшихся грунтов отбойными молотками				
3.199. Разрыхление мерзлого грунта клин-молотком на площадях шириной 3 м и менее	02-089	-	1,2	-
3.200. Нарезка буровыми установками прорезей в мерзлых грунтах, замерзших в состоянии повышенной влажности	02-090 (1, 4)	-	1,1	-
3.201. То же	02-090 (2, 3, 5, 6)	-	1,25	-
3.202. Нарезка буровыми установками в мерзлом грунте прорезей длиной более 5 м и глубиной до 1 м	02-090 (1-3)	-	0,64	-
3.203. То же, глубиной до 1,5 м	02-090 (1-3)	-	0,52	-
3.204. Нарезка в мерзлом грунте прорезей, длиной до 5 м и глубиной до 0,5 м	02-090 (1-3)	-	1,31	-
3.205 То же, глубиной до 1 м	02-090 (1-3)	-	0,95	-
3.206. То же, глубиной до 1,5 м	02-090 (1-3)	-	0,78	-
3.207. Нарезка в мерзлом грунте прорезей длиной более 2 м и глубиной до 1 м	02-090 (4-6)	-	1,14	-
3.208. То же, глубиной до 1,5 м	02-090 (4-6)	-	1,2	-
3.209. Нарезка в мерзлом грунте прорезей длиной до 2 м и глубиной до 0,5 м	02-090 (4-6)	-	1,47	-
3.210. То же, глубиной до 1 м	02-090 (4-6)	-	1,78	-
3.211. То же, глубиной до 1,5 м	02-090 (4-6)	-	1,84	-
3.212. Трелевка хлыстов по раскорчеванной просеке	02-100	0,8	0,8	-
3.213. Разделка древесины без заготовки дров	02-101	0,8	0,7	-
3.214. Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства:				
а) в забое	02-060 (1), 02-093 (1)	1,66	-	-
	02-060 (2), 02-093 (2)	2,21	-	-
	02-060 (3), 02-093 (3)	2,53	-	-
	02-060 (4), 02-093 (4)	3,1	-	-
	02-060 (5)	1,7	-	-
	02-060 (6)	1,68	-	-
а) в бортовые автомобили	02-060 (1, 5), 02-093 (1)	0,91	-	-
	02-060 (2), 02-093 (2)	0,93	-	-
	02-060 (3), 02-093 (3)	0,94	-	-
	02-060 (4), 02-093 (4)	0,95	-	-
	02-60 (6)	0,92	-	-
3.215. Выгрузка вручную неуплотненного грунта из автомобилей бортовых				
	02-060 (1, 4), 02-093 (1, 4)	0,62	-	-
	02-060 (2, 3), 02-093 (2, 3)	0,64	-	-
	02-60 (5)	0,57	-	-
	02-60 (6)	0,60	-	-

Условия применения	Номер таблиц (ТЕР)	Коэффициенты		
		к затратам труда и к оплате труда рабочих- строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5
3.216. При разработке грунтов электрическими земснарядами менее 3500 календарных часов в году	01-01-145-3÷01-01-145-9, 01-01-146, 01-01-147, 01-01-148	1,09	1,09	1,09
3.217. При разработке грунтов дизельными земснарядами менее 3500 календарных часов в году	01-01-145-1, 01-01-145-2, 01-01-146, 01-01-147, 01-01-148	1,14	1,14	1,14
3.218. При разработке грунтов электрическими земснарядами менее 2500 календарных часов в году	01-01-145-3÷01-01-145-9, 01-01-146, 01-01-147, 01-01-148	1,22	1,22	1,22
3.219. При разработке грунтов дизельными земснарядами менее 2500 календарных часов в году	01-01-145-1, 01-01-145-2, 01-01-146, 01-01-147, 01-01-148	1,34	1,34	1,34
3.220. При разработке грунтов электрическими земснарядами менее 2000 календарных часов в году в районах Крайнего Севера и приравненных к ним	01-01-145-3÷01-01-145-9, 01-01-146, 01-01-147, 01-01-148	1,36	1,36	1,36
3.221. При разработке грунтов дизельными земснарядами менее 2000 календарных часов в году в районах Крайнего Севера и приравненных к ним	01-01-145-1, 01-01-145-2, 01-01-146, 01-01-147, 01-01-148	1,55	1,55	1,55
3.222. При разработке грунтов электрическими земснарядами менее 1500 календарных часов в году в районах Крайнего Севера и приравненных к ним	01-01-145-3÷01-01-145-9, 01-01-146, 01-01-147, 01-01-148	1,6	1,6	1,6
3.223. При разработке грунтов дизельными земснарядами менее 1500 календарных часов в году в районах Крайнего Севера и приравненных к ним	01-01-145-1, 01-01-145-2, 01-01-146, 01-01-147, 01-01-148	1,9	1,9	1,9

Приложение 5.2 изложить в следующей редакции:

Приложение 5.2

Добавлять на одно дополнительное наращивание к расценкам таблиц 5-01-007, 5-01-008

№ п/п	Наименование элементов затрат	Ед. изме р.	01-007 расценки 1, 2	01-007 расценки 3, 4	01-008 расценка 1	01-008 расценка 2
1	Оплата труда рабочих-строителей	руб.	57,2	55,14	103,31	99,76
2	Стоимость эксплуатации строительных машин	руб.	368,08	366,96	760,54	760,54
3	в том числе оплата труда машинистов	руб.	15,37	15,37	32,28	32,28

Замены по расценкам 06-01-092-11; 06-01-092-12 изложить в следующей редакции:

Приложение 6.6

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
06-01-092-11	204-9001	т	1	204-0062	т	1
06-01-092-12	204-9001	т	1	204-0062	т	1

Приложение 6.6 дополнить заменами по расценке 06-01-107-04:

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
06-01-107-04	101-9868	м ²	33,33	101-3980	м ²	33,33
	204-9001	т	19	204-0100	т	19
	401-9022	м ³	101,5	401-0046	м ³	101,5

Замены по расценкам 06-01-091-01; 06-01-091-02; 06-01-091-03; 06-01-091-04; 06-01-091-05; 06-01-091-06; 06-01-091-07; 06-01-091-08 удалить.

Приложение 8.2 дополнить заменами по расценкам 08-02-017-01; 08-02-017-02; 08-02-017-03; 08-02-017-04; 08-03-002-12; 08-03-002-13; 08-03-002-14; 08-03-002-15; 08-03-002-16; 08-03-002-17; 08-03-004-01; 08-03-004-02; 08-03-004-03; 08-03-004-04; 08-04-003-01; 08-04-003-02; 08-04-003-03; 08-04-003-04:

Приложение 8.2

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
08-02-017-01	402-9070	м ³	2,33	402-0013	м ³	2,33
	404-9034	1000 шт.	5,07	404-0126	1000 шт.	5,07
08-02-017-02	402-9070	м ³	5,67	402-0013	м ³	5,67
	404-9034	1000 шт.	10,14	404-0126	1000 шт.	10,14
08-02-017-03	402-9070	м ³	2,33	402-0013	м ³	2,33
	404-9034	1000 шт.	5,07	404-0126	1000 шт.	5,07
08-02-017-04	402-9070	м ³	5,67	402-0013	м ³	5,67
	404-9034	1000 шт.	10,14	404-0126	1000 шт.	10,14
08-03-002-12	402-9070	м ³	0,04	402-0012	м ³	0,04
	404-9034	1000 шт.	0,083	404-0126	1000 шт.	0,083
	204-9184	т	0,0024	204-0084	т	0,0024
	101-9266	кг	0,15	101-1870	кг	0,15
	403-9210	м ³	0,79	403-0032	м ³	0,79
08-03-002-13	402-9070	м ³	0,04	402-0012	м ³	0,04
	404-9034	1000 шт.	0,083	404-0126	1000 шт.	0,083
	204-9184	т	0,0024	204-0084	т	0,0024
	101-9266	кг	0,15	101-1870	кг	0,15
	403-9210	м ³	0,79	403-0032	м ³	0,79
08-03-002-14	402-9070	м ³	0,04	402-0012	м ³	0,04
	404-9034	1000 шт.	0,078	404-0126	1000 шт.	0,078
	204-9184	т	0,0023	204-0084	т	0,0023
	101-9266	кг	0,18	101-1870	кг	0,18
	403-9210	м ³	0,74	403-0032	м ³	0,74
08-03-002-15	402-9070	м ³	0,04	402-0012	м ³	0,04
	404-9034	1000 шт.	0,078	404-0126	1000 шт.	0,078

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
	204-9184	т	0,0023	204-0084	т	0,0023
	101-9266	кг	0,18	101-1870	кг	0,18
	403-9210	м ³	0,74	403-0032	м ³	0,74
08-03-002-16	402-9070	м ³	0,04	402-0012	м ³	0,04
	404-9034	1000 шт.	0,068	404-0126	1000 шт.	0,068
	204-9184	т	0,0042	204-0084	т	0,0042
	101-9266	кг	0,33	101-1870	кг	0,33
	104-9100	м ³	0,52	104-0004	м ³	0,52
	403-9210	м ³	0,65	403-0032	м ³	0,65
	101-9103	100 шт.	0,06	101-5484	100 шт.	0,06
	402-9070	м ³	0,04	402-0012	м ³	0,04
08-03-002-17	404-9034	1000 шт.	0,068	404-0126	1000 шт.	0,068
	204-9184	т	0,0042	204-0084	т	0,0042
	101-9266	кг	0,33	101-1870	кг	0,33
	104-9100	м ³	0,52	104-0004	м ³	0,52
	403-9210	м ³	0,65	403-0032	м ³	0,65
	101-9103	100 шт.	0,06	101-5484	100 шт.	0,06
	402-9070	м ³	0,04	402-0012	м ³	0,04
08-03-004-01	101-9216	кг	20,5	101-5786	кг	20,5
	403-9051	м ³	1,01	403-0248	м ³	1,01
08-03-004-02	101-9216	кг	20,5	101-5786	кг	20,5
	403-9051	м ³	1,01	403-0248	м ³	1,01
08-03-004-03	101-9216	кг	28,47	101-5786	кг	28,47
	403-9051	м ³	1,01	403-0248	м ³	1,01
08-03-004-04	101-9216	кг	27,3	101-5786	кг	27,3
	403-9051	м ³	1,01	403-0248	м ³	1,01
08-04-003-01	101-9216	кг	212,14	101-5786	кг	212,14
	403-9051	м ³	10,1	403-0248	м ³	10,1
08-04-003-02	101-9216	кг	216,38	101-5786	кг	216,38
	403-9051	м ³	10,1	403-0248	м ³	10,1
08-04-003-03	101-9216	кг	409,98	101-5786	кг	409,98
	403-9051	м ³	20,2	403-0248	м ³	20,2
08-04-003-04	101-9216	кг	409,98	101-5786	кг	409,98
	403-9051	м ³	20,2	403-0248	м ³	20,2

Замены по расценкам 08-07-001-04; 08-07-001-05 удалить.

Приложение 9.5 дополнить заменами по расценкам 09-04-013-01; 09-04-013-02; 09-04-013-03; 09-04-013-04:

Приложение 9.5

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
09-04-013-01	203-9009	шт.	П	203-8116	шт.	П
09-04-013-02	203-9009	шт.	П	203-8126	шт.	П
09-04-013-03	203-9009	шт.	П	203-8134	шт.	П
09-04-013-04	203-9009	шт.	П	203-8138	шт.	П

Замены по расценкам 10-01-032-01; 10-01-032-02; 10-01-032-03; 10-01-032-04; 10-07-001-01; 10-07-002-01; 10-07-003-01; 10-07-004-01; 10-07-005-01; 10-07-006-01; 10-07-007-01; 10-07-008-01; 10-07-009-01; 10-07-009-02; 10-07-010-01; 10-07-011-01 изложить в следующей редакции:

Приложение 10.2

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
10-01-032-01	101-9680	т	0,0112	101-1482	т	0,0112
	101-9889	м	424,6	101-1975	100 м	4,246
	203-9053	м ²	74	203-0556	м ²	74
	203-9054	м	587	203-0359	м	587
	203-9055	м	83	203-0384	м	83
	203-9056	м	380	203-0321	м	380
10-01-032-02	101-9680	т	0,0073	101-1482	т	0,0073
	101-9889	м	337,8	101-1975	100 м	3,378
	203-9053	м ²	81	203-0557	м ²	81
	203-9054	м	380	203-0359	м	380
	203-9055	м	65	203-0384	м	65
	203-9056	м	317	203-0321	м	317
10-01-032-03	101-9680	т	0,0112	101-1482	т	0,0112
	101-9889	м	424,6	101-1975	100 м	4,246
	203-9053	м ²	160	203-0558	м ²	160
	203-9054	м	587	203-0359	м	587
	203-9055	м	83	203-0384	м	83
	203-9056	м	380	203-0321	м	380
10-01-032-04	101-9680	т	0,0073	101-1482	т	0,0073
	101-9889	м	337,8	101-1975	100 м	3,378
	203-9053	м ²	184	203-0559	м ²	184
	203-9054	м	380	203-0359	м	380
	203-9055	м	65	203-0384	м	65
	203-9056	м	317	203-0321	м	317
10-07-001-01	101-9040	м	126	101-2485	м	126
	201-9003	м	71	201-0786	м	71
	201-9004	м	202	201-0805	м	202
10-07-002-01	101-9040	м	126	101-2485	м	126
	201-9003	м	71	201-0786	м	71
	201-9004	м	202	201-0805	м	202
10-07-003-01	101-9040	м	293	101-2485	м	293
	201-9003	м	141	201-0786	м	141
	201-9004	м	404	201-0805	м	404
10-07-004-01	101-9040	м	293	101-2485	м	293
	201-9003	м	141	201-0786	м	141
	201-9004	м	404	201-0805	м	404
10-07-005-01	101-9040	м	242	101-2485	м	242
	201-9003	м	141	201-0786	м	141
	201-9004	м	404	201-0805	м	404
10-07-006-01	101-9040	м	242	101-2485	м	242
	201-9003	м	141	201-0786	м	141
	201-9004	м	404	201-0805	м	404
10-07-007-01	101-9040	м	126	101-2485	м	126
10-07-008-01	101-9040	м	121	101-2485	м	121
10-07-009-01	101-9040	м	86	101-2485	м	86
10-07-009-02	101-9040	м	86	101-2485	м	86
10-07-010-01	101-9040	м	126	101-2485	м	126
	201-9003	м	71	201-0786	м	71
	201-9004	м	202	201-0805	м	202
10-07-011-01	101-9040	м	126	101-2485	м	126
	201-9003	м	71	201-0786	м	71

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
	201-9004	м	202	201-0805	м	202

Замены по расценкам 11-01-034-01; 11-01-035-01 изложить в следующей редакции:

Приложение 11.2

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
11-01-034-01	203-9090	м ²	104	203-0551	м ²	104
11-01-035-01	203-9092	м ²	101,5	203-0595	м ²	101,5

Приложение 11.2 дополнить заменами по расценкам 11-01-034-04; 11-01-048-01; 11-01-048-02; 11-01-048-03; 11-01-048-04; 11-01-051-04:

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
11-01-034-04	101-9236	м ²	102,5	101-4658	м ²	102,5
11-01-048-01	104-9100	м ³	3,06	104-0175	м ³	3,06
11-01-048-02	406-9080	м ³	5	406-0031	м ³	5
11-01-048-03	104-9100	м ³	3,06	104-0175	м ³	3,06
11-01-048-04	406-9080	м ³	5	406-0031	м ³	5
11-01-051-04	104-9222	м ²	103	104-0413	м ²	103

Замены по расценке 11-01-035-02 удалить.

Замены по расценкам 12-01-013-03; 12-01-013-04 изложить в следующей редакции:

Приложение 12.2

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
12-01-013-03	104-9090	м ²	103	104-0004	м³	6,18
12-01-013-04	104-9090	м ²	103	104-0004	м³	6,18

Пункт 3.21 приложения 15.10 изложить в следующей редакции:

Приложение 15.10

Условия применения	Номер таблиц (норм)	Коэффициенты к нормам		
		затрат труда	времени использовани я машин	расхода материалов
1	2	3	4	5
3.21. Окраска сложных фасадов (при площади занимаемой архитектурными деталями более 30% площади стены)	с 04-011 по 04-018, 04-048 (01-04)	1,25	1,25	1,25

Замены по расценкам 15-01-001-11; 15-01-001-12; 15-01-001-13; 15-01-001-14; 15-01-001-15; 15-01-048-01; 15-01-048-02; 15-01-048-03; 15-01-048-04; 15-01-048-05; 15-01-048-06; 15-01-048-07; 15-01-048-08; 15-01-048-09; 15-01-048-10; 15-01-048-11; 15-01-049-02; 15-01-050-01; 15-01-050-02; 15-01-050-03 изложить в следующей редакции:

Приложение 15.11

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
15-01-001-11	408-9040	м ³	0,5	408-0122	м ³	0,5
	412-9180	м ²	97	412-1843	м²	97
15-01-001-12	408-9040	м ³	0,5	408-0122	м ³	0,5
	412-9180	м ²	97	412-1843	м²	97
15-01-001-13	408-9040	м ³	0,5	408-0122	м ³	0,5
	412-9180	м ²	96	412-1843	м²	96
15-01-001-14	408-9040	м ³	0,5	408-0122	м ³	0,5
	412-9180	м ²	95	412-1843	м²	95
15-01-001-15	408-9040	м ³	0,5	408-0122	м ³	0,5
	412-9180	м ²	94	412-1843	м²	94
15-01-048-01	101-9030	т	0,023	204-0059	т	0,023
	408-9040	м ³	0,5	408-0122	м ³	0,5
	412-9180	м ²	100	412-1856	м²	100
15-01-048-02	101-9030	т	0,023	204-0059	т	0,023
	408-9040	м ³	0,5	408-0122	м ³	0,5
	412-9180	м ²	97	412-1856	м²	97
15-01-048-03	101-9030	т	0,023	204-0059	т	0,023
	408-9040	м ³	0,5	408-0122	м ³	0,5
	412-9180	м ²	100	412-1857	м²	100
15-01-048-04	101-9030	т	0,023	204-0059	т	0,023
	408-9040	м ³	0,5	408-0122	м ³	0,5
	412-9180	м ²	98	412-1857	м²	98
15-01-048-05	101-9030	т	0,023	204-0059	т	0,023
	408-9040	м ³	0,5	408-0122	м ³	0,5
	412-9180	м ²	94	412-1858	м²	94
15-01-048-06	101-9030	т	0,023	204-0059	т	0,023
	408-9040	м ³	0,5	408-0122	м ³	0,5
	412-9180	м ²	100	412-1857	м²	100
15-01-048-07	101-9030	т	0,023	204-0059	т	0,023
	408-9040	м ³	0,5	408-0122	м ³	0,5
	412-9180	м ²	98	412-1857	м²	98
15-01-048-08	101-9030	т	0,046	204-0059	т	0,046
	408-9040	м ³	0,5	408-0122	м ³	0,5
	412-9180	м ²	100	412-1856	м²	100
15-01-048-09	101-9030	т	0,046	204-0059	т	0,046
	408-9040	м ³	0,5	408-0122	м ³	0,5
	412-9180	м ²	97	412-1856	м²	97
15-01-048-10	101-9030	т	0,046	204-0059	т	0,046
	408-9040	м ³	0,5	408-0122	м ³	0,5
	412-9180	м ²	100	412-1857	м²	100
15-01-048-11	101-9030	т	0,046	204-0059	т	0,046
	408-9040	м ³	0,5	408-0122	м ³	0,5
	412-9180	м ²	98	412-1857	м²	98
15-01-049-02	101-9158	м ²	101,2	101-1833	100 м ²	1,012
	101-9161	м ²	102,5	101-0699	100 м ²	1,025
15-01-050-01	101-9155	м ²	101,4	101-1862	1000 м ²	0,1014
	101-9156	м	88,21	101-1774	м	88,21
	101-9157	м	40,4	101-1775	м	40,4
	113-9045	кг	0,36	101-2434	кг	0,36
	203-9007	м ³	0,03	203-0516	м ³	0,03
15-01-050-02	101-9155	м ²	103,7	101-1862	1000 м ²	0,1037

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
	203-9007	м ³	0,074	203-0516	м ³	0,074
15-01-050-03	101-9155	м ²	101,8	101-1862	1000 м ²	0,1018
	113-9045	кг	29,1	101-2434	кг	29,1

Приложение 15.11 дополнить заменами по расценкам 15-04-007-01; 15-04-007-02; 15-04-007-03; 15-04-007-04; 15-04-007-05; 15-04-007-06; 15-04-007-07; 15-04-007-08; 15-04-019-01; 15-04-019-02; 15-04-019-03; 15-04-019-04; 15-04-019-05; 15-04-019-06; 15-04-019-07; 15-04-019-08; 15-04-043-01; 15-04-043-02; 15-04-044-01; 15-04-044-02; 15-04-045-01; 15-04-045-02; 15-04-045-03; 15-04-045-04; 15-04-049-01; 15-04-049-02; 15-04-049-03; 15-04-049-04; 15-04-049-05; 15-04-049-06; 15-04-049-07; 15-04-049-08:

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
15-04-007-01	101-9403	т	0,03	101-3512	т	0,03
	101-9732	т	0,02	101-4163	кг	20
15-04-007-02	101-9403	т	0,033	101-3512	т	0,033
	101-9732	т	0,022	101-4163	кг	22
15-04-007-03	101-9403	т	0,03	101-3512	т	0,03
	101-9732	т	0,02	101-4163	кг	20
15-04-007-04	101-9403	т	0,033	101-3512	т	0,033
	101-9732	т	0,022	101-4163	кг	22
15-04-007-05	101-9403	т	0,03	101-3512	т	0,03
	101-9732	т	0,02	101-4163	кг	20
15-04-007-06	101-9403	т	0,033	101-3512	т	0,033
	101-9732	т	0,022	101-4163	кг	22
15-04-007-07	101-9403	т	0,03	101-3512	т	0,03
	101-9732	т	0,02	101-4163	кг	20
15-04-007-08	101-9403	т	0,033	101-3512	т	0,033
	101-9732	т	0,022	101-4163	кг	22
15-04-019-01	101-9403	т	0,038	101-3469	т	0,038
	101-9732	т	0,013	101-4163	кг	13
15-04-019-02	101-9403	т	0,038	101-3469	т	0,038
	101-9732	т	0,013	101-4163	кг	13
15-04-019-03	101-9403	т	0,038	101-3469	т	0,038
	101-9732	т	0,013	101-4163	кг	13
15-04-019-04	101-9403	т	0,038	101-3469	т	0,038
	101-9732	т	0,013	101-4163	кг	13
15-04-019-05	101-9403	т	0,038	101-3469	т	0,038
	101-9732	т	0,013	101-4163	кг	13
15-04-019-06	101-9403	т	0,038	101-3469	т	0,038
	101-9732	т	0,013	101-4163	кг	13
15-04-019-07	101-9403	т	0,038	101-3469	т	0,038
	101-9732	т	0,013	101-4163	кг	13
15-04-019-08	101-9403	т	0,038	101-3469	т	0,038
	101-9732	т	0,013	101-4163	кг	13
15-04-043-01	113-9041	л	22,5	113-0551	л	22,5
15-04-043-02	113-9041	л	22,5	113-0551	л	22,5
15-04-044-01	113-9041	л	22,5	113-0551	л	22,5
15-04-044-02	113-9041	л	22,5	113-0551	л	22,5
15-04-045-01	113-9041	л	22,5	113-0551	л	22,5
15-04-045-02	113-9041	л	22,5	113-0551	л	22,5
15-04-045-03	113-9041	л	22,5	113-0551	л	22,5
15-04-045-04	113-9041	л	22,5	113-0551	л	22,5
15-04-049-01	101-9732	т	0,013	101-3453	т	0,013
15-04-049-02	101-9732	т	0,013	101-3453	т	0,013
15-04-049-03	101-9732	т	0,013	101-3453	т	0,013
15-04-049-04	101-9732	т	0,013	101-3453	т	0,013
15-04-049-05	101-9732	т	0,013	101-3453	т	0,013

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
15-04-049-06	101-9732	т	0,013	101-3453	т	0,013
15-04-049-07	101-9732	т	0,013	101-3453	т	0,013
15-04-049-08	101-9732	т	0,013	101-3453	т	0,013

Замены по расценкам 15-04-012-02; 15-04-014-02; 15-04-016-02; 15-04-018-02; 15-05-006-01 удалить.

Замены по расценкам 16-01-004-02; 16-01-004-03; 16-02-005-08; 16-04-001-01; 16-04-001-02; 16-05-002-08 изложить в следующей редакции:

Приложение 16.2

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
16-01-004-02	103-9002	м	100	103-0913	м	100
	103-9143	шт.	10	103-1011	шт.	10
16-01-004-03	103-9002	м	100	103-0917	м	100
	103-9143	шт.	10	103-1012	шт.	10
16-02-005-08	302-9515	м	93	103-0189	м	93
	402-9050	м ³	0,126	402-0006	м ³	0,126
16-04-001-01	507-9009	м	99,8	507-2006	10 м	9,98
16-04-001-02	507-9009	м	99,8	507-2008	10 м	9,98
16-05-002-08	302-9009	шт.	1	302-1722	шт.	1

Приложение 16.2 дополнить заменами по расценкам 16-04-001-03; 16-04-001-04:

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
16-04-001-03	507-9009	м	99,8	507-2009	10 м	9,98
16-04-001-04	507-9009	м	99,8	507-3627	10 м	9,98

Замены по расценкам 17-01-008-01; 17-01-008-02 изложить в следующей редакции:

Приложение 17.2

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
17-01-008-01	301-9340	компл.	10	301-1513	компл.	10
	402-9050	м ³	0,02	402-0004	м ³	0,02
17-01-008-02	301-9340	компл.	10	301-1512	компл.	10
	402-9050	м ³	0,02	402-0004	м ³	0,02

Замены по расценке 18-02-002-04 изложить в следующей редакции:

Приложение 18.2

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
18-02-002-04	301-9424	шт.	1	301-1614	шт.	1

Замены по расценкам 21-03-002-01; 21-03-002-02; 21-03-002-03; 21-03-002-04; 21-03-002-05; 21-03-002-06; 21-03-002-07; 21-03-002-08; 21-03-002-09; 21-03-002-10; 21-03-002-11; 21-03-002-12; 21-03-002-13; 21-03-002-14 изложить в следующей редакции:

Приложение 21.3

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
21-03-002-01	201-9014	т	0,2415	201-0774	т	0,2415
21-03-002-02	201-9014	т	0,2415	201-0774	т	0,2415
21-03-002-03	201-9014	т	0,2673	201-0774	т	0,2673
21-03-002-04	201-9014	т	0,2673	201-0774	т	0,2673
21-03-002-05	201-9014	т	0,306	201-0774	т	0,306
21-03-002-06	201-9014	т	0,306	201-0774	т	0,306
21-03-002-07	201-9014	т	0,2475	201-0774	т	0,2475
21-03-002-08	201-9014	т	0,2475	201-0774	т	0,2475
21-03-002-09	201-9014	т	0,2733	201-0774	т	0,2733
21-03-002-10	201-9014	т	0,2733	201-0774	т	0,2733
21-03-002-11	201-9014	т	0,312	201-0774	т	0,312
21-03-002-12	201-9014	т	0,312	201-0774	т	0,312
21-03-002-13	201-9014	т	0,2733	201-0774	т	0,2733
21-03-002-14	201-9014	т	0,2733	201-0774	т	0,2733

Замены по расценкам 27-06-002-17; 27-06-002-18 изложить в следующей редакции:

Приложение 27.4

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
27-06-002-17	101-9010	т	0,007	101-1556	т	0,007
	401-9013	м ³	204	401-0131	м ³	204
	408-9040	м ³	40	408-0122	м ³	40
27-06-002-18	401-9013	м ³	10,2	401-0131	м ³	10,2

Приложение 27.4 дополнить заменами по расценкам 27-06-038-01; 27-06-038-02:

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
27-06-038-01	408-9020	м ³	0,00324	408-0141	м ³	0,00324
27-06-038-02	113-9046	кг	0,072	113-0426	кг	0,072
	408-9020	м ³	0,0022	408-0141	м ³	0,0022

Замены по расценкам 27-03-003-01; 27-03-003-02; 27-03-003-03; 27-03-003-04; 27-03-003-05; 27-03-003-06; 27-03-003-07; 27-03-003-08 удалить.

Приложение 30.1 изложить в следующей редакции:

Приложение 30.1

Стоимость на доставку 1 т материалов, изделий и конструкций

№ п/п	Наименование материалов и изделий	Стоимость доставки 1 т., руб.			
		Железнодорожным транспортом		Автомобильным транспортом	
		На 1 км	На каждый последующий км	На 1 км	На каждый последующий км
1	2	3	4	5	6
1	Сборные бетонные и железобетонные изделия массой до 15т	176,82	11,65	132,54	3,15
2	То же, свыше 15т до 25т	271,11	7,77	128,84	1,52
3	Металлоконструкции	124,27	9,51	112,56	3,72
4	Лесоматериалы	124,27	9,51	101,92	2,25
5	Сыпучие материалы (щебень, песок, гравий, и другие)			14,4	1,34
6	Бетоны, растворы			29,99	1,34

Приложение 30.4 дополнить заменами по расценке 30-08-011-01:

Приложение 30.4

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
30-08-011-01	408-9101	м ³	0,079	408-0132	м ³	0,079
	101-9241	т	0,02	101-1305	т	0,02

Пункт 3.13 приложения 33.3 изложить в следующей редакции:

Приложение 33.3

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 33 разделов 1-3

№№ п/п	Условие применения	Номер таблицы (ТЕР)	Коэффициенты		
			к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5	6
3.13.	Горные условия, крутые склоны (косогоры), овраги, при большом количестве валунов				
3.13.1		01-001 (1÷12, 15, 16), 01-008÷01-010	1,50	1,50	-
3.13.2		01-016÷01-018, 03-003 (1÷3)	1,68	1,68	-
3.13.3		01-024,	1,21	1,44	-

№№ п/п	Условие применения	Номер таблицы (ТЕР)	Коэффициенты		
			к нормам затрат труда и оплате труда рабочих- строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5	6
		01-025, 01-027, 01-028, 01-030			
3.13.4		01-026, 01-029, 01-031	1,24	1,64	-
3.13.5		01-032, 03-002, 03-006, 03-007	1,21	1,44	-

Приложение 36.1 изложить в следующей редакции:

Приложение 36.1

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 36

Условия применения	Номер ТЕР	Исключить из расценки стоимость эксплуатации машин/ в т.ч. оплату труда машинистов руб./руб.
1	2	3
3.1. Доставка грунта в земляные сооружения скреперами	01-001-01 01-001-02 01-001-03 01-001-04	650,33/124,32 546,48/104,47 752,12/143,79 684,26/130,81
3.2. То же	01-002-01 01-008-03 01-008-04	525,27/100,42 388,24/74,22 469,8/89,81
3.3. То же	01-003-01 01-008-01 01-008-02	612,05/117,01 500,33/95,65 612,05/117,01

Приложение 39.1 изложить в следующей редакции:

Приложение 39.1

Затраты для исключения из норм таблицы 39-01-015

Исключается из расценок:	Прямые затраты, руб., графа 3	в т.ч. оплата труда рабочих, руб., графа 4	в т.ч. эксплуатация машин, всего, руб. графа 5	в т.ч. материалы, руб., графа 7	Затраты труда рабочих, чел.-ч. графа 8
39-01-015-01	32,16	7,63	-	24,53	0,95
39-01-015-02	32,16	7,63	-	24,53	0,95
39-01-015-03	32,16	7,63	-	24,53	0,95
39-01-015-04	128,76	54,84	15,16	58,76	6,83
39-01-015-05	128,76	54,84	15,16	58,76	6,83
39-01-015-06	28,15	3,61	-	24,53	0,45
39-01-015-10	32,16	7,63	-	24,53	0,95
39-01-015-11	32,16	7,63	-	24,53	0,95
39-01-015-12	128,76	54,84	15,16	58,76	6,83

Приложение 39.2 изложить в следующей редакции:

Приложение 39.2

Затраты на эксплуатацию водоплавающих станций

Номера расценок	Прямые затраты, руб. графа 3	в т.ч. эксплуатация машин, руб.	
		всего, графа 5	в т.ч. оплата труда машинистов, графа 6
39-01-015-01	353,75	353,75	108,03
39-01-015-02	248,12	248,12	75,77
39-01-015-04	375,86	375,86	114,78
39-01-015-06	117,92	117,92	36,01
39-01-015-10	353,75	353,75	108,03
39-01-015-11	248,12	248,12	75,77
39-01-015-12	375,86	375,86	114,78

Замены по расценке 43-04-001-02 удалить.

Дополнить приложением 44.6:

Приложение 44.6

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 44

Условия применения	Номер таблиц (расценок)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5
3.41. Разработка грунта свайно-папильонажным земснарядом с грейфером	44-04-180÷44-04-188	-	0,7	-

Дополнить приложением 44.8:

Приложение 44.8

Распределение грунтов по группам при производстве морских дноуглубительных работ

Наименование	Гранулометрический класс*	Плотность ρ_e , т/м ³	Коэффициент пористости, e	Показатель консистенции, I_p	Прилипаемость, кПа	Разновидность грунта				
						Производство работ				Перевозка шаландами
						Самоотвозными землесосами	Свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным пазухилителем	Одночерпаковыми земснарядами	Многочерпаковыми земснарядами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Илы: супесчаные	(IV-VI)	1,45-1,60	$\geq 0,9$	-	-	1	1	1	1	1
суглинистые		1,45-1,75	$\geq 1,0$	-	-	1	1	1	1	1

Наименование	Гранулометрический класс*	Плотность ρ_e , т/м ³	Коэффициент пористости, e	Показатель консистенции, I_b	Прилипаемость, кПа	Разновидность грунта				
						Производство работ				Перевозка шаландами
						Самоотвозными землесосами	Свайно-папильонажными земснарядными с фрезерным пазным пителем	Одночерпаковыми земснарядными	Многочерпаковыми земснарядными	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
глинистые Ракушечно-илистые	(IV-VI)p	1,45-1,75 1,66-1,70	$\geq 1,5$ -	- 1,0-1,5	- -	1	1	1	1	1
Пески: рыхлые и средней плотности	IIIм IIIс IIIк IIIп IIIр	1,70-1,95 1,75-2,10 1,75-2,10 1,70-1,95 1,65-1,80	$>0,55$ $>0,60$ $>0,55$ $>0,75$ $>0,60$	- - - - -	- - - - -	2 2 3 3 3	2 2 2 2 2	2 2 2 2 2	2 2 2 2 2	2 2 2 2 2
Ракушечно-песчаные Супеси текучие и пластичные	IV	1,70-2,00	$>0,00$	-	-	3	2	2	2	2
Глины и глинистые грунты: супеси твердые суглинки и глины суглинки и глины полутвердые и твердые сильно прилипаемые	IV V, VI V, VI	2,01-2,25 1,95-2,30 2,30-2,50	- - -	$<0,55$ 0,26-1,00 0,01-1,00	- 10-40 10-40	4 4 -	3 3 3	3 3 3	3 3 3	3 3 3
Супеси с гравием Гравий (дресва) Галька (щебень) Грунты с галькой	IVгр II I IIIгл IVгл	2,20-2,40 2,25-2,40 2,30-2,50 2,30-2,50	- - - -	$>0,51$ - - -	- - - -	5 5 5 5	4 4 4 4	4 4 4 4	4 4 4 4	4 4 4 4
Гравийно-глинистые Гравийно-супесчаные Галечные	Vгл VIгл IIгр IIс IIп IIс IIг IIгр IIгл	2,30-2,50 2,30-2,50 2,30-2,50	- - -	- - -	- - -	5 5 5	4 4 4	4 4 4	4 4 4	4 4 4
Грунты твердые с пределом прочности на сжатие 100-550 кПа Грунты твердые с содержанием валунов $>4\%$ Грунты с пределом прочности при сжатии >550 кПа предварительно дробленные до 20 см в поперечнике		2,30-2,50 2,20-2,40 2,30-2,50	- - -	- - -	- - -	- - -	5 - 5	5 5 5	- - -	4 4 4

Примечание: 1. В обозначении гранулометрического класса приняты следующие сокращения:

г – гравийный;
 гр – с гравием;
 гл – галечный;
 р – ракушечный;
 к – крупный;
 с – средний;
 м – мелкий;
 п – пылеватый.

2. Содержание в грунте частиц крупнее 200 мм (валунов) должно быть менее 2 %.

Дополнить приложением 44.9:

Приложение 44.9

Затраты на мобилизацию и демобилизацию самоотвозных землесосов

№№ п/п	Объем трюма самоотвозного землесоса	Цены на мобилизацию и демобилизацию в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г., руб./км
	м ³	
1	900	578,3
2	1 300	817,6
3	1 800	942,3
4	2 400	967,5
5	2 700	1005,8
6	3 500	1016,8
7	4 700	1209,5
8	6 200	1308,3
9	7 700	1482,8
10	9 100	1643,9
11	11 000	1849,1
12	12 500	2093,9
13	13 500	2204,7
14	18 000	2766,9
15	19 000	2987,3
16	22 500	3143,0
17	24 000	3662,8
18	35 000	3684,6
19	45 000	4840,3

Дополнить приложением 44.10:

Приложение 44.10

**Затраты на мобилизацию и демобилизацию земснарядов свайно-папильонажных с фрезерным
разрыхлителем, самоходных своим ходом**

№№ п/п	Мощность привода фрезы, кВт	Цены на мобилизацию и демобилизацию в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г., руб./км
1	2	3
1	1350	1720,09
2	1750	2042,87
3	2000	2291,74
4	2500	2420,40
5	3000	2772,08
6	4000	2784,32

№№ п/п	Мощность привода фрезы, кВт	Цены на мобилизацию и демобилизацию в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г., руб./км
1	2	3
7	4500	3571,30
8	6000	4857,02
9	7600	5392,32

Дополнить приложением 44.11:

Приложение 44.11

**Затраты на мобилизацию и демобилизацию земснарядов свайно-папильонажных несамоходных
с фрезерным разрыхлителем**

№№ п/п	Мощность привода фрезы, кВт	Цены на мобилизацию и демобилизацию в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г., руб./км
1	2	3
1	350	317,69
2	550	407,34
3	750	676,75
4	900	741,87

Дополнить приложением 44.12:

Приложение 44.12

Затраты на мобилизацию и демобилизацию земснарядов многочерпаковых своим ходом

№№ п/п	Вместимость черпака, м ³	Цены на мобилизацию и демобилизацию, в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г., руб./км
1	2	3
1	0,175	144,14
2	0,300	228,82
3	0,400	345,42
4	0,500	397,90
5	0,600	451,59
6	0,700	565,76
7	0,800	679,25
8	0,900	782,36
9	1,000	865,16

Дополнить приложением 44.13:

Приложение 44.13

Затраты на мобилизацию и демобилизацию земснарядов одночерпаковых

№№ п/п	Вместимость ковша, м ³	Цены на мобилизацию и демобилизацию, в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г., руб./км
1	2	3
1	1,60	176,28
2	3,00	317,45
3	4,00	407,88
4	4,30	437,87

№№ п/п	Вместимость ковша, м ³	Цены на мобилизацию и демобилизацию, в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г., руб./км
1	2	3
5	5,00	502,93
6	5,70	577,23
7	8,50	837,50
8	11,00	1079,53
9	15,00	1470,71
10	25,00	2397,37

Дополнить приложением 44.14:

Приложение 44.14

Затраты на мобилизацию и демобилизацию буксиров

№№ п/п	Мощность, кВт	Цены на мобилизацию и демобилизацию, в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г., руб./км
1	2	3
Буксиры с разрешенным районом плавания 30 морских миль		
1	566,0	126,99
2	590,0	129,32
3	600,0	137,11
4	700,0	146,85
Буксиры с разрешенным районом плавания 15 морских миль		
5	208,0	69,02
6	280,0	84,29
7	328,0	88,75
8	360,0	91,38
9	446,0	98,37
Буксиры с разрешенным районом плавания 5 морских миль		
10	164,0	61,50
11	175,0	62,03

Замены по расценке 45-11-002-03 изложить в следующей редакции:

Приложение 45.5

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
45-11-002-03	101-9030	т	0,00036	101-1716	т	0,00036
	101-9266	кг	2,49	101-1870	кг	2,49
	402-9050	м ³	0,0011	402-0079	м ³	0,0011
	408-9020	м ³	0,001	408-0122	м ³	0,001

Замены по расценке 45-04-004-02 удалить.

Замены по расценкам 47-02-045-02; 47-02-045-04 удалить.

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов дополнить следующими ресурсами:

Приложение 50

**Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г**

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.
			Оплата труда машинистов руб.
021105	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	<u>474,20</u> 15,61
021261	Краны на гусеничном ходу типа Libherr LR 1100 грузоподъемностью 100 т	маш.-ч	<u>2206,27</u> 27,88
021262	Краны на гусеничном ходу типа Libherr LR 1200 грузоподъемностью 220 т	маш.-ч	<u>2674,86</u> 30,00
021263	Краны на гусеничном ходу типа Libherr LR 1280 грузоподъемностью 280 т	маш.-ч	<u>3984,94</u> 30,00
022105	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 200 т	маш.-ч	<u>1391,35</u> 23,63
031846	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 7 т	маш.-ч	<u>466,54</u> 11,81
120211	Автогрейдеры HBM BG 190 т ТА-4	маш.-ч	<u>602,98</u> 11,81
120926	Каток дорожный самоходный вибрационный комбинированный Дупарас СА 250 D до 12 т	маш.-ч	<u>331,65</u> 11,81
120927	Каток вибрационный комбинированный ДУ-97	маш.-ч	<u>166,15</u> 10,15
120934	Катки дорожные самоходные грунтовые вибрационные типа HAMM-3518, массой 18 т (210,8 л.с.)	маш.-ч	<u>542,58</u> 11,81
120935	Катки дорожные на пневмоколесном ходу типа HAMM HD 150TT, массой 14,3 т (115,6 л.с.)	маш.-ч	<u>435,95</u> 11,81
121206	Нарезчик швов CF-6020 D	маш.-ч	<u>257,57</u> 11,81
121231	Перегрузатель Дупарас MF 300 C	маш.-ч	<u>1654,92</u> 12,60
121607	Машина укладочно-ремонтная SCHAFER RZA7000 E1	маш.-ч	<u>893,48</u> 26,99
121807	Распределители минеральных вяжущих Streumaster RW 8000	маш.-ч	<u>379,77</u> 0,00
122013	Установки передвижные асфальтосмесительные Wirtgen KMA-200	маш.-ч	<u>2215,57</u> 27,42
122014	Стабилизатор грунта Bomag MPH 122	маш.-ч	<u>2215,63</u> 24,41
122015	Асфальтоукладчик Vögele Super 1800-2 с модулем Spray Jet, с плитой AB 500-2	маш.-ч	<u>2712,09</u> 14,39
122016	Асфальтоукладчик Дупарас F300 CS с навесным модулем AM 300	маш.-ч	<u>3564,50</u> 60,74
122017	Машина заливочная универсальная "Breining" UVM 500, емкость бака для материала 500 л (30,5 л.с.)	маш.-ч	<u>211,42</u> 18,95
122103	Установки для приготовления битумной эмульсии марки "ENH ENGINEERING AS", производительностью 10-12 т/ч	маш.-ч	<u>2176,00</u> 21,96
122104	Битумная установка с 4-мя битумными котлами на 50 м ³ , резервуаром для хранения битума на 1000 м ³ и газовым подогревом масляного теплоносителя	маш.-ч	<u>321,65</u> 9,28
122207	Регенератор-смеситель марки "Caterpillar RM-500", ширина фрезерования 2438 мм	маш.-ч	<u>2121,32</u> 11,81
140412	Вибропогружатели MULLER MS-48 HFV	маш.-ч	<u>3399,74</u> 15,61
140507	Гидромолоты Hydrohammer IHC S-200	маш.-ч	<u>4359,59</u> 15,61
150801	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	<u>100,36</u> 12,60
152303	Тракторы на пневмоколесном ходу 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	<u>85,40</u> 11,81
180400	Землесосы самоотвозные объемом трюма 900 м ³	маш.-ч	<u>6505,17</u> 129,22
180401	Землесосы самоотвозные объемом трюма 1300 м ³	маш.-ч	<u>9353,42</u> 129,22
180402	Землесосы самоотвозные объемом трюма 1800 м ³	маш.-ч	<u>12157,39</u> 129,22

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.
			Оплата труда машинистов руб.
180403	Землесосы самоотвозные объемом трюма 2400 м ³	маш.-ч	<u>13908,83</u> 141,03
180404	Землесосы самоотвозные объемом трюма 2700 м ³	маш.-ч	<u>15983,87</u> 141,03
180405	Землесосы самоотвозные объемом трюма 3500 м ³	маш.-ч	<u>18529,51</u> 166,79
180406	Землесосы самоотвозные объемом трюма 4700 м ³	маш.-ч	<u>22068,95</u> 188,76
180407	Землесосы самоотвозные объемом трюма 6200 м ³	маш.-ч	<u>26468,39</u> 210,72
180408	Землесосы самоотвозные объемом трюма 7700 м ³	маш.-ч	<u>29981,32</u> 245,28
180409	Землесосы самоотвозные объемом трюма 9100 м ³	маш.-ч	<u>35652,77</u> 289,21
180410	Землесосы самоотвозные объемом трюма 11000 м ³	маш.-ч	<u>40968,78</u> 345,73
180411	Землесосы самоотвозные объемом трюма 12500 м ³	маш.-ч	<u>46397,90</u> 389,66
180412	Землесосы самоотвозные объемом трюма 13500 м ³	маш.-ч	<u>48913,68</u> 389,66
180413	Землесосы самоотвозные объемом трюма 18000 м ³	маш.-ч	<u>62505,36</u> 389,66
180414	Землесосы самоотвозные объемом трюма 19000 м ³	маш.-ч	<u>67539,41</u> 401,47
180415	Землесосы самоотвозные объемом трюма 22500 м ³	маш.-ч	<u>73287,33</u> 413,28
180416	Землесосы самоотвозные объемом трюма 24000 м ³	маш.-ч	<u>88136,29</u> 425,09
180417	Землесосы самоотвозные объемом трюма 35000 м ³	маш.-ч	<u>97038,59</u> 460,53
180418	Землесосы самоотвозные объемом трюма 45000 м ³	маш.-ч	<u>127685,22</u> 533,12
180500	Земснаряды одночерпаковые вместимостью ковша 1,6 м ³	маш.-ч	<u>1737,59</u> 73,92
180501	Земснаряды одночерпаковые вместимостью ковша 3 м ³	маш.-ч	<u>3136,83</u> 73,92
180502	Земснаряды одночерпаковые вместимостью ковша 4 м ³	маш.-ч	<u>4063,59</u> 73,92
180503	Земснаряды одночерпаковые вместимостью ковша 4,3 м ³	маш.-ч	<u>4408,16</u> 73,92
180504	Земснаряды одночерпаковые вместимостью ковша 5 м ³	маш.-ч	<u>5098,00</u> 73,92
180505	Земснаряды одночерпаковые вместимостью ковша 5,7 м ³	маш.-ч	<u>6003,30</u> 73,92
180506	Земснаряды одночерпаковые вместимостью ковша 8,5 м ³	маш.-ч	<u>8762,61</u> 73,92
180507	Земснаряды одночерпаковые вместимостью ковша 11 м ³	маш.-ч	<u>11451,52</u> 73,92
180508	Земснаряды одночерпаковые вместимостью ковша 15 м ³	маш.-ч	<u>15650,41</u> 95,88
180509	Земснаряды одночерпаковые вместимостью ковша 25 м ³	маш.-ч	<u>26053,57</u> 95,88
180600	Земснаряды многочерпаковые вместимостью ковша 0,175 м ³	маш.-ч	<u>1087,60</u> 109,38
180601	Земснаряды многочерпаковые вместимостью ковша 0,3 м ³	маш.-ч	<u>2048,82</u> 109,38
180602	Земснаряды многочерпаковые вместимостью ковша 0,4 м ³	маш.-ч	<u>3342,27</u> 109,38
180603	Земснаряды многочерпаковые вместимостью ковша 0,5 м ³	маш.-ч	<u>4023,16</u> 109,38
180604	Земснаряды многочерпаковые вместимостью ковша 0,6 м ³	маш.-ч	<u>4704,07</u> 109,38
180605	Земснаряды многочерпаковые вместимостью ковша 0,7 м ³	маш.-ч	<u>6152,49</u> 109,38
180606	Земснаряды многочерпаковые вместимостью ковша 0,8 м ³	маш.-ч	<u>7593,50</u> 109,38
180607	Земснаряды многочерпаковые вместимостью ковша 0,9 м ³	маш.-ч	<u>9034,54</u> 109,38

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.
			Оплата труда машинистов руб.
180608	Земснаряды многочерпаковые вместимостью ковша 1 м ³	маш.-ч	<u>10460,78</u> 109,38
180700	Землесосы папилонажные рефулерные самоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода фрезы 1350 кВт	маш.-ч	<u>27911,88</u> 257,67
180701	Землесосы папилонажные рефулерные самоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода фрезы 1750 кВт	маш.-ч	<u>34202,65</u> 292,23
180702	Землесосы папилонажные рефулерные самоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода фрезы 2000 кВт	маш.-ч	<u>39480,16</u> 292,23
180703	Землесосы папилонажные рефулерные самоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода фрезы 2500 кВт	маш.-ч	<u>42956,89</u> 292,23
180704	Землесосы папилонажные рефулерные самоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода фрезы 3000 кВт	маш.-ч	<u>52106,25</u> 549,90
180705	Землесосы папилонажные рефулерные самоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода фрезы 4000 кВт	маш.-ч	<u>52980,20</u> 549,90
180706	Землесосы папилонажные рефулерные самоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода фрезы 4500 кВт	маш.-ч	<u>69897,18</u> 549,90
180707	Землесосы папилонажные рефулерные самоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода фрезы 6000 кВт	маш.-ч	<u>97575,90</u> 549,90
180708	Землесосы папилонажные рефулерные самоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода фрезы 7600 кВт	маш.-ч	<u>113794,89</u> 722,72
180800	Земснаряды свайно-папилонажные несамоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода фрезы 350 кВт	маш.-ч	<u>8082,18</u> 161,11
180801	Земснаряды свайно-папилонажные несамоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода фрезы 550 кВт	маш.-ч	<u>10530,39</u> 175,49
180802	Земснаряды свайно-папилонажные несамоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода фрезы 750 кВт	маш.-ч	<u>17688,54</u> 175,49
180803	Земснаряды свайно-папилонажные несамоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода фрезы 900 кВт	маш.-ч	<u>19172,93</u> 201,58
210630	Шаланды самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 250 м ³	маш.-ч	<u>798,37</u> 21,96
210631	Шаланды самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 400 м ³	маш.-ч	<u>1054,42</u> 21,96
210632	Шаланды самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 500 м ³	маш.-ч	<u>1243,05</u> 21,96
210633	Шаланды самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 600 м ³	маш.-ч	<u>1441,68</u> 21,96
210634	Шаланды самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 700 м ³	маш.-ч	<u>1765,74</u> 21,96
210635	Шаланды самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 850 м ³	маш.-ч	<u>2250,33</u> 21,96
210636	Шаланды самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 1000 м ³	маш.-ч	<u>2476,41</u> 21,96
210637	Шаланды самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 1500 м ³	маш.-ч	<u>3467,78</u> 34,56
210638	Шаланды самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 2000 м ³	маш.-ч	<u>4813,09</u> 34,56
339904	Плиткорез MAKITA RH 4101	маш.-ч	<u>9,97</u> 0,00
340102	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 2 кВт	маш.-ч	<u>9,74</u> 0,00
400103	Тягачи седельные, грузоподъемность 30 т	маш.-ч	<u>140,47</u> 11,81
400130	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 20т	маш.-ч	<u>19,97</u> 0,00

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции 101-0002; 101-0007; 101-0032; 101-0035; 101-0044; 101-0112; 101-0488; 101-0584; 101-1552; 101-1568; 101-1887; 101-1888; 101-1958; 101-2056; 101-2059; 101-2062; 101-2092; 101-2232; 101-2238; 101-2260; 101-2261; 101-2263; 101-2290; 101-2501; 101-2557; 101-3204; 101-3208; 101-3209; 104-0154; 106-0001; 106-0002; 106-0003; 106-0006; 106-0007; 106-0013; 106-0014; 106-0018; 106-0020; 106-0023; 106-0025; 106-0026; 108-0030; 108-0065; 110-0199; 112-0002; 112-0003; 112-0005; 112-0012; 112-0015; 112-0019; 112-0020; 112-0023; 112-0025; 112-0026; 113-0393; 115-2383; 205-0015; 205-0016; 301-1883; 301-1889; 301-3196; 301-3197; 301-3198; 301-3199; 301-3200; 301-3201; 301-3214; 301-3215; 507-0915 изложить в следующей редакции:

**Сметные цены на материалы, изделия и конструкции
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г**

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
101-0002	Асбест хризотилитовый тонкоизмельченный	т	2976,00
101-0007	Асбест хризотилитовый марки М-5-50	т	3534,00
101-0032	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм	м ²	11,56
101-0035	Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 6 мм	м ²	12,29
101-0044	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм	м ²	28,63
101-0112	Бура	т	22632,00
101-0488	Купорос медный марки А	т	6965,31
101-0584	Масла антраценовые	т	1695,99
101-1552	Асидол-мылонафт	т	1510,05
101-1568	Дегти каменноугольные дорожные марки Д-4	т	2145,07
101-1887	Трубы асбестоцементные напорные ВТ6 х 150 тип 1	м	27,70
101-1888	Трубы асбестоцементные напорные ВТ6 х 200 тип 1	м	38,06
101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный	т	4032,76
101-2056	Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 х 150 тип 1	м	31,16
101-2059	Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 х 250 тип 1	м	67,69
101-2062	Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 х 350 тип 1	м	105,65
101-2092	Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 х 400 тип 1	м	153,75
101-2232	Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 100	шт.	8,00
101-2238	Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 350	шт.	27,90
101-2260	Трубы асбестоцементные безнапорные БНТ 100	м	13,49
101-2261	Трубы асбестоцементные безнапорные БНТ 150	м	30,38
101-2263	Трубы асбестоцементные безнапорные БНТ 300	м	61,94
101-2290	Кислота соляная техническая	т	1109,24
101-2501	Лента полиэтиленовая с липким слоем марка А	кг	39,02
101-2557	Патроны термитные со спичками	компл.	57,78
101-3204	Асбестоцементная смесь	м ³	3031,35
101-3208	Детали фасонные к листам асбестоцементным стеновым	м ²	34,88
101-3209	Стойки асбестоцементные диаметром 100 мм	п.м	67,69
104-0154	Нить стеклянная комплексная специальная БС6-26х1х4-у	кг	24,45
106-0001	Болты путевые с гайками для крепления рельсов, класс 3.6, диаметр 16 мм	т	17527,51
106-0002	Болты путевые с гайками для крепления рельсов, класс 3.6, диаметр 18 мм	т	17527,51
106-0003	Болты путевые с гайками для крепления рельсов, класс 5.8, диаметр 12 мм	т	12533,66
106-0006	Костыли сечением 12х12 мм из стали кипящих марок	т	6906,50
106-0007	Костыли сечением 12х12 мм из стали спокойных марок	т	7429,01
106-0013	Рельсы железнодорожные типа Р-18	т	4341,50
106-0014	Брусня деревянные из древесины хвойных пород для стрелочных переводов пропитанные	м ³	1798,12
106-0018	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм пропитанные, тип 3	шт.	42,66
106-0020	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм не пропитанные, тип 2	шт.	40,46
106-0023	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1500 мм для колеи 750 мм пропитанные, тип 2	шт.	64,61
106-0025	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1500 мм для колеи 750 мм не пропитанные, тип 1	шт.	58,61
106-0026	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1500 мм для колеи 750 мм не пропитанные, тип 2	шт.	53,77
108-0030	Шпильки металлические диаметром 27 мм	т	8600,00
108-0065	Стыки изолирующие	компл.	2153,85
110-0199	Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD	т	64460,41
112-0002	Аммонит № 6 ЖВ порошком	т	4610,00
112-0003	Аммонит № 6 ЖВ в патронах	т	6460,00
112-0005	Аммонит предохранительный водостойчивый в патронах, диаметр 36-37 мм Т19	т	6036,00
112-0012	Провод ПРН сечением 2,5 мм ²	км	1258,60
112-0015	Провод АПРН для взрывных работ марки ВП	км	450,00
112-0019	Шнур огнепроводный ОША	км	1195,00
112-0020	Шнур детонирующий	км	2420,00
112-0023	Пиротехнические реле КЗДШ-69	1000 шт.	5120,00
112-0025	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ	1000 шт.	4000,00
112-0026	Электродетонаторы ЭД-ЗД	1000 шт.	4348,70
113-0393	Клей «Армофлекс» 520	л	62,30
115-2383	Плиты из муллитокремнеземистой ваты	м ³	10019,04
205-0015	Плиты металлические для очагов	шт.	1425,00
205-0016	Анкеры из стали жаростойкой марки 20Х23Н18	т	17955,01
301-1883	Грязевики диаметром труб 400 мм	шт.	5802,70
301-1889	Грязевики диаметром труб 900 мм	шт.	23829,99
301-3196	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 100 мм	шт.	511,06
301-3197	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 150 мм	шт.	770,65
301-3198	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 200 мм	шт.	1419,63
301-3199	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 250 мм	шт.	1768,44
301-3200	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 300 мм	шт.	5832,56
301-3201	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 400 мм	шт.	6424,77
301-3214	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 50 мм	шт.	201,18

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
301-3215	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 80 мм	шт.	292,04
507-0915	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм	м	3,14

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции дополнить следующими ресурсами:

**Сметные цены на материалы, изделия и конструкции
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г**

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
101-1313	Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки 400	т	499,18
101-1547	Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов	т	31920,00
101-2216	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм	т	5347,71
101-2291	Кислота соляная техническая	кг	1,11
101-2753	Гвозди строительные	кг	10,89
101-2962	Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм	м ²	3,49
101-3175	Добавка поверхностная адгезионная DOPE-404	кг	35,52
101-3199	Эмульгатор ЕМ-44	кг	44,88
101-3453	Грунтовка акриловая ДИВА-РГ	т	14781,09
101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	6590,39
101-3512	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	т	4257,02
101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	10257,40
101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	4357,65
101-3661	Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)	шт.	110,11
101-3779	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 20-25 мм	т	5978,04
101-4368	Клей плиточный «Юнис Гранит»	кг	3,33
101-4484	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм	м ²	120,83
101-4486	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм	м ²	139,06
101-4488	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	м ²	199,88
101-4509	Клей монтажный «БОЛАРС» для укладки ячеистых блоков	т	2332,39
101-4658	Покрытие напольное ламинированное марки "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм	м ²	84,06
101-5074	Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Стройзол SD-130	м ²	4,24
101-5484	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х200 мм	100 шт.	74,89
101-5488	Элементы пола из гипсоволокнистых малоформатных листов КНАУФ	м ²	52,89
101-5628	Пудра алюминиевая, марки ПАП-1	т	18350,30
101-5629	Пудра алюминиевая, марки ПАП-2	т	22727,45
101-5786	Клей монтажный "AEROC" для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов	кг	1,54
101-5790	Растворитель Jotun "Thinner 10"	л	32,07
101-5791	Растворитель Jotun "Thinner 17"	л	32,07
101-5833	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м ²	22,77
101-5834	Растворитель Jotun "Thinner 7"	л	35,77
101-5835	Растворитель Jotun "Thinner 23"	л	37,79
101-8052	Пена монтажная	л	46,86
101-9240	Георешетка для армирования грунтов	м ²	0,00
101-9266	Проволока вязальная	кг	0,00
101-9492	Эмульсия битумно-латексная катионная	т	0,00
103-0281	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм ² , наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 11 мм	м	2474,70
103-0358	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 4 мм	м	47,03
104-0098	Вата минеральная «ISOVER» KT-40, толщина 50 мм	м ²	14,60
104-0175	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-25	м ³	633,07
104-0413	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип А, с односторонним фольгированием, толщина 3 мм	м ²	10,47
104-1703	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL	м ³	556,00
109-9003	Резцы на долото шнековое	шт.	0,00
109-9182	Замок для трубошпунта	м	0,00
113-0426	Клей эпоксидный	кг	69,35
113-0427	Материал антикоррозийный и гидроизоляционный "ГЕРМОКРОН-ГИДРО" (ТУ 2513-001-20504464-2003)	кг	43,72
113-0494	Покрытие эпоксидное двухкомпонентное (грунт-финиш) "Interzone 954"	л	189,47
113-0551	Жидкость гидрофобизирующая Типром К люкс	л	53,09
113-0642	Грунтовка Jotun "Penguard Express"	л	358,84
113-0643	Эмаль Jotun "Hardtop XP, White"	л	276,79
113-0653	Грунтовка Muki EPS	л	279,89
113-0654	Грунтовка Tankguard Storage	л	185,25

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
113-0655	Грунтовка Jotatemp 650	л	1315,74
113-0656	Грунтовка Jotacote Universal	л	289,18
116-0098	Полусфера бетонная окрашенная, марка Б-9, диаметр 500 мм, высота 240 мм	шт.	145,27
116-0106	Тумба бетонная окрашенная, марка ТК-18, диаметр 390 мм, высота 520 мм	шт.	407,28
203-8116	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	шт.	2508,45
203-8126	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1300х2100 мм	шт.	4305,62
203-8134	Дверь противопожарная металлическая остекленная однопольная ДПМО-01/30, размером 900х2100 мм	шт.	3425,48
203-8138	Дверь противопожарная металлическая остекленная двупольная ДПМО-02/30, размером 1300х2100 мм	шт.	4932,92
203-9007	Рейки деревянные	м ³	0,00
203-9021	Панели стеновые наружные каркасные деревянные, с заполнением утеплителем	м ²	0,00
203-9066	Блоки дверные металлические	м ²	0,00
204-0097	Сетка сварная из холоднокатанной проволоки 4-5 мм	т	7902,09
206-9002	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м	0,00
402-0059	Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А"	т	29777,34
402-0060	Смесь сухая гидроизоляционная штукатурная "АкваНАСТ-ГШ"	т	4705,87
402-0094	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Микро	кг	17,69
402-0095	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Стандарт	кг	17,69
402-0096	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Мелкозернистый	кг	17,69
402-0097	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Декор	кг	17,69
402-0099	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат XL внутренний	кг	15,83
402-0194	Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 5000	т	9105,25
402-3674	Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 3000	т	9348,80
403-0248	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м ³ , класс В 3,5	м ³	502,26
408-0002	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 10-20 мм	м ³	155,77
408-0181	Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 1000 повышенной крупности и крупный	м ³	72,85
408-9135	Щебень из природного камня для строительных работ	м ³	0,00
409-0030	Шлак гранулированный	т	440,00
409-0071	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1200	м ³	107,01
410-0047	Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЦМА-15	т	379,33
410-0111	Лом асфальтобетона	т	48,72
410-9033	Смесь битумоминеральная горячая	т	0,00
412-1843	Плиты гранитные с поверхностью под «Скалу» толщиной 150 мм	м ²	769,31
503-0545	Разветвительная коробка У-196	шт.	3,24
507-2006	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	233,23
507-2008	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1275,06
507-2009	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2715,89
507-3627	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	4234,95
508-0137	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , диаметром 13,5 мм	10 м	216,77

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции 101-0481; 101-0830; 101-0831; 101-0832; 101-2053; 101-2806; 104-0003; 110-0246; 302-3158; 302-3339; 302-3340; 412-0059; 412-1859; 414-9210 не используются.

СОДЕРЖАНИЕ:

В Части 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ таблицу 01-01-043 изложить в следующей редакции:	9
Таблица 01-01-043. Разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1 м ³ с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи.....	9
Таблица 01-01-080. Устройство траншей на болотах методом взрыва	9
Таблица 01-01-152. Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб	9
Наименование (перед таблицей 01-03-028) изложить в следующей редакции:	9
Таблица 01-03-041. Рыхление и разработка выемок и карьеров в вечномерзлых грунтах экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи.....	10
В Части 3. БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ таблицу 03-01-001 изложить в следующей редакции:	10
Таблица 03-01-001. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м (планировка поверхности)	10
Таблица 03-01-002. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа более 0,5 до 1 м.....	10
Таблица 03-01-003. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м.....	10
Таблица 03-01-004. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м	11
Таблица 03-01-005. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах площадью до 25 м ²	11
Таблица 03-02-001. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м	11
Таблица 03-02-002. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м	11
Таблица 03-02-003. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в котлованах площадью 25 м ²	12
Таблица 03-02-006. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 1 до 2 м (диаметр скважин 105 мм).....	12
Таблица 03-02-007. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм).....	12
Таблица 03-02-008. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 105 мм).....	12
Таблица 03-02-009. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 214 мм).....	13
Таблица 03-02-010. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 243 мм).....	13
Таблица 03-02-013. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 160 мм)	13
Таблица 03-02-014. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 160 мм)	14
Таблица 03-02-015. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 150 мм)	14
Таблица 03-02-018. Разрыхление моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа до 6 м	14
Таблица 03-02-021. Разрыхление скальных грунтов в выемках скважинными зарядами при одной обнаженной поверхности	14
Таблица 03-02-023. Отработка откосов выемок в скальных грунтах методом контурного взрывания.....	15
Таблица 03-03-001. Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 6 до 15 м.....	15
Таблица 03-03-002. Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 15 до 30 м.....	15
Таблица 03-03-004. Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки от 3 до 5 м, ширине по дну до 15 м	15
Таблица 03-03-005. Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки более 5 м, ширине по дну до 15 м	16
Таблица 03-03-006. Устройство выемок (каналов) взрыванием грунтов 1-3 групп траншейными зарядами на выброс до 80% проектного объема выемки.....	16
Таблица 03-03-008. Массовое взрывание грунтов камерными зарядами на выброс и сброс до 60% проектного объема выемки глубиной более 3 м.....	16
Таблица 03-04-002. Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором	16

Таблица 03-04-003. Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором	17
Таблица 03-04-007. Разрыхление мерзлых грунтов при бурении станками вращательного бурения	18
Таблица 03-04-008. Разрыхление мерзлых грунтов при шнековом бурении буровыми машинами шарошечного бурения на базе трактора 118 кВт	18
Таблица 03-04-009. Разрыхление мерзлых моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов буровыми машинами шарошечного бурения с диаметром долота 150 мм на базе трактора 118 кВт при высоте уступа более 3 до 6 м	18
Таблица 03-04-012. Дробление валунов шпуровыми зарядами	18
Таблица 03-04-014. Корчевка пней	18
Таблица 03-05-009. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети	19
Часть 5. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ. ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ дополнить таблицами:	
05-01-101, 05-01-136	19
Таблица 05-01-101. Бурение скважин глубиной до 12,35 м шнековым способом буровыми установками в мерзлых и вечномёрзлых грунтах 4 группы при устройстве свайных оснований под здания и сооружения	19
Таблица 05-01-136. Погружение стальных свай-оболочек и трубошпунта длиной до 70 м вибропогружателем с допогружением гидромолотом пионерным способом в морских условиях	19
В Части 6. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ таблицу 06-01-027 изложить в следующей редакции:	20
Таблица 06-01-027. Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	20
Таблица 06-01-058. Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен	20
Таблица 06-01-091. Бетонирование перекрытий в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках	21
Таблица 06-01-092. Установка каркасов и сеток в стенах и перекрытиях	21
Таблица 06-01-103. Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке	22
Таблица 06-01-107. Устройство колонн	22
Таблица 06-01-108. Устройство стен	23
Таблица 06-01-109. Устройство балок для перекрытий	24
Таблица 06-01-110. Устройство безбалочных перекрытий и покрытий	26
Таблица 06-01-111. Устройство лестничных маршей	27
Таблица 06-01-119. Устройство монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр»)	27
Таблица 06-01-121. Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ»	27
В Части 7. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ таблицу 07-01-020 изложить в следующей редакции:	28
Таблица 07-01-020. Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий, балок, стропильных конструкций	28
Таблица 07-01-055. Устройство ворот и калиток	29
Таблица 07-07-001. Устройство стен	30
Таблица 07-07-006. Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей	31
В Части 8. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ таблицу 08-01-002 изложить в следующей редакции: ..	31
Таблица 08-01-002. Устройство основания под фундаменты	31
Дополнить таблицами: 08-01-005, 08-01-006, 08-02-017	31
Таблица 08-01-005. Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ"	31
Таблица 08-01-006. Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей типа "АкваНАСТ-ГШ"	31
Таблица 08-02-017. Облицовка стен по газобетону	31
Таблица 08-03-002. Кладка стен из камней легкобетонных, заполнение проемов и фахверков	32
Дополнить таблицей 08-03-004	33
Таблица 08-03-004. Кладка стен из газобетонных блоков на клею без облицовки	33
Таблица 08-04-001. Установка перегородок из гипсовых и легкобетонных плит	33
Дополнить таблицей 08-04-003	33
Таблица 08-04-003. Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею	33
Таблица 08-06-001. Монтаж мусоропровода со стволом из асбестоцементных труб	34
Таблица 08-07-001. Установка и разборка наружных инвентарных лесов	34
Таблица 08-08-004. Установка очагов металлических	34
В Части 9. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ таблицу 09-01-006 изложить в следующей редакции:	34
Таблица 09-01-006. Монтаж зданий и цехов	34

Таблица 09-02-009. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов.....	35
Таблица 09-02-014. Монтаж элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов	36
Таблица 09-02-019. Монтаж эстакад под технологические трубопроводы	36
Таблица 09-04-010. Монтаж витражей, витрин и остекленных панелей фасадов	37
<i>Дополнить таблицами: 09-04-012, 09-04-013.....</i>	<i>38</i>
Таблица 09-04-012. Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	38
Таблица 09-04-013. Установка противопожарных дверей.....	38
В Части 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ таблицу 10-01-027 изложить в следующей редакции:.....	38
Таблица 10-01-027. Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами.....	38
Таблица 10-01-028. Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами.....	39
Таблица 10-01-030. Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий	39
Таблица 10-01-031. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий.....	40
Таблица 10-01-032. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах	40
Таблица 10-01-034. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей	40
Таблица 10-01-039. Установка блоков.....	41
Таблица 10-01-041. Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками.....	41
Таблица 10-01-047. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах.....	42
Таблица 10-02-020. Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей	42
Таблица 10-04-011. Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях	43
Таблица 10-04-013. Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	43
Таблица 10-07-001. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381)	43
Таблица 10-07-002. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382).....	44
Таблица 10-07-003. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1).....	44
Таблица 10-07-004. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2)	44
Таблица 10-07-005. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1)	45
Таблица 10-07-006. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2).....	45
Таблица 10-07-007. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388).....	45
Таблица 10-07-008. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 389).....	46
Таблица 10-07-009. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями плит (С 683)	46
Таблица 10-07-010. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)	46
Таблица 10-07-011. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686)	47
В Части 11. ПОЛЫ таблицу 11-01-011 изложить в следующей редакции:	47
Таблица 11-01-011. Устройство стяжек.....	47

Таблица 11-01-034. Устройство покрытий из паркетных досок, паркета мозаичного, паркета штучного без жилок	47
Таблица 11-01-045. Устройство покрытий наливных	48
<i>Дополнить таблицами: 11-01-047, 11-01-048, 11-01-049, 11-01-050, 11-01-051</i>	<i>48</i>
Таблица 11-01-047. Устройство покрытий из плит керамогранитных	48
Таблица 11-01-048. Устройство сборных оснований полов из малоформатных гипсокартонных листов (ГВЛ) и элементов пола.....	48
Таблица 11-01-049. Укладка металлического накладного профиля (порога)	48
Таблица 11-01-050. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	48
Таблица 11-01-051. Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") по готовому основанию	49
В Части 12. КРОВЛИ таблицу 12-01-007 изложить в следующей редакции:	49
Таблица 12-01-007. Устройство кровель различных типов	49
Таблица 12-01-017. Устройство выравнивающих стяжек	51
Таблица 12-01-029. Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам	51
Часть 13. ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ дополнить разделом 11 таблицей 13-11-001:.....	51
Таблица 13-11-001. Антикоррозионная защита технологических трубопроводов материалами Jotun	51
В Части 14. КОНСТРУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ таблицу 14-01-002 изложить в следующей редакции:.....	52
Таблица 14-01-002. Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей	52
В Части 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ таблицу 15-01-001 изложить в следующей редакции:.....	52
Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами	52
<i>Дополнить таблицей 15-01-045</i>	<i>53</i>
Таблица 15-01-045. Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	53
Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами	53
Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)	53
Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов	53
Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников	54
Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами	54
Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений	54
Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений.....	55
Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами	55
<i>Дополнить таблицей 15-04-007</i>	<i>55</i>
Таблица 15-04-007. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещения	55
Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.....	56
Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.....	56
Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.....	56
Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.....	56
<i>Дополнить таблицей 15-04-019</i>	<i>57</i>
Таблица 15-04-019. Окраска фасадов акриловыми составами	57
Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами.....	57
Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами	57
Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами	58
Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз.....	58
<i>Дополнить таблицами: 15-04-043, 15-04-044, 15-04-045, 15-04-049.....</i>	<i>59</i>
Таблица 15-04-043. Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов	59
Таблица 15-04-044. Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен	59
Таблица 15-04-045. Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей	59
Таблица 15-04-049. Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием	59
В Части 16. ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРЕННИЕ таблицу 16-04-001 изложить в следующей редакции:	59
Таблица 16-04-001. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности	59
Таблица 16-05-002. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб	60

Таблица 16-05-004. Установка клапанов приемных.....	60
В Части 17. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА таблицу 17-01-008 изложить в следующей редакции:	60
Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников	60
В Части 20. ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА таблицу 20-01-002 изложить в следующей редакции:	61
Таблица 20-01-002. Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные)	61
В Части 22. ВОДОПРОВОД - НАРУЖНЫЕ СЕТИ таблицу 22-01-001 изложить в следующей редакции:	64
Таблица 22-01-001. Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт.....	64
Таблица 22-01-002. Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами	64
Таблица 22-05-004. Заделка битумом и прядью концов футляра	65
Таблица 22-06-006. Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников	65
В Части 23. КАНАЛИЗАЦИЯ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ таблицу 23-01-003 изложить в следующей редакции:	66
Таблица 23-01-003. Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб	66
Таблица 23-01-010. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением	66
В Части 24. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОПРОВОДЫ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ таблицу 24-01-034 изложить в следующей редакции:	66
Таблица 24-01-034. Установка грязевиков.....	66
Таблица 24-02-051. Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах ..	67
Таблица 24-02-052. Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах.....	67
В Части 26. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ таблицу 26-01-005 изложить в следующей редакции:	68
Таблица 26-01-005. Изоляция поверхностей штучными теплоизоляционными изделиями: перлитцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми	68
Таблица 26-01-006. Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрощивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т	68
Таблица 26-01-007. Изоляция трубопроводов шнурами.....	69
Таблица 26-01-017. Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)	69
Таблица 26-01-018. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»).....	69
Таблица 26-01-019. Изоляция арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»).....	69
Дополнить подразделом 1.2 таблицей 26-01-036:	70
Таблица 26-01-036. Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клеи и дюбелями	70
Таблица 26-02-010. Подготовка поверхности металлических конструкций к нанесению огнезащитного покрытия.....	70
В Части 27. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ таблицу 27-02-006 изложить в следующей редакции:	70
Таблица 27-02-006. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев	70
Таблица 27-03-003. Расценки для корректировки таблицы 27-03-002 при изменении толщины слоя основания или покрытия	71
Таблица 27-06-002. Устройство цементобетонных покрытий, устраиваемых машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах	71
Таблица 27-06-022. Поверхностная обработка покрытий органическими вяжущими	72
Удалить наименование раздела 7 (перед таблицей 27-06-031):	74
Дополнить таблицами: 27-06-038, 27-06-039, 27-06-043	74
Таблица 27-06-038. Установка защитных ограждений тротуаров	74
Таблица 27-06-039. Одновременное устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия по технологии "Компакт-асфальт" асфальтоукладочным комплексом DYNAPAC	74
Таблица 27-06-043. Устройство тонкослойного покрытия из горячей битумоминеральной смеси толщиной слоя 2,5 см асфальтоукладчиком, оборудованным системой распределения битумной эмульсии	75
Таблица 27-06-044. Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см методом терморисайклинга старого покрытия толщиной 5 см с добавлением горячего асфальтобетона комплексом машин Roadmix и нагревателей ECHHEATER.....	75
Дополнить таблицами: 27-06-045, 27-06-046, 27-06-047	76

Таблица 27-06-045. Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумной эмульсией и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000	76
Таблица 27-06-046. Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумом и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000	78
Таблица 27-06-047. Устройство основания дорожного полотна методом холодного ресайклинга толщиной от 15 до 25 см с применением регенератора-смесителя Caterpillar RM-500	79
<i>Дополнить разделом 7 (перед таблицей 27-07-001):</i>	80
Таблица 27-09-010. Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и сборных железобетонных и асбестоцементных стойках	80
Таблица 27-10-001. Приготовление битумных вяжущих материалов и эмульсий	80
Таблица 27-10-002. Приготовление асфальтобетонных смесей из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки	81
Таблица 27-10-005. Приготовление черного фракционного щебня	81
<i>Дополнить таблицами: 27-10-009, 27-10-010</i>	83
Таблица 27-10-009. Приготовление органоминеральных и асфальтогранулобетонных смесей в передвижной асфальтосмесительной установке Wirtgen KMA-200	83
Таблица 27-10-010. Приготовление битума и битумной эмульсии в установке "ENH ENGINEERING A/S"	83
В Части 28. ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ таблицу 28-01-023 изложить в следующей редакции:	83
Таблица 28-01-023. Сборка и укладка стрелочных переводов блоками	83
Таблица 28-01-024. Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов при типе рельсов Р65	84
Таблица 28-01-025. Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов при типе рельсов Р50	84
Таблица 28-01-026. Укладка глухих пересечений и перекрестных съездов	85
Таблица 28-01-047. Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь	85
Таблица 28-01-048. Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути	87
Таблица 28-03-029. Установка желобов деревянных и защитных труб	88
Таблица 28-03-035. Установка стыков изолирующих	88
Часть 30. МОСТЫ И ТРУБЫ дополнить таблицей 30-07-012	88
Таблица 30-07-012. Укладка металлических гофрированных цельновитых водопропускных труб	88
Таблица 30-08-006. Устройство лестничных сходов на откосах насыпей и выемок	89
Таблица 30-08-008. Устройство подпорных стенок	89
<i>Дополнить таблицами: 30-08-010, 30-08-011, 30-08-033, 30-08-046</i>	90
Таблица 30-08-010. Армирование грунтовых насыпей георешетками	90
Таблица 30-08-011. Облицовка армогрунтовых насыпей модульными бетонными блоками	90
Таблица 30-08-033. Устройство деформационных швов глубиной 200 мм системы «Торма Джойт» в проезжей части автодорожных мостовых сооружений	90
Таблица 30-08-046. Устройство оснований из цилиндрических габионов автопогрузчиком	91
<i>Удалить подраздел 8.12 (перед таблицей 30-08-047):</i>	91
В Части 31. АЭРОПРОМЫ таблицу 31-01-017 изложить в следующей редакции:	91
Таблица 31-01-017. Устройство бетонных монолитных дождеприемных колодцев	91
Таблица 31-01-019. Устройство бетонных монолитных тальвежных колодцев	91
Таблица 31-01-020. Устройство железобетонных сборных тальвежных колодцев	91
Таблица 31-01-031. Устройство закрытых дренажей с оберткой труб неткаными синтетическими материалами или стеклотканью	91
Таблица 31-01-032. Устройство бетонных монолитных лотков	92
Таблица 31-01-033. Устройство железобетонных сборных лотков	92
Таблица 31-01-063. Фрезерование затвердевшего бетонного покрытия участками площадью от 1 до 140 м ² фрезервальным станком на глубину 3 мм	92
<i>Дополнить таблицей 31-01-066</i>	92
Таблица 31-01-066. Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм	92
Таблица 31-01-079. Устройство колодца электропитания на перроне	92
Таблица 31-01-080. Устройство кабельной канализации	93
Таблица 31-01-083. Устройство колодца для изолирующих трансформаторов из асбестоцементных труб	93
В Части 33. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ таблицу 33-01-027 изложить в следующей редакции:	93

Таблица 33-01-027. Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ между анкерными опорами с пересечением препятствий.....	93
Таблица 33-01-032. Выполнение антикоррозионного покрытия грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ.....	95
Таблица 33-03-006. Окраска установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ	95
Таблица 33-03-007. Окраска установленных стальных конструкций железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-500 кВ	96
Таблица 33-03-008. Окраска установленных стальных конструкций ОРУ 35-1150 кВ	96
В Части 34. СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ таблицу 34-02-001 изложить в следующей редакции:	96
Таблица 34-02-001. Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб.....	96
Таблица 34-02-017. Устройство переходов методом горизонтального прокола	97
Таблица 34-02-018. Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр	97
Таблица 34-02-042. Подвеска проводов на крюках	97
Таблица 34-02-043. Подвеска проводов на траверсах	98
Таблица 34-02-044. Перекладка проводов с крюков на траверсы.....	98
Таблица 34-02-045. Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки	99
Таблица 34-02-051. Скрещивание проводов	99
Таблица 34-02-071. Подвеска проводов	99
В Части 36. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ таблицу 36-01-004 изложить в следующей редакции:	100
Таблица 36-01-004. Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду	100
В Части 37. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ таблицу 37-02-008 изложить в следующей редакции:	100
Таблица 37-02-008. Устройство шапочно бруса из монолитного железобетона с берега на объектах речного транспорта.....	100
В Части 41. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ таблицу 41-01-016 изложить в следующей редакции:	100
Таблица 41-01-016. Приготовление битумов, эмульсии, пасты, мастики, литого асфальта, эпоксидно-каменноугольных композиций	100
Таблица 41-02-022. Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта	101
Таблица 41-02-023. Окраска распределительных поясов	101
В Части 42. БЕРЕГООУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ таблицу 42-01-011 изложить в следующей редакции:	102
Таблица 42-01-011. Бетонирование вертикальных стенок каналов	102
В Части 44. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ таблицу 44-01-001 изложить в следующей редакции:	102
Таблица 44-01-001. Рыхление грунта взрывами под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	102
Таблица 44-01-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	102
Таблица 44-01-051. Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях (реки, озера, водохранилища).....	102
Таблица 44-01-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях (реки, озера, водохранилища).....	103
Таблица 44-02-001. Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории ..	103
Удалить таблицы: 44-02-005, 44-02-006	103
Таблица 44-02-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории	103
Таблица 44-02-051. Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории.....	103
Таблица 44-02-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях в закрытой акватории	104
Таблица 44-03-001. Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	104
Удалить таблицы: 44-03-005, 44-03-006	104
Таблица 44-03-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	104
Таблица 44-03-051. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	104
Дополнить наименованием таблицей 44-04-001:	105
Дополнить часть 44 разделом I (перед таблицей 44-04-001):	105
Дополнить часть 44 подразделом I.1 таблицами 44-04-002, 44-04-003, 44-04-004, 44-04-005, 44-04-006, 44-04-007, 44-04-008, 44-04-009, 44-04-010, 44-04-011, 44-04-012, 44-04-013, 44-04-014, 44-04-015, 44-04-016, 44-04-017, 44-04-018, 44-04-019:	105

[illegible]

Дополнить часть 44 подразделом 3.2 таблицами 44-04-101, 44-04-102, 44-04-103, 44-04-104, 44-04-105, 44-04-106, 44-04-107, 44-04-108, 44-04-120, 44-04-121, 44-04-122, 44-04-123, 44-04-124, 44-04-125, 44-04-126, 44-04-127, 44-04-128:	134
Таблица 44-04-120. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами.....	134
Таблица 44-04-121. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами.....	135
Таблица 44-04-122. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами.....	136
Таблица 44-04-123. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами.....	138
Таблица 44-04-124. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами.....	139
Таблица 44-04-125. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами.....	140
Таблица 44-04-126. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами.....	142
Таблица 44-04-127. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами.....	143
Таблица 44-04-128. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами.....	144
Дополнить часть 44 разделом 4 таблицами 44-04-180, 44-04-181, 44-04-182, 44-04-183, 44-04-184, 44-04-185, 44-04-186, 44-04-187, 44-04-188, 44-04-200, 44-04-201, 44-04-202, 44-04-203:	145
Таблица 44-04-180. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 1350 кВт.....	146
Таблица 44-04-181. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 1750 кВт.....	146
Таблица 44-04-182. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 2000 кВт.....	146
Таблица 44-04-183. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 2500 кВт.....	146
Таблица 44-04-184. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 3000 кВт.....	146
Таблица 44-04-185. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 4000 кВт.....	147
Таблица 44-04-186. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 4500 кВт.....	147
Таблица 44-04-187. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 6000 кВт.....	147
Таблица 44-04-188. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт.....	147
Таблица 44-04-200. Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 350 кВт.....	147
Таблица 44-04-201. Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 550 кВт.....	148
Таблица 44-04-202. Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 750 кВт.....	148
Таблица 44-04-203. Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 900 кВт.....	148
В Части 45. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ И ТРУБЫ таблицу 45-04-004 изложить в следующей редакции:.....	148
Таблица 45-04-004. Разные работы при обмуровке жаростойким бетоном	148
Таблица 45-06-003. Футеровка теплотехнических агрегатов из рулонных волокнистых материалов и торкрет-бетона	148
Таблица 45-06-004. Футеровка теплотехнических агрегатов волокнистыми огнеупорными материалами	149
Таблица 45-06-007. Футеровка панельных конструкций печей жаростойким бетоном и плитной высокотемпературной изоляцией.....	149
В Части 46. РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ таблицу 46-07-010 изложить в следующей редакции:	150
Таблица 46-07-010. Замена элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов	150
Дополнить разделом 8 таблицами 46-08-001, 46-08-002:	150
Таблица 46-08-001. Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м.....	150

Таблица 46-08-002. Немеханизированная уборка территории в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м.....	151
В Части 47. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ таблицу 47-02-001 изложить в следующей редакции:.....	151
Таблица 47-02-001. Сплошная обработка почвы.....	151
Таблица 47-02-045. Посадка саженцев и подвязка их к кольям.....	151
Приложение 1.12.....	153
Приложение 5.2.....	166
Приложение 6.6.....	167
Приложение 8.2.....	167
Приложение 9.5.....	168
Приложение 10.2.....	169
Приложение 11.2.....	170
Приложение 12.2.....	170
Приложение 15.10.....	170
Приложение 15.11.....	171
Приложение 16.2.....	173
Приложение 17.2.....	173
Приложение 18.2.....	174
Приложение 21.3.....	174
Приложение 27.4.....	174
Приложение 30.1.....	175
Приложение 30.4.....	175
Приложение 33.3.....	175
Приложение 36.1.....	176
Приложение 39.1.....	176
Приложение 39.2.....	177
Приложение 44.6.....	177
Приложение 44.8.....	177
Приложение 44.9.....	179
Приложение 44.10.....	179
Приложение 44.11.....	180
Приложение 44.12.....	180
Приложение 44.13.....	180
Приложение 44.14.....	181
Приложение 45.5.....	181
Приложение 50.....	182
Приложение 51.....	185