ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-2001-И1

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР - 2001

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

КНИГА 1

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Кострома 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-2001-И1

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

КНИГА 1

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Издание официальное

Кострома 2011

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Костромская область.
ТЕР 81-02-2001-И1
Кострома, 2011 – 520 стр.

«Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы» содержат изменения и дополнения территориальных единичных расценок, утвержденные постановлением администрации Костромской области от 15.07.2010 № 243-а «Об утверждении территориальных сметных нормативов Костромской области», внесенные на основании «Изменений в государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы» И-1, 2, 3, утвержденных приказами Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.02.2010 № 81, от 03.08.2010 № 358, от 23.11.2010 № 509.

РАЗРАБОТАНЫ Областным государственным бюджетным учреждением «Государственная экспертиза Костромской области» (к.т.н. П.В. Козик, А.А. Теглев, Е.В. Кротова)

СОГЛАСОВАНЫ письмом Министерства регионального развития Российской Федерации от 16.12.2011 г. № 34896-ИП/08

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Костромской области от 20.01.2012 г. № 8-а.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР (№) 114 от 01.02.2012 г. в федеральном реестре сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, действующих на территории Российской Федерации

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В раздел «I. Общие положения» внесены следующие изменения и дополнения:

Пункт 1.1.22. изложить в следующей редакции:

1.1.22. В расценках табл. 01-01-093 предусмотрена следующая глубина каналов: для экскаваторов с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ – 4 м; для экскаваторов вместимостью 1$м^3$ – 6м; для экскаваторов с ковшом вместимостью 2,5 $м^3$ – 8 м. При глубине каналов более указанной следует применять коэффициенты, приведенные в п.3.99 приложения 1.12.

Пункт 1.1.34. изложить в следующей редакции:

1.1.34. В расценках табл. 01-01-144, **01-01-147** предусмотрены забои высотой от 5 до 15 м. При высоте забоя от 3 до 5 и более 15 м к расценкам табл. 01-01-144, 01-01-147 следует применять коэффициенты по п.п. 3.143, 3.144 приложения 1.12. При высоте забоя менее 3 м надлежит дополнительно учитывать разработку забоя другими землеройными машинами, а группу грунта определять по примечанию к приложению 1.3.

Пункт 1.1.35. изложить в следующей редакции:

1.1.35. В расценках табл. 01-01-145, **01-01-146** предусмотрена общая высота подводного и надводного забоев для землесосных снарядов производительностью, $м^3$/ч, грунта:

80	более 2,4 м;
140 и 200	более 3,2 м;
400	более 4,8 м;
600	более 6,4 м.

При меньшей высоте забоя к расценкам табл. 01-01-145, 01-01-146 следует применять коэффициенты по п.п. 3.145, 3.146 приложения 1.12.

Пункт 1.1.36. изложить в следующей редакции:

1.1.36. Расценками табл. 01-01-145, 01-01-146 предусмотрена укладка грунта гидромониторными установками и земснарядами производительностью менее 200 $м^3$/ч - послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня; **производительностью 200 $м^3$/ч и более – безэстакадным способом. При укладке грунта гидромониторными установками и земснарядами производительностью 200 $м^3$/ч и более - другими способами, к расценкам табл. с 01-01-144 по 01-01-147 следует применять коэффициенты по п. 3.147 приложения 1.12.**

Пункт 1.1.60. изложить в следующей редакции:

1.1.60. При погрузке вручную неуплотненного грунта в транспортные средства из штабелей (табл. 01-02-060, **01-02-093**) предусмотрена погрузка грунта 4 группы и выше разрыхленным. Затраты труда рабочих при погрузке грунта в забое в бортовые автомобили и выгрузке из них следует определять по п. 3.214, 3.215 приложения 1.12.

Пункт 1.1.61. изложить в следующей редакции:

1.1.61. Затраты по засыпке траншей и котлованов бульдозером ранее разрыхленными вечномерзлыми грунтами 1 м, 2 м, 3 м с перемещением до 5 м и на каждые последующие 5 м следует определять по расценкам для 3 группы грунтов табл. **01-01-033, 01-01-34, 01-01-035, 01-01-087** с поправочным коэффициентом, приведенным в п. 3.79 приложения 1.12.

Пункт 1.1.80. изложить в следующей редакции:

1.1.80. Затраты на устройство водопонизительных скважин определяются по проектным данным.

Пункт 1.4.19. изложить в следующей редакции:

1.4.19. При бурении с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах, в подземных сооружениях, к табл. 04-01-001÷04-01-005, 04-01-021÷04-01-025, **04-02-001÷04-02-004**; 04-03-001÷04-03-003; 04-04-001÷04-04-005, 04-01-030÷04-01-032 применять коэффициенты по п.п. 3.5, 3.6 приложения 4.3.

Пункт 1.4.23. изложить в следующей редакции:

1.4.23. ТЕР на крепление скважин, свободный спуск или подъем труб, извлечение труб, затрубный и подбашмачный тампонаж, спуск фильтровой колонны (табл. 04-02-001÷04-02-005, 04-02-008÷04-02-012, 04-03-001÷04-03-006, 04-04-001, 04-04-002, 04-04-006, 04-04-007) предусмотрены для труб при наружном диаметре 219 мм. При применении труб других диаметров к упомянутым таблицам ТЕР следует применять коэффициенты, приведенные в п.п.3.10.÷3.15 приложения 4.3.

Пункт 1.4.24. изложить в следующей редакции:

1.4.24. Разбуривание цементных пробок следует нормировать по разделу 1 части 4 в зависимости от способа и глубины бурения по 5-й группе грунтов и высотой цементного стакана (пробки) не более 10 м.

Пункт 1.4.25. изложить в следующей редакции:

1.4.25. Указанный в ТЕР части 4 размер «до» включает в себя этот размер.

Пункт 1.4.26. изложить в следующей редакции:

1.4.26. Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ТЕР части 4, приведены в приложении 4.3.

Пункт 1.5.2.1 изложить в следующей редакции:

1.5.2.1. для случаев погружения свай молотами:

1-я группа - пески рыхлые, супеси пластичные, суглинки и глины мягко- и тугопластичные, ил, растительный грунт, торф, лесс мягкопластичный, а также перечисленные грунты с содержанием в них гравия и щебня крупностью фракций не более 100 мм до 10%;

2-я группа - песок плотный, гравий, супеси твердые, суглинки и глины полутвердые и твердые, лесс отвердевший, песок пылеватый, насыщенный водой, а также перечисленные грунты с содержанием в них до 30% гравия и щебня крупностью фракций не более 100 мм или крупностью более 100 мм до 10% и грунты 1-й группы с содержанием щебня и гравия от 10 до 30%.

Затраты на погружение свай молотами (плавучими копрами) в морских и речных условиях усреднены для **1-й и 2-й** групп грунтов.

Пункт 1.5.4 изложить в следующей редакции:

1.5.4. **Затраты** на выполнение работ по погружению свай из стального проката (двутавры, швеллеры) следует определять **по расценкам на выполнение работ** по погружению стальных шпунтовых свай соответствующей массы.

Пункт 1.5.23. изложить в следующей редакции:

1.5.23. В расценках табл. **05-01-030÷05-01-033, 05-01-048÷05-01-059** не учтен расход бурового инструмента, который следует принимать по приложению 5.3 с применением коэффициентов, приведенных в п. 3.10 приложения 5.9.

Пункт 1.5.30. изложить в следующей редакции:

1.5.30. В расценках на выполнение работ по бурению скважин не учтены дополнительные работы в соответствии с проектом: погрузка и отвозка шлама за пределы строительной площадки; устройство оснований для механизмов.

В расценках табл. 05-01-030÷05-01-033 не учтены работы по покрытию арматурных каркасов чехлами из поливинилхлоридной пленки. В расценках табл. **05-01-052÷05-01-058**, 05-01-064÷05-01-066 не учтено устройство форшахты. Определение затрат на указанные цели выполняется в соответствии с проектными данными.

Пункт 1.5.41 изложить в следующей редакции:

1.5.41. В расценках табл. 05-01-045÷05-01-058 предусмотрено выполнение работ по бурению скважин под сваи глубиной до 50 м, диаметром до 700 мм.

Затраты на выполнение работ по бурению скважин глубиной до 10, 20 и 30 м определяются по этим же расценкам с применением к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей коэффициента 0,8 и к стоимости эксплуатации строительных машин - 0,9.

Затраты на выполнение работ по бурению скважин диаметром более 700 до 900 мм определяется по этим же нормам с применением к ним коэффициента 1,1 на каждые последующие 50 мм, а для скважин диаметром более 900 мм – коэффициента 1,05.

Пункт 1.5.44 изложить в следующей редакции:

1.5.44. ТЕР **подраздела 1.3** части 5 на выполнение свайных работ в морских условиях предусматривают производство работ в условиях закрытой акватории и открытого побережья (открытого рейда).

Пункт 1.5.78. изложить в следующей редакции:

1.5.78. При производстве работ с лесов, подмостей или подвесных люлек к расценкам применять коэффициенты, приведенные **в приложении 5.12.**

Пункт 1.5.79. изложить в следующей редакции:

1.5.79. В случаях, когда проектом закрепления грунтов предусмотрено производство работ в шахтах, штольнях, тоннелях, смотровых галереях, потернах и других подземных сооружениях, следует применять поправочные коэффициенты, приведенные **в приложении 5.12.**

Пункт 1.5.80 изложить в следующей редакции:

1.5.80. В расценках табл. 05-01-075 – 05-01-080 учтена оборачиваемость обсадных труб, приведенная в приложении 5.13. Оборачиваемость обсадных труб при устройстве буронабивных свай может быть уточнена проектом исходя из конкретных условий производства работ.

Пункт 1.5.82 изложить в следующей редакции:

1.5.82. В расценках табл. 05-01-075 – 05-01-080 не учтен расход навесного бурового оборудования.

Дополнить раздел «I. Общие положения» пунктами 1.5.83, 1.5.84 и 1.5.85:

1.5.83. В расценках табл. 05-01-075 – 05-01-080 не учтены работы по доставке материалов и конструкций от приобъектного склада до места производства работ.

1.5.84. В расценках табл. 05-01-075 – 05-01-080 не учтены затраты на погрузку и отвозку шлама, устройство оснований под механизмы. Данные затраты учитываются дополнительно в соответствии с проектом производства работ.

1.5.85. Расценками табл. 05-01-075 – 05-01-080 предусмотрено выполнение работ с учетом 1,5-сменного годового режима работы буровых установок. В случае, когда проектом предусмотрена организация строительства, предусматривающая иные значения их годового режима работы, к стоимости эксплуатации машин и механизмов указанных расценок допускается применение следующих поправочных коэффициентов: при 1-сменном год. режиме – к=1,1; при 2-сменном год. режиме – к=0,9; при 2,5-сменном год. режиме к=0,8, при 3-сменном год. режиме – к=0,7.

Пункт 1.6.7. изложить в следующей редакции:

1.6.7. Затраты на устройство фундаментов под металлические колонны следует определять по расценкам 2-12 табл. 06-01-001 с добавлением затрат на установку анкерных болтов и кондукторных устройств, остающихся в теле бетона по расценкам 1-10 табл. **06-01-015**. Расход бетона (раствора) на заливку гнезд (колодцев) при установке анкерных болтов учтен в расценках на устройство фундаментов.

Пункт 1.6.26. изложить в следующей редакции:

1.6.26. Расценки на возведение конструкций стен табл. 06-01-090, 06-01-098 разработаны на **10 м^2** площади конструктивного элемента «брутто», т.е. без вычета проемов.

Пункт 1.7.34. изложить в следующей редакции:

1.7.34. При герметизации и уплотнении межпанельных швов, устройстве деформационных швов взамен цементных заполнителей, гермитовых шнуров или пакли **может** применяться пенополиуретановая (ППУ) монтажная пена. При замене указанных в расценках материалов на другие расход последних определяется по проектно-технологическим данным, при этом затраты труда не корректируются. При составлении смет должен приниматься только один из взаимозаменяемых материалов.

Пункт 1.8.15. изложить в следующей редакции:

1.8.15. Расценки табл. 08-06-001 распространяются на работы по устройству мусоропроводов в стенах, специальных шахтах и лестничных клетках жилых и общественных зданий со стволом из асбестоцементных безнапорных труб диаметров 400 мм и учитывают весь комплекс работ, включая установку оборудования и антикоррозийную окраску металлических деталей.

При необходимости выделения для взаиморасчетов норм на окраску металлических деталей мусоропровода следует пользоваться расценкам **1-3 табл. 08-06-002**. Общестроительные и санитарно-технические работы по устройству мусоросборных камер надлежит расценивать дополнительно.

Пункт 1.8.18 исключить.

Пункт 1.9.4. изложить в следующей редакции:

1.9.4. ТЕР части 9 не учитывают:

работы по надвижке зданий и сооружений и их частей; конвейерную сборку и поточный монтаж конструкций покрытия производственных зданий и сооружений крупными блоками, устройство конвейерных линий, путей подачи блоков, изготовление, установку и разборку стендов-кондукторов; устройство площадок под конвейерные линии, приконвейерные склады и другие аналогичные работы. Стоимость указанных затрат определяется дополнительно по отдельным сметам (сметным расчетам), составленным на основании проекта организации строительства или проекта производства работ, и относится на сметную стоимость основных объектов;

работы по монтажу конструкций с помощью вертолетов. Удорожание по механизации работ определяется на основании согласованного с заказчиком проекта организации строительства или проекта производства работ как разница между стоимостью использования вертолетов и стоимостью эксплуатации машин, предусмотренных расценками. Указанные затраты учитываются дополнительно в объектной смете в графе «Прочие затраты»;

устройство и эксплуатацию грузопассажирских подъемников;

работы по восстановлению огрунтовки, нарушенной в процессе укрупнительной сборки и монтажа конструкций, а также восстановлению антикоррозийного защитного слоя конструкций. Стоимость указанных работ определяется по ТЕР части 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии»;

работы по контролю качества монтажных швов неразрушающими методами (радиографическим, ультразвуковым или др.). Стоимость указанных работ следует определять дополнительно по ТЕР табл. 09-05-004, 09-05-005;

работы по подогреву металла в зонах ведения сварочных работ. Эти затраты учтены расценками при производстве работ в зимнее время.

Пункт 1.9.17 изложить в следующей редакции:

1.9.17. Расценки табл. 09-03-003, 09-03-004, 09-03-006, 09-03-012, 09-03-021÷09-03-023, 09-03-029÷09-03-031, 09-04-001 предусматривают монтаж конструктивных элементов на высоте до **25 м. При** высоте более 25 м к расценкам применяются коэффициенты приложения 9.3.

Пункт 1.9.38. изложить в следующей редакции:

1.9.38. ТЕР части 9 раздела 7 **учтены затраты на выполнение комплекса** работ по монтажу и изготовлению простых (однослойных) облицовок помещений атомных электрических станций.

Пункт 1.10.12. изложить в следующей редакции:

1.10.12. При заполнении оконных и дверных проемов блоками дерево-алюминиевыми, пластиковыми и металлопластиковыми применяются **расценки таблиц 10-01-034, 10-01-035 и 10-01-047.**

Пункт 1.11.2 изложить в следующей редакции:

1.11.2. При устройстве стяжек (табл. 11-01-011 расценки 1, 3, 5) для учета агрессии грунта к бетону следует добавлять:

а) к ресурсам графы 4 – 8,64 руб.,

в том числе

к ресурсам графы 8 – 1,09 чел.-ч;

б) к ресурсам графы 5 –32,7 руб.,

в том числе

к ресурсам графы 6 (для машинистов) – 14,07 руб. (за счет включения ресурса 121011 **«Котлы битумные передвижные 400 л»** – 1,09 маш.-ч);

в) к ресурсам графы 7 – 454,26 руб. (за счет включения ресурса 101-0594 **«Мастика битумная кровельная горячая»** – 0,134 т.)

Пункт 1.11.6 изложить в следующей редакции:

1.11.6. **Расценки** 7 и 8 табл. 11-01-015 допускается применять только при наличии указаний в проекте.

Пункт 1.12.11. изложить в следующей редакции:

1.12.11. Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ТЕР части 12, приведены в приложении 12.1.

Пункт 1.15.5. изложить в следующей редакции:

1.15.5. В ТЕР на оштукатуривание каменных, бетонных и поверхностей из других материалов, подлежащих выполнению с допусками, определяемыми в соответствии с правилами производства и приемки работ, затраты определены для усредненных толщин наметов с учетом дополнительного их расхода на необходимое выравнивание поверхностей с целью получения оштукатуренной поверхности с отклонениями, не превышающими допускаемые.

В ТЕР учтен следующий состав растворов для оштукатуривания:

цементный 1:3;

цементно-известковый 1:1:6;

известковый 1:2,5.

В случае, если проектом на строительство предусмотрена необходимость выполнения штукатурных работ толщиной намета, превышающей нормативные, к затратам труда и времени использования машин следует применять коэффициенты, определенные по формуле: к = Тф/Тн, где Тф - проектная (фактическая) толщина намета, Тн - нормативная (усредненная) толщина намета.

Пункт 1.15.12 изложить в следующей редакции:

1.15.12. В расценках табл. с 15-02-001 по 15-02-007 не учтено оштукатуривание отдельных элементов фасада по сетке. Затраты на выполнение этих работ следует определять **по расценкам табл. 15-02-036**.

Пункт 1.15.27. изложить в следующей редакции:

1.15.27. В расценках на окраску фасадов известковыми, силикатными, цементными и эмульсионными красками (**табл. с 15-04-011 по 15-04-018, с 15-04-048-01 по 15-04-048-04**) учтены затраты на выполнение работ по окраске простых фасадов. Затраты на окраску сложных фасадов (с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен) следует определять по этим же расценкам с применением к ним коэффициентов, приведенных в п. 3.21 приложения 15.10.

Пункт 1.18.6. изложить в следующей редакции:

1.18.6. Расценки на установку водоподогревателей скоростных представлены двумя **таблицами**: табл. 18-02-001 «**Установка водоподогревателей скоростных односекционных**» и табл. 18-02-002 «**Установка секции водоподогревателей скоростных**». Затраты на установку многосекционных водоподогревателей определяются как сумма затрат по табл. 18-02-001 и на каждую последующую секцию по табл. 18-02-002.

Пункт 1.18.16 изложить в следующей редакции:

1.18.16. Затраты на тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов принимаются в размере 3% от затрат труда и **стоимости** эксплуатации машин, учтенных в **расценках** на устройство указанных систем.

Пункт 1.20.5. изложить в следующей редакции:

1.20.5. В расценках на прокладку воздуховодов учтена установка дроссель-клапанов в патрубках, шиберов, сеток в рамках, заглушек питометражных лючков и скоб и креплений. Количество, типы и размеры указанных изделий принимать по проектным данным, а их стоимость определять дополнительно. При применении расценок с 20-01-001-09 по 20-01-001-21, с 20-01-002-09 по 20-01-002-23, с 20-01-004-01 по 20-01-004-06 в соответствии с проектными решениями следует дополнительно учитывать стоимость шиберов (**код 301-9520**). Тип применяемых шиберов и их количество определять по проекту.

Пункт 1.24.13. изложить в следующей редакции:

1.24.13. В расценках приведены диаметры стальных труб и арматуры по условному проходу. В случаях, когда проектом предусматриваются трубы или арматура диаметром, отличающимся от приведенного в расценках, следует применять расценки для труб или арматуры ближайшего диаметра.

Пункт 1.26. изложить в следующей редакции:

1.26. ТЕР части 26 «Теплоизоляционные работы» предназначены для определения затрат при выполнении теплоизоляционных **и огнезащитных работ.**

Пункт 1.26.3. изложить в следующей редакции:

1.26.3. Расценки табл. 26-01-037÷01-041 предназначены для определения затрат на изоляцию холодных поверхностей. Расценки табл. 26-01-042 предусматривают установку дверей с тепловой изоляцией.

Расценки табл. 26-01-038 предусматривают применение изделий из ячеистых материалов (пенобетон, газобетон, керамзитобетон), табл. 26-01-037, 26-01-039, 26-01-040 изделий из волокнистых и зернистых материалов (жесткие минераловатные, перлитобитумные, асбестовермикулитовые и перлитогелиевые плиты), в расценках табл. 26-01-041 - изделий из пенопласта.

Расценки табл. 26-01-038 разработаны с учетом применения пенобетонных плит, в случае применения газобетонных или керамзитобетонных плит к затратам труда следует применять коэффициент 1,03.

Изоляцию холодных поверхностей трубопроводов и оборудования следует принимать по соответствующим расценкам на изоляцию горячих поверхностей трубопроводов и оборудования.

ТЕР части 26 на изоляцию холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями не учитывают затраты на устройство пароизоляционного слоя.

Устройство пароизоляционного слоя следует принимать:

а) при изоляции стен и колонн – по ТЕР части 8 «Конструкции из кирпича и блоков»;

б) при изоляции перекрытий – по ТЕР части 11 «Полы»;

в) при изоляции покрытий – по ТЕР части 12 «Кровли»;

г) при изоляции трубопроводов и оборудования – по расценкам табл. 26-01-054 - рулонные материалы (рубероид, пергамин), по расценкам табл. 26-01-055 - полиэтиленовая пленка.

Расценками 1, 3, 4 табл. **26-01-037** и табл. 26-01-041 учтены затраты на устройство деревянного каркаса для крепления теплоизоляции.

Пункт 1.26.12. изложить в следующей редакции:

1.26.12. Расценки табл. **26-01-005**, 26-01-024 на изоляцию плоских и криволинейных поверхностей плитами известково-кремнеземистыми и асбоперлитовую изоляцию котлоагрегатов и вспомогательного оборудования методом напыления не учитывают изготовление и устройство крепежных каркасов. Устройство каркасов, предусмотренных проектом, следует принимать дополнительно.

Пункт 1.27.8. изложить в следующей редакции:

1.27.8. Доставка к месту работ битума, битумной эмульсии расценками не учтена, в связи, с чем при доставке 1 т битума и битумной эмульсии следует добавлять стоимость эксплуатации автогудронатора вместимостью 3500 л (код 120101) – **2,69** руб. **на каждый километр доставки.**

Пункт 1.27.20. изложить в следующей редакции:

1.27.20. Затраты на устройство оснований и покрытий по расценкам табл. **27-03-001; 27-03-002; 27-03-004; 27-04-001; 27-04-005; 27-06-013; 27-06-019; 27-06-022÷27-06-024** с предусмотренными проектом дополнительными работами следует определять по расценкам табл. 27-06-026÷27-06-028. Затраты по введению добавок в виде водных растворов в расценках табл. 27-01-001; 27-01-003 учтены.

Пункт 1.27.28. изложить в следующей редакции:

1.27.28. В расценках 1-8 табл. 27-06-016 и в расценках 1-16 табл. 27-06-002 предусмотрено устройство оснований и покрытий шириной 7,5 м. При устройстве их двумя полосами по 3,5 – 4 м следует учитывать дополнительно ресурсы по табл. 27-06-004.

В расценках 1-10 табл. 27-06-016 и расценках 1-16 табл. 27-06-002 предусмотрен уход за цементобетонным основанием или покрытием с применением пленкообразующих материалов, при уходе за цементобетонным основанием или покрытием засыпкой песком с поливкой водой из указанных расценок следует исключать пленкообразующие материалы и машины по нанесению пленкообразующих материалов и добавлять затраты по табл. 27-06-005.

Пункт 1.28.13. изложить в следующей редакции:

1.28.13. Объем работ по укладке, разборке, передвижке и послеосадочному ремонту путей следует исчислять по их длине за вычетом длины:

обыкновенных стрелочных переводов - между передним стыком рамного рельса и задним стыком крестовины;

двойных перекрестных стрелочных переводов и глухих пересечений - между крайними стыками рубок, укладываемых за хвостом крестовины.

При этом, нормирование материальных ресурсов при укладке стрелочных переводов должно производиться за вычетом количества шпал на участке за хвостом крестовины, занятом переводными брусьями. По расценкам 1-5 табл. 28-01-023, 1-7 табл. 28-01-024, 1-7 табл. 28-01-025 следует исключить расход шпал, приведенных в приложении 28.1.

При врезке стрелочных переводов в существующий путь с укладкой одного дополнительного пути количество шпал за хвостом крестовины, приведенное в **приложении 28.1**, учитывается в размере 50%. При врезке стрелочных переводов в существующие пути без укладки дополнительного пути количество шпал, укладываемых за хвостом крестовины, не исключается.

Пункт 1.28.36. изложить в следующей редакции:

1.28.36. Расценками на установку опор и подвеску проводов линий автоблокировки (табл. 28-03-001, **28-03-003**, с 28-03-011 по 28-03-013) учтено производство работ в обычных условиях. Увеличение затрат на установку опор и подвеску проводов в усложненных условиях следует учитывать дополнительно коэффициентами п.2.13 приложения 28.2.

Пункт 1.28.39. изложить в следующей редакции:

1.28.39. Расценки предусматривают работы на незакрытых для движения поездов перегонах и путях станций при ограждении места работ сигналами, и учитывают затраты, связанные с движением поездов. При отсутствии движения поездов в условиях новостроящихся линий к расценкам следует применять коэффициенты п. 2.16 приложения **28.2**.

Пункт 1.28.41. изложить в следующей редакции:

1.28.41. Окраска металлоконструкций учитывается коэффициентами **п.2.18** приложения 28.2.

Пункт 1.30.43. изложить в следующей редакции:

1.30.43. При сооружении многоочковых водопропускных труб из гофрированного металла к расценкам 30-07-011-1, -2, -3 следует применять коэффициенты п. 3.5 приложения **30.3**.

Пункт 1.31. дополнить пунктами 1.31.1-1.31.20:

Аэродромы

1.31. В части 31 «Аэродромы» содержатся ТЕР на выполнение работ по строительству, реконструкции, расширению и техническому перевооружению аэродромов.

1.31.1. Работы, входящие в состав комплекса по сооружению и реконструкции аэродромов, но не вошедшие в ТЕР части 31, следует определять по соответствующим частям ТЕР.

1.31.2. Для определения группы грунтов следует пользоваться приложением 1.1, приведенной в ТЕР части 1 «Земляные работы».

1.31.3. В расценках табл. 31-01-002 предусматривается один проход машин по одному следу. Количество проходов определяется проектом.

1.31.4. В ТЕР части 31 учтены затраты на доставку воды на расстояние до 5 км. При расстоянии более 5 км на каждый дополнительный километр доставки 100 $м^3$ воды к стоимости эксплуатации поливомоечных машин (код 121601) следует добавлять 141,12 руб. и в том числе к оплате труда машинистов добавлять 13,2 руб.

1.31.5. При устройстве монолитных железобетонных прямоугольных смотровых колодцев к стоимости материальных ресурсов по табл. 31-01-011 (расценки 1, 2) и 01-015 (расценки 1, 2) добавлять стоимость 0,056 т арматурной стали (код 204-9001), и стоимость бетона (код 401-9001) с учетом расхода 1,015 $м^3$.

При устройстве монолитных железобетонных круглых смотровых колодцев к стоимости материальных ресурсов по табл. 31-01-011 (расценки 3, 4) и 31-01-015 (расценки 3, 4) добавлять стоимость 0,0479 т арматурной стали (код 204-9001), и стоимость бетона (код 401-9001) с учетом расхода 1,015 $м^3$.

1.31.6. При устройстве монолитных железобетонных прямоугольных смотровых колодцев с металлическими решетками к стоимости материальных ресурсов по табл. 31-01-013 добавлять стоимость 0,0538 т арматурной стали (код 204-9001), и стоимость бетона (код 401-9001) с учетом расхода 1,015 $м^3$.

1.31.7. Расценками табл. 31-01-025 на устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании следует пользоваться при строительстве дождеприемных колодцев, расположенных за кромкой искусственных покрытий, а также при выполнении восстановительных работ и реконструкции.

1.31.8. Устройство оснований из местных грунтов определять по расценкам табл. 31-01-044. При доставке грунта из резерва затраты на разработку и доставку грунта определяются в соответствии с проектными данными по ТЕР части 1 «Земляные работы».

1.31.9. При замене битумной эмульсии в расценках табл. 31-01-047 другими материалами следует принимать следующий расход в т: латекс - 0,3; лак этиноль - 0,6; помароль - 0,4 (при максимальной расчетной температуре до + 25 град.С); помароль - 0,6 (при максимальной расчетной температуре более + 25 град.С).

1.31.10. Затраты на усиление существующих покрытий укладкой второго слоя пескоцементной смеси или бетона следует определять по расценкам табл. 31-01-046, 31-01-054 ТЕР. Затраты на подготовительные работы (очистку поверхности от пыли и грязи, разборку бетонных покрытий и оснований и т.д.) следует определять по ТЕР части 27 «Автомобильные дороги».

1.31.11. Расход бетона для цементобетонных и железобетонных оснований и покрытий следует определять по расценкам табл. 31-01-093 ТЕР и приложениями 31.1, 31.2. Расценками табл. 31-01-093 предусмотрено приготовление бетона с классами по морозостойкости от F150 до F400. Производительность бетонного завода предусматривается проектом организации строительства.

1.31.12. Расценками табл. 31-01-041 предусмотрена укатка щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 $кгс/см^2$). При укатке щебня с пределом прочности менее 98,1 МПа (1000 $кгс/см^2$) следует пользоваться коэффициентами, приведенными в п.п.3.1 и 3.2 приложения 31.4.

1.31.13. Расценками табл. 31-01-030 предусмотрено устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб диаметрами до 500 мм и до 1000 мм на основании из песка. При устройстве оголовка на основании из щебня или гравия и основании из каменной наброски следует пользоваться коэффициентами, приведенными в п.п.3.3 и 3.4 приложения 31.4.

1.31.14. Расценками табл. 31-01-040 предусмотрено устройство основания из песчано-гравийной смеси. При устройстве основания из гравийного материала оптимального состава следует пользоваться коэффициентами, приведенными в п.3.5 приложения 31.4.

1.31.15. Расценками табл. 31-01-046 предусмотрено устройство основания из готовой грунтоцементной смеси для песчаных, супесчаных грунтов. При устройстве основания из грунтоцементной смеси для щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей пользоваться коэффициентами, приведенными в п.3.6 приложения 31.4.

1.31.16. В случае, когда проектными решениями предусматривается толщина оснований и покрытий, отличная от учтенных в нормах, расход материальных ресурсов при составлении сметной документации корректируется пропорционально толщине слоя на единицу изменения толщины.

1.31.17. В условиях континентального сухого, жаркого климата на 1000 $м^2$ покрытия к нормам 1, 3 табл. 01-055 добавлять:

затраты труда - 110,7 чел.-час;

поливочные машины - 9,46 маш.-час;

песок - 14 $м^3$.

1.31.18. В расценке 31-01-092 на сверление отверстий в бетонном покрытии ВПП для установки унифицированных углубленных огней не учтен расход алмазных фрез (определяется дополнительно в зависимости от типа сверлильного станка и марки бетона или железобетона).

1.31.19. Указанный в ТЕР части 31 размер «до» включает в себя этот размер.

1.31.20. Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 31, приведены в приложении 31.4.

Исключить пункт 1.33.14:

1.33.14. Для ВЛ 500 кВ при применении опор стальных оцинкованных в расценках 5-9, 13 табл. 33-01-016 ресурс 201-9024 «Опоры стальные» следует заменять на 201-9025 «Опоры стальные оцинкованные».

Пункт 1.33.19 изложить в следующей редакции:

1.33.19. В расценках табл. 33-01-027÷33-01-029 при подвеске проводов и грозозащитных тросов с пересечением препятствий учтено преодоление одного препятствия в пролетах, ограничивающих пересечение.

Если в одном пролете пересечения встречается несколько препятствий, **расценки** следует принимать по наиболее сложному препятствию с добавлением на каждое последующее препятствие затрат с применением коэффициентов, указанных в п.п.3.7 и 3.8 приложения 33.3.

Пункт 1.33.35 изложить в следующей редакции:

1.33.35. ТЕР части 33 раздела 4 не учтены и дополнительно учитываются по ТЕР части 33 раздела 1:

затраты на устройство переходов ВЛ 35 кВ через препятствия и забивку электродов заземления;

поправочные коэффициенты к **расценкам** при строительстве ВЛ 35 кВ в усложненных условиях.

Пункт 1.36.10. изложить в следующей редакции:

1.36.10. Применение скальных грунтов расценками части 36 ТЕР не учтено. В случаях, когда проектом предусмотрено возведение земляных гидротехнических сооружений из грунтов скальных пород, сметную стоимость работ надлежит определять поэлементно по ТЕР части 1 «Земляные работы».

Исключить пункт 1.37.33:

1.37.33. На работу водолазных станций, учтенных в расценках данного сборника, распространяются требования п. 1.44.1. ТЕР части 44 «Подводно-строительные (водолазные) работы».

Пункт 1.39.5. изложить в следующей редакции:

1.39.5. В расценках табл. 39-01-004 предусмотрен монтаж прямых звеньев трубопроводов массой до 50 т на поверхности с углом наклона до 30о; при условиях, отличных от учтенных в расценках, следует применять коэффициенты по пп. 3.2÷**3.8** приложения 39.3.

Пункт 1.39.7. изложить в следующей редакции:

1.39.7. Расценками табл. 39-01-001, 39-01-002, 39-01-004, 39-01-005, 39-01-006, 39-01-007, 3**9-01-009 (2,10,11)** предусмотрены сборка и монтаж конструкций из стали марки 09Г2С (С345-3).

При монтаже конструкций из углеродистой стали следует применять коэффициенты по п. 3.10 приложения 39.3.

Пункт 1.44.4 изложить в следующей редакции:

1.44.4. Расценки табл. 44-01-001÷44-01-011, 44-01-020, 44-01-025, 44-01-026, 44-01-030÷44-01-032, 44-01-040÷44-01-042, 44-01-050÷44-01-053, 44-01-060, 44-01-061, 44-01-065, 44-01-070, 44-01-073, 44-01-077, 44-01-080, 44-01-083, 44-01-087 предусматривают производство работ в условиях защищенной акватории судоходных рек, водохранилищ и озер (отдел 1).

Расценки табл. 44-02-001 ÷ 44-02-006, 44-02-015, 44-02-020 ÷ 44-02-023, 44-02-030 ÷ 44-02-032, 44-02-040 ÷ 44-02-042, 44-02-050 ÷ 44-02-053, 44-02-060, 44-02-061, 44-02-065, 44-02-070, 44-02-073, 44-02-077, 44-02-080, 44-02-083, 44-02-087 предусматривают выполнение работ в морских условиях в закрытой акватории (**отдел 2**).

При производстве работ в условиях, предусмотренных расценками отделов 1 и 2, с применением строительных и плавучих средств необходимо предусматривать охранные буксиры, количество и мощность которых должны быть обоснованы в проекте организации строительства, и, при необходимости, согласованы со службами, несущими ответственность за безопасность плавания в районе строительства.

Расценки табл. 44-03-001 ÷ 44-03-006, 44-03-015, 44-03-020 ÷ 44-03-023, 44-03-030 ÷ 44-03-032, 44-03-040 ÷ 44-03-042, 44-03-050 ÷ 44-03-052, 44-03-060, 44-03-061, 44-03-065, 44-03-070, 44-03-073, 44-03-077, 44-03-080, 44-03-083, 44-03-087 предусматривают работу в морских условиях открытого побережья (открытого) рейда (**отдел 3**).

Пункт 1.44.19 изложить в следующей редакции:

1.44.19. Расценками 11-16 табл. 44-01-005 и 1-12 табл. 44-01-006 предусмотрена разработка грунта под водой при глубине забора грунта от 15 до 20м; **расценками** 5-10 табл. 44-01-005 - при глубине забора грунта от 10 до 15м.

Пункт 1.44.24 изложить в следующей редакции:

1.44.24. В расценках табл. 44-02-022, 44-02-023, 44-03-022, 44-03-023 предусмотрено равнение постелей при отсыпке с барж и уплотнение слоя толщиной до 2,5м; при большей толщине постели затраты следует определять по тем же **расценкам** с учетом дополнительного слоя толщиной кратной 2,5м, с округлением в сторону увеличения.

Пункт 1.44.25 изложить в следующей редакции:

1.44.25. Расценки табл. 44-01-040, 44-02-040, 44-03-040 предусматривают подводную сварку металлических конструкций в неответственных соединениях, не требующих герметизации. **Расценки** установлены для нижнего положения шва. При других положениях шва к расценкам следует применять коэффициенты, предусмотренные в приложении 44.6.

Пункт 1.47.22 изложить в следующей редакции:

1.47.22. В основу разработки расценок принята классификация почв по механическому составу:

легкие - равнинные пески, песчаные, супесчаные и подобные им разновидности почв;

средние - легкие суглинки, суглинки, галечники в долинах рек с незначительным включением в них валунов, щебня и гальки;

тяжелые - тяжелые суглинки, глины, щебенчатые почвы, галечники со значительным включением в них валунов и гальки.

Тип рельефа песков всхолмленный - с высотой рельефа до 1м и уклонами до 5 град.;

степень засоренности почв при ручном рыхлении - слабая (1 - 50 шт. сорняков на 1м^2);

расстояние подъезда агрегата на заправку при опрыскивании и опыливании лесных культур от 300 до 1000 **м.**

В раздел «II. Исчисление объемов работ» внесены следующие изменения и дополнения:

Пункт 2.1.3. изложить в следующей редакции:

2.1.3. Объем работ при механизированной разработке котлованов и траншей при строительстве зданий и сооружений, выемок при строительстве автомобильных и железных дорог, следует определять по проектным данным за вычетом объема недобора грунта.

В составе работ по разработке выемок экскаваторами-драглайнами с отсыпкой грунта в кавальеры (табл. 01-01-042), учтена частичная перекидка грунта. В случае, если проектом предусматривается работа второго экскаватора – для обеспечения перекидки грунта в кавальер, эти затраты учитываются по проектным данным дополнительно.

Пункт 2.1.19. изложить в следующей редакции:

2.1.19. Объем грунта для отсыпки насыпей на болотах высотой до 3 м и шириной по верху 11 м и менее следует определять с учетом устройства уширений для разъезда и разворота транспортных средств на насыпи.

Дополнительный объем грунта на уширение следует учитывать коэффициентами к профильному объему насыпи, приведенными в приложении **1.11.**

Пункт 2.1.25. изложить в следующей редакции:

2.1.25. При необходимости дополнительного полива в засушливых районах откосов земляных сооружений, засеянных травами, **расценку 01** табл. 01-02-041 следует увеличивать пропорционально числу поливов.

Пункт 2.15.13. изложить в следующей редакции:

2.15.13. Объемы работ по оштукатуриванию боковых и верхних оконных заглушин и откосов, ниш отопления в расценках табл. 15-02-015, 15-02-016 **(расценки 1, 3, 5, 7, 9, 11)**, 15-02-017 и 15-02-018 учтены; объемы работ по устройству нижних оконных заглушин определяются дополнительно по их площади, а затраты на их выполнение следует определять по расценкам табл. 15-02-031 (расценка 3).

Пункт 2.30.8 изложить в следующей редакции:

2.30.8. Объемы работ по надвижке пролетного строения до первой (постоянной) опоры (**расценка** 1 табл. 30-04-009) определяются по весу первого надвигаемого блока.

Пункт 2.31.2. изложить в следующей редакции:

2.31.2. Объем работ по устройству колодцев следует исчислять по **приложению 31.3**.

Пункт 2.33.10. изложить в следующей редакции:

2.33.10. Масса проводов и грозозащитных тросов на 1 км ВЛ принимается по нормам, приведенным в приложении **33.5.**

Исключить пункт 2.33.18:

2.33.18. Расход прочих материалов при строительстве ВЛ 0,38-35 кВ и трансформаторных подстанций принимается по нормам, приведенным в приложении 33.3.

Пункты 2.38. и 2.39. изложить в следующей редакции:

Каменные конструкции гидротехнических сооружений

2.38. Исчисление объемов работ при использовании ТЕР части 38 «Каменные конструкции гидротехнических сооружений».

2.38.1. Объемы конструкций должны определяться по проектным профилям и в тех же измерителях, которые приняты в ТЕР.

2.38.2. Приведенный в ТЕР расход материалов, а также установленный порядок определения расхода грунтов и скальных пород для разных условий отсыпки учитывают необходимые добавки на уплотнение, потери при транспортировке и укладке в сооружение, а также на вынос материалов водой.

Металлические конструкции гидротехнических сооружений

2.39. Исчисление объемов работ при использовании ТЕР части 39 «Металлические конструкции гидротехнических сооружений».

2.39.1. Массу металлических конструкций следует принимать по спецификации к рабочим чертежам с исключением массы металлоконструкций монтажного назначения

2.39.2. Массу металлических конструкций морских сооружений следует принимать по спецификации к чертежам с исключением болтов, гаек и шайб.

2.39.3. Массу металлических конструкций подкрановых путей морских причальных набережных (табл. 39-01-017) из специальных крановых рельсов следует принимать по спецификациям к чертежам с добавлением массы креплений и упоров, анкерных болтов и закладных деталей (противоугонных устройств, фундаментов под подъемные домкраты, монтажных опор и др.).

Пункт 2.46.1. изложить в следующей редакции:

2.46.1. Объемы работ следует исчислять по проекту в соответствии с правилами, изложенными **в разделе II «Исчисление объемов работ»**, за исключением случаев, приведенных ниже.

Пункт 2.47.8 изложить в следующей редакции:

2.47.8. Длина гонов в расценках принята усредненная, и вносить в них корректировки не допускается.

В Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы внесены следующие изменения и дополнения:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
В Части 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ таблицу 01-01-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-01-001. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 15; 10; 6,3-6,5; 5-6 м^3							
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью:						
01-01-001-01	15 м^3, группа грунтов 1	**2890,92**	14,48	**2876,44**	111,47	0,00	1,76
01-01-001-02	15 м^3, группа грунтов 2	**3487,15**	17,37	**3469,78**	134,43	0,00	2,11
01-01-001-03	15 м^3, группа грунтов 3	**4237,75**	21,32	**4216,43**	163,49	0,00	2,59
01-01-001-04	15 м^3, группа грунтов 4	**5995,89**	29,96	**5965,93**	231,19	0,00	3,64
01-01-001-05	15 м^3, группа грунтов 5	**6945,17**	34,81	**6910,36**	267,90	0,00	4,23
01-01-001-06	15 м^3, группа грунтов 6	**8703,39**	43,54	**8659,85**	335,60	0,00	5,29
01-01-001-07	10 м^3, группа грунтов 1	**2639,97**	19,34	**2620,63**	93,37	0,00	2,35
01-01-001-08	10 м^3, группа грунтов 2	**3162,77**	23,21	**3139,56**	112,01	0,00	2,82
01-01-001-09	10 м^3, группа грунтов 3	**3955,37**	28,97	**3926,40**	139,99	0,00	3,52
01-01-001-10	10 м^3, группа грунтов 4	**5531,64**	40,66	**5490,98**	195,80	0,00	4,94
01-01-001-11	10 м^3, группа грунтов 5	**6450,07**	47,40	**6402,67**	228,31	0,00	5,76
01-01-001-12	10 м^3, группа грунтов 6	**8046,33**	58,93	**7987,40**	284,76	0,00	7,16
01-01-001-13	6,3-6,5 м^3, группа грунтов 1	**2061,51**	18,66	**2042,85**	112,01	0,00	2,35
01-01-001-14	6,3-6,5 м^3, группа грунтов 2	**2537,42**	22,87	**2514,55**	137,84	0,00	2,88
01-01-001-15	6,3-6,5 м^3, группа грунтов 3	**3136,16**	28,43	**3107,73**	170,35	0,00	3,58
01-01-001-16	6,3-6,5 м^3, группа грунтов 4	**4462,69**	40,34	**4422,35**	242,42	0,00	5,08
01-01-001-17	6,3-6,5 м^3, группа грунтов 5	**5115,45**	46,29	**5069,16**	277,83	0,00	5,83
01-01-001-18	6,3-6,5 м^3, группа грунтов 6	**6359,92**	57,57	**6302,35**	345,37	0,00	7,25
01-01-001-19	5-6 м^3, группа грунтов 1	**2342,05**	22,15	**2319,90**	133,06	0,00	2,79
01-01-001-20	5-6 м^3, группа грунтов 2	**2868,71**	27,23	**2841,48**	162,92	0,00	3,43
01-01-001-21	5-6 м^3, группа грунтов 3	**3532,08**	33,43	**3498,65**	200,59	0,00	4,21
01-01-001-22	5-6 м^3, группа грунтов 4	**5087,04**	48,28	**5038,76**	288,92	0,00	6,08
01-01-001-23	5-6 м^3, группа грунтов 5	**5750,24**	54,31	**5695,93**	326,59	0,00	6,84
01-01-001-24	5-6 м^3, группа грунтов 6	**7109,97**	67,25	**7042,72**	403,83	0,00	8,47
Таблицу 01-01-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-01-002. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м^3							
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью:						
01-01-002-01	2,5 (1,5-3) м^3, группа грунтов 1	**1724,02**	38,52	**1685,50**	162,88	0,00	4,97
01-01-002-02	2,5 (1,5-3) м^3, группа грунтов 2	**2114,40**	47,28	**2067,12**	199,76	0,00	6,1
01-01-002-03	2,5 (1,5-3) м^3, группа грунтов 3	**2587,29**	57,82	**2529,47**	244,44	0,00	7,46
01-01-002-04	2,5 (1,5-3) м^3, группа грунтов 4	**3543,17**	79,21	**3463,96**	334,74	0,00	10,22
01-01-002-05	2,5 (1,5-3) м^3, группа грунтов 5	**4694,43**	105,17	**4589,26**	443,49	0,00	13,57
01-01-002-06	2,5 (1,5-3) м^3, группа грунтов 6	**5432,52**	121,60	**5310,92**	513,22	0,00	15,69
01-01-002-07	1,6 (1,25-1,6) м^3, группа грунтов 1	**1699,51**	28,10	**1671,41**	202,59	0,00	4,12
01-01-002-08	1,6 (1,25-1,6) м^3, группа грунтов 2	**2030,73**	33,62	**1997,11**	242,07	0,00	4,93

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-002-09	1,6 (1,25-1,6) м^3, группа грунтов 3	**2433,33**	40,31	**2393,02**	290,06	0,00	5,91
01-01-002-10	1,6 (1,25-1,6) м^3, группа грунтов 4	**3462,58**	57,36	**3405,22**	412,75	0,00	8,41
01-01-002-11	1,6 (1,25-1,6) м^3, группа грунтов 5	**4118,90**	68,13	**4050,77**	491,00	0,00	9,99
01-01-002-12	1,6 (1,25-1,6) м^3, группа грунтов 6	**4493,72**	74,34	**4419,38**	535,68	0,00	10,9
01-01-002-13	1,25 (1,4-1,5) м^3, группа грунтов 1	**1317,48**	27,89	**1289,59**	234,81	0,00	4,09
01-01-002-14	1,25 (1,4-1,5) м^3, группа грунтов 2	**1609,76**	34,10	**1575,66**	286,90	0,00	5
01-01-002-15	1,25 (1,4-1,5) м^3, группа грунтов 3	**1916,07**	40,72	**1875,35**	341,47	0,00	5,97
01-01-002-16	1,25 (1,4-1,5) м^3, группа грунтов 4	**2718,61**	57,70	**2660,91**	484,50	0,00	8,46
01-01-002-17	1,25 (1,4-1,5) м^3, группа грунтов 5	**3357,30**	71,27	**3286,03**	598,33	0,00	10,45
01-01-002-18	1,25 (1,4-1,5) м^3, группа грунтов 6	**3904,70**	82,86	**3821,84**	695,89	0,00	12,15

Таблицу 01-01-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-01-003. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м^3

Измеритель: 1000 м^3 грунта

	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью:						
01-01-003-01	1 (1-1,2) м^3, группа грунтов 1	**1525,71**	38,46	**1487,25**	**144,91**	0,00	5,64
01-01-003-02	1 (1-1,2) м^3, группа грунтов 2	**1863,93**	46,99	**1816,94**	**177,03**	0,00	6,89
01-01-003-03	1 (1-1,2) м^3, группа грунтов 3	**2317,80**	58,45	**2259,35**	**220,14**	0,00	8,57
01-01-003-04	1 (1-1,2) м^3, группа грунтов 4	**3184,53**	80,34	**3104,19**	**302,45**	0,00	11,78
01-01-003-05	1 (1-1,2) м^3, группа грунтов 5	**4270,17**	107,82	**4162,35**	**405,56**	0,00	15,81
01-01-003-06	1 (1-1,2) м^3, группа грунтов 6	**5297,15**	133,60	**5163,55**	**503,11**	0,00	19,59
01-01-003-07	0,65 (0,5-1) м^3, группа грунтов 1	**2294,99**	56,61	**2238,38**	213,17	0,00	8,3
01-01-003-08	0,65 (0,5-1) м^3, группа грунтов 2	**2895,18**	71,47	**2823,71**	268,91	0,00	10,48
01-01-003-09	0,65 (0,5-1) м^3, группа грунтов 3	**3675,29**	90,16	**3585,13**	341,43	0,00	13,22
01-01-003-10	0,65 (0,5-1) м^3, группа грунтов 4	**4785,25**	117,51	**4667,74**	444,53	0,00	17,23
01-01-003-11	0,65 (0,5-1) м^3, группа грунтов 5	**6495,80**	160,13	**6335,67**	603,37	0,00	23,48
01-01-003-12	0,65 (0,5-1) м^3, группа грунтов 6	**8145,69**	200,37	**7945,32**	756,67	0,00	29,38
01-01-003-13	0,5 (0,5-0,63) м^3, группа грунтов 1	**2369,84**	73,32	**2296,52**	275,88	0,00	10,75
01-01-003-14	0,5 (0,5-0,63) м^3, группа грунтов 2	**2992,70**	92,55	**2900,15**	348,40	0,00	13,57
01-01-003-15	0,5 (0,5-0,63) м^3, группа грунтов 3	**3795,29**	117,51	**3677,78**	441,81	0,00	17,23
01-01-003-16	0,5 (0,5-0,63) м^3, группа грунтов 4	**4740,52**	146,49	**4594,03**	551,88	0,00	21,48
01-01-003-17	0,5 (0,5-0,63) м^3, группа грунтов 5	**6129,01**	189,12	**5939,89**	713,56	0,00	27,73
01-01-003-18	0,5 (0,5-0,63) м^3, группа грунтов 6	**7865,03**	243,06	**7621,97**	915,63	0,00	35,64

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 01-01-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-004. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м^3						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью:						
01-01-004-01	0,4 (0,3-0,45) м^3, группа грунтов 1	**2961,86**	45,15	**2916,71**	340,01	0,00	6,62
01-01-004-02	0,4 (0,3-0,45) м^3, группа грунтов 2	**3823,93**	58,24	**3765,69**	438,98	0,00	8,54
01-01-004-03	0,4 (0,3-0,45) м^3, группа грунтов 3	**5110,96**	77,88	**5033,08**	586,72	0,00	11,42
01-01-004-04	0,25 м^3, группа грунтов 1	**3199,14**	68,00	**3131,14**	463,55	0,00	9,97
01-01-004-05	0,25 м^3, группа грунтов 2	**4116,30**	87,71	**4028,59**	596,41	0,00	12,86
01-01-004-06	0,25 м^3, группа грунтов 3	**5686,41**	120,71	**5565,70**	823,98	0,00	17,7
	Таблицу 01-01-005 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-005. Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи:						
01-01-005-01	1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 1	**1462,48**	0,00	**1462,48**	145,86	0,00	
01-01-005-02	1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 2	**1891,50**	0,00	**1891,50**	188,65	0,00	
01-01-005-03	1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 3	**2661,85**	0,00	**2661,85**	265,48	0,00	
01-01-005-04	1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 4	**4020,03**	0,00	**4020,03**	400,93	0,00	
01-01-005-05	1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов 1	**3729,75**	0,00	**3729,75**	189,00	0,00	
01-01-005-06	1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов 2	**4391,16**	0,00	**4391,16**	222,52	0,00	
01-01-005-07	1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов 3	**6017,33**	0,00	**6017,33**	304,92	0,00	
01-01-005-08	1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов 4	**9021,02**	0,00	**9021,02**	457,13	0,00	
01-01-005-09	1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 1	**3030,71**	0,00	**3030,71**	94,70	0,00	
01-01-005-10	1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 2	**3971,87**	0,00	**3971,87**	124,11	0,00	
01-01-005-11	1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 3	**5638,33**	0,00	**5638,33**	176,18	0,00	
01-01-005-12	1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 4	**8254,58**	0,00	**8254,58**	257,93	0,00	
	Таблицу 01-01-006 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-006. Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 500 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м^3						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м^3, группа грунтов:						
01-01-006-01	1	**3466,83**	0,00	**3466,83**	404,14	0,00	
01-01-006-02	2	**4423,19**	0,00	**4423,19**	515,62	0,00	
01-01-006-03	3	**6156,61**	0,00	**6156,61**	717,69	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м^3, группа грунтов:						
01-01-006-04	1	**3074,23**	0,00	**3074,23**	455,13	0,00	
01-01-006-05	2	**4045,04**	0,00	**4045,04**	598,85	0,00	
01-01-006-06	3	**5420,35**	0,00	**5420,35**	802,46	0,00	
	Таблицу 01-01-007 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-007. Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5; 0,4; 0,25 м^3						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м^3, группа грунтов:						
01-01-007-01	1	**2552,13**	0,00	**2552,13**	306,59	0,00	
01-01-007-02	2	**3190,16**	0,00	**3190,16**	383,23	0,00	
01-01-007-03	3	**4002,20**	0,00	**4002,20**	480,79	0,00	
01-01-007-04	4	**5220,26**	0,00	**5220,26**	627,11	0,00	
01-01-007-05	5	**6902,35**	0,00	**6902,35**	829,18	0,00	
01-01-007-06	6	**8004,40**	0,00	**8004,40**	961,57	0,00	
	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м^3, группа грунтов:						
01-01-007-07	1	**3466,83**	0,00	**3466,83**	404,14	0,00	
01-01-007-08	2	**4423,19**	0,00	**4423,19**	515,62	0,00	
01-01-007-09	3	**6156,61**	0,00	**6156,61**	717,69	0,00	
	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м^3, группа грунтов:						
01-01-007-10	1	**3074,23**	0,00	**3074,23**	455,13	0,00	
01-01-007-11	2	**4045,04**	0,00	**4045,04**	598,85	0,00	
01-01-007-12	3	**5420,35**	0,00	**5420,35**	802,46	0,00	
	Таблицу 01-01-008 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-008. Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65; 0,5 м^3						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3, группа грунтов:						
01-01-008-01	1	**2633,97**	0,00	**2633,97**	250,84	0,00	
01-01-008-02	2	**2999,80**	0,00	**2999,80**	285,68	0,00	
01-01-008-03	3	**4170,46**	0,00	**4170,46**	397,17	0,00	
01-01-008-04	4	**5414,28**	0,00	**5414,28**	515,62	0,00	
01-01-008-05	5	**7023,93**	0,00	**7023,93**	668,92	0,00	
01-01-008-06	6	**8487,24**	0,00	**8487,24**	808,28	0,00	
	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м^3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3, группа грунтов:						
01-01-008-07	1	**2552,13**	0,00	**2552,13**	306,59	0,00	
01-01-008-08	2	**3190,16**	0,00	**3190,16**	383,23	0,00	
01-01-008-09	3	**4002,20**	0,00	**4002,20**	480,79	0,00	
01-01-008-10	4	**5220,26**	0,00	**5220,26**	627,11	0,00	
01-01-008-11	5	**6902,35**	0,00	**6902,35**	829,18	0,00	
01-01-008-12	6	**8004,40**	0,00	**8004,40**	961,57	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 01-01-009 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-009. Разработка грунта в траншеях экскаваторами «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м^3 в отвал						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м^3, группа грунтов:						
01-01-009-01	1	**1859,36**	0,00	**1859,36**	**181,17**	0,00	
01-01-009-02	2	**2145,42**	0,00	**2145,42**	**209,04**	0,00	
01-01-009-03	3	**2860,56**	0,00	**2860,56**	**278,72**	0,00	
01-01-009-04	4	**3575,70**	0,00	**3575,70**	**348,40**	0,00	
01-01-009-05	5	**4576,89**	0,00	**4576,89**	**445,95**	0,00	
01-01-009-06	6	**5435,06**	0,00	**5435,06**	**529,56**	0,00	
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м^3, группа грунтов:						
01-01-009-07	1	**2487,64**	0,00	**2487,64**	236,91	0,00	
01-01-009-08	2	**3466,08**	0,00	**3466,08**	330,09	0,00	
01-01-009-09	3	**4097,29**	0,00	**4097,29**	390,20	0,00	
01-01-009-10	4	**4828,95**	0,00	**4828,95**	459,88	0,00	
01-01-009-11	5	**6219,10**	0,00	**6219,10**	592,27	0,00	
01-01-009-12	6	**7536,09**	0,00	**7536,09**	717,69	0,00	
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м^3, в отвал группа грунтов:						
01-01-009-13	1	**2436,12**	0,00	**2436,12**	292,65	0,00	
01-01-009-14	2	**2958,15**	0,00	**2958,15**	355,36	0,00	
01-01-009-15	3	**3886,19**	0,00	**3886,19**	466,85	0,00	
01-01-009-16	4	**4814,24**	0,00	**4814,24**	578,34	0,00	
01-01-009-17	5	**6206,31**	0,00	**6206,31**	745,57	0,00	
01-01-009-18	6	**7482,37**	0,00	**7482,37**	898,86	0,00	
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м, группа грунтов:						
01-01-009-19	1	**2988,65**	0,00	**2988,65**	348,40	0,00	
01-01-009-20	2	**3915,63**	0,00	**3915,63**	456,46	0,00	
01-01-009-21	3	**5319,79**	0,00	**5319,79**	620,14	0,00	
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м^3, группа грунтов:						
01-01-009-22	1	**2831,53**	0,00	**2831,53**	419,20	0,00	
01-01-009-23	2	**3640,54**	0,00	**3640,54**	538,97	0,00	
01-01-009-24	3	**5123,49**	0,00	**5123,49**	758,51	0,00	
	Таблицу 01-01-010 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-010. Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25; 1,0; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25; 0,15 м^3						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м^3, группа грунтов:						
01-01-010-01	1	**1616,45**	21,76	**1594,69**	104,52	0,00	3,19
01-01-010-02	2	**2179,23**	29,39	**2149,84**	140,90	0,00	4,31
01-01-010-03	3	**2900,64**	39,15	**2861,49**	187,55	0,00	5,74
01-01-010-04	4	**4413,11**	64,98	**4348,13**	284,98	0,00	8,71
01-01-010-05	5	**5895,51**	86,83	**5808,68**	380,71	0,00	11,64
01-01-010-06	6	**6727,52**	99,14	**6628,38**	434,43	0,00	13,29
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м^3, группа грунтов:						
01-01-010-07	1	**1696,35**	18,28	**1678,07**	132,11	0,00	2,68
01-01-010-08	2	**2289,00**	24,69	**2264,31**	178,27	0,00	3,62

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-010-09	3	**2865,94**	30,89	**2835,05**	223,20	0,00	4,53
01-01-010-10	4	**4447,62**	52,37	**4395,25**	346,03	0,00	7,02
01-01-010-11	5	**5323,31**	62,66	**5260,65**	414,16	0,00	8,4
01-01-010-12	6	**5787,90**	68,18	**5719,72**	450,30	0,00	9,14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м^3, группа грунтов:						
01-01-010-13	1	**1597,42**	21,14	**1576,28**	153,11	0,00	3,1
01-01-010-14	2	**1971,89**	26,05	**1945,84**	189,01	0,00	3,82
01-01-010-15	3	**2338,81**	30,96	**2307,85**	224,18	0,00	4,54
01-01-010-16	4	**3303,37**	47,74	**3255,63**	316,24	0,00	6,4
01-01-010-17	5	**4096,71**	59,23	**4037,48**	392,19	0,00	7,94
01-01-010-18	6	**4767,60**	68,93	**4698,67**	456,41	0,00	9,24
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м^3, группа грунтов:						
01-01-010-19	1	**1863,76**	25,37	**1838,39**	191,70	0,00	3,72
01-01-010-20	2	**2514,31**	34,24	**2480,07**	258,61	0,00	5,02
01-01-010-21	3	**3162,44**	43,03	**3119,41**	325,27	0,00	6,31
01-01-010-22	4	**4348,02**	64,68	**4283,34**	446,64	0,00	8,67
01-01-010-23	5	**5831,37**	86,69	**5744,68**	599,02	0,00	11,62
01-01-010-24	6	**7236,31**	107,57	**7128,74**	743,34	0,00	14,42
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м^3, группа грунтов:						
01-01-010-25	1	**2061,98**	36,69	**2025,29**	134,04	0,00	5,38
01-01-010-26	2	**2783,21**	49,51	**2733,70**	180,93	0,00	7,26
01-01-010-27	3	**3700,63**	65,81	**3634,82**	240,57	0,00	9,65
01-01-010-28	4	**5333,70**	103,62	**5230,08**	346,15	0,00	13,89
01-01-010-29	5	**7233,54**	140,55	**7092,99**	469,45	0,00	18,84
01-01-010-30	6	**9076,87**	176,28	**8900,59**	589,08	0,00	23,63
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м^3, группа грунтов:						
01-01-010-31	1	**2404,22**	47,33	**2356,89**	173,02	0,00	6,94
01-01-010-32	2	**3246,11**	63,90	**3182,21**	233,60	0,00	9,37
01-01-010-33	3	**4312,84**	84,91	**4227,93**	310,37	0,00	12,45
01-01-010-34	4	**5983,03**	128,61	**5854,42**	429,77	0,00	17,24
01-01-010-35	5	**7730,79**	166,21	**7564,58**	555,31	0,00	22,28
01-01-010-36	6	**9902,71**	212,91	**9689,80**	711,32	0,00	28,54
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м^3, группа грунтов:						
01-01-010-37	1	**3530,73**	35,94	**3494,79**	262,65	0,00	5,27
01-01-010-38	2	**4665,81**	47,47	**4618,34**	347,10	0,00	6,96
01-01-010-39	3	**6243,88**	63,56	**6180,32**	464,49	0,00	9,32
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м^3, группа грунтов:						
01-01-010-40	1	**4658,34**	57,49	**4600,85**	420,20	0,00	8,43
01-01-010-41	2	**6083,50**	71,88	**6011,62**	549,05	0,00	10,54
01-01-010-42	3	**8355,13**	98,69	**8256,44**	754,07	0,00	14,47
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м^3, группа грунтов:						
01-01-010-43	1	**6338,86**	122,62	**6216,24**	1030,66	0,00	17,98
01-01-010-44	2	**8379,13**	162,04	**8217,09**	1362,40	0,00	23,76

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 01-01-011 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-011. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 8; 5; 4,6 м^3						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью:						
01-01-011-01	8 (6,3-10) м^3, группа грунтов 1	**2189,17**	19,67	**2167,12**	95,38	2,38	2,39
01-01-011-02	8 (6,3-10) м^3, группа грунтов 2	**2783,60**	25,18	**2754,84**	121,21	**3,58**	3,06
01-01-011-03	8 (6,3-10) м^3, группа грунтов 3	**3961,80**	35,72	**3922,50**	172,62	**3,58**	4,34
01-01-011-04	8 (6,3-10) м^3, группа грунтов 4	**5243,51**	47,40	**5190,15**	228,31	**5,96**	5,76
01-01-011-05	8 (6,3-10) м^3, группа грунтов 5	**7287,23**	65,68	**7214,40**	317,39	**7,15**	7,98
01-01-011-06	8 (6,3-10) м^3, группа грунтов 6	**8245,94**	74,40	**8163,19**	359,10	**8,35**	9,04
01-01-011-07	5 (5-5,2) м^3, группа грунтов 1	**2260,65**	25,81	**2232,46**	129,53	2,38	3,25
01-01-011-08	5 (5-5,2) м^3, группа грунтов 2	**2873,50**	32,87	**2837,05**	164,56	**3,58**	4,14
01-01-011-09	5 (5-5,2) м^3, группа грунтов 3	**3556,83**	40,73	**3512,52**	203,87	**3,58**	5,13
01-01-011-10	5 (5-5,2) м^3, группа грунтов 4	**4723,56**	54,07	**4663,53**	270,65	**5,96**	6,81
01-01-011-11	5 (5-5,2) м^3, группа грунтов 5	**5824,38**	66,54	**5750,69**	333,77	**7,15**	8,38
01-01-011-12	5 (5-5,2) м^3, группа грунтов 6	**6589,59**	75,43	**6505,81**	377,62	**8,35**	9,5
01-01-011-13	4,6 м^3, группа грунтов 1	**2196,30**	28,19	**2165,73**	140,99	2,38	3,55
01-01-011-14	4,6 м^3, группа грунтов 2	**2811,75**	35,97	**2772,20**	180,56	**3,58**	4,53
01-01-011-15	4,6 м^3, группа грунтов 3	**3420,96**	43,83	**3373,55**	219,74	**3,58**	5,52
01-01-011-16	4,6 м^3, группа грунтов 4	**4641,10**	59,55	**4575,59**	297,99	**5,96**	7,5
01-01-011-17	4,6 м^3, группа грунтов 5	**5618,45**	72,02	**5539,28**	360,74	**7,15**	9,07
01-01-011-18	4,6 м^3, группа грунтов 6	**6340,13**	81,23	**6250,55**	407,11	**8,35**	10,23
	Таблицу 01-01-012 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-012. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м^3						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью:						
01-01-012-01	2,5 (1,5-3) м^3, группа грунтов 1	**2184,86**	43,71	**2138,77**	219,09	2,38	5,64
01-01-012-02	2,5 (1,5-3) м^3, группа грунтов 2	**2701,72**	54,10	**2644,04**	270,82	**3,58**	6,98
01-01-012-03	2,5 (1,5-3) м^3, группа грунтов 3	**3337,57**	66,88	**3267,11**	334,59	**3,58**	8,63
01-01-012-04	2,5 (1,5-3) м^3, группа грунтов 4	**4473,79**	89,51	**4378,32**	448,43	**5,96**	11,55
01-01-012-05	2,5 (1,5-3) м^3, группа грунтов 5	**5868,78**	117,80	**5743,83**	588,25	**7,15**	15,2
01-01-012-06	2,5 (1,5-3) м^3, группа грунтов 6	**7036,22**	141,13	**6886,74**	705,31	**8,35**	18,21
01-01-012-07	1,6 (1,25-1,6) м^3, группа грунтов 1	**2289,93**	33,15	**2254,40**	283,10	2,38	4,86
01-01-012-08	1,6 (1,25-1,6) м^3, группа грунтов 2	**2839,09**	41,12	**2794,39**	350,92	**3,58**	6,03
01-01-012-09	1,6 (1,25-1,6) м^3, группа грунтов 3	**3364,10**	48,76	**3311,76**	415,89	**3,58**	7,15
01-01-012-10	1,6 (1,25-1,6) м^3, группа грунтов 4	**4679,31**	67,79	**4605,56**	578,36	**5,96**	9,94
01-01-012-11	1,6 (1,25-1,6) м^3, группа грунтов 5	**5575,17**	80,68	**5487,34**	689,10	**7,15**	11,83
01-01-012-12	1,6 (1,25-1,6) м^3, группа грунтов 6	**6441,54**	92,55	**6340,64**	796,26	**8,35**	13,57
01-01-012-13	1,25 (1,25-1,5) м^3, группа грунтов 1	**1878,56**	33,76	**1841,22**	329,88	**3,58**	4,95
01-01-012-14	1,25 (1,25-1,5) м^3, группа грунтов 2	**2369,04**	42,63	**2321,64**	415,95	**4,77**	6,25

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-012-15	1,25 (1,25-1,5) м^3, группа грунтов 3	**2855,68**	51,42	**2798,30**	501,35	**5,96**	7,54
01-01-012-16	1,25 (1,25-1,5) м^3, группа грунтов 4	**3933,68**	70,79	**3855,74**	690,81	**7,15**	10,38
01-01-012-17	1,25 (1,25-1,5) м^3, группа грунтов 5	**4651,92**	83,89	**4559,68**	816,93	**8,35**	12,3
01-01-012-18	1,25 (1,25-1,5) м^3, группа грунтов 6	**5520,80**	99,71	**5410,36**	969,34	**10,73**	14,62
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м^3, группа грунтов:						
01-01-012-19	1	**2559,39**	31,92	**2527,47**	180,34	0,00	4,68
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
01-01-012-20	2	**3254,87**	40,58	**3214,29**	229,38	0,00	5,95
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,12)*	-
01-01-012-21	3	**4022,28**	50,20	**3972,08**	283,45	0,00	7,36
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
01-01-012-22	4	**5395,35**	73,56	**5321,79**	379,81	0,00	9,86
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
01-01-012-23	5	**7072,84**	96,46	**6976,38**	497,88	0,00	12,93
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
01-01-012-24	6	**8488,92**	115,78	**8373,14**	597,55	0,00	15,52
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,28)*	-
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м^3, группа грунтов:						
01-01-012-25	1	**2361,13**	23,26	**2337,87**	198,00	0,00	3,41
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
01-01-012-26	2	**2925,39**	28,85	**2896,54**	245,32	0,00	4,23
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,12)*	-
01-01-012-27	3	**3465,32**	34,17	**3431,15**	290,56	0,00	5,01
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
01-01-012-28	4	**4827,84**	52,00	**4775,84**	404,46	0,00	6,97
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
01-01-012-29	5	**5750,32**	61,99	**5688,33**	481,70	0,00	8,31
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
01-01-012-30	6	**6683,68**	71,99	**6611,69**	559,91	0,00	9,65
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,28)*	-
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м^3, группа грунтов:						
01-01-012-31	1	**2161,83**	25,78	**2136,05**	219,45	0,00	3,78
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
01-01-012-32	2	**2725,68**	32,53	**2693,15**	276,71	0,00	4,77
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,12)*	-
01-01-012-33	3	**3286,18**	39,22	**3246,96**	333,59	0,00	5,75
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
01-01-012-34	4	**4535,29**	59,16	**4476,13**	459,87	0,00	7,93
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
01-01-012-35	5	**5357,10**	69,90	**5287,20**	543,24	0,00	9,37
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
01-01-012-36	6	**7071,61**	92,21	**6979,40**	717,09	0,00	12,36
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,28)*	-

Таблицу 01-01-013 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-01-013. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м^3

Измеритель: 1000 м^3 грунта

	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью:						
01-01-013-01	1 (1-1,2) м^3, группа грунтов 1	**2107,69**	43,65	**2060,46**	**222,72**	**3,58**	6,4
01-01-013-02	1 (1-1,2) м^3, группа грунтов 2	**2634,90**	54,56	**2575,57**	**278,40**	**4,77**	8
01-01-013-03	1 (1-1,2) м^3, группа грунтов 3	**3284,86**	68,06	**3210,84**	**347,04**	**5,96**	9,98
01-01-013-04	1 (1-1,2) м^3, группа грунтов 4	**4320,74**	89,41	**4224,18**	**456,60**	**7,15**	13,11

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-013-05	1 (1-1,2) м^3, группа грунтов 5	**5846,70**	121,06	**5717,29**	**618,00**	**8,35**	17,75
01-01-013-06	1 (1-1,2) м^3, группа грунтов 6	**7150,40**	147,93	**6991,74**	**755,88**	**10,73**	21,69
01-01-013-07	0,65 (0,5-1) м^3, группа грунтов 1	**3111,78**	63,29	**3044,91**	322,92	**3,58**	9,28
01-01-013-08	0,65 (0,5-1) м^3, группа грунтов 2	**3827,01**	77,82	**3744,42**	397,08	**4,77**	11,41
01-01-013-09	0,65 (0,5-1) м^3, группа грунтов 3	**5007,72**	102,03	**4899,73**	519,60	**5,96**	14,96
01-01-013-10	0,65 (0,5-1) м^3, группа грунтов 4	**6385,18**	129,72	**6248,31**	662,64	**7,15**	19,02
01-01-013-11	0,65 (0,5-1) м^3, группа грунтов 5	**8368,36**	170,09	**8189,92**	868,56	**8,35**	24,94
01-01-013-12	0,65 (0,5-1) м^3, группа грунтов 6	**10500,71**	213,60	**10276,38**	1089,96	**10,73**	31,32
01-01-013-13	0,5 (0,5-0,63) м^3, группа грунтов 1	**3429,84**	83,89	**3342,37**	428,76	**3,58**	12,3
01-01-013-14	0,5 (0,5-0,63) м^3, группа грунтов 2	**4188,07**	102,85	**4080,45**	523,44	**4,77**	15,08
01-01-013-15	0,5 (0,5-0,63) м^3, группа грунтов 3	**5443,01**	216,67	**5220,38**	669,60	**5,96**	31,77
01-01-013-16	0,5 (0,5-0,63) м^3, группа грунтов 4	**6782,82**	166,14	**6609,53**	847,80	**7,15**	24,36
01-01-013-17	0,5 (0,5-0,63) м^3, группа грунтов 5	**8641,31**	212,03	**8420,93**	1080,24	**8,35**	31,09
01-01-013-18	0,5 (0,5-0,63) м^3, группа грунтов 6	**11013,52**	269,80	**10732,99**	1376,76	**10,73**	39,56
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м^3, группа грунтов:						
01-01-013-19	1	**2645,23**	31,99	**2613,24**	286,39	0,00	4,69
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
01-01-013-20	2	**3306,71**	39,97	**3266,74**	357,99	0,00	5,86
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,12)*	-
01-01-013-21	3	**4243,25**	51,29	**4191,96**	459,38	0,00	7,52
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
01-01-013-22	4	**5429,34**	71,69	**5357,65**	587,13	0,00	9,61
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
01-01-013-23	5	**7343,24**	96,91	**7246,33**	794,08	0,00	12,99
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
01-01-013-24	6	**8974,74**	118,46	**8856,28**	970,50	0,00	15,88
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,28)*	-
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м^3, группа грунтов:						
01-01-013-25	1	**2083,38**	31,99	**2051,39**	159,12	0,00	4,69
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
01-01-013-26	2	**4047,34**	62,13	**3985,21**	309,12	0,00	9,11
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,12)*	-
01-01-013-27	3	**5296,74**	81,36	**5215,38**	404,52	0,00	11,93
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
01-01-013-28	4	**6766,05**	113,47	**6652,58**	516,00	0,00	15,21
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
01-01-013-29	5	**8874,78**	148,83	**8725,95**	676,80	0,00	19,95
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
01-01-013-30	6	**11119,22**	186,50	**10932,72**	847,92	0,00	25
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,28)*	-
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м^3, группа грунтов:						
01-01-013-31	1	**3993,14**	67,04	**3926,10**	333,36	0,00	9,83
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
01-01-013-32	2	**4870,98**	81,77	**4789,21**	406,68	0,00	11,99
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,12)*	-
01-01-013-33	3	**6239,54**	104,76	**6134,78**	520,92	0,00	15,36
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-013-34	4	**7909,06**	145,02	**7764,04**	659,28	0,00	19,44
(408-9080)	*Щебень, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
01-01-013-35	5	**10078,15**	184,78	**9893,37**	840,12	0,00	24,77
(408-9080)	*Щебень, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
01-01-013-36	6	**12684,07**	232,60	**12451,47**	1057,32	0,00	31,18
(408-9080)	*Щебень, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,28)*	-

Таблицу 01-01-014 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-01-014. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25; 0,15 $м^3$

Измеритель: 1000 $м^3$ грунта

	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью:						
01-01-014-01	0,4 (0,35-0,45) $м^3$, группа грунтов 1	**4473,92**	112,33	**4358,01**	562,98	**3,58**	16,47
01-01-014-02	0,4 (0,35-0,45) $м^3$, группа грунтов 2	**5650,19**	141,58	**5503,84**	710,96	**4,77**	20,76
01-01-014-03	0,4 (0,35-0,45) $м^3$, группа грунтов 3	**7609,87**	190,69	**7413,22**	957,55	**5,96**	27,96
01-01-014-04	0,25 $м^3$, группа грунтов 1	**4912,60**	167,70	**4741,32**	741,51	**3,58**	24,59
01-01-014-05	0,25 $м^3$, группа грунтов 2	**6243,88**	213,60	**6025,51**	942,34	**4,77**	31,32
01-01-014-06	0,25 $м^3$, группа грунтов 3	**8695,85**	297,49	**8392,40**	1312,52	**5,96**	43,62
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) $м^3$, группа грунтов:						
01-01-014-07	1	**5302,32**	90,84	**5211,48**	451,68	0,00	13,32
(408-9080)	*Щебень, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
01-01-014-08	2	**6701,18**	114,78	**6586,40**	570,84	0,00	16,83
(408-9080)	*Щебень, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,12)*	-
01-01-014-09	3	**9017,21**	154,47	**8862,74**	768,12	0,00	22,65
(408-9080)	*Щебень, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$, группа грунтов:						
01-01-014-10	1	**6822,97**	137,08	**6685,89**	667,73	0,00	20,1
(408-9080)	*Щебень, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
01-01-014-11	2	**8691,56**	174,66	**8516,90**	850,60	0,00	25,61
(408-9080)	*Щебень, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,12)*	-
01-01-014-12	3	**12086,78**	242,86	**11843,92**	1182,84	0,00	35,61
(408-9080)	*Щебень, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 $м^3$, группа грунтов:						
01-01-014-13	1	**10341,61**	315,77	**10025,84**	1653,11	0,00	46,3
(408-9080)	*Щебень, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
01-01-014-14	2	**13615,71**	415,75	**13199,96**	2176,48	0,00	60,96
(408-9080)	*Щебень, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,12)*	-

Таблицу 01-01-015 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-01-015. Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины

Измеритель: 1000 $м^3$ грунта

	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов:						
01-01-015-01	1	**132,02**	0,00	120,10	11,69	**11,92**	
01-01-015-02	2	**144,11**	0,00	129,80	12,64	**14,31**	
01-01-015-03	3	**153,77**	0,00	137,08	13,35	**16,69**	
01-01-015-04	4	**170,64**	0,00	146,79	14,29	**23,85**	
01-01-015-05	5	**193,60**	0,00	164,98	16,06	**28,62**	
01-01-015-06	6	**234,76**	0,00	201,37	19,60	**33,39**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 01-01-016 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-01-016. Работа на отвале							
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Работа на отвале, группа грунтов:						
01-01-016-01	1	285,22	20,39	262,45	41,08	2,38	2,99
01-01-016-02	2-3	**348,70**	24,89	319,04	50,02	**4,77**	3,65
01-01-016-03	4	**381,56**	27,21	347,20	54,56	**7,15**	3,99
01-01-016-04	5-6	**992,38**	0,00	982,84	156,62	**9,54**	
Таблицу 01-01-017 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-01-017. Устройство и содержание щитов и сланей под автотранспортные средства							
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Устройство и содержание щитов:						
01-01-017-01	металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 0,8 м^3	545,87	428,98	0,83	0,00	116,06	62,9
01-01-017-02	металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 1,5 м^3	**291,92**	194,37	0,83	0,00	**96,72**	28,5
01-01-017-03	металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 3 м^3	**283,80**	154,81	0,83	0,00	**128,16**	22,7
01-01-017-04	металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 5 м^3	**238,59**	93,43	0,83	0,00	**144,33**	13,7
01-01-017-05	деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 0,8 м^3	**715,72**	440,96	2,49	0,00	**272,27**	64
01-01-017-06	деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 1,5 м^3	**412,08**	199,81	2,49	0,00	**209,78**	29
01-01-017-07	деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 3 м^3	**406,00**	159,85	2,49	0,00	**243,66**	23,2
01-01-017-08	деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 5 м^3	**335,51**	97,84	2,49	0,00	**235,18**	14,2
01-01-017-09	Устройство и содержание сланей под автотранспортные средства грузоподъемностью до 12 т	**823,21**	89,38	365,40	38,15	**368,43**	10,86
Таблицу 01-01-018 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-01-018. Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25; 0,4 м^3							
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м^3, группа грунтов:						
01-01-018-01	1	**4184,10**	0,00	**4184,10**	487,75	0,00	
01-01-018-02	2	**5439,33**	0,00	**5439,33**	634,08	0,00	
01-01-018-03	3	**8009,57**	0,00	**8009,57**	933,70	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м^3, группа грунтов:						
01-01-018-04	1	**3640,54**	0,00	**3640,54**	538,97	0,00	
01-01-018-05	2	**4773,15**	0,00	**4773,15**	706,64	0,00	
01-01-018-06	3	**6310,26**	0,00	**6310,26**	934,21	0,00	

Таблицу 01-01-019 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-01-019. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5; 0,4; 0,25 м^3

Измеритель: 1000 м^3 грунта

	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3, группа грунтов:						
01-01-019-01	1	**3306,17**	0,00	**3306,17**	397,17	0,00	
01-01-019-02	2	**4002,20**	0,00	**4002,20**	480,79	0,00	
01-01-019-03	3	**5104,26**	0,00	**5104,26**	613,18	0,00	
01-01-019-04	4	**6612,33**	0,00	**6612,33**	794,34	0,00	
01-01-019-05	5	**8700,44**	0,00	**8700,44**	1045,19	0,00	
01-01-019-06	6	**10315,67**	0,00	**10315,67**	1239,22	0,00	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м^3, группа грунтов:						
01-01-019-07	1	**4184,10**	0,00	**4184,10**	487,75	0,00	
01-01-019-08	2	**5439,33**	0,00	**5439,33**	634,08	0,00	
01-01-019-09	3	**8009,57**	0,00	**8009,57**	933,70	0,00	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м^3, группа грунтов:						
01-01-019-10	1	**3640,54**	0,00	**3640,54**	538,97	0,00	
01-01-019-11	2	**4773,15**	0,00	**4773,15**	706,64	0,00	
01-01-019-12	3	**6310,26**	0,00	**6310,26**	934,21	0,00	

Таблицу 01-01-020 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-01-020. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65; 0,5 м^3

Измеритель: 1000 м^3 грунта

	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3, группа грунтов:						
01-01-020-01	1	**3511,96**	0,00	**3511,96**	334,46	0,00	
01-01-020-02	2	**4243,62**	0,00	**4243,62**	404,14	0,00	
01-01-020-03	3	**5121,61**	0,00	**5121,61**	487,75	0,00	
01-01-020-04	4	**6511,77**	0,00	**6511,77**	620,14	0,00	
01-01-020-05	5	**9584,73**	0,00	**9584,73**	912,79	0,00	
01-01-020-06	6	**9950,56**	0,00	**9950,56**	947,63	0,00	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3, группа грунтов:						
01-01-020-07	1	**3306,17**	0,00	**3306,17**	397,17	0,00	
01-01-020-08	2	**4002,20**	0,00	**4002,20**	480,79	0,00	
01-01-020-09	3	**5104,26**	0,00	**5104,26**	613,18	0,00	
01-01-020-10	4	**6612,33**	0,00	**6612,33**	794,34	0,00	
01-01-020-11	5	**8700,44**	0,00	**8700,44**	1045,19	0,00	
01-01-020-12	6	**10610,60**	0,00	**10610,60**	1274,65	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 01-01-021 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-021. Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м^3						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м^3, группа грунтов:						
01-01-021-01	1	**2717,53**	0,00	**2717,53**	**264,78**	0,00	
01-01-021-02	2	**3146,61**	0,00	**3146,61**	**306,59**	0,00	
01-01-021-03	3	**4004,78**	0,00	**4004,78**	**390,20**	0,00	
01-01-021-04	4	**5292,03**	0,00	**5292,03**	**515,62**	0,00	
01-01-021-05	5	**6436,25**	0,00	**6436,25**	**627,11**	0,00	
01-01-021-06	6	**7866,53**	0,00	**7866,53**	**766,47**	0,00	
	Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м^3, группа грунтов:						
01-01-021-07	1	**3511,96**	0,00	**3511,96**	334,46	0,00	
01-01-021-08	2	**4243,62**	0,00	**4243,62**	404,14	0,00	
01-01-021-09	3	**5121,61**	0,00	**5121,61**	487,75	0,00	
01-01-021-10	4	**6511,77**	0,00	**6511,77**	620,14	0,00	
01-01-021-11	5	**9584,73**	0,00	**9584,73**	912,79	0,00	
01-01-021-12	6	**9950,56**	0,00	**9950,56**	947,63	0,00	
	Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м^3, группа грунтов:						
01-01-021-13	1	**3306,17**	0,00	**3306,17**	397,17	0,00	
01-01-021-14	2	**4002,20**	0,00	**4002,20**	480,79	0,00	
01-01-021-15	3	**5104,26**	0,00	**5104,26**	613,18	0,00	
01-01-021-16	4	**6612,33**	0,00	**6612,33**	794,34	0,00	
01-01-021-17	5	**8700,44**	0,00	**8700,44**	1045,19	0,00	
01-01-021-18	6	**10315,67**	0,00	**10315,67**	1239,22	0,00	
	Таблицу 01-01-022 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-022. Разработка грунта в траншеях экскаваторами «обратная лопата» вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м^3, группа грунтов:						
01-01-022-01	1	**2288,44**	0,00	**2288,44**	**222,97**	0,00	
01-01-022-02	2	**2717,53**	0,00	**2717,53**	**264,78**	0,00	
01-01-022-03	3	**3575,70**	0,00	**3575,70**	**348,40**	0,00	
01-01-022-04	4	**4719,92**	0,00	**4719,92**	**459,88**	0,00	
01-01-022-05	5	**6007,17**	0,00	**6007,17**	**585,30**	0,00	
01-01-022-06	6	**7294,42**	0,00	**7294,42**	**710,73**	0,00	
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м^3, группа грунтов:						
01-01-022-07	1	**3511,96**	0,00	**3511,96**	334,46	0,00	
01-01-022-08	2	**3731,46**	0,00	**3731,46**	355,36	0,00	
01-01-022-09	3	**4902,12**	0,00	**4902,12**	466,85	0,00	
01-01-022-10	4	**6072,77**	0,00	**6072,77**	578,34	0,00	
01-01-022-11	5	**7828,75**	0,00	**7828,75**	745,57	0,00	
01-01-022-12	6	**9438,40**	0,00	**9438,40**	898,86	0,00	
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м^3, группа грунтов:						
01-01-022-13	1	**2958,15**	0,00	**2958,15**	355,36	0,00	
01-01-022-14	2	**3654,18**	0,00	**3654,18**	438,98	0,00	
01-01-022-15	3	**4756,24**	0,00	**4756,24**	571,37	0,00	
01-01-022-16	4	**6148,31**	0,00	**6148,31**	738,60	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-022-17	5	**8236,41**	0,00	**8236,41**	989,44	0,00	
01-01-022-18	6	**9512,48**	0,00	**9512,48**	1142,74	0,00	
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м^3, группа грунтов:						
01-01-022-19	1	**3796,09**	0,00	**3796,09**	442,52	0,00	
01-01-022-20	2	**5020,92**	0,00	**5020,92**	585,30	0,00	
01-01-022-21	3	**6187,00**	0,00	**6187,00**	721,24	0,00	
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м^3, группа грунтов:						
01-01-022-22	1	**3316,93**	0,00	**3316,93**	491,06	0,00	
01-01-022-23	2	**4287,74**	0,00	**4287,74**	634,78	0,00	
01-01-022-24	3	**5905,76**	0,00	**5905,76**	874,32	0,00	

Таблицу 01-01-042 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-01-042. Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м^3

Измеритель: 1000 м^3 грунта

	Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью:						
01-01-042-01	1 м^3, группа грунтов 1	**2918,63**	24,21	**2894,42**	**343,24**	0,00	3,55
01-01-042-02	1 м^3, группа грунтов 2	**3361,96**	29,26	**3332,70**	**389,37**	0,00	4,29
01-01-042-03	1 м^3, группа грунтов 3	**4109,62**	36,62	**4073,00**	**471,20**	0,00	5,37
01-01-042-04	1 м^3, группа грунтов 4	**5298,69**	49,72	**5248,97**	**587,20**	0,00	7,29
01-01-042-05	0,65 м^3 группа грунтов 1	**3363,88**	29,26	**3334,62**	381,05	0,00	4,29
01-01-042-06	0,65 м^3 группа грунтов 2	**3814,69**	34,10	**3780,59**	426,89	0,00	5
01-01-042-07	0,65 м^3 группа грунтов 3	**4577,05**	41,40	**4535,65**	508,99	0,00	6,07
01-01-042-08	0,65 м^3 группа грунтов 4	**5987,12**	58,99	**5928,13**	642,52	0,00	8,65
01-01-042-09	0,5 м^3 группа грунтов 1	**4144,94**	49,24	**4095,70**	531,49	0,00	7,22
01-01-042-10	0,5 м^3 группа грунтов 2	**5151,01**	63,84	**5087,17**	652,80	0,00	9,36
01-01-042-11	0,5 м^3 группа грунтов 3	**6260,50**	78,63	**6181,87**	790,62	0,00	11,53
01-01-042-12	0,5 м^3 группа грунтов 4	**8033,34**	105,98	**7927,36**	1000,69	0,00	15,54

Таблицу 01-01-043 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-01-043. Разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1 м^3 с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи

Измеритель: 1000 м^3 грунта

	Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша:						
01-01-043-01	2,5 м^3, группа грунтов 1	**22853,42**	4106,46	**18535,45**	1017,67	211,51	585,8
01-01-043-02	2,5 м^3, группа грунтов 2	**26599,53**	4269,09	**22084,35**	1207,68	246,09	609
01-01-043-03	2,5 м^3, группа грунтов 3	**29411,14**	4643,14	**24479,40**	1335,17	288,60	662,36
01-01-043-04	2,5 м^3, группа грунтов 4	**35995,43**	5334,33	**30314,12**	1645,12	346,98	760,96
01-01-043-05	1 м^3, группа грунтов 1	**31701,35**	5301,80	**25800,31**	**1411,60**	599,24	756,32
01-01-043-06	1 м^3, группа грунтов 2	**36500,07**	5529,49	**30285,78**	**1647,19**	684,80	788,8
01-01-043-07	1 м^3, группа грунтов 3	**41688,22**	6131,23	**34752,41**	**1878,15**	804,58	874,64
01-01-043-08	1 м^3, группа грунтов 4	**50201,59**	6871,20	**42358,38**	**2275,03**	972,01	980,2

Таблицу 01-01-044 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-01-044. Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м^3

Измеритель: 1000 м^3 грунта

	Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью:						
01-01-044-01	1 м^3, группа грунтов 1	**2841,47**	21,28	**2820,19**	**346,03**	0,00	3,12
01-01-044-02	1 м^3, группа грунтов 2	**3240,47**	25,64	**3214,83**	**387,69**	0,00	3,76
01-01-044-03	1 м^3, группа грунтов 3	**3985,71**	32,05	**3953,66**	**473,90**	0,00	4,7
01-01-044-04	1 м^3, группа грунтов 4	**5031,68**	45,08	**4986,60**	**575,71**	0,00	6,61

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-044-05	0,65 м^3, группа грунтов 1	**3236,03**	25,58	**3210,45**	379,34	0,00	3,75
01-01-044-06	0,65 м^3, группа грунтов 2	**3644,06**	29,80	**3614,26**	421,24	0,00	4,37
01-01-044-07	0,65 м^3, группа грунтов 3	**4399,95**	36,21	**4363,74**	507,51	0,00	5,31
01-01-044-08	0,65 м^3, группа грунтов 4	**5647,88**	51,63	**5596,25**	626,14	0,00	7,57
01-01-044-09	0,5 м^3, группа грунтов 1	**3921,92**	42,97	**3878,95**	511,95	0,00	6,3
01-01-044-10	0,5 м^3, группа грунтов 2	**4822,60**	56,40	**4766,20**	620,54	0,00	8,27
01-01-044-11	0,5 м^3, группа грунтов 3	**5894,95**	69,43	**5825,52**	756,69	0,00	10,18
01-01-044-12	0,5 м^3, группа грунтов 4	**7454,98**	93,37	**7361,61**	942,05	0,00	13,69
	Таблицу 01-01-047 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-047. Устройство сливной призмы и кюветов в выемках						
	Измеритель: 100 м^3 грунта						
	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов:						
01-01-047-01	1	**1277,02**	236,33	**1040,69**	97,95	0,00	31,68
01-01-047-02	2	**1538,61**	342,64	**1195,97**	117,30	0,00	45,93
	Таблицу 01-01-048 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-048. Разработка продольных водоотводных и нагорных канав						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов:						
01-01-048-01	1	**7604,90**	6013,73	**1591,17**	163,83	0,00	806,13
01-01-048-02	2	**10800,72**	8990,05	**1810,67**	184,68	0,00	1205,1
01-01-048-03	3	**16776,73**	14453,90	**2322,83**	233,56	0,00	1937,52
	Таблицу 01-01-049 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-049. Срезка недобора грунта в выемках						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта недобора						
	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов:						
01-01-049-01	1	**9329,46**	3077,07	**6234,72**	646,80	17,67	430,36
01-01-049-02	2	**10297,93**	3989,41	**6287,90**	655,48	**20,62**	557,96
01-01-049-03	3	**14821,16**	5571,42	**9220,29**	949,67	29,45	779,22
01-01-049-04	4	**15866,88**	6585,44	**9246,10**	953,61	35,34	921,04
	Таблицу 01-01-055 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-055. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм						
	Измеритель: 1 км траншей						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм, группа грунтов:						
01-01-055-01	1	**13790,83**	1261,86	**12528,97**	812,98	0,00	186,39
01-01-055-02	2	**17314,04**	1763,65	**15550,39**	990,99	0,00	260,51
01-01-055-03	3	**21783,91**	2235,93	**19547,98**	1197,25	0,00	330,27
01-01-055-04	4	**28480,66**	3003,31	**25477,35**	1464,62	0,00	413,11
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-055-05	к расценке 01-01-055-01	**1506,50**	350,01	**1156,49**	79,13	0,00	51,7
01-01-055-06	к расценке 01-01-055-02	**1779,00**	446,82	**1332,18**	89,52	0,00	66
01-01-055-07	к расценке 01-01-055-03	**2170,47**	565,97	**1604,50**	103,34	0,00	83,6
01-01-055-08	к расценке 01-01-055-04	**2649,29**	570,55	**2078,74**	127,08	0,00	78,48

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 01-01-056 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-056. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм						
	Измеритель: 1 км траншей						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, группа грунтов:						
01-01-056-01	1	**19922,05**	1734,14	**18187,91**	1265,70	0,00	256,15
01-01-056-02	2	**24229,58**	2413,03	**21816,55**	1510,65	0,00	356,43
01-01-056-03	3	**31238,51**	3010,75	**28227,76**	1890,95	0,00	444,72
01-01-056-04	4	**41027,46**	3914,60	**37112,86**	2353,99	0,00	538,46
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-056-05	к расценке 01-01-056-01	**1532,73**	480,94	**1051,79**	78,25	0,00	71,04
01-01-056-06	к расценке 01-01-056-02	**1780,84**	586,15	**1194,69**	89,19	0,00	86,58
01-01-056-07	к расценке 01-01-056-03	**2541,68**	737,25	**1804,43**	125,13	0,00	108,9
01-01-056-08	к расценке 01-01-056-04	**2904,47**	711,73	**2192,74**	145,68	0,00	97,9
	Таблицу 01-01-057 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-057. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм						
	Измеритель: 1 км траншей						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, группа грунтов:						
01-01-057-01	1	**25685,77**	3464,28	**22221,49**	1065,87	0,00	511,71
01-01-057-02	2	**30310,63**	4546,39	**25764,24**	1240,27	0,00	671,55
01-01-057-03	3	**40268,06**	5853,34	**34414,72**	1606,65	0,00	864,6
01-01-057-04	4	**55022,81**	7337,90	**47684,91**	2121,15	0,00	1009,34
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-057-05	к расценке 01-01-057-01	**2317,35**	511,07	**1806,28**	97,13	0,00	75,49
01-01-057-06	к расценке 01-01-057-02	**2376,79**	664,48	**1712,31**	101,25	0,00	98,15
01-01-057-07	к расценке 01-01-057-03	**2970,69**	836,91	**2133,78**	122,19	0,00	123,62
01-01-057-08	к расценке 01-01-057-04	**3897,99**	929,03	**2968,96**	157,88	0,00	127,79
	Таблицу 01-01-058 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-058. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3						
	Измеритель: 1 км траншей						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3, группа грунтов:						
01-01-058-01	1	**15912,87**	1071,01	**14841,86**	1335,36	0,00	158,2
01-01-058-02	2	**15505,25**	1239,32	**14265,93**	1296,38	0,00	183,06
01-01-058-03	3	**14766,94**	1512,69	**13254,25**	1215,84	0,00	223,44
01-01-058-04	4	**17407,74**	2262,57	**15145,17**	1398,42	0,00	311,22
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-058-05	к расценке 01-01-058-01	**4618,58**	404,91	**4213,67**	376,15	0,00	59,81
01-01-058-06	к расценке 01-01-058-02	**5867,04**	546,20	**5320,84**	478,54	0,00	80,68
01-01-058-07	к расценке 01-01-058-03	**6457,11**	694,60	**5762,51**	524,60	0,00	102,6
01-01-058-08	к расценке 01-01-058-04	**5340,28**	712,75	**4627,53**	424,81	0,00	98,04

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 01-01-059 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-059. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3						
	Измеритель: 1 км траншей						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3, группа грунтов:						
01-01-059-01	1	**21874,44**	1545,32	**20329,12**	1828,19	0,00	228,26
01-01-059-02	2	**25905,07**	2134,38	**23770,69**	2158,40	0,00	315,27
01-01-059-03	3	**27622,06**	2685,79	**24936,27**	2285,71	0,00	396,72
01-01-059-04	4	**26528,01**	3514,03	**23013,98**	2124,50	0,00	483,36
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-059-05	к расценке 01-01-059-01	**4549,09**	382,51	**4166,58**	373,67	0,00	56,5
01-01-059-06	к расценке 01-01-059-02	**5181,81**	481,96	**4699,85**	425,16	0,00	71,19
01-01-059-07	к расценке 01-01-059-03	**4939,75**	581,41	**4358,34**	396,70	0,00	85,88
01-01-059-08	к расценке 01-01-059-04	**4313,71**	596,72	**3716,99**	341,19	0,00	82,08
	Таблицу 01-01-060 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-060. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3						
	Измеритель: 1 км траншей						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3, группа грунтов:						
01-01-060-01	1	**33926,12**	2371,53	**31554,59**	2838,89	0,00	350,3
01-01-060-02	2	**40105,79**	3258,94	**36846,85**	3346,60	0,00	481,38
01-01-060-03	3	**42630,95**	4090,43	**38540,52**	3537,21	0,00	604,2
01-01-060-04	4	**41002,69**	5287,62	**35715,07**	3295,58	0,00	727,32
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-060-05	к расценке 01-01-060-01	**5656,46**	543,16	**5113,30**	458,58	0,00	80,23
01-01-060-06	к расценке 01-01-060-02	**6450,03**	657,91	**5792,12**	524,13	0,00	97,18
01-01-060-07	к расценке 01-01-060-03	**6706,37**	833,52	**5872,85**	535,70	0,00	123,12
01-01-060-08	к расценке 01-01-060-04	**5729,21**	820,49	**4908,72**	452,44	0,00	112,86
	Таблицу 01-01-061 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-061. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3						
	Измеритель: 1 км траншей						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3, группа грунтов:						
01-01-061-01	1	**29780,69**	2244,39	**27536,30**	**2352,55**	0,00	331,52
01-01-061-02	2	**33714,45**	3090,64	**30623,81**	**2628,91**	0,00	456,52
01-01-061-03	3	**36384,01**	3878,60	**32505,41**	**2804,52**	0,00	572,91
01-01-061-04	4	**35240,79**	5113,57	**30127,22**	**2604,70**	0,00	703,38
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-061-05	к расценке 01-01-061-01	**5597,54**	526,03	**5071,51**	**426,81**	0,00	77,7
01-01-061-06	к расценке 01-01-061-02	**6113,49**	629,34	**5484,15**	**463,07**	0,00	92,96
01-01-061-07	к расценке 01-01-061-03	**6189,37**	796,15	**5393,22**	**459,29**	0,00	117,6
01-01-061-08	к расценке 01-01-061-04	**5413,84**	796,86	**4616,98**	**396,93**	0,00	109,61

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 01-01-062 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-01-062. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3							
	Измеритель: 1 км траншей						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3, группа грунтов:						
01-01-062-01	1	**25445,68**	2134,17	**23311,51**	2740,22	0,00	315,24
01-01-062-02	2	**29967,12**	2987,47	**26979,65**	3298,81	0,00	441,28
01-01-062-03	3	**32074,84**	3786,80	**28288,04**	3637,43	0,00	559,35
01-01-062-04	4	**32968,05**	5047,27	**27920,78**	3770,97	0,00	694,26
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-062-05	к расценке 01-01-062-01	**4170,58**	511,00	**3659,58**	441,33	0,00	75,48
01-01-062-06	к расценке 01-01-062-02	**4813,63**	621,76	**4191,87**	529,12	0,00	91,84
01-01-062-07	к расценке 01-01-062-03	**5070,00**	787,96	**4282,04**	558,91	0,00	116,39
01-01-062-08	к расценке 01-01-062-04	**4763,46**	795,63	**3967,83**	535,98	0,00	109,44
Таблицу 01-01-063 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-01-063. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3							
	Измеритель: 1 км траншей						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3, группа грунтов:						
01-01-063-01	1	**43066,39**	2960,59	**40105,80**	3604,65	0,00	437,31
01-01-063-02	2	**50862,22**	3886,25	**46975,97**	4263,76	0,00	574,04
01-01-063-03	3	**54532,52**	4916,24	**49616,28**	4546,97	0,00	726,18
01-01-063-04	4	**49942,40**	5561,11	**44381,29**	4095,47	0,00	764,94
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-063-05	к расценке 01-01-063-01	**6291,22**	436,06	**5855,16**	525,78	0,00	64,41
01-01-063-06	к расценке 01-01-063-02	**7155,73**	550,81	**6604,92**	598,18	0,00	81,36
01-01-063-07	к расценке 01-01-063-03	**7351,50**	663,73	**6687,77**	612,23	0,00	98,04
01-01-063-08	к расценке 01-01-063-04	**6883,01**	745,90	**6137,11**	567,35	0,00	102,6
Таблицу 01-01-064 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-01-064. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3							
	Измеритель: 1 км траншей						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3, группа грунтов:						
01-01-064-01	1	**39321,39**	2797,91	**36523,48**	**3102,96**	0,00	413,28
01-01-064-02	2	**44128,67**	3639,55	**40489,12**	**3458,09**	0,00	537,6
01-01-064-03	3	**47367,20**	4658,91	**42708,29**	**3669,01**	0,00	688,17
01-01-064-04	4	**43642,05**	5345,63	**38296,42**	**3301,13**	0,00	735,3
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-064-05	к расценке 01-01-064-01	**7950,94**	455,35	**7495,59**	**642,82**	0,00	67,26
01-01-064-06	к расценке 01-01-064-02	**8708,84**	578,84	**8130,00**	**698,56**	0,00	85,5
01-01-064-07	к расценке 01-01-064-03	**6415,65**	612,01	**5803,64**	**497,91**	0,00	90,4
01-01-064-08	к расценке 01-01-064-04	**6014,28**	681,85	**5332,43**	**460,94**	0,00	93,79

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 01-01-065 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-065. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3						
	Измеритель: 1 км траншей						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3, группа грунтов:						
01-01-065-01	1	**32182,88**	2667,72	**29515,16**	3490,51	0,00	394,05
01-01-065-02	2	**37534,30**	3245,27	**34289,03**	4214,02	0,00	479,36
01-01-065-03	3	**40978,21**	4544,16	**36434,05**	4699,69	0,00	671,22
01-01-065-04	4	**40456,95**	5262,75	**35194,20**	4771,33	0,00	723,9
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-065-05	к расценке 01-01-065-01	**4684,96**	443,37	**4241,59**	504,61	0,00	65,49
01-01-065-06	к расценке 01-01-065-02	**5404,14**	553,52	**4850,62**	604,84	0,00	81,76
01-01-065-07	к расценке 01-01-065-03	**5571,76**	650,26	**4921,50**	640,91	0,00	96,05
01-01-065-08	к расценке 01-01-065-04	**5424,93**	737,61	**4687,32**	630,98	0,00	101,46
	Таблицу 01-01-066 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-066. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3						
	Измеритель: 1 км траншей						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3, группа грунтов:						
01-01-066-01	1	**41647,43**	4572,19	**37075,24**	**2936,10**	0,00	675,36
01-01-066-02	2	**46937,75**	6012,98	**40924,77**	**3251,01**	0,00	888,18
01-01-066-03	3	**51753,91**	7964,77	**43789,14**	**3524,19**	0,00	1176,48
01-01-066-04	4	**52418,22**	10144,27	**42273,95**	**3442,08**	0,00	1395,36
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-066-05	к расценке 01-01-066-01	**5560,71**	599,01	**4961,70**	**392,90**	0,00	88,48
01-01-066-06	к расценке 01-01-066-02	**6139,35**	765,01	**5374,34**	**429,12**	0,00	113
01-01-066-07	к расценке 01-01-066-03	**6431,09**	957,01	**5474,08**	**441,48**	0,00	141,36
01-01-066-08	к расценке 01-01-066-04	**6250,28**	1125,47	**5124,81**	**411,44**	0,00	154,81
	Таблицу 01-01-067 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-067. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3						
	Измеритель: 1 км траншей						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3, группа грунтов:						
01-01-067-01	1	**39767,79**	4403,61	**35364,18**	4125,57	0,00	650,46
01-01-067-02	2	**46758,09**	5846,03	**40912,06**	4955,19	0,00	863,52
01-01-067-03	3	**51570,35**	7757,20	**43813,15**	5567,88	0,00	1145,82
01-01-067-04	4	**54912,13**	10053,10	**44859,03**	6006,08	0,00	1382,82
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-067-05	к расценке 01-01-067-01	**5237,02**	571,12	**4665,90**	544,68	0,00	84,36
01-01-067-06	к расценке 01-01-067-02	**6204,14**	750,66	**5453,48**	674,72	0,00	110,88
01-01-067-07	к расценке 01-01-067-03	**6457,66**	933,31	**5524,35**	710,76	0,00	137,86
01-01-067-08	к расценке 01-01-067-04	**6287,59**	1127,14	**5160,45**	684,12	0,00	155,04

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 01-01-068 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-068. Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках						
	Измеритель: 1 км траншей						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:						
01-01-068-01	1	**24916,24**	1468,82	**23447,42**	2109,27	0,00	216,96
01-01-068-02	2	**24229,58**	1698,32	**22531,26**	2047,15	0,00	250,86
01-01-068-03	3	**23019,82**	2076,09	**20943,73**	1920,78	0,00	306,66
01-01-068-04	4	**27088,89**	3099,64	**23989,25**	2214,85	0,00	426,36
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-068-05	к расценке 01-01-068-01	**5841,88**	500,44	**5341,44**	477,12	0,00	73,92
01-01-068-06	к расценке 01-01-068-02	**7417,74**	673,21	**6744,53**	606,92	0,00	99,44
01-01-068-07	к расценке 01-01-068-03	**8124,05**	856,68	**7267,37**	661,95	0,00	126,54
01-01-068-08	к расценке 01-01-068-04	**6744,22**	870,22	**5874,00**	539,48	0,00	119,7
	Таблицу 01-01-069 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-069. Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках						
	Измеритель: 1 км траншей						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:						
01-01-069-01	1	**32572,19**	2057,88	**30514,31**	2743,94	0,00	303,97
01-01-069-02	2	**38458,59**	2838,19	**35620,40**	3233,81	0,00	419,23
01-01-069-03	3	**40971,85**	3573,34	**37398,51**	3427,62	0,00	527,82
01-01-069-04	4	**39252,74**	4674,32	**34578,42**	3192,12	0,00	642,96
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-069-05	к расценке 01-01-069-01	**5696,98**	474,31	**5222,67**	468,15	0,00	70,06
01-01-069-06	к расценке 01-01-069-02	**6533,36**	589,06	**5944,30**	537,83	0,00	87,01
01-01-069-07	к расценке 01-01-069-03	**6276,96**	725,47	**5551,49**	505,59	0,00	107,16
01-01-069-08	к расценке 01-01-069-04	**5341,22**	729,33	**4611,89**	423,15	0,00	100,32
	Таблицу 01-01-070 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-070. Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках						
	Измеритель: 1 км траншей						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:						
01-01-070-01	1	**46181,03**	2991,19	**43189,84**	3887,03	0,00	441,83
01-01-070-02	2	**54540,46**	4108,10	**50432,36**	4581,81	0,00	606,81
01-01-070-03	3	**58036,14**	5155,49	**52880,65**	4853,08	0,00	761,52
01-01-070-04	4	**55562,79**	6663,39	**48899,40**	4512,96	0,00	916,56

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-070-05	к расценке 01-01-070-01	**7057,12**	665,56	**6391,56**	572,90	0,00	98,31
01-01-070-06	к расценке 01-01-070-02	**8068,42**	810,91	**7257,51**	656,52	0,00	119,78
01-01-070-07	к расценке 01-01-070-03	**8359,42**	1026,47	**7332,95**	668,68	0,00	151,62
01-01-070-08	к расценке 01-01-070-04	**7221,71**	1011,11	**6210,60**	572,79	0,00	139,08

Таблицу 01-01-071 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-01-071. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3

Измеритель: 1 км трубопровода

	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3 для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:						
01-01-071-01	1	**40379,78**	2828,24	**37551,54**	**3206,77**	0,00	417,76
01-01-071-02	2	**45895,67**	3893,90	**42001,77**	**3605,36**	0,00	575,17
01-01-071-03	3	**48590,47**	4123,40	**44467,07**	**3836,12**	0,00	609,07
01-01-071-04	4	**47741,35**	6439,62	**41301,73**	**3570,52**	0,00	885,78
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-071-05	к расценке 01-01-071-01	**6826,78**	646,26	**6180,52**	**520,11**	0,00	95,46
01-01-071-06	к расценке 01-01-071-02	**7460,65**	773,40	**6687,25**	**564,64**	0,00	114,24
01-01-071-07	к расценке 01-01-071-03	**7557,11**	978,13	**6578,98**	**560,27**	0,00	144,48
01-01-071-08	к расценке 01-01-071-04	**6617,67**	977,60	**5640,07**	**484,80**	0,00	134,47

Таблицу 01-01-072 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-01-072. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3

Измеритель: 1 км траншей

	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3 для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:						
01-01-072-01	1	**34614,57**	2690,26	**31924,31**	3752,15	0,00	397,38
01-01-072-02	2	**40617,56**	3760,87	**36856,69**	4501,74	0,00	555,52
01-01-072-03	3	**43576,29**	4773,66	**38802,63**	4990,46	0,00	705,12
01-01-072-04	4	**44585,78**	6356,74	**38229,04**	5161,49	0,00	874,38
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-072-05	к расценке 01-01-072-01	**5927,57**	631,23	**5296,34**	594,54	0,00	93,24
01-01-072-06	к расценке 01-01-072-02	**6731,27**	765,82	**5965,45**	705,41	0,00	113,12
01-01-072-07	к расценке 01-01-072-03	**7055,91**	971,56	**6084,35**	744,19	0,00	143,51
01-01-072-08	к расценке 01-01-072-04	**6682,38**	977,96	**5704,42**	716,67	0,00	134,52

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 01-01-073 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-073. Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках						
	Измеритель: 1 км траншей						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:						
01-01-073-01	1	**59028,17**	3641,45	**55386,72**	4978,27	0,00	537,88
01-01-073-02	2	**69533,03**	4781,31	**64751,72**	5876,66	0,00	706,25
01-01-073-03	3	**74514,96**	6050,76	**68464,20**	6273,83	0,00	893,76
01-01-073-04	4	**68130,35**	6837,44	**61292,91**	5655,93	0,00	940,5
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-073-05	к расценке 01-01-073-01	**7888,27**	535,51	**7352,76**	660,42	0,00	79,1
01-01-073-06	к расценке 01-01-073-02	**8986,41**	680,86	**8305,55**	752,42	0,00	100,57
01-01-073-07	к расценке 01-01-073-03	**9241,06**	818,09	**8422,97**	771,31	0,00	120,84
01-01-073-08	к расценке 01-01-073-04	**8643,12**	911,66	**7731,46**	714,74	0,00	125,4
	Таблицу 01-01-074 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-074. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3						
	Измеритель: 1 км траншей						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:						
01-01-074-01	1	**53840,21**	3442,41	**50397,80**	**4281,48**	0,00	508,48
01-01-074-02	2	**60276,89**	4473,62	**55803,27**	**4765,69**	0,00	660,8
01-01-074-03	3	**64650,44**	5729,92	**58920,52**	**5061,41**	0,00	846,37
01-01-074-04	4	**59418,94**	6572,23	**52846,71**	**4555,00**	0,00	904,02
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-074-05	к расценке 01-01-074-01	**9981,10**	555,68	**9425,42**	**808,16**	0,00	82,08
01-01-074-06	к расценке 01-01-074-02	**10928,48**	710,04	**10218,44**	**877,84**	0,00	104,88
01-01-074-07	к расценке 01-01-074-03	**8100,25**	749,71	**7350,54**	**630,54**	0,00	110,74
01-01-074-08	к расценке 01-01-074-04	**7475,30**	837,94	**6637,36**	**573,49**	0,00	115,26
	Таблицу 01-01-075 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-075. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3						
	Измеритель: 1 км траншей						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:						
01-01-075-01	1	**43925,10**	3283,92	**40641,18**	4803,32	0,00	485,07
01-01-075-02	2	**51342,86**	3988,34	**47354,52**	5824,93	0,00	589,12
01-01-075-03	3	**55762,94**	5592,22	**50170,72**	6469,86	0,00	826,03
01-01-075-04	4	**55068,90**	6472,77	**48596,13**	6590,51	0,00	890,34

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-075-05	к расценке 01-01-075-01	**5866,07**	541,06	**5325,01**	636,13	0,00	79,92
01-01-075-06	к расценке 01-01-075-02	**6795,01**	682,42	**6112,59**	766,15	0,00	100,8
01-01-075-07	к расценке 01-01-075-03	**6990,11**	795,61	**6194,50**	810,19	0,00	117,52
01-01-075-08	к расценке 01-01-075-04	**6800,35**	903,37	**5896,98**	797,46	0,00	124,26

Таблицу 01-01-076 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-01-076. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3

Измеритель: 1 км траншей

	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3 для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:						
01-01-076-01	1	**49884,95**	5072,63	**44812,32**	**3549,21**	0,00	749,28
01-01-076-02	2	**56254,80**	6670,89	**49583,91**	**3941,09**	0,00	985,36
01-01-076-03	3	**61790,73**	8844,60	**52946,13**	**4262,47**	0,00	1306,44
01-01-076-04	4	**62486,26**	11263,12	**51223,14**	**4175,40**	0,00	1549,26
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-076-05	к расценке 01-01-076-01	**6115,04**	606,59	**5508,45**	**436,09**	0,00	89,6
01-01-076-06	к расценке 01-01-076-02	**6748,44**	780,31	**5968,13**	**476,44**	0,00	115,26
01-01-076-07	к расценке 01-01-076-03	**6984,83**	963,91	**6020,92**	**485,20**	0,00	142,38
01-01-076-08	к расценке 01-01-076-04	**6836,39**	1150,11	**5686,28**	**456,40**	0,00	158,2

Таблицу 01-01-077 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-01-077. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3

Измеритель: 1 км траншей

	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3 для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:						
01-01-077-01	1	**47773,42**	4884,56	**42888,86**	5007,06	0,00	721,5
01-01-077-02	2	**55975,03**	6490,53	**49484,50**	5993,84	0,00	958,72
01-01-077-03	3	**61685,73**	8614,01	**53071,72**	6747,70	0,00	1272,38
01-01-077-04	4	**65522,89**	11155,38	**54367,51**	7285,13	0,00	1534,44
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-077-05	к расценке 01-01-077-01	**6582,87**	698,87	**5884,00**	688,59	0,00	103,23
01-01-077-06	к расценке 01-01-077-02	**7811,88**	925,05	**6886,83**	854,15	0,00	136,64
01-01-077-07	к расценке 01-01-077-03	**8137,95**	1147,52	**6990,43**	901,66	0,00	169,5
01-01-077-08	к расценке 01-01-077-04	**7912,79**	1384,06	**6528,73**	867,86	0,00	190,38

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 01-01-078 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-078. Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов						
	Измеритель: 1 км траншей						
	Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов диаметром:						
01-01-078-01	до 300 мм, глубина траншеи 1,2 м	**52831,10**	4495,31	**24870,66**	2707,21	**23465,13**	673,96
01-01-078-02	до 600 мм, глубина траншеи 1,4 м	**60265,64**	4713,56	**32086,95**	3404,00	**23465,13**	706,68
01-01-078-03	до 800 мм, глубина траншеи 1,6 м	**68254,32**	4908,65	**39880,54**	4156,53	**23465,13**	735,93
01-01-078-04	до 1000 мм, глубина траншеи 1,8 м	**76243,02**	5103,75	**47674,14**	4909,06	**23465,13**	765,18
01-01-078-05	до 1200 мм, глубина траншеи 2,2 м	**92805,51**	5501,75	**63838,63**	6469,87	**23465,13**	824,85
01-01-078-06	до 1400 мм, глубина траншеи 2,3 м	**99015,46**	5650,02	**69900,31**	7055,18	**23465,13**	847,08
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-078-07	к расценке 01-01-078-01	**5038,07**	88,18	**4949,89**	477,95	0,00	13,22
01-01-078-08	к расценке 01-01-078-02	**5690,55**	104,65	**5585,90**	539,36	0,00	15,69
01-01-078-09	к расценке 01-01-078-03	**6254,24**	120,39	**6133,85**	592,27	0,00	18,05
01-01-078-10	к расценке 01-01-078-04	**6724,44**	128,26	**6596,18**	636,91	0,00	19,23
01-01-078-11	к расценке 01-01-078-05	**7476,07**	144,81	**7331,26**	707,89	0,00	21,71
01-01-078-12	к расценке 01-01-078-06	**7772,59**	152,68	**7619,91**	735,76	0,00	22,89
	Таблицу 01-01-079 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-079. Рытье траншей на болотах одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 при работе с понтона						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
01-01-079-01	Рытье траншей на болотах одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 при работе с понтона	**42732,30**	1774,31	**37497,61**	3727,27	**3460,38**	257,52
	Таблицу 01-01-080 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-080. Устройство траншей на болотах методом взрыва						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
01-01-080-01	Устройство траншей глубиной 2,5 м на болотах методом взрыва	**37447,61**	3730,74	**8337,73**	452,80	**25379,14**	517,44
01-01-080-02	При изменении глубины траншеи на каждые 0,5 м добавлять или исключать к расценке 01-01-080-01	**1946,76**	403,76	**656,08**	38,96	**886,92**	56

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 01-01-081 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-081. Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов:						
01-01-081-01	1	**4610,76**	185,47	**4425,29**	422,33	0,00	27,6
01-01-081-02	2	**5349,63**	293,66	**5055,97**	482,79	0,00	43,7
01-01-081-03	3	**7261,30**	522,28	**6739,02**	644,83	0,00	77,72
01-01-081-04	4	**9128,11**	750,55	**8377,56**	802,37	0,00	103,24
01-01-081-05	5	**12228,54**	657,79	**11570,75**	1105,30	0,00	90,48
01-01-081-06	6	**13892,66**	691,52	**13201,14**	1262,73	0,00	95,12
	Таблицу 01-01-082 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-082. Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов:						
01-01-082-01	1	**4705,02**	202,68	**4502,34**	431,77	0,00	30,16
01-01-082-02	2	**5778,66**	298,77	**5479,89**	525,78	0,00	44,46
01-01-082-03	3	**7319,18**	487,47	**6831,71**	655,93	0,00	72,54
01-01-082-04	4	**9716,30**	725,47	**8990,83**	863,55	0,00	100,62
01-01-082-05	5	**13367,40**	652,36	**12715,04**	1218,08	0,00	90,48
01-01-082-06	6	**14777,67**	702,54	**14075,13**	1349,41	0,00	97,44
	Таблицу 01-01-083 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-083. Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15 градусов						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов:						
01-01-083-01	1-3	**5158,01**	0,00	**5158,01**	494,37	0,00	
01-01-083-02	4-6	**5136,57**	23,78	**5112,79**	489,76	0,00	3,78
	Таблицу 01-01-084 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-084. Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов:						
01-01-084-01	1	**6297,82**	235,60	**6062,22**	603,82	0,00	34,8
01-01-084-02	2	**7074,09**	322,48	**6751,61**	669,84	0,00	46,4
01-01-084-03	3	**7928,89**	459,53	**7469,36**	738,51	0,00	66,12
01-01-084-04	4	**9103,06**	666,22	**8436,84**	832,34	0,00	91,64
01-01-084-05	5	**11303,45**	601,96	**10701,49**	1044,98	0,00	82,8
01-01-084-06	6	**12468,88**	640,92	**11827,96**	1153,71	0,00	88,16

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 01-01-085 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-085. Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов:						
01-01-085-01	1	**4589,54**	147,83	**4441,71**	425,63	0,00	20,88
01-01-085-02	2	**5587,02**	197,11	**5389,91**	516,81	0,00	27,84
01-01-085-03	3	**7015,08**	286,81	**6728,27**	645,65	0,00	39,78
01-01-085-04	4	**8544,61**	379,61	**8165,00**	783,71	0,00	52,65
01-01-085-05	5	**12147,50**	384,73	**11762,77**	1125,85	0,00	53,36
01-01-085-06	6	**14045,79**	434,91	**13610,88**	1304,30	0,00	60,32
	Таблицу 01-01-093 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-093. Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1; 0,65; 0,4; 0,25 м^3						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью:						
01-01-093-01	2,5 м^3 в грунтах группы 1	**2015,57**	26,73	**1988,84**	192,19	0,00	3,92
01-01-093-02	2,5 м^3 в грунтах группы 2	**2590,68**	34,30	**2556,38**	247,04	0,00	5,03
01-01-093-03	2,5 м^3 в грунтах группы 3	**3304,77**	43,85	**3260,92**	315,12	0,00	6,43
01-01-093-04	2,5 м^3 в грунтах группы 4	**4328,46**	57,22	**4271,24**	412,75	0,00	8,39
01-01-093-05	2,5 м^3 в сухих сыпучих барханных и дюнных песках	**3597,59**	48,01	**3549,58**	343,02	0,00	7,04
01-01-093-06	1 (1-1,75) м^3 в грунтах группы 1	**2000,01**	49,72	**1950,29**	**171,36**	0,00	7,29
01-01-093-07	1 (1-1,75) м^3 в грунтах группы 2	**2369,83**	53,95	**2315,88**	**203,49**	0,00	7,91
01-01-093-08	1 (1-1,75) м^3 в грунтах группы 3	**3083,99**	70,52	**3013,47**	**264,78**	0,00	10,34
01-01-093-09	1 (1-1,75) м^3 в грунтах группы 4	**4186,37**	94,93	**4091,44**	**359,50**	0,00	13,92
01-01-093-10	1 (1-1,75) м^3 в сухих сыпучих барханных и дюнных песках	**3100,12**	70,52	**3029,60**	**266,20**	0,00	10,34
01-01-093-11	0,65 (0,5-0,8) м^3 в грунтах группы 1	**3875,09**	86,89	**3788,20**	327,49	0,00	12,74
01-01-093-12	0,65 (0,5-0,8) м^3 в грунтах группы 2	**4913,49**	110,28	**4803,21**	415,24	0,00	16,17
01-01-093-13	0,65 (0,5-0,8) м^3 в грунтах группы 3	**6315,06**	141,65	**6173,41**	533,69	0,00	20,77
01-01-093-14	0,65 (0,5-0,8) м^3 в грунтах группы 4	**7634,39**	171,39	**7463,00**	645,18	0,00	25,13
01-01-093-15	0,65 (0,5-0,8) м^3 в сухих сыпучих барханных и дюнных песках	**4485,78**	100,60	**4385,18**	379,10	0,00	14,75
01-01-093-16	0,4 (0,3-0,4) м^3 в грунтах группы 1	**4513,62**	62,61	**4451,01**	470,98	0,00	9,18
01-01-093-17	0,4 (0,3-0,4) м^3 в грунтах группы 2	**5809,42**	80,48	**5728,94**	606,21	0,00	11,8
01-01-093-18	0,4 (0,3-0,4) м^3 в грунтах группы 3	**7879,75**	109,46	**7770,29**	822,21	0,00	16,05
01-01-093-19	0,4 (0,3-0,4) м^3 в сухих сыпучих барханных и дюнных песках	**6877,47**	94,93	**6782,54**	717,69	0,00	13,92

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью:						
01-01-093-20	0,25 м^3 в грунтах группы 1	**4777,10**	80,34	**4696,76**	636,91	0,00	11,78
01-01-093-21	0,25 м^3 в грунтах группы 2	**6626,23**	111,03	**6515,20**	883,51	0,00	16,28
01-01-093-22	0,25 м^3 в грунтах группы 3	**8539,57**	143,22	**8396,35**	1138,60	0,00	21
01-01-093-23	0,25 м^3 в сухих сыпучих барханных и дюнных песках	**6898,44**	115,87	**6782,57**	919,76	0,00	16,99

Таблицу 01-01-094 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-01-094. Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л

Измеритель: 1000 м^3 грунта

	Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов:						
01-01-094-01	1	**7850,72**	0,00	**7850,72**	999,85	0,00	
01-01-094-02	2	**10707,97**	0,00	**10707,97**	1363,68	0,00	

Таблицу 01-01-095 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-01-095. Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л в грунтах с наличием воды

Измеритель: 1000 м^3 грунта

	Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л в грунтах с наличием воды, группа грунтов:						
01-01-095-01	1	**9288,59**	0,00	**9288,59**	1182,93	0,00	
01-01-095-02	2	**13200,27**	0,00	**13200,27**	1680,97	0,00	

Таблицу 01-01-096 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-01-096. Очистка каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л

Измеритель: 1000 м^3 грунта

	Очистка каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов:						
01-01-096-01	1	**8920,71**	0,00	**8920,71**	1135,99	0,00	
01-01-096-02	2	**12485,43**	0,00	**12485,43**	1589,84	0,00	

Таблицу 01-01-097 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-01-097. Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л

Измеритель: 1000 м^3 грунта

	Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов:						
01-01-097-01	1	**10701,93**	0,00	**10701,93**	1362,76	0,00	
01-01-097-02	2	**15166,18**	0,00	**15166,18**	1931,11	0,00	

Таблицу 01-01-098 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-01-098. Устройство каналов двухроторными экскаваторами

Измеритель: 1000 м^3 грунта

	Устройство двухроторными экскаваторами каналов сечением:						
01-01-098-01	до 1,6 м^2, группа грунтов 1	**4752,63**	0,00	**4752,63**	333,75	0,00	
01-01-098-02	до 1,6 м^2, группа грунтов 2	**5674,76**	0,00	**5674,76**	397,52	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-098-03	до 1,6 м^2, группа грунтов 3	**7078,44**	0,00	**7078,44**	494,60	0,00	
01-01-098-04	свыше 1,6 м^2, группа грунтов 1	**3103,04**	0,00	**3103,04**	219,67	0,00	
01-01-098-05	свыше 1,6 м^2, группа грунтов 2	**3656,31**	0,00	**3656,31**	257,93	0,00	
01-01-098-06	свыше 1,6 м^2, группа грунтов 3	**4530,63**	0,00	**4530,63**	318,40	0,00	

Таблицу 01-01-099 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-01-099. Устройство каналов шнекороторными экскаваторами

Измеритель: 1000 м^3 грунта

	Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением:						
01-01-099-01	до 4 м^2, группа грунтов 1	**2806,19**	0,00	**2806,19**	279,42	0,00	
01-01-099-02	до 4 м^2, группа грунтов 2	**3522,02**	0,00	**3522,02**	350,76	0,00	
01-01-099-03	до 4 м^2, группа грунтов 3	**4828,06**	0,00	**4828,06**	480,90	0,00	
01-01-099-04	до 10 м^2, группа грунтов 1	**2166,21**	0,00	**2166,21**	215,65	0,00	
01-01-099-05	до 10 м^2, группа грунтов 2	**2429,31**	0,00	**2429,31**	241,87	0,00	
01-01-099-06	до 10 м^2, группа грунтов 3	**3239,95**	0,00	**3239,95**	322,65	0,00	
01-01-099-07	до 15 м^2, группа грунтов 1	**1532,98**	0,00	**1532,98**	103,69	0,00	
01-01-099-08	до 15 м^2, группа грунтов 2	**1905,50**	0,00	**1905,50**	128,73	0,00	
01-01-099-09	до 15 м^2, группа грунтов 3	**2632,96**	0,00	**2632,96**	177,62	0,00	
01-01-099-10	до 25 м^2, группа грунтов 1	**1002,33**	0,00	**1002,33**	68,03	0,00	
01-01-099-11	до 25 м^2, группа грунтов 2	**1297,53**	0,00	**1297,53**	87,87	0,00	
01-01-099-12	до 25 м^2, группа грунтов 3	**1764,93**	0,00	**1764,93**	119,28	0,00	

Таблицу 01-01-109 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-01-109. Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами

Измеритель: 1000 м^2 спланированной поверхности

	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов:						
01-01-109-01	1-2	**1863,91**	42,90	**1821,01**	157,43	0,00	6,29
01-01-109-02	3-4	**3001,63**	67,25	**2934,38**	253,68	0,00	9,86

Таблицу 01-01-110 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-01-110. Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при погрузке в транспортное средство

Измеритель: 1000 м^2 спланированной поверхности

	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при погрузке в транспортное средство, группа грунтов:						
01-01-110-01	1-2	**2244,08**	51,49	**2192,59**	189,55	0,00	7,55
01-01-110-02	3-4	**3594,09**	80,48	**3513,61**	303,75	0,00	11,8

Таблицу 01-01-123 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-01-123. Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 23 литра в отвал

Измеритель: 1000 м траншей

	Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 23 литра в отвал:						
01-01-123-01	группа грунтов 1	**2650,78**	0,00	**2650,78**	280,84	0,00	
01-01-123-02	группа грунтов 2	**3228,69**	0,00	**3228,69**	342,07	0,00	
01-01-123-03	в торфе, содержащем скрытую пнистость свыше 0,5%	**3445,13**	0,00	**3445,13**	365,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 01-01-124 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-124. Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров в отвал						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров в отвал, глубина разработки:						
01-01-124-01	до 2,5 м, группа грунтов 1	**3041,07**	0,00	**3041,07**	246,09	0,00	
01-01-124-02	до 2,5 м, группа грунтов 2	**3534,77**	0,00	**3534,77**	286,04	0,00	
01-01-124-03	до 2,5 м, группа грунтов 3	**4606,89**	0,00	**4606,89**	372,80	0,00	
01-01-124-04	до 3,5 м, группа грунтов 1	**2050,75**	0,00	**2050,75**	165,95	0,00	
01-01-124-05	до 3,5 м, группа грунтов 2	**2366,25**	0,00	**2366,25**	191,48	0,00	
01-01-124-06	до 3,5 м, группа грунтов 3	**2667,15**	0,00	**2667,15**	215,83	0,00	
	Таблицу 01-01-125 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-125. Уплотнение откосов каналов, уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3						
	Измеритель: 1000 м^2 уплотненной поверхности						
01-01-125-01	Уплотнение откосов каналов экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3, оборудованными вальцовыми трамбовками	**3385,79**	0,00	**3385,79**	**297,49**	0,00	
	Уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3, оборудованными трамбующими плитами:						
01-01-125-02	при 6 ударах плиты	**4979,89**	0,00	**4979,89**	**437,56**	0,00	
01-01-125-03	добавлять на каждый последующий удар к расценке 01-01-125-02	**821,25**	0,00	**821,25**	**72,16**	0,00	
	Таблицу 01-01-129 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-129. Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб						
	Измеритель: 1000 м дренажа						
	Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром:						
01-01-129-01	до 10 см в грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2	**37614,23**	618,42	854,15	77,88	**36141,66**	81,91
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-129-02	до 10 см в грунтах природной влажности, грунт торфяной	**41338,87**	1725,02	941,16	83,15	**38672,69**	228,48
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-129-03	свыше 10 см в грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2	**56900,20**	945,56	2826,72	259,79	**53127,92**	125,24
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-129-04	свыше 10 см в грунтах природной влажности, грунт торфяной	**65762,27**	2248,69	3118,66	277,73	**60394,92**	297,84
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-129-05	до 10 см в переувлажненных грунтах, группа грунтов 1-2	**43549,06**	3935,21	941,16	83,15	**38672,69**	521,22
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-129-06	до 10 см в переувлажненных грунтах, грунт торфяной	**45071,98**	3280,63	3118,66	277,73	**38672,69**	434,52
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-129-07	свыше 10 см в переувлажненных грунтах, группа грунтов 1-2	**68411,42**	4897,84	3118,66	277,73	**60394,92**	648,72
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-129-08	свыше 10 см в переувлажненных грунтах, грунт торфяной	**67803,04**	4289,46	3118,66	277,73	**60394,92**	568,14
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-129-09	до 10 см в плывунных грунтах	**41808,64**	2194,79	941,16	83,15	**38672,69**	290,7
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-129-10	свыше 10 см в плывунных грунтах	**66409,16**	2895,58	3118,66	277,73	**60394,92**	383,52
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 01-01-130 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-01-130. Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб

Измеритель: 1000 м дренажа

	Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром:						
01-01-130-01	до 10 см в грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2	**39021,17**	2025,36	854,15	77,88	**36141,66**	268,26
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-130-02	до 10 см в грунтах природной влажности, грунт торфяной	**42309,20**	2695,35	941,16	83,15	**38672,69**	357
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-130-03	свыше 10 см в грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2	**58448,18**	2493,54	2826,72	259,79	**53127,92**	330,27
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-130-04	свыше 10 см в грунтах природной влажности, грунт торфяной	**66771,10**	3257,52	3118,66	277,73	**60394,92**	431,46
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-130-05	10 см в переувлажненных грунтах, группа грунтов 1-2	**46082,69**	6468,84	941,16	83,15	**38672,69**	856,8
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-130-06	10 см в переувлажненных грунтах, грунт торфяной	**47182,05**	5390,70	3118,66	277,73	**38672,69**	714
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-130-07	свыше 10 см в переувлажненных грунтах, группа грунтов 1-2	**71330,10**	7816,52	3118,66	277,73	**60394,92**	1035,3
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-130-08	свыше 10 см в переувлажненных грунтах, грунт торфяной	**69143,58**	6515,05	3118,66	277,73	**59509,87**	862,92
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-130-09	до 10 см в плывунных грунтах	**43833,43**	3334,53	941,16	83,15	**39557,74**	441,66
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-130-10	свыше 10 см в плывунных грунтах	**67830,94**	4343,36	3118,66	277,73	**60368,92**	575,28
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 01-01-131 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-01-131. Устройство закрытого дренажа механизированным способом в траншеях глубиной до 2 м							
	Измеритель: 1000 м дренажа						
	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из пластмассовых труб диаметром:						
01-01-131-01	до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1	**21525,49**	217,40	1725,55	343,02	**19582,54**	27,38
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-131-02	до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2	**22054,23**	275,44	2196,25	438,05	**19582,54**	34,69
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-131-03	до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3	**22752,84**	352,30	2818,00	563,58	**19582,54**	44,37
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-131-04	свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1	**42333,03**	284,25	2332,08	447,60	**39716,70**	35,8
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-131-05	свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2	**42846,16**	341,90	2787,56	539,48	**39716,70**	43,06
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-131-06	свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3	**44247,11**	499,35	4031,06	790,33	**39716,70**	62,89
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из керамических труб диаметром:						
01-01-131-07	до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1	**39781,79**	437,15	3202,98	551,69	**36141,66**	57,9
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-131-08	до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2	**40531,59**	551,15	3838,78	680,20	**36141,66**	73
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-131-09	до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3	**41637,35**	717,85	4777,84	869,58	**36141,66**	95,08
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-131-10	свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1	**59563,04**	623,78	5811,34	862,43	**53127,92**	82,62
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-131-11	свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2	**60294,27**	733,26	6433,09	987,47	**53127,92**	97,12
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-131-12	свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3	**62318,89**	1030,80	8160,17	1335,63	**53127,92**	136,53
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 01-01-132 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-132. Устройство закрытого дренажа из керамических труб с пластмассовыми соединительными муфтами механизированным способом в траншеях глубиной до 2 м						
	Измеритель: 1000 м дренажа						
	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из керамических труб диаметром:						
01-01-132-01	до 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1	**36794,26**	320,95	2491,92	415,30	**33981,39**	42,51
(101-9124)	*Пластмассовые материалы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-132-02	до 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2	**37196,51**	405,89	2809,23	479,40	**33981,39**	53,76
(101-9124)	*Пластмассовые материалы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-132-03	до 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3	**38127,73**	522,16	3624,18	643,75	**33981,39**	69,16
(101-9124)	*Пластмассовые материалы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-132-04	свыше 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1	**53477,08**	471,80	4615,52	650,83	**48389,76**	62,49
(101-9124)	*Пластмассовые материалы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-132-05	свыше 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2	**54150,16**	551,23	5209,17	770,74	**48389,76**	73,01
(101-9124)	*Пластмассовые материалы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-132-06	свыше 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3	**55601,20**	758,78	6452,66	1021,91	**48389,76**	100,5
(101-9124)	*Пластмассовые материалы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 01-01-133 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-133. Устройство закрытого дренажа механизированным способом в траншеях глубиной до 4 м						
	Измеритель: 1000 м дренажа						
	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб диаметром:						
01-01-133-01	до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1	**49462,69**	999,13	28881,02	2401,78	**19582,54**	141,12
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-133-02	до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2	**53068,42**	1046,71	32439,17	2589,08	**19582,54**	147,84
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-133-03	до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3	**60943,85**	1176,06	40185,25	2994,93	**19582,54**	166,11
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-133-04	свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1	**78090,12**	1202,40	37171,02	2933,44	**39716,70**	169,83
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-133-05	свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2	**82768,25**	1265,27	41786,28	3175,13	**39716,70**	178,71
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-133-06	свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3	**92958,09**	1419,40	51821,99	3702,40	**39716,70**	200,48
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л.с.) из керамических труб диаметром:						
01-01-133-07	до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1	**58541,56**	1510,57	20889,33	2415,35	**36141,66**	206,08
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-133-08	до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2	**62155,03**	1625,50	24387,87	2704,78	**36141,66**	221,76
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-133-09	до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3	**67170,87**	1896,78	29132,43	3099,77	**36141,66**	258,77
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-133-10	свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1	**81263,31**	1757,44	26377,95	2907,54	**53127,92**	239,76
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-133-11	свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2	**85801,11**	1952,71	30720,48	3266,63	**53127,92**	266,4
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-133-12	свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3	**91582,25**	2216,59	36237,74	3722,88	**53127,92**	302,4
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из керамических труб диаметром до:						
01-01-133-13	10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1	**68447,68**	1518,78	30787,24	2505,71	**36141,66**	207,2
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-133-14	10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2	**72104,35**	1617,29	34345,40	2690,96	**36141,66**	220,64
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-133-15	10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3	**80723,19**	1954,76	42626,77	3127,45	**36141,66**	266,68
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-133-16	свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1	**92672,25**	1789,99	37754,34	2964,63	**53127,92**	244,2
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-133-17	свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2	**97178,87**	1838,80	42212,15	3198,31	**53127,92**	250,86
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-133-18	свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3	**107641,85**	2216,59	52297,34	3728,20	**53127,92**	302,4
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 01-01-144 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-01-144. Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками

Измеритель: 1000 $м^3$ грунта

	Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками:						
01-01-144-01	электрическими стационарными производительностью 80 $м^3$/ч	**4669,31**	596,47	3519,34	429,64	**553,50**	76,08
01-01-144-02	электрическими стационарными производительностью 140 $м^3$/ч	**3826,57**	407,96	2714,18	278,47	**704,43**	50,18
01-01-144-03	электрическими стационарными производительностью 200 $м^3$/ч	**4411,81**	288,86	3596,13	194,74	**526,82**	35,53
01-01-144-04	электрическими стационарными производительностью 400 $м^3$/ч	**3871,79**	128,33	3339,16	141,12	**404,30**	13,41
01-01-144-05	электрическими плавучими производительностью 400 $м^3$/ч	**4250,07**	128,33	3717,44	141,12	**404,30**	13,41
01-01-144-06	дизельными стационарными производительностью 80 $м^3$/ч	**3494,12**	596,47	2344,15	428,57	**553,50**	76,08
01-01-144-07	дизельными плавучими производительностью 80 $м^3$/ч	**3988,64**	596,47	2838,67	428,57	**553,50**	76,08

Таблицу 01-01-145 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-01-145. Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами

Измеритель: 1000 $м^3$ грунта

	Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами:						
01-01-145-01	дизельными производительностью 80 $м^3$/ч	**6694,66**	575,08	5539,40	880,55	**580,18**	69,12

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-145-02	дизельными производительностью 140 м^3/ч	**8556,99**	458,85	7046,08	837,11	**1052,06**	55,15
01-01-145-03	электрическими производительностью 80 м^3/ч	**5471,40**	522,58	4425,52	652,49	**523,30**	62,81
01-01-145-04	электрическими производительностью 140 м^3/ч	**6321,02**	417,16	4933,14	672,89	**970,72**	50,14
01-01-145-05	электрическими производительностью 200 м^3/ч	**7454,45**	295,61	6027,14	765,75	**1131,70**	35,53
01-01-145-06	электрическими производительностью 400 м^3/ч	**6939,10**	146,85	6021,78	600,79	**770,47**	17,65
01-01-145-07	электрическими производительностью 600 м^3/ч	**6454,04**	111,62	5626,46	371,01	**715,96**	12,32
01-01-145-08	оборудованными эжектирующим устройством производительностью 200 м^3/ч	**7545,55**	292,41	6121,44	765,75	**1131,70**	35,53
01-01-145-09	оборудованными эжектирующим устройством производительностью 400 м^3/ч	**7350,07**	145,26	6434,34	600,79	**770,47**	17,65

Таблицу 01-01-146 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-01-146. Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами

Измеритель: 1000 м^3 грунта

	Дополнительная транспортировка грунта 2 группы стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами, производительность станций перекачки:						
01-01-146-01	80 м^3/ч	**2806,36**	316,48	2094,56	531,04	**395,32**	33,07
01-01-146-02	140 м^3/ч	**2839,11**	160,20	1914,27	293,23	**764,64**	16,74
01-01-146-03	200 м^3/ч	**3127,56**	110,44	2269,16	312,04	**747,96**	11,54
01-01-146-04	400 м^3/ч	**3243,55**	50,82	2749,55	133,64	**443,18**	5,31
01-01-146-05	600 м^3/ч	**3318,60**	45,94	2742,74	89,76	**529,92**	4,8
	Дополнительная транспортировка грунта 2 группы плавучими землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами, производительность станций перекачки:						
01-01-146-06	200 м^3/ч	**3648,59**	111,68	2671,88	209,09	**865,03**	11,67
01-01-146-07	400 м^3/ч	**3662,31**	51,39	3167,74	118,94	**443,18**	5,37
01-01-146-08	600 м^3/ч	**3777,83**	46,41	3201,50	80,11	**529,92**	4,85

Таблицу 01-01-147 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-01-147. Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками

Измеритель: 1000 м^3 грунта

	Дополнительная транспортировка грунта 2 группы стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками, производительность станций перекачки:						
01-01-147-01	80 м^3/ч	**1892,73**	223,78	1115,45	282,80	**553,50**	29,64
01-01-147-02	140 м^3/ч	**1886,06**	127,22	1054,41	161,52	**704,43**	16,85
01-01-147-03	200 м^3/ч	**1815,82**	89,54	1199,46	164,97	**526,82**	11,86
01-01-147-04	400 м^3/ч	**1958,27**	62,67	1475,75	71,75	**419,85**	8,3
	Дополнительная транспортировка грунта 2 группы плавучими землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками, производительность станций перекачки:						
01-01-147-05	200 м^3/ч	**2028,06**	90,37	1410,87	110,44	**526,82**	11,97
01-01-147-06	400 м^3/ч	**2176,68**	63,27	1693,56	63,58	**419,85**	8,38

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 01-01-149 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-149. Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками безэстакадным способом в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность установки (по грунту):						
01-01-149-01	80 м^3/ч	**4647,24**	931,13	**1208,09**	119,43	**2508,02**	136,53
01-01-149-02	200 м^3/ч	**3133,84**	802,03	**1100,01**	99,45	**1231,80**	117,6
01-01-149-03	400 м^3/ч	**3234,72**	137,49	1841,70	230,33	**1255,53**	18,43
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками безэстакадным способом при одностороннем намыве, производительность установки (по грунту):						
01-01-149-04	200 м^3/ч	**1906,55**	679,82	**950,48**	82,84	**276,25**	99,68
01-01-149-05	400 м^3/ч	**1260,38**	86,09	1058,80	123,10	**115,49**	11,54
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками безэстакадным способом в водоем, в отвал без устройства обвалования, намыв под воду, производительность установки (по грунту):						
01-01-149-06	200 м^3/ч	**1015,94**	575,20	279,61	24,07	**161,13**	84,34
01-01-149-07	400 м^3/ч	**923,75**	80,12	796,44	99,29	**47,19**	10,74
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность установки (по грунту):						
01-01-149-08	200 м^3/ч	**3284,79**	924,25	**1239,54**	111,18	**1121,00**	135,52
01-01-149-09	400 м^3/ч	**3379,52**	216,28	**1680,89**	194,81	**1482,35**	29,75
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня при одностороннем намыве, производительность установки (по грунту):						
01-01-149-10	200 м^3/ч	**1607,16**	314,30	**1080,74**	94,68	**212,12**	38,19
01-01-149-11	400 м^3/ч	**706,60**	88,28	510,75	60,98	**107,57**	11,54
	Таблицу 01-01-150 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-150. Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами безэстакадным способом в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность землесосных снарядов (по грунту):						
01-01-150-01	80 м^3/ч	**3389,16**	412,40	**1154,76**	115,73	**1822,00**	58,83
01-01-150-02	200 м^3/ч	**2717,59**	296,94	**1201,25**	113,68	**1219,40**	40,51
01-01-150-03	600 м^3/ч	**3536,97**	135,46	1244,89	111,98	**2156,62**	18,48
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами безэстакадным способом при одностороннем намыве, производительность землесосных снарядов (по грунту):						
01-01-150-04	80 м^3/ч	**1225,53**	116,03	**961,52**	83,49	**147,98**	15,68
01-01-150-05	200 м^3/ч	**1429,85**	170,67	**1093,25**	99,17	165,93	22,31
01-01-150-06	600 м^3/ч	**1059,69**	61,85	**924,13**	71,46	**73,71**	8,65
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными станциями безэстакадным способом в водоем, в отвал без устройства обвалования, намыв под воду, производительность землесосных снарядов (по грунту):						
01-01-150-07	80 м^3/ч	**505,84**	49,73	**345,80**	28,41	**110,31**	6,72
01-01-150-08	200 м^3/ч	**578,45**	55,00	**455,83**	40,90	**67,62**	7,19
01-01-150-09	600 м^3/ч	**716,67**	59,77	**607,05**	34,60	**49,85**	8,36
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность землесосных снарядов (по грунту):						
01-01-150-10	80 м^3/ч	**4049,16**	531,28	**1718,00**	162,16	**1799,88**	75,04

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-150-11	200 м^3/ч	**3925,02**	502,24	**2268,59**	216,01	**1154,19**	67,87
01-01-150-12	600 м^3/ч	**8295,60**	262,52	5486,88	310,39	**2546,20**	36,41
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня при одностороннем намыве, производительность землесосных снарядов (по грунту):						
01-01-150-13	80 м^3/ч	**1320,74**	229,87	**970,14**	89,69	**120,73**	31,36
01-01-150-14	200 м^3/ч	**2466,76**	289,67	**2083,12**	194,14	93,97	38,83
01-01-150-15	600 м^3/ч	**1131,16**	120,33	933,52	65,71	**77,31**	16,83

Таблицу 01-01-151 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-01-151. Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб

	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб:						
01-01-151-01	150 мм	**24586,69**	552,49	826,14	51,71	**23208,06**	74,06
01-01-151-02	200 мм	**33514,44**	648,05	924,09	58,18	**31942,30**	86,87
01-01-151-03	250 мм	**41358,52**	748,09	1060,38	65,84	**39550,05**	100,28
01-01-151-04	300 мм	**49187,07**	840,22	1246,52	78,54	**47100,33**	112,63
01-01-151-05	400 мм	**79608,70**	1122,58	1552,85	98,30	**76933,27**	150,48
01-01-151-06	500 мм	**99195,17**	1445,75	1911,12	125,53	**95838,30**	193,8
01-01-151-07	600 мм	**141843,18**	2066,57	2159,32	141,96	**137617,29**	277,02
01-01-151-08	700 мм	**163648,59**	2469,93	3390,04	237,54	**157788,62**	331,09
01-01-151-09	800 мм	**186967,02**	2731,26	3917,06	250,32	**180318,70**	366,12
01-01-151-10	900 мм	**209959,03**	3009,44	4359,52	278,50	**202590,07**	403,41
01-01-151-11	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при быстроразъемном соединении, диаметр труб 400 мм	**84108,53**	1093,99	1359,67	98,30	**81654,87**	150,48

Таблицу 01-01-152 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-01-152. Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб

	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб:						
01-01-152-01	300 мм	**32339,51**	782,40	1296,25	87,51	**30260,86**	104,88
01-01-152-02	400 мм	**59405,23**	1029,03	1617,67	109,93	**56758,53**	137,94
01-01-152-03	500 мм	**71163,07**	1207,62	1848,72	126,92	**68106,73**	161,88
01-01-152-04	600 мм	**85158,33**	1454,25	2029,66	139,34	**81674,42**	194,94
01-01-152-05	700 мм	**99622,95**	1652,24	3252,18	237,54	**94718,53**	221,48
01-01-152-06	800 мм	**112773,14**	1795,55	3749,23	250,32	**107228,36**	240,69
01-01-152-07	Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при быстроразъемном соединении, диаметр труб 400 мм	**65532,84**	1161,45	1507,02	109,93	**62864,37**	137,94

Таблицу 01-01-153 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-01-153. Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое)

	Измеритель: 100 м пульпопровода						
	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром:						
01-01-153-01	150 мм	**26829,80**	630,09	1021,65	61,83	**25178,06**	85,96
01-01-153-02	200 мм	**36111,02**	745,39	1202,88	72,31	**34162,75**	101,69
01-01-153-03	250 мм	**44584,11**	824,77	1351,00	79,90	**42408,34**	112,52
01-01-153-04	300 мм	**53018,20**	977,68	1685,45	103,73	**50355,07**	133,38
01-01-153-05	400 мм	**85746,62**	1286,85	2130,65	132,29	**82329,12**	175,56
01-01-153-06	500 мм	**110250,78**	1662,88	2546,57	153,26	**106041,33**	226,86
01-01-153-07	600 мм	**159481,11**	2356,45	3107,78	176,08	**154016,88**	321,48

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 01-01-154 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-01-154. Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение труб фланцевое)							
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром:						
01-01-154-01	300 мм	**36384,99**	961,70	1811,55	119,46	**33611,74**	129,96
01-01-154-02	400 мм	**65963,86**	1262,66	2369,08	154,15	**62332,12**	170,63
01-01-154-03	500 мм	**80030,99**	1526,92	2591,75	173,46	**75912,32**	206,34
01-01-154-04	600 мм	**96653,67**	1689,12	2892,24	197,03	**92072,31**	228,26
Таблицу 01-01-155 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-01-155. Укладка трубопроводов из стальных труб (соединение стыков раструбное)							
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром:						
01-01-155-01	400 мм	**98009,51**	910,72	829,03	47,43	**96269,76**	122,08
01-01-155-02	500 мм	**131072,78**	1236,57	1056,15	62,02	**128780,06**	165,76
01-01-155-03	600 мм	**188546,13**	1788,01	1419,98	76,17	**185338,14**	239,68
01-01-155-04	700 мм	**213662,19**	2047,02	1710,86	93,04	**209904,31**	274,4
	Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром:						
01-01-155-05	400 мм	**83149,99**	812,61	891,19	59,13	**81446,19**	107,63
01-01-155-06	500 мм	**103131,63**	963,98	915,77	61,64	**101251,88**	127,68
01-01-155-07	600 мм	**120250,56**	1124,65	1127,75	76,67	**117998,16**	148,96
01-01-155-08	700 мм	**149832,14**	1395,24	1401,40	92,79	**147035,50**	184,8
Таблицу 01-02-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-02-006. Полив водой уплотняемого грунта насыпей							
	Измеритель: 1000 $м^3$ уплотненного грунта						
01-02-006-01	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	**1841,42**	87,49	1509,93	141,19	**244,00**	13,91
Таблицу 01-02-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-02-008. Полив водой основания под полы промышленных цехов							
	Измеритель: 100 $м^2$ уплотненной площади основания						
01-02-008-01	Полив водой основания под полы промышленных цехов	**43,25**	38,37	0,00	0,00	**4,88**	6,1
Таблицу 01-02-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-02-009. Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами							
	Измеритель: 1000 $м^2$ уплотненной поверхности основания						
	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах с площадью дна:						
01-02-009-01	свыше 100 $м^2$ при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м	**10068,24**	397,86	**8453,65**	800,15	**1216,73**	60,65
01-02-009-02	свыше 100 $м^2$ при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м	**7050,21**	394,52	**5438,96**	513,22	**1216,73**	60,14
01-02-009-03	свыше 100 $м^2$ при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м	**13726,53**	397,86	**12111,94**	1148,84	**1216,73**	60,65

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-009-04	свыше 100 м^2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м	**9260,07**	394,52	**7648,82**	724,12	**1216,73**	60,14
01-02-009-05	менее 100 м^2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м	**10968,13**	830,23	**8921,17**	844,69	**1216,73**	126,56
01-02-009-06	менее 100 м^2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м	**7759,99**	830,23	**5713,03**	539,61	**1216,73**	126,56
01-02-009-07	менее 100 м^2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м	**14857,08**	830,23	**12810,12**	1215,64	**1216,73**	126,56
01-02-009-08	менее 100 м^2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м	**10121,14**	830,23	**8074,18**	764,60	**1216,73**	126,56

Таблицу 01-02-010 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-02-010. Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки

Измеритель: 1000 м^3 грунтовой подушки

01-02-010-01	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	**7942,08**	13,13	7919,19	1125,03	**9,76**	2,02

Таблицу 01-02-011 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-02-011. Устройство непросадочного основания из грунтоцементной смеси с послойным трамбованием

Измеритель: 1 м^3

01-02-011-01	Устройство непросадочного основания из грунтоцементной смеси с послойным трамбованием	**139,62**	9,00	20,94	1,32	**109,68**	1,32

Таблицу 01-02-017 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-02-017. Удаление растительно-корневого покрова и торфа

Измеритель: 1000 м^3 грунта

	Удаление растительно-корневого покрова и торфа:						
01-02-017-01	в траншеях на болотах 1 типа	**13337,48**	4418,67	**5751,70**	583,44	**3167,11**	657,54
01-02-017-02	в траншеях на болотах 2 типа	**10613,41**	677,45	**4924,86**	459,29	**5011,10**	96,64
01-02-017-03	в продольных водоотводных канавах	**24879,44**	4428,92	**8531,49**	805,80	**11919,03**	631,8
01-02-017-04	в канавах торфоприемников	**18972,11**	692,64	**7115,82**	656,05	**11163,65**	101,56

Таблицу 01-02-018 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-02-018. Устройство прорези на болотах

Измеритель: 1000 м прорези

01-02-018-01	Устройство прорези на болотах	**2262,11**	0,00	**2262,11**	271,75	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 01-02-019 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-02-019. Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота на расстояние до 0,25 км, группа грунтов:						
01-02-019-01	1	**12065,86**	171,05	7438,15	284,70	**4456,66**	25,08
01-02-019-02	2-3	**13406,15**	213,81	8352,24	338,04	**4840,10**	31,35
01-02-019-03	4	**15997,54**	342,91	10403,97	478,35	**5250,66**	50,28
01-02-019-04	6	**21807,49**	520,09	14213,51	693,46	**7073,89**	76,26
	При перемещении грунта на каждые последующие 0,25 км добавлять:						
01-02-019-05	к расценке 01-02-019-01	**3210,71**	85,52	1719,40	56,09	**1405,79**	12,54
01-02-019-06	к расценке 01-02-019-02	**3610,25**	107,28	1895,95	64,49	**1607,02**	15,73
01-02-019-07	к расценке 01-02-019-03	**4307,75**	170,30	2291,14	86,49	**1846,31**	24,97
01-02-019-08	к расценке 01-02-019-04	**5656,40**	258,07	3016,34	116,72	**2381,99**	37,84
	Таблицу 01-02-027 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-02-027. Планировка площадей, откосов, полотна выемок и насыпей						
	Измеритель: 1000 м^2 спланированной площади						
	Планировка площадей:						
01-02-027-01	механизированным способом, группа грунтов 1	90,33	0,00	90,33	11,53	0,00	
01-02-027-02	механизированным способом, группа грунтов 2	104,56	0,00	104,56	13,52	0,00	
01-02-027-03	механизированным способом, группа грунтов 3	138,51	0,00	138,51	18,37	0,00	
01-02-027-04	ручным способом, группа грунтов 1	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	100
01-02-027-05	ручным способом, группа грунтов 2	917,58	917,58	0,00	0,00	0,00	123
01-02-027-06	ручным способом, группа грунтов 3	1215,98	1215,98	0,00	0,00	0,00	163
01-02-027-07	ручным способом, группа грунтов 4	1551,68	1551,68	0,00	0,00	0,00	208
	Планировка откосов и полотна:						
01-02-027-08	выемок механизированным способом, группа грунтов 1	**763,60**	441,30	**322,30**	33,61	0,00	65,67
01-02-027-09	выемок механизированным способом, группа грунтов 2	**904,62**	559,51	**345,11**	36,27	0,00	83,26
01-02-027-10	выемок механизированным способом, группа грунтов 3	**1317,76**	826,29	**491,47**	50,34	0,00	122,96
01-02-027-11	насыпей механизированным способом, группа грунтов 1	**494,38**	191,31	**303,07**	30,82	0,00	26,1
01-02-027-12	насыпей механизированным способом, группа грунтов 2	**548,74**	215,58	**333,16**	34,21	0,00	32,08
01-02-027-13	насыпей механизированным способом, группа грунтов 3	**678,80**	271,96	**406,84**	41,99	0,00	40,47
	Планировка откосов:						
01-02-027-14	выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов 1	**1315,86**	786,24	**529,62**	117,26	0,00	117
01-02-027-15	выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов 2	**1536,75**	998,52	**538,23**	118,66	0,00	148,59
01-02-027-16	выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов 3	**2004,55**	1462,41	**542,14**	119,26	0,00	217,62

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-027-17	насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов 1	**993,66**	444,19	**549,47**	122,99	0,00	66,1
01-02-027-18	насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов 2	**1109,16**	544,05	**565,11**	125,47	0,00	80,96
01-02-027-19	насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов 3	**1291,48**	709,16	**582,32**	128,29	0,00	105,53

Таблицу 01-02-033 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-02-033. Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком

Измеритель: 10 м^3

01-02-033-01	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком	**832,58**	84,47	88,31	8,98	**659,80**	13,43

Дополнить подразделом 2.4 таблицами 01-02-035, 01-02-036, 01-02-037, 01-02-038:

Подраздел 2.4 УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица 01-02-035. Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением торфопесчаной смесью

Измеритель: 1000 м^2 укрепляемой поверхности

	Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением торфопесчаной смесью, высотой ячеек:						
01-02-035-01	10 см	165069,86	1594,92	777,80	54,57	162697,14	227,52
01-02-035-02	15 см	208064,23	1834,66	822,24	57,33	205407,33	261,72

Таблица 01-02-036. Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением щебнем

Измеритель: 1000 м^2 укрепляемой поверхности

	Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением щебнем, с высотой ячеек:						
01-02-036-01	10 см	129672,66	1970,44	1231,32	95,23	126470,90	281,09
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(195)*	-
01-02-036-02	15 см	160750,09	2285,26	1362,00	106,18	157102,83	326
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(260)*	-

Таблица 01-02-037. Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением растительным грунтом с посевом трав

Измеритель: 1000 м^2 укрепляемой поверхности

	Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением растительным грунтом с посевом трав,высотой ячеек:						
01-02-037-01	10 см	152903,92	1558,81	475,97	37,13	150869,14	222,37
(414-9260)	*Семена трав, (кг)*	-	-	-	-	*(20)*	-
01-02-037-02	15 см	191960,64	1816,64	515,47	39,49	189628,53	259,15
(414-9260)	*Семена трав, (кг)*	-	-	-	-	*(20)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-02-038. Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением бетоном							
	Измеритель: 1000 м^2 укрепляемой поверхности						
	укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением бетоном, высотой ячеек:						
01-02-038-01	10 см	129321,62	807,88	2055,04	97,63	126458,70	112,99
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-
01-02-038-02	15 см	160885,29	864,86	2938,34	135,26	157082,09	120,96
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(153)*	-
Таблицу 01-02-039 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-02-039. Укрепление бровки откосов земляных сооружений дерновой лентой							
	Измеритель: 100 м бровки						
01-02-039-01	Укрепление бровки откосов земляных сооружений дерновой лентой	**649,27**	109,54	0,29	0,00	**539,44**	16,3
Таблицу 01-02-040 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-02-040. Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав							
	Измеритель: 100 м^2						
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав:						
01-02-040-01	с подсыпкой растительной земли вручную	**2076,73**	230,74	1,83	0,00	**1844,16**	33,2
(414-9260)	*Семена трав, (кг)*	-	-	-	-	*(1,2)*	-
01-02-040-02	механизированным способом	**2470,03**	0,00	**322,52**	30,12	**2147,51**	
(414-9260)	*Семена трав, (кг)*	-	-	-	-	*(2,7)*	-
Таблицу 01-02-041 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-02-041. Полив посевов трав водой							
	Измеритель: 100 м^2						
01-02-041-01	Полив посевов трав водой	**236,58**	11,38	212,76	19,89	**12,44**	1,81
Таблицу 01-02-042 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-02-042. Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом							
	Измеритель: 1000 м^2						
	Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом при работе:						
01-02-042-01	«с пути» с транспортированием до 10 км	**6543,29**	49,91	**2941,49**	247,05	**3551,89**	7,12
(414-9260)	*Семена трав, (кг)*	-	-	-	-	*(58,8)*	-
01-02-042-02	на каждые последующие 5 км добавлять к расценке 01-02-042-01	350,14	3,15	346,99	22,40	0,00	0,45
01-02-042-03	«с поля» с транспортированием до 5 км	**5144,93**	51,61	**1541,43**	146,09	**3551,89**	7,49
(414-9260)	*Семена трав, (кг)*	-	-	-	-	*(58,8)*	-
01-02-042-04	на каждые последующие 5 км добавлять к расценке 01-02-042-03	134,54	3,03	131,51	11,82	0,00	0,44

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 01-02-043 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-02-043. Мощение откосов насыпи, дна и откосов кюветов						
	Измеритель: 100 м^2 мощения						
	Мощение откосов насыпи:						
01-02-043-01	одиночное, толщина слоя камня 0,15 м	**6158,03**	1332,00	5,23	0,00	**4820,80**	180
01-02-043-02	одиночное, толщина слоя камня 0,2 м	**7752,63**	1568,80	6,67	0,00	**6177,16**	212
01-02-043-03	одиночное, толщина слоя камня 0,25 м	**9569,58**	1850,00	8,30	0,00	**7711,28**	250
01-02-043-04	одиночное, толщина слоя камня 0,3 м	**11829,51**	2197,80	10,45	0,00	**9621,26**	297
01-02-043-05	двойное, толщина 1 слоя камня 0,1 м; 2 слоя камня 0,2 м	**9846,62**	1946,20	8,28	0,00	**7892,14**	263
01-02-043-06	двойное, толщина 1 слоя камня 0,18 м; 2 слоя камня 0,35 м	**16375,08**	2893,40	14,18	0,00	**13467,50**	391
01-02-043-07	Мощение дна и откосов кюветов камнем и щебнем	**7070,70**	1887,00	10,44	0,00	**5173,26**	255
	Таблицу 01-02-044 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-02-044. Устройство каменной наброски или призмы						
	Измеритель: 100 м^3 камня в деле						
01-02-044-01	Устройство каменной наброски или призмы	**22596,96**	2042,87	10,69	0,00	**20543,40**	281
	Таблицу 01-02-045 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-02-045. Устройство упоров в основании откосов						
	Измеритель: 100 м упора						
	Устройство упоров в основании откосов при одиночном мощении на щебне, толщина слоя камня:						
01-02-045-01	0,15 м, толщина подстилающего слоя 0,1 м	**10407,25**	2188,92	**238,15**	36,61	**7980,18**	295,8
01-02-045-02	0,2 м, толщина подстилающего слоя 0,12 м	**14221,26**	2884,22	**329,56**	50,60	**11007,48**	389,76
01-02-045-03	0,25 м, толщина подстилающего слоя 0,16 м	**19034,87**	3716,87	**451,52**	69,30	**14866,48**	502,28
01-02-045-04	0,3 м, толщина подстилающего слоя 0,2 м	**25704,79**	4875,71	**623,26**	95,69	**20205,82**	658,88
	Устройство упоров в основании откосов при двойном мощении на щебне, толщина:						
01-02-045-05	1 слоя камня 0,1 м; 2 слоя камня 0,2 м, толщина подстилающего слоя 0,1 м	**18688,21**	3811,30	**450,63**	69,20	**14426,28**	515,04
01-02-045-06	1 слоя камня 0,18 м; 2 слоя камня 0,35 м, толщина подстилающего слоя 0,15 м	**38659,23**	7296,40	**993,95**	152,73	**30368,88**	986
	Таблицу 01-02-046 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-02-046. Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами						
	Измеритель: 100 м^2 укрепляемой поверхности						
	Укрепление откосов земляного полотна бетонными :						
01-02-046-01	сборными плитами при толщине до 8 см	**10512,27**	1181,47	849,54	84,94	**8481,26**	165,24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-046-02	на каждый 1 см изменения толщины добавлять к расценке 01-02-046-01	**853,29**	25,03	0,83	0,00	**827,43**	3,5
01-02-046-03	сборными плитами при толщине до 16 см	**17353,22**	919,63	1228,37	126,26	**15205,22**	128,62
01-02-046-04	на каждый 1 см изменения толщины добавлять к расценке 01-02-046-03	**868,56**	14,59	0,00	0,00	**853,97**	2,04
01-02-046-05	монолитными плитами при толщине до 10 см	**8983,67**	949,29	392,46	31,78	**7641,92**	135,42
01-02-046-06	на каждый 1 см изменения толщины добавлять к расценке 01-02-046-05	**624,11**	53,42	1,66	0,00	**569,03**	7,62

Таблицу 01-02-047 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-02-047. Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами

Измеритель: 100 м упора

	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами:						
01-02-047-01	сборных при толщине плит до 8 см	**19978,17**	1509,27	2235,78	239,39	**16233,12**	197,29
01-02-047-02	сборных при толщине плит 16 см	**27747,58**	1692,72	2247,91	240,69	**23806,95**	221,27
01-02-047-03	монолитных	**21827,81**	2161,70	58,62	5,48	**19607,49**	299,82

Таблицу 01-02-048 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-02-048. Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов

Измеритель: 100 м лотков

	Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов:						
01-02-048-01	лотками-желобами	**20876,74**	1829,79	5011,33	621,68	**14035,62**	245,28
01-02-048-02	лотками-полутрубами	**10468,71**	1153,02	1724,01	210,34	**7591,68**	154,56

Таблицу 01-02-049 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-02-049. Устройство оголовков

Измеритель: 1 оголовок

	Устройство оголовков при:						
01-02-049-01	лотках-желобах	**218,40**	22,71	59,98	7,44	**135,71**	2,93
01-02-049-02	лотках-полутрубах	**314,68**	41,70	120,90	15,00	**152,08**	5,38

Таблицу 01-02-059 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-02-059. Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой

Измеритель: 1 электрод заземления

	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов:						
01-02-059-01	1	**1814,72**	36,22	0,00	0,00	**1778,50**	5,43
01-02-059-02	2	**1822,59**	44,09	0,00	0,00	**1778,50**	6,61
01-02-059-03	3	**1847,86**	69,36	0,00	0,00	**1778,50**	9,7
01-02-059-04	4	**1884,11**	105,61	0,00	0,00	**1778,50**	12,99
	При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать:						
01-02-059-05	к расценке 01-02-059-01	12,14	12,14	0,00	0,00	0,00	1,82
01-02-059-06	к расценке 01-02-059-02	14,81	14,81	0,00	0,00	0,00	2,22
01-02-059-07	к расценке 01-02-059-03	23,24	23,24	0,00	0,00	0,00	3,25
01-02-059-08	к расценке 01-02-059-04	35,28	35,28	0,00	0,00	0,00	4,34

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 01-02-062 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-02-062. Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге						
	Измеритель: 100 м^3 грунта						
	Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге:						
01-02-062-01	под путями, группа грунтов 1	**7651,11**	6046,32	32,39	0,00	**1572,40**	854
01-02-062-02	под путями, группа грунтов 2	**8082,99**	6478,20	32,39	0,00	**1572,40**	915
01-02-062-03	под путями, группа грунтов 3	**9109,59**	7504,80	32,39	0,00	**1572,40**	1060
01-02-062-04	под путями, группа грунтов 4	**10327,79**	8723,00	32,39	0,00	**1572,40**	1220
01-02-062-05	в междупутье, группа грунтов 1	**6198,52**	4453,32	25,74	0,00	**1719,46**	629
01-02-062-06	в междупутье, группа грунтов 2	**6587,92**	4842,72	25,74	0,00	**1719,46**	684
01-02-062-07	в междупутье, группа грунтов 3	**7508,32**	5763,12	25,74	0,00	**1719,46**	814
01-02-062-08	в междупутье, группа грунтов 4	**8630,65**	6885,45	25,74	0,00	**1719,46**	963
01-02-062-09	при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов 1	**4048,09**	3270,96	35,71	0,00	**741,42**	462
01-02-062-10	при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов 2	**4465,81**	3688,68	35,71	0,00	**741,42**	521
01-02-062-11	при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов 3	**5457,01**	4679,88	35,71	0,00	**741,42**	661
01-02-062-12	при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов 4	**6811,73**	6034,60	35,71	0,00	**741,42**	844
	Таблицу 01-02-066 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-02-066. Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м						
	Измеритель: 100 м^2 креплений						
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах:						
01-02-066-01	неустойчивых и мокрых	**1537,08**	193,96	67,69	3,42	**1275,43**	26
01-02-066-02	устойчивых	**1493,81**	150,69	67,69	3,42	**1275,43**	20,2
	Таблицу 01-02-067 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-02-067. Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м						
	Измеритель: 100 м^2 креплений						
	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной:						
01-02-067-01	от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых	**1010,91**	290,08	98,82	0,00	**622,01**	39,2
01-02-067-02	от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых	**733,13**	184,26	73,08	0,00	**475,79**	24,9
01-02-067-03	от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах мокрых	**1121,10**	370,74	102,14	0,00	**648,22**	50,1
01-02-067-04	более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых	**1297,39**	502,20	109,61	0,00	**685,58**	64,8
01-02-067-05	более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых	**1129,33**	403,00	93,00	0,00	**633,33**	52
01-02-067-06	более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах мокрых	**1387,41**	637,05	102,14	0,00	**648,22**	82,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 01-02-084 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-02-084. Теплоизоляция открытых поверхностей торфом							
	Измеритель: 100 м^2 поверхности						
	Теплоизоляция открытых поверхностей торфом, толщина слоя торфа:						
01-02-084-01	0,15 м	**7159,63**	240,34	0,00	0,00	**6919,29**	35,5
01-02-084-02	0,3 м	**14212,96**	374,38	0,00	0,00	**13838,58**	55,3
01-02-084-03	0,5 м	**23603,19**	538,89	0,00	0,00	**23064,30**	79,6
Таблицу 01-02-085 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-02-085. Теплоизоляция поверхности оснований под насыпи торфом							
	Измеритель: 100 м^3 теплоизоляции						
01-02-085-01	Теплоизоляция поверхности оснований под насыпи торфом	**52227,00**	973,00	0,00	0,00	**51254,00**	140
Таблицу 01-02-086 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-02-086. Мощение камнем откосов, горизонтальных поверхностей и дна котлованов							
	Измеритель: 100 м^2 поверхности мощения						
	Мощение камнем откосов и горизонтальных поверхностей:						
01-02-086-01	одиночное по мху, толщина слоя 0,1 м	**7267,48**	505,44	0,00	0,00	**6762,04**	56,6
01-02-086-02	одиночное по мху, толщина слоя 0,15 м	**8344,11**	544,73	0,00	0,00	**7799,38**	61
01-02-086-03	двойное по мху, толщина слоя 0,1 м	**14265,27**	741,19	0,00	0,00	**13524,08**	83
01-02-086-04	двойное по мху, толщина слоя 0,15 м	**16373,19**	794,77	0,00	0,00	**15578,42**	89
	Мощение камнем дна и откосов кюветов:						
01-02-086-05	одиночное по мху, толщина слоя 0,15 м	**8361,97**	562,59	0,00	0,00	**7799,38**	63
01-02-086-06	одиночное по мху с теплоизоляцией из торфа, толщина слоя 0,15 м	**24116,43**	757,80	0,00	0,00	**23358,63**	90
01-02-086-07	двойное по мху, толщина слоя 0,15 м	**16373,15**	812,63	0,00	0,00	**15560,52**	91
01-02-086-08	двойное по мху с теплоизоляцией из торфа, толщина слоя 0,15 м	**33228,47**	1010,40	0,00	0,00	**32218,07**	120
Таблицу 01-02-089 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-02-089. Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора							
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания:						
01-02-089-01	до 0,5 м, группа грунтов 1м	**5575,49**	0,00	**5575,49**	530,98	0,00	
01-02-089-02	до 0,5 м, группа грунтов 2м	**8194,58**	0,00	**8194,58**	780,40	0,00	
01-02-089-03	до 0,5 м, группа грунтов 3м	**9175,50**	0,00	**9175,50**	873,82	0,00	
01-02-089-04	до 0,5 м, группа грунтов 4м	**12789,15**	0,00	**12789,15**	1217,97	0,00	
01-02-089-05	до 1 м, группа грунтов 1м	**6877,59**	0,00	**6877,59**	654,98	0,00	
01-02-089-06	до 1 м, группа грунтов 2м	**11969,45**	0,00	**11969,45**	1139,90	0,00	
01-02-089-07	до 1 м, группа грунтов 3м	**13770,07**	0,00	**13770,07**	1311,38	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-089-08	до 1 м, группа грунтов 4м	**19608,46**	0,00	**19608,46**	1867,40	0,00	
01-02-089-09	свыше 1 м, группа грунтов 1м	**8517,01**	0,00	**8517,01**	811,11	0,00	
01-02-089-10	свыше 1 м, группа грунтов 2м	**15511,17**	0,00	**15511,17**	1477,19	0,00	
01-02-089-11	свыше 1 м, группа грунтов 3м	**19608,46**	0,00	**19608,46**	1867,40	0,00	
01-02-089-12	свыше 1 м, группа грунтов 4м	**26193,39**	0,00	**26193,39**	2494,51	0,00	

Таблицу 01-02-091 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-02-091. Механизированная разработка скальных грунтов в траншеях шириной 1,3 м и более с зачисткой недобора и выкидкой грунта на бровку

Измеритель: 100 м^3 грунта

	Механизированная разработка скальных грунтов в траншеях шириной 1,3 м и более с зачисткой недобора и выкидкой грунтов на бровку, группа грунтов:						
01-02-091-01	4р	**4873,51**	86,39	**4787,12**	454,24	0,00	11,58
01-02-091-02	5р	**6185,43**	104,19	**6081,24**	576,22	0,00	13,62
01-02-091-03	6	**8332,37**	181,42	**8150,95**	771,11	0,00	23,14

Таблицу 01-02-102 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-02-102. Устройство разделочных площадок

Измеритель: 100 деревьев

	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов:						
01-02-102-01	до 16 см	65,73	14,30	49,93	1,13	1,50	2,02
01-02-102-02	до 20 см	123,23	23,08	97,74	1,76	2,41	3,26
01-02-102-03	до 24 см	151,70	28,74	119,75	2,27	3,21	4,06
01-02-102-04	до 28 см	212,59	37,38	171,20	2,90	4,01	5,28
01-02-102-05	до 32 см	**246,11**	43,12	198,07	3,28	**4,92**	6,09
01-02-102-06	свыше 32 см	**411,98**	71,93	332,12	5,54	**7,93**	10,16

Таблицу 01-02-120 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-02-120. Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней

Измеритель: 1 га

	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью:						
01-02-120-01	59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье густые	**1193,56**	365,50	246,81	28,60	**581,25**	52,14
01-02-120-02	59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье средние	**749,45**	262,17	143,53	16,63	**343,75**	37,4
01-02-120-03	59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье редкие	**438,49**	198,94	64,55	7,48	**175,00**	28,38
01-02-120-04	79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые	**1143,75**	357,79	204,71	29,61	**581,25**	51,04
01-02-120-05	79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние	**726,13**	262,17	120,21	17,39	**343,75**	37,4
01-02-120-06	79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие	**427,95**	198,94	54,01	7,81	**175,00**	28,38
01-02-120-07	118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые	**1250,34**	357,79	311,30	27,47	**581,25**	51,04
01-02-120-08	118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние	**785,85**	262,17	179,93	15,88	**343,75**	37,4
01-02-120-09	118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие	**455,34**	198,94	81,40	7,18	**175,00**	28,38

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 01-02-121 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-02-121. Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарника, мелколесья и корней						
	Измеритель: 1 га						
	Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью:						
01-02-121-01	59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье густые	**944,46**	214,37	148,84	17,25	**581,25**	30,58
01-02-121-02	59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье средние	**587,62**	157,30	86,57	10,03	**343,75**	22,44
01-02-121-03	59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье редкие	**334,01**	119,52	39,49	4,58	**175,00**	17,05
01-02-121-04	79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густое	**920,19**	214,37	124,57	18,02	**581,25**	30,58
01-02-121-05	79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние	**574,22**	157,30	73,17	10,58	**343,75**	22,44
01-02-121-06	79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие	**326,75**	119,52	32,23	4,66	**175,00**	17,05
01-02-121-07	118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые	**984,12**	214,37	188,50	16,63	**581,25**	30,58
01-02-121-08	118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние	**611,01**	157,30	109,96	9,70	**343,75**	22,44
01-02-121-09	118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие	**344,50**	119,52	49,98	4,41	**175,00**	17,05
	Таблицу 01-02-130 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-02-130. Гидравлическое погружение иглофильтров, обсадных труб, установка иглофильтров						
	Измеритель: 100 иглофильтров						
	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах:						
01-02-130-01	2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	**11563,98**	2079,17	807,76	71,45	**8677,05**	265,2
(301-9618)	*Иглофильтры, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-02-130-02	2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 7 м	**15136,91**	2503,16	2654,55	313,82	**9979,20**	319,28
(301-9618)	*Иглофильтры, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-02-130-03	3 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	**13226,24**	2785,94	1760,04	164,33	**8680,26**	355,35
(301-9618)	*Иглофильтры, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-02-130-04	3 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 7 м	**19107,12**	3133,18	5991,98	738,19	**9981,96**	399,64
(301-9618)	*Иглофильтры, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-02-130-05	2 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	**11086,66**	1916,10	758,11	67,01	**8412,45**	244,4
(301-9618)	*Иглофильтры, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-02-130-06	2 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 7 м	**14006,44**	2152,55	2536,19	303,26	**9317,70**	274,56
(301-9618)	*Иглофильтры, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-130-07	3 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	**12742,48**	2616,36	1710,40	160,02	**8415,72**	333,72
(301-9618)	*Иглофильтры, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-02-130-08	3 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 7 м	**17980,02**	2785,94	5873,62	727,65	**9320,46**	355,35
(301-9618)	*Иглофильтры, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Гидропогружение обсадных труб с установкой в них иглофильтров с устройством обсыпки, длина иглофильтров:						
01-02-130-09	до 4 м	**43361,84**	6095,65	20063,00	2594,37	**17203,19**	759,11
(301-9618)	*Иглофильтры, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-02-130-10	до 7 м	**62316,86**	959,42	36729,70	4756,08	**24627,74**	119,48
(301-9618)	*Иглофильтры, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Установка иглофильтров в предварительно пробуренные скважины без устройства обсыпки, длина иглофильтров:						
01-02-130-11	до 4 м	**9427,13**	1783,64	506,55	49,83	**7136,94**	224,64
(301-9618)	*Иглофильтры, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-02-130-12	до 7 м	**11223,64**	2044,55	2042,15	256,41	**7136,94**	257,5
(301-9618)	*Иглофильтры, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 01-02-132 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-02-132. Монтаж и демонтаж всасывающего коллектора

	Измеритель: 100 м коллектора						
01-02-132-01	Монтаж всасывающего коллектора	**25351,52**	244,84	1303,85	96,17	**23802,83**	37,96
01-02-132-02	Демонтаж всасывающего коллектора	936,64	161,28	775,36	54,06	0,00	25,64

Таблицу 01-02-133 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-02-133. Установка эжекторных водоподъемников

	Измеритель: 1 эжекторный водоподъемник						
	Установка эжекторных водоподъемников длиной:						
01-02-133-01	до 15 м	**1277,41**	179,13	120,90	8,34	**977,38**	22,56
(103-9162)	*Муфты компенсирующие, (шт.)*	-	-	-	-	*(4)*	-
(507-9031)	*Фланцы, (компл.)*	-	-	-	-	*(2)*	-
01-02-133-02	до 21 м	**1388,67**	189,53	161,16	11,51	**1037,98**	23,87
(103-9162)	*Муфты компенсирующие, (шт.)*	-	-	-	-	*(4)*	-
(507-9031)	*Фланцы, (компл.)*	-	-	-	-	*(2)*	-
01-02-133-03	до 31 м	**1595,61**	210,33	238,22	18,21	**1147,06**	26,49
(103-9162)	*Муфты компенсирующие, (шт.)*	-	-	-	-	*(4)*	-
(507-9031)	*Фланцы, (компл.)*	-	-	-	-	*(2)*	-

Таблицу 01-02-135 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-02-135. Укладка грунта толщиной 20 см, пропитанного битумом

	Измеритель: 1 $м^3$						
01-02-135-01	Укладка грунта толщиной 20 см, пропитанного битумом	**74,61**	11,15	15,11	0,66	**48,35**	1,7

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 01-03-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-03-001. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м^3						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5 (1,5 - 3) м^3, группа грунтов:						
01-03-001-01	1 м	**8194,70**	38,52	**8156,18**	1053,57	0,00	4,97
01-03-001-02	2 м	**12866,24**	47,28	**12818,96**	1497,63	0,00	6,1
01-03-001-03	3 м	**16541,27**	57,82	**16483,45**	1846,61	0,00	7,46
	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1,6 (1,25 -1,6) м^3, группа грунтов:						
01-03-001-04	1 м	**9136,34**	28,10	**9108,24**	1165,30	0,00	4,12
01-03-001-05	2 м	**13804,63**	33,62	**13771,01**	1608,88	0,00	4,93
01-03-001-06	3 м	**17475,82**	40,31	**17435,51**	1957,68	0,00	5,91
	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1,25 (1,4 -1,5) м^3, группа грунтов:						
01-03-001-07	1 м	**9528,15**	27,89	**9500,26**	1236,36	0,00	4,09
01-03-001-08	2 м	**14197,13**	34,10	**14163,03**	1680,32	0,00	5
01-03-001-09	3 м	**17868,25**	40,72	**17827,53**	2029,92	0,00	5,97
	Таблицу 01-03-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-03-002. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м^3						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 м^3, группа грунтов:						
01-03-002-01	1 м	**10880,42**	38,46	**10841,96**	**1043,89**	0,00	5,64
01-03-002-02	2 м	**15551,73**	46,99	**15504,74**	**1487,94**	0,00	6,89
01-03-002-03	3 м	**19227,69**	58,45	**19169,24**	**1836,93**	0,00	8,57
	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 м^3, группа грунтов:						
01-03-002-04	1 м	**13680,35**	56,61	**13623,74**	1297,45	0,00	8,3
01-03-002-05	2 м	**18357,98**	71,47	**18286,51**	1741,50	0,00	10,48
01-03-002-06	3 м	**22041,17**	90,16	**21951,01**	2090,49	0,00	13,22
	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м^3, группа грунтов:						
01-03-002-07	1 м	**13373,71**	73,32	**13300,39**	1456,41	0,00	10,75
01-03-002-08	2 м	**18055,72**	92,55	**17963,17**	1900,47	0,00	13,57
01-03-002-09	3 м	**21745,17**	117,51	**21627,66**	2249,45	0,00	17,23
	Таблицу 01-03-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-03-003. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м^3						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3 - 0,45) м^3, группа грунтов:						
01-03-003-01	1 м	**8640,28**	45,15	**8595,13**	880,79	0,00	6,62
01-03-003-02	2 м	**14165,13**	58,24	**14106,89**	1423,81	0,00	8,54
01-03-003-03	3 м	**19116,65**	77,88	**19038,77**	1920,54	0,00	11,42

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м^3, группа грунтов:						
01-03-003-04	1 м	**8877,55**	68,00	**8809,55**	1004,23	0,00	9,97
01-03-003-05	2 м	**14457,49**	87,71	**14369,78**	1580,71	0,00	12,86
01-03-003-06	3 м	**19692,10**	120,71	**19571,39**	2158,61	0,00	17,7

Таблицу 01-03-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-03-004. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов траншейными роторными экскаваторами

Измеритель: 1000 м^3 грунта

	Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов:						
01-03-004-01	1 м	**7140,89**	0,00	**7140,89**	686,52	0,00	
01-03-004-02	2 м	**12232,69**	0,00	**12232,69**	1173,32	0,00	
01-03-004-03	3 м	**16667,54**	0,00	**16667,54**	1599,07	0,00	
	Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов:						
01-03-004-04	1 м	**9408,17**	0,00	**9408,17**	729,48	0,00	
01-03-004-05	2 м	**14732,35**	0,00	**14732,35**	1207,55	0,00	
01-03-004-06	3 м	**20023,02**	0,00	**20023,02**	1638,82	0,00	
	Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов:						
01-03-004-07	1 м	**8709,13**	0,00	**8709,13**	635,30	0,00	
01-03-004-08	2 м	**14313,06**	0,00	**14313,06**	1109,23	0,00	
01-03-004-09	3 м	**19644,02**	0,00	**19644,02**	1509,48	0,00	

Таблицу 01-03-010 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-03-010. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве

Измеритель: 1000 м^3 грунта

	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью (6,3-10) м^3, группа грунтов:						
01-03-010-01	1 м	**13425,25**	19,67	**13403,31**	815,74	**2,27**	2,39
01-03-010-02	2 м	**18137,51**	25,18	**18108,93**	1268,56	**3,40**	3,06
01-03-010-03	3 м	**21898,23**	35,72	**21859,11**	1634,04	**3,40**	4,34
	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 5 (5-5,2) м^3, группа грунтов:						
01-03-010-04	1 м	**11966,47**	25,81	**11938,39**	871,56	**2,27**	3,25
01-03-010-05	2 м	**16671,71**	32,87	**16635,44**	1321,80	**3,40**	4,14
01-03-010-06	3 м	**20383,61**	40,73	**20339,48**	1677,99	**3,40**	5,13
	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 4,6 м^3, группа грунтов:						
01-03-010-07	1 м	**11695,79**	28,19	**11665,33**	897,35	**2,27**	3,55
01-03-010-08	2 м	**16407,02**	35,97	**16367,65**	1348,72	**3,40**	4,53
01-03-010-09	3 м	**20118,26**	43,83	**20071,03**	1705,01	**3,40**	5,52

Таблицу 01-03-011 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-03-011. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м^3

Измеритель: 1000 м^3 грунта

	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3,0) м^3, группа грунтов:						
01-03-011-01	1 м	**12183,33**	43,71	**12137,35**	1176,97	**2,27**	5,64
01-03-011-02	2 м	**16902,99**	54,10	**16845,49**	1628,64	**3,40**	6,98

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-03-011-03	3 м	**20635,80**	66,88	**20565,52**	1986,61	**3,40**	8,63
	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м^3, группа грунтов:						
01-03-011-04	1 м	**11601,65**	33,15	**11566,23**	1264,51	**2,27**	4,86
01-03-011-05	2 м	**16333,74**	41,12	**16289,22**	1717,36	**3,40**	6,03
01-03-011-06	3 м	**20062,97**	48,76	**20010,81**	2075,57	**3,40**	7,15
	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м^3, группа грунтов:						
01-03-011-07	1 м	**10632,43**	33,76	**10595,27**	1430,70	**3,40**	4,95
01-03-011-08	2 м	**15370,90**	42,63	**15323,74**	1885,99	**4,53**	6,25
01-03-011-09	3 м	**19111,81**	51,42	**19054,72**	2245,42	**5,67**	7,54

Таблицу 01-03-012 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-03-012. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м^3

Измеритель: 1000 м^3 грунта

	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м^3, группа грунтов:						
01-03-012-01	1 м	**11891,31**	43,65	**11844,26**	**1163,91**	**3,40**	6,4
01-03-012-02	2 м	**16652,16**	54,56	**16593,07**	**1621,13**	**4,53**	8
01-03-012-03	3 м	**20436,87**	68,06	**20363,14**	**1986,99**	**5,67**	9,98
	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м^3, группа грунтов:						
01-03-012-04	1 м	**14834,26**	63,29	**14767,57**	1439,06	**3,40**	9,28
01-03-012-05	2 м	**19626,88**	77,82	**19544,53**	1901,93	**4,53**	11,41
01-03-012-06	3 м	**23506,00**	102,03	**23398,30**	2280,77	**5,67**	14,96
	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м^3, группа грунтов:						
01-03-012-07	1 м	**15036,17**	83,89	**14948,88**	1681,99	**3,40**	12,3
01-03-012-08	2 м	**19865,29**	102,85	**19757,91**	2150,10	**4,53**	15,08
01-03-012-09	3 м	**23868,43**	216,67	**23646,09**	2534,48	**5,67**	31,77

Таблицу 01-03-013 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-03-013. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м^3

Измеритель: 1000 м^3 грунта

	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м^3, группа грунтов:						
01-03-013-01	1 м	**10152,15**	112,33	**10036,42**	1103,76	**3,40**	16,47
01-03-013-02	2 м	**15991,14**	141,58	**15845,03**	1695,80	**4,53**	20,76
01-03-013-03	3 м	**21615,27**	190,69	**21418,91**	2291,38	**5,67**	27,96
	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м^3, группа грунтов:						
01-03-013-04	1 м	**19181,01**	167,70	**19009,91**	2101,24	**3,40**	24,59
01-03-013-05	2 м	**25175,00**	213,60	**24956,87**	2745,50	**4,53**	31,32
01-03-013-06	3 м	**31291,42**	297,49	**30988,26**	3464,59	**5,67**	43,62

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 01-03-014 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-03-014. Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины							
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Ремонт и содержание землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов:						
01-03-014-01	1 м	**131,43**	0,00	120,10	11,69	**11,33**	
01-03-014-02	2 м	**143,40**	0,00	129,80	12,64	**13,60**	
01-03-014-03	3 м	**152,94**	0,00	137,08	13,35	**15,86**	
Таблицу 01-03-015 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-03-015. Работа на отвале							
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Работа на отвале, группа грунтов:						
01-03-015-01	1 м	**285,11**	20,39	262,45	41,08	**2,27**	2,99
01-03-015-02	2 м	**348,46**	24,89	319,04	50,02	**4,53**	3,65
01-03-015-03	3 м	**374,49**	26,46	341,23	53,42	**6,80**	3,88
Таблицу 01-03-021 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-03-021. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов скреперами прицепными							
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью:						
01-03-021-01	3 м^3, группа грунтов 1 м	**8315,63**	54,42	**8261,21**	972,91	0,00	7,98
01-03-021-02	3 м^3, группа грунтов 2 м	**13168,72**	56,13	**13112,59**	1448,02	0,00	8,23
01-03-021-03	3 м^3, группа грунтов 3 м	**16895,22**	57,90	**16837,32**	1806,93	0,00	8,49
01-03-021-04	4,5 м^3, группа грунтов 1 м	**8797,86**	43,78	**8754,08**	933,39	0,00	6,42
01-03-021-05	4,5 м^3, группа грунтов 2 м	**13722,64**	47,74	**13674,90**	1409,35	0,00	7
01-03-021-06	4,5 м^3, группа грунтов 3 м	**17673,14**	52,04	**17621,10**	1792,98	0,00	7,63
01-03-021-07	7 м^3, группа грунтов 1 м	**7903,59**	30,01	**7873,58**	811,88	0,00	4,4
01-03-021-08	7 м^3, группа грунтов 2 м	**12833,64**	33,96	**12799,68**	1288,09	0,00	4,98
01-03-021-09	7 м^3, группа грунтов 3 м	**16800,58**	38,46	**16762,12**	1672,25	0,00	5,64
01-03-021-10	8 м^3, группа грунтов 1 м	**7399,10**	24,69	**7374,41**	765,95	0,00	3,62
01-03-021-11	8 м^3, группа грунтов 2 м	**12287,79**	28,51	**12259,28**	1238,46	0,00	4,18
01-03-021-12	8 м^3, группа грунтов 3 м	**16143,75**	32,94	**16110,81**	1612,14	0,00	4,83
01-03-021-13	10 м^3, группа грунтов 1 м	**7426,84**	19,03	**7407,81**	707,17	0,00	2,79
01-03-021-14	10 м^3, группа грунтов 2 м	**12344,23**	22,10	**12322,13**	1173,91	0,00	3,24
01-03-021-15	10 м^3, группа грунтов 3 м	**16299,78**	22,92	**16276,86**	1548,90	0,00	3,36
01-03-021-16	15 м^3, группа грунтов 1 м	**8285,85**	15,62	**8270,23**	690,60	0,00	2,29
01-03-021-17	15 м^3, группа грунтов 2 м	**13390,12**	18,55	**13371,57**	1157,41	0,00	2,72
01-03-021-18	15 м^3, группа грунтов 3 м	**17573,60**	22,03	**17551,57**	1534,20	0,00	3,23
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:						
01-03-021-19	01-03-021-01	131,16	2,80	128,36	21,14	0,00	0,41
01-03-021-20	01-03-021-02	140,68	3,00	137,68	22,68	0,00	0,44
01-03-021-21	01-03-021-03	150,93	3,21	147,72	24,33	0,00	0,47
01-03-021-22	01-03-021-04	161,75	2,39	159,36	19,53	0,00	0,35
01-03-021-23	01-03-021-05	175,38	2,66	172,72	21,17	0,00	0,39
01-03-021-24	01-03-021-06	190,04	2,93	187,11	22,93	0,00	0,43
01-03-021-25	01-03-021-07	121,37	1,77	119,60	14,36	0,00	0,26
01-03-021-26	01-03-021-08	136,33	2,05	134,28	16,13	0,00	0,3
01-03-021-27	01-03-021-09	153,46	2,39	151,07	18,14	0,00	0,35
01-03-021-28	01-03-021-10	88,19	1,50	86,69	11,21	0,00	0,22
01-03-021-29	01-03-021-11	102,04	1,71	100,33	12,98	0,00	0,25
01-03-021-30	01-03-021-12	117,83	1,91	115,92	14,99	0,00	0,28

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-03-021-31	01-03-021-13	86,71	1,02	85,69	7,81	0,00	0,15
01-03-021-32	01-03-021-14	102,12	1,23	100,89	9,20	0,00	0,18
01-03-021-33	01-03-021-15	120,36	1,50	118,86	10,84	0,00	0,22
01-03-021-34	01-03-021-16	126,42	0,75	125,67	6,61	0,00	0,11
01-03-021-35	01-03-021-17	160,03	1,02	159,01	8,36	0,00	0,15
01-03-021-36	01-03-021-18	201,41	1,36	200,05	10,52	0,00	0,2

Таблицу 01-03-022 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-03-022. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов скреперами самоходными

Измеритель: 1000 м^3 грунта

	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами прицепными с ковшом емкостью:						
01-03-022-01	8 м^3, группа грунтов 1 м	**11559,60**	51,63	**11507,97**	1186,93	0,00	7,57
01-03-022-02	8 м^3, группа грунтов 2 м	**16837,68**	57,56	**16780,12**	1699,87	0,00	8,44
01-03-022-03	8 м^3, группа грунтов 3 м	**21471,20**	64,18	**21407,02**	2158,79	0,00	9,41
01-03-022-04	15 м^3, группа грунтов 1 м	**10306,51**	23,05	**10283,46**	821,43	0,00	3,38
01-03-022-05	15 м^3, группа грунтов 2 м	**15682,33**	26,87	**15655,46**	1306,80	0,00	3,94
01-03-022-06	15 м^3, группа грунтов 3 м	**20167,91**	31,30	**20136,61**	1703,93	0,00	4,59
	При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с переходными покрытиями добавлять к расценке:						
01-03-022-07	01-03-022-01	428,85	5,59	423,26	51,52	0,00	0,82
01-03-022-08	01-03-022-02	443,32	5,87	437,45	53,24	0,00	0,86
01-03-022-09	01-03-022-03	479,06	6,14	472,92	57,56	0,00	0,9
01-03-022-10	01-03-022-04	349,11	2,32	346,79	20,29	0,00	0,34
01-03-022-11	01-03-022-05	378,76	2,46	376,30	22,02	0,00	0,36
01-03-022-12	01-03-022-06	410,87	2,59	408,28	23,89	0,00	0,38
	При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с покрытиями низшего типа добавлять расценке:						
01-03-022-13	01-03-022-01	565,42	7,37	558,05	67,92	0,00	1,08
01-03-022-14	01-03-022-02	596,63	7,84	588,79	71,66	0,00	1,15
01-03-022-15	01-03-022-03	629,03	8,32	620,71	75,55	0,00	1,22
01-03-022-16	01-03-022-04	438,19	2,86	435,33	25,47	0,00	0,42
01-03-022-17	01-03-022-05	465,53	3,14	462,39	27,05	0,00	0,46
01-03-022-18	01-03-022-06	495,31	3,41	491,90	28,78	0,00	0,5

Таблицу 01-03-028 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-03-028. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.)

Измеритель: 1000 м^3 грунта

	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:						
01-03-028-01	59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м	**6324,37**	0,00	**6324,37**	668,56	0,00	
01-03-028-02	59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 м	**11096,40**	0,00	**11096,40**	1134,23	0,00	
01-03-028-03	59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 м	**14898,80**	0,00	**14898,80**	1510,50	0,00	
01-03-028-04	79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 м	**6151,59**	0,00	**6151,59**	616,90	0,00	
01-03-028-05	79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 м	**10926,99**	0,00	**10926,99**	1079,65	0,00	
01-03-028-06	79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 м	**14672,82**	0,00	**14672,82**	1441,85	0,00	
	При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к расценке:						
01-03-028-07	01-03-028-01	598,19	0,00	598,19	118,34	0,00	
01-03-028-08	01-03-028-02	645,95	0,00	645,95	127,78	0,00	
01-03-028-09	01-03-028-03	676,40	0,00	676,40	133,81	0,00	
01-03-028-10	01-03-028-04	409,82	0,00	409,82	66,02	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-03-028-11	01-03-028-05	463,79	0,00	463,79	74,72	0,00	
01-03-028-12	01-03-028-06	481,77	0,00	481,77	77,62	0,00	

Таблицу 01-03-029 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-03-029. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.)

Измеритель: 1000 м^3 грунта

	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:						
01-03-029-01	96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 м	**6572,95**	0,00	**6572,95**	662,87	0,00	
01-03-029-02	96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 м	**11357,70**	0,00	**11357,70**	1123,24	0,00	
01-03-029-03	96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 м	**15123,85**	0,00	**15123,85**	1486,73	0,00	
01-03-029-04	121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 м	**6143,15**	0,00	**6143,15**	586,25	0,00	
01-03-029-05	121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 м	**10885,60**	0,00	**10885,60**	1038,10	0,00	
01-03-029-06	121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 3 м	**14629,76**	0,00	**14629,76**	1394,88	0,00	
	При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к расценке:						
01-03-029-07	01-03-029-01	752,22	0,00	752,22	102,56	0,00	
01-03-029-08	01-03-029-02	853,87	0,00	853,87	116,42	0,00	
01-03-029-09	01-03-029-03	884,36	0,00	884,36	120,58	0,00	
01-03-029-10	01-03-029-04	398,34	0,00	398,34	38,97	0,00	
01-03-029-11	01-03-029-05	438,18	0,00	438,18	42,87	0,00	
01-03-029-12	01-03-029-06	464,73	0,00	464,73	45,47	0,00	

Таблицу 01-03-030 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-03-030. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330л.с.)

Измеритель: 1000 м^3 грунта

	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:						
01-03-030-01	132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 м	**6106,48**	0,00	**6106,48**	581,61	0,00	
01-03-030-02	132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 м	**10848,28**	0,00	**10848,28**	1032,92	0,00	
01-03-030-03	132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3 м	**14556,24**	0,00	**14556,24**	1386,70	0,00	
01-03-030-04	243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1 м	**6307,19**	0,00	**6307,19**	575,72	0,00	
01-03-030-05	243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2 м	**11035,52**	0,00	**11035,52**	1023,79	0,00	
01-03-030-06	243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 3 м	**14794,69**	0,00	**14794,69**	1378,01	0,00	
	При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к расценке:						
01-03-030-07	01-03-030-01	384,59	0,00	384,59	36,79	0,00	
01-03-030-08	01-03-030-02	412,25	0,00	412,25	39,44	0,00	
01-03-030-09	01-03-030-03	434,64	0,00	434,64	41,58	0,00	
01-03-030-10	01-03-030-04	560,80	0,00	560,80	31,16	0,00	
01-03-030-11	01-03-030-05	587,50	0,00	587,50	32,65	0,00	
01-03-030-12	01-03-030-06	614,21	0,00	614,21	34,13	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 01-03-040 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-03-040. Рыхление и разработка выемок в вечномерзлых грунтах с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами»						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Рыхление и разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью:						
01-03-040-01	1 м^3, группа грунтов 1 м	**11829,72**	24,21	**11805,51**	**1199,46**	0,00	3,55
01-03-040-02	1 м^3, группа грунтов 2 м	**16549,17**	29,26	**16519,91**	**1650,96**	0,00	4,29
01-03-040-03	1 м^3, группа грунтов 3 м	**20375,88**	36,62	**20339,26**	**2025,54**	0,00	5,37
01-03-040-04	0,65 м^3, группа грунтов 1 м	**14616,55**	29,26	**14587,29**	1452,72	0,00	4,29
01-03-040-05	0,65 м^3, группа грунтов 2 м	**19335,78**	34,10	**19301,68**	1904,42	0,00	5
01-03-040-06	0,65 м^3, группа грунтов 3 м	**22301,80**	41,40	**22260,40**	2196,31	0,00	6,07
01-03-040-07	0,5 м^3, группа грунтов 1 м	**14313,18**	49,24	**14263,94**	1611,40	0,00	7,22
01-03-040-08	0,5 м^3, группа грунтов 2 м	**19042,17**	63,84	**18978,33**	2064,19	0,00	9,36
01-03-040-09	0,5 м^3, группа грунтов 3 м	**22876,32**	78,63	**22797,69**	2438,45	0,00	11,53
	Таблицу 01-03-041 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-03-041. Рыхление и разработка выемок и карьеров в вечномерзлых грунтах экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м^3 с отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов:						
01-03-041-01	1 м	**32514,41**	4106,46	**28196,44**	1942,63	211,51	585,8
01-03-041-02	2 м	**40233,45**	4269,09	**35718,27**	2509,77	246,09	609
01-03-041-03	3 м	**46247,20**	4643,14	**41315,46**	2941,96	288,60	662,36
	Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м^3 с отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов:						
01-03-041-04	1 м	**41456,06**	5301,80	**35555,02**	**2349,16**	599,24	756,32
01-03-041-05	2 м	**50389,08**	5529,49	**44174,79**	**2977,47**	684,80	788,8
01-03-041-06	3 м	**58741,13**	6131,23	**51805,32**	**3509,05**	804,58	874,64
	Таблицу 01-03-042 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-03-042. Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами»						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью:						
01-03-042-01	1 м^3, группа грунтов 1 м	**12639,82**	21,28	**12618,54**	**1287,71**	0,00	3,12
01-03-042-02	1 м^3, группа грунтов 2 м	**17358,57**	25,64	**17332,93**	**1740,46**	0,00	3,76
01-03-042-03	1 м^3, группа грунтов 3 м	**21253,16**	32,05	**21221,11**	**2125,81**	0,00	4,7
01-03-042-04	0,65 м^3, группа грунтов 1 м	**14767,72**	25,58	**14742,14**	1477,50	0,00	3,75
01-03-042-05	0,65 м^3, группа грунтов 2 м	**19486,34**	29,80	**19456,54**	1929,55	0,00	4,37
01-03-042-06	0,65 м^3, группа грунтов 3 м	**22512,85**	36,21	**22476,64**	2231,42	0,00	5,31
01-03-042-07	0,5 м^3, группа грунтов 1 м	**14461,77**	42,97	**14418,80**	1636,30	0,00	6,3
01-03-042-08	0,5 м^3, группа грунтов 2 м	**19189,59**	56,40	**19133,19**	2089,45	0,00	8,27
01-03-042-09	0,5 м^3, группа грунтов 3 м	**23090,80**	69,43	**23021,37**	2474,49	0,00	10,18
	Таблицу 01-03-043 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-03-043. Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах, группа грунтов:						
01-03-043-01	1 м	**6908,48**	0,00	**6908,48**	713,88	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-03-043-02	2 м	**12094,18**	0,00	**12094,18**	1225,66	0,00	
01-03-043-03	3 м	**16768,48**	0,00	**16768,48**	1701,30	0,00	
	Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при односторонних резервах, группа грунтов:						
01-03-043-04	1 м	**8127,67**	0,00	**8127,67**	889,72	0,00	
01-03-043-05	2 м	**13583,58**	0,00	**13583,58**	1437,69	0,00	
01-03-043-06	3 м	**18290,28**	0,00	**18290,28**	1919,78	0,00	

Таблицу 01-03-044 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-03-044. Устройство дорожных насыпей бульдозерами

Измеритель: 1000 м^3 грунта

	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов:						
01-03-044-01	1 м	**6736,60**	0,00	**6736,60**	711,25	0,00	
01-03-044-02	2 м	**11571,44**	0,00	**11571,44**	1183,49	0,00	
01-03-044-03	3 м	**15347,77**	0,00	**15347,77**	1549,49	0,00	
	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:						
01-03-044-04	01-03-044-01	430,16	0,00	430,16	69,30	0,00	
01-03-044-05	01-03-044-02, 01-03-044-03	495,07	0,00	495,07	79,76	0,00	

Таблицу 01-03-045 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-03-045. Устройство сливной призмы и кюветов в выемках

Измеритель: 100 м^3 грунта

	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов:						
01-03-045-01	1 м	**1844,99**	236,33	**1608,66**	152,00	0,00	31,68
01-03-045-02	2 м	**2572,85**	342,64	**2230,21**	215,68	0,00	45,93
01-03-045-03	3 м	**3279,03**	496,69	**2782,34**	274,52	0,00	66,58

Таблицу 01-03-046 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-03-046. Рыхление и разработка продольных водоотводных и нагорных канав

Измеритель: 1000 м^3 грунта

	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов:						
01-03-046-01	1 м	**19823,61**	6013,73	**13809,88**	1327,80	0,00	806,13
01-03-046-02	2 м	**27462,70**	8990,05	**18472,65**	1771,11	0,00	1205,1
01-03-046-03	3 м	**36591,05**	14453,90	**22137,15**	2120,39	0,00	1937,52

Таблицу 01-03-047 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-03-047. Срезка недобора грунта в выемках

Измеритель: 1000 м^3 грунта

	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов:						
01-03-047-01	1 м	**17524,04**	3077,07	**14429,30**	1427,50	17,67	430,36
01-03-047-02	2 м	**23155,29**	3989,41	**19145,26**	1879,10	**20,62**	557,96
01-03-047-03	3 м	**28634,63**	5571,42	**23033,76**	2265,51	29,45	779,22

Таблицу 01-03-053 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-03-053. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм в вечномерзлых грунтах

Измеритель: 1 км траншей

	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм, группа грунтов:						
01-03-053-01	1 м	**26371,64**	1261,86	**25109,78**	2027,07	0,00	186,39
01-03-053-02	2 м	**40225,15**	1763,65	**38461,50**	3202,40	0,00	260,51
01-03-053-03	3 м	**52817,63**	2235,93	**50581,70**	4192,79	0,00	330,27

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:						
01-03-053-04	01-03-053-01	**4022,41**	350,01	**3672,40**	322,06	0,00	51,7
01-03-053-05	01-03-053-02	**6360,74**	446,82	**5913,92**	531,92	0,00	66
01-03-053-06	01-03-053-03	**8377,71**	565,97	**7811,74**	702,70	0,00	83,6

Таблицу 01-03-054 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-03-054. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм в вечномерзлых грунтах

Измеритель: 1 км траншей

	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, группа грунтов:						
01-03-054-01	1 м	**37831,91**	1734,14	**36097,77**	2993,35	0,00	256,15
01-03-054-02	2 м	**56844,76**	2413,03	**54431,73**	4660,16	0,00	356,43
01-03-054-03	3 м	**75418,11**	3010,75	**72407,36**	6158,66	0,00	444,72
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:						
01-03-054-04	01-03-054-01	**5115,19**	480,94	**4634,25**	424,23	0,00	71,04
01-03-054-05	01-03-054-02	**8303,63**	586,15	**7717,48**	719,28	0,00	86,58
01-03-054-06	01-03-054-03	**11377,35**	737,25	**10640,10**	977,87	0,00	108,9

Таблицу 01-03-055 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-03-055. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм в вечномерзлых грунтах

Измеритель: 1 км траншей

	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, группа грунтов:						
01-03-055-01	1 м	**47614,73**	3464,28	**44150,45**	3182,39	0,00	511,71
01-03-055-02	2 м	**70244,85**	4546,39	**65698,46**	5095,95	0,00	671,55
01-03-055-03	3 м	**94360,88**	5853,34	**88507,54**	6828,86	0,00	864,6
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:						
01-03-055-04	01-03-055-01	**6307,95**	511,07	**5796,88**	518,91	0,00	75,49
01-03-055-05	01-03-055-02	**10048,74**	664,48	**9384,26**	870,92	0,00	98,15
01-03-055-06	01-03-055-03	**13353,29**	836,91	**12516,38**	1164,92	0,00	123,62

Таблицу 01-03-056 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-03-056. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами в вечномерзлых грунтах

Измеритель: 1 км траншей

	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$, группа грунтов:						
01-03-056-01	1 м	**28328,55**	1071,01	**27257,54**	2534,19	0,00	158,2
01-03-056-02	2 м	**36068,01**	1239,32	**34828,69**	3281,88	0,00	183,06
01-03-056-03	3 м	**41872,06**	1512,69	**40359,37**	3833,05	0,00	223,44
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:						
01-03-056-04	01-03-056-01	**7456,17**	404,91	**7051,26**	650,14	0,00	59,81
01-03-056-05	01-03-056-02	**9473,96**	546,20	**8927,76**	826,82	0,00	80,68
01-03-056-06	01-03-056-03	**10829,69**	694,60	**10135,09**	946,81	0,00	102,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 01-03-057 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-03-057. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами в вечномерзлых грунтах							
	Измеритель: 1 км траншей						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3, группа грунтов:						
01-03-057-01	1 м	**39044,32**	1545,32	**37499,00**	3486,08	0,00	228,26
01-03-057-02	2 м	**50577,44**	2134,38	**48443,06**	4540,71	0,00	315,27
01-03-057-03	3 м	**58511,45**	2685,79	**55825,66**	5268,32	0,00	396,72
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:						
01-03-057-04	01-03-057-01	**7093,14**	382,51	**6710,63**	619,32	0,00	56,5
01-03-057-05	01-03-057-02	**9258,40**	481,96	**8776,44**	818,79	0,00	71,19
01-03-057-06	01-03-057-03	**10786,17**	581,41	**10204,76**	961,22	0,00	85,88
Таблицу 01-03-058 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-03-058. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 в вечномерзлых грунтах							
	Измеритель: 1 км траншей						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3, группа грунтов:						
01-03-058-01	1 м	**58907,94**	2371,53	**56536,41**	5251,08	0,00	350,3
01-03-058-02	2 м	**75463,17**	3258,94	**72204,23**	6760,63	0,00	481,38
01-03-058-03	3 м	**86521,90**	4090,43	**82431,47**	7775,23	0,00	604,2
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:						
01-03-058-04	01-03-058-01	**9629,09**	543,16	**9085,93**	842,17	0,00	80,23
01-03-058-05	01-03-058-02	**12684,17**	657,91	**12026,26**	1126,08	0,00	97,18
01-03-058-06	01-03-058-03	**15007,55**	833,52	**14174,03**	1337,25	0,00	123,12
Таблицу 01-03-059 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-03-059. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3 в вечномерзлых грунтах							
	Измеритель: 1 км траншей						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1м3, группа грунтов:						
01-03-059-01	1 м	**52829,04**	2244,39	**50584,65**	**4533,39**	0,00	331,52
01-03-059-02	2 м	**69343,11**	3090,64	**66252,47**	**6042,94**	0,00	456,52
01-03-059-03	3 м	**80722,21**	3878,60	**76843,61**	**7084,35**	0,00	572,91
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:						
01-03-059-04	01-03-059-01	**9434,04**	526,03	**8908,01**	**795,05**	0,00	77,7
01-03-059-05	01-03-059-02	**12477,68**	629,34	**11848,34**	**1078,96**	0,00	92,96
01-03-059-06	01-03-059-03	**14660,80**	796,15	**13864,65**	**1280,44**	0,00	117,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 01-03-060 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-03-060. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3 в вечномерзлых грунтах						
	Измеритель: 1 км траншей						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3, группа грунтов:						
01-03-060-01	1 м	**50857,56**	2134,17	**48723,39**	5710,02	0,00	315,24
01-03-060-02	2 м	**66835,56**	2987,47	**63848,09**	7147,90	0,00	441,28
01-03-060-03	3 м	**77888,00**	3786,80	**74101,20**	8170,88	0,00	559,35
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:						
01-03-060-04	01-03-060-01	**8540,62**	511,00	**8029,62**	916,92	0,00	75,48
01-03-060-05	01-03-060-02	**11591,71**	621,76	**10969,95**	1201,41	0,00	91,84
01-03-060-06	01-03-060-03	**13905,68**	787,96	**13117,72**	1412,17	0,00	116,39
	Таблицу 01-03-061 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-03-061. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 в вечномерзлых грунтах						
	Измеритель: 1 км траншей						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3, группа грунтов:						
01-03-061-01	1 м	**71094,95**	2960,59	**68134,36**	6311,03	0,00	437,31
01-03-061-02	2 м	**89402,10**	3886,25	**85515,85**	7985,10	0,00	574,04
01-03-061-03	3 м	**101723,38**	4916,24	**96807,14**	9103,62	0,00	726,18
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:						
01-03-061-04	01-03-061-01	**11131,02**	436,06	**10694,96**	993,10	0,00	64,41
01-03-061-05	01-03-061-02	**14474,76**	550,81	**13923,95**	1304,89	0,00	81,36
01-03-061-06	01-03-061-03	**16861,10**	663,73	**16197,37**	1530,46	0,00	98,04
	Таблицу 01-03-062 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-03-062. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3 в вечномерзлых грунтах						
	Измеритель: 1 км траншей						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3, группа грунтов:						
01-03-062-01	1 м	**64847,40**	2797,91	**62049,49**	**5516,69**	0,00	413,28
01-03-062-02	2 м	**83098,43**	3639,55	**79458,88**	**7193,35**	0,00	537,6
01-03-062-03	3 м	**95381,18**	4658,91	**90722,27**	**8309,28**	0,00	688,17
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:						
01-03-062-04	01-03-062-01	**10295,94**	455,35	**9840,59**	**883,03**	0,00	67,26
01-03-062-05	01-03-062-02	**13648,42**	578,84	**13069,58**	**1194,82**	0,00	85,5
01-03-062-06	01-03-062-03	**15955,01**	612,01	**15343,00**	**1420,39**	0,00	90,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 01-03-063 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-03-063. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3 в вечномерзлых грунтах						
	Измеритель: 1 км траншей						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3, группа грунтов:						
01-03-063-01	1 м	**61193,05**	2667,72	**58525,33**	6929,89	0,00	394,05
01-03-063-02	2 м	**78491,30**	3245,27	**75246,03**	8521,51	0,00	479,36
01-03-063-03	3 м	**91083,21**	4544,16	**86539,05**	9649,63	0,00	671,22
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:						
01-03-063-04	01-03-063-01	**9638,85**	443,37	**9195,48**	1052,60	0,00	65,49
01-03-063-05	01-03-063-02	**12977,98**	553,52	**12424,46**	1364,72	0,00	81,76
01-03-063-06	01-03-063-03	**15348,15**	650,26	**14697,89**	1590,77	0,00	96,05
	Таблицу 01-03-064 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-03-064. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3 в вечномерзлых грунтах						
	Измеритель: 1 км траншей						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром до 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3, группа грунтов:						
01-03-064-01	1 м	**72141,00**	4572,19	**67568,81**	**5805,97**	0,00	675,36
01-03-064-02	2 м	**92264,50**	6012,98	**86251,52**	**7577,02**	0,00	888,18
01-03-064-03	3 м	**106956,96**	7964,77	**98992,19**	**8847,29**	0,00	1176,48
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:						
01-03-064-04	01-03-064-01	**10406,43**	599,01	**9807,42**	**856,81**	0,00	88,48
01-03-064-05	01-03-064-02	**14173,23**	765,01	**13408,22**	**1204,39**	0,00	113
01-03-064-06	01-03-064-03	**16932,20**	957,01	**15975,19**	**1458,59**	0,00	141,36
	Таблицу 01-03-065 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-03-065. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3 в вечномерзлых грунтах						
	Измеритель: 1 км траншей						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром до 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3, группа грунтов:						
01-03-065-01	1 м	**74573,34**	4403,61	**70169,73**	8370,86	0,00	650,46
01-03-065-02	2 м	**94765,00**	5846,03	**88918,97**	10144,88	0,00	863,52
01-03-065-03	3 м	**109404,17**	7757,20	**101646,97**	11411,23	0,00	1145,82
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:						
01-03-065-04	01-03-065-01	**10746,02**	571,12	**10174,90**	1153,54	0,00	84,36
01-03-065-05	01-03-065-02	**14526,37**	750,66	**13775,71**	1501,67	0,00	110,88
01-03-065-06	01-03-065-03	**17275,98**	933,31	**16342,67**	1754,79	0,00	137,86

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 01-03-066 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-03-066. Рыхление и разработка траншей в вечномерзлых грунтах с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Рыхление и разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов:						
01-03-066-01	1 м	**13703,29**	185,47	**13517,82**	1300,28	0,00	27,6
01-03-066-02	2 м	**18535,87**	293,66	**18242,21**	1756,03	0,00	43,7
01-03-066-03	3 м	**22518,25**	522,28	**21995,97**	2118,01	0,00	77,72
	Таблицу 01-03-067 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-03-067. Рыхление и разработка траншей в вечномерзлых грунтах с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Рыхление и разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов:						
01-03-067-01	1 м	**14319,81**	202,68	**14117,13**	1360,16	0,00	30,16
01-03-067-02	2 м	**19126,35**	298,77	**18827,58**	1814,61	0,00	44,46
01-03-067-03	3 м	**23040,90**	487,47	**22553,43**	2173,98	0,00	72,54
	Таблицу 01-03-068 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-03-068. Устройство полок в вечномерзлых грунтах одноковшовыми экскаваторами 0,65 м^3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов:						
01-03-068-01	1 м	**14049,83**	235,60	**13814,23**	1352,37	0,00	34,8
01-03-068-02	2 м	**18861,10**	322,48	**18538,62**	1808,16	0,00	46,4
01-03-068-03	3 м	**22710,06**	459,53	**22250,53**	2166,23	0,00	66,12
	Таблицу 01-03-069 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-03-069. Устройство полок в вечномерзлых грунтах одноковшовыми экскаваторами 0,65 м^3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов:						
01-03-069-01	1 м	**13494,93**	147,83	**13347,10**	1285,52	0,00	20,88
01-03-069-02	2 м	**18254,66**	197,11	**18057,55**	1739,97	0,00	27,84
01-03-069-03	3 м	**22070,22**	286,81	**21783,41**	2099,35	0,00	39,78

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

В Части 2. ГОРНОВСКРЫШНЫЕ РАБОТЫ таблицу 02-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 02-01-001. Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата

Измеритель: 1000 м^3

	Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:						
02-01-001-01	12,5 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**1861,16**	19,25	**1841,91**	78,40	0,00	1,75
02-01-001-02	12,5 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**2231,67**	23,10	**2208,57**	94,03	0,00	2,1
02-01-001-03	12,5 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**2882,00**	30,03	**2851,97**	121,13	0,00	2,73
02-01-001-04	12,5 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**3662,56**	37,95	**3624,61**	153,99	0,00	3,45
02-01-001-05	12,5 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**4043,91**	41,69	**4002,22**	169,92	0,00	3,79
02-01-001-06	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**1531,34**	28,05	**1503,29**	85,59	0,00	2,55
02-01-001-07	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**1801,27**	33,00	**1768,27**	100,70	0,00	3
02-01-001-08	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**2271,95**	41,69	**2230,26**	127,10	0,00	3,79
02-01-001-09	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**2866,62**	52,58	**2814,04**	159,89	0,00	4,78
02-01-001-10	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**3165,61**	57,97	**3107,64**	176,98	0,00	5,27
02-01-001-11	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**1657,43**	35,31	**1622,12**	103,83	0,00	3,21
02-01-001-12	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**1988,18**	42,46	**1945,72**	124,60	0,00	3,86
02-01-001-13	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**2589,31**	55,22	**2534,09**	162,29	0,00	5,02
02-01-001-14	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**3312,89**	70,51	**3242,38**	207,71	0,00	6,41
02-01-001-15	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**3669,13**	78,10	**3591,03**	230,05	0,00	7,1
02-01-001-16	4,6 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**1280,05**	40,48	**1239,57**	118,88	0,00	3,68
02-01-001-17	4,6 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**1499,75**	47,41	**1452,34**	139,30	0,00	4,31
02-01-001-18	4,6 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**1914,98**	60,39	**1854,59**	177,82	0,00	5,49
02-01-001-19	4,6 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**2422,23**	76,23	**2346,00**	224,91	0,00	6,93
02-01-001-20	4,6 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**2710,26**	85,14	**2625,12**	251,69	0,00	7,74

Таблицу 02-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 02-01-002. Разработка грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата

Измеритель: 1000 м^3

	Разработка грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:						
02-01-002-01	4 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**2609,04**	54,23	**2554,81**	149,94	0,00	4,93

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
02-01-002-02	4 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**3086,63**	63,91	**3022,72**	177,27	0,00	5,81
02-01-002-03	4 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**3965,41**	82,39	**3883,02**	227,65	0,00	7,49
02-01-002-04	4 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**5011,36**	103,84	**4907,52**	287,68	0,00	9,44

Таблицу 02-01-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 02-01-003. Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн»

Измеритель: 1000 м^3

	Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша:						
02-01-003-01	40 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**3187,76**	13,64	**3174,12**	63,28	0,00	1,24
02-01-003-02	40 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**3629,18**	15,62	**3613,56**	71,80	0,00	1,42
02-01-003-03	40 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**4604,81**	19,69	**4585,12**	91,35	0,00	1,79
02-01-003-04	40 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**5799,18**	25,08	**5774,10**	115,01	0,00	2,28
02-01-003-05	25 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**3436,55**	20,24	**3416,31**	80,42	0,00	1,84
02-01-003-06	25 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**3894,23**	22,88	**3871,35**	91,43	0,00	2,08
02-01-003-07	25 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**4934,37**	29,15	**4905,22**	115,79	0,00	2,65
02-01-003-08	25 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**6355,45**	37,40	**6318,05**	148,84	0,00	3,4
02-01-003-09	20 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**4071,13**	30,36	**4040,77**	112,70	0,00	2,76
02-01-003-10	20 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**4734,73**	35,09	**4699,64**	130,80	0,00	3,19
02-01-003-11	20 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**6074,31**	44,99	**6029,32**	168,07	0,00	4,09
02-01-003-12	20 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**7835,27**	57,97	**7777,30**	216,61	0,00	5,27
02-01-003-13	15 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**3290,69**	30,25	**3260,44**	112,84	0,00	2,75
02-01-003-14	15 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**3807,74**	34,98	**3772,76**	130,58	0,00	3,18
02-01-003-15	15 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**4833,69**	44,44	**4789,25**	166,27	0,00	4,04
02-01-003-16	15 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**6198,26**	57,42	**6140,84**	212,91	0,00	5,22
02-01-003-17	13 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**2304,79**	32,34	**2272,45**	100,82	0,00	2,94
02-01-003-18	13 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**2678,58**	37,84	**2640,74**	117,21	0,00	3,44
02-01-003-19	13 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**3323,15**	46,97	**3276,18**	145,04	0,00	4,27
02-01-003-20	13 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**4350,97**	61,49	**4289,48**	190,09	0,00	5,59
02-01-003-21	10 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**2670,35**	45,87	**2624,48**	124,47	0,00	4,17
02-01-003-22	10 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**3047,12**	49,39	**2997,73**	142,26	0,00	4,49
02-01-003-23	10 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**3853,02**	62,37	**3790,65**	180,09	0,00	5,67
02-01-003-24	10 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**5058,80**	81,62	**4977,18**	236,38	0,00	7,42

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
02-01-003-25	6,5 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**3111,56**	66,11	**3045,45**	174,50	0,00	6,01
02-01-003-26	6,5 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**3605,84**	77,33	**3528,51**	202,25	0,00	7,03
02-01-003-27	6,5 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**4643,90**	99,66	**4544,24**	260,34	0,00	9,06
02-01-003-28	6,5 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**6169,33**	132,33	**6037,00**	345,80	0,00	12,03
02-01-003-29	4 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**2161,48**	85,80	**2075,68**	204,09	0,00	7,8
02-01-003-30	4 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**2563,27**	101,75	**2461,52**	242,04	0,00	9,25
02-01-003-31	4 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**3388,19**	134,97	**3253,22**	319,89	0,00	12,27

Таблицу 02-01-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 02-01-008. Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата

Измеритель: 1000 м^3

	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:						
02-01-008-01	15 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**11600,78**	438,51	**7768,43**	284,24	**3393,84**	37,64
02-01-008-02	15 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**12704,73**	441,30	**8872,54**	325,14	**3390,89**	37,88
02-01-008-03	15 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**15009,55**	380,02	**10733,87**	392,46	**3895,66**	32,62
02-01-008-04	15 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**17669,27**	406,93	**12775,41**	470,41	**4486,93**	34,93
02-01-008-05	15 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**19867,36**	428,95	**14392,19**	524,04	**5046,22**	36,82
02-01-008-06	12,5 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**12410,68**	610,34	**8194,99**	313,08	**3605,35**	52,39
02-01-008-07	12,5 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**13839,93**	632,36	**9015,47**	345,94	**4192,10**	54,28
02-01-008-08	12,5 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**16304,09**	489,42	**11216,74**	430,27	**4597,93**	42,01
02-01-008-09	12,5 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**19334,32**	516,91	**13657,24**	524,65	**5160,17**	44,37
02-01-008-10	12,5 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**20465,62**	519,59	**14785,86**	567,19	**5160,17**	44,6
02-01-008-11	10 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**11997,45**	614,54	**7757,75**	311,85	**3625,16**	52,75
02-01-008-12	10 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**13663,39**	637,84	**8813,64**	354,04	**4211,91**	54,75
02-01-008-13	10 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**15991,41**	493,49	**10899,99**	437,78	**4597,93**	42,36
02-01-008-14	10 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**19863,28**	540,21	**13516,02**	542,10	**5807,05**	46,37
02-01-008-15	10 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**21294,23**	547,08	**14940,10**	597,45	**5807,05**	46,96
02-01-008-16	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**12563,09**	468,80	**8082,35**	334,79	**4011,94**	40,24
02-01-008-17	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**14475,79**	492,10	**9387,96**	388,92	**4595,73**	42,24
02-01-008-18	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**17752,08**	455,05	**11665,19**	483,04	**5631,84**	39,06
02-01-008-19	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**21307,70**	486,62	**14610,09**	605,25	**6210,99**	41,77

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
02-01-008-20	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**23232,61**	511,44	**15923,43**	659,17	**6797,74**	43,9
02-01-008-21	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**14847,64**	496,29	**9573,85**	394,69	**4777,50**	42,6
02-01-008-22	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**17400,45**	538,93	**11096,75**	458,66	**5764,77**	46,26
02-01-008-23	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**20877,22**	486,62	**14065,03**	578,73	**6325,57**	41,77
02-01-008-24	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**26252,76**	559,55	**17595,64**	725,31	**8097,57**	48,03
02-01-008-25	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**28609,88**	585,65	**19339,92**	796,37	**8684,31**	50,27
02-01-008-26	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**16427,48**	769,83	**9995,44**	444,07	**5662,21**	66,08
02-01-008-27	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**18786,10**	797,33	**11740,94**	521,29	**6247,83**	68,44
02-01-008-28	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**22368,63**	677,68	**14412,59**	642,26	**7278,36**	58,17
02-01-008-29	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**27350,46**	734,07	18130,34	770,75	**8486,05**	63,01
02-01-008-30	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**30323,03**	779,50	19908,49	848,67	**9635,04**	66,91
02-01-008-31	4,6 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**17130,26**	773,91	**10694,14**	482,81	**5662,21**	66,43
02-01-008-32	4,6 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**20049,24**	819,34	**12422,78**	558,57	**6807,12**	70,33
02-01-008-33	4,6 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**24033,35**	702,50	**15470,41**	696,98	**7860,44**	60,3
02-01-008-34	4,6 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**29478,53**	758,88	**19643,90**	884,30	**9075,75**	65,14
02-01-008-35	4,6 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**31718,43**	805,60	**20691,04**	957,22	**10221,79**	69,15

Таблицу 02-01-009 изложить в следующей редакции:

Таблица 02-01-009. Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата

Измеритель: 1000 м^3

	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша 4 м^3, категория грунтов по трудности экскавации:						
02-01-009-01	1	**21503,66**	822,02	**13874,52**	578,32	**6807,12**	70,56
02-01-009-02	2	**24323,76**	850,92	**16076,02**	670,06	**7396,82**	73,04
02-01-009-03	3	**30204,94**	756,09	**20567,35**	856,86	**8881,50**	64,9
02-01-009-04	4	**37020,39**	833,09	**25544,49**	1064,58	**10642,81**	71,51
02-01-009-05	5	**40650,02**	882,60	**27978,58**	1166,26	**11788,84**	75,76

Таблицу 02-01-010 изложить в следующей редакции:

Таблица 02-01-010. Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн»

Измеритель: 1000 м^3

	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша:						
02-01-010-01	13 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**13374,25**	384,92	**9130,39**	345,60	**3858,94**	33,04
02-01-010-02	13 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**16009,85**	412,41	**11151,75**	422,75	**4445,69**	35,4
02-01-010-03	13 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**19119,45**	398,66	**13728,38**	521,55	**4992,41**	34,22

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
02-01-010-04	13 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**23778,65**	452,02	**17189,31**	650,98	**6137,32**	38,8
02-01-010-05	10 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**16053,88**	415,21	**11173,18**	436,97	**4465,49**	35,64
02-01-010-06	10 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**18940,88**	442,70	**13473,40**	528,63	**5024,78**	38
02-01-010-07	10 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**24020,18**	455,05	**17424,23**	680,96	**6140,90**	39,06
02-01-010-08	10 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**30404,54**	530,66	**22001,33**	861,10	**7872,55**	45,55

Таблицу 02-01-015 изложить в следующей редакции:

Таблица 02-01-015. Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата

Измеритель: 1000 м^3

	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:						
02-01-015-01	12,5 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**25285,54**	82,77	**23729,87**	159,58	**1472,90**	7,21
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,74)*	-
02-01-015-02	12,5 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**25639,59**	96,55	**24562,99**	175,82	**980,05**	8,41
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,74)*	-
02-01-015-03	12,5 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**24403,45**	120,65	**23629,06**	194,05	**653,74**	10,51
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,65)*	-
02-01-015-04	12,5 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**26079,84**	146,26	**25442,99**	226,99	**490,59**	12,74
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,65)*	-
02-01-015-05	12,5 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**27138,31**	163,93	**26483,79**	247,29	**490,59**	14,28
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,65)*	-
02-01-015-06	10 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**24464,80**	92,30	**22899,60**	147,86	**1472,90**	8,04
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,74)*	-
02-01-015-07	10 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**24690,41**	106,76	**23603,60**	159,34	**980,05**	9,3
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,74)*	-
02-01-015-08	10 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**23313,21**	133,97	**22525,50**	174,93	**653,74**	11,67
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,65)*	-
02-01-015-09	10 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**27548,02**	144,34	**26913,09**	222,89	**490,59**	12,74
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,74)*	-
02-01-015-10	10 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**28738,86**	197,93	**28050,34**	242,21	**490,59**	16,99
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,74)*	-
02-01-015-11	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**34873,76**	91,15	**32335,33**	187,63	**2447,28**	7,94
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,11)*	-
02-01-015-12	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**38380,19**	107,57	**36641,10**	205,28	**1631,52**	9,37
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,2)*	-
02-01-015-13	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**28820,14**	134,66	**27705,43**	210,04	**980,05**	11,73
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,83)*	-
02-01-015-14	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**32662,33**	165,76	**31761,25**	255,38	**735,32**	14,63
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,92)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
02-01-015-15	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**36750,26**	200,44	**35814,50**	298,77	**735,32**	17,46
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
02-01-015-16	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**38083,07**	111,93	**35523,86**	216,87	**2447,28**	9,75
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,2)*	-
02-01-015-17	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**38227,37**	132,94	**36462,91**	239,17	**1631,52**	11,58
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,2)*	-
02-01-015-18	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**32419,01**	165,76	**31273,20**	252,80	**980,05**	14,63
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,92)*	-
02-01-015-19	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**36628,11**	207,21	**35685,58**	306,87	**735,32**	18,05
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
02-01-015-20	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**39897,83**	228,64	**38933,87**	340,37	**735,32**	20,18
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,11)*	-
02-01-015-21	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**49113,38**	122,93	**45319,53**	268,80	**3670,92**	10,85
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,66)*	-
02-01-015-22	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**50928,82**	147,75	**48333,79**	300,31	**2447,28**	12,87
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,75)*	-
02-01-015-23	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**43796,93**	184,00	**41981,41**	300,68	**1631,52**	16,24
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,29)*	-
02-01-015-24	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**46928,15**	231,67	**45518,16**	359,65	**1178,32**	20,18
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,38)*	-
02-01-015-25	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**50373,18**	258,89	**48935,97**	397,38	**1178,32**	22,85
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,47)*	-

Таблицу 02-01-016 изложить в следующей редакции:

Таблица 02-01-016. Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата

Измеритель: 1000 м^3

Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:

02-01-016-01	12,5 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**17187,13**	72,21	**15891,28**	154,92	**1223,64**	6,29
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,65)*	-
02-01-016-02	12,5 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**17541,70**	83,92	**16640,89**	171,25	**816,89**	7,31
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,65)*	-
02-01-016-03	12,5 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**15183,03**	104,35	**14588,09**	183,49	**490,59**	9,09
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,56)*	-
02-01-016-04	12,5 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**18294,20**	127,31	**17793,00**	225,76	**373,89**	11,09
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,55)*	-
02-01-016-05	12,5 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**19763,04**	149,13	**19240,02**	256,99	**373,89**	12,99
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,55)*	-
02-01-016-06	10 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**16528,89**	81,51	**15223,74**	145,16	**1223,64**	7,1
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,65)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
02-01-016-07	10 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**16646,43**	95,05	**15734,49**	159,26	**816,89**	8,28
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,65)*	-
02-01-016-08	10 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**13207,73**	93,33	**12623,81**	172,92	**490,59**	8,13
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,55)*	-
02-01-016-09	10 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**16557,71**	123,41	**16060,41**	225,21	**373,89**	10,75
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,65)*	-
02-01-016-10	10 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**17664,32**	176,10	**17114,33**	249,15	**373,89**	15,34
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,65)*	-
02-01-016-11	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**22190,90**	76,11	**20154,70**	179,17	**1960,09**	6,63
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,92)*	-
02-01-016-12	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**23876,30**	89,54	**22483,81**	206,40	**1302,95**	7,8
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
02-01-016-13	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**18452,78**	111,93	**17523,96**	204,62	**816,89**	9,75
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,74)*	-
02-01-016-14	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**21557,28**	138,22	**20800,44**	248,84	**618,62**	12,04
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,83)*	-
02-01-016-15	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**24242,15**	159,80	**23463,73**	283,83	**618,62**	13,92
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,92)*	-
02-01-016-16	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**24418,79**	93,45	**22365,25**	209,67	**1960,09**	8,14
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
02-01-016-17	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**24643,13**	110,32	**23229,86**	231,62	**1302,95**	9,61
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
02-01-016-18	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**22212,86**	138,22	**21257,75**	251,41	**816,89**	12,04
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,83)*	-
02-01-016-19	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**25379,41**	172,09	**24588,70**	305,02	**618,62**	14,99
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,92)*	-
02-01-016-20	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**28332,51**	197,80	**27516,09**	349,78	**618,62**	17,23
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
02-01-016-21	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**32452,99**	105,50	**29163,76**	263,20	**3183,73**	9,19
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,47)*	-
02-01-016-22	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**34469,08**	124,90	**32225,47**	286,89	**2118,71**	10,88
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,47)*	-
02-01-016-23	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**29999,59**	157,16	**28369,53**	296,46	**1472,90**	13,69
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,2)*	-
02-01-016-24	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**32531,83**	195,05	**31227,57**	357,96	**1109,21**	16,99
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,29)*	-
02-01-016-25	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**32620,07**	223,52	**31287,34**	403,10	**1109,21**	19,47
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,38)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 02-01-017 изложить в следующей редакции:							
Таблица 02-01-017. Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата							
	Измеритель: 1000 м^3						
	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:						
02-01-017-01	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**7869,52**	80,22	**6316,40**	170,71	**1472,90**	7,08
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,74)*	-
02-01-017-02	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**7442,80**	81,69	**6381,06**	173,40	**980,05**	7,21
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,74)*	-
02-01-017-03	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**7865,60**	118,06	**7093,80**	213,08	**653,74**	10,42
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,65)*	-
02-01-017-04	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**8324,99**	135,17	**7699,23**	238,90	**490,59**	11,93
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,65)*	-
02-01-017-05	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**9941,92**	168,40	**9282,93**	295,21	**490,59**	15,09
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,74)*	-
02-01-017-06	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**7937,16**	90,19	**6374,07**	184,92	**1472,90**	7,96
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,74)*	-
02-01-017-07	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**8389,34**	105,03	**7304,26**	212,09	**980,05**	9,27
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,74)*	-
02-01-017-08	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**7975,96**	133,92	**7188,30**	235,97	**653,74**	11,82
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,65)*	-
02-01-017-09	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**9445,32**	170,97	**8783,76**	295,58	**490,59**	15,09
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,65)*	-
02-01-017-10	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**10740,34**	197,48	**10052,27**	340,25	**490,59**	17,43
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,74)*	-
02-01-017-11	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**10089,72**	95,63	**7546,81**	215,84	**2447,28**	8,44
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,11)*	-
02-01-017-12	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**10075,11**	112,39	**8331,20**	244,42	**1631,52**	9,92
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,2)*	-
02-01-017-13	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**9430,06**	149,78	**8135,95**	275,76	**1144,33**	13,22
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
02-01-017-14	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**9809,76**	176,33	**8770,08**	316,22	**863,35**	15,8
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
02-01-017-15	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**10611,49**	198,83	**9549,31**	344,98	**863,35**	17,32
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,11)*	-
02-01-017-16	4 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**11809,20**	115,23	**9246,69**	244,78	**2447,28**	10,17
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,2)*	-
02-01-017-17	4 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**11913,66**	487,98	**9794,16**	274,03	**1631,52**	43,07
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,2)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
02-01-017-18	4 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**11334,75**	482,77	**9707,65**	298,78	**1144,33**	42,61
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
02-01-017-19	4 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**12947,13**	572,28	**11511,50**	370,45	**863,35**	50,51
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,11)*	-
02-01-017-20	4 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**13956,51**	622,36	**12470,80**	401,78	**863,35**	54,93
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,2)*	-

Таблицу 02-01-018 изложить в следующей редакции:

Таблица 02-01-018. Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата

Измеритель: 1000 м^3

	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:						
02-01-018-01	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**7267,89**	85,20	**5709,79**	177,89	**1472,90**	7,52
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,74)*	-
02-01-018-02	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**7312,11**	102,42	**6229,64**	200,82	**980,05**	9,04
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,74)*	-
02-01-018-03	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**7172,49**	121,00	**6397,75**	217,60	**653,74**	10,68
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,65)*	-
02-01-018-04	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**8682,97**	159,07	**8033,31**	279,97	**490,59**	14,04
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,74)*	-
02-01-018-05	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**8829,32**	164,40	**8174,33**	286,23	**490,59**	14,51
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,74)*	-
02-01-018-06	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**7365,41**	98,00	**5794,51**	194,69	**1472,90**	8,65
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,74)*	-
02-01-018-07	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**7862,73**	118,63	**6764,05**	229,63	**980,05**	10,47
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,83)*	-
02-01-018-08	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**8175,22**	157,16	**7364,32**	271,73	**653,74**	13,69
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,74)*	-
02-01-018-09	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**8881,27**	184,45	**8206,23**	313,16	**490,59**	16,28
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,74)*	-
02-01-018-10	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**10633,91**	229,11	**9914,21**	385,85	**490,59**	20,53
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,83)*	-
02-01-018-11	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**9219,79**	106,39	**6666,12**	231,30	**2447,28**	9,39
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,11)*	-
02-01-018-12	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**8987,47**	117,38	**7238,57**	252,06	**1631,52**	10,36
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,2)*	-
02-01-018-13	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**8000,28**	152,39	**6703,56**	270,25	**1144,33**	13,45
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,92)*	-
02-01-018-14	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**8767,08**	181,85	**7721,88**	319,90	**863,35**	16,05
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
02-01-018-15	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**9624,75**	207,23	**8554,17**	359,51	**863,35**	18,29
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,11)*	-
02-01-018-16	4 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**10747,91**	121,34	**8179,29**	257,03	**2447,28**	10,71
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,2)*	-
02-01-018-17	4 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**10355,14**	136,41	**8587,21**	276,17	**1631,52**	12,04
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,2)*	-
02-01-018-18	4 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**10090,87**	173,80	**8772,74**	306,23	**1144,33**	15,34
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
02-01-018-19	4 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**11340,43**	212,04	**10265,04**	369,29	**863,35**	19
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,11)*	-
02-01-018-20	4 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**12891,39**	257,98	**11770,06**	430,67	**863,35**	22,77
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,2)*	-

Таблицу 02-01-019 изложить в следующей редакции:

Таблица 02-01-019. Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата

Измеритель: 1000 м^3

	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:						
02-01-019-01	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**7375,67**	88,94	**5813,83**	182,17	**1472,90**	7,85
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,74)*	-
02-01-019-02	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**7335,47**	103,33	**6252,09**	201,43	**980,05**	9,12
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,74)*	-
02-01-019-03	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**7057,78**	117,38	**6286,66**	213,01	**653,74**	10,36
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,65)*	-
02-01-019-04	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**8057,20**	152,39	**7414,22**	262,73	**490,59**	13,45
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,74)*	-
02-01-019-05	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**9433,09**	183,21	**8759,29**	312,42	**490,59**	16,17
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,74)*	-
02-01-019-06	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**7517,69**	103,33	**5941,46**	202,17	**1472,90**	9,12
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,74)*	-
02-01-019-07	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**7908,51**	121,12	**6807,34**	234,29	**980,05**	10,69
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,83)*	-
02-01-019-08	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**7284,27**	139,02	**6491,51**	240,27	**653,74**	12,27
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,65)*	-
02-01-019-09	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**8760,49**	177,78	**8092,12**	307,50	**490,59**	15,93
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,74)*	-
02-01-019-10	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**10334,38**	221,95	**9621,84**	371,40	**490,59**	19,59
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,83)*	-
02-01-019-11	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**9762,76**	116,13	**7199,35**	250,24	**2447,28**	10,25
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,2)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
02-01-019-12	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**9341,04**	136,41	**7573,11**	275,09	**1631,52**	12,04
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,2)*	-
02-01-019-13	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**8462,49**	155,11	**7163,05**	283,04	**1144,33**	13,69
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
02-01-019-14	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**9527,12**	201,90	**8461,87**	353,65	**863,35**	17,82
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,11)*	-
02-01-019-15	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**10104,50**	231,25	**9009,90**	390,63	**863,35**	20,41
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,11)*	-
02-01-019-16	4 м^3 , категория грунтов по трудности экскавации 1	**10819,88**	123,50	**8249,10**	260,28	**2447,28**	10,9
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,2)*	-
02-01-019-17	4 м^3 , категория грунтов по трудности экскавации 2	**10582,82**	145,70	**8805,60**	287,10	**1631,52**	12,86
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,2)*	-
02-01-019-18	4 м^3 , категория грунтов по трудности экскавации 3	**10304,98**	181,85	**8978,80**	315,63	**1144,33**	16,05
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
02-01-019-19	4 м^3 , категория грунтов по трудности экскавации 4	**11984,82**	237,93	**10883,54**	399,31	**863,35**	21
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,11)*	-
02-01-019-20	4 м^3 , категория грунтов по трудности экскавации 5	**13691,27**	287,44	**12540,48**	468,85	**863,35**	25,37
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,12)*	-

Таблицу 02-01-020 изложить в следующей редакции:

Таблица 02-01-020. Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата

Измеритель: 1000 м^3

	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:						
02-01-020-01	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**6949,93**	95,17	**5631,12**	183,29	**1223,64**	8,4
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,65)*	-
02-01-020-02	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**7097,94**	112,85	**6168,20**	206,38	**816,89**	9,96
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,65)*	-
02-01-020-03	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**6555,37**	131,77	**5933,01**	214,81	**490,59**	11,63
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,46)*	-
02-01-020-04	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**8152,17**	172,44	**7605,84**	275,40	**373,89**	15,22
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,55)*	-
02-01-020-05	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**9389,80**	197,82	**8818,09**	323,51	**373,89**	17,46
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,65)*	-
02-01-020-06	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**7143,05**	113,07	**5806,34**	206,67	**1223,64**	9,98
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,65)*	-
02-01-020-07	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**6770,04**	114,21	**5838,94**	208,15	**816,89**	10,08
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,65)*	-
02-01-020-08	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**7256,25**	157,71	**6607,95**	256,49	**490,59**	13,92
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,55)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
02-01-020-09	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**9053,89**	210,51	**8469,49**	337,29	**373,89**	18,58
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,65)*	-
02-01-020-10	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**10157,07**	250,05	**9533,13**	381,80	**373,89**	22,07
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,65)*	-
02-01-020-11	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**8105,69**	116,47	**6029,13**	224,90	**1960,09**	10,28
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,92)*	-
02-01-020-12	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**7888,28**	139,59	**6445,74**	227,89	**1302,95**	12,32
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
02-01-020-13	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**7126,27**	164,40	**6144,98**	268,69	**816,89**	14,51
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,74)*	-
02-01-020-14	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**8390,29**	216,63	**7555,04**	346,48	**618,62**	19,12
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,83)*	-
02-01-020-15	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**8625,19**	227,28	**7779,29**	361,52	**618,62**	20,06
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,83)*	-
02-01-020-16	4 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**10046,81**	141,74	**7944,98**	266,20	**1960,09**	12,51
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
02-01-020-17	4 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**9714,41**	153,75	**8257,71**	280,84	**1302,95**	13,57
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
02-01-020-18	4 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**9657,20**	199,18	**8641,13**	321,12	**816,89**	17,58
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,83)*	-
02-01-020-19	4 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**10532,58**	236,68	**9677,28**	371,18	**618,62**	20,89
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,83)*	-
02-01-020-20	4 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**12786,29**	304,78	**11862,89**	457,26	**618,62**	26,9
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,92)*	-

Таблицу 02-01-021 изложить в следующей редакции:

Таблица 02-01-021. Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата

Измеритель: 1000 м^3

	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:						
02-01-021-01	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**6583,54**	83,25	**4540,20**	220,58	**1960,09**	7,46
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,92)*	-
02-01-021-02	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**6260,17**	95,75	**4861,47**	243,97	**1302,95**	8,58
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,92)*	-
02-01-021-03	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**5594,00**	111,49	**4665,62**	251,53	**816,89**	9,99
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,74)*	-
02-01-021-04	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**6590,16**	148,76	**5822,78**	326,01	**618,62**	13,33
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,83)*	-
02-01-021-05	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**7996,86**	200,54	**7177,70**	414,14	**618,62**	17,7
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,92)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
02-01-021-06	4 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**7896,92**	97,54	**5839,29**	246,07	**1960,09**	8,74
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,92)*	-
02-01-021-07	4 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**8057,18**	113,94	**6640,29**	281,45	**1302,95**	10,21
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
02-01-021-08	4 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**8387,91**	152,78	**7418,24**	332,90	**816,89**	13,69
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,83)*	-
02-01-021-09	4 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**9022,42**	177,78	**8226,02**	373,93	**618,62**	15,93
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,83)*	-
02-01-021-10	4 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**13095,26**	272,64	**12204,00**	562,77	**618,62**	24,43
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,11)*	-

Таблицу 02-01-022 изложить в следующей редакции:

Таблица 02-01-022. Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 12 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата

Измеритель: 1000 м^3

	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 12 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:						
02-01-022-01	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**6777,93**	90,84	**4727,00**	233,79	**1960,09**	8,14
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,92)*	-
02-01-022-02	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**6818,43**	108,70	**5406,78**	272,91	**1302,95**	9,74
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
02-01-022-03	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**5962,07**	126,33	**5018,85**	278,11	**816,89**	11,32
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,74)*	-
02-01-022-04	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**7058,29**	168,52	**6271,15**	359,81	**618,62**	15,1
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,83)*	-
02-01-022-05	5,2 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**7865,56**	190,95	**7055,99**	405,58	**618,62**	17,11
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,92)*	-
02-01-022-06	4 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**7590,26**	89,17	**5541,00**	231,94	**1960,09**	7,99
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,92)*	-
02-01-022-07	4 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**7764,86**	105,57	**6356,34**	269,67	**1302,95**	9,46
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
02-01-022-08	4 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**8206,52**	148,76	**7240,87**	324,28	**816,89**	13,33
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,83)*	-
02-01-022-09	4 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**8545,26**	162,25	**7764,39**	351,48	**618,62**	14,75
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,83)*	-
02-01-022-10	4 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**11675,46**	242,01	**10814,83**	499,35	**618,62**	21,36
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 02-01-027 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 02-01-027. Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата						
	Измеритель: 1000 м^3						
	Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:						
02-01-027-01	12,5 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**6771,98**	387,71	**5847,72**	224,93	**536,55**	33,28
02-01-027-02	12,5 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**7867,66**	393,19	**6937,92**	267,07	**536,55**	33,75
02-01-027-03	12,5 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**10299,44**	402,74	**9360,15**	344,74	**536,55**	34,57
02-01-027-04	12,5 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**12718,42**	412,41	**11769,46**	426,50	**536,55**	35,4
02-01-027-05	12,5 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**13859,07**	417,89	**12904,63**	471,97	**536,55**	35,87
02-01-027-06	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**8499,15**	788,71	**6616,79**	264,93	**1093,65**	67,7
02-01-027-07	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**9783,34**	795,93	**7893,76**	321,95	**1093,65**	68,32
02-01-027-08	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**12041,27**	808,28	**10139,34**	405,26	**1093,65**	69,38
02-01-027-09	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**13940,82**	820,74	**12026,43**	495,40	**1093,65**	70,45
02-01-027-10	8 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**15281,74**	830,30	**13357,79**	543,96	**1093,65**	71,27
02-01-027-11	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**9885,16**	798,72	**7992,79**	338,56	**1093,65**	68,56
02-01-027-12	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**11984,33**	809,68	**10081,00**	414,64	**1093,65**	69,5
02-01-027-13	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**14864,22**	828,90	**12941,67**	539,28	**1093,65**	71,15
02-01-027-14	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**17858,52**	846,84	**15918,03**	667,16	**1093,65**	72,69
02-01-027-15	6,3 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**19529,28**	856,39	**17579,24**	734,58	**1093,65**	73,51
02-01-027-16	4,6 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**11968,31**	1066,79	**9420,79**	414,92	**1480,73**	91,57
02-01-027-17	4,6 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**13385,52**	1076,34	**10828,45**	484,07	**1480,73**	92,39
02-01-027-18	4,6 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**16477,18**	1094,28	**13902,17**	613,01	**1480,73**	93,93
02-01-027-19	4,6 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**19413,20**	1114,91	**16817,56**	746,66	**1480,73**	95,7
02-01-027-20	4,6 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 5	**21558,23**	1127,25	**18950,25**	838,31	**1480,73**	96,76
	Таблицу 02-01-028 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 02-01-028. Отвалообразование грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата						
	Измеритель: 1000 м^3						
	Отвалообразование грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша 4 м^3, категория грунтов по трудности экскавации:						
02-01-028-01	1	**15944,39**	1087,41	**13376,25**	559,68	**1480,73**	93,34
02-01-028-02	2	**18283,95**	1099,76	**15703,46**	655,01	**1480,73**	94,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
02-01-028-03	3	**23069,57**	1127,25	**20461,59**	840,16	**1480,73**	96,76
02-01-028-04	4	**27407,16**	1153,35	**24773,08**	1032,53	**1480,73**	99

Таблицу 02-01-029 изложить в следующей редакции:

Таблица 02-01-029. Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн»

Измеритель: 1000 м^3

	Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша:						
02-01-029-01	15 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**9288,19**	98,84	**9082,24**	311,43	**107,11**	8,61
02-01-029-02	15 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**10670,54**	104,12	**10459,31**	359,38	**107,11**	9,07
02-01-029-03	15 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**13594,45**	113,87	**13373,47**	458,67	**107,11**	10,05
02-01-029-04	15 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**16546,40**	125,99	**16313,30**	566,58	**107,11**	11,12
02-01-029-05	13 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**8402,97**	155,78	**8061,19**	297,37	**186,00**	13,57
02-01-029-06	13 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**11035,63**	163,57	**10764,95**	370,30	**107,11**	14,04
02-01-029-07	13 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**13829,00**	171,08	**13550,81**	462,73	**107,11**	15,1
02-01-029-08	13 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**17198,40**	184,45	**16906,84**	586,58	**107,11**	16,28
02-01-029-09	10 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**11044,53**	132,13	**10805,29**	393,89	**107,11**	11,51
02-01-029-10	10 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**12682,50**	139,48	**12357,02**	451,01	**186,00**	12,15
02-01-029-11	10 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**15361,01**	154,41	**15073,47**	574,78	**133,13**	13,45
02-01-029-12	10 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**18943,68**	172,44	**18638,11**	722,88	**133,13**	15,22
02-01-029-13	6 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 1	**14799,49**	195,05	**14471,31**	591,26	**133,13**	16,99
02-01-029-14	6 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 2	**17255,16**	207,23	**16914,80**	684,20	**133,13**	18,29
02-01-029-15	6 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 3	**22604,42**	231,25	**22240,04**	882,84	**133,13**	20,41
02-01-029-16	6 м^3, категория грунтов по трудности экскавации 4	**28880,64**	263,42	**28484,09**	1131,45	**133,13**	23,25

Таблицу 02-01-034 изложить в следующей редакции:

Таблица 02-01-034. Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте

Измеритель: 1000 м^3

	Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте, мощность базового трактора:						
02-01-034-01	272 кВт (370 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 1 и 2	**3281,44**	38,70	**2875,65**	78,74	**367,09**	3,57
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,13)*	-
02-01-034-02	272 кВт (370 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 3	**2802,58**	38,48	**2583,95**	67,34	**180,15**	3,55
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,09)*	-
02-01-034-03	272 кВт (370 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 4 и 5	**3226,17**	52,79	**3074,81**	79,80	**98,57**	4,87

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,07)*	-
02-01-034-04	228 кВт (310 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 1 и 2	**4393,67**	52,79	**3875,22**	98,32	**465,66**	4,87
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,16)*	-
02-01-034-05	228 кВт (310 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 3	**3875,99**	53,22	**3593,90**	85,59	**228,87**	4,91
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,12)*	-
02-01-034-06	228 кВт (310 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 4 и 5	**4383,81**	71,65	**4189,80**	103,10	**122,36**	6,61
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,09)*	-
02-01-034-07	132 кВт (180 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 1 и 2	**4577,08**	84,01	**3807,60**	124,15	**685,47**	7,75
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
02-01-034-08	132 кВт (180 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 3	**3533,18**	83,58	**3155,02**	112,00	**294,58**	7,71
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,16)*	-
02-01-034-09	132 кВт (180 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 4 и 5	**3975,66**	113,71	**3690,87**	138,17	**171,08**	10,49
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,12)*	-
02-01-034-10	118 кВт (160 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 1 и 2	**4150,07**	87,91	**3499,06**	121,20	**563,10**	8,11
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
02-01-034-11	118 кВт (160 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 3	**3300,49**	86,72	**2969,04**	108,99	**244,73**	8
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,13)*	-
02-01-034-12	118 кВт (160 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 4 и 5	**3721,21**	118,91	**3467,47**	138,22	**134,83**	10,97
(101-9741)	*Пылеподавитель, (т)*	-	-	-	-	*(0,09)*	-

В Части 3. БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ таблицу 03-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-01-001. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м (планировка поверхности)

Измеритель: 100 м^3 грунта

	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м (планировка поверхности), группа грунтов:						
03-01-001-01	4-5	**8391,77**	766,81	**4443,96**	186,56	3181,00	91,07
03-01-001-02	6-7	**14804,49**	1277,40	**9107,85**	383,86	4419,24	151,71
03-01-001-03	8	**22772,33**	1857,87	**14913,59**	628,32	6000,87	220,65
03-01-001-04	9	**29181,45**	2314,49	**19836,70**	836,00	7030,26	274,88
03-01-001-05	10	**40015,40**	3067,32	**28363,54**	1194,34	8584,54	364,29
03-01-001-06	11	**59420,37**	4268,94	**41273,77**	1736,42	13877,66	507

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 03-01-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 03-01-002. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа более 0,5 до 1 м						
	Измеритель: 100 м^3 грунта						
	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа более 0,5 до 1 м, группа грунтов:						
03-01-002-01	4-5	**5662,20**	517,41	**3399,91**	142,91	1744,88	61,45
03-01-002-02	6-7	**9366,13**	814,47	**6145,76**	259,07	2405,90	96,73
03-01-002-03	8	**14358,81**	1166,17	**9932,56**	418,53	3260,08	138,5
03-01-002-04	9	**18258,27**	1452,79	**12952,63**	545,95	3852,85	172,54
03-01-002-05	10	**24658,09**	1896,02	**17944,60**	757,42	4817,47	225,18
03-01-002-06	11	**36586,39**	2639,67	**25990,77**	1093,49	7955,95	313,5
	Таблицу 03-01-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 03-01-003. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м						
	Измеритель: 100 м^3 грунта						
	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м, группа грунтов:						
03-01-003-01	4-5	**6610,14**	666,11	**3482,95**	143,62	2461,08	79,11
03-01-003-02	6-7	**9536,83**	907,68	**5649,68**	234,96	2979,47	107,8
03-01-003-03	8	**15424,02**	1376,59	**10012,17**	418,53	4035,26	163,49
03-01-003-04	9	**20633,43**	1744,12	**13864,55**	580,71	5024,76	207,14
03-01-003-05	10	**29555,25**	2418,48	**20710,53**	866,98	6426,24	287,23
03-01-003-06	11	**45921,20**	3481,59	**31673,35**	1327,04	10766,26	413,49
	Таблицу 03-01-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 03-01-004. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м						
	Измеритель: 100 м^3 грунта						
	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов:						
03-01-004-01	4-5	**2426,74**	217,07	**1538,01**	63,80	671,66	25,78
03-01-004-02	6-7	**4416,33**	374,44	**2999,52**	125,05	1042,37	44,47
03-01-004-03	8	**9673,22**	769,25	**6773,69**	283,27	2130,28	91,36
03-01-004-04	9	**12901,87**	997,01	**9298,59**	389,22	2606,27	118,41
03-01-004-05	10	**17301,05**	1311,92	**12691,02**	532,22	3298,11	155,81
03-01-004-06	11	**26022,25**	1858,63	**18639,37**	782,94	5524,25	220,74
	Таблицу 03-01-005 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 03-01-005. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах площадью до 25 м^2						
	Измеритель: 100 м^3 грунта						
	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах площадью до 25 м^2, группа грунтов:						
03-01-005-01	4-5	**2251,37**	201,32	**1432,96**	59,40	617,09	23,91
03-01-005-02	6-7	**3359,38**	278,20	**2218,09**	92,05	863,09	33,04
03-01-005-03	8	**5067,10**	396,58	**3459,58**	144,23	1210,94	47,1
03-01-005-04	9	**6516,19**	499,22	**4578,48**	191,49	1438,49	59,29
03-01-005-05	10	**9028,84**	679,83	**6538,09**	274,21	1810,92	80,74
03-01-005-06	11	**12585,70**	890,33	**8845,42**	371,54	2849,95	105,74

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 03-02-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-02-001. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м							
	Измеритель: 100 м^3 грунта						
	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м, группа грунтов:						
03-02-001-01	4-5	**3467,25**	59,82	**2086,19**	142,48	1321,24	7,45
03-02-001-02	6	**4952,51**	63,52	**3139,53**	216,30	**1749,46**	7,91
03-02-001-03	7	**6730,93**	67,05	**4461,06**	309,09	**2202,82**	8,35
03-02-001-04	8	**10363,09**	72,36	**7242,51**	504,37	**3048,22**	8,9
03-02-001-05	9	**15862,53**	74,31	**11310,18**	790,36	**4478,04**	9,14
03-02-001-06	10	**26180,01**	79,92	**19439,39**	1362,16	**6660,70**	9,83
03-02-001-07	11	**42180,71**	81,63	**32786,35**	2303,87	**9312,73**	10,04
Таблицу 03-02-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-02-002. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м							
	Измеритель: 100 м^3 грунта						
	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов:						
03-02-002-01	4-5	**3130,88**	55,25	**1894,25**	129,49	1181,38	6,88
03-02-002-02	6-7	**5417,40**	61,87	**3476,80**	239,60	1878,73	7,61
03-02-002-03	8	**9484,99**	67,56	**6565,68**	456,94	**2851,75**	8,31
03-02-002-04	9	**14511,27**	70,41	**10233,26**	715,51	**4207,60**	8,66
03-02-002-05	10	**23748,18**	73,01	**17568,20**	1233,28	**6106,97**	8,98
03-02-002-06	11	**38267,34**	76,10	**29639,81**	2086,13	**8551,43**	9,36
Таблицу 03-02-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-02-003. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в котлованах площадью 25 м^2							
	Измеритель: 100 м^3 грунта						
	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в котлованах площадью 25 м^2, группа грунтов:						
03-02-003-01	4-5	**2713,03**	43,20	**1648,63**	112,38	1021,20	5,38
03-02-003-02	6	**3924,25**	48,34	**2500,30**	171,76	1375,61	6,02
03-02-003-03	7	**5230,63**	54,28	**3457,38**	238,37	**1718,97**	6,76
03-02-003-04	8	**8232,05**	57,58	**5802,29**	402,30	**2372,18**	7,17
03-02-003-05	9	**12638,57**	61,06	**9036,13**	630,15	**3541,38**	7,51
03-02-003-06	10	**20815,47**	63,90	**15500,31**	1086,06	**5251,26**	7,86
03-02-003-07	11	**33617,29**	66,75	**26131,47**	1836,83	**7419,07**	8,21
Таблицу 03-02-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-02-006. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 1 до 2 м (диаметр скважин 105 мм)							
	Измеритель: 100 м^3 грунта						
	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 1 до 2 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов:						
03-02-006-01	4-5	**2579,27**	49,23	**1553,82**	107,84	**976,22**	6,2
03-02-006-02	6	**3957,31**	54,23	**2550,98**	177,95	1352,10	6,83
03-02-006-03	7	**5879,00**	60,34	**4057,32**	284,14	**1761,34**	7,6
03-02-006-04	8	**9397,19**	66,06	**6791,61**	477,15	**2539,52**	8,32

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-006-05	9	**16382,55**	72,97	**11985,63**	843,77	**4323,95**	9,19
03-02-006-06	10	**29582,49**	77,73	**22451,92**	1583,20	**7052,84**	9,79
03-02-006-07	11	**53084,22**	83,61	**41907,19**	2957,73	**11093,42**	10,53

Таблицу 03-02-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-02-007. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм)

Измеритель: 100 м^3 грунта

	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов:						
03-02-007-01	4	**1194,49**	34,61	**671,95**	45,78	**487,93**	4,31
03-02-007-02	5	**1306,26**	34,61	**744,86**	50,93	**526,79**	4,31
03-02-007-03	6	**1992,88**	38,62	**1191,11**	81,86	763,15	4,81
03-02-007-04	7	**2829,35**	40,73	**1835,09**	127,23	**953,53**	5,01
03-02-007-05	8	**4314,33**	43,09	**2962,30**	206,61	1308,94	5,3
03-02-007-06	9	**7509,66**	45,77	**5072,49**	355,49	**2391,40**	5,63
03-02-007-07	10	**13037,39**	49,51	**9706,83**	682,73	**3281,05**	6,09
03-02-007-08	11	**22092,45**	51,54	**17227,62**	1214,31	**4813,29**	6,34

Таблицу 03-02-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-02-008. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 105 мм)

Измеритель: 100 м^3 грунта

	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов:						
03-02-008-01	4	**455,07**	16,30	**209,92**	13,82	228,85	2,03
03-02-008-02	5	**536,17**	17,43	**241,46**	15,88	277,28	2,17
03-02-008-03	6	**739,76**	20,08	**356,68**	23,71	363,00	2,5
03-02-008-04	7	**1130,20**	22,00	**637,85**	43,51	470,35	2,74
03-02-008-05	8	**1731,87**	24,25	**1068,87**	73,61	**638,75**	3,02
03-02-008-06	9	**2771,55**	25,70	**1839,99**	128,05	**905,86**	3,2
03-02-008-07	10	**4790,76**	28,11	**3418,19**	239,40	**1344,46**	3,5
03-02-008-08	11	**8042,05**	28,83	**6111,36**	429,72	**1901,86**	3,59

Таблицу 03-02-009 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-02-009. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 214 мм)

Измеритель: 100 м^3 грунта

	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 214 мм), группа грунтов:						
03-02-009-01	4	**321,94**	5,89	**113,66**	1,54	202,39	0,7
03-02-009-02	5	**417,88**	7,02	**148,14**	2,01	262,72	0,81
03-02-009-03	6	**534,14**	8,32	**204,62**	2,83	**321,20**	0,96
03-02-009-04	7	**768,09**	11,62	**346,94**	4,96	409,53	1,32
03-02-009-05	8	**1094,78**	14,56	**505,90**	7,32	574,32	1,63
03-02-009-06	9	**1489,93**	18,21	**762,13**	11,22	709,59	2,01
03-02-009-07	10	**2660,28**	27,63	**1435,70**	21,49	**1196,95**	3,01
03-02-009-08	11	**3975,92**	35,14	**1995,36**	30,00	**1945,42**	3,77

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 03-02-010 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-02-010. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 243 мм)							
	Измеритель: 100 м^3 грунта						
	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 243 мм), группа грунтов:						
03-02-010-01	4	**251,53**	4,95	**62,44**	0,71	184,14	0,58
03-02-010-02	5	**318,72**	5,81	**82,43**	0,94	230,48	0,67
03-02-010-03	6	**420,09**	6,85	**134,89**	1,65	278,35	0,79
03-02-010-04	7	**571,42**	8,54	**202,94**	2,60	359,94	0,97
03-02-010-05	8	**743,45**	10,72	**290,26**	3,78	442,47	1,2
03-02-010-06	9	**1201,06**	14,02	**537,72**	7,32	649,32	1,57
03-02-010-07	10	**1785,11**	18,03	**834,44**	11,57	**932,64**	1,99
03-02-010-08	11	**3082,68**	25,61	**1427,51**	20,08	**1629,56**	2,79
Таблицу 03-02-013 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-02-013. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 160 мм)							
	Измеритель: 100 м^3 грунта						
	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов:						
03-02-013-01	4	**1272,45**	27,57	**787,14**	12,14	457,74	3,35
03-02-013-02	5	**1584,88**	31,44	**1046,95**	16,28	506,49	3,82
03-02-013-03	6	**2142,29**	40,99	**1442,93**	22,53	**658,37**	4,98
03-02-013-04	7	**2969,80**	52,01	**2101,80**	32,91	815,99	6,32
03-02-013-05	8	**5085,47**	79,29	**3674,25**	57,82	**1331,93**	9,53
03-02-013-06	9	**10557,53**	148,10	**8052,82**	127,34	**2356,61**	17,8
03-02-013-07	10	**19266,54**	260,60	**15109,07**	239,36	**3896,87**	30,95
Таблицу 03-02-014 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-02-014. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 160 мм)							
	Измеритель: 100 м^3 грунта						
	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов:						
03-02-014-01	4	**522,40**	12,23	**228,05**	3,34	282,12	1,47
03-02-014-02	5	**686,82**	15,06	**330,44**	4,93	341,32	1,81
03-02-014-03	6	**947,54**	19,22	**494,63**	7,48	**433,69**	2,31
03-02-014-04	7	**1429,17**	26,79	**831,66**	12,76	570,72	3,22
03-02-014-05	8	**2291,73**	38,56	**1445,86**	22,44	807,31	4,58
03-02-014-06	9	**4145,73**	62,14	**2906,08**	45,58	1177,51	7,38
03-02-014-07	10	**7455,33**	104,91	**5554,15**	87,56	**1796,27**	12,46

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 03-02-015 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 03-02-015. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 150 мм)						
	Измеритель: 100 м^3 грунта						
	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 150 мм), группа грунтов:						
03-02-015-01	4	**353,02**	10,90	**94,53**	2,23	247,59	1,31
03-02-015-02	5	**395,15**	11,81	**120,99**	2,94	262,35	1,42
03-02-015-03	6	**495,49**	14,39	**192,49**	4,97	288,61	1,73
03-02-015-04	7	**710,89**	19,53	**349,15**	9,54	342,21	2,32
	Таблицу 03-02-018 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 03-02-018. Разрыхление моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа до 6 м						
	Измеритель: 100 м^3 грунта						
	Разрыхление моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа до 6 м, группа грунтов:						
03-02-018-01	4	**1110,59**	26,34	**658,81**	10,03	425,44	3,24
03-02-018-02	5	**1491,13**	33,09	**960,40**	14,78	497,64	4,07
03-02-018-03	6	**2211,06**	43,45	**1463,67**	22,70	703,94	5,28
03-02-018-04	7	**3476,60**	59,67	**2394,45**	37,40	1022,48	7,25
	Таблицу 03-02-021 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 03-02-021. Разрыхление скальных грунтов в выемках скважинными зарядами при одной обнаженной поверхности						
	Измеритель: 100 м^3 проектного объема выемки						
	Разрыхление скальных грунтов в выемках скважинными зарядами при одной обнаженной поверхности, группа грунтов:						
03-02-021-01	4-5	**1211,49**	40,44	**647,27**	11,97	523,78	4,86
03-02-021-02	6	**2235,35**	82,78	**1335,51**	30,01	817,06	9,95
03-02-021-03	7	**2964,69**	105,25	**1862,36**	40,74	997,08	12,65
03-02-021-04	8	**4718,26**	167,73	**3120,39**	72,25	**1430,14**	19,92
03-02-021-05	9	**8099,70**	253,69	**5774,70**	127,42	**2071,31**	30,13
03-02-021-06	10	**12953,67**	358,36	**9615,05**	204,16	**2980,26**	42,56
03-02-021-07	11	**14774,39**	449,88	**10952,97**	248,95	**3371,54**	53,43
	Таблицу 03-02-023 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 03-02-023. Отработка откосов выемок в скальных грунтах методом контурного взрывания						
	Измеритель: 100 м^2 поверхности откоса						
	Отработка откосов выемок в скальных грунтах методом контурного взрывания, группа грунтов:						
03-02-023-01	5	**9140,33**	135,40	**7553,64**	526,84	**1451,29**	17,27
03-02-023-02	6	**12889,55**	135,40	**10764,54**	752,63	**1989,61**	17,27
03-02-023-03	7	**20287,89**	152,57	**17003,78**	1192,25	**3131,54**	19,46
03-02-023-04	8	**31264,61**	152,57	**26592,11**	1868,17	**4519,93**	19,46
03-02-023-05	9	**48586,18**	182,20	**39341,92**	2765,55	**9062,06**	23,24
03-02-023-06	10	**66601,95**	182,20	**52222,98**	3672,42	**14196,77**	23,24
03-02-023-07	11	**109241,62**	182,20	**88216,82**	6211,16	**20842,60**	23,24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 03-03-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 03-03-001. Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 6 до 15 м						
	Измеритель: 100 м^3 проектного объема						
	Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 6 до 15 м, группа грунтов:						
03-03-001-01	5	**746,61**	259,16	**134,22**	5,19	**353,23**	27,08
03-03-001-02	6	**823,35**	267,29	**176,95**	6,95	**379,11**	27,93
03-03-001-03	7	**1005,26**	292,65	**282,00**	11,35	**430,61**	30,58
03-03-001-04	8	**851,76**	221,35	**322,53**	12,85	307,88	23,13
03-03-001-05	9	**1169,86**	249,11	**553,81**	22,44	366,94	26,03
03-03-001-06	10	**1706,15**	315,71	**894,48**	36,34	495,96	32,99
03-03-001-07	11	**2511,97**	363,28	**1406,24**	57,20	742,45	37,96
	Таблицу 03-03-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 03-03-002. Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 15 до 30 м						
	Измеритель: 100 м^3 проектного объема						
	Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 15 до 30 м, группа грунтов:						
03-03-002-01	5	**375,21**	59,87	**44,91**	1,41	**270,43**	7,11
03-03-002-02	6	**407,89**	63,80	**56,48**	1,85	**287,61**	7,25
03-03-002-03	7	**471,53**	69,03	**78,44**	2,73	**324,06**	7,73
03-03-002-04	8	**399,34**	62,82	**113,16**	4,05	223,36	6,74
03-03-002-05	9	**473,20**	69,99	**155,15**	5,72	248,06	7,51
03-03-002-06	10	**557,47**	81,54	**187,02**	6,86	**288,91**	8,52
03-03-002-07	11	**894,26**	95,89	**456,60**	17,95	341,77	10,02
	Таблицу 03-03-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 03-03-004. Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки от 3 до 5 м, ширине по дну до 15 м						
	Измеритель: 100 м^3 проектного объема выемки						
	Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки от 3 до 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов:						
03-03-004-01	1-3	**2758,64**	344,01	**178,77**	0,00	**2235,86**	41,8
03-03-004-02	4-5	**3234,84**	418,80	**523,01**	13,90	**2293,03**	49,04
03-03-004-03	6-7	**3851,58**	515,82	**973,90**	31,06	**2361,86**	60,4
03-03-004-04	8	**4329,09**	378,19	**1378,84**	47,34	**2572,06**	43,62
03-03-004-05	9	**5579,99**	475,82	**2091,88**	76,03	**3012,29**	54,07
03-03-004-06	10	**7426,24**	599,37	**3222,62**	121,97	**3604,25**	68,11
03-03-004-07	11	**10001,80**	770,21	**4854,73**	189,90	**4376,86**	86,25
	Таблицу 03-03-005 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 03-03-005. Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки более 5 м, ширине по дну до 15 м						
	Измеритель: 100 м^3 проектного объема выемки						
	Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки более 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов:						
03-03-005-01	1-3	**1736,76**	104,04	**143,39**	0,00	**1489,33**	12
03-03-005-02	4-5	**2199,47**	202,60	**296,31**	5,10	**1700,56**	22,07
03-03-005-03	6-7	**2578,10**	261,72	**499,35**	12,94	**1817,03**	28,51
03-03-005-04	8	**3068,65**	225,37	**770,22**	23,50	**2073,06**	24,55
03-03-005-05	9	**3596,82**	258,60	**899,21**	27,63	2439,01	28,17

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-03-005-06	10	**4995,67**	331,49	**1765,89**	62,74	**2898,29**	36,11
03-03-005-07	11	**6400,24**	415,30	**2600,52**	96,98	**3384,42**	45,24

Таблицу 03-03-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-03-006. Устройство выемок (каналов) взрыванием грунтов 1-3 групп траншейными зарядами на выброс до 80% проектного объема выемки

Измеритель: 100 м^3 проектного объема выемки

	Устройство выемок (каналов) взрыванием грунтов 1-3 групп траншейными зарядами на выброс до 80% проектного объема выемки, глубина выемки:						
03-03-006-01	до 3 м, ширина по дну до 3,5 м	**2842,49**	71,87	**175,99**	8,17	**2594,63**	8,84
03-03-006-02	до 8 м, ширина по дну до 9 м	**2031,14**	19,11	**147,97**	5,42	1864,06	2,35

Таблицу 03-03-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-03-008. Массовое взрывание грунтов камерными зарядами на выброс и сброс до 60% проектного объема выемки глубиной более 3 м

Измеритель: 100 м^3 проектного объема выемки

	Массовое взрывание грунтов камерными зарядами на выброс и сброс до 60% проектного объема выемки глубиной более 3 м, группа грунтов:						
03-03-008-01	1-3	**1881,36**	267,01	**117,60**	0,00	**1496,75**	29,9
03-03-008-02	4-5	**2391,50**	422,52	**400,61**	10,91	**1568,37**	44,15
03-03-008-03	6-7	**2863,00**	461,37	**693,50**	22,09	**1708,13**	48,21
03-03-008-04	8	**3295,56**	339,16	**1037,84**	35,82	**1918,56**	35,44
03-03-008-05	9	**4232,16**	377,35	**1592,75**	58,17	2262,06	39,43
03-03-008-06	10	**5683,36**	504,91	**2470,77**	93,90	2707,68	52,76
03-03-008-07	11	**7634,65**	628,27	**3684,08**	144,41	**3322,30**	65,65

Таблицу 03-04-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-04-001. Дробление негабаритных кусков грунта при шпуровом методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором

Измеритель: 100 м^3 грунта основного взрывания

	Дробление негабаритных кусков грунта при шпуровом методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью:						
03-04-001-01	до 1,25 м^3, группа грунтов 7	**39,13**	4,63	**7,11**	0,53	27,39	0,55
03-04-001-02	до 1,25 м^3, группа грунтов 8	**81,93**	9,68	**15,79**	1,32	56,46	1,15
03-04-001-03	до 1,25 м^3, группа грунтов 9	**114,50**	13,30	**26,38**	2,29	74,82	1,58
03-04-001-04	до 1,25 м^3, группа грунтов 10	**152,94**	17,68	**38,91**	3,43	96,35	2,1
03-04-001-05	до 1,25 м^3, группа грунтов 11	**246,09**	26,78	**70,71**	6,34	148,60	3,18
03-04-001-06	до 2 м^3, группа грунтов 8	**42,01**	4,88	**9,04**	0,70	28,09	0,58
03-04-001-07	до 2 м^3, группа грунтов 9	**67,01**	8,17	**15,79**	1,32	43,05	0,97
03-04-001-08	до 2 м^3, группа грунтов 10	**125,50**	14,40	**32,17**	2,82	78,93	1,71
03-04-001-09	до 2 м^3, группа грунтов 11	**187,92**	20,29	**54,33**	4,84	113,30	2,41

Таблицу 03-04-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-04-002. Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором

Измеритель: 100 м^3 грунта основного взрывания

	Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью:						
03-04-002-01	до 1,25 м^3, группа грунтов 4	**95,80**	11,79	**10,84**	0,79	73,17	1,4
03-04-002-02	до 1,25 м^3, группа грунтов 5	**200,93**	24,92	**23,36**	1,94	152,65	2,96
03-04-002-03	до 1,25 м^3, группа грунтов 6	**268,06**	33,17	**36,85**	3,17	198,04	3,94
03-04-002-04	до 1,25 м^3, группа грунтов 7	**339,92**	41,51	**55,16**	4,84	243,25	4,93

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-04-002-05	до 1,25 м^3, группа грунтов 8	**437,15**	52,04	**82,36**	7,22	302,75	6,18
03-04-002-06	до 1,25 м^3, группа грунтов 9	**646,80**	76,96	**144,99**	12,94	424,85	9,14
03-04-002-07	до 1,25 м^3, группа грунтов 10	**820,23**	95,31	**211,69**	18,92	513,23	11,32
03-04-002-08	до 1,25 м^3, группа грунтов 11	**1501,32**	129,84	**343,92**	30,89	1027,56	15,42
03-04-002-09	до 2 м^3, группа грунтов 4	**62,09**	7,83	**7,94**	0,53	46,32	0,93
03-04-002-10	до 2 м^3, группа грунтов 5	**108,13**	16,92	**16,62**	1,32	74,59	2,01
03-04-002-11	до 2 м^3, группа грунтов 6	**149,50**	23,07	**27,21**	2,29	99,22	2,74
03-04-002-12	до 2 м^3, группа грунтов 7	**187,25**	28,71	**37,81**	3,26	120,73	3,41
03-04-002-13	до 2 м^3, группа грунтов 8	**307,01**	36,37	**59,71**	5,10	210,93	4,32
03-04-002-14	до 2 м^3, группа грунтов 9	**473,95**	55,57	**109,77**	9,42	308,61	6,6
03-04-002-15	до 2 м^3, группа грунтов 10	**654,23**	75,11	**174,16**	14,87	404,96	8,92
03-04-002-16	до 2 м^3, группа грунтов 11	**905,36**	99,53	**268,62**	22,97	537,21	11,48
03-04-002-17	3 м^3, группа грунтов 6	**32,62**	3,79	**7,11**	0,53	21,72	0,45
03-04-002-18	3 м^3, группа грунтов 7	**41,37**	4,80	**9,04**	0,70	27,53	0,57
03-04-002-19	3 м^3, группа грунтов 8	**56,02**	6,15	**13,86**	1,14	36,01	0,73
03-04-002-20	3 м^3, группа грунтов 9	**92,37**	10,02	**24,46**	2,11	57,89	1,19
03-04-002-21	3 м^3, группа грунтов 10	**120,00**	13,14	**36,02**	3,17	70,84	1,56
03-04-002-22	3 м^3, группа грунтов 11	**188,30**	18,95	**59,14**	5,28	110,21	2,25
03-04-002-23	до 4,6 м^3, группа грунтов 6	**22,72**	2,69	**5,19**	0,35	14,84	0,32
03-04-002-24	до 4,6 м^3, группа грунтов 7	**28,58**	3,12	**7,11**	0,53	18,35	0,37
03-04-002-25	до 4,6 м^3, группа грунтов 8	**38,73**	4,29	**10,00**	0,79	24,44	0,51
03-04-002-26	до 4,6 м^3, группа грунтов 9	**62,63**	6,90	**16,75**	1,41	38,98	0,82
03-04-002-27	до 4,6 м^3, группа грунтов 10	**85,41**	9,26	**26,38**	2,29	49,77	1,1
03-04-002-28	до 4,6 м^3, группа грунтов 11	**134,05**	13,47	**42,76**	3,78	77,82	1,6

Таблицу 03-04-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-04-003. Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором

Измеритель: 100 м^3 грунта основного взрывания

	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью:						
03-04-003-01	до 1,25 м^3, группа грунтов 4	**361,71**	57,26	**36,85**	3,17	267,60	6,8
03-04-003-02	до 1,25 м^3, группа грунтов 5	**519,02**	81,76	**59,97**	5,28	377,29	9,71
03-04-003-03	до 1,25 м^3, группа грунтов 6	**714,37**	110,98	**97,55**	8,71	505,84	13,18
03-04-003-04	до 1,25 м^3, группа грунтов 7	**939,13**	143,31	**150,54**	13,55	645,28	17,02
03-04-003-05	до 1,25 м^3, группа грунтов 8	**1187,38**	172,78	**226,15**	20,24	788,45	20,52
03-04-003-06	до 1,25 м^3, группа грунтов 9	**1554,20**	219,85	**354,61**	31,68	979,74	26,11
03-04-003-07	до 1,25 м^3, группа грунтов 10	**2049,64**	271,46	**532,95**	47,78	1245,23	32,24
03-04-003-08	до 1,25 м^3, группа грунтов 11	**2787,40**	333,85	**809,84**	72,95	1643,71	39,65
03-04-003-09	до 2 м^3, группа грунтов 4	**77,14**	11,11	**10,84**	0,79	55,19	1,32
03-04-003-10	до 2 м^3, группа грунтов 5	**127,10**	18,27	**20,47**	1,67	88,36	2,17
03-04-003-11	до 2 м^3, группа грунтов 6	**184,07**	25,77	**32,03**	2,73	126,27	3,06
03-04-003-12	до 2 м^3, группа грунтов 7	**251,40**	32,92	**48,41**	4,22	170,07	3,91
03-04-003-13	до 2 м^3, группа грунтов 8	**357,54**	42,61	**78,51**	6,86	236,42	5,06
03-04-003-14	до 2 м^3, группа грунтов 9	**458,87**	52,12	**116,31**	10,21	290,44	6,19
03-04-003-15	до 2 м^3, группа грунтов 10	**566,89**	58,01	**160,85**	14,17	348,03	6,89
03-04-003-16	до 2 м^3, группа грунтов 11	**869,10**	78,47	**272,49**	24,29	518,14	9,32
03-04-003-17	до 3 м^3, группа грунтов 4	**62,06**	8,84	**9,04**	0,70	44,18	1,05
03-04-003-18	до 3 м^3, группа грунтов 5	**71,22**	9,85	**10,97**	0,88	50,40	1,17
03-04-003-19	до 3 м^3, группа грунтов 6	**89,64**	12,12	**15,79**	1,32	61,73	1,44
03-04-003-20	до 3 м^3, группа грунтов 7	**134,47**	16,50	**23,49**	2,02	94,48	1,96
03-04-003-21	до 3 м^3, группа грунтов 8	**184,86**	21,64	**36,98**	3,26	126,24	2,57
03-04-003-22	до 3 м^3, группа грунтов 9	**248,79**	28,12	**58,40**	5,10	162,27	3,34
03-04-003-23	до 3 м^3, группа грунтов 10	**310,52**	33,76	**80,57**	7,13	196,19	4,01
03-04-003-24	до 3 м^3, группа грунтов 11	**449,65**	44,71	**127,04**	11,26	277,90	5,31
03-04-003-25	до 4,6 м^3, группа грунтов 4	**20,34**	2,44	**3,26**	0,18	14,64	0,29
03-04-003-26	до 4,6 м^3, группа грунтов 5	**34,35**	4,38	**6,15**	0,44	23,82	0,52
03-04-003-27	до 4,6 м^3, группа грунтов 6	**48,48**	6,15	**8,08**	0,62	34,25	0,73

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-04-003-28	до 4,6 м^3, группа грунтов 7	**70,44**	7,33	**10,97**	0,88	52,14	0,87
03-04-003-29	до 4,6 м^3, группа грунтов 8	**98,33**	9,94	**17,71**	1,50	70,68	1,18
03-04-003-30	до 4,6 м^3, группа грунтов 9	**134,13**	13,05	**27,35**	2,38	93,73	1,55
03-04-003-31	до 4,6 м^3, группа грунтов 10	**178,05**	16,92	**40,84**	3,61	120,29	2,01
03-04-003-32	до 4,6 м^3, группа грунтов 11	**256,73**	22,31	**63,00**	5,63	171,42	2,65

Таблицу 03-04-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-04-007. Разрыхление мерзлых грунтов при бурении станками вращательного бурения

Измеритель: 100 м^3 мерзлого грунта

	Разрыхление мерзлых грунтов при бурении станками вращательного бурения при глубине промерзания:						
03-04-007-01	до 1 м, группа грунтов 4	**4506,21**	196,52	**2645,68**	78,26	**1664,01**	23,34
03-04-007-02	более 1 м, группа грунтов 4	**2367,97**	88,05	**1402,26**	40,70	**877,66**	10,83
03-04-007-03	до 1 м, группа грунтов 5-6	**7613,14**	267,76	**4946,59**	147,18	**2398,79**	31,8
03-04-007-04	более 1 м, группа грунтов 5-6	**4039,74**	136,04	**2572,61**	75,92	**1331,09**	16,53

Таблицу 03-04-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-04-008. Разрыхление мерзлых грунтов при шнековом бурении буровыми машинами шарошечного бурения на базе трактора 118 кВт

Измеритель: 100 м^3 мерзлого грунта

	Разрыхление мерзлых грунтов при шнековом бурении буровыми машинами шарошечного бурения на базе трактора 118 кВт при глубине промерзания:						
03-04-008-01	до 1 м, группа грунтов 4	**4119,69**	167,56	**2278,62**	35,55	**1673,51**	19,9
03-04-008-02	более 1 м, группа грунтов 4	**2153,88**	73,41	**1197,96**	18,39	**882,51**	9,03
03-04-008-03	до 1 м, группа грунтов 5-6	**7416,40**	220,86	**4762,21**	74,89	**2433,33**	26,23
03-04-008-04	более 1 м, группа грунтов 5-6	**3940,38**	111,06	**2476,82**	38,63	**1352,50**	13,66

Таблицу 03-04-009 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-04-009. Разрыхление мерзлых моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов буровыми машинами шарошечного бурения с диаметром долота 150 мм на базе трактора 118 кВт при высоте уступа более 3 до 6 м

Измеритель: 100 м^3 мерзлого грунта

	Разрыхление мерзлых моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов буровыми машинами шарошечного бурения с диаметром долота 150 мм на базе трактора 118 кВт при высоте уступа более 3 до 6 м, группа грунтов:						
03-04-009-01	5	**1466,44**	29,71	**798,30**	12,14	**638,43**	3,61
03-04-009-02	6	**2187,42**	36,95	**1123,31**	17,16	**1027,16**	4,49
03-04-009-03	7	**3224,87**	46,01	**1610,41**	24,82	**1568,45**	5,59
03-04-009-04	8	**5074,70**	62,98	**2589,23**	40,30	**2422,49**	7,57

Таблицу 03-04-012 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-04-012. Дробление валунов шпуровыми зарядами

Измеритель: 100 м^3 валунов в плотном теле

03-04-012-01	Дробление валунов шпуровыми зарядами	**4428,25**	362,90	**3006,66**	126,54	1058,69	43,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 03-04-014 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 03-04-014. Корчевка пней						
	Измеритель: 100 пней						
	Корчевка пней диаметром:						
03-04-014-01	до 400 мм	**884,96**	181,69	**26,15**	0,00	677,12	25,2
03-04-014-02	более 400 мм	**1968,61**	532,82	**71,32**	0,00	1364,47	73,9
	Таблицу 03-05-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 03-05-001. Укрытие взрываемой площади металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)						
	Измеритель: 100 м^2 укрытия						
03-05-001-01	Укрытие взрываемой площади для защиты сооружений металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)	**5036,97**	137,44	46,98	2,01	**4852,55**	16,7
	Таблицу 03-05-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 03-05-002. Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)						
	Измеритель: 100 м^2 укрытия						
03-05-002-01	Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)	**9791,11**	659,34	5634,00	374,60	**3497,77**	89,1
(403-9122)	*Блоки железобетонные, (т)*	-	-	-	-	*(1,12)*	-
	Таблицу 03-05-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 03-05-003. Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками (для предотвращения разлета кусков взрываемого грунта)						
	Измеритель: 100 м^2 укрытия						
03-05-003-01	Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками (для предотвращения разлета кусков взрываемого грунта)	**18865,20**	1376,40	13978,32	903,11	**3510,48**	186
(403-9122)	*Блоки железобетонные, (т)*	-	-	-	-	*(4,69)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 03-05-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 03-05-004. Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)						
	Измеритель: 100 м^2 укрытия						
03-05-004-01	Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)	**11621,16**	925,12	10121,16	670,34	**574,88**	118
(403-9122)	*Блоки железобетонные, (т)*	-	-	-	-	*(3,57)*	-
	Таблицу 03-05-005 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 03-05-005. Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками (для предотвращения разлета кусков взрываемого грунта)						
	Измеритель: 100 м^2 укрытия						
03-05-005-01	Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками (для предотвращения разлета кусков взрываемого грунта)	**27832,96**	2123,50	25134,58	1664,62	**574,88**	274
(403-9122)	*Блоки железобетонные, (т)*	-	-	-	-	*(9,62)*	-
	Таблицу 03-05-008 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 03-05-008. Укрытие железнодорожного пути настилом переездного типа при уширении выемок буровзрывным способом						
	Измеритель: 100 м^2 укрытия						
03-05-008-01	Укрытие железнодорожного пути настилом переездного типа при уширении выемок буровзрывным способом	**49818,82**	5780,43	32,58	0,00	**44005,81**	711
	Таблицу 03-05-009 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 03-05-009. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети						
	Измеритель: 100 м^3 грунта						
	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети, группа грунтов:						
03-05-009-01	4	**6073,65**	812,20	**2948,71**	119,94	2312,74	104,8
03-05-009-02	5	**7042,58**	848,94	**3512,38**	142,91	2681,26	109,54
03-05-009-03	6	**8662,05**	948,45	**4217,26**	171,51	3496,34	122,38
03-05-009-04	7	**12415,71**	1320,14	**7061,39**	291,46	4034,18	170,34
03-05-009-05	8	**17395,59**	1593,87	**10343,52**	428,74	5458,20	205,66
03-05-009-06	9	**24952,50**	2932,14	**15781,25**	658,42	6239,11	378,34
03-05-009-07	10	**37390,61**	3529,35	**24630,12**	1031,01	9231,14	455,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 03-05-010 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 03-05-010. Укрытие котлованов						
	Измеритель: 1 котлован						
	Укрытие первого котлована при разработке:						
03-05-010-01	в 1 слой	**2426,87**	89,94	0,00	0,00	**2336,93**	11,2
03-05-010-02	в 2 слоя	**2671,01**	98,77	0,00	0,00	**2572,24**	12,3
03-05-010-03	в 3 слоя	**2915,15**	107,60	0,00	0,00	**2807,55**	13,4
	На каждый последующий котлован добавлять:						
03-05-010-04	к расценке 03-05-010-01	**263,17**	27,86	0,00	0,00	**235,31**	3,47
03-05-010-05	к расценке 03-05-010-02	**497,35**	32,12	0,00	0,00	**465,23**	4
03-05-010-06	к расценке 03-05-010-03	**736,27**	35,73	0,00	0,00	**700,54**	4,45
	В Части 4. СКВАЖИНЫ таблицу 04-01-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 04-01-001. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м						
	Измеритель: 100 м бурения скважины						
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы:						
04-01-001-01	1	**5177,15**	397,34	**4692,72**	318,98	87,09	47,19
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,13)*	-
(109-9032)	*Долота лопастные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-001-02	2	**8303,65**	602,03	**7598,91**	427,44	**102,71**	71,5
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,25)*	-
(109-9032)	*Долота лопастные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,43)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-001-03	3	**14691,23**	1073,80	**13465,85**	753,61	151,58	127,53
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,715)*	-
(109-9032)	*Долота лопастные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,67)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-001-04	4	**22974,35**	1670,36	**21114,75**	1139,97	189,24	198,38
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1,29)*	-
(109-9032)	*Долота лопастные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1,13)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-001-05	5	**33077,07**	2358,86	**30448,11**	1465,46	270,10	280,15
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1,94)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-001-06	6	**48905,59**	3432,58	**45090,86**	1976,75	382,15	407,67
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(2,87)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-001-07	7	**69286,37**	4783,91	**63923,68**	2634,88	578,78	568,16
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(4,47)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-001-08	8	**99485,56**	6789,89	**91824,74**	3609,72	**870,93**	806,4
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(6,61)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-001-09	9	**157747,68**	10657,03	**145868,82**	5496,47	**1221,83**	1265,68
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(9,25)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-001-10	10	**210235,57**	14177,26	**194338,64**	7186,15	**1719,67**	1683,76
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(15,6)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 04-01-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-01-002. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м							
	Измеритель: 100 м бурения скважины						
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы:						
04-01-002-01	1	**5635,06**	441,80	**5085,96**	354,01	107,30	52,47
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
(109-9032)	*Долота лопастные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,245)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-002-02	2	**8823,19**	645,90	**8052,54**	465,35	124,75	76,71
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,26)*	-
(109-9032)	*Долота лопастные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,45)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-002-03	3	**15803,39**	1177,54	**14434,78**	828,71	191,07	139,85
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,77)*	-
(109-9032)	*Долота лопастные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,69)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-002-04	4	**24264,32**	1799,78	**22227,55**	1240,58	236,99	213,75
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1,34)*	-
(109-9032)	*Долота лопастные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1,19)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-002-05	5	**34567,17**	2500,74	**31739,38**	1572,40	**327,05**	297
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(2,05)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-002-06	6	**49708,40**	3522,68	**45708,06**	2059,52	477,66	418,37
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(3,01)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-002-07	7	**70095,49**	4873,16	**64531,50**	2716,77	**690,83**	578,76
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(4,69)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-002-08	8	**102255,96**	7019,75	**94188,95**	3752,75	**1047,26**	833,7
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(6,87)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-002-09	9	**160641,27**	10980,52	**148200,14**	5636,76	**1460,61**	1304,1
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-002-10	10	**215390,11**	14536,29	**198792,50**	7407,23	**2061,32**	1726,4
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(16)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 04-01-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-01-003. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м							
	Измеритель: 100 м бурения скважины						
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м в грунтах группы:						
04-01-003-01	1	**6533,61**	511,77	**5878,72**	461,64	**143,12**	60,78
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
(109-9032)	*Долота лопастные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,27)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-003-02	2	**9931,94**	724,79	**9038,32**	581,15	168,83	86,08
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,29)*	-
(109-9032)	*Долота лопастные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,46)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
04-01-003-03	3	**17313,60**	1299,46	**15769,80**	1034,79	244,34	154,33
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,885)*	-
(109-9032)	*Долота лопастные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,74)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-003-04	4	**26828,44**	2012,63	**24498,00**	1554,36	317,81	239,03
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1,49)*	-
(109-9032)	*Долота лопастные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1,27)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-003-05	5	**37590,89**	2744,16	**34411,31**	1900,97	**435,42**	325,91
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(2,25)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-003-06	6	**53263,60**	3801,12	**48841,55**	2404,06	620,93	451,44
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(3,32)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-003-07	7	**73646,04**	5162,39	**67535,67**	3058,66	**947,98**	613,11
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(5,17)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-003-08	8	**108104,54**	7461,47	**99267,02**	4164,35	**1376,05**	886,16
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(7,36)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-003-09	9	**166627,50**	11360,69	**153310,26**	6054,20	**1956,55**	1349,25
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(10,6)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-003-10	10	**225477,23**	15321,45	**207352,40**	7938,57	**2803,38**	1819,65
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(16,8)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 04-01-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 04-01-004. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м

Измеритель: 100 м бурения скважины

	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы:						
04-01-004-01	1	**7095,11**	543,51	**6343,28**	497,49	208,32	64,55
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,22)*	-
(109-9032)	*Долота лопастные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,315)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-004-02	2	**11032,41**	792,24	**9969,40**	632,91	270,77	94,09
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,33)*	-
(109-9032)	*Долота лопастные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,515)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-004-03	3	**18951,50**	1399,49	**17180,93**	1123,35	371,08	166,21
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1,08)*	-
(109-9032)	*Долота лопастные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,83)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-004-04	4	**28956,16**	2130,26	**26346,45**	1683,10	479,45	253
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1,88)*	-
(109-9032)	*Долота лопастные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1,43)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-004-05	5	**40188,17**	2891,01	**36643,16**	2042,45	**654,00**	343,35
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(2,65)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-004-06	6	**55823,97**	3946,62	**50912,94**	2540,37	964,41	468,72
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(3,83)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-004-07	7	**76284,10**	5306,54	**69574,06**	3191,74	1403,50	630,23
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(5,89)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
04-01-004-08	8	**112958,34**	7738,15	**103155,34**	4364,18	**2064,85**	919,02
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(8,07)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-004-09	9	**174820,00**	11838,10	**160051,85**	6354,26	**2930,05**	1405,95
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(12,2)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-004-10	10	**238248,99**	16081,78	**217894,39**	8374,19	**4272,82**	1909,95
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(18,4)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 04-01-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 04-01-005. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 600 м

Измеритель: 100 м бурения скважины

	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 600 м в грунтах группы:						
04-01-005-01	1	**15139,38**	646,40	**14174,45**	707,53	318,53	76,77
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,25)*	-
(109-9032)	*Долота лопастные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,35)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-005-02	2	**24180,10**	969,39	**22785,65**	1028,19	425,06	115,13
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,37)*	-
(109-9032)	*Долота лопастные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,55)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-005-03	3	**39624,50**	1624,47	**37428,74**	1708,77	571,29	192,93
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1,16)*	-
(109-9032)	*Долота лопастные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,9)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-005-04	4	**59033,94**	2413,76	**55900,11**	2560,39	720,07	286,67
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(2,24)*	-
(109-9032)	*Долота лопастные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1,6)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-005-05	5	**81093,55**	3210,04	**76900,73**	3326,74	982,78	381,24
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(2,98)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-005-06	6	**108893,41**	4207,39	**103245,87**	4284,67	**1440,15**	499,69
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(4,55)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-005-07	7	**148844,23**	5631,80	**141107,27**	5660,51	2105,16	668,86
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(6,91)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-005-08	8	**225636,98**	8372,43	**214207,83**	8323,20	**3056,72**	994,35
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(9,47)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-005-09	9	**362067,68**	13332,23	**344042,07**	13047,07	**4693,38**	1583,4
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(13,7)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-005-10	10	**502577,55**	18275,44	**478027,18**	17932,59	6274,93	2170,48
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(21,3)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 04-01-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-01-006. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 50 м							
	Измеритель: 100 м бурения скважины						
	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 50 м в грунтах группы:						
04-01-006-01	1	**14989,06**	1109,76	**13269,25**	482,98	**610,05**	131,8
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,33)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-006-02	2	**20145,20**	1431,40	**18051,45**	648,17	**662,35**	170
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,59)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-006-03	3	**25766,02**	1777,46	**23243,40**	826,73	**745,16**	211,1
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(1,4)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-006-04	4	**38857,20**	2610,20	**35419,04**	1235,13	**827,96**	310
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(1,91)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-006-05	5	**47884,91**	3174,34	**43747,50**	1512,08	**963,07**	377
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(2,43)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-006-06	6	**89862,82**	5854,43	**82831,76**	2816,31	**1176,63**	695,3
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(4,1)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 04-01-007 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-01-007. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 100 м							
	Измеритель: 100 м бурения скважины						
	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 100 м в грунтах группы:						
04-01-007-01	1	**15936,53**	1161,96	**14120,94**	512,55	**653,63**	138
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,35)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-007-02	2	**21098,22**	1482,76	**18926,96**	678,66	**688,50**	176,1
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,62)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-007-03	3	**26123,93**	1829,67	**23466,30**	836,14	**827,96**	217,3
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(1,45)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-007-04	4	**40427,09**	2688,51	**36766,79**	1282,96	**971,79**	319,3
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(2)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-007-05	5	**52153,89**	3442,94	**47573,55**	1643,64	**1137,40**	408,9
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-007-06	6	**94196,60**	6123,02	**86622,38**	2945,52	**1451,20**	727,2
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(4,32)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблицу 04-01-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 04-01-008. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 150 м

Измеритель: 100 м бурения скважины

	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 150 м в грунтах группы:						
04-01-008-01	1	**16968,97**	1237,74	**15077,60**	544,35	**653,63**	147
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,35)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-008-02	2	**22467,55**	1587,17	**20191,88**	720,68	**688,50**	188,5
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,62)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-008-03	3	**28559,20**	1961,86	**25769,38**	913,35	**827,96**	233
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(1,45)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-008-04	4	**43027,60**	2879,64	**39176,17**	1363,06	**971,79**	342
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(2)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-008-05	5	**55658,66**	3687,96	**50833,30**	1752,11	**1137,40**	438
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-008-06	6	**100293,46**	6550,76	**92291,50**	3134,32	**1451,20**	778
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(4,32)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 04-01-009 изложить в следующей редакции:

Таблица 04-01-009. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 200 м

Измеритель: 100 м бурения скважины

	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 200 м в грунтах группы:						
04-01-009-01	1	**18035,66**	1276,47	**16105,56**	579,69	**653,63**	151,6
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,35)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-009-02	2	**23953,63**	1692,42	**21572,71**	768,35	**688,50**	201
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,62)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-009-03	3	**30456,29**	2088,16	**27540,17**	974,56	**827,96**	248
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(1,45)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-009-04	4	**46020,00**	3073,30	**41974,91**	1459,66	**971,79**	365
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(2)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-009-05	5	**59445,65**	3932,14	**54376,11**	1873,55	**1137,40**	467
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-009-06	6	**107312,01**	6980,18	**98880,63**	3357,34	**1451,20**	829
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(4,32)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 04-01-010 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-01-010. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 50 м							
	Измеритель: 100 м бурения скважины						
	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 50 м в грунтах группы:						
04-01-010-01	1	**15207,02**	1271,42	**13325,55**	732,17	**610,05**	151
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,33)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-010-02	2	**19922,89**	1237,74	**18022,80**	981,97	**662,35**	147
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,59)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-010-03	3	**26923,10**	1616,64	**24561,30**	1328,69	**745,16**	192
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(1,4)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-010-04	4	**38860,56**	1785,04	**36247,56**	1941,38	**827,96**	212
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(1,91)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-010-05	5	**50711,84**	2904,90	**46843,87**	2497,59	**963,07**	345
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(2,43)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-010-06	6	**94708,78**	5313,02	**88219,13**	4669,32	**1176,63**	631
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(4,1)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 04-01-011 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-01-011. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 100 м							
	Измеритель: 100 м бурения скважины						
	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 100 м в грунтах группы:						
04-01-011-01	1	**15562,72**	1023,03	**13886,06**	761,59	**653,63**	121,5
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,35)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-011-02	2	**21010,40**	1292,47	**19029,43**	1035,27	**688,50**	153,5
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,62)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-011-03	3	**28101,01**	1673,90	**25599,15**	1383,80	**827,96**	198,8
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(1,45)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-011-04	4	**41147,42**	2367,70	**37807,93**	2024,11	**971,79**	281,2
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(2)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-011-05	5	**56030,36**	3140,66	**51752,30**	2754,20	**1137,40**	373
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-011-06	6	**100743,66**	6123,02	**93169,44**	4928,14	**1451,20**	727,2
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(4,35)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 04-01-012 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 04-01-012. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 150 м						
	Измеритель: 100 м бурения скважины						
	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 150 м в грунтах группы:						
04-01-012-01	1	**16595,74**	1092,92	**14849,19**	812,28	**653,63**	129,8
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,35)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-012-02	2	**23567,76**	1379,20	**21500,06**	1164,13	**688,50**	163,8
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,62)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-012-03	3	**29939,12**	1795,14	**27316,02**	1474,00	**827,96**	213,2
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(1,45)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-012-04	4	**43866,83**	2532,74	**40362,30**	2156,35	**971,79**	300,8
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(2)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-012-05	5	**59721,54**	3356,21	**55227,93**	2936,64	**1137,40**	398,6
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-012-06	6	**107662,02**	6550,76	**99660,06**	5268,83	**1451,20**	778
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(3,39)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 04-01-013 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 04-01-013. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 200 м						
	Измеритель: 100 м бурения скважины						
	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 200 м в грунтах группы:						
04-01-013-01	1	**17707,61**	1170,38	**15883,60**	866,28	**653,63**	139
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,35)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-013-02	2	**23892,95**	1473,50	**21730,95**	1176,75	**688,50**	175
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,62)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-013-03	3	**31996,86**	1911,34	**29257,56**	1575,20	**827,96**	227
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(1,45)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-013-04	4	**46839,48**	2696,93	**43170,76**	2304,61	**971,79**	320,3
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(2)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-013-05	5	**64011,90**	3581,87	**59292,63**	3148,74	**1137,40**	425,4
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-013-06	6	**114753,25**	6981,86	**106320,19**	5617,21	**1451,20**	829,2
(109-9030)	*Долота, (шт.)*	-	-	-	-	*(4,35)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 04-01-021 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-01-021. Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 50 м							
	Измеритель: 100 м бурения скважины						
	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 50 м в грунтах группы:						
04-01-021-01	1-2	**5596,22**	511,00	4799,23	382,76	**285,99**	62,09
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-021-02	3	**6065,65**	967,19	4812,47	383,43	**285,99**	117,52
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-021-03	4	**12216,42**	1908,70	9805,91	780,95	**501,81**	231,92
(109-9033)	*Долота округляющие, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,002)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-021-04	5	**24629,88**	3763,74	20291,83	1616,66	**574,31**	457,32
(109-9033)	*Долота округляющие, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-021-05	6	**48424,66**	6035,55	41233,12	3282,78	**1155,99**	733,36
(109-9033)	*Долота округляющие, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-021-06	7	**79669,45**	11096,26	66712,99	5313,85	**1860,20**	1348,27
(109-9033)	*Долота округляющие, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,34)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 04-01-022 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-01-022. Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 100 м							
	Измеритель: 100 м бурения скважины						
	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 100 м в грунтах группы:						
04-01-022-01	1-2	**6629,78**	594,86	5723,94	456,42	**310,98**	72,28
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-022-02	3	**12360,01**	1052,78	10779,02	858,48	**528,21**	127,92
(109-9033)	*Долота округляющие, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,002)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-022-03	4	**24698,08**	2042,93	22033,70	1755,37	**621,45**	248,23
(109-9033)	*Долота округляющие, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-022-04	5	**48293,17**	3941,76	43143,57	3435,51	**1207,84**	478,95
(109-9033)	*Долота округляющие, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-022-05	6	**80054,30**	6476,35	71585,82	5702,90	**1992,13**	786,92
(109-9033)	*Долота округляющие, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,34)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-022-06	7	**153693,31**	12367,80	137535,95	10955,09	**3789,56**	1502,77
(109-9033)	*Долота округляющие, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,68)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 04-01-023 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-01-023. Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 200 м							
	Измеритель: 100 м бурения скважины						
	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 200 м в грунтах группы:						
04-01-023-01	1-2	**7721,53**	683,01	6701,14	534,37	**337,38**	82,99
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-023-02	3	**13615,23**	1144,38	11912,04	949,23	**558,81**	139,05
(109-9033)	*Долота округляющие, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,002)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-023-03	4	**26258,47**	2170,09	23429,23	1866,44	**659,15**	263,68
(109-9033)	*Долота округляющие, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-023-04	5	**54909,94**	4467,33	49074,56	3907,58	**1368,05**	542,81
(109-9033)	*Долота округляющие, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-023-05	6	**91940,54**	7434,24	82226,71	6550,47	**2279,59**	903,31
(109-9033)	*Долота округляющие, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,34)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-023-06	7	**163430,85**	13147,67	146257,99	11649,83	**4025,19**	1597,53
(109-9033)	*Долота округляющие, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,68)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 04-01-024 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-01-024. Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 300 м							
	Измеритель: 100 м бурения скважины						
	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 300 м в грунтах группы:						
04-01-024-01	1-2	**9333,32**	810,57	8130,54	648,37	**392,21**	98,49
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-024-02	3	**16885,91**	1407,17	14825,03	1180,91	**653,71**	170,98
(109-9033)	*Долота округляющие, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,003)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-024-03	4	**33684,34**	2771,95	30057,98	2394,05	**854,41**	336,81
(109-9033)	*Долота округляющие, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,11)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-024-04	5	**63299,38**	5137,00	56575,51	4504,61	**1586,87**	624,18
(109-9033)	*Долота округляющие, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,23)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-024-05	6	**105377,80**	8493,85	94263,12	7509,21	**2620,83**	1032,06
(109-9033)	*Долота округляющие, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,38)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-024-06	7	**183698,08**	14766,76	164399,84	13094,88	**4531,48**	1794,26
(109-9033)	*Долота округляющие, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,75)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 04-01-025 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-01-025. Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 500 м							
	Измеритель: 100 м бурения скважины						
	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 500 м в грунтах группы:						
04-01-025-01	1-2	**11667,31**	991,80	10242,46	816,21	**433,05**	120,51
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-025-02	3	**20820,33**	1720,81	18366,35	1462,57	**733,17**	209,09
(109-9033)	*Долота округляющие, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,002)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-025-03	4	**38340,78**	3144,93	34244,56	2727,27	**951,29**	382,13
(109-9033)	*Долота округляющие, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-025-04	5	**69516,22**	5637,14	62157,62	4952,58	**1721,46**	684,95
(109-9033)	*Долота округляющие, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-025-05	6	**114715,39**	9248,30	102636,28	8176,15	**2830,81**	1123,73
(109-9033)	*Долота округляющие, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,34)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-025-06	7	**200829,07**	16148,49	179750,63	14317,61	**4929,95**	1962,15
(109-9033)	*Долота округляющие, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,68)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 04-01-030 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-01-030. Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м							
	Измеритель: 100 м бурения скважины						
	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы:						
04-01-030-01	2	**11704,74**	1574,54	**9971,38**	1552,83	**158,82**	187
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,92)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-030-02	3	**11704,74**	1574,54	**9971,38**	1552,83	**158,82**	187
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,92)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-030-03	4	**11704,74**	1574,54	**9971,38**	1552,83	**158,82**	187
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,92)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-030-04	5	**16372,34**	2037,64	**14013,10**	2187,21	321,60	242
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(2)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-030-05	6	**16372,34**	2037,64	**14013,10**	2187,21	321,60	242
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(2)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-030-06	7	**21638,81**	2627,04	**18527,39**	2839,38	484,38	312
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(3,3)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-030-07	8	**26279,62**	3149,08	**22439,70**	3404,10	690,84	374
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(5,4)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-030-08	9	**32492,26**	3839,52	**27636,34**	4153,75	1016,40	456
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(7,6)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-030-09	10	**40334,95**	4715,20	**34170,57**	5096,26	**1449,18**	560
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(15,6)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 04-01-031 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-01-031. Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 100 м							
	Измеритель: 100 м бурения скважины						
	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы:						
04-01-031-01	2	**13062,26**	1709,26	**11011,54**	1697,12	341,46	203
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,96)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-031-02	3	**13062,26**	1709,26	**11011,54**	1697,12	341,46	203
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,96)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-031-03	4	**13062,26**	1709,26	**11011,54**	1697,12	341,46	203
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,96)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-031-04	5	**18365,32**	2197,62	**15480,81**	2395,63	**686,89**	261
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(2,1)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-031-05	6	**18365,32**	2197,62	**15480,81**	2395,63	**686,89**	261
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(2,1)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-031-06	7	**24119,59**	2837,54	**20289,45**	3089,44	992,60	337
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(3,4)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-031-07	8	**29366,05**	3393,26	**24519,61**	3699,41	**1453,18**	403
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(5,6)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-031-08	9	**36302,76**	4142,64	**30047,86**	4501,50	2112,26	492
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(8)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-031-09	10	**45206,09**	5068,84	**37099,87**	5516,65	**3037,38**	602
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(16)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 04-01-032 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-01-032. Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 150 м							
	Измеритель: 100 м бурения скважины						
	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 150 м в грунтах группы:						
04-01-032-01	2	**15135,20**	1835,56	**12489,66**	1975,32	809,98	218
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1,05)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-032-02	3	**15135,20**	1835,56	**12489,66**	1975,32	809,98	218
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1,05)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-032-03	4	**15135,20**	1835,56	**12489,66**	1975,32	809,98	218
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1,05)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-032-04	5	**21558,68**	2366,02	**17584,62**	2795,87	1608,04	281
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(2,25)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-032-05	6	**21558,68**	2366,02	**17584,62**	2795,87	1608,04	281
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(2,25)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-032-06	7	**28080,31**	3048,04	**22705,58**	3537,06	2326,69	362
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(3,6)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
04-01-032-07	8	**34275,15**	3645,86	**27222,63**	4191,00	3406,66	433
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(6)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-032-08	9	**42593,20**	4445,76	**33208,18**	5051,09	4939,26	528
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(8,8)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-032-09	10	**53256,65**	5439,32	**40650,63**	6126,24	**7166,70**	646
(109-9031)	*Долота трехшарошечные, (шт.)*	-	-	-	-	*(16,8)*	-
(999-9901)	*МАТЕРИАЛЫ (см. примечание), ()*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 04-01-037 изложить в следующей редакции:

Таблица 04-01-037. Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м

Измеритель: 100 м бурения скважины

	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы:						
04-01-037-01	1	**2564,72**	362,06	1892,22	251,79	**310,44**	43
(109-9034)	*Долота шнековые, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
04-01-037-02	2	**3346,21**	437,84	2299,43	307,77	**608,94**	52
(109-9034)	*Долота шнековые, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,43)*	-
04-01-037-03	3	**4355,54**	547,30	2900,80	390,44	**907,44**	65
(109-9034)	*Долота шнековые, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,67)*	-
04-01-037-04	4	**6365,25**	720,75	3847,53	520,58	**1796,97**	85,6
(109-9034)	*Долота шнековые, (шт.)*	-	-	-	-	*(1,13)*	-

Таблицу 04-01-038 изложить в следующей редакции:

Таблица 04-01-038. Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м

Измеритель: 100 м бурения скважины

	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м в грунтах группы:						
04-01-038-01	1	**5746,15**	437,84	2299,43	307,77	**3008,88**	52
(109-9034)	*Долота шнековые, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,096)*	-
04-01-038-02	2	**10301,18**	530,46	2803,73	377,09	**6966,99**	63
(109-9034)	*Долота шнековые, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,096)*	-
04-01-038-03	3	**15476,47**	663,50	3529,67	476,89	**11283,30**	78,8
(109-9034)	*Долота шнековые, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,096)*	-
04-01-038-04	4	**20674,15**	836,95	4476,39	607,03	**15360,81**	99,4
(109-9034)	*Долота шнековые, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,096)*	-

Таблицу 04-01-039 изложить в следующей редакции:

Таблица 04-01-039. Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 30 м

Измеритель: 100 м бурения скважины

	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 30 м в грунтах группы:						
04-01-039-01	1	**7837,60**	605,40	3220,36	434,25	**4011,84**	71,9
(109-9034)	*Долота шнековые, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,144)*	-
04-01-039-02	2	**13883,15**	721,59	3848,36	520,58	**9313,20**	85,7
(109-9034)	*Долота шнековые, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,144)*	-
04-01-039-03	3	**20735,40**	895,05	4795,95	650,85	**15044,40**	106,3
(109-9034)	*Долота шнековые, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,144)*	-
04-01-039-04	4	**28046,94**	1187,22	6370,68	867,33	**20489,04**	141
(109-9034)	*Долота шнековые, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,144)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 04-01-050 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-01-050. Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 10 м							
	Измеритель: 100 м бурения скважины						
	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы:						
04-01-050-01	4	**12237,33**	256,64	8830,86	624,37	**3149,83**	30,48
04-01-050-02	5	**13161,94**	276,60	9522,05	673,24	**3363,29**	32,85
04-01-050-03	6	**15625,72**	327,79	11295,22	798,61	**4002,71**	38,93
04-01-050-04	7	**18503,06**	386,73	13336,70	942,95	**4779,63**	45,93
04-01-050-05	8	**23245,76**	473,46	16340,59	1155,34	**6431,71**	56,23
04-01-050-06	9	**30117,91**	587,97	20306,89	1435,77	**9223,05**	69,83
04-01-050-07	10	**42610,08**	777,00	26854,21	1898,69	**14978,87**	92,28
04-01-050-08	11	**53462,06**	903,63	31240,48	2208,81	**21317,95**	107,32
Таблицу 04-01-051 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-01-051. Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 20 м							
	Измеритель: 100 м бурения скважины						
	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы:						
04-01-051-01	4	**13443,57**	290,49	10003,25	707,27	**3149,83**	34,5
04-01-051-02	5	**14338,16**	309,60	10665,27	754,07	**3363,29**	36,77
04-01-051-03	6	**16675,93**	357,26	12315,96	870,78	**4002,71**	42,43
04-01-051-04	7	**19553,27**	416,20	14357,44	1015,12	**4779,63**	49,43
04-01-051-05	8	**24172,94**	499,47	17241,76	1219,05	**6431,71**	59,32
04-01-051-06	9	**30859,06**	608,77	21027,24	1486,70	**9223,05**	72,3
04-01-051-07	10	**43816,32**	810,85	28026,60	1981,58	**14978,87**	96,3
04-01-051-08	11	**56552,68**	990,36	34244,37	2421,20	**21317,95**	117,62
Таблицу 04-01-052 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-01-052. Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м							
	Измеритель: 100 м бурения скважины						
	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м в грунтах группы:						
04-01-052-01	4	**17152,31**	394,56	13607,92	962,13	**3149,83**	46,86
04-01-052-02	5	**18136,93**	416,20	14357,44	1015,12	**3363,29**	49,43
04-01-052-03	6	**20447,68**	463,10	15981,87	1129,98	**4002,71**	55
04-01-052-04	7	**23481,05**	526,42	18175,00	1285,04	**4779,63**	62,52
04-01-052-05	8	**28223,75**	613,14	21178,90	1497,42	**6431,71**	72,82
04-01-052-06	9	**34876,86**	721,51	24932,30	1762,80	**9223,05**	85,69
04-01-052-07	10	**52067,97**	1042,40	36046,70	2548,63	**14978,87**	123,8
04-01-052-08	11	**69533,28**	1354,61	46860,72	3313,22	**21317,95**	160,88
Таблицу 04-01-055 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-01-055. Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 5 м							
	Измеритель: 100 м бурения скважины						
	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 5 м в грунтах группы:						
04-01-055-01	4	**8367,57**	197,03	7707,33	169,40	**463,21**	23,4
04-01-055-02	5	**10306,31**	225,66	9412,74	206,96	**667,91**	26,8
04-01-055-03	6	**12419,20**	258,49	11173,45	245,73	**987,26**	30,7
04-01-055-04	7	**14123,92**	277,86	12454,81	273,95	**1391,25**	33
04-01-055-05	8	**16646,42**	314,91	14634,96	321,96	**1696,55**	37,4
04-01-055-06	9	**22133,74**	395,74	19382,44	426,50	**2355,56**	47
04-01-055-07	10	**26443,12**	454,68	22802,46	501,82	**3185,98**	54
04-01-055-08	11	**31853,81**	513,62	26268,58	578,14	**5071,61**	61

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 04-01-056 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-01-056. Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 10 м							
	Измеритель: 100 м бурения скважины						
	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы:						
04-01-056-01	4	**8509,56**	200,40	7942,40	174,58	**366,76**	23,8
04-01-056-02	5	**10692,16**	233,23	9887,48	217,41	**571,45**	27,7
04-01-056-03	6	**12895,96**	266,91	11786,48	259,23	**842,57**	31,7
04-01-056-04	7	**14557,44**	288,81	13118,53	288,56	**1150,10**	34,3
04-01-056-05	8	**17470,05**	281,23	15492,27	340,84	**1696,55**	33,4
04-01-056-06	9	**22960,74**	365,43	20239,75	445,38	**2355,56**	43,4
04-01-056-07	10	**27318,74**	426,89	23705,87	521,71	**3185,98**	50,7
04-01-056-08	11	**32680,41**	487,52	27121,28	596,92	**5071,61**	57,9
Таблицу 04-01-057 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-01-057. Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 15 м							
	Измеритель: 100 м бурения скважины						
	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 15 м в грунтах группы:						
04-01-057-01	4	**9633,93**	232,39	9034,78	198,64	**366,76**	27,6
04-01-057-02	5	**12060,43**	269,44	11219,54	246,75	**571,45**	32
04-01-057-03	6	**14357,25**	303,96	13210,72	290,59	**842,57**	36,1
04-01-057-04	7	**16595,77**	335,96	15109,71	332,41	**1150,10**	39,9
04-01-057-05	8	**19753,32**	379,74	17677,03	388,95	**1696,55**	45,1
04-01-057-06	9	**24805,25**	453,84	21995,85	484,05	**2355,56**	53,9
04-01-057-07	10	**29160,73**	512,78	25461,97	560,38	**3185,98**	60,9
04-01-057-08	11	**34571,42**	571,72	28928,09	636,71	**5071,61**	67,9
Таблицу 04-01-058 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-01-058. Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 20 м							
	Измеритель: 100 м бурения скважины						
	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы:						
04-01-058-01	4	**10163,19**	240,81	9555,62	210,11	**366,76**	28,6
04-01-058-02	5	**12688,17**	279,54	11837,18	260,35	**571,45**	33,2
04-01-058-03	6	**15130,40**	316,59	13971,24	307,34	**842,57**	37,6
04-01-058-04	7	**17758,21**	355,32	16252,79	357,58	**1150,10**	42,2
04-01-058-05	8	**21150,44**	403,32	19050,57	419,20	**1696,55**	47,9
04-01-058-06	9	**25963,09**	473,20	23134,33	509,12	**2355,56**	56,2
04-01-058-07	10	**30318,56**	532,14	26600,44	585,45	**3185,98**	63,2
04-01-058-08	11	**35630,78**	589,40	29969,77	659,65	**5071,61**	70
Таблицу 04-01-064 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-01-064. Устройство лучевых дренажных скважин длиной до 130 м установкой УЛБ-130							
	Измеритель: 1 м луча						
04-01-064-01	Устройство лучевых дренажных скважин длиной до 130 м установкой УЛБ-130	**1162,79**	24,28	**1042,29**	68,86	**96,22**	2,8
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(0,101)*	-
(109-9034)	*Долота шнековые, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,067)*	-
(109-9050)	*Фильтры, (м)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 04-01-076 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 04-01-076. Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE						
	Измеритель: 100 м бурения скважины						
04-01-076-01	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE	**9451,29**	90,33	9357,23	129,03	**3,73**	9,97
(110-0199)	*Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0005)	*Глина бентонитовая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 04-01-077 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 04-01-077. Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE						
	Измеритель: 100 м бурения скважины						
	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром:						
04-01-077-09	325 мм	**40084,16**	736,65	**38806,92**	841,26	**540,59**	83,71
(103-9011)	*Трубы стальные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-0199)	*Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0005)	*Глина бентонитовая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-077-10	630 мм	**48179,41**	862,58	**46252,26**	1054,71	**1064,57**	98,02
(103-9011)	*Трубы стальные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-0199)	*Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0005)	*Глина бентонитовая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 04-01-078 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 04-01-078. Бурение с расширением до проектных размеров скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000 кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE						
	Измеритель: 100 м бурения скважины						
	Бурение с расширением до проектных размеров скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000 кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром:						
04-01-078-09	1020 мм	**73145,89**	1269,66	**70151,13**	1658,79	**1725,10**	144,28
(103-9011)	*Трубы стальные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-0199)	*Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0005)	*Глина бентонитовая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-01-078-10	1220 мм	**98246,80**	1551,26	**94530,86**	2216,36	**2164,68**	176,28
(103-9011)	*Трубы стальные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-0199)	*Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(407-0005)	*Глина бентонитовая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 04-02-012 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-02-012. Установка кондуктора при колонковом бурении							
	Измеритель: 100 м бурения скважины						
04-02-012-01	Установка кондуктора при колонковом бурении	**1624,29**	156,61	**1456,75**	203,75	10,93	18,6
(103-9001)	*Трубы, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 04-03-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-03-001. Цементация затрубного пространства при роторном и ударно-канатном бурении							
	Измеритель: 1 колонна						
	Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой:						
04-03-001-01	при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 50 м	**11453,32**	1188,15	**10265,17**	574,75	0,00	141,11
04-03-001-02	при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 100 м	**12714,42**	1299,63	**11414,79**	647,90	0,00	154,35
04-03-001-03	при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 200 м	**16539,91**	1564,86	**14975,05**	850,87	0,00	185,85
04-03-001-04	при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 400 м	**27658,13**	2303,04	**25355,09**	1440,97	0,00	273,52
04-03-001-05	при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 700 м	**69363,66**	3275,04	**66088,62**	3245,10	0,00	388,96
04-03-001-06	при ударно-канатном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 50 м	**7154,40**	780,37	**6374,03**	648,68	0,00	94,82
04-03-001-07	при ударно-канатном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 100 м	**7798,46**	821,85	**6976,61**	708,42	0,00	99,86
04-03-001-08	при ударно-канатном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 200 м	**10046,87**	972,21	**9074,66**	919,24	0,00	118,13
04-03-001-09	при ударно-канатном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 500 м	**16761,20**	1420,83	**15340,37**	1548,16	0,00	172,64
Таблицу 04-03-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-03-003. Подбашмачный тампонаж цементом при роторном и ударно-канатном бурении							
	Измеритель: 1 м тампонажа						
	Подбашмачный тампонаж цементом:						
04-03-003-01	при роторном бурении, глубина скважины до 500 м	**360,12**	27,20	**332,92**	11,85	0,00	3,23
04-03-003-02	при роторном бурении, глубина скважины до 600 м	**658,68**	27,20	**631,48**	23,19	0,00	3,23
04-03-003-03	при ударно-канатном бурении	**364,98**	17,94	**347,04**	12,32	0,00	2,18

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 04-03-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-03-004. Цементация затрубного пространства при колонковом бурении							
	Измеритель: 1 колонна						
	Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части скважины до 400 или более 400 кг при колонковом бурении, глубина посадки цементируемой колонны:						
04-03-004-01	до 50 м	**4639,85**	1153,54	**3486,31**	500,77	0,00	137
04-03-004-02	до 100 м	**5018,39**	1237,74	**3780,65**	529,69	0,00	147
04-03-004-03	до 200 м	**6125,85**	1490,34	**4635,51**	625,71	0,00	177
Таблицу 04-03-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-03-006. Подбашмачный тампонаж цементом при колонковом бурении							
	Измеритель: 1 м тампонажа						
04-03-006-01	Подбашмачный тампонаж цементом при колонковом бурении	**92,66**	26,19	**66,47**	8,96	0,00	3,11
Таблицу 04-04-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-04-003. Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство							
	Измеритель: 10 $м^3$ засыпаемого материала						
	Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения:						
04-04-003-01 *(405-0254)*	гравия *Известь строительная негашеная хлорная, марки А, (т)*	**2791,50** -	850,44 -	0,00 -	0,00 -	**1941,06** *(П)*	114 -
04-04-003-02 *(405-0254)*	песка *Известь строительная негашеная хлорная, марки А, (т)*	**1461,09** -	850,44 -	0,00 -	0,00 -	**610,65** *(П)*	114 -
Таблицу 04-04-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-04-004. Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном и ударно-канатном бурении							
	Измеритель: 1 сутки откачки						
	Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном бурении с компрессором, работающим:						
04-04-004-01	от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 300 м	**10565,88**	550,07	**10015,81**	528,27	0,00	59,02
04-04-004-02	от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 500 м	**10565,88**	550,07	**10015,81**	528,27	0,00	59,02
04-04-004-03	от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 700 м	**17868,16**	550,07	**17318,09**	805,68	0,00	59,02
04-04-004-04	от электродвигателя, при глубине скважины до 300 м	**9426,78**	550,07	**8876,71**	495,01	0,00	59,02
04-04-004-05	от электродвигателя, при глубине скважины до 500 м	**9426,78**	550,07	**8876,71**	495,01	0,00	59,02
04-04-004-06	от электродвигателя, при глубине скважины до 700 м	**16729,06**	550,07	**16178,99**	772,71	0,00	59,02
	Откачка воды из скважины эрлифтом при ударно-канатном бурении с компрессором, работающим:						
04-04-004-07	от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 50 м	**6598,94**	550,07	**6048,87**	567,80	0,00	59,02

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
04-04-004-08	от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 200 м	**6598,94**	550,07	**6048,87**	567,80	0,00	59,02
04-04-004-09	от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 300 м	**6598,94**	550,07	**6048,87**	567,80	0,00	59,02
04-04-004-10	от электродвигателя, при глубине скважины до 50 м	**5459,84**	550,07	**4909,77**	534,06	0,00	59,02
04-04-004-11	от электродвигателя, при глубине скважины до 200 м	**5459,84**	550,07	**4909,77**	534,06	0,00	59,02
04-04-004-12	от электродвигателя, при глубине скважины до 300 м	**5459,84**	550,07	**4909,77**	534,06	0,00	59,02

Таблицу 04-04-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 04-04-008. Откачка воды из скважины эрлифтом при колонковом бурении

Измеритель: 1 сутки откачки

	Откачка воды из скважины эрлифтом при колонковом бурении с компрессором, работающим:						
04-04-008-01	от двигателя внутреннего сгорания	**3923,26**	482,47	**3440,79**	450,11	0,00	57,3
04-04-008-02	от электродвигателя	**2817,34**	482,47	**2334,87**	417,82	0,00	57,3

Таблицу 04-05-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 04-05-001. Сооружение шахтных колодцев

Измеритель: 1 м проходки

	Сооружение шахтных колодцев в грунтах группы:						
04-05-001-01	1	92,92	14,13	78,79	9,34	0,00	1,78
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-05-001-02	2	106,04	16,12	89,92	10,66	0,00	2,03
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-05-001-03	3	151,41	22,95	128,46	15,23	0,00	2,89
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-05-001-04	4	224,02	33,90	190,12	22,53	0,00	4,27
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-05-001-05	Крепление шахтных колодцев железобетонными кольцами	**88,73**	10,64	58,65	6,09	**19,44**	1,34
(403-9040)	*Кольца железобетонные и бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 04-05-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 04-05-002. Устройство оголовка и донного фильтра

Измеритель: 1 колодец

	Устройство:						
04-05-002-01	оголовка	**78,70**	39,38	19,88	1,42	**19,44**	4,96
(403-9040)	*Кольца железобетонные и бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
04-05-002-02	донного фильтра в грунтах 1-4 групп	297,22	86,55	210,67	24,97	0,00	10,9
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-05-002-03	донного фильтра в плывунах	347,73	97,66	250,07	29,64	0,00	12,3
(403-9050)	*Плиты железобетонные и бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 04-06-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-06-002. Реагентная обработка скважин							
	Измеритель: 100 м скважины						
	Реагентная обработка скважин глубиной:						
04-06-002-01	до 100 м	**29744,63**	1734,18	**27987,47**	923,00	**22,98**	205,96
(101-9150)	*Кислота, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(103-9001)	*Трубы, (м)*	-	-	-	-	*(3)*	-
(109-9060)	*Оголовок-герметизатор для реагентной обработки скважин, (компл.)*	-	-	-	-	*(0,05)*	-
04-06-002-02	до 400 м	**33846,17**	1940,73	**31882,46**	990,14	**22,98**	230,49
(101-9150)	*Кислота, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(103-9001)	*Трубы, (м)*	-	-	-	-	*(3)*	-
(109-9060)	*Оголовок-герметизатор для реагентной обработки скважин, (компл.)*	-	-	-	-	*(0,05)*	-
04-06-002-03	до 700 м	**56190,60**	1947,29	**54220,33**	1876,73	**22,98**	231,27
(101-9150)	*Кислота, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(103-9001)	*Трубы, (м)*	-	-	-	-	*(3)*	-
(109-9060)	*Оголовок-герметизатор для реагентной обработки скважин, (компл.)*	-	-	-	-	*(0,05)*	-
В Части 5. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ. ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ таблицу 05-01-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 05-01-001. Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай							
	Измеритель: 1 $м^3$ свай						
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай длиной:						
05-01-001-01	до 6 м в грунты группы 1	457,30	25,71	421,46	24,01	10,13	3,09
(403-9132)	*Сваи железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-001-02	до 6 м в грунты группы 2	525,66	30,78	481,76	27,01	13,12	3,7
(403-9132)	*Сваи железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
05-01-001-03	до 8 м в грунты группы 1	**499,40**	26,71	466,78	24,39	**5,91**	3,21
(403-9132)	*Сваи железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-001-04	до 8 м в грунты группы 2	675,00	36,19	631,46	32,15	7,35	4,35
(403-9132)	*Сваи железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
Таблицу 05-01-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 05-01-002. Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай							
	Измеритель: 1 $м^3$ свай						
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной:						
05-01-002-01	до 6 м в грунты группы 1	499,82	31,37	459,66	29,19	8,79	3,77
(403-9132)	*Сваи железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-002-02	до 6 м в грунты группы 2	571,23	35,53	522,58	32,92	13,12	4,27
(403-9132)	*Сваи железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
05-01-002-03	до 8 м в грунты группы 1	**486,97**	29,20	450,52	26,83	**7,25**	3,51
(403-9132)	*Сваи железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-002-04	до 8 м в грунты группы 2	643,83	39,02	594,78	34,88	10,03	4,69
(403-9132)	*Сваи железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
05-01-002-05	до 12 м в грунты группы 1	355,10	22,46	327,49	18,31	5,15	2,7
(403-9132)	*Сваи железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-002-06	до 12 м в грунты группы 2	536,74	33,11	496,18	27,37	7,45	3,98
(403-9132)	*Сваи железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
05-01-002-07	до 16 м в грунты группы 1	**452,54**	19,22	427,96	15,92	**5,36**	2,31
(403-9132)	*Сваи железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-002-08	до 16 м в грунты группы 2	622,10	27,87	586,47	23,26	7,76	3,35
(403-9132)	*Сваи железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-

Таблицу 05-01-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-003. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай

Измеритель: 1 м^3 свай

	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной:						
05-01-003-01	до 6 м в грунты группы 1	491,62	31,37	452,11	29,19	8,14	3,77
(403-9132)	*Сваи железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-003-02	до 6 м в грунты группы 2	562,34	35,53	513,69	32,92	13,12	4,27
(403-9132)	*Сваи железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
05-01-003-03	до 8 м в грунты группы 1	478,65	29,20	442,86	26,83	6,59	3,51
(403-9132)	*Сваи железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-003-04	до 8 м в грунты группы 2	633,21	39,02	584,16	34,88	10,03	4,69
(403-9132)	*Сваи железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
05-01-003-05	до 12 м в грунты группы 1	339,68	22,46	312,07	18,31	5,15	2,7
(403-9132)	*Сваи железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-003-06	до 12 м в грунты группы 2	511,95	33,11	471,39	27,37	7,45	3,98
(403-9132)	*Сваи железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
05-01-003-07	до 16 м в грунты группы 1	**479,30**	19,22	454,72	15,92	**5,36**	2,31
(403-9132)	*Сваи железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-003-08	до 16 м в грунты группы 2	664,18	27,87	628,55	23,26	7,76	3,35
(403-9132)	*Сваи железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-

Таблицу 05-01-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-004. Погружение рельсовым копром железобетонных свай

Измеритель: 1 м^3 свай

	Погружение рельсовым копром железобетонных свай длиной:						
05-01-004-01	до 12 м в грунты группы 1	**325,40**	30,03	259,69	18,47	**35,68**	3,74
(403-9132)	*Сваи железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-004-02	до 12 м в грунты группы 2	**440,17**	39,67	363,27	25,90	**37,23**	4,94
(403-9132)	*Сваи железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
05-01-004-03	до 16 м в грунты группы 1	**591,81**	26,82	525,64	38,58	**39,35**	3,34
(403-9132)	*Сваи железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-004-04	до 16 м в грунты группы 2	**847,25**	36,62	768,92	61,63	**41,71**	4,56
(403-9132)	*Сваи железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
05-01-004-05	свыше 16 м в грунты группы 1	**871,47**	28,99	800,16	43,63	**42,32**	3,61
(403-9132)	*Сваи железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-

Таблицу 05-01-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-005. Погружение вибропогружателем железобетонных свай

Измеритель: 1 м^3 железобетона свай

	Погружение вибропогружателем железобетонных свай:						
05-01-005-01	сплошных длиной до 10 м	367,17	54,98	307,48	32,01	4,71	6,53
(403-9029)	*Сваи железобетонные сплошные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,015)*	-
05-01-005-02	сплошных длиной свыше 10 м	292,50	38,56	248,86	23,30	5,08	4,58
(403-9029)	*Сваи железобетонные сплошные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,015)*	-
05-01-005-03	полых с закрытым нижним концом диаметром до 0,8 м, длиной до 12 м	1113,95	138,89	969,56	83,71	5,50	16,02

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9028)	*Сваи железобетонные полые с закрытым нижним концом, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
05-01-005-04	полых с закрытым нижним концом диаметром до 0,8 м, длиной свыше 12 м	**929,51**	123,81	737,29	59,69	**68,41**	14,28
(403-9028)	*Сваи железобетонные полые с закрытым нижним концом, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
	Таблицу 05-01-006 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-006. Наращивание сплошных железобетонных свай квадратного сечения						
	Измеритель: 1 стык						
05-01-006-01	Наращивание сплошных железобетонных свай квадратного сечения	**1733,02**	39,69	1652,38	108,86	**40,95**	4,51
	Таблицу 05-01-007 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-007. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости диаметром до 2 м						
	Измеритель: 1 $м^3$ железобетона свай-оболочек						
	Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек длиной:						
05-01-007-01	до 12 м с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 2 м в грунты несвязные	**3382,54**	142,63	3068,86	138,30	**171,05**	17,33
(201-9356)	*Конструкции стальные ножа и стыка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9142)	*Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-007-02	до 12 м с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 2 м в грунты связные	**5352,99**	173,57	4953,47	232,84	**225,95**	21,09
(201-9356)	*Конструкции стальные ножа и стыка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9142)	*Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-007-03	свыше 12 м с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 2 м в грунты несвязные	**3708,71**	160,90	3377,00	156,92	**170,81**	19,55
(201-9356)	*Конструкции стальные ножа и стыка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9142)	*Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-007-04	свыше 12 м с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 2 м в грунты связные	**6590,20**	195,30	6029,38	309,20	**365,52**	23,73
(201-9356)	*Конструкции стальные ножа и стыка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9142)	*Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 05-01-008 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-008. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости диаметром до 3 м						
	Измеритель: 1 м^3 железобетона свай-оболочек						
	Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 3 м в грунты:						
05-01-008-01	несвязные	**3053,63**	142,72	2631,96	134,09	**278,95**	16,95
(201-9356)	*Конструкции стальные ножа и стыка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9142)	*Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки), (м^3)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-008-02	связные	**9353,95**	211,30	8314,70	480,63	**827,95**	25,99
(201-9356)	*Конструкции стальные ножа и стыка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9142)	*Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки), (м^3)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
	Таблицу 05-01-009 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-009. Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек						
	Измеритель: 1 м^3 бетона полости сваи						
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром:						
05-01-009-01	до 80 см	**870,77**	43,17	201,54	24,92	**626,06**	5,57
05-01-009-02	свыше 80 см	**647,38**	16,82	82,09	10,16	**548,47**	2,17
	Таблицу 05-01-010 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-010. Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай						
	Измеритель: 1 свая						
	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных:						
05-01-010-01	свай площадью сечения до 0,1 м^2	77,38	11,65	65,22	5,63	0,51	1,4
05-01-010-02	свай площадью сечения свыше 0,1 м^2	90,95	13,73	76,44	6,60	0,78	1,65
05-01-010-03	полых свай диаметром до 0,8 м	**157,22**	20,07	132,07	11,84	**5,08**	2,59
05-01-010-04	полых свай диаметром свыше 0,8 м	**718,02**	93,78	606,53	53,37	**17,71**	12,1
05-01-010-05	свай-оболочек диаметром свыше 2 до 3 м	**1907,01**	191,68	1679,43	119,05	**35,90**	23,87
	Таблицу 05-01-011 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-011. Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда						
	Измеритель: 1 т свай						
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м:						
05-01-011-01	до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 1	**7301,95**	126,17	969,93	56,03	**6205,85**	15,33
05-01-011-02	до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2	**7570,59**	147,73	1217,01	68,84	**6205,85**	17,95
05-01-011-03	до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 1	**7019,11**	88,97	732,37	41,02	**6197,77**	10,81

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-011-04	до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2	**7514,12**	123,29	920,50	49,65	**6470,33**	14,98
05-01-011-05	до 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 1	**7150,56**	107,15	844,23	48,18	**6199,18**	13,02
05-01-011-06	до 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2	**7444,68**	129,21	1116,29	62,28	**6199,18**	15,7
05-01-011-07	до 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 1	**6886,34**	74,32	619,55	34,36	**6192,47**	9,03
05-01-011-08	до 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2	**7389,54**	110,45	872,32	46,59	**6406,77**	13,42
05-01-011-09	свыше 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 1	**6868,92**	76,05	598,86	33,55	**6194,01**	9,24
05-01-011-10	свыше 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2	**7058,45**	90,69	773,75	42,61	**6194,01**	11,02
05-01-011-11	свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 1	**6694,75**	52,18	450,70	24,51	**6191,87**	6,34
05-01-011-12	свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2	**7143,39**	86,42	721,74	38,05	**6335,23**	10,5

Таблицу 05-01-012 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-012. Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда

	Измеритель: 1 т свай						
	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м:						
05-01-012-01	до 50 кг на глубину до 5 м	**6861,49**	130,62	529,28	55,87	**6201,59**	15,7
05-01-012-02	до 50 кг на глубину до 10 м	**6566,93**	83,62	290,21	30,22	**6193,10**	10,05
05-01-012-03	до 50 кг на глубину до 15 м	**6525,44**	74,30	261,00	27,53	**6190,14**	8,93
05-01-012-04	до 60 кг на глубину до 5 м	**6748,63**	106,66	437,54	45,75	**6204,43**	12,82
05-01-012-05	до 60 кг на глубину до 10 м	**6497,70**	68,56	241,59	24,92	**6187,55**	8,24
05-01-012-06	до 60 кг на глубину до 15 м	**6463,84**	60,57	219,16	22,84	**6184,11**	7,28
05-01-012-07	до 70 кг на глубину до 5 м	**6626,63**	87,11	354,41	37,81	**6185,11**	10,47
05-01-012-08	до 70 кг на глубину до 10 м	**6431,62**	56,08	192,96	20,23	**6182,58**	6,74
05-01-012-09	до 70 кг на глубину до 15 м	**6405,74**	49,50	175,16	18,51	**6181,08**	5,95
05-01-012-10	свыше 70 кг на глубину до 5 м	**6527,47**	64,90	269,58	27,69	**6192,99**	7,8
05-01-012-11	свыше 70 кг на глубину до 10 м	**6385,01**	41,85	156,33	15,28	**6186,83**	5,03
05-01-012-12	свыше 70 кг на глубину до 15 м	**6374,33**	37,02	141,70	13,94	**6195,61**	4,45
	Погружение вибропогружателем ICE-14RF стальных свай шпунтового ряда массой 1 м:						
05-01-012-13	свыше 70 кг на глубину до 8 м	**9541,23**	114,75	3241,33	40,63	**6185,15**	13,04
05-01-012-14	свыше 90 кг на глубину до 8 м	**9142,63**	101,90	2855,58	35,78	**6185,15**	11,58
05-01-012-15	свыше 70 кг на глубину до 12 м	**9181,73**	105,42	2900,67	36,61	**6175,64**	11,98
05-01-012-16	свыше 90 кг на глубину до 12 м	**8876,26**	87,65	2606,18	32,24	**6182,43**	9,96
05-01-012-17	свыше 70 кг на глубину свыше 12 м	**9059,78**	104,64	2763,93	34,96	**6191,21**	11,55
05-01-012-18	свыше 90 кг на глубину свыше 12 м	**8991,89**	102,02	2698,66	40,39	**6191,21**	11,26
	Погружение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м:						
05-01-012-19	до 70 кг на глубину до 12 м с применением высокочастотного вибропогружателя РТС-23HF3A с гидроприводом Katerpiler-350	**1545,53**	68,58	1458,89	53,59	**18,06**	8,03
(101-1145)	*Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-012-20	свыше 70 кг на глубину до 12 м с применением высокочастотного вибропогружателя РТС-23НF3А с гидроприводом Katerpiler-350	**1600,38**	67,47	1514,74	55,59	**18,17**	7,9
(101-1145)	*Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-01-014 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-014. Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов под опоры мостов

Измеритель: 1 т металлоконструкций крепления

	Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов под опоры мостов:						
05-01-014-01	деревянного	**1438,00**	164,15	224,30	12,30	**1049,55**	19,73
05-01-014-02	стального	**1592,22**	236,26	271,19	15,20	**1084,77**	27,25

Таблицу 05-01-015 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-015. Погружение деревянных свай в мостостроении

Измеритель: 1 м^3 свай

	Погружение в мостостроении в грунты 1-2 групп:						
05-01-015-01	одиночных свай из бревен длиной до 8 м	**1541,43**	55,01	584,69	29,97	**901,73**	6,85
05-01-015-02	пакетных свай длиной до 16 м из брусьев	**3092,04**	111,72	225,12	11,45	**2755,20**	14,25
05-01-015-03	пакетных свай длиной до 16 м из бревен	**1823,18**	148,41	272,74	13,97	**1402,03**	18,93
	Погружение в мостостроении пакетных свай из брусьев шпунтового ряда длиной:						
05-01-015-04	до 4 м в грунты группы 1	**2469,51**	190,89	1655,98	85,24	**622,64**	23,48
(102-9150)	*Брусья шпунтовые, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,1)*	-
05-01-015-05	до 4 м в грунты группы 2	**2873,54**	219,59	1931,05	99,45	**722,90**	27,01
(102-9150)	*Брусья шпунтовые, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,1)*	-
05-01-015-06	до 6 м в грунты группы 1	**1355,52**	97,23	775,13	39,58	**483,16**	11,96
(102-9150)	*Брусья шпунтовые, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,1)*	-
05-01-015-07	до 6 м в грунты группы 2	**1727,70**	116,18	1039,42	53,23	**572,10**	14,29
(102-9150)	*Брусья шпунтовые, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,1)*	-
05-01-015-08	Погружение в мостостроении свай из досок длиной до 13 м в грунты 1-2 группы	**6963,38**	472,67	3799,00	206,07	**2691,71**	59,53

Таблицу 05-01-016 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-016. Обстройка деревянного шпунтового ряда (шапочный брус и парные схватки на шпунтовой стенке)

Измеритель: 1 м^3 древесины в деле

05-01-016-01	Обстройка деревянного шпунтового ряда (шапочный брус и парные схватки на шпунтовой стенке)	**2675,93**	200,82	51,96	1,06	**2423,15**	26,92

Таблицу 05-01-017 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-017. Устройство и разборка подмостей под копер

Измеритель: 1 м^3 древесины в деле

	Устройство и разборка подмостей под копер:						
05-01-017-01	под опоры мостов на суше	**926,62**	198,18	353,52	16,89	**374,92**	24,96

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-017-02	под опоры мостов на воде	**812,76**	166,82	276,16	13,15	**369,78**	21,01
05-01-017-03	в котловане при глубине до 3 м	**764,91**	194,05	257,26	12,43	**313,60**	24,44
05-01-017-04	в котловане при глубине до 5 м	**725,16**	177,54	225,99	10,56	**321,63**	22,36

Таблицу 05-01-018 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-018. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 6 м и до 8 м агрегатами копровыми

Измеритель: 1 м^3 свай-колонн

	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной:						
05-01-018-01	до 6 м на глубину до 3 м в грунты группы 1	**757,53**	35,61	546,71	36,31	**175,21**	4,28
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-018-02	до 6 м на глубину до 3 м в грунты группы 2	**751,83**	38,19	550,90	36,58	**162,74**	4,59
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
05-01-018-03	до 6 м на глубину до 4 м в грунты группы 1	**763,21**	37,61	546,71	36,31	**178,89**	4,52
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-018-04	до 6 м на глубину до 4 м в грунты группы 2	**796,65**	41,27	585,30	38,59	**170,08**	4,96
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
05-01-018-05	до 8 м на глубину до 4 м в грунты группы 1	**604,60**	25,54	415,41	26,30	**163,65**	3,07
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-018-06	до 8 м на глубину до 4 м в грунты группы 2	**605,00**	27,96	422,34	26,71	**154,70**	3,36
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
05-01-018-07	до 8 м на глубину до 6 м в грунты группы 1	**645,02**	29,62	451,75	28,31	**163,65**	3,56
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-018-08	до 8 м на глубину до 6 м в грунты группы 2	**671,62**	32,28	484,64	30,17	**154,70**	3,88
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-

Таблицу 05-01-019 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-019. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 6 м и до 8 м копрами гусеничными

Измеритель: 1 м^3 свай-колонн

	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной:						
05-01-019-01	до 6 м на глубину до 3 м в грунты группы 1	**749,72**	35,61	538,90	36,31	**175,21**	4,28
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-019-02	до 6 м на глубину до 3 м в грунты группы 2	**743,97**	38,19	543,04	36,58	**162,74**	4,59
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-019-03	до 6 м на глубину до 4 м в грунты группы 1	**755,40**	37,61	538,90	36,31	**178,89**	4,52
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-019-04	до 6 м на глубину до 4 м в грунты группы 2	**788,02**	41,27	576,67	38,59	**170,08**	4,96
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
05-01-019-05	до 8 м на глубину до 4 м в грунты группы 1	**599,86**	25,54	410,67	26,42	**163,65**	3,07
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-019-06	до 8 м на глубину до 4 м в грунты группы 2	**600,15**	27,96	417,49	26,82	**154,70**	3,36
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
05-01-019-07	до 8 м на глубину до 6 м в грунты группы 1	**639,52**	29,62	446,25	28,42	**163,65**	3,56
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-019-08	до 8 м на глубину до 6 м в грунты группы 2	**665,47**	32,28	478,49	30,28	**154,70**	3,88
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-

Таблицу 05-01-020 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-020. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 10 м и до 12 м агрегатами копровыми

Измеритель: 1 $м^3$ свай-колонн

	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной:						
05-01-020-01	до 10 м на глубину до 6 м в грунты группы 1	**579,94**	22,96	394,09	25,76	**162,89**	2,76
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-020-02	до 10 м на глубину до 6 м в грунты группы 2	**608,11**	24,88	423,52	27,45	**159,71**	2,99
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
05-01-020-03	до 10 м на глубину до 7 м в грунты группы 1	**644,34**	26,79	454,66	29,17	**162,89**	3,22
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-020-04	до 10 м на глубину до 7 м в грунты группы 2	**710,29**	31,03	519,55	32,77	**159,71**	3,73
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
05-01-020-05	до 10 м на глубину до 8 м в грунты группы 1	**710,05**	30,62	514,36	32,48	**165,07**	3,68
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-020-06	до 10 м на глубину до 8 м в грунты группы 2	**815,83**	36,94	605,21	37,53	**173,68**	4,44
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
05-01-020-07	до 12 м на глубину до 6 м в грунты группы 1	**504,24**	19,55	357,35	22,76	**127,34**	2,35
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-020-08	до 12 м на глубину до 6 м в грунты группы 2	**536,13**	21,96	377,94	23,89	**136,23**	2,64

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
05-01-020-09	до 12 м на глубину до 8 м в грунты группы 1	**571,26**	24,63	419,29	26,05	**127,34**	2,96
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-020-10	до 12 м на глубину до 8 м в грунты группы 2	**653,61**	29,04	488,34	29,79	**136,23**	3,49
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
05-01-020-11	до 12 м на глубину до 10 м в грунты группы 1	**652,27**	28,70	481,22	29,36	**142,35**	3,45
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-020-12	до 12 м на глубину до 10 м в грунты группы 2	**794,00**	38,02	594,55	35,52	**161,43**	4,57
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-

Таблицу 05-01-021 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-021. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 10 м и до 12 м копрами гусеничными

Измеритель: 1 $м^3$ свай-колонн

Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной:

05-01-021-01	до 10 м на глубину до 6 м в грунты группы 1	**575,63**	22,96	389,78	25,76	**162,89**	2,76
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-021-02	до 10 м на глубину до 6 м в грунты группы 2	**603,25**	24,88	418,66	27,45	**159,71**	2,99
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
05-01-021-03	до 10 м на глубину до 7 м в грунты группы 1	**638,84**	26,79	449,16	29,17	**162,89**	3,22
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-021-04	до 10 м на глубину до 7 м в грунты группы 2	**703,45**	31,03	512,71	32,77	**159,71**	3,73
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
05-01-021-05	до 10 м на глубину до 8 м в грунты группы 1	**677,15**	30,62	507,62	32,48	**138,91**	3,68
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-021-06	до 10 м на глубину до 8 м в грунты группы 2	**781,04**	36,94	596,58	37,53	**147,52**	4,44
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
05-01-021-07	до 12 м на глубину до 6 м в грунты группы 1	**493,66**	19,55	346,77	22,76	**127,34**	2,35
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-021-08	до 12 м на глубину до 6 м в грунты группы 2	**524,48**	21,96	366,29	23,89	**136,23**	2,64
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
05-01-021-09	до 12 м на глубину до 8 м в грунты группы 1	**579,82**	24,38	428,10	27,36	**127,34**	2,93
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-021-10	до 12 м на глубину до 8 м в грунты группы 2	**635,77**	29,04	470,50	29,79	**136,23**	3,49
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
05-01-021-11	до 12 м на глубину до 10 м в грунты группы 1	**634,73**	28,70	463,68	29,36	**142,35**	3,45
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-021-12	до 12 м на глубину до 10 м в грунты группы 2	**769,43**	38,02	569,63	35,39	**161,78**	4,57
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-

Таблицу 05-01-022 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-022. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 14 м и до 16 м агрегатами копровыми

Измеритель: 1 $м^3$ свай-колонн

Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной:

05-01-022-01	до 14 м на глубину до 8 м в грунты группы 1	**487,81**	17,47	327,25	19,05	**143,09**	2,1
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-022-02	до 14 м на глубину до 8 м в грунты группы 2	**541,76**	20,30	360,07	20,62	**161,39**	2,44
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
05-01-022-03	до 14 м на глубину до 10 м в грунты группы 1	**533,98**	20,13	370,76	21,06	**143,09**	2,42
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-022-04	до 14 м на глубину до 10 м в грунты группы 2	**665,52**	25,96	478,17	26,09	**161,39**	3,12
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
05-01-022-05	до 14 м на глубину до 12 м в грунты группы 1	**560,44**	21,72	395,63	22,21	**143,09**	2,61
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-022-06	до 14 м на глубину до 12 м в грунты группы 2	**702,86**	29,12	512,35	27,66	**161,39**	3,5
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
05-01-022-07	до 16 м на глубину до 8 м в грунты группы 1	**465,98**	16,14	300,79	17,50	**149,05**	1,94
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-022-08	до 16 м на глубину до 8 м в грунты группы 2	**533,60**	18,89	347,41	19,65	**167,30**	2,27
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
05-01-022-09	до 16 м на глубину до 10 м в грунты группы 1	**489,24**	17,64	322,55	18,51	**149,05**	2,12
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-022-10	до 16 м на глубину до 10 м в грунты группы 2	**605,80**	22,71	415,79	22,83	**167,30**	2,73
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
05-01-022-11	до 16 м на глубину до 12 м в грунты группы 1	**557,36**	18,89	347,41	19,65	**191,06**	2,27

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-022-12	до 16 м на глубину до 12 м в грунты группы 2	**675,44**	24,71	446,87	24,27	**203,86**	2,97
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
05-01-022-13	до 16 м на глубину до 14 м в грунты группы 1	**609,75**	21,55	397,14	21,96	**191,06**	2,59
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-022-14	до 16 м на глубину до 14 м в грунты группы 2	**731,02**	27,46	499,70	26,71	**203,86**	3,3
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-

Таблицу 05-01-023 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-023. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 14 м и до 16 м копрами гусеничными

Измеритель: 1 $м^3$ свай-колонн

Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной:

05-01-023-01	до 14 м на глубину до 8 м в грунты группы 1	**505,85**	17,47	345,29	19,05	**143,09**	2,1
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-023-02	до 14 м на глубину до 8 м в грунты группы 2	**562,80**	20,30	381,11	20,62	**161,39**	2,44
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
05-01-023-03	до 14 м на глубину до 10 м в грунты группы 1	**556,23**	20,13	393,01	21,06	**143,09**	2,42
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-023-04	до 14 м на глубину до 10 м в грунты группы 2	**697,98**	25,96	510,63	26,09	**161,39**	3,12
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
05-01-023-05	до 14 м на глубину до 12 м в грунты группы 1	**585,09**	21,72	420,28	22,21	**143,09**	2,61
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-023-06	до 14 м на глубину до 12 м в грунты группы 2	**738,64**	29,12	548,13	27,66	**161,39**	3,5
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
05-01-023-07	до 16 м на глубину до 8 м в грунты группы 1	**483,12**	16,14	317,93	17,50	**149,05**	1,94
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-023-08	до 16 м на глубину до 8 м в грунты группы 2	**555,25**	18,89	369,06	19,65	**167,30**	2,27
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
05-01-023-09	до 16 м на глубину до 10 м в грунты группы 1	**508,48**	17,64	341,79	18,51	**149,05**	2,12
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-023-10	до 16 м на глубину до 10 м в грунты группы 2	**634,05**	22,71	444,04	22,83	**167,30**	2,73
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-023-11	до 16 м на глубину до 12 м в грунты группы 1	**579,01**	18,89	369,06	19,65	**191,06**	2,27
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-023-12	до 16 м на глубину до 12 м в грунты группы 2	**706,70**	24,71	478,13	24,27	**203,86**	2,97
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
05-01-023-13	до 16 м на глубину до 14 м в грунты группы 1	**636,20**	21,55	423,59	21,96	**191,06**	2,59
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-023-14	до 16 м на глубину до 14 м в грунты группы 2	**767,39**	27,46	536,07	26,71	**203,86**	3,3
(403-9129)	*Сваи-колонны железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-

Таблицу 05-01-024 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-024. Погружение безростверковых железобетонных свай агрегатами копровыми

Измеритель: 1 $м^3$ свай

	Погружение агрегатами копровыми безростверковых железобетонных свай длиной:						
05-01-024-01	до 6 м в грунты группы 1	**800,85**	43,51	642,69	42,72	**114,65**	5,23
(403-9133)	*Сваи железобетонные безростверковые, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-024-02	до 6 м в грунты группы 2	**888,20**	47,92	724,78	47,58	**115,50**	5,76
(403-9133)	*Сваи железобетонные безростверковые, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
05-01-024-03	до 8 м в грунты группы 1	**786,01**	41,10	665,66	41,36	**79,25**	4,94
(403-9133)	*Сваи железобетонные безростверковые, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-024-04	до 8 м в грунты группы 2	**946,48**	51,00	805,83	49,11	**89,65**	6,13
(403-9133)	*Сваи железобетонные безростверковые, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
05-01-024-05	до 12 м в грунты группы 1	677,63	32,53	584,24	35,34	60,86	3,91
(403-9133)	*Сваи железобетонные безростверковые, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-024-06	до 12 м в грунты группы 2	842,82	44,51	736,78	43,53	61,53	5,35
(403-9133)	*Сваи железобетонные безростверковые, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
05-01-024-07	до 16 м в грунты группы 1	**485,93**	23,63	413,14	22,58	**49,16**	2,84
(403-9133)	*Сваи железобетонные безростверковые, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-024-08	до 16 м в грунты группы 2	621,99	30,70	540,56	28,48	50,73	3,69
(403-9133)	*Сваи железобетонные безростверковые, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-

Таблицу 05-01-025 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-025. Погружение безростверковых железобетонных свай копрами гусеничными

Измеритель: 1 $м^3$ свай

	Погружение копрами гусеничными безростверковых железобетонных свай длиной:						
05-01-025-01	до 6 м в грунты группы 1	**796,37**	43,51	638,21	43,22	**114,65**	5,23
(403-9133)	*Сваи железобетонные безростверковые, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-025-02	до 6 м в грунты группы 2	**881,99**	47,92	718,57	48,08	**115,50**	5,76
(403-9133)	*Сваи железобетонные безростверковые, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-025-03	до 8 м в грунты группы 1	**775,77**	41,10	655,42	41,36	**79,25**	4,94
(403-9133)	*Сваи железобетонные безростверковые, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-025-04	до 8 м в грунты группы 2	**933,32**	51,00	792,67	49,11	**89,65**	6,13
(403-9133)	*Сваи железобетонные безростверковые, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
05-01-025-05	до 12 м в грунты группы 1	654,65	32,53	561,26	35,34	60,86	3,91
(403-9133)	*Сваи железобетонные безростверковые, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-025-06	до 12 м в грунты группы 2	**812,41**	44,51	705,33	43,53	**62,57**	5,35
(403-9133)	*Сваи железобетонные безростверковые, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
05-01-025-07	до 16 м в грунты группы 1	**514,48**	23,63	441,69	22,58	**49,16**	2,84
(403-9133)	*Сваи железобетонные безростверковые, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-025-08	до 16 м в грунты группы 2	662,87	30,70	581,44	28,48	50,73	3,69
(403-9133)	*Сваи железобетонные безростверковые, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-

Таблицу 05-01-027 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-027. Погружение одиночных составных железобетонных свай

Измеритель: 1 $м^3$ составных свай

	Погружение одиночных составных железобетонных свай длиной:						
05-01-027-01	до 20 м в грунты группы 1	**1808,67**	51,15	1659,23	115,72	**98,29**	5,99
(113-9050)	*Материалы для гидроизоляции стыка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9002)	*Детали закладные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9132)	*Сваи железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-027-02	до 20 м в грунты группы 2	2039,66	56,28	1840,92	128,72	142,46	6,59
(113-9050)	*Материалы для гидроизоляции стыка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9002)	*Детали закладные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9132)	*Сваи железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
05-01-027-03	свыше 20 м в грунты группы 1	**1877,29**	44,32	1512,11	107,80	**320,86**	5,19
(113-9050)	*Материалы для гидроизоляции стыка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9002)	*Детали закладные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9132)	*Сваи железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-027-04	свыше 20 м в грунты группы 2	**2061,46**	49,96	1687,70	119,50	**323,80**	5,85
(113-9050)	*Материалы для гидроизоляции стыка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9002)	*Детали закладные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9132)	*Сваи железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-

Таблицу 05-01-028 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-028. Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах с бурением скважин вращательным (ковшовым) способом

Измеритель: 1 $м^3$ конструктивного объема свай

	Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах 1-3 групп с бурением скважин вращательным (ковшевым) способом диаметром:						
05-01-028-01	до 1000 мм, длина свай до 12 м	**811,87**	19,92	**103,37**	9,23	**688,58**	2,45
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-028-02	до 1000 мм, длина свай до 24 м	**882,30**	28,80	**153,37**	13,83	**700,13**	3,42

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-028-03	до 1200 мм, длина свай до 12 м	**790,53**	17,97	**88,09**	7,87	**684,47**	2,21
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-028-04	до 1200 мм, длина свай до 24 м	**860,41**	26,69	**136,07**	12,44	**697,65**	3,17
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-01-029 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-029. Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом

Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема свай

	Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах:						
05-01-029-01	1 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м	**909,55**	22,52	**132,43**	9,60	**754,60**	2,77
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-029-02	1 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 24 м	**991,87**	35,27	**221,76**	16,10	**734,84**	4,13
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-029-03	2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м	**945,76**	26,26	**164,90**	11,37	**754,60**	3,23
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-029-04	2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 24 м	**1037,78**	40,05	**262,89**	18,35	**734,84**	4,69
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-029-05	3 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м	**993,61**	30,81	**208,20**	13,74	**754,60**	3,79
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-029-06	3 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 24 м	**1085,69**	44,66	**306,19**	20,70	**734,84**	5,23
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-029-07	1 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 12 м	**963,70**	33,25	**219,05**	14,91	**711,40**	4,09
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-029-08	1 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 24 м	**990,56**	40,82	**258,59**	18,70	**691,15**	4,78
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-029-09	2 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 12 м	**1033,15**	39,92	**281,83**	18,35	**711,40**	4,91
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-029-10	2 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 24 м	**1053,17**	47,14	**314,88**	21,77	**691,15**	5,52
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-029-11	3 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 12 м	**1119,70**	48,54	**359,76**	22,60	**711,40**	5,97
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-029-12	3 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 24 м	**1120,95**	54,31	**375,49**	25,07	**691,15**	6,36
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-01-030 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-030. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом

Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема свай

	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы:						
05-01-030-01	1-2	**857,96**	68,29	770,21	59,93	**19,46**	8,11
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-030-02	3	**1461,38**	117,37	1324,55	103,56	**19,46**	13,94
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-030-03	4	**2669,69**	217,15	2433,08	190,72	**19,46**	25,79
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-030-04	5	**4723,09**	387,91	4315,72	338,87	**19,46**	46,07
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-030-05	6	**7643,25**	630,49	6993,30	549,56	**19,46**	74,88
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-030-06	7	**10328,42**	849,41	9459,55	743,60	**19,46**	100,88
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-01-031 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-031. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм с бурением скважин ударно-канатным способом

Измеритель: 1 $м^3$ конструктивного объема свай

	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы:						
05-01-031-01	1-2	**663,58**	49,43	590,42	43,52	**23,73**	5,87
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-031-02	3	**1181,66**	90,18	1067,75	79,31	**23,73**	10,71
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-031-03	4	**2189,79**	169,92	1996,14	148,98	**23,73**	20,18
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-031-04	5	**3987,80**	311,71	3652,36	273,35	**23,73**	37,02
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-031-05	6	**6457,06**	507,89	5925,44	443,97	**23,73**	60,32
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-031-06	7	**8776,54**	691,79	8061,02	604,25	**23,73**	82,16
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-01-032 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-032. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм с бурением скважин ударно-канатным способом

Измеритель: 1 $м^3$ конструктивного объема свай

	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы:						
05-01-032-01	1-2	**597,65**	42,61	506,15	37,22	**48,89**	5,06
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-032-02	3	**1004,37**	74,18	881,30	65,40	**48,89**	8,81
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-032-03	4	**1781,48**	135,73	1596,86	119,14	**48,89**	16,12
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-032-04	5	**3330,81**	258,33	3023,59	226,27	**48,89**	30,68
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-032-05	6	**5678,33**	443,99	5185,45	388,57	**48,89**	52,73
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-032-06	7	**7531,53**	591,08	6891,56	516,62	**48,89**	70,2
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-01-033 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-033. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм с бурением скважин ударно-канатным способом

Измеритель: 1 $м^3$ конструктивного объема свай

	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы:						
05-01-033-01	1-2	**526,26**	36,04	431,74	31,63	**58,48**	4,28
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9370)	*Кондуктор инвентарный металлический, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-033-02	3	**923,53**	67,11	797,84	59,09	**58,58**	7,97
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9370)	*Кондуктор инвентарный металлический, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-033-03	4	**1735,93**	131,35	1545,81	115,33	**58,77**	15,6
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-9370)	*Кондуктор инвентарный металлический, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-033-04	5	**3194,56**	246,96	2888,47	216,04	**59,13**	29,33
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9370)	*Кондуктор инвентарный металлический, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-033-05	6	**5086,48**	396,67	4630,22	346,83	**59,59**	47,11
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9370)	*Кондуктор инвентарный металлический, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-033-06	7	**7235,59**	556,90	6618,59	495,22	**60,10**	66,14
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9370)	*Кондуктор инвентарный металлический, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-01-034 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-034. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ

Измеритель: 1 $м^3$ конструктивного объема свай

	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:						
05-01-034-01	до 12 м	**1721,54**	104,93	926,27	49,95	**690,34**	11,43
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-034-02	до 25 м	**1942,32**	120,35	1124,80	60,88	**697,17**	13,11
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-034-03	более 25 м	**2082,20**	132,01	1249,60	67,75	**700,59**	14,38
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-01-035 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-035. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ

Измеритель: 1 $м^3$ конструктивного объема свай

	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:						
05-01-035-01	до 12 м	**1476,02**	73,16	693,74	37,15	**709,12**	7,97
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-035-02	до 25 м	**1624,36**	86,11	813,11	43,71	**725,14**	9,38
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-035-03	более 25 м	**1711,95**	93,64	884,16	47,61	**734,15**	10,2
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-01-036 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-036. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ

Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема свай

	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:						
05-01-036-01	до 12 м	**1381,18**	64,54	611,53	32,62	**705,11**	7,03
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-036-02	до 25 м	**1543,02**	78,40	739,48	39,65	**725,14**	8,54
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-036-03	более 25 м	**1637,72**	86,93	819,64	44,02	**731,15**	9,47
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-01-037 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-037. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ

Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема свай

	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:						
05-01-037-01	до 12 м	**1710,62**	97,95	919,77	49,64	**692,90**	10,67
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-037-02	до 25 м	**1872,91**	111,81	1061,79	57,44	**699,31**	12,18
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-037-03	более 25 м	**2044,24**	128,89	1215,19	65,87	**700,16**	14,04
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 05-01-038 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-038. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ						
	Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема свай						
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:						
05-01-038-01	до 12 м	**1499,89**	73,99	695,75	37,31	**730,15**	8,06
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-038-02	до 25 м	**1652,99**	87,03	820,80	44,18	**745,16**	9,48
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-038-03	более 25 м	**1773,21**	97,77	920,26	49,64	**755,18**	10,65
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 05-01-039 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-039. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ						
	Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема свай						
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:						
05-01-039-01	до 12 м	**1375,84**	63,53	602,19	32,16	**710,12**	6,92
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-039-02	до 25 м	**1569,29**	80,42	755,72	40,59	**733,15**	8,76
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-039-03	более 25 м	**1608,57**	83,08	781,33	41,99	**744,16**	9,05
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 05-01-040 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-040. Устройство железобетонных буронабивных свай в неустойчивых грунтах вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора						
	Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема свай						
	Устройство железобетонных буронабивных свай вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора диаметром:						
05-01-040-01	600 мм в неустойчивых грунтах группы 1	**1200,18**	56,13	**384,31**	38,81	**759,74**	6,82
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-040-02	600 мм в неустойчивых грунтах группы 2	**1481,61**	64,69	**655,02**	65,45	**761,90**	7,86
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-040-03	600 мм в неустойчивых грунтах группы 3	**1729,63**	76,29	**896,83**	89,48	**756,51**	9,27
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-040-04	800 мм в неустойчивых грунтах группы 1	**1179,69**	50,61	**337,85**	34,27	**791,23**	6,15
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-040-05	800 мм в неустойчивых грунтах группы 2	**1326,98**	56,46	**479,29**	48,61	**791,23**	6,86
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-040-06	800 мм в неустойчивых грунтах группы 3	**1476,82**	63,78	**630,44**	63,77	**782,60**	7,75
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-040-07	до 600/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 1	**1294,74**	57,20	**467,93**	46,85	**769,61**	6,95
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-040-08	до 600/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 2	**1510,63**	66,75	**674,27**	67,32	**769,61**	8,11
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-040-09	до 600/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 3	**1788,89**	77,61	**941,67**	93,86	**769,61**	9,43
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-040-10	до 800/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 1	**1250,73**	49,79	**344,94**	34,95	**856,00**	6,05
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-040-11	до 800/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 2	**1384,13**	55,06	**473,07**	47,96	**856,00**	6,69
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-040-12	до 800/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 3	**1557,85**	61,48	**640,37**	66,93	**856,00**	7,47
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-01-041 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-041. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ

Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема свай

	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:						
05-01-041-01	до 12 м	**3281,61**	163,95	2211,91	172,26	**905,75**	17,86
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-041-02	до 25 м	**3665,34**	188,47	**2549,78**	198,51	**927,09**	20,53
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-041-03	более 25 м	**4120,73**	219,40	2960,45	230,43	**940,88**	23,9
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-01-042 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-042. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ

Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема свай

	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:						
05-01-042-01	до 12 м	**2764,81**	126,68	**1703,33**	133,40	**934,80**	13,8
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-042-02	до 25 м	**2930,22**	137,33	**1848,69**	144,58	**944,20**	14,96
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-042-03	более 25 м	**3198,65**	154,41	**2075,52**	162,17	**968,72**	16,82
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 05-01-043 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-043. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ						
	Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема свай						
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:						
05-01-043-01	до 12 м	**1821,39**	112,91	1506,89	118,15	**201,59**	12,3
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,26)*	-
05-01-043-02	до 25 м	**2108,99**	131,00	**1755,05**	137,45	**222,94**	14,27
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,26)*	-
05-01-043-03	более 25 м	**2321,60**	144,86	**1943,31**	152,07	**233,43**	15,78
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,26)*	-
	Таблицу 05-01-044 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-044. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ						
	Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема свай						
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:						
05-01-044-01	до 12 м	**3206,97**	158,63	2133,78	166,21	**914,56**	17,28
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-044-02	до 25 м	**3493,28**	176,81	2381,84	185,52	**934,63**	19,26
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-044-03	более 25 м	**3858,82**	198,10	**2706,46**	210,51	**954,26**	21,58
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 05-01-045 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-045. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ						
	Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема свай						
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:						
05-01-045-01	до 12 м	**2796,86**	125,67	**1680,74**	131,52	**990,45**	13,69
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-045-02	до 25 м	**3031,38**	138,43	1860,34	145,46	**1032,61**	15,08
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-045-03	более 25 м	**3308,96**	154,41	2091,18	163,38	**1063,37**	16,82
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 05-01-046 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-046. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ						
	Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема свай						
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:						
05-01-046-01	до 12 м	**2550,45**	108,60	1454,64	114,10	**987,21**	11,83
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-046-02	до 25 м	**2788,25**	121,36	1634,28	128,01	**1032,61**	13,22
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-046-03	более 25 м	**2953,20**	132,01	**1779,41**	139,32	**1041,78**	14,38
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 05-01-048 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-048. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 250; 300 мм						
	Измеритель: 1 м скважины						
	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром:						
05-01-048-01	250 мм в грунтах группы 1-2	69,96	7,94	48,08	3,90	13,94	0,93
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-048-02	250 мм в грунтах группы 3	130,79	16,31	100,54	8,15	13,94	1,91
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-048-03	250 мм в грунтах группы 4	249,36	32,88	202,54	16,42	13,94	3,85
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-048-04 *(109-9101)*	250 мм в грунтах группы 5 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	503,19 -	68,15 -	421,10 -	34,13 -	13,94 *(П)*	7,98 -
05-01-048-05 *(109-9101)*	250 мм в грунтах группы 6 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	855,12 -	117,00 -	724,18 -	58,70 -	13,94 *(П)*	13,7 -
05-01-048-06 *(109-9101)*	250 мм в грунтах группы 7 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	1597,09 -	220,76 -	1362,39 -	110,42 -	13,94 *(П)*	25,85 -
05-01-048-07 *(109-9101)*	300 мм в грунтах группы 1-2 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**80,17** -	8,97 -	55,37 -	4,49 -	**15,83** *(П)*	1,05 -
05-01-048-08 *(109-9101)*	300 мм в грунтах группы 3 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**146,22** -	18,19 -	112,20 -	9,09 -	**15,83** *(П)*	2,13 -
05-01-048-09 *(109-9101)*	300 мм в грунтах группы 4 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**300,33** -	39,71 -	244,79 -	19,84 -	**15,83** *(П)*	4,65 -
05-01-048-10 *(109-9101)*	300 мм в грунтах группы 5 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**564,45** -	76,52 -	472,10 -	38,26 -	**15,83** *(П)*	8,96 -
05-01-048-11 *(109-9101)*	300 мм в грунтах группы 6 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**914,49** -	124,94 -	773,72 -	62,71 -	**15,83** *(П)*	14,63 -
05-01-048-12 *(109-9101)*	300 мм в грунтах группы 7 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**1775,71** -	244,50 -	1515,38 -	122,82 -	**15,83** *(П)*	28,63 -

Таблицу 05-01-049 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-049. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 350; 400; 450 мм

Измеритель: 1 м скважины

Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром:

05-01-049-01 *(109-9101)*	350 мм в грунтах группы 1-2 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	84,99 -	9,74 -	59,74 -	4,84 -	15,51 *(П)*	1,14 -
05-01-049-02 *(109-9101)*	350 мм в грунтах группы 3 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	157,81 -	19,90 -	122,40 -	9,92 -	15,51 *(П)*	2,33 -
05-01-049-03 *(109-9101)*	350 мм в грунтах группы 4 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	310,13 -	41,08 -	253,54 -	20,55 -	15,51 *(П)*	4,81 -
05-01-049-04 *(109-9101)*	350 мм в грунтах группы 5 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	641,92 -	87,28 -	539,13 -	43,70 -	15,51 *(П)*	10,22 -
05-01-049-05 *(109-9101)*	350 мм в грунтах группы 6 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	1052,95 -	144,24 -	893,20 -	72,40 -	15,51 *(П)*	16,89 -
05-01-049-06 *(109-9101)*	350 мм в грунтах группы 7 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	2071,72 -	285,83 -	1770,38 -	143,49 -	15,51 *(П)*	33,47 -
05-01-049-07 *(109-9101)*	400 мм в грунтах группы 1-2 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**97,41** -	11,10 -	68,48 -	5,55 -	**17,83** *(П)*	1,3 -
05-01-049-08 *(109-9101)*	400 мм в грунтах группы 3 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**176,66** -	21,86 -	136,97 -	11,10 -	**17,83** *(П)*	2,56 -
05-01-049-09 *(109-9101)*	400 мм в грунтах группы 4 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**351,25** -	46,37 -	287,05 -	23,27 -	**17,83** *(П)*	5,43 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-049-10 *(109-9101)*	400 мм в грунтах группы 5 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**703,35** -	95,39 -	590,13 -	47,83 -	**17,83** *(П)*	11,17 -
05-01-049-11 *(109-9101)*	400 мм в грунтах группы 6 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**1153,02** -	157,48 -	977,71 -	79,25 -	**17,83** *(П)*	18,44 -
05-01-049-12 *(109-9101)*	400 мм в грунтах группы 7 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**2266,02** -	313,16 -	1935,03 -	156,84 -	**17,83** *(П)*	36,67 -
05-01-049-13 *(109-9101)*	450 мм в грунтах группы 1-2 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**109,90** -	12,47 -	77,23 -	6,26 -	**20,20** *(П)*	1,46 -
05-01-049-14 *(109-9101)*	450 мм в грунтах группы 3 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**206,61** -	26,13 -	160,28 -	12,99 -	**20,20** *(П)*	3,06 -
05-01-049-15 *(109-9101)*	450 мм в грунтах группы 4 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**392,68** -	51,92 -	320,56 -	25,98 -	**20,20** *(П)*	6,08 -
05-01-049-16 *(109-9101)*	450 мм в грунтах группы 5 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**802,44** -	109,06 -	673,18 -	54,56 -	**20,20** *(П)*	12,77 -
05-01-049-17 *(109-9101)*	450 мм в грунтах группы 6 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**1291,26** -	176,78 -	1094,28 -	88,69 -	**20,20** *(П)*	20,7 -
05-01-049-18 *(109-9101)*	450 мм в грунтах группы 7 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**2950,52** -	408,13 -	2522,24 -	204,43 -	**20,15** *(П)*	47,79 -

Таблицу 05-01-050 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-050. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 500; 550; 600 мм

Измеритель: 1 м скважины

	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром:						
05-01-050-01 *(109-9101)*	500 мм в грунтах группы 1-2 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**117,76** -	13,32 -	83,05 -	6,73 -	**21,39** *(П)*	1,56 -
05-01-050-02 *(109-9101)*	500 мм в грунтах группы 3 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**239,51** -	30,15 -	187,97 -	15,23 -	**21,39** *(П)*	3,53 -
05-01-050-03 *(109-9101)*	500 мм в грунтах группы 4 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**451,53** -	60,04 -	370,10 -	30,00 -	**21,39** *(П)*	7,03 -
05-01-050-04 *(109-9101)*	500 мм в грунтах группы 5 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**862,57** -	117,00 -	724,18 -	58,70 -	**21,39** *(П)*	13,7 -
05-01-050-05 *(109-9101)*	500 мм в грунтах группы 6 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**1428,40** -	196,16 -	1210,85 -	98,14 -	**21,39** *(П)*	22,97 -
05-01-050-06 *(109-9101)*	500 мм в грунтах группы 7 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**3247,23** -	448,61 -	2777,23 -	225,10 -	**21,39** *(П)*	52,53 -
05-01-050-07 *(109-9101)*	550 мм в грунтах группы 1-2 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**126,64** -	14,60 -	90,34 -	7,32 -	**21,70** *(П)*	1,71 -
05-01-050-08 *(109-9101)*	550 мм в грунтах группы 3 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**257,03** -	32,79 -	202,54 -	16,42 -	**21,70** *(П)*	3,84 -
05-01-050-09 *(109-9101)*	550 мм в грунтах группы 4 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**492,19** -	65,42 -	405,07 -	32,83 -	**21,70** *(П)*	7,66 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-050-10 *(109-9101)*	550 мм в грунтах группы 5 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**960,54** -	130,15 -	808,69 -	65,55 -	**21,70** *(П)*	15,24 -
05-01-050-11 *(109-9101)*	550 мм в грунтах группы 6 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**1585,62** -	217,26 -	1346,36 -	109,12 -	**22,00** *(П)*	25,44 -
05-01-050-12 *(109-9101)*	600 мм в грунтах группы 1-2 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**133,29** -	16,57 -	102,00 -	8,27 -	**14,72** *(П)*	1,94 -
05-01-050-13 *(109-9101)*	600 мм в грунтах группы 3 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**277,65** -	35,61 -	220,02 -	17,83 -	**22,02** *(П)*	4,17 -
05-01-050-14 *(109-9101)*	600 мм в грунтах группы 4 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**550,25** -	73,61 -	454,62 -	36,85 -	**22,02** *(П)*	8,62 -
05-01-050-15 *(109-9101)*	600 мм в грунтах группы 5 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**1078,14** -	146,89 -	909,23 -	73,69 -	**22,02** *(П)*	17,2 -
05-01-050-16 *(109-9101)*	600 мм в грунтах группы 6 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**1784,55** -	247,15 -	1515,38 -	122,82 -	**22,02** *(П)*	28,94 -

Таблицу 05-01-051 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-051. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 650; 700 мм

Измеритель: 1 м скважины

	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром:						
05-01-051-01 *(109-9101)*	650 мм в грунтах группы 1-2 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**155,90** -	18,62 -	115,11 -	9,33 -	**22,17** *(П)*	2,18 -
05-01-051-02 *(109-9101)*	650 мм в грунтах группы 3 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**297,94** -	38,26 -	237,51 -	19,25 -	**22,17** *(П)*	4,48 -
05-01-051-03 *(109-9101)*	650 мм в грунтах группы 4 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**609,51** -	81,73 -	505,61 -	40,98 -	**22,17** *(П)*	9,57 -
05-01-051-04 *(109-9101)*	650 мм в грунтах группы 5 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**1176,04** -	160,13 -	993,74 -	80,54 -	**22,17** *(П)*	18,75 -
05-01-051-05 *(109-9101)*	650 мм в грунтах группы 6 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**1975,49** -	271,83 -	1681,49 -	136,29 -	**22,17** *(П)*	31,83 -
05-01-051-06 *(109-9101)*	700 мм в грунтах группы 1-2 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**171,41** -	20,67 -	128,22 -	10,39 -	**22,52** *(П)*	2,42 -
05-01-051-07 *(109-9101)*	700 мм в грунтах группы 3 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**335,80** -	43,72 -	269,56 -	21,85 -	**22,52** *(П)*	5,12 -
05-01-051-08 *(109-9101)*	700 мм в грунтах группы 4 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**668,89** -	89,76 -	556,61 -	45,11 -	**22,52** *(П)*	10,51 -
05-01-051-09 *(109-9101)*	700 мм в грунтах группы 5 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**1352,52** -	184,72 -	1145,28 -	92,83 -	**22,52** *(П)*	21,63 -
05-01-051-10 *(109-9101)*	700 мм в грунтах группы 6 *Расход бурового инструмента, (компл.)*	**2167,74** -	299,07 -	1846,15 -	149,63 -	**22,52** *(П)*	35,02 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 05-01-052 изложить в следующей редакции:							
Таблица 05-01-052. Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом							
	Измеритель: 1 м скважины						
	Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы:						
05-01-052-01	1	**56,40**	3,49	45,96	3,35	**6,95**	0,37
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-052-02	2	**85,60**	6,04	72,61	5,65	**6,95**	0,64
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-052-03	3	**137,73**	10,67	120,11	9,56	**6,95**	1,13
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-052-04	4	**212,99**	16,99	189,05	15,54	**6,95**	1,8
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-052-05	5	**313,83**	25,77	281,11	23,25	**6,95**	2,73
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-052-06	6	**482,63**	40,97	434,71	35,80	**6,95**	4,34
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-052-07	7	**698,83**	59,85	632,03	52,65	**6,95**	6,34
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-052-08	8	**1025,60**	88,17	930,48	78,02	**6,95**	9,34
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-052-09	9	**1630,38**	141,69	1481,74	123,05	**6,95**	15,01
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-052-10	10	**2237,19**	195,79	2032,92	168,10	**8,48**	20,74
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблицу 05-01-053 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-053. Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом

Измеритель: 1 м скважины

	Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы:						
05-01-053-01	1	**62,44**	3,78	49,90	3,65	**8,76**	0,4
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-053-02	2	**94,87**	6,70	79,41	6,15	**8,76**	0,71
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-053-03	3	**153,50**	11,61	133,13	10,65	**8,76**	1,23
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-053-04	4	**235,93**	18,88	208,29	17,21	**8,76**	2
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-053-05	5	**344,16**	28,32	307,08	25,70	**8,76**	3
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-053-06	6	**556,66**	47,29	500,61	41,24	**8,76**	5,01
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-053-07	7	**773,35**	65,14	699,45	58,58	**8,76**	6,9
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-053-08	8	**1136,31**	97,70	1029,85	86,41	**8,76**	10,35
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-053-09	9	**1812,24**	157,55	1645,93	136,77	**8,76**	16,69
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-053-10	10	**2525,47**	220,24	2296,47	190,28	**8,76**	23,33
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 05-01-054 изложить в следующей редакции:							
Таблица 05-01-054. Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом							
	Измеритель: 1 м скважины						
	Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы:						
05-01-054-01	1	**69,70**	4,44	56,95	4,24	**8,31**	0,47
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-054-02	2	**104,90**	7,27	89,32	6,94	**8,31**	0,77
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-054-03	3	**170,29**	13,22	148,76	11,85	**8,31**	1,4
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-054-04	4	**269,24**	21,71	239,22	19,80	**8,31**	2,3
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-054-05	5	**380,96**	31,53	341,12	28,56	**8,31**	3,34
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-054-06	6	**629,68**	53,52	567,85	47,00	**8,31**	5,67
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-054-07	7	**885,84**	75,61	801,92	67,27	**8,31**	8,01
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-054-08	8	**1276,68**	110,07	1158,30	97,00	**8,31**	11,66
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-054-09	9	**1991,99**	173,32	1810,36	150,45	**8,31**	18,36
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-054-10	10	**2774,69**	236,28	2530,10	210,22	**8,31**	25,03
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 05-01-058 изложить в следующей редакции:							
Таблица 05-01-058. Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом							
	Измеритель: 1 м скважины						
	Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы:						
05-01-058-01	1	**137,01**	9,53	113,33	8,91	**14,15**	1,01
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-058-02	2	**237,26**	18,22	204,89	16,45	**14,15**	1,93
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-058-03	3	**331,66**	26,53	290,98	23,65	**14,15**	2,81
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-058-04	4	**536,58**	44,56	477,87	40,71	**14,15**	4,72
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-058-05	5	**720,34**	60,42	645,77	55,99	**14,15**	6,4
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-058-06	6	**1238,47**	105,82	1118,50	93,40	**14,15**	11,21
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-058-07	7	**1795,20**	155,00	1626,05	135,70	**14,15**	16,42
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-058-08	8	**2664,81**	231,47	2419,19	201,30	**14,15**	24,52
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-058-09	9	**3953,25**	345,60	3593,50	297,59	**14,15**	36,61
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-058-10	10	**5621,93**	493,43	5114,35	421,78	**14,15**	52,27
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 05-01-062 изложить в следующей редакции:							
Таблица 05-01-062. Бетонирование свай							
	Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема свай						
05-01-062-01	Бетонирование свай	**201,80**	5,14	46,46	4,13	**150,20**	0,64
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 05-01-064 изложить в следующей редакции:							
Таблица 05-01-064. Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером							
	Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема траншей						
	Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи:						
05-01-064-01	400 мм в грунтах группы 1	**387,20**	17,52	272,03	32,23	**97,65**	2,43
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-064-02	400 мм в грунтах группы 2	**462,93**	20,40	344,88	37,75	**97,65**	2,83
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-064-03	400 мм в грунтах группы 3	**741,56**	29,34	614,57	64,12	**97,65**	4,07
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-064-04	600 мм в грунтах группы 1	**270,44**	13,41	200,15	24,77	**56,88**	1,86
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-064-05	600 мм в грунтах группы 2	**310,56**	15,21	238,47	26,77	**56,88**	2,11
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-064-06	600 мм в грунтах группы 3	**485,00**	20,76	407,36	43,23	**56,88**	2,88
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-064-07	800 мм в грунтах группы 1	**231,34**	11,75	169,76	21,52	**49,83**	1,63
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-064-08	800 мм в грунтах группы 2	**254,53**	12,83	191,87	21,98	**49,83**	1,78
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-064-09	800 мм в грунтах группы 3	**382,53**	16,87	315,83	34,07	**49,83**	2,34
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 05-01-065 изложить в следующей редакции:							
Таблица 05-01-065. Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером							
	Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема траншей						
	Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи:						
05-01-065-01	400 мм в грунтах группы 1	**392,43**	17,52	284,56	33,40	**90,35**	2,43
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-065-02	400 мм в грунтах группы 2	**477,03**	20,62	366,06	39,70	**90,35**	2,86
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-065-03	400 мм в грунтах группы 3	**784,79**	30,43	664,01	68,80	**90,35**	4,22
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-065-04	600 мм в грунтах группы 1	**274,58**	13,34	204,63	25,19	**56,61**	1,85
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-065-05	600 мм в грунтах группы 2	**323,91**	15,36	251,94	28,06	**56,61**	2,13
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-065-06	600 мм в грунтах группы 3	**516,57**	21,49	438,47	46,28	**56,61**	2,98
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-065-07	800 мм в грунтах группы 1	235,54	11,68	174,25	21,95	49,61	1,62
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-065-08	800 мм в грунтах группы 2	263,38	12,91	200,86	22,85	49,61	1,79
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-065-09	800 мм в грунтах группы 3	404,06	17,45	337,00	36,16	49,61	2,42
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-01-066 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-066. Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата»

Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема траншей

Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» при ширине траншеи:							
05-01-066-01	400 мм в грунтах группы 1	**275,15**	14,44	**165,02**	22,20	**95,69**	1,97
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-066-02	400 мм в грунтах группы 2	**299,27**	14,51	**189,07**	26,01	**95,69**	1,98
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-066-03	400 мм в грунтах группы 3	**329,88**	14,66	**219,53**	31,45	**95,69**	2
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-066-04	400 мм в грунтах группы 4	**336,92**	15,03	**226,20**	33,40	**95,69**	2,05
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-066-05	600 мм в грунтах группы 1	**197,21**	11,51	**129,48**	17,57	56,22	1,57
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-066-06	600 мм в грунтах группы 2	**207,14**	11,36	**139,56**	19,30	56,22	1,55
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-066-07	600 мм в грунтах группы 3	**223,72**	11,51	**155,99**	22,18	56,22	1,57
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-066-08	600 мм в грунтах группы 4	**234,57**	11,58	**166,77**	24,15	56,22	1,58
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-066-09	800 мм в грунтах группы 1	**175,51**	10,12	**113,87**	15,22	**51,52**	1,38
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-066-10	800 мм в грунтах группы 2	**187,94**	10,34	**126,08**	17,18	**51,52**	1,41
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-066-11	800 мм в грунтах группы 3	**201,07**	10,41	**139,14**	19,50	**51,52**	1,42
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-066-12	800 мм в грунтах группы 4	**206,99**	10,48	**144,99**	20,70	**51,52**	1,43
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 05-01-067 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-067. Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной 20 м широкозахватным грейфером на базе экскаватора						
	Измеритель: 100 м^3 конструктивного объема траншей						
	Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной 20 м широкозахватными грейферами на базе экскаватора в грунтах группы:						
05-01-067-01	1	**45777,34**	962,20	26205,93	1634,10	**18609,21**	112,67
05-01-067-02	2	**62337,52**	1373,40	42291,34	2641,82	**18672,78**	160,82
05-01-067-03	3	**92434,45**	2532,96	71228,71	4452,34	**18672,78**	296,6
05-01-067-04	4	**126118,25**	3643,25	103738,64	6491,61	**18736,36**	426,61
	Таблицу 05-01-068 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-068. Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной до 50 м барражной машиной						
	Измеритель: 100 м^3 конструктивного объема траншей						
	Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной до 50 м барражной машиной в грунтах группы:						
05-01-068-01	1	**56937,64**	435,44	39464,76	1947,15	**17037,44**	58,37
05-01-068-02	2	**65487,39**	511,98	47915,27	2370,99	**17060,14**	68,63
05-01-068-03	3	**77467,02**	590,24	59816,64	2965,89	**17060,14**	79,12
05-01-068-04	4	**95479,90**	716,91	77702,85	3859,57	**17060,14**	96,1
05-01-068-05	5	**120485,71**	884,46	102541,11	5099,70	**17060,14**	118,56
05-01-068-06	6	**155180,23**	1122,58	136997,51	6832,81	**17060,14**	150,48
05-01-068-07	7	**208378,36**	1326,69	189991,53	9463,81	**17060,14**	177,84
	Таблицу 05-01-069 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-069. Укладка в траншею противофильтрационных материалов						
	Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема траншей						
	Укладка в траншею противофильтрационных материалов:						
05-01-069-01	из бетона при ширине траншеи 400 мм	**871,25**	8,58	48,61	5,79	**814,06**	1,08
(101-1305)	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-069-02	из бетона при ширине траншеи 600 мм	**815,85**	7,70	44,48	5,31	**763,67**	0,97
(101-1305)	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-069-03	из бетона при ширине траншеи 800 мм	**788,43**	7,38	42,57	5,08	**738,48**	0,93
(101-1305)	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-069-04	из цементно-глинистого раствора при ширине траншеи 400 мм	114,43	13,63	100,80	12,15	0,00	1,86
(101-1305)	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0001)	*Глина, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-069-05	из цементно-глинистого раствора при ширине траншеи 600 мм	108,89	12,68	96,21	11,49	0,00	1,73

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-1305)	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0001)	*Глина, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-069-06	из цементно-глинистого раствора при ширине траншеи 800 мм	105,36	12,24	93,12	11,21	0,00	1,67
(101-1305)	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0001)	*Глина, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-069-07	из комовой глины при ширине траншеи 400 мм	**146,12**	2,64	62,30	4,53	**81,18**	0,36
(101-1305)	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-069-08	из комовой глины при ширине траншеи 600 мм	**114,00**	1,47	37,00	2,79	**75,53**	0,2
(101-1305)	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-069-09	из комовой глины при ширине траншеи 800 мм	**109,44**	1,03	35,45	2,67	**72,96**	0,14
(101-1305)	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-01-070 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-070. Устройство завес

Измеритель: 1 $м^3$ железобетонных свай или панелей

	Устройство завес из железобетонных:						
05-01-070-01	свай, толщина завес до 300 мм	**1373,09**	156,28	504,93	49,72	**711,88**	18,3
(403-9029)	*Сваи железобетонные сплошные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
05-01-070-02	свай, толщина завес до 500 мм	**698,83**	66,36	247,50	20,31	**384,97**	7,77
(403-9029)	*Сваи железобетонные сплошные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
05-01-070-03	свай, толщина завес до 700 мм	**505,23**	42,27	212,29	13,36	**250,67**	4,95
(403-9029)	*Сваи железобетонные сплошные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
05-01-070-04	панелей, толщина завес до 400 мм	**1274,34**	79,42	337,64	21,95	**857,28**	9,3
(403-9013)	*Панели сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
05-01-070-05	панелей, толщина завес более 400 мм	**820,53**	51,50	190,51	12,07	**578,52**	6,03
(403-9013)	*Панели сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 05-01-071 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-071. Наращивание железобетонных свай и панелей завес

Измеритель: 1 $м^3$ железобетонных свай и панелей второго яруса

	Наращивание железобетонных:						
05-01-071-01	свай при толщине завесы до 300 мм	**1455,13**	141,06	573,37	61,06	**740,70**	16,27
(403-9029)	*Сваи железобетонные сплошные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
05-01-071-02	свай при толщине завесы до 500 мм	**803,47**	55,75	307,22	26,81	**440,50**	6,43

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9029)	*Сваи железобетонные сплошные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
05-01-071-03	свай при толщине завесы до 700 мм	**591,48**	30,52	266,69	17,51	**294,27**	3,52
(403-9029)	*Сваи железобетонные сплошные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
05-01-071-04	панелей при толщине завесы до 400 мм	**1398,32**	72,92	423,50	28,25	**901,90**	8,86
(403-9013)	*Панели сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
05-01-071-05	панелей при толщине завесы более 400 мм	**926,02**	45,02	271,75	17,99	**609,25**	5,47
(403-9013)	*Панели сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 05-01-073 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-073. Установка свай в скважину

Измеритель: 1 свая

	Установка в скважину свай массой:						
05-01-073-01	до 5 т	**258,95**	46,88	191,17	18,82	**20,90**	5,98
(403-9141)	*Сваи железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
05-01-073-02	свыше 5 т	**578,19**	63,03	494,26	24,54	**20,90**	8,04
(403-9141)	*Сваи железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 05-01-075 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-075. Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм

Измеритель: 1 $м^3$ свай

	Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм:						
05-01-075-01	в грунтах 1 группы	**11343,50**	**36,70**	**10136,26**	**112,57**	**1170,54**	**4,11**
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-075-02	в грунтах 2 группы	**14613,11**	**53,06**	**13389,51**	**146,32**	**1170,54**	**5,78**
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-075-03	в грунтах 3 группы	**26202,11**	**110,07**	**24892,40**	**265,39**	**1199,64**	**11,66**
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-075-04	в грунтах 4 группы	**35892,46**	**154,08**	**33577,09**	**355,23**	**2161,29**	**16,1**
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-075-05	в грунтах 5 группы	**47566,74**	**205,28**	**43997,99**	**463,30**	**3363,47**	**21,45**
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-075-06	в грунтах 6 группы	**63934,00**	**271,02**	**57438,74**	**602,46**	**6224,24**	**28,32**
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-075-07	в грунтах 7 группы	**80225,51**	**348,83**	**73325,03**	**766,61**	**6551,65**	**36,45**
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 05-01-076 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-076. Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм						
	Измеритель: 1 м^3 сваи						
	Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм:						
05-01-076-01	в грунтах 1 группы	**6710,12**	**21,52**	**5852,16**	**67,47**	**836,44**	**2,41**
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-076-02	в грунтах 2 группы	**8493,98**	**30,48**	**7627,06**	**85,74**	**836,44**	**3,32**
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-076-03	в грунтах 3 группы	**14821,04**	**61,64**	**13904,90**	**150,76**	**854,50**	**6,53**
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-076-04	в грунтах 4 группы	**20283,52**	**84,58**	**18636,49**	**199,89**	**1562,45**	**8,96**
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-076-05	в грунтах 5 группы	**26918,19**	**113,79**	**24372,69**	**259,37**	**2431,71**	**11,89**
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-076-06	в грунтах 6 группы	**36323,93**	**149,58**	**31656,41**	**334,70**	**4517,94**	**15,63**
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-076-07	в грунтах 7 группы	**45354,27**	**192,36**	**40413,74**	**425,38**	**4748,17**	**20,1**
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 05-01-077 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-077. Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм						
	Измеритель: 1 м^3 сваи						
	Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм:						
05-01-077-01	в грунтах 1 группы	**6104,63**	**15,54**	**5384,35**	**49,58**	**704,74**	**1,74**
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-077-02	в грунтах 2 группы	**7684,04**	**21,57**	**6957,73**	**61,99**	**704,74**	**2,35**
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-077-03	в грунтах 3 группы	**13306,78**	**43,14**	**12542,86**	**105,99**	**720,78**	**4,57**
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-077-04	в грунтах 4 группы	**18152,07**	**58,34**	**16758,91**	**139,29**	**1334,82**	**6,18**
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-077-05	в грунтах 5 группы	**24048,12**	**78,28**	**21891,99**	**179,79**	**2077,85**	**8,18**
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-077-06	в грунтах 6 группы	**32325,71**	**102,40**	**28349,42**	**230,86**	**3873,89**	**10,7**
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-077-07	в грунтах 7 группы	**40317,74**	**131,49**	**36125,17**	**292,43**	**4061,08**	**13,74**
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 05-01-078 изложить в следующей редакции:							
Таблица 05-01-078. Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм							
	Измеритель: 1 $м^3$ сваи						
	Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм:						
05-01-078-01	в грунтах 1 группы	**4195,65**	**10,54**	**3548,06**	**34,80**	**637,05**	**1,18**
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-078-02	в грунтах 2 группы	**5163,85**	**14,41**	**4512,39**	**42,41**	**637,05**	**1,59**
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-078-03	в грунтах 3 группы	**8641,33**	**27,12**	**7962,38**	**69,51**	**651,83**	**2,91**
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-078-04	в грунтах 4 группы	**11852,07**	**37,10**	**10605,05**	**90,40**	**1209,92**	**3,93**
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-078-05	в грунтах 5 группы	**15652,11**	**48,71**	**13709,25**	**115,06**	**1894,15**	**5,16**
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-078-06	в грунтах 6 группы	**21367,38**	**64,41**	**17768,30**	**146,92**	**3534,67**	**6,73**
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-078-07	в грунтах 7 группы	**26286,99**	**82,21**	**22500,09**	**184,42**	**3704,69**	**8,59**
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Удалить таблицы: 05-01-079, 05-01-080							
Таблицу 05-01-084 изложить в следующей редакции:							
Таблица 05-01-084. Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной до 20 м в грунтах 2-й категории на суше							
	Измеритель: 1 т						
05-01-084-01	Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной до 20 м универсальными буровыми комплексами мощностью 350-500 кВт в грунтах 2-й категории на суше	**7654,47**	46,57	6255,12	59,13	**1352,78**	5,8
(109-9181)	*Трубошпунт Л-V, L-11,6 м (труба стальная электросварная диаметром 720 мм толщина 10 мм, длинной 11,6 м), (т)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-084-02	Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной 11,6 м в грунтах 2-й категории на суше	**1768,90**	29,79	489,39	29,75	**1249,72**	3,58

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(109-9181)	*Трубошпунт Л-V, L-11,6 м (труба стальная электросварная диаметром 720 мм толщина 10 мм, длинной 11,6 м), (т)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
	Таблицу 05-01-085 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-085. Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной до 20 м в грунтах 2-й категории в речных условиях с плавсредств						
	Измеритель: 1 т						
05-01-085-01	Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной до 20 м универсальными буровыми комплексами мощностью 350-500 кВт в грунтах 2-й категории в речных условиях с плавсредств	**9291,77**	24,01	7952,26	105,65	**1315,50**	2,99
(109-9181)	*Трубошпунт Л-V, L-11,6 м (труба стальная электросварная диаметром 720 мм толщина 10 мм, длинной 11,6 м), (т)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-085-02	Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной 11,6 м в грунтах 2-й категории в речных условиях с плавсредств	**3609,74**	45,84	2309,82	163,94	**1254,08**	5,51
(109-9181)	*Трубошпунт Л-V, L-11,6 м (труба стальная электросварная диаметром 720 мм толщина 10 мм, длинной 11,6 м), (т)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
	Таблицу 05-01-090 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-090. Вытрамбовывание (пробивка) скважин для устройства свай						
	Измеритель: 1 $м^3$ скважины						
	Вытрамбовывание (пробивка) скважин для устройства свай диаметром до 800 мм в грунтах:						
05-01-090-01	устойчивых 2-й категории	631,95	58,35	571,01	17,12	2,59	6,73
05-01-090-02	неустойчивых	**1189,08**	97,02	1068,95	37,73	**23,11**	11,19
	Таблицу 05-01-092 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-092. Задавливание свай при усилении фундаментов						
	Измеритель: 1 м сваи						
05-01-092-01	Задавливание свай диаметром 219 мм при усилении фундаментов	**757,07**	104,39	289,20	34,57	**363,48**	11,69
	Дополнить таблицей 05-01-093						
	Таблица 05-01-093. Погружение железобетонных свай вдавливанием статической нагрузкой 80 т, сваи длиной 12 м						
	Измеритель: 1 $м^3$ свай						
05-01-093-01	Погружение железобетонных свай вдавливанием статической нагрузкой 80 т, сваи длиной 12 м	277,81	11,52	266,00	8,86	0,29	1,4
(403-9141)	*Сваи железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 05-01-095 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-095. Установка железобетонных и стальных свай в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах						
	Измеритель: 1 м^3 свай						
	Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах:						
05-01-095-01	железобетонных свай объемом до 0,4 м^3	**435,19**	23,56	203,63	18,95	**208,00**	3,08
(403-9132)	*Сваи железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
05-01-095-02	железобетонных свай объемом до 0,75 м^3	**341,95**	13,46	120,86	11,02	**207,63**	1,76
(403-9132)	*Сваи железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
05-01-095-03	железобетонных свай объемом до 1,1 м^3	**316,77**	9,87	99,46	8,26	**207,44**	1,29
(403-9132)	*Сваи железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
05-01-095-04	железобетонных свай объемом до 1,45 м^3	**291,66**	7,80	76,42	6,43	**207,44**	1,02
(403-9132)	*Сваи железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
05-01-095-05	железобетонных свай объемом до 2 м^3	**392,44**	6,58	178,42	5,78	**207,44**	0,86
(403-9132)	*Сваи железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
05-01-095-06	стальных свай объемом до 0,2 м^3	**1232,71**	112,68	453,89	39,60	**666,14**	13,86
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-095-07	стальных свай объемом до 0,35 м^3	**992,16**	79,67	273,06	22,77	**639,43**	9,8
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-095-08	стальных свай объемом до 0,55 м^3	**845,10**	59,76	178,02	14,29	**607,32**	7,35
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-095-09	стальных свай объемом до 0,85 м^3	**777,66**	47,80	134,59	9,45	**595,27**	5,88
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-095-10	стальных свай объемом до 1,25 м^3	**718,15**	37,32	97,59	6,42	**583,24**	4,59
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-095-11	стальных свай объемом до 1,75 м^3	**754,56**	29,92	146,36	4,59	**578,28**	3,68
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 05-01-096 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-096. Установка деревометаллических и деревянных свай в готовые скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах						
	Измеритель: 1 м^3 свай						
	Установка в готовые скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах:						
05-01-096-01	деревометаллических свай объемом до 0,3 м^3	**1332,91**	96,63	407,30	33,74	**828,98**	12,17
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-096-02	деревометаллических свай объемом до 0,4 м^3	**1211,09**	74,48	318,81	25,46	**817,80**	9,38
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-096-03	деревометаллических свай объемом до 0,5 м^3	**1149,25**	60,19	262,35	20,22	**826,71**	7,58
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-096-04	деревометаллических свай объемом до 0,6 м^3	**1100,55**	51,37	203,02	15,09	**846,16**	6,47
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-096-05	деревометаллических свай объемом до 0,85 м^3	**1039,09**	40,73	168,25	11,93	**830,11**	5,13
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-096-06	деревометаллических свай объемом до 1,05 м^3	**989,74**	33,27	140,56	9,61	**815,91**	4,19
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-096-07	деревянных свай объемом до 0,19 м^3	**1411,53**	78,32	415,52	39,47	**917,69**	9,99
05-01-096-08	деревянных свай объемом до 0,36 м^3	**1150,04**	45,32	236,30	21,88	**868,42**	5,78
05-01-096-09	деревянных свай объемом до 0,62 м^3	**1017,02**	26,89	143,93	13,06	**846,20**	3,43
05-01-096-10	деревянных свай объемом до 1 м^3	**946,77**	16,70	95,25	8,34	**834,82**	2,13

Таблицу 05-01-097 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-097. Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах железобетонных и стальных свай с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами

Измеритель: 1 м^3 свай

	Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами):						
05-01-097-01	железобетонных свай объемом до 0,4 м^3	**702,36**	69,71	373,76	30,15	**258,89**	8,78
(101-9650)	*Паровые иглы, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,32)*	-
(403-9132)	*Сваи железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,015)*	-
05-01-097-02	железобетонных свай объемом до 0,65 м^3	**644,07**	51,37	333,81	23,49	**258,89**	6,47
(101-9650)	*Паровые иглы, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,26)*	-
(403-9132)	*Сваи железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,015)*	-
05-01-097-03	железобетонных свай объемом до 0,9 м^3	589,16	41,53	302,52	19,88	245,11	5,23
(101-9650)	*Паровые иглы, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
(403-9132)	*Сваи железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,015)*	-
05-01-097-04	железобетонных свай объемом до 1,4 м^3	513,59	31,28	237,20	14,29	245,11	3,94
(101-9650)	*Паровые иглы, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
(403-9132)	*Сваи железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,015)*	-
05-01-097-05	стальных свай объемом до 0,2 м^3	**1754,55**	213,41	718,24	62,25	**822,90**	26,25
(101-9650)	*Паровые иглы, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,44)*	-
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-097-06	стальных свай объемом до 0,35 м^3	**1376,44**	137,88	454,78	35,60	**783,78**	16,96
(101-9650)	*Паровые иглы, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,34)*	-
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-097-07	стальных свай объемом до 0,55 м^3	**1196,80**	102,76	351,83	25,89	**742,21**	12,64
(101-9650)	*Паровые иглы, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-097-08	стальных свай объемом до 0,85 м^3	**1109,33**	79,10	301,60	18,62	**728,63**	9,73
(101-9650)	*Паровые иглы, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-097-09	стальных свай объемом до 1,25 м^3	**1008,69**	60,00	233,90	12,69	**714,79**	7,38
(101-9650)	*Паровые иглы, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-097-10	стальных свай объемом до 1,75 м^3	**962,39**	48,62	205,15	10,15	**708,62**	5,98
(101-9650)	*Паровые иглы, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,16)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 05-01-098 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-098. Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах деревометаллических и деревянных свай с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами						
	Измеритель: 1 м^3 свай						
	Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами):						
05-01-098-01	деревометаллических свай объемом до 0,2 м^3	**2269,15**	257,41	999,58	89,59	**1012,16**	32,42
(101-9650)	*Паровые иглы, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,44)*	-
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-098-02	деревометаллических свай объемом до 0,3 м^3	**1896,47**	175,16	724,48	62,16	**996,83**	22,06
(101-9650)	*Паровые иглы, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,34)*	-
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-098-03	деревометаллических свай объемом до 0,4 м^3	**1689,84**	133,95	581,76	48,40	**974,13**	16,87
(101-9650)	*Паровые иглы, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,34)*	-
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-098-04	деревометаллических свай объемом до 0,6 м^3	**1564,14**	95,92	456,91	34,76	**1011,31**	12,08
(101-9650)	*Паровые иглы, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-098-05	деревометаллических свай объемом до 1 м^3	**1384,02**	60,74	346,78	22,04	**976,50**	7,65
(101-9650)	*Паровые иглы, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-098-06	деревянных свай объемом до 0,2 м^3	**2003,90**	188,95	871,52	82,40	**943,43**	24,38
(101-9650)	*Паровые иглы, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,44)*	-
05-01-098-07	деревянных свай объемом до 0,3 м^3	**1701,18**	129,58	628,17	56,99	**943,43**	16,72
(101-9650)	*Паровые иглы, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,34)*	-
05-01-098-08	деревянных свай объемом до 0,4 м^3	**1557,62**	104,55	509,64	44,85	**943,43**	13,49
(101-9650)	*Паровые иглы, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,34)*	-
05-01-098-09	деревянных свай объемом до 0,6 м^3	**1412,28**	74,94	393,91	32,71	**943,43**	9,67
(101-9650)	*Паровые иглы, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
05-01-098-10	деревянных свай объемом до 1 м^3	**1294,90**	47,66	303,81	20,66	**943,43**	6,15
(101-9650)	*Паровые иглы, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
	Таблицу 05-01-100 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-100. Погружение железобетонных и металлических свай в оттаянный грунт мерзлых и вечномерзлых грунтов						
	Измеритель: 1 м^3 свай						
	Погружение в оттаянный грунт мерзлых и вечномерзлых грунтов:						
05-01-100-01	железобетонных свай объемом до 0,4 м^3	326,45	38,40	288,05	28,53	0,00	4,56
(403-9132)	*Сваи железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,015)*	-
05-01-100-02	железобетонных свай объемом до 0,65 м^3	273,00	29,30	243,70	21,57	0,00	3,48
(403-9132)	*Сваи железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,015)*	-
05-01-100-03	железобетонных свай объемом до 0,9 м^3	235,36	24,84	210,52	18,42	0,00	2,95

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9132)	*Сваи железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,015)*	-
05-01-100-04	железобетонных свай объемом до 1,4 м^3	180,49	19,87	160,62	13,44	0,00	2,36
(403-9132)	*Сваи железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,015)*	-
05-01-100-05	металлических свай объемом до 0,2 м^3	**2936,84**	135,69	1048,42	68,22	**1752,73**	16,69
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-100-06	металлических свай объемом до 0,35 м^3	**2329,52**	90,49	676,85	44,06	**1562,18**	11,13
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-100-07	металлических свай объемом до 0,55 м^3	**1758,02**	66,75	488,75	31,96	**1202,52**	8,21
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-100-08	металлических свай объемом до 0,85 м^3	**1439,94**	50,98	379,01	25,15	**1009,95**	6,27
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-100-09	металлических свай объемом до 1,25 м^3	**1261,94**	39,84	299,07	20,13	**923,03**	4,9
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-100-10	металлических свай объемом до 1,75 м^3	**1071,87**	32,85	249,40	17,12	**789,62**	4,04
(103-9080)	*Трубы стальные обсадные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-01-111 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-111. Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай в морских условиях

Измеритель: 1 м^3 свай

	Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай длиной:						
05-01-111-01	12 м в закрытой акватории	**3452,64**	39,97	1537,10	208,79	**1875,57**	4,68
05-01-111-02	20 м в закрытой акватории	**2616,71**	20,67	774,44	104,75	**1821,60**	2,42
05-01-111-03	24 м в закрытой акватории	**2452,22**	16,65	611,25	82,34	**1824,32**	1,95
05-01-111-04	30 м в закрытой акватории	**2364,40**	12,98	535,98	69,69	**1815,44**	1,52
05-01-111-05	12 м у открытого побережья (открытого рейда)	**6178,86**	40,99	4262,30	537,63	**1875,57**	4,8
05-01-111-06	20 м у открытого побережья (открытого рейда)	**3975,80**	20,67	2133,53	267,68	**1821,60**	2,42
05-01-111-07	24 м у открытого побережья (открытого рейда)	**3520,82**	16,57	1679,93	210,49	**1824,32**	1,94
05-01-111-08	30 м у открытого побережья (открытого рейда)	**3288,10**	12,98	1459,68	173,03	**1815,44**	1,52

Таблицу 05-01-112 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-112. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м в закрытой акватории

Измеритель: 1 м^3 железобетона свай-оболочек

	Погружение вибропогружателем в закрытой акватории железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м, длиной:						
05-01-112-01	до 15 м с применением плавучего кондуктора без извлечения грунта	**3042,76**	36,15	1046,91	91,57	**1959,70**	3,99
(201-9356)	*Конструкции стальные ножа и стыка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-112-02	до 32 м с применением плавучего кондуктора без извлечения грунта	**2934,81**	40,86	908,34	75,11	**1985,61**	4,51
(201-9356)	*Конструкции стальные ножа и стыка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-112-03	до 32 м с применением плавучего кондуктора с извлечением грунта	**4661,14**	55,27	2461,37	228,99	**2144,50**	6,1
(201-9356)	*Конструкции стальные ножа и стыка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-112-04	до 15 м без применения плавучего кондуктора без извлечения грунта	**2916,78**	36,15	920,93	82,70	**1959,70**	3,99
(201-9356)	*Конструкции стальные ножа и стыка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-112-05	до 32 м без применения плавучего кондуктора без извлечения грунта	**2839,21**	40,86	812,74	68,23	**1985,61**	4,51
(201-9356)	*Конструкции стальные ножа и стыка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-112-06	до 32 м без применения плавучего кондуктора с извлечением грунта	**4362,60**	55,27	2162,83	207,65	**2144,50**	6,1
(201-9356)	*Конструкции стальные ножа и стыка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-01-113 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-113. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м у открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 м^3 железобетона свай-оболочек

Погружение вибропогружателем у открытого побережья (открытого рейда) железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м, длиной:

05-01-113-01	до 15 м с применением плавучего кондуктора без извлечения грунта	**4333,29**	36,15	2362,76	173,53	**1934,38**	3,99
(201-9356)	*Конструкции стальные ножа и стыка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-113-02	до 32 м с применением плавучего кондуктора без извлечения грунта	**3937,38**	40,86	1935,34	139,07	**1961,18**	4,51
(201-9356)	*Конструкции стальные ножа и стыка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-113-03	до 32 м с применением плавучего кондуктора с извлечением грунта	**7936,78**	55,27	5761,44	442,74	**2120,07**	6,1
(201-9356)	*Конструкции стальные ножа и стыка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-113-04	до 15 м без применения плавучего кондуктора без извлечения грунта	**4162,59**	36,15	2192,06	164,69	**1934,38**	3,99
(201-9356)	*Конструкции стальные ножа и стыка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-113-05	до 32 м без применения плавучего кондуктора без извлечения грунта	**3829,18**	41,59	1826,41	135,61	**1961,18**	4,59
(201-9356)	*Конструкции стальные ножа и стыка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-113-06	до 32 м без применения плавучего кондуктора с извлечением грунта	**7538,50**	55,27	5363,16	421,81	**2120,07**	6,1
(201-9356)	*Конструкции стальные ножа и стыка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 05-01-117 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-117. Изготовление свай из стальных труб						
	Измеритель: 1 т свай						
	Изготовление свай из стальных труб диаметром:						
05-01-117-01	до 800 мм, длиной до 20 м	95,75	31,77	50,65	1,89	13,33	3,72
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-117-02	свыше 800 мм, длиной свыше 20 м	**57,70**	19,13	30,20	0,83	**8,37**	2,24
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
	Таблицу 05-01-118 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-118. Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда в морских условиях						
	Измеритель: 1 т свай						
	Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда длиной:						
05-01-118-01	до 5 м, массой 1 м до 70 кг в закрытой акватории	**3595,36**	104,49	3167,48	429,85	**323,39**	12,41
(101-1145)	*Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-118-02	до 15 м, массой 1 м до 70 кг в закрытой акватории	**1910,61**	67,78	1609,55	214,11	**233,28**	8,05
(101-1145)	*Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-118-03	до 24 м, массой 1 м до 70 кг в закрытой акватории	**2101,94**	91,02	1715,87	229,97	**295,05**	10,81
(101-1145)	*Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-118-04	до 5 м, массой 1 м свыше 70 кг в закрытой акватории	**2409,81**	69,63	2119,38	287,39	**220,80**	8,27
(101-1145)	*Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-118-05	до 24 м, массой 1 м свыше 70 кг в закрытой акватории	**1425,06**	61,13	1188,01	158,04	**175,92**	7,26
(101-1145)	*Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-118-06	до 30 м, массой 1 м свыше 70 кг в закрытой акватории	**1283,24**	58,18	1072,69	142,27	**152,37**	6,91
(101-1145)	*Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-118-07	до 5 м, массой 1 м до 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)	**10021,47**	104,49	9593,59	1075,97	**323,39**	12,41

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-1145)	*Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-118-08	до 15 м, массой 1 м до 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)	**4959,61**	67,78	4658,55	521,41	**233,28**	8,05
(101-1145)	*Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-118-09	до 24 м, массой 1 м до 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)	**5428,49**	91,02	5042,42	564,80	**295,05**	10,81
(101-1145)	*Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-118-10	до 5 м, массой 1 м свыше 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)	**6708,20**	69,63	6417,77	719,78	**220,80**	8,27
(101-1145)	*Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-118-11	до 24 м, массой 1 м свыше 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)	**3713,70**	61,13	3476,65	389,05	**175,92**	7,26
(101-1145)	*Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-118-12	до 30 м, массой 1 м свыше 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)	**3320,79**	58,18	3110,24	347,86	**152,37**	6,91
(101-1145)	*Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-01-119 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-119. Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда в морских условиях

Измеритель: 1 т свай

Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда длиной:

05-01-119-01	до 5 м, массой 1 м до 70 кг в закрытой акватории	**3568,60**	91,19	3154,02	316,50	**323,39**	10,96
(101-1145)	*Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-119-02	до 15 м, массой 1 м до 70 кг в закрытой акватории	**1686,65**	57,08	1396,29	139,45	**233,28**	6,86
(101-1145)	*Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-119-03	до 24 м, массой 1 м до 70 кг в закрытой акватории	**1744,87**	76,79	1373,03	134,76	**295,05**	9,23

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-1145)	*Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-119-04	до 5 м, массой 1 м свыше 70 кг в закрытой акватории	**2409,65**	61,15	2127,70	213,15	**220,80**	7,35
(101-1145)	*Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-119-05	до 24 м, массой 1 м свыше 70 кг в закрытой акватории	**1223,69**	51,75	996,02	96,79	**175,92**	6,22
(101-1145)	*Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-119-06	до 30 м, массой 1 м свыше 70 кг в закрытой акватории	**1093,12**	49,75	891,00	86,70	**152,37**	5,98
(101-1145)	*Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-119-07	до 5 м, массой 1 м до 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)	**8214,70**	91,19	7800,12	859,87	**323,39**	10,96
(101-1145)	*Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-119-08	до 15 м, массой 1 м до 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)	**3581,53**	57,08	3291,17	361,00	**233,28**	6,86
(101-1145)	*Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-119-09	до 24 м, массой 1 м до 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)	**3603,31**	76,79	3231,47	352,00	**295,05**	9,23
(101-1145)	*Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-119-10	до 5 м, массой 1 м свыше 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)	**5543,49**	61,15	5261,54	579,72	**220,80**	7,35
(101-1145)	*Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-119-11	до 24 м, массой 1 м свыше 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)	**2571,59**	52,33	2344,30	254,55	**174,96**	6,29
(101-1145)	*Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-119-12	до 30 м, массой 1 м свыше 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)	**2277,80**	49,75	2075,68	225,25	**152,37**	5,98

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-1145)	*Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 05-01-120 изложить в следующей редакции:							
Таблица 05-01-120. Сборка пакетов из свай							
	Измеритель: 1 т свай						
05-01-120-01	Сборка пакетов из 11 свай массой 1 м свыше 70 кг, длиной 24 м	**6247,37**	16,42	53,54	3,26	**6177,41**	1,95
Таблицу 05-01-121 изложить в следующей редакции:							
Таблица 05-01-121. Погружение пакетных свай длиной до 24 м из стального шпунта вибропогружателем в морских условиях							
	Измеритель: 1 т свай						
	Погружение пакетных свай длиной до 24 м из стального шпунта вибропогружателем:						
05-01-121-01	в закрытой акватории	**685,99**	32,25	369,42	34,19	**284,32**	3,72
05-01-121-02	у открытого побережья (открытого рейда)	**1205,01**	32,25	888,44	68,63	**284,32**	3,72
Таблицу 05-01-122 изложить в следующей редакции:							
Таблица 05-01-122. Изготовление коробчатых свай длиной до 30 м из стального шпунта массой 1 м свыше 70 кг							
	Измеритель: 1 т свай						
	Изготовление коробчатых свай длиной до 30 м из стального шпунта массой 1 м свыше 70 кг:						
05-01-122-01	из двух шпунтин	**6364,68**	31,20	61,45	1,06	**6272,03**	3,75
05-01-122-02	из четырех шпунтин	**6486,14**	46,51	84,78	0,94	**6354,85**	5,59
Таблицу 05-01-123 изложить в следующей редакции:							
Таблица 05-01-123. Погружение плавучим копром коробчатых свай длиной до 30 м в морских условиях							
	Измеритель: 1 т свай						
	Погружение плавучим копром коробчатых свай длиной до 30 м:						
05-01-123-01	из двух стальных шпунтин в закрытой акватории	1173,73	37,19	1049,85	129,04	86,69	4,47
05-01-123-02	из четырех стальных шпунтин в закрытой акватории	**863,07**	30,78	746,32	89,15	**85,97**	3,7
05-01-123-03	из двух стальных шпунтин у открытого побережья (открытого рейда)	**3243,06**	37,19	3119,07	323,16	**86,80**	4,47
05-01-123-04	из четырех стальных шпунтин у открытого побережья (открытого рейда)	**2323,86**	30,78	2207,11	225,31	**85,97**	3,7
Таблицу 05-01-124 изложить в следующей редакции:							
Таблица 05-01-124. Погружение вибропогружателем коробчатых свай длиной до 30 м в морских условиях							
	Измеритель: 1 т свай						
	Погружение вибропогружателем коробчатых свай длиной до 30 м:						
05-01-124-01	из двух стальных шпунтин в закрытой акватории	1254,96	32,45	1093,51	99,39	129,00	3,9

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-124-02	из четырех стальных шпунтин в закрытой акватории	**944,11**	26,87	787,06	69,39	**130,18**	3,23
05-01-124-03	из двух стальных шпунтин у открытого побережья (открытого рейда)	2805,46	32,45	2644,01	213,14	129,00	3,9
05-01-124-04	из четырех стальных шпунтин у открытого побережья (открытого рейда)	**1984,88**	26,87	1827,83	147,49	**130,18**	3,23
Таблицу 05-01-125 изложить в следующей редакции:							
Таблица 05-01-125. Устройство направляющих рам в морских условиях							
	Измеритель: 10 м направляющей рамы						
	Устройство направляющих рам для погружения:						
05-01-125-01	стальных шпунтовых свай в закрытой акватории	**3534,59**	36,52	1235,61	115,83	**2262,46**	4,6
05-01-125-02	железобетонных свай в эстакаду в закрытой акватории	**9535,26**	198,98	7205,01	681,41	**2131,27**	25,06
05-01-125-03	железобетонных свай в сплошной свайный ряд в закрытой акватории	**3255,73**	139,74	2323,23	219,18	**792,76**	17,6
05-01-125-04	железобетонных свай в анкерную стенку в закрытой акватории	**831,86**	69,08	166,68	19,49	**596,10**	8,7
05-01-125-05	свай-оболочек диаметром до 2 м в больверк в закрытой акватории	**5699,49**	38,91	2933,80	274,68	**2726,78**	4,9
05-01-125-06	стальных шпунтовых свай у открытого побережья (открытого рейда)	**4985,46**	36,52	2686,48	256,72	**2262,46**	4,6
05-01-125-07	железобетонных свай в эстакаду у открытого побережья (открытого рейда)	**18083,63**	198,98	15753,38	1511,90	**2131,27**	25,06
05-01-125-08	железобетонных свай в сплошной свайный ряд у открытого побережья (открытого рейда)	**6399,25**	140,94	5068,12	485,62	**1190,19**	17,75
05-01-125-09	свай-оболочек диаметром до 2 м в больверк у открытого побережья (открытого рейда)	**9200,20**	115,05	6358,37	607,16	**2726,78**	14,49
Таблицу 05-01-126 изложить в следующей редакции:							
Таблица 05-01-126. Стыкование стальных шпунтовых свай на стенде							
	Измеритель: 1 т свай						
05-01-126-01	Стыкование стальных шпунтовых свай на стенде	**144,03**	15,55	34,33	1,30	**94,15**	1,89
Таблицу 05-01-127 изложить в следующей редакции:							
Таблица 05-01-127. Изготовление маячных свай из швеллеров							
	Измеритель: 1 т свай						
05-01-127-01	Изготовление маячных свай из швеллеров	**5333,75**	68,47	128,36	2,24	**5136,92**	8,23

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 05-01-129 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-129. Погружение деревянных свай в морских условиях						
	Измеритель: 1 м^3 свай						
	Погружение деревянных свай длиной:						
05-01-129-01	до 10 м в закрытой акватории	**2165,28**	53,07	1306,23	172,96	**805,98**	7,3
05-01-129-02	свыше10 м в закрытой акватории	**1425,56**	30,61	601,80	79,49	**793,15**	4,21
05-01-129-03	до 10 м у открытого побережья (открытого рейда)	**3290,20**	53,07	2431,15	286,86	**805,98**	7,3
05-01-129-04	свыше 10 м у открытого побережья (открытого рейда)	**1942,85**	30,61	1119,09	131,96	**793,15**	4,21
	Таблицу 05-01-171 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-171. Погружение плавучим копром свай железобетонных одиночных в речных условиях						
	Измеритель: 1 м^3 свай						
	Погружение в речных условиях плавучим копром свай железобетонных одиночных длиной:						
05-01-171-01	до 12 м в грунты 1 группы	**4668,82**	47,74	2625,26	356,84	**1995,82**	5,67
05-01-171-02	до 12 м в грунты 2 группы	**5124,57**	55,07	3056,09	416,70	**2013,41**	6,54
05-01-171-03	до 20 м в грунты 1 группы	**3443,84**	27,79	1534,13	209,35	**1881,92**	3,34
05-01-171-04	до 20 м в грунты 2 группы	**3682,62**	32,45	1750,66	236,49	**1899,51**	3,9
05-01-171-05	до 24 м в грунты 1 группы	**2792,21**	18,97	912,03	125,17	**1861,21**	2,28
05-01-171-06	до 24 м в грунты 2 группы	**3179,28**	23,96	1276,52	176,74	**1878,80**	2,88
	Таблицу 05-01-172 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-172. Погружение вибропогружателем свай железобетонных одиночных в речных условиях						
	Измеритель: 1 м^3 свай						
	Погружение в речных условиях вибропогружателями:						
05-01-172-01	с применением плавучего кондуктора железобетонных одиночных свай длиной до 14 м	**2671,72**	23,82	861,81	79,64	**1786,09**	2,93
05-01-172-02	с применением плавучего кондуктора железобетонных одиночных свай длиной свыше 14 м	**2401,17**	17,40	597,68	54,99	**1786,09**	2,14
05-01-172-03	без применения плавучего кондуктора железобетонных одиночных свай длиной до 14 м	**4531,18**	67,02	2590,17	195,20	**1873,99**	7,96
05-01-172-04	без применения плавучего кондуктора железобетонных одиночных свай длиной свыше 14 м	**3520,19**	43,45	1641,64	123,59	**1835,10**	5,16
	Таблицу 05-01-173 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-173. Погружение вибропогружателем с извлечением грунта железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м в речных условиях						
	Измеритель: 1 м^3 свай						
	Погружение в речных условиях вибропогружателем с извлечением грунта свай-оболочек железобетонных диаметром до 2 м, длиной:						
05-01-173-01	до 16 м	**4881,21**	47,24	3031,20	240,47	**1802,77**	5,61

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-173-02	до 12 м	**4835,52**	45,05	2974,08	235,19	**1816,39**	5,35

Таблицу 05-01-174 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-174. Заполнение свай-оболочек бетоном при строительстве гидротехнических сооружений в речных условиях

Измеритель: 1 м^3 бетона в деле

	Заполнение в речных условиях бетоном свай-оболочек диаметром:						
05-01-174-01	до 1000 мм	**5877,67**	124,34	4645,48	352,04	**1107,85**	15,66
05-01-174-02	до 2000 мм	**2355,67**	40,14	1543,29	112,46	**772,24**	5,12

Таблицу 05-01-176 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-176. Погружение плавучим копром стальных шпунтовых свай в речных условиях

Измеритель: 1 т свай

	Погружение в речных условиях плавучим копром стальных шпунтовых свай длиной:						
05-01-176-01	до 15 м, массой 1 м до 65 кг в грунты 1 группы	**8535,62**	113,94	2003,41	357,18	**6418,27**	14,35
05-01-176-02	до 15 м, массой 1 м до 65 кг в грунты 2 группы	**8625,23**	116,64	2090,32	372,51	**6418,27**	14,69
05-01-176-03	до 15 м, массой 1 м до 75 кг в грунты 1 группы	**8211,14**	99,81	1731,39	308,03	**6379,94**	12,57
05-01-176-04	до 15 м, массой 1 м до 75 кг в грунты 2 группы	**8287,97**	101,95	1806,08	321,81	**6379,94**	12,84
05-01-176-05	до 24 м, массой 1 м до 100 кг в грунты 1 группы	**7336,71**	64,37	982,68	173,90	**6289,66**	8,21
05-01-176-06	до 24 м, массой 1 м до 100 кг в грунты 2 группы	**7509,75**	69,46	1150,63	203,88	**6289,66**	8,86

Таблицу 05-01-177 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-177. Извлечение стальных шпунтовых свай в речных условиях

Измеритель: 1 т извлеченных свай

	Извлечение в речных условиях стальных шпунтовых свай массой 1 м:						
05-01-177-01	до 50 кг, длиной до 10 м	**2045,91**	49,11	1995,45	155,73	**1,35**	5,75
05-01-177-02	до 50 кг, длиной свыше 10 м	1867,91	44,92	1821,84	142,00	1,15	5,26
05-01-177-03	до 70 кг, длиной до 10 м	1644,96	39,63	1603,92	125,24	1,41	4,64
05-01-177-04	до 70 кг, длиной свыше 10 м	1505,05	36,12	1467,75	114,44	1,18	4,23
05-01-177-05	свыше 70 кг, длиной до 10 м	1023,47	24,60	997,54	77,87	1,33	2,88
05-01-177-06	свыше 70 кг, длиной свыше 10 м	945,16	22,46	921,61	71,89	1,09	2,63

Таблицу 05-01-178 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-178. Погружение плавучим копром деревянных свай в речных условиях

Измеритель: 1 м^3 свай

	Погружение в речных условиях плавучим копром деревянных свай длиной:						
05-01-178-01	до 8 м	**1957,49**	83,50	1050,13	112,69	**823,86**	11,06
05-01-178-02	свыше 8 м	**1577,70**	71,99	615,16	63,90	**890,55**	9,41

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 05-01-179 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-179. Установка подводных тяжей по деревянным сваям в речных условиях						
	Измеритель: 1 т металлоконструкций тяжей						
05-01-179-01	Установка подводных тяжей по деревянным сваям в речных условиях	**22597,00**	295,12	10057,75	2960,84	**12244,13**	39,56
	Таблицу 05-01-180 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-180. Устройство направляющих рам в речных условиях						
	Измеритель: 10 м направляющей рамы						
	Устройство направляющих рам в речных условиях для погружения:						
05-01-180-01	стальных свай	**3548,83**	57,04	1409,09	157,11	**2082,70**	7,36
05-01-180-02	железобетонных свай	**7400,65**	196,08	4696,52	573,00	**2508,05**	25,3
05-01-180-03	свай-оболочек	**5891,08**	134,93	2561,31	293,19	**3194,84**	17,41
	Таблицу 05-01-181 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-181. Погружение и извлечение маячных свай в речных условиях						
	Измеритель: 1 т свай						
05-01-181-01	Погружение и извлечение маячных свай в речных условиях	**8639,65**	132,04	2002,85	162,58	**6504,76**	17,26
	Таблицу 05-01-182 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-182. Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай в речных условиях						
	Измеритель: 1 т свай						
	Погружение в речных условиях вибропогружателем стальных шпунтовых свай длиной:						
05-01-182-01	до 15 м, массой 1 м до 65 кг в грунты 1 группы	**8326,91**	106,40	1885,08	167,16	**6335,43**	13,4
05-01-182-02	до 15 м, массой 1 м до 65 кг в грунты 2 группы	**8490,06**	110,21	2044,42	181,25	**6335,43**	13,88
05-01-182-03	до 15 м, массой 1 м до 75 кг в грунты 1 группы	**8104,21**	95,26	1701,49	150,76	**6307,46**	12,15
05-01-182-04	до 15 м, массой 1 м до 75 кг в грунты 2 группы	**8289,40**	99,33	1882,61	166,74	**6307,46**	12,67
05-01-182-05	до 24 м, массой 1 м до 100 кг в грунты 1 группы	**7252,57**	62,31	926,24	81,16	**6264,02**	8,04
05-01-182-06	до 24 м, массой 1 м до 100 кг в грунты 2 группы	**7317,84**	62,39	991,43	86,43	**6264,02**	8,05
	Таблицу 05-01-183 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-183. Погружение плавучим копром свай из стальных труб в речных условиях						
	Измеритель: 1 т свай						
	Погружение в речных условиях плавучим копром свай из стальных труб длиной:						
05-01-183-01	до 20 м, диаметром до 800 мм	1197,56	43,91	1068,36	190,29	85,29	5,53
(101-9280)	*Сваи из стальных труб, (т)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-183-02	более 20 м, диаметром более 800 мм	**519,69**	25,59	450,87	78,23	**43,23**	3,39
(101-9280)	*Сваи из стальных труб, (т)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 05-01-184 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-184. Погружение вибропогружателем свай из стальных труб в речных условиях						
	Измеритель: 1 т свай						
	Погружение в речных условиях вибропогружателем свай из стальных труб длиной:						
05-01-184-01	до 20 м, диаметром до 800 мм	**1101,99**	31,11	1024,93	77,76	**45,95**	4,17
(101-9280)	*Сваи из стальных труб, (т)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
05-01-184-02	более 20 м, диаметром более 800 мм	543,68	22,31	498,85	37,03	22,52	2,99
(101-9280)	*Сваи из стальных труб, (т)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
	Таблицу 05-02-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-02-001. Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев						
	Измеритель: 10 $м^3$ железобетона						
	Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев площадью:						
05-02-001-01	до 300 $м^2$ в щитовой опалубке	**12212,02**	942,48	**2754,24**	264,12	**8515,30**	123,2
(101-1627)	*Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9060)	*Армосетки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9008)	*Патрубки стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-02-001-02	свыше 300 $м^2$ в щитовой опалубке	**7943,47**	486,63	**908,33**	112,48	**6548,51**	62,07
(101-1627)	*Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9060)	*Армосетки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-02-001-03	свыше 300 $м^2$ в опалубке из плит-оболочек	**6677,66**	404,01	**692,26**	82,86	**5581,39**	49,09
(101-1627)	*Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(104-9150)	*Плиты-оболочки, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,9)*	-
(204-9060)	*Армосетки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 05-02-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-02-002. Устройство дренирующего слоя						
	Измеритель: 1 $м^3$ дренирующего слоя						
05-02-002-01	Устройство дренирующего слоя	**173,24**	13,89	21,26	2,89	**138,09**	1,65
	Таблицу 05-02-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-02-003. Устройство монолитного днища колодца						
	Измеритель: 10 $м^3$ железобетона						
05-02-003-01	Устройство монолитного днища колодца	**7605,33**	381,61	889,32	91,06	**6334,40**	42,12
(204-9060)	*Армосетки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 05-02-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-02-004. Возведение стен сборных железобетонных опускных колодцев						
	Измеритель: 10 м^3 сборных железобетонных панелей						
05-02-004-01	Возведение стен сборных железобетонных опускных колодцев	**5565,04**	724,70	**1781,10**	108,80	**3059,24**	84,86
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(10)*	-
	Таблицу 05-02-005 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-02-005. Устройство форшахты						
	Измеритель: 10 м^3 бетона опорного кольца форшахты						
05-02-005-01	Устройство форшахты	**53386,49**	299,21	1483,17	94,51	**51604,11**	39,63
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 05-02-006 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-02-006. Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта экскаватором и выдачей грунта башенным краном в бункер						
	Измеритель: 100 м^3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца						
	Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта экскаватором и выдачей грунта башенным краном в бункер, площадь колодца:						
05-02-006-01	до 500 м^2, группа грунтов 1	**6502,86**	1181,83	**4675,95**	691,12	**645,08**	140,36
05-02-006-02	до 500 м^2, группа грунтов 2	**6969,82**	1347,66	**4977,08**	736,24	**645,08**	155,44
05-02-006-03	до 500 м^2, группа грунтов 3	**7488,93**	1528,69	**5315,16**	786,78	**645,08**	176,32
05-02-006-04	до 500 м^2, группа грунтов 4	**7896,45**	1699,67	**5551,70**	822,33	**645,08**	196,04
05-02-006-05	свыше 500 м^2, группа грунтов 1	**5613,13**	964,01	**4161,05**	618,49	**488,07**	114,49
05-02-006-06	свыше 500 м^2, группа грунтов 2	**6191,11**	1103,69	**4599,35**	684,15	**488,07**	131,08
05-02-006-07	свыше 500 м^2, группа грунтов 3	**6829,33**	1250,20	**5091,06**	757,85	**488,07**	148,48
05-02-006-08	свыше 500 м^2, группа грунтов 4	**7164,11**	1338,11	**5337,93**	794,81	**488,07**	158,92
	Таблицу 05-02-007 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-02-007. Опускание колодцев с разработкой грунта способом гидромеханизации, краном с грейфером						
	Измеритель: 100 м^3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца						
	Опускание колодцев с разработкой грунта:						
05-02-007-01	способом гидромеханизации, площадь свыше 300 м^2, глубина до 10 м	**1995,56**	562,28	666,16	64,70	**767,12**	53,55
05-02-007-02	способом гидромеханизации, площадь свыше 300 м^2, глубина свыше 10 м	**2902,91**	507,15	1674,84	120,32	**720,92**	48,3
05-02-007-03	краном с грейфером, площадь до 100 м^2, группа грунтов 1	**5421,95**	1285,47	3509,83	417,48	**626,65**	124,32
05-02-007-04	краном с грейфером, площадь до 100 м^2, группа грунтов 2	**6590,56**	1733,09	4230,82	504,64	**626,65**	167,61

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-02-007-05	краном с грейфером, площадь до 300 м^2, группа грунтов 1	**5865,48**	806,51	4432,32	594,12	**626,65**	76,81
05-02-007-06	краном с грейфером, площадь до 300 м^2, группа грунтов 2	**7465,60**	1193,65	5645,30	762,98	**626,65**	115,44

Таблицу 05-02-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-02-008. Приготовление и подача глинистого раствора в застенное пространство колодца при его опускании

Измеритель: 1 м^3 глинистого раствора

05-02-008-01	Приготовление и подача глинистого раствора в застенное пространство колодца при его опускании	**61,96**	9,14	49,87	11,03	**2,95**	1,21
(101-9720)	*Реактивы, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0001)	*Глина, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-03-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-03-001. Цементация грунтов

Измеритель: 100 м цементируемой части скважины

	Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка:						
05-03-001-01	до 200 кг	**9644,33**	1099,53	5416,86	598,29	**3127,94**	128,75
(101-1305)	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9020)	*Песок, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(411-0001)	*Вода, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-03-001-02	до 400 кг	**14487,60**	1680,07	8194,21	1012,71	**4613,32**	196,73
(101-1305)	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9020)	*Песок, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(411-0001)	*Вода, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-03-001-03	до 800 кг	**17428,96**	2031,92	9909,71	1268,87	**5487,33**	237,93
(101-1305)	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9020)	*Песок, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(411-0001)	*Вода, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-03-001-04	до 1200 кг	**22527,03**	2682,84	13008,08	1732,05	**6836,11**	314,15
(101-1305)	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9020)	*Песок, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(411-0001)	*Вода, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-03-001-05	до 2000 кг	**33029,24**	4283,75	20630,01	2876,33	**8115,48**	501,61
(101-1305)	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9020)	*Песок, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(411-0001)	*Вода, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-03-001-06	на каждую 1000 свыше 2000 кг добавлять к расценке 05-03-001-05	**8750,31**	1424,98	6822,26	1022,16	**503,07**	166,86
(101-1305)	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9020)	*Песок, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(411-0001)	*Вода, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка:						
05-03-001-07	до 200 кг	**25532,03**	875,93	4281,74	525,31	**20374,36**	104,03
(101-1305)	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9020)	*Песок, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(411-0001)	*Вода, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-03-001-08	до 400 кг	**13097,09**	1439,65	7059,91	939,72	**4597,53**	170,98
(101-1305)	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9020)	*Песок, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(411-0001)	*Вода, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-03-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-03-003. Забивка и извлечение инъекторов

Измеритель: 100 м забивки и извлечения

	Забивка и извлечение инъекторов в грунтах:						
05-03-003-01	1 группы при глубине до 4 м	**6418,99**	1071,34	4885,70	37,04	**461,95**	134,93
05-03-003-02	1 группы при глубине до 5 м	**6616,80**	997,74	5058,03	38,50	**561,03**	125,66
05-03-003-03	1 группы при глубине до 6 м	**6921,59**	956,85	5296,97	40,62	**667,77**	120,51
05-03-003-04	1 группы при глубине до 7 м	**7307,51**	932,31	5609,36	44,02	**765,84**	117,42
05-03-003-05	1 группы при глубине до 10 м	**8670,23**	932,31	6675,70	54,04	**1062,22**	117,42
05-03-003-06	1 группы при глубине до 15 м	**10324,50**	965,03	7922,51	66,83	**1436,96**	121,54
05-03-003-07	1 группы при глубине до 30 м	**14630,37**	1079,52	10809,48	89,11	**2741,37**	135,96
05-03-003-08	2 группы при глубине до 4 м	**8652,71**	1177,66	6971,24	37,04	**503,81**	148,32
05-03-003-09	2 группы при глубине до 5 м	**9395,84**	1128,59	7653,85	38,50	**613,40**	142,14
05-03-003-10	2 группы при глубине до 6 м	**10511,59**	1120,41	8661,33	40,62	**729,85**	141,11
05-03-003-11	2 группы при глубине до 7 м	**12192,56**	1161,30	10193,43	44,02	**837,83**	146,26
05-03-003-12	2 группы при глубине до 10 м	**18082,80**	1365,76	15553,64	54,04	**1163,40**	172,01
05-03-003-13	2 группы при глубине до 15 м	**30635,49**	1905,52	27152,41	66,83	**1577,56**	239,99
05-03-003-14	2 группы при глубине до 30 м	**54339,15**	2919,62	48402,62	89,11	**3016,91**	367,71
05-03-003-15	3 группы при глубине до 4 м	**11750,15**	1316,69	9886,71	37,04	**546,75**	165,83
05-03-003-16	3 группы при глубине до 5 м	**13819,19**	1333,05	11820,15	38,50	**665,99**	167,89
05-03-003-17	3 группы при глубине до 6 м	**16917,24**	1405,08	14719,37	40,62	**792,79**	179,22
05-03-003-18	3 группы при глубине до 7 м	**22451,33**	1635,64	19904,42	44,02	**911,27**	206
05-03-003-19	3 группы при глубине до 10 м	**44314,83**	2592,49	40454,97	54,04	**1267,37**	326,51
05-03-003-20	3 группы при глубине до 15 м	**119146,61**	6051,87	111374,49	66,83	**1720,25**	762,2
05-03-003-21	3 группы при глубине до 30 м	**254347,57**	12291,83	238770,41	89,11	**3285,33**	1548,09

Таблицу 05-04-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-04-003. Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм

Измеритель: 1 $м^3$ конструктивного объема траншей

	Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм:						
05-04-003-01	в грунтах группы 1	**3422,71**	31,42	3340,79	53,21	**50,50**	3,57
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(103-9040)	*Трубы стальные бетонолитные инвентарные, (м)*	-	-	-	-	*(0,0201)*	-
(103-9081)	*Трубы стальные обсадные инвентарные, (м)*	-	-	-	-	*(0,0247)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(407-0005)	*Глина бентонитовая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-04-003-02	в грунтах группы 2	**4499,18**	35,82	4412,86	68,31	**50,50**	4,07
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(103-9040)	*Трубы стальные бетонолитные инвентарные, (м)*	-	-	-	-	*(0,0201)*	-
(103-9081)	*Трубы стальные обсадные инвентарные, (м)*	-	-	-	-	*(0,0247)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0005)	*Глина бентонитовая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-04-003-03	в грунтах группы 3	**8419,27**	46,29	8322,48	99,56	**50,50**	5,26
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(103-9040)	*Трубы стальные бетонолитные инвентарные, (м)*	-	-	-	-	*(0,0201)*	-
(103-9081)	*Трубы стальные обсадные инвентарные, (м)*	-	-	-	-	*(0,0247)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0005)	*Глина бентонитовая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-04-003-04	в грунтах группы 4	**11043,87**	53,33	10940,04	121,09	**50,50**	6,06
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(103-9040)	*Трубы стальные бетонолитные инвентарные, (м)*	-	-	-	-	*(0,0201)*	-
(103-9081)	*Трубы стальные обсадные инвентарные, (м)*	-	-	-	-	*(0,0247)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0005)	*Глина бентонитовая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-04-003-05	в грунтах группы 5	**3334,74**	30,45	3266,85	51,17	**37,44**	3,46
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(103-9040)	*Трубы стальные бетонолитные инвентарные, (м)*	-	-	-	-	*(0,0195)*	-
(103-9081)	*Трубы стальные обсадные инвентарные, (м)*	-	-	-	-	*(0,0235)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0005)	*Глина бентонитовая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-04-003-06	в грунтах группы 6	**4318,61**	34,23	4246,94	64,36	**37,44**	3,89
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(103-9040)	*Трубы стальные бетонолитные инвентарные, (м)*	-	-	-	-	*(0,0195)*	-
(103-9081)	*Трубы стальные обсадные инвентарные, (м)*	-	-	-	-	*(0,0235)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0005)	*Глина бентонитовая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-04-003-07	в грунтах группы 7	**8623,71**	45,32	8540,95	97,89	**37,44**	5,15
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(103-9040)	*Трубы стальные бетонолитные инвентарные, (м)*	-	-	-	-	*(0,0195)*	-
(103-9081)	*Трубы стальные обсадные инвентарные, (м)*	-	-	-	-	*(0,0235)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0005)	*Глина бентонитовая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-04-003-08	в грунтах группы 8	**11297,15**	52,10	11207,61	118,40	**37,44**	5,92
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(103-9040)	*Трубы стальные бетонолитные инвентарные, (м)*	-	-	-	-	*(0,0195)*	-
(103-9081)	*Трубы стальные обсадные инвентарные, (м)*	-	-	-	-	*(0,0235)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(407-0005)	*Глина бентонитовая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

В Части 6. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ таблицу 06-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-001. Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения

Измеритель: 100 м^3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	**50166,67**	1227,60	1559,58	212,58	**47379,49**	180
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом:						
06-01-001-02	до 3 м^3	**59746,81**	3994,83	2523,16	335,61	**53228,82**	535,5
06-01-001-03	до 5 м^3	**57583,99**	3000,56	2131,23	283,66	**52452,20**	402,22
06-01-001-04	более 5 м^3	**55987,78**	2450,16	2029,77	272,59	**51507,85**	328,44
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом:						
06-01-001-05	до 3 м^3	**97195,47**	5862,66	2826,63	368,71	**88506,18**	785,88
06-01-001-06	до 5 м^3	**87560,03**	4551,05	2341,86	306,52	**80667,12**	610,06
06-01-001-07	до 10 м^3	**85409,00**	3609,15	2209,58	291,79	**79590,27**	483,8
06-01-001-08	до 25 м^3	**80221,89**	2552,81	1726,35	227,63	**75942,73**	342,2
06-01-001-09	более 25 м^3	**79734,77**	2024,64	1684,41	223,28	**76025,72**	271,4
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника:						
06-01-001-10	от 2 до 4 м, периметром до 5 м	**93703,77**	3380,28	2621,89	324,07	**87701,60**	453,12
06-01-001-11	от 4 до 10 м, периметром до 5 м	**104820,71**	5202,45	2423,93	287,67	**97194,33**	697,38
06-01-001-12	от 4 до 10 м, периметром до 10 м	**92850,45**	4128,51	2260,04	278,36	**86461,90**	553,42
	Устройство фундаментов-столбов:						
06-01-001-13	бетонных	**59029,86**	4463,02	1745,22	219,16	**52821,62**	598,26
06-01-001-14	бутобетонных	**57769,79**	5396,12	1642,17	205,21	**50731,50**	723,34
06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	**51696,32**	871,48	1730,75	228,81	**49094,09**	116,82
	Устройство фундаментных плит железобетонных:						
06-01-001-16	плоских	**109580,69**	1646,12	2517,17	321,71	**105417,40**	220,66
06-01-001-17	с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	**173170,59**	2112,22	3060,03	364,71	**167998,34**	283,14
06-01-001-18	с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты более 1000 мм	**138605,40**	1719,46	2489,08	290,61	**134396,86**	230,49
06-01-001-19	с ребрами вверх	**148323,32**	3674,27	3578,84	368,95	**141070,21**	451,94
	Устройство ленточных фундаментов:						
06-01-001-20	бетонных	**55925,77**	2547,97	1959,57	258,47	**51418,23**	337,48
06-01-001-21	бутобетонных	**54737,52**	2797,43	1880,93	246,46	**50059,16**	370,52
06-01-001-22	железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	**107436,35**	3456,81	3671,27	338,91	**100308,27**	446,04
06-01-001-23	железобетонных при ширине по верху более 1000 мм	**105920,64**	2505,73	3349,71	296,50	**100065,20**	323,32

Таблицу 06-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-002. Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы и доменные печи

Измеритель: 100 м^3 бетона и железобетона в деле

	Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы:						
06-01-002-01	бетонных объемом до 50 м^3	**58318,92**	3354,98	2377,95	251,41	**52585,99**	432,9
06-01-002-02	железобетонных объемом до 100 м^3	**73103,47**	3750,69	2790,54	258,23	**66562,24**	483,96

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-002-03	железобетонных объемом до 200 м^3	**70131,85**	2460,32	2659,43	274,95	**65012,10**	317,46
06-01-002-04	железобетонных объемом более 200 м^3	**64894,97**	1668,89	2476,05	262,12	**60750,03**	215,34
06-01-002-05	Устройство фундаментов под доменные печи	**78223,19**	2692,15	5096,77	368,48	**70434,27**	315,24
06-01-002-06	Укладка жароупорного бетона в фундаменты под фабрично-заводские трубы и доменные печи	**78397,64**	1589,54	2625,93	255,64	**74182,17**	193,14

Таблицу 06-01-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-005. Устройство фундаментов общего назначения

Измеритель: 100 м^3 бетона и железобетона в деле

	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом:						
06-01-005-01	до 5 м^3	**58983,30**	3265,47	3481,46	407,70	**52236,37**	441,28
06-01-005-02	до 25 м^3	**55472,93**	2386,94	1981,40	233,05	**51104,59**	322,56
06-01-005-03	более 25 м^3	**53666,79**	1848,22	1432,70	169,55	**50385,87**	249,76
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом:						
06-01-005-04	до 5 м^3	**72829,19**	3356,64	2484,24	282,25	**66988,31**	453,6
06-01-005-05	до 25 м^3	**73562,06**	2512,14	2066,82	214,10	**68983,10**	342,72
06-01-005-06	более 25 м^3	**83458,21**	2044,19	2520,06	209,68	**78893,96**	278,88
	Дополнительные затраты на устройство:						
06-01-005-07	колодцев для анкерных болтов	**791,61**	502,00	26,88	2,49	**262,73**	66,49
06-01-005-08	сложных фундаментов	**9138,53**	1598,68	575,81	53,03	**6964,04**	194,25

Таблицу 06-01-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-006. Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами

Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле

	Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках:						
06-01-006-01	загрузки печей под вспомогательное оборудование объемом более 1000 м^3	**81292,28**	1812,80	**2826,84**	**159,67**	**76652,64**	233,91
06-01-006-02	роликовых конвейеров, уборки, упаковок объемом более 200 м^3	**86586,35**	2364,53	**2961,84**	**168,76**	**81259,98**	305,1
06-01-006-03	резки	**96318,30**	2066,77	**2772,52**	**132,86**	**91479,01**	266,68
06-01-006-04	выгрузки печей объемом до 500 м^3	**87816,77**	2854,95	**2763,61**	**130,50**	**82198,21**	368,38
06-01-006-05	выгрузки печей объемом до 1500 м^3	**74936,15**	1620,14	**2572,58**	**129,56**	**70743,43**	209,05
06-01-006-06	выгрузки печей объемом более 1500 м^3, черновой и чистовой клетей	**69660,39**	1475,45	**2473,83**	**123,06**	**65711,11**	190,38
06-01-006-07	упаковки объемом до 200 м^3, под вспомогательное оборудование объемом до 1000 м^3	**80390,17**	2618,49	**2684,39**	**130,74**	**75087,29**	337,87

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 06-01-007 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-01-007. Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами						
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
	Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами на участках:						
06-01-007-01	загрузки и выгрузки печей, холодильников, распределительных пакетирующих и укладочных линий объемом до 2000 м^3	**67181,84**	2569,17	**3198,63**	**199,59**	**61414,04**	327,7
(101-9866)	*Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9340)	*Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-007-02	черновой и листовой клетей	**67131,78**	1754,12	**2870,22**	**163,45**	**62507,44**	223,74
(101-9866)	*Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9340)	*Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 06-01-008 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-01-008. Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик						
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
	Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик:						
06-01-008-01	на колоннах диаметром до 18 м	**219620,49**	8816,31	**11993,58**	**752,18**	**198810,60**	1071,24
06-01-008-02	на колоннах диаметром до 30 м	**158308,15**	6072,83	**8825,71**	**547,39**	**143409,61**	737,89
06-01-008-03	на колоннах диаметром до 50 м	**168058,18**	5291,64	**8519,47**	**513,26**	**154247,07**	642,97
06-01-008-04	на грунте диаметром до 50 м	**126467,06**	6091,43	**6633,67**	**395,28**	**113741,96**	740,15
	Таблицу 06-01-009 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-01-009. Устройство фундаментов и сооружений на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности						
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
	Устройство фундаментов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности:						
06-01-009-01	под окорочный барабан	**77165,44**	2836,04	**6327,60**	**365,64**	**68001,80**	365,94
06-01-009-02	под сушильные картоноделательные и бумагоделательные машины	**127384,22**	5027,12	**8129,30**	**483,97**	**114227,80**	648,66
	Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности:						
06-01-009-03	ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 120 мм	**178810,87**	15851,08	**19371,01**	**1215,84**	**143588,78**	2045,3
06-01-009-04	ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 200 мм	**144393,36**	10336,95	**17341,04**	**1014,12**	**116715,37**	1333,8
06-01-009-05	массных бассейнов емкостью до 500 м^3 прямоугольного сечения	**115001,69**	5543,50	**12590,01**	**857,41**	**96868,18**	715,29

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 06-01-012 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-01-012. Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков						
	Измеритель: 100 м^2 площади горизонтальной проекции ростверков						
06-01-012-01	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков	**1976,09**	709,81	39,98	3,20	**1226,30**	95,92
	Таблицу 06-01-013 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-01-013. Устройство подливки толщиной 20 мм						
	Измеритель: 100 м^2 подливки под оборудование						
06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм	**1692,66**	358,92	14,20	0,94	**1319,54**	45,78
06-01-013-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01	**727,36**	102,55	6,42	0,47	**618,39**	13,08
	Таблицу 06-01-014 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-01-014. Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм						
	Измеритель: 100 м^2 перекрытий						
06-01-014-01	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	**5604,45**	162,99	141,74	14,53	**5299,72**	22,42
06-01-014-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-014-01	**554,00**	10,40	13,95	1,42	**529,65**	1,43
	Таблицу 06-01-015 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-01-015. Установка анкерных болтов						
	Измеритель: 1 т						
	Установка анкерных болтов:						
06-01-015-01	в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	**11592,82**	2441,33	58,30	2,95	**9093,19**	315,01
06-01-015-02	в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	**10894,59**	1748,63	52,77	2,72	**9093,19**	225,63
06-01-015-03	при бетонировании со связями из арматуры	**10700,17**	1021,24	63,13	2,60	**9615,80**	128,62
06-01-015-04	при бетонировании на поддерживающие конструкции	**9474,79**	286,48	75,52	4,37	**9112,79**	36,08
06-01-015-05	при бетонировании в виде сваренных каркасов	**9678,27**	267,42	235,28	10,98	**9175,57**	33,68
06-01-015-06	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	**8283,15**	390,10	482,86	20,67	**7410,19**	46,33
	Установка закладных деталей весом:						
06-01-015-07	до 4 кг	**7867,60**	1713,61	33,98	1,77	**6120,01**	215,82
06-01-015-08	до 20 кг	**6655,96**	501,97	33,98	1,77	**6120,01**	63,22
06-01-015-09	более 20 кг	**6327,08**	173,09	33,98	1,77	**6120,01**	21,8
06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	**6244,32**	97,96	35,92	1,89	**6110,44**	12,64

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 06-01-016 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-016. Сварка арматуры ванным способом							
	Измеритель: 100 шт. стыков						
	Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры:						
06-01-016-01	до 25 мм	**731,52**	359,34	138,88	0,00	**233,30**	31,8
06-01-016-02	до 32 мм	**1154,41**	499,46	213,15	0,00	**441,80**	44,2
06-01-016-03	до 40 мм	**1646,39**	694,95	270,42	0,00	**681,02**	61,5
Таблицу 06-01-018 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-018. Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом							
	Измеритель: 100 м шва						
06-01-018-01	Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см	**2294,29**	494,37	331,51	1,89	**1468,41**	65,48
Таблицу 06-01-024 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-024. Устройство стен подвалов и подпорных стен							
	Измеритель: 100 м^3 бетона, бутобетона и железобетона в деле						
	Устройство стен подвалов и подпорных стен:						
06-01-024-01	бетонных	**56495,65**	2738,85	2010,98	242,46	**51745,82**	358,02
06-01-024-02	бутобетонных	**51163,28**	3293,78	1947,68	232,69	**45921,82**	430,56
	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой:						
06-01-024-03	до 3 м, толщиной до 300 мм	**137885,76**	8046,50	4365,87	446,25	**125473,39**	1051,83
06-01-024-04	до 3 м, толщиной до 500 мм	**120565,71**	5343,98	3713,71	393,67	**111508,02**	698,56
06-01-024-05	до 3 м, толщиной до 1000 мм	**103203,51**	4089,23	2949,37	317,82	**96164,91**	534,54
06-01-024-06	до 6 м, толщиной до 300 мм	**155886,24**	8297,11	4937,36	488,46	**142651,77**	1084,59
06-01-024-07	до 6 м, толщиной до 500 мм	**137334,11**	5524,52	4161,02	424,68	**127648,57**	722,16
06-01-024-08	до 6 м, толщиной до 1000 мм	**114419,37**	4269,77	3226,75	336,55	**106922,85**	558,14
06-01-024-09	до 6 м, толщиной более 1000 мм	**91519,43**	3195,56	2402,83	275,77	**85921,04**	417,72
06-01-024-10	более 6 м, толщиной до 300 мм	**168214,21**	8494,02	4398,06	516,05	**155322,13**	1110,33
06-01-024-11	более 6 м, толщиной до 500 мм	**153906,00**	5768,25	3835,86	462,88	**144301,89**	754,02
06-01-024-12	более 6 м, толщиной до 1000 мм	**121902,73**	4369,07	3352,40	344,68	**114181,26**	571,12
06-01-024-13	более 6 м, толщиной более 1000 мм	**95215,34**	3150,42	2833,71	324,07	**89231,21**	411,82
Таблицу 06-01-026 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-026. Устройство колонн в деревянной опалубке							
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой:						
06-01-026-01	до 4 м, периметром до 2 м	**77924,48**	11193,48	7972,61	1043,83	**58758,39**	1463,2
06-01-026-02	до 4 м, периметром до 3 м	**71655,82**	7564,63	7585,00	1010,79	**56506,19**	988,84
06-01-026-03	до 4 м, периметром более 3 м	**65619,77**	5127,34	5724,69	763,34	**54767,74**	670,24
	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой:						
06-01-026-04	до 4 м, периметром до 2 м	**134203,91**	12005,91	9731,11	1137,64	**112466,89**	1569,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-026-05	до 4 м, периметром до 3 м	**127769,51**	8349,98	9321,91	1102,00	**110097,62**	1091,5
06-01-026-06	до 4 м, периметром более 3 м	**121542,17**	5840,47	7459,60	854,32	**108242,10**	763,46
06-01-026-07	до 6 м, периметром до 2 м	**168642,97**	17602,65	10849,43	1187,20	**140190,89**	2301
06-01-026-08	до 6 м, периметром до 3 м	**159707,49**	11554,56	10377,16	1148,26	**137775,77**	1510,4
06-01-026-09	до 6 м, периметром до 4 м	**154372,47**	7925,71	8704,79	913,56	**137741,97**	1036,04
06-01-026-10	до 6 м, периметром более 4 м	**153941,40**	6391,12	8552,16	901,40	**138998,12**	835,44
06-01-026-11	более 6 м, периметром до 2 м	**211123,41**	23831,28	12003,09	1236,88	**175289,04**	3115,2
06-01-026-12	более 6 м, периметром до 3 м	**176712,11**	12547,53	10723,19	1149,91	**153441,39**	1640,2
06-01-026-13	более 6 м, периметром до 4 м	**167090,00**	8693,00	9071,83	933,26	**149325,17**	1136,34
06-01-026-14	более 6 м, периметром более 4 м	**166054,09**	7727,11	8844,25	905,41	**149482,73**	1010,08
	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром:						
06-01-026-15	до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%	**136337,44**	13269,69	9981,03	1159,70	**113086,72**	1734,6
06-01-026-16	до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25%	**144899,38**	14533,47	10374,84	1185,31	**119991,07**	1899,8
06-01-026-17	до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 40%	**162482,34**	16429,14	11185,31	1241,83	**134867,89**	2147,6
06-01-026-18	до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40%	**161420,81**	26810,19	11621,96	1296,47	**122988,66**	3504,6
06-01-026-19	более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%	**132656,77**	9658,89	9560,18	1111,80	**113437,70**	1262,6
06-01-026-20	более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25%	**140876,47**	10832,40	9960,86	1137,87	**120083,21**	1416
06-01-026-21	более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 40%	**161284,84**	13089,15	10826,28	1192,86	**137369,41**	1711
06-01-026-22	более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40%	**158318,85**	21845,34	11333,09	1247,38	**125140,42**	2855,6

Таблицу 06-01-027 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-027. Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке

Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле

06-01-027-01	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	**236882,62**	11744,61	46862,91	6482,39	**178275,10**	1479,17
(101-9866)	*Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 06-01-030 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-030. Устройство стен и перегородок бетонных и легкобетонных							
	Измеритель: 100 м^3 в деле						
	Устройство стен и перегородок бетонных высотой:						
06-01-030-01	до 3 м, толщиной до 100 мм	**122122,74**	22281,56	12081,52	1624,27	**87759,66**	2951,2
06-01-030-02	до 3 м, толщиной до 150 мм	**96136,58**	13386,91	8068,28	1089,61	**74681,39**	1773,1
06-01-030-03	до 3 м, толщиной до 200 мм	**83730,65**	8984,50	5762,17	779,15	**68983,98**	1190
06-01-030-04	до 3 м, толщиной до 300 мм	**66679,82**	6370,01	4208,06	568,75	**56101,75**	843,71
06-01-030-05	до 3 м, толщиной до 500 мм	**61853,30**	4653,97	3113,06	421,37	**54086,27**	616,42
06-01-030-06	до 6 м, толщиной до 100 мм	**123092,76**	23180,01	12092,89	1624,27	**87819,86**	3070,2
06-01-030-07	до 6 м, толщиной до 150 мм	**97138,79**	13925,98	8075,62	1089,61	**75137,19**	1844,5
06-01-030-08	до 6 м, толщиной до 200 мм	**84476,82**	9433,73	5768,19	779,15	**69274,90**	1249,5
06-01-030-09	до 6 м, толщиной до 300 мм	**67158,26**	6648,53	4211,70	568,75	**56298,03**	880,6
06-01-030-10	до 6 м, толщиной до 500 мм	**62196,23**	4851,63	3115,71	421,37	**54228,89**	642,6
06-01-030-11	до 6 м, толщиной до 1000 мм	**57438,08**	3099,65	3059,05	417,13	**51279,38**	410,55
06-01-030-12	до 6 м, толщиной до 2000 мм	**55276,65**	2318,00	2961,43	405,58	**49997,22**	307,02
	Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой:						
06-01-030-13	до 3 м, толщиной до 150 мм	**108205,35**	12218,92	8065,84	1091,03	**87920,59**	1618,4
06-01-030-14	до 3 м, толщиной до 200 мм	**96383,59**	8265,74	5774,30	782,10	**82343,55**	1094,8
06-01-030-15	до 3 м, толщиной до 300 мм	**88732,65**	5875,86	4211,71	570,16	**78645,08**	778,26
06-01-030-16	до 6 м, толщиной до 150 мм	**109128,39**	12668,15	8071,63	1091,03	**88388,61**	1677,9
06-01-030-17	до 6 м, толщиной до 200 мм	**97075,18**	8661,06	5779,64	782,10	**82634,48**	1147,16
06-01-030-18	до 6 м, толщиной до 300 мм	**89183,91**	6127,43	4215,12	570,16	**78841,36**	811,58
Таблицу 06-01-031 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-031. Устройство железобетонных стен и перегородок							
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой:						
06-01-031-01	до 3 м, толщиной 100 мм	**184164,17**	24306,35	17350,98	2177,17	**142506,84**	3177,3
06-01-031-02	до 3 м, толщиной 150 мм	**153919,31**	16477,34	11623,43	1409,86	**125818,54**	2153,9
06-01-031-03	до 3 м, толщиной 200 мм	**216730,99**	12744,90	11847,65	1213,87	**192138,44**	1666
06-01-031-04	до 3 м, толщиной 300 мм	**159309,90**	8921,43	8761,49	930,19	**141626,98**	1166,2
06-01-031-05	до 3 м, толщиной 500 мм	**136723,92**	6518,11	6209,45	649,94	**123996,36**	852,04
06-01-031-06	до 6 м, толщиной 100 мм	**185063,76**	25216,70	17362,29	2177,17	**142484,77**	3296,3
06-01-031-07	до 6 м, толщиной 150 мм	**154476,66**	17023,55	11630,21	1409,86	**125822,90**	2225,3
06-01-031-08	до 6 м, толщиной 200 мм	**217400,61**	13109,04	11852,17	1213,87	**192439,40**	1713,6
06-01-031-09	до 6 м, толщиной 300 мм	**159732,53**	9194,54	8764,89	930,19	**141773,10**	1201,9
06-01-031-10	до 6 м, толщиной 500 мм	**137059,28**	6718,38	6211,94	649,94	**124128,96**	878,22
06-01-031-11	до 6 м, толщиной 1000 мм	**106884,94**	4187,61	7069,60	592,68	**95627,73**	547,4
06-01-031-12	более 6 м, толщиной 150 мм	**156926,16**	16841,48	11673,49	1415,65	**128411,19**	2201,5
06-01-031-13	более 6 м, толщиной 200 мм	**218329,96**	13018,01	11889,42	1218,47	**193422,53**	1701,7
06-01-031-14	более 6 м, толщиной 300 мм	**159784,35**	9194,54	8766,55	930,19	**141823,26**	1201,9
06-01-031-15	более 6 м, толщиной 500 мм	**137155,45**	6745,69	6230,64	652,07	**124179,12**	881,79
06-01-031-16	более 6 м, толщиной 1000 мм	**100483,99**	4205,82	5137,30	595,75	**91140,87**	549,78
06-01-031-17	более 6 м, толщиной 2000 мм	**82717,37**	3013,26	4463,12	562,38	**75240,99**	393,89
Таблицу 06-01-034 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-034. Устройство балок, перемычек							
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
06-01-034-01	Устройство фундаментных балок	**140734,90**	9882,95	6475,57	703,63	**124376,38**	1309
	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки:						
06-01-034-02	до 6 м при высоте балок до 500 мм	**205436,41**	13207,22	10635,59	1102,24	**181593,60**	1749,3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-034-03	до 6 м при высоте балок до 800 мм	**187918,35**	10868,98	8956,02	905,77	**168093,35**	1439,6
06-01-034-04	до 6 м при высоте балок более 800 мм	**189643,55**	9443,54	8352,38	798,27	**171847,63**	1250,8
06-01-034-05	более 6 м при высоте балок до 800 мм	**190293,88**	15234,39	9399,68	927,72	**165659,81**	2017,8
06-01-034-06	более 6 м при высоте балок более 800 мм	**191716,91**	12294,42	8341,20	796,85	**171081,29**	1628,4
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле за вычетом жесткой арматуры						
	Устройство балок с жесткой арматурой при высоте балок:						
06-01-034-07	до 900 мм	**119281,37**	9703,26	6128,55	663,40	**103449,56**	1285,2
06-01-034-08	более 900 мм	**94259,49**	6289,15	5365,83	622,87	**82604,51**	833
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
06-01-034-09	Устройство перемычек	**169857,85**	12027,15	7424,26	769,95	**150406,44**	1593

Таблицу 06-01-035 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-035. Устройство поясов

	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
	Устройство поясов:						
06-01-035-01	в опалубке	**153754,90**	7967,48	7926,00	838,74	**137861,42**	1016,26
06-01-035-02	без опалубки	**144000,48**	4049,05	6961,24	713,07	**132990,19**	516,46

Таблицу 06-01-036 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-036. Устройство засыпки фундаментных балок

	Измеритель: 100 м^3 засыпки						
	Устройство засыпки фундаментных балок:						
06-01-036-01	песком	**10951,95**	1540,32	3020,07	385,06	**6391,56**	196,47
06-01-036-02	шлаком	**23932,85**	1540,32	2813,12	333,65	**19579,41**	196,47

Таблицу 06-01-037 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-037. Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке

	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
06-01-037-01	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	**177288,14**	11555,79	8300,01	1092,07	**157432,34**	1491,07
(101-9866)	*Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 06-01-041 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-041. Устройство перекрытий

	Измеритель: 100 м^3 в деле						
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной:						
06-01-041-01	до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	**135618,31**	7180,65	2702,23	350,69	**125735,43**	951,08
06-01-041-02	до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	**143217,67**	13898,04	2702,23	350,69	**126617,40**	1840,8
06-01-041-03	более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	**118168,04**	5122,68	2211,35	289,20	**110834,01**	678,5
06-01-041-04	более 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	**122203,12**	8909,00	2201,33	288,37	**111092,79**	1180
	Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади:						
06-01-041-05	до 6 м	**178064,39**	11581,70	5405,56	474,90	**161077,13**	1534
06-01-041-06	более 6 м	**183400,86**	16036,20	5405,56	474,90	**161959,10**	2124

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью:						
06-01-041-07	до 5 м^2 приведенной толщиной до 100 мм	**160751,38**	12650,78	5702,84	537,98	**142397,76**	1675,6
06-01-041-08	до 5 м^2 приведенной толщиной до 150 мм	**136307,79**	10334,44	5023,54	504,61	**120949,81**	1368,8
06-01-041-09	до 5 м^2 приведенной толщиной до 200 мм	**111549,64**	7314,29	4403,34	476,79	**99832,01**	968,78
06-01-041-10	более 5 м^2 приведенной толщиной до 100 мм	**150464,60**	9265,36	5688,57	536,33	**135510,67**	1227,2
06-01-041-11	более 5 м^2 приведенной толщиной до 150 мм	**128607,38**	7501,38	5049,56	506,14	**116056,44**	993,56
06-01-041-12	более 5 м^2 приведенной толщиной до 200 мм	**106900,87**	5728,49	4339,30	470,30	**96833,08**	758,74
06-01-041-13	Устройство перекрытий каналов	**123160,97**	7251,93	3628,71	478,67	**112280,33**	960,52

Таблицу 06-01-044 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-044. Устройство баритобетонных перегородок и изоляционного слоя из баритобетона

Измеритель: 100 м^3 баритобетона в деле

	Устройство баритобетонных перегородок высотой:						
06-01-044-01	до 3 м	**597142,90**	9086,28	6142,99	984,21	**581913,63**	1218
06-01-044-02	до 6 м	**599687,48**	11249,68	6190,79	990,50	**582247,01**	1508
06-01-044-03	Устройство изоляционного слоя из баритобетона	**575547,58**	5572,92	5924,36	966,43	**564050,30**	747,04

Таблицу 06-01-046 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-046. Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов

Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле

	Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине:						
06-01-046-01	до 1 и толщине стен до 300 мм	**143471,72**	4267,12	8688,45	857,17	**130516,15**	572
06-01-046-02	до 1 и толщине стен до 500 мм	**125408,10**	3677,78	6490,83	618,37	**115239,49**	493
06-01-046-03	до 1 и толщине стен более 500 мм	**124459,82**	3379,38	6320,70	605,14	**114759,74**	453
06-01-046-04	более 1 и толщине стен до 300 мм	**157685,87**	6169,42	7529,51	669,51	**143986,94**	827
06-01-046-05	более 1 и толщине стен до 500 мм	**189338,32**	4826,62	6725,27	595,70	**177786,43**	647
06-01-046-06	более 1 и толщине стен более 500 мм	**128153,90**	4326,80	4817,40	410,28	**119009,70**	580
	Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине:						
06-01-046-07	до 1 и толщине стен до 300 мм	**144674,28**	4796,78	5933,57	652,03	**133943,93**	643
06-01-046-08	до 1 и толщине стен до 500 мм	**136038,02**	4034,37	4862,28	531,57	**127141,37**	540,8
06-01-046-09	до 1 и толщине стен более 500 мм	**136332,68**	3573,34	4442,15	478,90	**128317,19**	479
06-01-046-10	более 1 и толщине стен до 300 мм	**181185,47**	6751,30	7778,52	844,53	**166655,65**	905
06-01-046-11	более 1 и толщине стен до 500 мм	**159670,96**	5214,54	5990,51	655,81	**148465,91**	699
06-01-046-12	более 1 и толщине стен более 500 мм	**156531,95**	4513,30	5765,66	628,65	**146252,99**	605

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 06-01-049 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-01-049. Устройство бункеров общего назначения						
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
	Устройство бункеров общего назначения с толщиной стен:						
06-01-049-01	140 мм	**187496,73**	21843,16	11893,08	1333,64	**153760,49**	2594,2
06-01-049-02	на каждые 10 мм изменения толщины стен исключать или добавлять к расценке 06-01-049-01	**1250,40**	576,26	58,92	6,85	**615,22**	68,44
06-01-049-03	более 200 мм	**193763,36**	11525,30	8293,92	781,28	**173944,14**	1368,8
	Таблицу 06-01-052 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-01-052. Возведение стен в скользящей опалубке, устройство перекрытий элеваторов, мельниц						
	Измеритель: 100 м^3 железобетона и бетона в деле						
	Возведение стен в скользящей опалубке с проемами площадью:						
06-01-052-01	до 5% в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна	**151502,55**	14677,95	27061,28	1605,45	**109763,32**	1718,73
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-052-02	более 5% в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна	**166647,34**	15607,19	25354,73	1534,58	**125685,42**	1827,54
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-052-03	Устройство перекрытий в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна	**171786,57**	20442,34	2019,21	22,69	**149325,02**	2740,26
06-01-052-04	Заполнение откосов из легкого бетона с устройством стяжки и железнения в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна	**69511,65**	10940,85	1864,11	0,24	**56706,69**	1109,62
	Таблицу 06-01-053 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-01-053. Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара						
	Измеритель: 100 м^3 железобетона						
06-01-053-01	Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара	**134337,06**	32011,55	29772,91	3915,25	**72552,60**	3692,22
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9230)	*Рукава металлические негерметичные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9130)	*Детали стальные для натяжения арматуры, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 06-01-054 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-01-054. Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов						
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
06-01-054-01	Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов	**214998,37**	22128,54	12207,37	1670,76	**180662,46**	2478
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 06-01-055 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-01-055. Установка и разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров						
	Измеритель: 100 м осевой линии опалубки						
	Установка скользящей опалубки шахтных башенных копров высотой:						
06-01-055-01	до 70 м	**162064,45**	30694,61	53728,43	6213,48	**77641,41**	3729,6
06-01-055-02	более 70 м	**195054,35**	31524,19	56735,16	6610,65	**106795,00**	3830,4
	Разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров высотой:						
06-01-055-03	до 70 м	114135,17	14129,26	100005,91	5122,83	0,00	1716,8
06-01-055-04	более 70 м	136300,73	14797,54	121503,19	5492,14	0,00	1798
	Таблицу 06-01-056 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-01-056. Бетонирование стен шахтных башенных копров						
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
	Бетонирование стен шахтных башенных копров высотой:						
06-01-056-01	до 70 м	**245628,29**	15418,97	30003,35	1432,48	**200205,97**	1805,5
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-056-02	более 70 м	**255402,40**	16597,49	32082,13	1371,75	**206722,78**	1943,5
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 06-01-057 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-01-057. Устройство стен и перегородок сооружений						
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
	Устройство прямоугольных стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен:						
06-01-057-01	до 150 мм	**143130,62**	4678,52	30763,78	3503,38	**107688,32**	603,68
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-057-02	более 150 мм	**175424,53**	3732,40	20905,74	2309,89	**150786,39**	481,6
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство круглых стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен:						
06-01-057-03	до 200 мм	**176653,85**	3662,96	23464,96	2607,72	**149525,93**	472,64
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-057-04	более 200 мм	**165276,63**	3202,92	19166,87	2102,18	**142906,84**	413,28
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство подпорных стен в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен:						
06-01-057-05	до 250 мм	**129714,51**	3498,04	23270,72	2637,85	**102945,75**	451,36

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-057-06	более 250 мм	**137989,69**	2586,64	13554,43	1483,27	**121848,62**	333,76
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 06-01-058 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-058. Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен

Измеритель: 100 м пути

06-01-058-01	Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен	**7116,22**	2802,20	1214,60	82,74	**3099,42**	366,3

Таблицу 06-01-062 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-062. Устройство стен и плоских днищ

Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле

	Устройство стен и плоских днищ при толщине:						
06-01-062-01	до 150 мм круглых сооружений	**142458,26**	14803,47	13469,63	1566,10	**114185,16**	1798,72
06-01-062-02	более 150 мм круглых сооружений	**138131,02**	9632,39	8808,53	979,16	**119690,10**	1170,4
06-01-062-03	до 150 мм прямоугольных сооружений	**129127,68**	11512,78	13526,54	1610,35	**104088,36**	1398,88
06-01-062-04	более 150 мм прямоугольных сооружений	**142965,58**	6000,66	7973,87	887,24	**128991,05**	729,12
06-01-062-05	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа	**194198,45**	22670,68	22127,29	2415,74	**149400,48**	2692,48
	Устройство:						
06-01-062-06	фильтров и осветлителей	**151084,34**	8936,42	11170,48	1261,42	**130977,44**	1168,16
06-01-062-07	песколовок круглых	**137309,88**	22094,59	24751,79	2965,37	**90463,50**	2684,64
06-01-062-08	песколовок прямоугольных	**122950,77**	17292,22	14860,68	1776,61	**90797,87**	2101,12
06-01-062-09	метантенков круглых	**157485,36**	7473,68	8430,98	867,30	**141580,70**	930,72

Таблицу 06-01-063 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-063. Строительство подземной части насосных станций

Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле

	Строительство подземной части насосных станций:						
06-01-063-01	при толщине днищ до 400 мм	**121930,10**	3357,91	3081,99	294,26	**115490,20**	422,91
06-01-063-02	при толщине днищ более 400 мм	**85284,46**	2072,02	2230,76	221,51	**80981,68**	260,96
06-01-063-03	стен круглых	**126371,82**	12794,03	11972,86	1324,31	**101604,93**	1554,56
06-01-063-04	стен прямоугольных толщиной до 300 мм	**132599,91**	7595,39	9814,57	1096,10	**115189,95**	968,8
06-01-063-05	стен прямоугольных толщиной более 300 мм	**122572,79**	5092,86	6322,64	714,14	**111157,29**	649,6

Таблицу 06-01-064 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-064. Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений

Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле

	Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство:						
06-01-064-01	лотков в сооружениях	**135699,08**	25087,10	18106,51	2166,90	**92505,47**	2732,8

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-064-02	лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	**113661,88**	11590,66	17206,54	2059,66	**84864,68**	1478,4
06-01-064-03	лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	**106576,69**	8807,14	11442,81	1342,49	**86326,74**	1123,36
06-01-064-04	угловых участков стен в емкостных сооружениях	**153539,42**	11466,84	11858,40	1286,55	**130214,18**	1428
06-01-064-05	днищ при стенах из сборных железобетонных панелей плоских	**107201,83**	4929,85	5910,77	692,07	**96361,21**	652,96
06-01-064-06	днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа круглых	**152034,28**	15918,52	14402,65	1707,22	**121713,11**	1890,56
06-01-064-07	днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных	**148363,35**	13072,42	15133,13	1728,94	**120157,80**	1646,4
06-01-064-08	бетонной подготовки под днище бункерного типа	**59057,79**	2938,82	8517,04	1008,07	**47601,93**	384,16
06-01-064-09	плоского железобетонного днища при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой	**96461,30**	2351,69	1338,27	109,93	**92771,34**	315,24
Таблицу 06-01-067 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-067. Обработка поверхности емкостных сооружений							
	Измеритель: 100 м^2 поверхности						
06-01-067-01	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом	**3220,57**	410,31	2569,08	166,50	**241,18**	48,73
06-01-067-02	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	**6857,26**	979,08	4708,08	367,28	**1170,10**	116,28
06-01-067-03	На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к расценке 06-01-067-02	**679,04**	67,95	381,68	33,55	**229,41**	8,07
06-01-067-04	Железнение поверхности	**284,09**	243,34	2,49	0,00	**38,26**	28,9
06-01-067-05	Укладка пористых керамических пластин аэраторов	**35684,53**	1338,75	321,36	0,00	**34024,42**	175
Таблицу 06-01-068 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-068. Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях							
	Измеритель: 100 м шва						
	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением:						
06-01-068-01	резиновых прокладок	**9281,52**	730,12	68,09	4,02	**8483,31**	81,76
06-01-068-02	стальных листов	**9504,91**	491,60	76,40	4,02	**8936,91**	55,05
06-01-068-03	герметика	9442,76	180,54	19,10	0,00	9243,12	21,7
Таблицу 06-01-069 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-069. Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений							
	Измеритель: 1 т навивки						
06-01-069-01	Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений	**6846,82**	123,02	762,60	0,00	**5961,20**	13,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 06-01-070 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-070. Загрузка фильтров в емкостных сооружениях							
	Измеритель: 100 м^3 загрузки						
	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях:						
06-01-070-01	песком	**11232,42**	1164,11	1922,61	197,21	**8145,70**	170,69
06-01-070-02	гравием	**16090,06**	1254,06	1962,56	199,89	**12873,44**	183,88
06-01-070-03	щебнем	**15269,37**	1254,06	1922,61	197,21	**12092,70**	183,88
06-01-070-04	углем	**225159,28**	1266,75	4389,41	454,01	**219503,12**	185,74
Таблицу 06-01-071 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-071. Испытание и дезинфекция емкостей							
	Измеритель: 100 м^3 емкости						
06-01-071-01	Испытание емкостей на водонепроницаемость	**464,63**	55,72	7,47	0,00	**401,44**	7,87
06-01-071-02	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	**990,73**	116,82	2,49	0,00	**871,42**	16,5
Таблицу 06-01-072 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-072. Устройство одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен							
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
	Устройство водосборного бассейна одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен:						
06-01-072-01	при сборных стенах	**138645,79**	4162,51	3789,14	271,04	**130694,14**	518,37
06-01-072-02	с монолитными стенами и розетой	**133536,63**	9180,70	3438,40	257,34	**120917,53**	1143,3
06-01-072-03	Устройство конструкций машинного зала одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен	**113973,22**	7834,79	2787,70	183,76	**103350,73**	975,69
06-01-072-04	Устройство башен с перекрытиями одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен	**151498,18**	17139,23	4183,86	104,43	**130175,09**	2134,4
06-01-072-05	Устройство розет одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен	**98924,15**	5346,70	2922,00	87,27	**90655,45**	665,84
Таблицу 06-01-073 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-073. Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м							
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
06-01-073-01	Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м	**373417,82**	45010,38	101875,49	9613,09	**226531,95**	4829,44
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 06-01-074 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-074. Возведение оболочки градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке							
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
06-01-074-01	Возведение оболочки градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке	**357188,79**	39560,29	**255681,11**	**4390,27**	**61947,39**	4309,4
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 06-01-075 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-075. Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей							
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
06-01-075-01	Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей	**391233,08**	78590,61	**232263,11**	**10730,29**	**80379,36**	8800,74
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 06-01-080 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-080. Приготовление тяжелого бетона							
	Измеритель: 100 м^3 бетона						
	Приготовление тяжелого бетона:						
06-01-080-01	на гравии класса В 3,5 - В 5 (М 50 – М 75)	**21882,34**	2057,66	2168,48	374,70	**17656,20**	301,71
06-01-080-02	на гравии класса В 7,5 (М 100)	**22742,95**	2057,66	2109,03	368,81	**18576,26**	301,71
06-01-080-03	на гравии класса В 10 (М 150)	**23882,71**	2057,66	2106,37	368,54	**19718,68**	301,71
06-01-080-04	на гравии класса В 15 (М 200)	**25280,07**	2057,66	2084,19	366,34	**21138,22**	301,71
06-01-080-05	на гравии класса В 20 (М 250)	**26801,60**	2057,66	2073,54	365,29	**22670,40**	301,71
06-01-080-06	на гравии класса В 25 (М 300)	**28430,20**	2057,66	2066,44	364,58	**24306,10**	301,71
06-01-080-07	на щебне класса В 3,5 - В 5	**26385,10**	2057,66	2037,16	361,68	**22290,28**	301,71
06-01-080-08	на щебне класса В 7,5	**27600,88**	2057,66	2038,94	361,86	**23504,28**	301,71
06-01-080-09	на щебне класса В 10	**28801,42**	2057,66	2037,16	361,68	**24706,60**	301,71
06-01-080-10	на щебне класса В 15	**30245,11**	2057,66	2015,87	359,57	**26171,58**	301,71
06-01-080-11	на щебне класса В 20	**31596,25**	2057,66	2004,33	358,42	**27534,26**	301,71
06-01-080-12	на щебне класса В 25	**33083,88**	2057,66	1993,68	357,37	**29032,54**	301,71
06-01-080-13	на щебне класса В 27,5 (М 350)	**35345,46**	2057,66	1995,46	357,54	**31292,34**	301,71
06-01-080-14	на щебне класса В 30 (М 400)	**36701,32**	2057,66	1981,26	356,14	**32662,40**	301,71
Таблицу 06-01-081 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-081. Приготовление легкого бетона							
	Измеритель: 100 м^3 бетона						
	Приготовление легкого бетона:						
06-01-081-01	конструкционно-теплоизоляционного класса В 3,5 (М 50)	**48693,62**	2057,66	2541,75	503,71	**44094,21**	301,71
06-01-081-02	конструкционно-теплоизоляционного класса В 5	**49999,92**	2057,66	2553,29	504,86	**45388,97**	301,71
06-01-081-03	конструкционно-теплоизоляционного класса В 7,5	**51349,29**	2057,66	2566,60	506,18	**46725,03**	301,71

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-081-04	конструкционно-теплоизоляционного класса В 10	**53973,03**	2057,66	2680,17	517,44	**49235,20**	301,71
06-01-081-05	конструкционно-теплоизоляционного класса В 15	**56754,14**	2057,66	2702,35	519,64	**51994,13**	301,71
06-01-081-06	конструкционного класса В 20	**59037,75**	2057,66	2727,20	522,10	**54252,89**	301,71
06-01-081-07	конструкционного класса В 25	**58936,20**	2057,66	2539,98	503,54	**54338,56**	301,71
06-01-081-08	конструкционного класса В 27,5	**60585,92**	2057,66	2586,12	508,11	**55942,14**	301,71
06-01-081-09	конструкционного класса В 30	**63652,69**	2057,66	2657,99	515,24	**58937,04**	301,71
06-01-081-10	конструкционного класса В 35	**65462,23**	2057,66	2544,42	503,98	**60860,15**	301,71
06-01-081-11	конструкционного класса В 40	**79755,84**	2057,66	2602,09	509,70	**75096,09**	301,71
Таблицу 06-01-082 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-082. Приготовление тяжелых кладочных растворов							
	Измеритель: 100 м^3 раствора						
	Приготовление тяжелых кладочных растворов:						
06-01-082-01	цементно-известковых марки 10	**23305,38**	1865,95	2027,43	463,85	**19412,00**	273,6
06-01-082-02	цементно-известковых марки 25	**23888,41**	1827,08	2032,75	464,38	**20028,58**	267,9
06-01-082-03	цементно-известковых марки 50	**24333,79**	1795,98	1981,29	459,27	**20556,52**	263,34
06-01-082-04	цементно-известковых марки 75	**25010,58**	1741,56	1988,38	459,98	**21280,64**	255,36
06-01-082-05	цементно-известковых марки 100	**26985,81**	1741,56	2013,23	462,44	**23231,02**	255,36
06-01-082-06	цементно-известковых марки 150	**28973,31**	1687,13	2016,78	462,79	**25269,40**	247,38
06-01-082-07	цементно-известковых марки 200	**30586,14**	1640,48	1995,48	460,68	**26950,18**	240,54
06-01-082-08	цементно-глиняных марки 10	**16527,40**	1562,73	2183,59	479,34	**12781,08**	229,14
06-01-082-09	цементно-глиняных марки 25	**17816,83**	1562,73	2157,86	476,78	**14096,24**	229,14
06-01-082-10	цементно-глиняных марки 50	**19425,03**	1562,73	2143,66	475,38	**15718,64**	229,14
06-01-082-11	цементно-глиняных марки 75	**21354,63**	1562,73	2111,72	472,21	**17680,18**	229,14
06-01-082-12	цементно-глиняных марки 100	**23241,72**	1562,73	2103,73	471,42	**19575,26**	229,14
06-01-082-13	цементно-глиняных марки 150	**26210,20**	1562,73	2067,35	467,81	**22580,12**	229,14
06-01-082-14	цементно-глиняных марки 200	**28285,02**	1562,73	1947,57	455,93	**24774,72**	229,14
06-01-082-15	цементных марки 25	**16081,37**	1562,73	1928,94	454,08	**12589,70**	229,14
06-01-082-16	цементных марки 50	**19040,59**	1562,73	1959,10	457,07	**15518,76**	229,14
06-01-082-17	цементных марки 75	**21570,19**	1562,73	1963,54	457,51	**18043,92**	229,14
06-01-082-18	цементных марки 100	**21884,88**	1562,73	1957,33	456,90	**18364,82**	229,14
06-01-082-19	цементных марки 150	**25344,02**	1562,73	1952,01	456,37	**21829,28**	229,14
06-01-082-20	цементных марки 200	**27885,14**	1562,73	1945,79	455,75	**24376,62**	229,14
Таблицу 06-01-083 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-083. Приготовление тяжелых отделочных растворов							
	Измеритель: 100 м^3 раствора						
	Приготовление тяжелых отделочных растворов:						
06-01-083-01	известковых состава 1:2	**45692,22**	4392,76	1618,38	423,28	**39681,08**	644,1
06-01-083-02	известковых состава 1:2,5	**41222,70**	4089,54	1668,96	428,30	**35464,20**	599,64
06-01-083-03	известковых состава 1:3	**40254,31**	4011,80	1701,79	431,55	**34540,72**	588,24
06-01-083-04	цементных состава 1:1	**30073,62**	1562,73	1568,69	418,35	**26942,20**	229,14
06-01-083-05	цементных состава 1:2	**26195,77**	1562,73	1805,60	441,85	**22827,44**	229,14
06-01-083-06	цементных состава 1:3	**23952,97**	1562,73	1904,98	451,70	**20485,26**	229,14
06-01-083-07	цементно-известковых состава 1:1:6	**25752,57**	1865,95	1856,18	446,86	**22030,44**	273,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-083-08	цементно-известковых состава 1:1:8	**22278,52**	1788,20	1865,94	447,83	**18624,38**	262,2
06-01-083-09	цементно-известковых состава 1:1:9	**21806,60**	1772,65	1919,17	453,11	**18114,78**	259,92
06-01-083-10	цементно-известковых состава 1:3:12	**23927,26**	1951,47	1721,31	433,49	**20254,48**	286,14
	Таблицу 06-01-084 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-01-084. Приготовление легких отделочных растворов						
	Измеритель: 100 м^3 раствора						
	Приготовление легких отделочных растворов:						
06-01-084-01	известковых	**78023,09**	3242,09	2566,60	707,17	**72214,40**	475,38
06-01-084-02	цементно-известковых	**73417,17**	2293,57	2595,88	710,07	**68527,72**	336,3
	Таблицу 06-01-087 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-01-087. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки						
	Измеритель: 10 м^2 конструкций						
	Монтаж и демонтаж:						
06-01-087-01	крупнощитовой опалубки стен	**646,90**	113,28	428,51	59,52	**105,11**	16,61
06-01-087-02	крупнощитовой опалубки перекрытий	285,28	44,33	188,40	25,04	52,55	6,5
	Таблицу 06-01-088 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-01-088. Монтаж и демонтаж объемно-переставной («туннельной») опалубки						
	Измеритель: 10 м^2 конструкций						
	Монтаж и демонтаж объемно-переставной («туннельной») опалубки бетонных конструкций:						
06-01-088-01	перекрытий	240,29	75,50	100,29	7,79	64,50	11,07
06-01-088-02	стен	**480,66**	151,06	200,60	15,71	**129,00**	22,15
	Таблицу 06-01-089 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-01-089. Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен						
	Измеритель: 10 м^2 конструкций						
06-01-089-01	Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен	**392,33**	94,93	242,36	31,77	**55,04**	13,92
	Таблицу 06-01-090 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-01-090. Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов)						
	Измеритель: 10 м^2 конструкций						
	Бетонирование конструкций наружных стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной:						
06-01-090-01	до 16 см	170,27	29,82	133,33	18,31	7,12	3,95
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-090-02	до 20 см	163,29	28,31	127,86	17,48	7,12	3,75
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-090-03	до 30 см	188,58	32,77	148,69	20,20	7,12	4,34
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-090-04	свыше 30 см	189,72	32,77	149,83	20,20	7,12	4,34
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной:						
06-01-090-05	до 16 см	189,47	33,52	148,83	20,43	7,12	4,44
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-090-06	до 20 см	181,63	31,79	142,72	19,49	7,12	4,21
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-090-07	до 30 см	214,33	36,92	170,29	23,15	7,12	4,89
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Бетонирование конструкций наружных стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной:						
06-01-090-08	до 16 см	92,88	9,66	76,10	**9,35**	7,12	1,28
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-090-09	до 20 см	116,65	12,46	97,07	**11,94**	7,12	1,65
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-090-10	до 30 см	175,33	27,63	140,58	**17,27**	7,12	3,66
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-090-11	свыше 30 см	219,87	24,31	188,44	**23,17**	7,12	3,22
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной:						
06-01-090-12	до 16 см	102,39	10,95	84,32	**10,36**	7,12	1,45
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-090-13	до 20 см	130,08	14,04	108,92	**13,38**	7,12	1,86
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-090-14	до 30 см	185,52	20,31	158,09	**19,43**	7,12	2,69
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 06-01-091 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-091. Бетонирование перекрытий в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках

Измеритель: 10 $м^2$ конструкций

	Бетонирование перекрытий с помощью бадьи в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной:						
06-01-091-01	до 12 см	**78,74**	12,46	54,81	7,56	**11,47**	1,65
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-091-02	до 16 см	**90,23**	14,57	64,19	8,86	**11,47**	1,93
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-091-03	до 20 см	**112,43**	18,80	82,16	11,34	**11,47**	2,49
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-091-04	свыше 20 см	**143,85**	22,88	109,50	15,12	**11,47**	3,03
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной:						
06-01-091-05	до 12 см	**101,11**	10,42	79,22	**9,93**	**11,47**	1,38
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-091-06	до 16 см	**116,58**	12,16	92,95	11,66	**11,47**	1,61
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-091-07	до 20 см	**146,44**	15,63	119,34	**14,97**	**11,47**	2,07
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-091-08	свыше 20 см	**175,22**	19,10	144,65	**18,13**	**11,47**	2,53
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 06-01-092 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-092. Установка каркасов и сеток в стенах и перекрытиях

	Измеритель: 1 т арматуры, закладных деталей						
	Установка каркасов и сеток:						
06-01-092-01	в стенах массой одного элемента до 20 кг	**5419,67**	228,10	69,85	7,91	**5121,72**	32,82
06-01-092-02	в стенах массой одного элемента до 50 кг	**5325,28**	152,34	51,22	5,31	**5121,72**	21,92
06-01-092-03	в стенах массой одного элемента до 300 кг	**5251,13**	59,56	69,85	7,91	**5121,72**	8,57
06-01-092-04	в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг	**5352,88**	161,31	69,85	7,91	**5121,72**	23,21
06-01-092-05	в перекрытиях массой одного элемента до 50 кг	**5232,71**	59,77	51,22	5,31	**5121,72**	8,6
06-01-092-06	в перекрытиях массой одного элемента до 200 кг	**5237,86**	46,29	69,85	7,91	**5121,72**	6,66
	Установка отдельных стержней:						
06-01-092-07	в стенах диаметром до 8 мм	**5515,99**	322,76	53,15	5,43	**5140,08**	46,44
06-01-092-08	в стенах диаметром свыше 8 мм	**5349,75**	167,63	51,22	5,31	**5130,90**	24,12
06-01-092-09	в перекрытиях диаметром до 8 мм	**5544,84**	362,72	51,22	5,31	**5130,90**	52,19
06-01-092-10	в перекрытиях диаметром свыше. 8 мм	**5390,40**	197,17	53,15	5,43	**5140,08**	28,37
	Установка закладных деталей при массе элементов:						
06-01-092-11	до 5 кг	**5841,61**	629,74	71,79	8,03	**5140,08**	90,61
06-01-092-12	до 20 кг	**5391,30**	189,60	61,62	6,61	**5140,08**	27,28

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 06-01-096 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-096. Монтаж скользящей опалубки							
	Измеритель: 1 м осевой линии опалубки						
06-01-096-01	Монтаж скользящей опалубки	**792,62**	183,41	107,41	10,98	**501,80**	22,56
Таблицу 06-01-097 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-097. Установка арматуры							
	Измеритель: 1 т арматуры						
06-01-097-01	Установка арматуры	**6166,18**	224,84	51,22	5,31	**5890,12**	29,78
Таблицу 06-01-098 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-098. Бетонирование конструкций стен							
	Измеритель: 10 м^2 конструкций стен (без вычета проемов)						
	Бетонирование (с помощью бадьи) конструкций:						
06-01-098-01	наружных стен толщиной до 10 см	**635,08**	172,93	229,46	29,53	**232,69**	21,78
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-098-02	наружных стен толщиной до 20 см	**705,74**	183,33	289,72	37,91	**232,69**	23,09
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-098-03	наружных стен толщиной до 30 см	**731,78**	188,97	310,12	40,74	**232,69**	23,8
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-098-04	наружных стен толщиной свыше 30 см	**718,74**	186,11	299,94	39,33	**232,69**	23,44
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-098-05	внутренних стен толщиной до 20 см	**695,77**	175,71	289,64	37,91	**230,42**	22,13
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-098-06	внутренних стен толщиной до 30 см	**733,96**	183,33	320,21	42,16	**230,42**	23,09
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций:						
06-01-098-07	наружных стен толщиной до 10 см	**569,16**	103,14	**246,39**	**13,94**	**219,63**	12,99
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-098-08	наружных стен толщиной до 20 см	**654,24**	137,52	**297,09**	**17,95**	**219,63**	17,32
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-098-09	наружных стен толщиной до 30 см	**694,42**	157,37	**317,42**	**20,79**	**219,63**	19,82
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-098-10	наружных стен толщиной свыше 30 см	**735,40**	178,01	**337,76**	**23,62**	**219,63**	22,42
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-098-11	внутренних стен толщиной до 20 см	**647,00**	140,54	**276,04**	**18,07**	**230,42**	17,7
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-098-12	внутренних стен толщиной до 30 см	**719,19**	161,18	**327,59**	**22,20**	**230,42**	20,3
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 06-01-103 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-103. Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке

Измеритель: 10 $м^2$ конструкций перекрытий

	Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью бадьи), толщина перекрытий:						
06-01-103-01	до 12 см	**379,68**	138,79	151,63	21,14	**89,26**	20,35
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-103-02	до 16 см	**389,00**	138,79	160,95	22,44	**89,26**	20,35
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-103-03	до 20 см	**402,43**	142,06	171,11	23,86	**89,26**	20,83
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-103-04	свыше 20 см	**414,17**	143,63	181,28	25,27	**89,26**	21,06
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью автобетононасоса), толщина перекрытий:						
06-01-103-05	до 12 см	**514,06**	136,47	**288,33**	**17,95**	**89,26**	20,01
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-103-06	до 16 см	**558,03**	136,47	**332,30**	**20,79**	**89,26**	20,01
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-103-07	до 20 см	**636,13**	139,61	**407,26**	**24,92**	**89,26**	20,47
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-103-08	свыше 20 см	**691,89**	141,24	**461,39**	**29,17**	**89,26**	20,71
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 06-01-104 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-104. Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий							
	Измеритель: 1 т арматуры						
06-01-104-01	Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий	**6026,89**	90,19	46,58	4,13	**5890,12**	13,09
Таблицу 06-01-107 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-107. Устройство колонн							
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
	Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «Дока» высотой:						
06-01-107-01	до 4 м, периметром до 2 м	**235461,43**	10090,35	11708,31	1556,04	**213662,77**	1319
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-107-02	до 6 м, периметром до 2 м	**239196,13**	13945,95	11399,89	1482,95	**213850,29**	1823
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-107-03	до 6 м, периметром до 4 м	**160298,78**	9746,10	8749,60	1123,93	**141803,08**	1274
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 06-01-108 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-108. Устройство стен							
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
	Устройство железобетонных прямолинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой:						
06-01-108-01	до 6 м, толщиной 150 мм	**140029,21**	12964,46	8988,85	1160,78	**118075,90**	1694,7
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-108-02	до 6 м, толщиной 300 мм	**159373,87**	7002,05	6766,72	850,21	**145605,10**	915,3
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-108-03	до 6 м, толщиной 600 мм	**120568,27**	4877,64	4741,52	589,72	**110949,11**	637,6
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство железобетонных криволинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой:							
06-01-108-04	до 6 м, толщиной 150 мм	**161159,83**	16257,78	9994,22	1300,54	**134907,83**	2125,2
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-108-05	до 6 м, толщиной 300 мм	**176045,88**	9098,15	7237,40	914,78	**159710,33**	1189,3
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-108-06	до 6 м, толщиной 600 мм	**127203,51**	5701,76	4865,70	606,58	**116636,05**	755,2
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-108-07	Устройство железобетонных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования	**146188,47**	7925,40	7916,93	1005,33	**130346,14**	1036
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-108-08	Устройство железобетонных криволинейных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования	**155937,86**	10327,50	8933,18	1142,81	**136677,18**	1350
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-108-09	Устройство железобетонных криволинейных трехслойных наклонных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования	**156205,61**	10595,25	8933,18	1142,81	**136677,18**	1385
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-108-10	Устройство железобетонных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» с наклейкой утеплителя и раздельным бетонированием	**148844,57**	8667,45	7691,86	968,32	**132485,26**	1133
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 06-01-109 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-109. Устройство балок для перекрытий							
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
	Устройство балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:						
06-01-109-01	до 6 м при высоте балок до 500 мм	**266380,12**	12283,85	5564,68	655,13	**248531,59**	1627
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-109-02	до 6 м при высоте балок до 800 мм	**262168,09**	10203,07	6472,41	780,81	**245492,61**	1351,4
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-109-03	до 6 м при высоте балок более 800 мм	**257956,34**	8761,02	6026,42	718,23	**243168,90**	1160,4
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-109-04	более 6 м при высоте балок до 500 мм	**271359,40**	15375,58	5657,12	665,99	**250326,70**	2036,5
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-109-05	более 6 м при высоте балок до 800 мм	**265629,83**	13714,58	6078,98	723,65	**245836,27**	1816,5
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-109-06	более 6 м при высоте балок более 800 мм	**260327,21**	11026,02	5874,65	697,20	**243426,54**	1460,4
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство балок криволинейного очертания для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:						
06-01-109-07	до 6 м при высоте балок до 800 мм	**270393,23**	11187,59	6550,32	790,39	**252655,32**	1481,8
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-109-08	до 6 м при высоте балок более 800 мм	**263028,88**	9694,20	6072,58	727,47	**247262,10**	1284
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-109-09	более 6 м при высоте балок более 800 мм	**266371,30**	12042,25	5788,35	709,25	**248540,70**	1595
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство наклонных балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:						
06-01-109-10	до 6 м при высоте балок до 800 мм	**262389,81**	10853,13	6481,98	782,09	**245054,70**	1437,5
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-109-11	до 6 м при высоте балок более 800 мм	**259374,41**	9694,20	6032,82	719,29	**243647,39**	1284
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-109-12	более 6 м при высоте балок до 800 мм	**266633,53**	13997,70	6079,14	723,65	**246556,69**	1854
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-109-13	более 6 м при высоте балок более 800 мм	**261462,44**	11702,50	5874,97	697,20	**243884,97**	1550
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 06-01-110 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-110. Устройство безбалочных перекрытий и покрытий

Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле

	Устройство безбалочных перекрытий и покрытий толщиной до 200 мм в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:						
06-01-110-01	до 6 м	**140287,50**	6293,68	2988,81	359,32	**131005,01**	833,6
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-110-02	более 6 м	**151015,41**	12876,53	3227,74	378,97	**134911,14**	1705,5
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-110-03	до 6 м криволинейного очертания	**160296,95**	7016,67	2994,11	359,32	**150286,17**	929,36
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-110-04	более 6 м криволинейного очертания	**178906,00**	13650,40	3223,78	377,70	**162031,82**	1808
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-110-05	до 6 м наклонного	**144482,06**	6738,38	3017,19	361,32	**134726,49**	892,5
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-110-06	до 6 м наклонного и криволинейного очертания	**171151,72**	7406,55	3030,57	362,47	**160714,60**	981
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 06-01-111 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-111. Устройство лестничных маршей

Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле

Устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока»:

06-01-111-01	прямоугольных	**180464,61**	18215,13	5378,15	660,41	**156871,33**	2412,6
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-111-02	криволинейных	**194870,26**	23679,67	5796,21	718,82	**165394,38**	3136,38
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 06-01-119 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-119. Устройство монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр»)

Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле

06-01-119-01	Установка монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр»)	**109999,99**	23032,41	21282,84	2781,97	**65684,74**	3050,65
(101-9721)	*Добавка поверхностно-активная, (кг)*	-	-	-	-	*(300)*	-
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9038)	*Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, (т)*	-	-	-	-	*(17,75)*	-
(204-9040)	*Горячекатаная арматурная сталь класса А-III, (т)*	-	-	-	-	*(0,75)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 06-01-120 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-01-120. Устройство колонн железобетонных в опалубке типа «ПЕРИ»						
	Измеритель: 100 м^3 колонн						
	Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона в бадьях) высотой:						
06-01-120-01	до 4 м, периметром до 2 м	**141335,13**	43910,12	95466,65	12856,50	**1958,36**	5600,78
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,018)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-120-02	до 6 м, периметром до 2 м	**79840,10**	24856,72	53927,28	7287,47	**1056,10**	3170,5
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(9,691)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-120-03	более 6 м, периметром до 3 м	**50710,17**	16345,85	33153,46	4530,83	**1210,86**	2084,93
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(20,888)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
	Таблицу 06-01-121 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-01-121. Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ»						
	Измеритель: 100 м^3 стен						
	Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом):						
06-01-121-01	высотой до 3 м, толщиной до 150 мм	**25254,26**	12798,21	10566,72	1480,23	**1889,33**	1593,8
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(4,418)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-121-02	высотой до 6 м, толщиной до 150 мм	**24179,17**	10891,65	11470,70	1622,11	**1816,82**	1356,37
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(6,6285)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-121-03	высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	**15423,81**	7157,94	6979,81	1304,67	**1286,06**	891,4
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(13,6)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
	Таблицу 06-01-122 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-01-122. Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ»						
	Измеритель: 100 м^3 перекрытий						
06-01-122-01	Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом) толщиной до 200 мм	**16669,73**	5831,78	3316,21	423,37	**7521,74**	743,85
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(24,32)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 06-01-130 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-01-130. Устройство железобетонных наклонных стен в опалубке типа "ПЕРИ" высотой до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом наклона до 30 градусов (подача бетона в бадьях)						
	Измеритель: 100 м^3 стен						
06-01-130-01	Устройство железобетонных наклонных стен в опалубке типа "ПЕРИ" высотой до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом наклона до 30 градусов (подача бетона в бадьях)	**150372,08**	18945,36	34598,73	1839,51	**96827,99**	2416,5
(101-9680)	*Шурупы строительные, (т)*	-	-	-	-	*(0,019)*	-
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(113-9462)	*Пленка полиэтиленовая, (м^2)*	-	-	-	-	*(500)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
	В Части 7. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ таблицу 07-01-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 07-01-001. Укладка фундаментов и фундаментных балок						
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций						
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций:						
07-01-001-01	до 0,5 т	**3508,32**	553,63	2371,01	272,14	**583,68**	72,37
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-001-02	до 1,5 т	**5365,31**	709,75	3317,96	359,80	**1337,60**	91,58
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-001-03	до 3,5 т	**8100,60**	1066,42	5003,46	503,38	**2030,72**	134,31
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-001-04	более 3,5 т	**11741,51**	1497,43	7842,48	578,36	**2401,60**	186,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций:						
07-01-001-05	до 1,5 т	**7850,48**	1050,28	5462,60	593,13	**1337,60**	135,52
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-001-06	до 3,5 т	**9985,86**	1670,86	6284,28	661,00	**2030,72**	213,12
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-001-07	более 3,5 т	**17889,23**	2419,27	13068,36	1059,73	**2401,60**	308,58
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, масса конструкций:						
07-01-001-08	до 0,5 т	**3519,14**	553,63	2381,83	273,07	**583,68**	72,37
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-001-09	до 1,5 т	**5330,15**	709,75	3282,80	360,38	**1337,60**	91,58
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-001-10	до 3,5 т	**9033,39**	1066,42	5936,25	505,56	**2030,72**	134,31
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-001-11	более 3,5 т	**14204,02**	1497,43	10304,99	613,63	**2401,60**	186,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций:						
07-01-001-12	до 1,5 т	**7153,80**	1040,90	4775,30	531,85	**1337,60**	134,31
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-001-13	до 3,5 т	**12840,16**	1670,86	9138,58	824,66	**2030,72**	213,12
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-001-14	более 3,5 т	**22630,11**	2419,27	17809,24	1127,15	**2401,60**	308,58
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка балок фундаментных длиной:						
07-01-001-15	до 6 м	**9482,89**	3425,74	3821,72	389,02	**2235,43**	416,25
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-001-16	более 6 м	**17207,14**	4933,06	9844,27	832,61	**2429,81**	599,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 07-01-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-01-006. Укладка ригелей, плит перекрытий, установка стеновых панелей

	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций						
	Укладка ригелей массой:						
07-01-006-01	до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	**17367,96**	3325,25	12073,77	900,87	**1968,94**	404,04
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-02	до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 5 т	**21594,64**	3325,25	16300,45	961,13	**1968,94**	404,04
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-03	более 5 т при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	**28221,47**	4448,89	21205,48	1201,79	**2567,10**	540,57
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка плит перекрытий площадью:						
07-01-006-04	до 5 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	**16693,70**	1348,45	3692,33	295,60	**11652,92**	169,83
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-05	до 5 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	**18080,62**	1348,45	5079,25	315,38	**11652,92**	169,83
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-06	более 5 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	**22987,89**	1791,57	4888,83	377,68	**16307,49**	223,11
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-07	более 5 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	**24759,90**	1791,57	6660,84	402,95	**16307,49**	223,11
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка стеновых панелей площадью:						
07-01-006-08	до 8 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	**29566,34**	3814,14	12232,97	978,69	**13519,23**	458,43
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-09	до 8 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	**34158,17**	3814,14	16824,80	1044,16	**13519,23**	458,43
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-10	более 8 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	**37364,62**	4673,10	14361,42	1103,76	**18330,10**	555
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-11	более 8 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	**42543,24**	4673,10	19540,04	1177,60	**18330,10**	555
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 07-01-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-01-007. Укладка бетона по перекрытиям

Измеритель: 100 м^2 площади перекрытия

07-01-007-01	Укладка бетона по перекрытиям при толщине слоя 60 мм	**7888,74**	117,33	168,26	15,00	**7603,15**	15,54
07-01-007-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 07-01-007-01	**683,85**	19,71	23,80	2,95	**640,34**	2,61

Таблицу 07-01-011 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-01-011. Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн:						
07-01-011-01	до 0,7 м, масса колонн до 1 т	**15262,57**	3816,09	6947,73	793,63	**4498,75**	463,68
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-02	до 0,7 м, масса колонн до 2 т	**18265,32**	4452,10	8058,91	906,77	**5754,31**	540,96
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-03	до 0,7 м, масса колонн до 3 т	**21220,71**	5419,95	10046,45	1106,36	**5754,31**	658,56
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-04	до 0,7 м, масса колонн до 4 т	**24833,88**	6277,19	12111,83	1236,74	**6444,86**	762,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-05	до 0,7 м, масса колонн до 6 т	**30580,13**	8131,30	16003,97	1594,70	**6444,86**	1000,16
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-06	до 0,7 м, масса колонн до 8 т	**37913,82**	8952,11	21802,59	1762,76	**7159,12**	1101,12
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-07	до 0,7 м, масса колонн до 10 т	**43656,55**	10197,46	26299,97	2086,24	**7159,12**	1254,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-08	более 0,7 м, масса колонн до 1 т	**16143,70**	3816,09	6949,97	793,63	**5377,64**	463,68

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-09	более 0,7 м, масса колонн до 2 т	**19461,16**	4452,10	8061,97	906,77	**6947,09**	540,96
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-10	более 0,7 м, масса колонн до 3 т	**23234,71**	5419,95	10051,56	1106,36	**7763,20**	658,56
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-11	более 0,7 м, масса колонн до 4 т	**26582,79**	6200,91	12116,45	1236,74	**8265,43**	762,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-12	более 0,7 м, масса колонн до 6 т	**33160,56**	8131,30	16010,50	1594,70	**9018,76**	1000,16
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-13	более 0,7 м, масса колонн до 8 т	**40431,32**	8952,11	21808,97	1762,76	**9670,24**	1101,12
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-14	более 0,7 м, масса колонн до 10 т	**47684,56**	10197,46	26310,19	2086,24	**11176,91**	1254,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-15	более 0,7 м, масса колонн до 15 т	**58512,03**	12543,78	34253,58	2695,16	**11714,67**	1542,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-16	более 0,7 м, масса колонн до 25 т	**79931,03**	13807,18	53946,04	3145,59	**12177,81**	1698,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн:							
07-01-011-17	до 2 т	**21273,15**	4452,10	8053,40	906,06	**8767,65**	540,96
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-18	до 3 т	**24228,54**	5419,95	10040,94	1105,65	**8767,65**	658,56
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-19	до 4 т	**27079,15**	6200,91	12110,59	1236,39	**8767,65**	762,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-20	до 6 т	**33900,56**	8131,30	15997,16	1594,23	**9772,10**	1000,16
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-21	до 8 т	**41234,52**	8952,11	21796,06	1762,41	**10486,35**	1101,12
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-22	до 10 т	**48171,87**	10197,46	26295,28	2085,76	**11679,13**	1254,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-23	до 15 т	**60213,97**	12543,78	34260,51	2695,28	**13409,68**	1542,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-24	до 25 т	**81740,36**	13807,18	53934,81	3144,96	**13998,37**	1698,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 07-01-012 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-01-012. Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы фундаментов							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций						
	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн:						
07-01-012-01	до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 5 т	**51943,28**	9173,47	19570,31	2198,31	**23199,50**	1142,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-02	до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 10 т	**56185,61**	10342,64	22584,24	2197,72	**23258,73**	1288
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-03	до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 5 т	**65726,62**	9173,47	19605,27	2198,31	**36947,88**	1142,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-04	до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т	**75180,28**	10342,64	27854,22	2290,31	**36983,42**	1288
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-05	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 10 т	**73858,58**	10342,64	27850,86	2290,31	**35665,08**	1288
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-06	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 15 т	**91820,83**	14617,81	40384,24	3205,71	**36818,78**	1820,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-07	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т	**84495,05**	10342,64	27877,84	2290,31	**46274,57**	1288
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-08	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т	**107429,35**	14617,81	40423,81	3205,71	**52387,73**	1820,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-09	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т	**133598,89**	16333,98	64841,65	3804,19	**52423,26**	2009,1
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-10	1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т	**137891,16**	14617,81	40501,07	3205,71	**82772,28**	1820,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-11	1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т	**164060,71**	16333,98	64918,91	3804,19	**82807,82**	2009,1
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся сплошным сечением, в стаканы фундаментов при базе колонн:						
07-01-012-12	более 1,5 до 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т	**91317,33**	14617,81	40382,96	3205,71	**36316,56**	1820,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-13	более 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т	**141403,17**	16333,98	64861,45	3804,19	**60207,74**	2009,1
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Таблицу 07-01-013 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 07-01-013. Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов						
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций						
	Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента:						
07-01-013-01	-0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 15 т	**182490,85**	40103,97	90150,88	7246,38	**52236,00**	4872,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-013-02	-0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 20 т	**228506,45**	41835,46	129250,37	8014,36	**57420,62**	5028,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-013-03	-0,15 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т	**257488,80**	43045,91	136328,81	8294,33	**78114,08**	5294,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-013-04	-0,10 м, общей массе колонн до 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т	**264643,35**	41474,26	129965,01	8029,98	**93204,08**	5039,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-013-05	-0,10 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т	**280775,71**	43045,91	136387,86	8294,33	**101341,94**	5294,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Таблицу 07-01-014 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 07-01-014. Установка колонн на нижестоящие колонны, установка капителей						
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций						
	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса колонн:						
07-01-014-01	до 2 т	**20281,62**	6954,25	5401,87	612,82	**7925,50**	825,92
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-014-02	до 3 т	**24010,25**	8145,84	6845,27	754,90	**9019,14**	967,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-014-03 *(403-9020)*	до 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**27017,77** -	9348,47 -	8246,62 -	1100,46 -	**9422,68** *(100)*	1110,27 -
	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса капителей:						
07-01-014-04 *(403-9020)*	до 4 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**35532,82** -	5942,76 -	6759,07 -	800,13 -	**22830,99** *(100)*	685,44 -
07-01-014-05 *(403-9020)*	более 4 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**42758,91** -	7614,17 -	10307,86 -	1276,07 -	**24836,88** *(100)*	878,22 -
	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса колонн:						
07-01-014-06 *(403-9020)*	до 2 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**21033,47** -	6954,25 -	5603,48 -	612,82 -	**8475,74** *(100)*	825,92 -
07-01-014-07 *(403-9020)*	до 3 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**24183,42** -	8145,84 -	7087,19 -	754,90 -	**8950,39** *(100)*	967,44 -
07-01-014-08 *(403-9020)*	до 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**27356,52** -	9348,47 -	8656,62 -	1100,46 -	**9351,43** *(100)*	1110,27 -
07-01-014-09 *(403-9020)*	более 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**31649,01** -	10821,38 -	11436,01 -	1453,57 -	**9391,62** *(100)*	1285,2 -
	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса капителей:						
07-01-014-10 *(403-9020)*	до 4 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**35879,13** -	5942,76 -	7057,17 -	800,13 -	**22879,20** *(100)*	685,44 -
07-01-014-11 *(403-9020)*	более 4 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**43273,33** -	7614,17 -	10783,28 -	1276,07 -	**24875,88** *(100)*	878,22 -
	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса колонн:						
07-01-014-12 *(403-9020)*	до 2 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**31484,48** -	6954,25 -	16672,68 -	731,13 -	**7857,55** *(100)*	825,92 -
07-01-014-13 *(403-9020)*	до 3 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**37465,48** -	8145,84 -	20369,25 -	896,80 -	**8950,39** *(100)*	967,44 -
07-01-014-14 *(403-9020)*	до 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**49866,94** -	9348,47 -	31167,04 -	1340,86 -	**9351,43** *(100)*	1110,27 -
07-01-014-15 *(403-9020)*	более 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**61382,68** -	10821,38 -	41169,68 -	1771,12 -	**9391,62** *(100)*	1285,2 -
	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса капителей:						
07-01-014-16 *(403-9020)*	до 4 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**52246,17** -	5942,76 -	23424,21 -	974,92 -	**22879,20** *(100)*	685,44 -
07-01-014-17 *(403-9020)*	более 4 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**69376,05** -	7614,17 -	36886,00 -	1554,84 -	**24875,88** *(100)*	878,22 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 07-01-019 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-01-019. Укладка балок в одноэтажных зданиях и сооружениях							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций						
	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой:						
07-01-019-01	до 1 т и высоте здания до 15 м	**4964,67**	1262,81	2722,71	284,38	**979,15**	153,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-02	до 1 т и высоте здания до 25 м	**5827,46**	1262,81	3585,50	314,85	**979,15**	153,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-03	до 1 т и высоте здания до 35 м	**7304,69**	1262,81	5062,73	335,92	**979,15**	153,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-04	до 3 т и высоте здания до 25 м	**9257,95**	2046,31	5738,33	474,17	**1473,31**	248,64
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-05	до 3 т и высоте здания до 35 м	**11482,67**	2046,31	7963,05	505,89	**1473,31**	248,64
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-06	до 5 т и высоте здания до 25 м	**15293,59**	3434,87	9913,60	783,83	**1945,12**	417,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-07	до 5 т и высоте здания до 35 м	**18971,15**	3434,87	13591,16	836,26	**1945,12**	417,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-08	до 10 т и высоте здания до 25 м	**24893,34**	5380,69	16841,78	1188,68	**2670,87**	653,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-09	до 10 т и высоте здания до 35 м	**41898,16**	5380,69	33846,60	2254,56	**2670,87**	653,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой:						
07-01-019-10	до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м	**48035,36**	8885,70	19382,89	1647,61	**19766,77**	1040,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-11	до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 25 м	**49625,99**	8885,70	20973,52	1806,34	**19766,77**	1040,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-12	до 5 т при высоте здания до 25 м и массе колонн до 15 т	**58100,95**	8885,70	29448,48	1927,17	**19766,77**	1040,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-13	до 5 т при высоте здания до 25 м и массе колонн более 15 т	**75463,81**	8885,70	46811,34	3426,08	**19766,77**	1040,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-14	до 12 т при высоте здания до 25 м и массе колонн до 15 т	**97221,02**	12150,06	47474,08	2860,96	**37596,88**	1443
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-15	до 12 т при высоте здания до 25 м и массе колонн более 15 т	**123001,41**	12150,06	73254,47	5086,14	**37596,88**	1443
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок обвязочных при высоте здания:						
07-01-019-16 *(403-9020)*	до 15 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**16984,94** -	5106,48 -	6768,37 -	664,31 -	**5110,09** *(100)*	613,76 -
07-01-019-17 *(403-9020)*	до 25 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**18287,13** -	5106,48 -	8070,56 -	664,31 -	**5110,09** *(100)*	613,76 -
07-01-019-18 *(403-9020)*	до 35 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**21403,94** -	5106,48 -	11187,37 -	708,75 -	**5110,09** *(100)*	613,76 -

Таблицу 07-01-020 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-01-020. Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий, балок, стропильных конструкций

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т:						
07-01-020-01 *(403-9020)*	прямоугольных, длиной до 6 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**37933,87** -	11500,70 -	9472,38 -	816,66 -	**16960,79** *(100)*	1252,8 -
07-01-020-02 *(403-9020)*	с полками, длиной до 6 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**42964,05** -	12033,14 -	10394,06 -	870,99 -	**20536,85** *(100)*	1310,8 -
07-01-020-03 *(403-9020)*	с полками, длиной до 9 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**46564,98** -	13546,01 -	10160,80 -	971,37 -	**22858,17** *(100)*	1475,6 -
07-01-020-04 *(403-9020)*	с полками, длиной до 12 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**62072,66** -	18024,93 -	13163,36 -	1248,20 -	**30884,37** *(100)*	1963,5 -
	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой:						
07-01-020-05 *(402-0001)* *(403-9020)*	до 2 т *Раствор готовый кладочный цементный марки 25, ($м^3$)* *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**5543,83** - -	1444,77 - -	3050,41 - -	314,74 - -	**1048,65** *(П)* *(100)*	173,65 - -
07-01-020-06 *(402-0001)* *(403-9020)*	до 5 т *Раствор готовый кладочный цементный марки 25, ($м^3$)* *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**12583,15** - -	3320,01 - -	8174,92 - -	878,55 - -	**1088,22** *(П)* *(100)*	399,04 - -
07-01-020-07 *(403-9020)*	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**38582,50** -	12223,38 -	24972,96 -	2802,28 -	**1386,16** *(100)*	1368,8 -
	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т:						
07-01-020-08 *(403-9020)*	прямоугольных, длиной до 6 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**36350,28** -	11500,70 -	9799,55 -	819,50 -	**15050,03** *(100)*	1252,8 -
07-01-020-09 *(403-9020)*	с полками, длиной до 6 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**41332,10** -	12033,14 -	10678,80 -	871,34 -	**18620,16** *(100)*	1310,8 -
07-01-020-10 *(403-9020)*	с полками, длиной до 9 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**49126,95** -	13432,18 -	12836,60 -	1243,59 -	**22858,17** *(100)*	1463,2 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-020-11	с полками, длиной до 12 м	**62710,20**	18024,93	13797,26	1268,16	**30888,01**	1963,5
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой:						
07-01-020-12	до 2 т	**5662,34**	1444,77	3146,71	314,74	**1070,86**	173,65
(402-0001)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 25, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-13	до 5 т	**12870,50**	3320,01	8451,37	878,55	**1099,12**	399,04
(402-0001)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 25, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-14	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	**39560,41**	12223,38	25894,49	2802,28	**1442,54**	1368,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т:						
07-01-020-15	прямоугольных, длиной до 6 м	**51127,73**	11500,70	24577,00	977,01	**15050,03**	1252,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-16	с полками, длиной до 6 м	**56507,96**	12033,14	25857,27	1033,66	**18617,55**	1310,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-17	с полками, длиной до 9 м	**74565,33**	13432,18	38274,98	1515,27	**22858,17**	1463,2
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-18	с полками, длиной до 12 м	**88651,02**	18024,93	39738,08	1545,20	**30888,01**	1963,5
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой:						
07-01-020-19	до 2 т	**11037,49**	1444,77	8521,86	372,03	**1070,86**	173,65
(402-0001)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 25, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-20	до 5 т	**28048,97**	3320,01	23629,84	1040,72	**1099,12**	399,04
(402-0001)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 25, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-21	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	**90156,93**	12223,38	76491,01	3343,28	**1442,54**	1368,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 07-01-021 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-01-021. Укладка перемычек							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций						
	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании:						
07-01-021-01	до 5 т, масса перемычки до 0,7 т	**3865,56**	740,14	3036,01	423,27	**89,41**	96,75
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-02	до 5 т, масса перемычки до 1 т	**4647,29**	862,08	3656,93	509,84	**128,28**	112,69
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-03	до 5 т, масса перемычки до 1,5 т	**5155,08**	1032,92	3916,14	545,98	**206,02**	133,28
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-04	до 5 т, масса перемычки более 1,5 т	**5566,99**	1110,22	4250,75	592,63	**206,02**	141,61
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-05	до 8 т, масса перемычки до 0,7 т	**4023,25**	740,14	3193,70	423,27	**89,41**	96,75
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-06	до 8 т, масса перемычки до 1 т	**4837,24**	862,08	3846,88	509,84	**128,28**	112,69
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-07	до 8 т, масса перемычки до 1,5 т	**5358,50**	1032,92	4119,56	545,98	**206,02**	133,28
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-08	до 8 т, масса перемычки более 1,5 т	**5787,78**	1110,22	4471,54	592,63	**206,02**	141,61
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-09	более 8 т, масса перемычки до 0,7 т	**12681,48**	740,14	11851,93	515,74	**89,41**	96,75
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-10	более 8 т, масса перемычки до 1 т	**15266,25**	862,08	14275,89	621,22	**128,28**	112,69
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-11	более 8 т, масса перемычки до 1,5 т	**16526,74**	1032,92	15287,80	665,25	**206,02**	133,28
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-12	более 8 т, масса перемычки более 1,5 т	**17910,26**	1110,22	16594,02	722,09	**206,02**	141,61
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 07-01-022 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 07-01-022. Установка в одноэтажных зданиях стропильных и подстропильных балок и ферм						
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций						
	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий:						
07-01-022-01	до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 25 м	**14208,94**	3419,74	9837,54	773,44	**951,66**	382,95
(201-0777)	*Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-02	до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 35 м	**17837,74**	3419,74	13466,34	825,17	**951,66**	382,95
(201-0777)	*Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-03	до 6 м, пролетом до 9 м, массой до 6 т и высоте зданий до 25 м	**20974,21**	5190,83	14828,30	1188,44	**955,08**	581,28
(201-0777)	*Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-04	до 6 м, пролетом до 9 м, массой до 6 т и высоте зданий до 35 м	**26550,11**	5190,83	20404,20	1267,94	**955,08**	581,28
(201-0777)	*Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-05	до 6 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	**33628,89**	7221,16	18599,71	1569,43	**7808,02**	808,64
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-022-06	до 6 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	**40992,32**	7221,16	25963,14	1674,41	**7808,02**	808,64
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-07	до 12 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	**33628,89**	7221,16	18599,71	1569,43	**7808,02**	808,64
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-08	до 12 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	**40992,32**	7221,16	25963,14	1674,41	**7808,02**	808,64
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий:						
07-01-022-09	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	**72615,76**	11901,90	29363,38	2510,57	**31350,48**	1332,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-10	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	**84394,82**	11901,90	41142,44	2678,51	**31350,48**	1332,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-11	до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	**108918,09**	11901,90	65665,71	4761,79	**31350,48**	1332,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-12	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	**69903,32**	12291,25	32912,51	2601,39	**24699,56**	1376,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-13	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	**82108,48**	12291,25	45117,67	2775,40	**24699,56**	1376,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-14	до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	**82108,48**	12291,25	45117,67	2775,40	**24699,56**	1376,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-15	до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	**107117,94**	12291,25	70127,13	4934,05	**24699,56**	1376,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий:						
07-01-022-16	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	**83262,70**	14002,24	35229,98	2974,82	**34030,48**	1568
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-17	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	**97219,93**	14002,24	49187,21	3173,81	**34030,48**	1568
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-022-18	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	**125819,52**	14002,24	77786,80	5642,34	**34030,48**	1568
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-19	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	**85379,60**	14273,71	37075,41	3024,66	**34030,48**	1598,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-20	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	**128629,27**	14273,71	80325,08	5735,30	**34030,48**	1598,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-21	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	**99558,49**	14273,71	51254,30	3226,10	**34030,48**	1598,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-22	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	**128649,38**	14273,71	80345,19	5736,86	**34030,48**	1598,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-23	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м	**135763,38**	15264,94	86462,83	5959,74	**34035,61**	1709,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-24	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м	**200277,61**	15264,94	150977,06	6497,19	**34035,61**	1709,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-25	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	**94036,65**	16454,42	43551,75	3526,47	**34030,48**	1842,6
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-26	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	**110582,07**	16454,42	60097,17	3762,36	**34030,48**	1842,6
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-27	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м	**146406,48**	16652,66	95718,21	6751,36	**34035,61**	1864,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-28	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м	**146406,48**	16652,66	95718,21	6751,36	**34035,61**	1864,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-29	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м	**146406,48**	16652,66	95718,21	6751,36	**34035,61**	1864,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-30	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м	**219489,95**	16652,66	168801,68	7360,19	**34035,61**	1864,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-31	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до 25 м	**156265,71**	18040,39	104186,29	7060,93	**34039,03**	2020,2
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-32	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до 35 м	**232700,26**	18040,39	180620,84	7697,67	**34039,03**	2020,2
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой:						
07-01-022-33	до 10 т при высоте зданий до 25 м	**30141,53**	7658,11	21975,98	1664,27	**507,44**	870,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-34	до 10 т при высоте зданий до 35 м	**37949,91**	7658,11	29784,36	1775,59	**507,44**	870,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-35	до 15 т при высоте зданий до 25 м	**30150,07**	7658,11	21975,98	1664,27	**515,98**	870,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-36	до 15 т при высоте зданий до 35 м	**38293,95**	7658,11	30119,86	1784,03	**515,98**	870,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-37	до 20 т при высоте зданий до 25 м	**38299,08**	7658,11	30119,86	1784,03	**521,11**	870,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-38	до 20 т при высоте зданий до 35 м	**54375,21**	7658,11	46195,99	3171,62	**521,11**	870,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 07-01-027 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-01-027. Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, панелей оболочек, плит типа «П»

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью:						
07-01-027-01	до 10 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м	**12138,72**	1831,92	4596,54	439,45	**5710,26**	230,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-02	до 10 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м	**12140,99**	1831,92	4596,54	439,45	**5712,53**	230,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-03	до 10 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м	**18427,62**	1831,92	10883,17	833,50	**5712,53**	230,72

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-04	до 10 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 15 м	**13700,92**	1831,92	6248,27	439,11	**5620,73**	230,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-05	до 10 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 25 м	**18335,82**	1831,92	10883,17	833,50	**5620,73**	230,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-06	до 10 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 35 м	**18335,82**	1831,92	10883,17	833,50	**5620,73**	230,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-07	до 20 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м	**16541,75**	2432,50	6819,27	504,88	**7289,98**	306,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-08	до 20 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м	**16541,75**	2432,50	6819,27	504,88	**7289,98**	306,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-09	до 20 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м	**23764,36**	2432,50	14041,88	957,60	**7289,98**	306,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-10	до 20 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 15 м	**18289,94**	2432,50	8585,10	494,93	**7272,34**	306,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-11	до 20 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 25 м	**23746,72**	2432,50	14041,88	957,60	**7272,34**	306,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-12	до 20 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 35 м	**23746,72**	2432,50	14041,88	957,60	**7272,34**	306,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью:							
07-01-027-13	до 20 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м	**22804,80**	3280,09	8766,09	555,54	**10758,62**	408,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-027-14	до 20 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 35 м	**30752,20**	3280,09	16713,49	1053,70	**10758,62**	408,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-15	до 20 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 25 м	**30752,20**	3280,09	16713,49	1053,70	**10758,62**	408,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-16	до 20 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 35 м	**42158,46**	3280,09	28119,75	1148,72	**10758,62**	408,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-17	до 40 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м	**34698,08**	4091,20	15656,15	875,70	**14950,73**	509,49
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-18	до 40 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м	**42547,68**	4091,20	23547,18	1556,80	**14909,30**	509,49
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-19	до 40 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 25 м	**42547,68**	4091,20	23547,18	1556,80	**14909,30**	509,49
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-20	до 40 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 35 м	**59400,04**	4091,20	40399,54	1697,19	**14909,30**	509,49
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка панелей оболочек размером 3х18 м при высоте зданий:						
07-01-027-21	до 25 м	**45912,74**	7363,74	18966,54	1314,93	**19582,46**	950,16
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-22	до 35 м	**52082,09**	7363,74	25135,89	1402,88	**19582,46**	950,16
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка плит типа «П» размером 3х18 м при высоте зданий:						
07-01-027-23	до 15 м	**30555,76**	6309,24	16036,79	1034,32	**8209,73**	804,75
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-24	до 25 м	**36635,32**	6309,24	22116,35	1192,46	**8209,73**	804,75
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-25	до 35 м	**47380,74**	6309,24	32861,77	2119,94	**8209,73**	804,75
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 07-01-028 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-01-028. Укладка плит покрытий, установка опорных стаканов для вентиляционных устройств							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций						
	Укладка плит покрытий площадью до 1 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций:						
07-01-028-01	до 10 т и высоте зданий до 25 м	**838,85**	345,04	418,96	41,81	**74,85**	45,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-02	до 15 т и высоте зданий до 25 м	**838,85**	345,04	418,96	41,81	**74,85**	45,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-03	до 15 т и высоте зданий до 35 м	**1436,93**	345,04	1017,04	79,30	**74,85**	45,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-04	до 20 т и высоте зданий до 25 м	**1436,93**	345,04	1017,04	79,30	**74,85**	45,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-05	до 20 т и высоте зданий до 35 м	**1436,93**	345,04	1017,04	79,30	**74,85**	45,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка плит покрытий площадью до 2 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций:						
07-01-028-06	до 10 т и высоте зданий до 25 м	**1818,72**	491,27	1136,16	113,38	**191,29**	63,39
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-07	до 15 т и высоте зданий до 25 м	**1818,72**	491,27	1136,16	113,38	**191,29**	63,39
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-08	до 15 т и высоте зданий до 35 м	**3440,64**	491,27	2758,08	215,04	**191,29**	63,39
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-09	до 20 т и высоте зданий до 25 м	**3440,64**	491,27	2758,08	215,04	**191,29**	63,39
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-10	до 20 т и высоте зданий до 35 м	**3440,64**	491,27	2758,08	215,04	**191,29**	63,39
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий:						
07-01-028-11	до 25 м	**5014,20**	1677,31	2234,34	205,02	**1102,55**	201,6
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-12	до 35 м	**5976,11**	1677,31	3196,25	218,74	**1102,55**	201,6
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 07-01-029 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-01-029. Укладка плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций						
	Укладка в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекрытий:						
07-01-029-01	надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	**23272,36**	3839,41	6076,83	705,53	**13356,12**	449,58
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-02	пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	**20522,69**	2796,88	4745,81	588,73	**12980,00**	339,84
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:						
07-01-029-03	0,75 м	**52578,73**	3550,61	3222,02	393,75	**45806,10**	436,73
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-04	1,5 м	**33256,91**	3688,50	3394,66	431,30	**26173,75**	459,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-05	3 м	**33314,45**	4166,83	4556,66	600,66	**24590,96**	524,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:						
07-01-029-06	1,5 м	**20378,03**	2503,59	3254,83	434,37	**14619,61**	311,78
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-07	3 м	**30991,69**	3983,74	4439,19	595,46	**22568,76**	466,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях безбалочных плит перекрытий:						
07-01-029-08	надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	**23524,31**	3839,41	6339,68	705,53	**13345,22**	449,58
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-09	пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	**20731,13**	2796,88	4965,15	588,73	**12969,10**	339,84
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:						
07-01-029-10	0,75 м	**52734,98**	3550,61	3369,55	393,75	**45814,82**	436,73
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-11	1,5 м	**33459,02**	3688,50	3555,35	431,30	**26215,17**	459,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-12	3 м	**35818,22**	4166,83	4780,44	600,66	**26870,95**	524,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:						
07-01-029-13	1,5 м	**20591,69**	2503,59	3444,07	434,37	**14644,03**	311,78
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-14	3 м	**31259,32**	3983,74	4661,04	595,46	**22614,54**	466,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий безбалочных:						
07-01-029-15	надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	**37968,85**	3839,41	20771,67	859,66	**13357,77**	449,58
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-16	пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	**32546,96**	2796,88	17007,91	717,34	**12742,17**	339,84
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:						
07-01-029-17	0,75 м	**60899,60**	3550,61	11422,99	479,76	**45926,00**	436,73
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-18	1,5 м	**42264,53**	3688,50	12377,85	525,52	**26198,18**	459,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-19	3 м	**47937,68**	4166,83	17067,20	731,88	**26703,65**	524,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:						
07-01-029-20	1,5 м	**29359,20**	2503,59	12301,98	529,26	**14553,63**	311,78
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-21	3 м	**43259,41**	3983,74	16841,51	725,54	**22434,16**	466,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:						
07-01-029-22	0,75 м	**91295,17**	5388,81	3545,81	395,64	**82360,55**	662,83
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-23	1,5 м	**33289,36**	5217,72	3730,11	465,79	**24341,53**	627,13
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-24	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит 1,5 м	**11159,62**	1606,26	3735,76	495,55	**5817,60**	202,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью:						
07-01-029-25	до 10 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	**9633,35**	1908,62	3602,14	475,00	**4122,59**	240,38
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-029-26	до 20 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	**13525,07**	2607,81	5690,51	752,53	**5226,75**	328,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:						
07-01-029-27	0,75 м	**92169,48**	5388,81	3693,21	395,64	**83087,46**	662,83
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-28	1,5 м	**33859,27**	5217,72	3903,65	465,79	**24737,90**	627,13
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-29	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит 1,5 м	**11345,07**	1606,26	3921,21	495,55	**5817,60**	202,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью:						
07-01-029-30	до 10 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	**9810,32**	1908,62	3779,11	475,00	**4122,59**	240,38
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-31	до 20 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	**13803,61**	2607,81	5970,88	752,53	**5224,92**	328,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:						
07-01-029-32	0,75 м	**100262,41**	5388,81	11786,14	482,07	**83087,46**	662,83
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-33	1,5 м	**43387,18**	5217,72	13431,56	567,54	**24737,90**	627,13
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-34	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит 1,5 м	**21481,77**	1606,26	14057,91	603,80	**5817,60**	202,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытия по стропильным конструкциям площадью:						
07-01-029-35	до 10 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	**19526,67**	1908,62	13495,46	578,77	**4122,59**	240,38
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-36	до 20 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	**29197,08**	2607,81	21364,35	916,93	**5224,92**	328,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 07-01-034 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-01-034. Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций						
	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной:						
07-01-034-01	до 7 м, площадью до 10 м^2 при высоте здания до 25 м	**21390,25**	5384,98	13261,71	1194,94	**2743,56**	630,56
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-02	до 7 м, площадью до 10 м^2 при высоте здания до 35 м	**26603,22**	5384,98	18474,68	1268,80	**2743,56**	630,56
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-03	до 7 м, площадью более 10 м^2 при высоте здания до 25 м	**27559,40**	6657,86	18157,98	1556,79	**2743,56**	790,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-04	до 7 м, площадью более 10 м^2 при высоте здания до 35 м	**34863,54**	6657,86	25462,12	1660,93	**2743,56**	790,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-05	более 7 м, площадью до 15 м^2 при высоте здания до 25 м	**47401,90**	6962,92	26784,81	1696,21	**13654,17**	826,95
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-06	более 7 м, площадью до 15 м^2 при высоте здания до 35 м	**62686,65**	6962,92	42069,56	3015,49	**13654,17**	826,95
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-07	более 7 м, площадью более 15 м^2 при высоте здания до 25 м	**55852,48**	8355,50	33842,81	2085,80	**13654,17**	992,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-08	более 7 м, площадью более 15 м^2 при высоте здания до 35 м	**74647,90**	8355,50	52638,23	3708,10	**13654,17**	992,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с угловыми блоками добавлять:						
07-01-034-09	к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07	**10225,47**	2248,40	7152,25	687,81	**824,82**	280
07-01-034-10	к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08	**13452,55**	2248,40	10379,33	733,82	**824,82**	280
	При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с карнизными панелями при массе блока:						
07-01-034-11	до 3 т добавлять к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07	**19316,56**	4658,62	7956,75	687,81	**6701,19**	553,28
07-01-034-12	до 3 т добавлять к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08	**22543,64**	4658,62	11183,83	733,82	**6701,19**	553,28
07-01-034-13	до 6 т добавлять к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07	**22967,36**	5441,95	10296,71	912,68	**7228,70**	654,08
07-01-034-14	до 6 т добавлять к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08	**27249,44**	5441,95	14578,79	973,73	**7228,70**	654,08

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью:						
07-01-034-15	до 5 м^2 при высоте здания до 25 м	**18397,09**	4936,96	9330,36	801,43	**4129,77**	569,43
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-16	до 5 м^2 при высоте здания до 35 м	**21872,40**	4936,96	12805,67	850,96	**4129,77**	569,43
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-17	более 5 м^2 при высоте здания до 25 м	**23411,66**	6214,66	13067,23	1173,09	**4129,77**	716,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-18	более 5 м^2 при высоте здания до 35 м	**28624,64**	6214,66	18280,21	1247,58	**4129,77**	716,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка угловых блоков одноэтажных зданий при высоте здания:						
07-01-034-19	до 25 м	**10927,68**	1603,17	4672,13	412,29	**4652,38**	190,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-20	до 35 м	**12789,45**	1603,17	6533,90	438,82	**4652,38**	190,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 07-01-035 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-01-035. Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий, карнизных панелей

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:						
07-01-035-01	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей до 10 м^2	**19221,07**	5752,03	10725,48	1407,40	**2743,56**	673,54
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-02	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей более 10 м^2	**24517,48**	7215,45	14558,47	1929,05	**2743,56**	844,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-03	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей до 10 м^2	**34082,79**	6066,57	14182,99	1863,50	**13833,23**	699,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-04	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей более 10 м^2	**38422,82**	8048,78	16540,81	2182,84	**13833,23**	942,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей:						
07-01-035-05	до 5 м^2	**16687,00**	4336,91	8220,32	1011,64	**4129,77**	546,21
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-035-06	более 5 м^2	**20387,31**	5420,71	10836,83	1375,16	**4129,77**	643,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-07	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	**7391,07**	1752,44	3891,42	505,11	**1747,21**	210,63
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:						
07-01-035-08	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей до 10 м^2	**19745,42**	5752,03	11249,83	1407,40	**2743,56**	673,54
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-09	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей более 10 м^2	**25236,17**	7215,45	15277,16	1929,05	**2743,56**	844,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-10	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей до 10 м^2	**34777,07**	6066,57	14877,27	1863,50	**13833,23**	699,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-11	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей более 10 м^2	**39236,07**	8048,78	17354,06	2182,84	**13833,23**	942,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей:						
07-01-035-12	до 5 м^2	**17063,90**	4336,91	8597,22	1011,64	**4129,77**	546,21
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-13	более 5 м^2	**20899,64**	5420,71	11349,16	1375,16	**4129,77**	643,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-14	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	**7579,26**	1752,44	4079,61	505,11	**1747,21**	210,63
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:						
07-01-035-15	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей до 10 м^2	**48534,51**	5752,03	40038,92	1714,86	**2743,56**	673,54
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-16	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей более 10 м^2	**64695,85**	7215,45	54736,84	2350,46	**2743,56**	844,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-035-17	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей до 10 м^2	**72895,98**	6066,57	52996,18	2270,60	**13833,23**	699,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-18	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей более 10 м^2	**83887,31**	8048,78	62005,30	2659,70	**13833,23**	942,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей:						
07-01-035-19	до 5 м^2	**37757,65**	4336,91	29290,97	1232,65	**4129,77**	546,21
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-20	более 5 м^2	**49029,22**	5420,71	39478,74	1675,57	**4129,77**	643,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-21	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	**17911,63**	1752,44	14411,98	615,46	**1747,21**	210,63
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 07-01-036 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-01-036. Установка панелей перегородок одноэтажных зданий

	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций						
	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при горизонтальных стыках и заполнении швов:						
07-01-036-01	раствором, площадь панелей до 10 м^2	**17503,49**	2885,67	3880,40	290,64	**10737,42**	337,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-036-02	раствором, площадь панелей до 15 м^2	**20576,47**	3369,71	5118,85	371,66	**12087,91**	394,58
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-036-03	упругими прокладками, площадь панелей до 10 м^2	**19136,87**	2978,75	3883,20	290,64	**12274,92**	348,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-036-04	упругими прокладками, площадь панелей до 15 м^2	**22806,09**	3509,34	5122,34	371,66	**14174,41**	410,93
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при вертикальных стыках и заполнении швов раствором, площадь панелей:						
07-01-036-05	до 2 м^2	**5432,71**	1905,27	2785,33	267,73	**742,11**	234,35
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-036-06	более 2 м^2	**7368,22**	2747,13	3271,90	292,18	**1349,19**	337,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 07-01-037 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-01-037. Герметизация швов стеновых панелей							
	Измеритель: 100 м шва						
	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей:						
07-01-037-01	цементным раствором	**1088,74**	185,81	576,41	0,00	**326,52**	23,7
07-01-037-02	упругими прокладками	763,70	51,69	156,22	0,00	555,79	6,51
	Герметизация мастикой швов:						
07-01-037-03	горизонтальных	1198,21	126,25	385,71	0,00	686,25	15,9
07-01-037-04	вертикальных	1392,81	154,47	460,59	0,00	777,75	19
Таблицу 07-01-038 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-01-038. Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок)							
	Измеритель: 1 $м^3$ арок						
	Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок) пролетом:						
07-01-038-01 *(403-9022)*	12,8 м *Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	**704,03** -	28,29 -	544,04 -	22,30 -	**131,70** *(1)*	3,65 -
07-01-038-02 *(403-9022)*	10,8 м *Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	**1007,16** -	40,92 -	780,80 -	31,68 -	**185,44** *(1)*	5,28 -
Таблицу 07-01-039 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-01-039. Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором							
	Измеритель: 100 п. м						
07-01-039-01	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм	**632,55**	529,10	0,00	0,00	**103,45**	74
Таблицу 07-01-044 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-01-044. Установка стальных крепежных элементов							
	Измеритель: 1 т стальных элементов						
07-01-044-01	Установка арматурных стыковых накладок	**9996,58**	1518,10	500,17	0,00	**7978,31**	170
07-01-044-02	Установка стальных конструкций для крепления подвесных путей	**6031,34**	171,28	164,04	0,00	**5696,02**	22,1
	Установка монтажных изделий массой:						
07-01-044-03	до 20 кг	**10238,47**	381,31	257,66	0,00	**9599,50**	42,7
07-01-044-04	более 20 кг	**10039,74**	280,40	249,37	0,00	**9509,97**	31,4
Таблицу 07-01-047 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-01-047. Установка лестничных маршей и площадок							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций						
	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т с опиранием:						
07-01-047-01 *(403-9020)*	на стену *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**6623,71** -	1632,68 -	4620,93 -	644,24 -	**370,10** *(100)*	208,25 -
07-01-047-02 *(403-9020)*	на стену и балку *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**9588,84** -	2331,60 -	4816,10 -	646,24 -	**2441,14** *(100)*	286,79 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-047-03	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	**12373,95**	2724,24	7131,70	971,37	**2518,01**	347,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-04	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	**6046,43**	1758,25	4250,75	592,63	**37,43**	218,96
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т с опиранием:						
07-01-047-05	на стену	**6863,73**	1632,68	4860,95	644,24	**370,10**	208,25
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-06	на стену и балку	**9829,60**	2331,60	5056,86	646,24	**2441,14**	286,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-07	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	**12735,85**	2724,24	7493,60	971,37	**2518,01**	347,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-08	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	**6267,22**	1758,25	4471,54	592,63	**37,43**	218,96
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т с опиранием:						
07-01-047-09	на стену	**20041,92**	1632,68	18039,14	784,97	**370,10**	208,25
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-10	на стену и балку	**23048,86**	2331,60	18276,12	787,42	**2441,14**	286,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-11	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	**32638,88**	2724,24	27396,63	1185,02	**2518,01**	347,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-12	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	**18389,70**	1758,25	16594,02	722,09	**37,43**	218,96
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 07-01-050 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-01-050. Установка закромов сборно-монолитных ячеек

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

07-01-050-01	Установка закромов сборно-монолитных ячеек	**109984,10**	5829,30	8724,35	533,10	**95430,45**	725,94
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 07-01-051 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 07-01-051. Установка конструкций силосов для хранения сыпучих материалов						
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций						
	Установка (при диаметре банок силосов 3 м):						
07-01-051-01	балок кольцевых	**17939,83**	5589,03	7597,82	665,38	**4752,98**	663,78
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-051-02	стен	**22127,32**	4364,68	6976,88	581,17	**10785,76**	518,37
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-051-03	плит покрытия	**12613,48**	3532,86	4530,92	295,37	**4549,70**	419,58
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-051-04	Установка балок криволинейных (при диаметре банок силосов 12 м)	**157506,45**	35194,77	35721,97	1949,71	**86589,71**	4329
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Таблицу 07-01-054 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 07-01-054. Установка оград						
	Измеритель: 100 м ограды						
	Установка железобетонных оград из панелей длиной:						
07-01-054-01	4 м	**5629,02**	971,46	**4171,32**	417,60	**486,24**	125,35
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(24,8)*	-
(403-9025)	*Фундаменты железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(24,8)*	-
07-01-054-02	3 м	**5000,91**	768,72	**3919,06**	390,88	**313,13**	99,19
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9025)	*Фундаменты железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-03	4,8 м при шаге столбов 2,4 м	**4553,07**	594,32	**3596,87**	358,26	**361,88**	81,75
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(20,7)*	-
(403-9025)	*Фундаменты железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(41,5)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(41,5)*	-
	Установка металлических оград по железобетонным столбам:						
07-01-054-04	с цоколем из сетки высотой до 1,5 м	**11919,70**	2481,28	5023,41	516,22	**4415,01**	305,2
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-05	с цоколем из сетчатых панелей высотой до 1,6 м	**12684,76**	2027,38	5023,41	516,22	**5633,97**	246,34
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-06	с цоколем из сетчатых панелей высотой до 2 м	**14454,93**	2027,38	5023,41	516,22	**7404,14**	246,34
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-07	без цоколя из сетки высотой до 1,2 м	**7161,20**	1550,80	2362,83	238,80	**3247,57**	190,75
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(29,5)*	-
07-01-054-08	без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	**8313,43**	1781,20	2396,54	240,45	**4135,69**	219,09
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(29,5)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-054-09	без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	**9611,97**	1976,16	2429,42	242,11	**5206,39**	243,07
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(29,5)*	-
07-01-054-10	без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м	**8513,72**	1224,29	2653,82	269,27	**4635,61**	147,15
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-11	без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	**10381,08**	1287,77	2687,53	270,92	**6405,78**	154,78
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-12	без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	**12264,79**	1351,25	2720,68	272,69	**8192,86**	162,41
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-13	из колючей проволоки	**4389,89**	827,00	1515,03	154,47	**2047,86**	106,71
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-14	Устройство песчаных подушек толщиной 30 см	**845,88**	302,05	112,15	10,65	**431,68**	46,83

Таблицу 07-01-055 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-01-055. Устройство ворот и калиток

Измеритель: 100 шт.

	Устройство ворот распашных с установкой столбов:						
07-01-055-01	металлических	**46042,21**	16569,31	**12851,69**	1274,87	**16621,21**	1940,2
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(201-9212)	*Стойки металлические опорные, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
07-01-055-02	металлических и бетонных	**44154,34**	11426,69	**22906,09**	2208,06	**9821,56**	1373,4
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(201-9212)	*Стойки металлические опорные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-055-03	бетонных	**40215,12**	7466,05	**30447,59**	3023,16	**2301,48**	929,77
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
07-01-055-04	железобетонных без фундаментов	**49218,98**	8498,37	**25403,12**	2657,35	**15317,49**	1045,31
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
07-01-055-05	железобетонных с фундаментами	**57728,15**	11597,16	**42804,40**	4448,76	**3326,59**	1460,6
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9025)	*Фундаменты железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
07-01-055-06	железобетонных с фундаментами и ложными калитками	**61369,44**	13216,58	**44826,27**	4612,64	**3326,59**	1645,9
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(201-9120)	*Полотна ложных калиток, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9025)	*Фундаменты железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
	Устройство калиток:						
07-01-055-07	с установкой столбов бетонных	**28313,63**	4595,59	**22662,77**	2367,58	**1055,27**	578,79
(201-9110)	*Полотна калиток, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-055-08	с установкой столбов металлических	**10569,15**	7418,49	**351,85**	0,81	**2798,81**	855,65
(201-9110)	*Полотна калиток, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(201-9212)	*Стойки металлические опорные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-055-09	без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	**878,58**	577,33	122,19	0,00	**179,06**	77,39
(201-9110)	*Полотна калиток, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-055-10	без установки столбов при железобетонных оградах со столбами	**5087,62**	711,89	4107,15	400,60	**268,58**	97,12
(201-9110)	*Полотна калиток, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-055-11	Установка дополнительных бетонных столбов	**16493,77**	3457,32	**11891,65**	1207,25	**1144,80**	430,55
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 07-01-056 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-01-056. Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник"

Измеритель: 100 м ограждения и козырька

	Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник":						
07-01-056-01	монтаж ограждения высотой 2,8 м, с установкой опор	**34789,71**	2091,32	27389,06	1306,31	**5309,33**	230,83
(101-9112)	*Лента несущая, (м)*	-	-	-	-	*(600)*	-
(201-9101)	*Спираль объемная, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(201-9102)	*Спираль плоская, (м)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(201-9213)	*Стойка металлическая опорная под «Репейник», (шт.)*	-	-	-	-	*(29)*	-
(509-9047)	*Скобы монтажные, (кг)*	-	-	-	-	*(17,52)*	-
07-01-056-02	установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению	**1809,46**	526,93	823,42	54,99	**459,11**	58,16
(101-9112)	*Лента несущая, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(201-9101)	*Спираль объемная, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(509-9047)	*Скобы монтажные, (кг)*	-	-	-	-	*(5,84)*	-

Таблицу 07-01-058 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-01-058. Усиление сборных железобетонных конструкций

Измеритель: 1 т арматуры или болтов

	Усиление сборных железобетонных конструкций:						
07-01-058-01	установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры	414,18	376,81	37,37	0,00	0,00	52,7
(204-9171)	*Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
07-01-058-02	соединением болтами	**9391,48**	1048,08	30,72	0,00	**8312,68**	132

Таблицу 07-01-059 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-01-059. Замоноличивание ригелей

Измеритель: 100 $м^3$ бетона в деле

07-01-059-01	Замоноличивание ригелей	**67534,98**	1148,25	1861,93	167,35	**64524,80**	139,52

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 07-01-061 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-01-061. Устройство антисейсмических швов							
	Измеритель: 100 м шва						
07-01-061-01	Устройство антисейсмических швов	**3736,99**	755,04	28,23	0,00	**2953,72**	85,8
Таблицу 07-02-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-02-001. Установка панелей стен и перегородок емкостных сооружений							
	Измеритель: 100 м^3 сборных железобетонных конструкций						
	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью:						
07-02-001-01 *(403-9022)*	до 6 м^2 *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**74405,01** -	11779,88 -	34888,68 -	2941,64 -	**27736,45** *(100)*	1448,94 -
07-02-001-02 *(403-9022)*	до 9 м^2 *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**50024,89** -	6969,69 -	19544,90 -	1690,68 -	**23510,30** *(100)*	857,28 -
07-02-001-03 *(403-9022)*	до 12 м^2 *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**42355,42** -	5560,92 -	18038,15 -	1572,66 -	**18756,35** *(100)*	684 -
07-02-001-04 *(403-9022)*	до 15 м^2 *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**36935,78** -	4597,03 -	16100,77 -	1342,04 -	**16237,98** *(100)*	565,44 -
07-02-001-05 *(403-9022)*	более 15 м^2 *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**32679,63** -	4197,93 -	13665,52 -	1121,66 -	**14816,18** *(100)*	516,35 -
	Установка панелей стен (шпоночного типа) при вертикальных стыках, инъецируемых раствором, панели площадью:						
07-02-001-06 *(403-9022)*	до 6 м^2 *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**67744,87** -	8122,82 -	36933,38 -	3071,26 -	**22688,67** *(100)*	976,3 -
07-02-001-07 *(403-9022)*	до 9 м^2 *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**45521,86** -	5133,19 -	20798,04 -	1787,89 -	**19590,63** *(100)*	616,97 -
07-02-001-08 *(403-9022)*	до 12 м^2 *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**37301,35** -	4100,26 -	18302,56 -	1571,27 -	**14898,53** *(100)*	492,82 -
07-02-001-09 *(403-9022)*	до 15 м^2 *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**32258,51** -	3414,53 -	16761,96 -	1379,69 -	**12082,02** *(100)*	410,4 -
07-02-001-10 *(403-9022)*	более 15 м^2 *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**27328,88** -	2893,78 -	14016,18 -	1139,43 -	**10418,92** *(100)*	347,81 -
	Установка панелей стен с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при вертикальных стыках, площадь вертикальной проекции панели:						
07-02-001-11 *(403-9022)*	до 9 м^2 *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**33777,66** -	4059,49 -	21496,21 -	1859,89 -	**8221,96** *(100)*	487,92 -
07-02-001-12 *(403-9022)*	до 12 м^2 *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**27155,50** -	3139,47 -	17678,37 -	1470,22 -	**6337,66** *(100)*	377,34 -
07-02-001-13 *(403-9022)*	до 15 м^2 *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**25583,45** -	2703,17 -	17210,38 -	1430,27 -	**5669,90** *(100)*	324,9 -
07-02-001-14 *(403-9022)*	более 15 м^2 *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**22323,43** -	2722,14 -	14799,85 -	1237,80 -	**4801,44** *(100)*	327,18 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-02-001-15	Установка панелей перегородок (ненесущих)	**34555,41**	4031,04	18445,04	1608,66	**12079,33**	484,5
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Таблицу 07-02-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 07-02-002. Установка опор, лотков емкостных сооружений						
	Измеритель: 100 м^3 сборных железобетонных конструкций						
	Установка опор из плит и колец диаметром:						
07-02-002-01	до 1000 мм	**25973,47**	4292,87	20554,78	1981,25	**1125,82**	547,56
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-002-02	более 1000 мм	**17433,29**	2618,45	13838,41	1181,83	**976,43**	329,78
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка в сооружениях:						
07-02-002-03	угловых лотков сечением до 0,2 м^2	**133900,04**	27721,19	54815,34	4706,53	**51363,51**	3409,74
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-002-04	угловых лотков сечением более 0,2 м^2	**98375,16**	20538,33	37606,47	3305,67	**40230,36**	2526,24
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-002-05	прямоугольных лотков сечением до 0,2 м^2	**37359,42**	7231,59	23048,66	2141,29	**7079,17**	910,78
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-002-06	прямоугольных лотков сечением более 0,2 м^2	**20367,04**	3865,48	12587,74	1160,20	**3913,82**	481,38
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка лотков между сооружениями сечением:						
07-02-002-07	до 0,5 м^2	**26195,65**	7341,56	15780,75	1728,75	**3073,34**	924,63
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-002-08	более 0,5 м^2	**21371,74**	5864,95	12564,48	1362,17	**2942,31**	730,38
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Таблицу 07-02-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 07-02-003. Установка конструкций секционных вентиляторных градирен						
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций						
	Установка железобетонных колонн:						
07-02-003-01	в стаканы фундаментов	**16060,99**	3951,83	9560,37	895,08	**2548,79**	486,08
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-003-02	на нижестоящие колонны	**18963,20**	3410,53	11634,81	1071,05	**3917,86**	409,92
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-003-03	Установка колонн в стальной обойме на фундаменты	**16790,84**	4218,08	11850,81	1128,09	**721,95**	493,92
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка:						
07-02-003-04	балок	**5750,84**	1981,19	3054,89	264,90	**714,76**	231,99
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-02-003-05	ригелей	**21117,77**	4280,56	4757,86	404,37	**12079,35**	508,38
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка капителей стен:						
07-02-003-06	водосборного бассейна	**23837,48**	3767,96	10430,01	945,86	**9639,51**	452,88
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-003-07	каркаса градирен	**32903,72**	7286,57	13511,50	1171,32	**12105,65**	875,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-003-08	Укладка плит покрытия	**12437,96**	1660,47	3159,64	265,84	**7617,85**	204,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 07-03-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-03-001. Монтаж конструкций сооружений предприятий по хранению и переработке зерна

Измеритель: 100 м^3 сборных изделий

	Монтаж стен силосов из блоков:						
07-03-001-01	объемных с болтовым соединением	**44752,28**	3893,93	19691,01	1012,44	**21167,34**	490,42
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-03-001-02	объемных с безболтовым соединением	**40813,02**	3633,74	20081,81	1031,36	**17097,47**	457,65
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-03-001-03	криволинейных диаметром 6 м	**98876,46**	5576,03	36042,75	2154,16	**57257,68**	694,4
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-03-001-04	полигональных	**59762,46**	3877,26	26432,15	1610,74	**29453,05**	488,32
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-03-001-05	криволинейных диаметром 18 м	**71110,54**	9862,01	35506,80	1666,53	**25741,73**	1198,3
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-03-001-06	Монтаж стен бункеров мельниц	**65103,42**	5355,43	20594,52	1061,08	**39153,47**	650,72
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка:						
07-03-001-07	воронки с доборными (карнизными) элементами	**27141,16**	5604,39	15224,21	823,68	**6312,56**	732,6
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-03-001-08	колонн подсилосного этажа	**41574,96**	4443,16	29655,94	1311,08	**7475,86**	553,32
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-03-001-09	наклонного днища	**19111,94**	5380,86	9197,06	425,21	**4534,02**	602,56
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 07-04-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-04-001. Установка конструкций конденсационных и зольных полов							
	Измеритель: 100 м^3 сборных конструкций						
	Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях:						
07-04-001-01	с подвалами в грунтах мокрых	**23441,20**	3029,15	5871,41	516,99	**14540,64**	364,08
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-001-02	с подвалами в грунтах сухих	**18294,74**	3104,36	6745,16	652,36	**8445,22**	381,84
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-001-03	с полуподвалами в грунтах мокрых	**25811,19**	3167,67	6186,88	509,59	**16456,64**	380,73
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-001-04	с полуподвалами в грунтах сухих	**21993,82**	3334,38	6989,56	634,08	**11669,88**	405,15
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэраторного отделения в зданиях:						
07-04-001-05	с подвалами в грунтах мокрых	**22513,98**	2682,67	5806,53	461,53	**14024,78**	314,13
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-001-06	с подвалами в грунтах сухих	**13022,77**	2388,76	6429,85	573,40	**4204,16**	297,48
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-001-07	с полуподвалами в грунтах мокрых	**21654,68**	2650,50	5332,21	417,63	**13671,97**	318,57
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-001-08	с полуподвалами в грунтах сухих	**14983,62**	2486,81	5767,06	499,08	**6729,75**	309,69
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка конструкций конденсационных и зольных полов котельного отделения:						
07-04-001-09	с подвалами	**12727,44**	2450,13	6990,27	672,36	**3287,04**	308,58
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-001-10	с полуподвалами	**17514,95**	2623,76	9856,94	992,62	**5034,25**	338,55
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблицу 07-04-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-04-002. Сборка и установка колонн							
	Измеритель: 100 м^3 сборных конструкций						
	Сборка и установка колонн при массе блока:						
07-04-002-01	50-65 т	**70456,86**	6196,13	40826,44	1448,98	**23434,29**	656,37
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-002-02	80-120 т	**73456,31**	6394,94	45932,14	1822,21	**21129,23**	677,43
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-002-03	125-150 т	**77429,03**	8148,58	46323,05	1704,77	**22957,40**	840,06
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-04-002-04	155-175 т	**85122,42**	7887,56	46620,18	1705,50	**30614,68**	813,15
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-002-05	более 175 т	**75894,93**	7740,02	46464,44	1715,26	**21690,47**	797,94
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 07-04-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-04-003. Установка ригелей, балок, распорок

Измеритель: 100 м^3 сборных конструкций

	Установка ригелей массой:						
07-04-003-01	до 20 т	**45697,59**	7758,38	20840,43	388,22	**17098,78**	762,12
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-003-02	более 20 т	**38102,77**	5704,76	19240,22	373,39	**13157,79**	588,12
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка:						
07-04-003-03	балок массой до 7 т	**35047,56**	3344,33	21116,82	449,57	**10586,41**	421,2
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-003-04	распорок до 8 т	**61724,49**	5669,85	48368,19	1038,22	**7686,45**	600,62
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 07-04-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-04-004. Укладка плит

Измеритель: 100 м^3 сборных конструкций

	Укладка плит:						
07-04-004-01	перекрытий	**18477,30**	1406,17	10794,36	215,42	**6276,77**	177,1
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-004-02	покрытий	**25547,36**	2001,16	20248,98	429,12	**3297,22**	249,21
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 07-04-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-04-005. Установка стеновых панелей

Измеритель: 100 м^2 сборных конструкций

	Установка стеновых панелей:						
07-04-005-01	наружных	**8418,51**	474,38	7603,24	163,44	**340,89**	62,01
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-005-02	внутренних	**14974,01**	792,83	13398,11	293,47	**783,07**	94,16
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 07-04-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-04-006. Сборка и установка лестниц

Измеритель: 100 м^3 сборных конструкций

07-04-006-01	Сборка и установка лестниц	**86779,86**	6890,13	57763,55	1430,88	**22126,18**	760,5
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 07-04-007 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-04-007. Установка бункеров							
	Измеритель: 100 м^3 сборных конструкций						
	Установка бункеров:						
07-04-007-01	одиночных из двух панелей с двумя вставками	**80558,17**	9724,50	52462,62	2425,57	**18371,05**	1138,7
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-007-02	спаренных из двух панелей	**83112,55**	7763,63	54254,14	2126,78	**21094,78**	909,09
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблицу 07-04-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-04-008. Монтаж конструкций распределительных устройств							
	Измеритель: 100 м^3 сборных конструкций						
07-04-008-01	Монтаж конструкций распределительных устройств (колонны, балки и щиты перекрытий)	**32215,77**	2664,03	22420,70	539,72	**7131,04**	331,76
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблицу 07-05-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-05-001. Установка блоков стен подвалов							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций						
	Установка блоков стен подвалов массой:						
07-05-001-01	до 0,5 т	**3148,92**	404,23	2036,58	207,03	**708,11**	52,84
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-001-02	до 1 т	**4477,15**	567,25	2861,66	286,98	**1048,24**	74,15
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-001-03	до 1,5 т	**6830,67**	815,44	4548,80	438,74	**1466,43**	104,01
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-001-04	более 1,5 т	**10004,73**	1017,63	6890,95	594,28	**2096,15**	129,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблицу 07-05-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-05-004. Установка колонн							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций						
	Установка колонн в стаканы фундаментов массой:						
07-05-004-01	до 2 т	**17438,24**	3881,11	9171,38	1038,93	**4385,75**	495,04
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-004-02	до 3 т	**20574,80**	4734,91	11454,14	1279,50	**4385,75**	582,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-004-03	до 4 т	**23120,38**	5360,43	13374,20	1486,17	**4385,75**	659,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка колонн на нижестоящие колонны массой:						
07-05-004-04	до 2 т	**24370,38**	8534,68	6688,65	860,36	**9147,05**	969,85
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-004-05	до 3 т	**25687,40**	9927,46	8426,84	1090,54	**7333,10**	1128,12
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-004-06	до 4 т	**27571,35**	10765,22	9525,59	1238,28	**7280,54**	1223,32
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка колонн со стальными сердечниками на фундаменты и нижестоящие колонны массой:						
07-05-004-07	до 3 т	**25237,62**	7191,16	12444,63	1613,36	**5601,83**	829,43
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-004-08	до 4 т	**30886,91**	9014,23	16367,99	2151,66	**5504,69**	1055,53
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 07-05-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-05-007. Укладка балок, ригелей и перемычек

	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций						
	Укладка балок ростверка массой:						
07-05-007-01	до 1 т	**5984,93**	1495,39	3915,14	406,26	**574,40**	177,6
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-007-02	до 3 т	**10404,51**	2411,32	7215,03	796,35	**778,16**	286,38
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка балок перекрытий массой:						
07-05-007-03	до 1 т	**4181,30**	1137,13	2890,31	402,96	**153,86**	141,61
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-007-04	до 3 т	**6114,92**	1806,03	4155,03	579,28	**153,86**	224,91
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка ригелей массой:						
07-05-007-05	до 1 т	**5412,98**	1671,40	3243,10	444,06	**498,48**	192,78
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-007-06	до 2 т	**8097,26**	2517,42	4701,65	583,41	**878,19**	290,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-007-07	до 3 т	**29287,08**	4787,92	6797,12	766,94	**17702,04**	552,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-007-08	до 5 т	**59858,84**	6025,82	9211,84	1057,94	**44621,18**	695,02
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-007-09	до 6 т	**62227,82**	6782,89	10823,75	1255,05	**44621,18**	782,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-007-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	**1007,85**	134,72	769,17	107,23	**103,96**	17,61
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 07-05-011 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-05-011. Установка панелей							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций						
	Установка панелей перекрытий с опиранием:						
07-05-011-01	по контуру площадью до 5 м^2	**5551,22**	1806,03	2368,44	308,36	**1376,75**	224,91
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-011-02	по контуру площадью до 15 м^2	**9285,23**	2780,71	4486,46	592,39	**2018,06**	346,29
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-011-03	по контуру площадью до 20 м^2	**11215,84**	3124,71	5844,82	768,71	**2246,31**	389,13
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-011-04	по контуру площадью до 25 м^2	**14067,78**	3884,91	7507,33	990,86	**2675,54**	483,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-011-05	на 2 стороны площадью до 5 м^2	**6879,48**	1683,40	2401,09	308,36	**2794,99**	207,06
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-011-06	на 2 стороны площадью до 10 м^2	**11166,71**	2611,48	4258,80	536,29	**4296,43**	313,88
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей ребристых площадью:						
07-05-011-07	до 5 м^2	**4021,54**	925,96	2699,39	357,13	**396,19**	116,62
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-011-08	до 10 м^2	**4745,15**	1171,63	3177,33	425,04	**396,19**	147,56
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-011-09	до 15 м^2	**5859,16**	1426,74	3878,21	519,17	**554,21**	179,69
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей типа «ТТ» площадью:						
07-05-011-10	до 25 м^2	**19577,67**	4388,96	7975,74	578,81	**7212,97**	513,93
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-011-11	до 30 м^2	**23954,16**	5147,31	10630,90	860,24	**8175,95**	602,73
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-011-12	до 40 м^2	**31359,38**	6445,99	15538,94	1156,44	**9374,45**	754,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблицу 07-05-014 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-05-014. Установка лестничных площадок и маршей							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций						
	Установка площадок массой:						
07-05-014-01	до 1 т	**6033,50**	1500,24	4113,35	554,24	**419,91**	186,83
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-014-02	более 1 т	**8602,33**	2292,90	5889,52	800,48	**419,91**	282,03
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка маршей:						
07-05-014-03	без сварки массой до 1 т	**8151,84**	1617,27	6052,20	673,29	**482,37**	208,68
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-014-04	без сварки массой более 1 т	**7975,66**	2078,69	5643,31	780,40	**253,66**	261,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-014-05	со сваркой массой до 1 т	**9812,66**	1966,81	6024,20	662,78	**1821,65**	241,92
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-014-06	Установка маршей-площадок массой более 1 т	**14196,04**	3724,76	9461,15	1269,93	**1010,13**	458,15
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 07-05-015 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-05-015. Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней

	Измеритель: 100 м ступеней						
	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней:						
07-05-015-01	гладких	**1170,03**	934,70	138,15	6,97	**97,18**	117,72
(403-9043)	*Ступени железобетонные, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-015-02	с мозаичным покрытием	**1292,40**	1029,90	158,16	6,97	**104,34**	129,71
(403-9043)	*Ступени железобетонные, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 07-05-016 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-05-016. Устройство металлических ограждений

	Измеритель: 100 м ограждения						
	Устройство металлических ограждений:						
07-05-016-01	с поручнями из твердолиственных пород	**21123,79**	1659,44	259,33	4,16	**19205,02**	191,4
07-05-016-02	с поручнями из хвойных пород	**18350,28**	1241,11	259,33	4,16	**16849,84**	147,4
07-05-016-03	с поручнями из поливинилхлорида	**17293,10**	516,93	259,33	4,16	**16516,84**	62,81
07-05-016-04	без поручней	**15399,35**	375,70	241,83	3,86	**14781,82**	45,65

Таблицу 07-05-021 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-05-021. Установка блоков

	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций						
	Установка цокольных блоков массой:						
07-05-021-01	до 1 т	**5453,30**	778,31	3057,37	287,46	**1617,62**	94,57
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-021-02	до 2,5 т	**7655,46**	1214,99	4336,32	427,99	**2104,15**	147,63
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-021-03	более 2,5 т	**9872,35**	1598,68	5737,05	555,19	**2536,62**	194,25
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка блоков наружных стен массой:						
07-05-021-04	до 1 т	**7063,69**	1530,67	3905,56	535,70	**1627,46**	192,78
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-021-05	до 2,5 т	**9563,65**	2210,97	5575,52	764,93	**1777,16**	278,46
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-021-06	более 2,5 т	**11101,96**	2608,71	6616,29	907,83	**1876,96**	324,87
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка блоков внутренних стен массой:						
07-05-021-07	до 1 т	**6074,82**	1303,91	3585,77	499,92	**1185,14**	164,22
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-021-08	до 2,5 т	**8869,55**	2050,35	5359,60	747,22	**1459,60**	258,23
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-021-09	более 2,5 т	**10537,49**	2446,26	6477,77	903,11	**1613,46**	304,64
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка парапетных блоков массой:						
07-05-021-10	до 1 т	**8066,80**	1472,91	4078,12	545,86	**2515,77**	174,93
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-021-11	до 2,5 т	**8854,82**	1733,43	4451,76	598,41	**2669,63**	205,87
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-021-12	более 2,5 т	**13326,35**	2945,82	7265,95	979,88	**3114,58**	349,86
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-021-13	Установка блоков перемычечных и подбалконных массой до 1 т	**5557,17**	1361,79	2846,59	375,20	**1348,79**	159,46
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 07-05-022 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-05-022. Установка панелей наружных стен

	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций						
	Установка в цокольных зданиях панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-022-01	до 12 м^2	**18570,79**	2880,48	9496,93	809,34	**6193,38**	342,1
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-022-02	до 20 м^2	**24734,20**	3973,40	12959,78	1001,96	**7801,02**	471,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-022-03	до 6 м^2	**33928,72**	2516,98	4694,37	624,51	**26717,37**	305,83
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-022-04	до 15 м^2	**39980,07**	3331,01	7383,04	969,84	**29266,02**	404,74
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-022-05	до 25 м^2	**65162,93**	4341,00	9962,44	1296,86	**50859,49**	527,46
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой поясной и пилонной) панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-022-06	до 6 м^2	**9251,86**	2314,57	4166,78	557,90	**2770,51**	274,89
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-022-07	до 15 м^2	**14769,15**	3258,88	7156,27	939,96	**4354,00**	387,04
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-022-08 *(403-9020)*	до 6 м^2 *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**14400,92** -	4308,51 -	7839,79 -	1041,52 -	**2252,62** *(100)*	511,7 -
07-05-022-09 *(403-9020)*	до 10 м^2 *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**22632,03** -	6232,32 -	12881,34 -	1701,35 -	**3518,37** *(100)*	740,18 -
07-05-022-10 *(403-9020)*	до 15 м^2 *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**30687,58** -	8156,12 -	17912,83 -	2359,87 -	**4618,63** *(100)*	968,66 -
	Таблицу 07-05-023 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 07-05-023. Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости						
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций						
	Установка стеновых панелей внутренних площадью:						
07-05-023-01 *(403-9020)*	до 6 м^2 *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**8602,74** -	2019,76 -	3497,19 -	478,31 -	**3085,79** *(100)*	242,76 -
07-05-023-02 *(403-9020)*	до 10 м^2 *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**10640,06** -	2415,80 -	4818,27 -	648,01 -	**3405,99** *(100)*	290,36 -
07-05-023-03 *(403-9020)*	до 15 м^2 *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**12367,79** -	2752,42 -	5897,50 -	786,90 -	**3717,87** *(100)*	330,82 -
07-05-023-04 *(403-9020)*	до 25 м^2 *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**14361,29** -	3663,30 -	6455,97 -	860,48 -	**4242,02** *(100)*	440,3 -
	Установка диафрагм жесткости высотой:						
07-05-023-05 *(403-9020)*	до 3,6 м, площадью до 10 м^2 *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**66693,41** -	8934,78 -	11829,11 -	1424,17 -	**45929,52** *(100)*	1030,54 -
07-05-023-06 *(403-9020)*	до 3,6 м, площадью до 15 м^2 *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**77529,31** -	10875,13 -	16005,24 -	1976,52 -	**50648,94** *(100)*	1254,34 -
07-05-023-07 *(403-9020)*	до 4,8 м, площадью до 10 м^2 *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**80942,98** -	11462,52 -	12130,46 -	1414,96 -	**57350,00** *(100)*	1322,09 -
07-05-023-08 *(403-9020)*	до 4,8 м, площадью до 15 м^2 *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**91050,15** -	13381,62 -	16403,50 -	1971,44 -	**61265,03** *(100)*	1543,44 -
07-05-023-09 *(403-9020)*	до 4,8 м, площадью до 25 м^2 *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**98224,40** -	15141,29 -	20027,42 -	2440,18 -	**63055,69** *(100)*	1746,4 -
	Таблицу 07-05-024 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 07-05-024. Установка крупнопанельных перегородок						
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций						
	Установка перегородок крупнопанельных:						
07-05-024-01 *(403-9020)*	железобетонных площадью до 6 м^2 *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**6401,20** -	1442,85 -	2578,15 -	338,47 -	**2380,20** *(100)*	171,36 -
07-05-024-02 *(403-9020)*	железобетонных площадью до 10 м^2 *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**7613,74** -	1743,45 -	3305,93 -	434,84 -	**2564,36** *(100)*	207,06 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-024-03	гипсобетонных площадью до 6 м^2	**7894,77**	1853,66	2789,54	371,31	**3251,57**	220,15
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-024-04	гипсобетонных площадью до 10 м^2	**10544,80**	2414,77	4077,08	538,77	**4052,95**	286,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-024-05	гипсобетонных площадью до 15 м^2	**12669,19**	2985,90	4467,90	595,34	**5215,39**	354,62
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 07-05-030 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-05-030. Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	Установка в панельных зданиях плит лоджий площадью:						
07-05-030-01	до 5 м^2	**3637,22**	952,89	1979,36	261,59	**704,97**	113,17
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-02	до 10 м^2	**10543,94**	1743,45	5168,11	665,97	**3632,38**	207,06
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка в кирпичных и блочных зданиях плит лоджий площадью:						
07-05-030-03	до 5 м^2	**3745,92**	802,18	2261,76	315,33	**681,98**	101,03
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-04	до 10 м^2	**6624,51**	1247,22	4275,31	596,05	**1101,98**	157,08
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м^2 в зданиях:						
07-05-030-05	панельных	**10160,71**	2635,21	6042,88	828,00	**1482,62**	312,97
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-06	кирпичных и блочных	**17451,95**	4563,67	11794,38	1615,49	**1093,90**	574,77
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-07	Установка разделительных стенок площадью до 5 м^2	**4959,04**	1165,45	3341,35	450,43	**452,24**	141,61
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-08	Установка экранов ограждений площадью до 10 м^2	**5077,32**	942,29	3421,74	461,06	**713,29**	120,19
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка плит парапета массой:						
07-05-030-09	до 0,5 т	**2180,63**	371,71	1187,12	149,51	**621,80**	46,29
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-10	более 0,5 т	**3718,42**	624,14	2045,82	252,97	**1048,46**	79,61
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т	**2612,32**	973,21	266,84	37,20	**1372,27**	122,57
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 07-05-034 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-05-034. Установка объемных блоков							
	Измеритель: 100 шт.						
	Установка объемных:						
07-05-034-01	рядовых блоков в зданиях при числе этажей до 5	**71551,98**	8311,38	46481,93	3029,60	**16758,67**	1022,31
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-034-02	лестничных блоков в зданиях при числе этажей до 5	**89859,97**	10592,77	57603,74	3782,69	**21663,46**	1273,17
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-034-03	рядовых блоков в зданиях при числе этажей 9-12	**115262,81**	10049,86	77072,55	3295,74	**28140,40**	1193,57
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-034-04	лестничных блоков в зданиях при числе этажей 9-12	**145971,60**	13717,11	98490,41	4199,72	**33764,08**	1629,11
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблицу 07-05-035 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-05-035. Установка сантехкабин, сантехнических поддонов, шахт лифта, вентиляционных блоков, присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок сантехкабин							
	Измеритель: 100 шт.						
07-05-035-01	Установка сантехкабин	**12496,19**	2427,13	6706,44	903,70	**3362,62**	298,54
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-035-02	Установка сантехподдонов	**7513,21**	1248,04	3296,07	459,53	**2969,10**	153,51
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка шахт лифта массой:						
07-05-035-03	до 2,5 т	**7929,97**	2115,34	4886,82	650,38	**927,81**	240,38
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-035-04	более 2,5 т	**10942,57**	2806,50	6746,67	907,01	**1389,40**	318,92
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка вентиляционных блоков массой:						
07-05-035-05	до 1 т	**5223,59**	1240,84	3691,66	514,68	**291,09**	158,27
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-035-06	до 2,5 т	**7160,96**	1791,28	4999,58	697,03	**370,10**	228,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-035-07	более 2,5 т	**11476,01**	2976,14	8000,86	1115,45	**499,01**	379,61
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Присоединение и испытание:						
07-05-035-08	трубопроводов в отопительных панелях	**1797,50**	1047,60	299,68	0,00	**450,22**	108
07-05-035-09	трубопроводов в сантехкабинах и блоках	**3513,49**	2071,68	168,00	0,00	**1273,81**	249
07-05-035-10	электропроводок сантехкабин	1805,44	1805,44	0,00	0,00	0,00	217

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 07-05-038 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 07-05-038. Устройство деформационных вертикальных швов в здании						
	Измеритель: 100 м шва						
	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях:						
07-05-038-01	крупнопанельных	**840,30**	317,88	11,63	0,00	**510,79**	39,1
07-05-038-02	кирпичных и крупноблочных	**1044,93**	416,95	7,47	0,00	**620,51**	53,8
	Таблицу 07-05-039 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 07-05-039. Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий						
	Измеритель: 100 м шва						
07-05-039-01	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд	**1064,72**	50,26	161,83	0,00	**852,63**	6,33
	Устройство герметизации стеновых панелей:						
07-05-039-02	минераловатными пакетами, стык горизонтальный	**1603,60**	27,38	114,87	0,00	**1461,35**	3,7
07-05-039-03	минераловатными пакетами, стык вертикальный	**1611,57**	84,56	358,97	0,00	**1168,04**	11,2
07-05-039-04	пенополистиролом, стык горизонтальный	**690,06**	31,63	121,45	0,00	**536,98**	4,24
07-05-039-05	пенополистиролом, стык вертикальный	**1376,27**	65,72	246,54	0,00	**1064,01**	8,81
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой:						
07-05-039-06	вулканизирующейся тиоколовой	2433,91	149,19	835,30	32,30	1449,42	18,79
07-05-039-07	герметизирующей нетвердеющей	**2567,31**	159,83	1189,79	59,22	**1217,69**	20,13
	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой:						
07-05-039-08	вулканизирующейся тиоколовой	1925,73	140,94	855,50	36,26	929,29	17,75
07-05-039-09	герметизирующей нетвердеющей	**2411,33**	168,01	1091,15	48,49	**1152,17**	21,16
	Устройство вертикального стыка:						
07-05-039-10	водоотбойной ленты	346,60	82,58	254,60	0,00	9,42	10,4
07-05-039-11	водоотводящего фартука	35,60	8,23	26,15	0,00	1,22	1,05
	Устройство солнцезащиты:						
07-05-039-12	полимерцементным составом	616,35	150,59	443,19	0,00	22,57	18,1
07-05-039-13	красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)	**102,56**	8,08	30,01	0,00	**64,47**	1,07
07-05-039-14	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	**143,83**	60,66	0,00	0,00	**83,17**	7,37
07-05-039-15	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	**280,23**	250,92	8,30	0,00	**21,01**	29,8
	Изоляция шахт лифтов:						
07-05-039-16	паклей просмоленой	**901,60**	185,18	16,61	0,00	**699,81**	22,5
07-05-039-17	прокладками ПРП в 2 слоя	**6074,96**	234,56	20,76	0,00	**5819,64**	28,5
	Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках:						
07-05-039-18	насухо	**2404,51**	32,87	9,13	0,00	**2362,51**	4,14
07-05-039-19	на мастике	**2698,37**	51,05	10,80	0,00	**2636,52**	6,43

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 07-05-045 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-05-045. Установка панелей перекрытий и покрытий							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций						
	Установка панелей перекрытий с опиранием:						
07-05-045-01	по контуру площадью до 15 м^2	**17424,96**	3613,88	4736,17	600,66	**9074,91**	439,11
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-045-02	по контуру площадью до 20 м^2	**20168,52**	4152,53	6155,38	789,03	**9860,61**	504,56
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-045-03	по контуру площадью до 25 м^2	**25501,30**	5239,63	7475,45	945,04	**12786,22**	636,65
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-045-04	на две стороны площадью до 5 м^2	**12736,34**	1984,21	2843,88	380,05	**7908,25**	249,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-045-05	на две стороны площадью до 10 м^2	**16685,12**	2567,16	4571,34	604,79	**9546,62**	323,32
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей покрытий ребристых площадью:						
07-05-045-06	до 5 м^2	**7355,73**	2204,36	2950,83	353,71	**2200,54**	261,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-045-07	до 10 м^2	**10225,05**	2835,60	3650,25	437,09	**3739,20**	336,77
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблицу 07-05-046 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-05-046. Установка стеновых панелей							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций						
	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-046-01	до 6 м^2	**36936,37**	4178,14	4960,85	639,51	**27797,38**	502,18
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-046-02	до 15 м^2	**44354,80**	5144,42	7667,25	986,84	**31543,13**	618,32
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-046-03	до 20 м^2	**66236,67**	5703,03	9002,77	1158,80	**51530,87**	677,32
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-046-04	до 6 м^2	**17753,75**	5400,67	8932,41	1178,05	**3420,67**	641,41
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-046-05	до 10 м^2	**22833,12**	6593,03	12522,63	1668,28	**3717,46**	783,02
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-046-06	до 15 м^2	**30555,38**	8707,21	17749,84	2366,02	**4098,33**	1034,11
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей стеновых внутренних площадью:						
07-05-046-07	до 10 м^2	**34873,90**	7969,19	5700,13	735,05	**21204,58**	905,59
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-046-08	до 15 м^2	**45336,59**	10570,91	6939,21	894,49	**27826,47**	1201,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 07-06-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-06-001. Устройство непроходных каналов

Измеритель: 100 м^3 сборных конструкций

	Устройство непроходных каналов:						
07-06-001-01	одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту	**17022,84**	2994,87	7332,69	659,00	**6695,28**	372,96
(402-9050)	***Раствор цементный, (м^3)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-06-001-02	одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	**16436,42**	2448,59	6951,99	620,62	**7035,84**	286,72
(402-9050)	***Раствор цементный, (м^3)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-06-001-03	двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	**21168,44**	2758,66	8053,07	719,08	**10356,71**	351,87
(402-9050)	***Раствор цементный, (м^3)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 07-06-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-06-002. Устройство камер со стенками, неподвижных щитовых опор и плит перекрытий каналов

Измеритель: 100 м^3 бетонных и железобетонных конструкций

	Устройство камер со стенками:						
07-06-002-01	из бетонных блоков	**113173,88**	7437,71	9136,04	920,71	**96600,13**	926,24
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(52,8)*	-
07-06-002-02	из монолитного бетона	**191871,34**	6813,18	4365,66	296,43	**180692,50**	879,12
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(14)*	-
	Устройство неподвижных щитовых опор:						
07-06-002-03	из монолитного железобетона	**118430,06**	6996,94	2492,57	125,89	**108940,55**	871,35
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(10)*	-
07-06-002-04	из сборных железобетонных конструкций	**20509,20**	2414,72	6841,75	727,50	**11252,73**	308
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(84)*	-
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций						
	Устройство плит перекрытий каналов площадью:						
07-06-002-05	до 0,5 м^2	**908,84**	756,25	98,17	10,51	**54,42**	91,89
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-06-002-06	до 1 м^2	**6048,64**	885,79	5061,78	627,94	**101,07**	107,63
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-06-002-07	до 5 м^2	**6730,88**	986,28	5546,35	688,05	**198,25**	119,84
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 07-06-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 07-06-003. Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов						
	Измеритель: 100 м канала						
	Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов с фильтрующей обсыпкой:						
07-06-003-01	вдоль труб асбестоцементных	**12825,13**	1031,18	480,64	59,52	**11313,31**	151,2
(103-9103)	*Трубы дренажные, (м)*	-	-	-	-	*(102)*	-
07-06-003-02	вдоль труб керамических	**9753,55**	927,52	0,83	0,00	**8825,20**	136
(103-9103)	*Трубы дренажные, (м)*	-	-	-	-	*(102)*	-
07-06-003-03	под днищем вдоль стен каналов и труб асбестоцементных	**22605,42**	4540,40	1156,85	120,01	**16908,17**	641,3
(103-9103)	*Трубы дренажные, (м)*	-	-	-	-	*(102)*	-
	Таблицу 07-07-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 07-07-001. Устройство стен						
	Измеритель: 100 м^2 стен (за вычетом проемов)						
	Устройство из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями стен:						
07-07-001-01	глухих	**7213,88**	1400,43	2214,72	209,04	**3598,73**	159,14
(104-9082)	*Панели стеновые асбестоцементные, (м^2)*	-	-	-	-	*(97)*	-
07-07-001-02	с окнами	**5976,20**	1185,68	2270,41	215,18	**2520,11**	149,33
(104-9082)	*Панели стеновые асбестоцементные, (м^2)*	-	-	-	-	*(97)*	-
	Устройство в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях стен из асбестоцементных листов унифицированного профиля по ригелям каркаса:						
07-07-001-03	стальным	**2989,89**	511,23	68,52	3,42	**2410,14**	71,5
07-07-001-04	деревянным	**2830,10**	505,51	60,23	3,07	**2264,36**	71,4
	Таблицу 07-07-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 07-07-002. Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях						
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
07-07-002-01	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях	**2599,60**	425,56	1056,73	80,43	**1117,31**	54,28
(104-9120)	*Плиты покрытий асбестоцементные, (м^2)*	-	-	-	-	*(99)*	-
	Таблицу 07-07-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 07-07-004. Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83						
	Измеритель: 100 м^2 перегородок						
07-07-004-01	Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83	**24496,51**	863,11	199,08	9,80	**23434,32**	110,09

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 07-07-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-07-005. Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами							
	Измеритель: 100 шт. проемов						
07-07-005-01	Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами	**19451,38**	2233,15	133,26	4,72	**17084,97**	274,68
Таблицу 07-07-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-07-006. Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей							
	Измеритель: 100 м^2 площади заделок						
07-07-006-01	Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей	**13093,83**	2847,41	198,75	9,92	**10047,67**	377,14
Таблицу 07-07-007 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-07-007. Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов							
	Измеритель: 100 м^2 асбестоцементного листа						
07-07-007-01	Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов	**2712,46**	56,53	369,83	18,42	**2286,10**	7,39
Таблицу 07-07-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-07-009. Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен							
	Измеритель: 100 шт.						
07-07-009-01	Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен	**533,47**	257,37	7,47	0,00	**268,63**	34,5
Таблицу 07-08-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-08-001. Устройство перегородок в жилых зданиях							
	Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)						
	Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой:						
07-08-001-01	без изоляционной прокладки	**16269,72**	1250,23	140,94	6,26	**14878,55**	161,32
07-08-001-02	с изоляционной прокладкой	**19481,02**	1706,40	166,36	7,56	**17608,26**	220,18
	Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой:						
07-08-001-03	межкомнатных	**30831,02**	2399,09	263,66	12,40	**28168,27**	309,56
07-08-001-04	межквартирных	**35167,49**	3136,58	311,65	13,70	**31719,26**	356,43

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 07-08-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-08-002. Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях промышленных предприятий							
	Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)						
	Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок с алюминиевыми нащельниками:						
07-08-002-01	без изоляции при высоте этажа до 3,6 м	**18661,83**	1540,52	153,62	6,26	**16967,69**	194,02
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-002-02	без изоляции при высоте этажа до 6 м	**19902,63**	1505,90	159,42	6,61	**18237,31**	189,66
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-002-03	с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм при высоте этажа до 3,6 м	**21714,53**	1838,07	153,62	6,26	**19722,84**	228,9
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-002-04	с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм при высоте этажа до 6 м	**22961,10**	1794,30	174,34	7,32	**20992,46**	223,45
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-002-05	с изоляционной прокладкой толщиной 80 мм при высоте этажа до 3,6 м	**23062,90**	2074,39	160,25	6,61	**20828,26**	258,33
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-002-06	с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм при высоте этажа до 6 м	**25413,63**	2039,38	184,56	7,79	**23189,69**	253,97
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 07-08-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-08-003. Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в зданиях промышленных предприятий							
	Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)						
	Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок без алюминиевых нащельников:						
07-08-003-01	без изоляции	**14200,45**	1058,99	153,62	6,26	**12987,84**	138,43
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-003-02	с изоляционной прокладкой толщиной до 50 мм	**17282,01**	1384,74	168,81	7,09	**15728,46**	174,4
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-08-003-03	с изоляционной прокладкой толщиной до 80 мм	**18442,46**	1644,37	172,40	7,20	**16625,69**	207,1
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-003-04	с изоляционной прокладкой толщиной до 100 мм	**19836,22**	1601,10	181,80	7,68	**18053,32**	201,65
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 07-08-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-08-006. Устройство перегородок в жилых зданиях

	Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)						
	Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой:						
07-08-006-01	без изоляционной прокладки	**15917,77**	1505,16	133,17	5,31	**14279,44**	178,76
07-08-006-02	с изоляционной прокладкой	**19197,83**	1697,89	162,18	6,73	**17337,76**	201,65
	Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой:						
07-08-006-03	межкомнатных	**30487,86**	2432,12	266,89	10,51	**27788,85**	288,85
07-08-006-04	межквартирных	**34542,00**	2826,76	290,38	11,69	**31424,86**	335,72

В Части 8. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ таблицу 08-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 08-01-001. Устройство фундаментов, кладка стен

	Измеритель: 1 м^3 кладки						
	Устройство фундаментов:						
08-01-001-01	ленточных	**424,88**	28,64	13,06	0,00	**383,18**	3,94
08-01-001-02	столбовых	**424,48**	46,21	12,46	0,00	**365,81**	5,82
08-01-001-03	массивов шириной более 2 м	**391,76**	27,04	11,63	0,00	**353,09**	3,72
	Кладка стен без облицовки:						
08-01-001-04	при высоте этажа до 4 м	**419,65**	38,56	25,20	1,54	**355,89**	5,26
08-01-001-05	при высоте этажа свыше 4 м	**408,03**	37,97	14,17	0,35	**355,89**	5,18
	Кладка стен с облицовкой кирпичом:						
08-01-001-06	только проемов при высоте этажа до 4 м	**442,96**	40,49	25,71	1,65	**376,76**	5,57
08-01-001-07	только проемов при высоте этажа свыше 4 м	**431,79**	40,35	14,68	0,47	**376,76**	5,55
08-01-001-08	с одной стороны и проемов при высоте этажа до 4 м	**515,67**	42,37	27,93	1,54	**445,37**	5,68
08-01-001-09	с одной стороны и проемов при высоте этажа свыше 4 м	**503,90**	41,63	16,90	0,35	**445,37**	5,58

Таблицу 08-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 08-01-002. Устройство основания под фундаменты

	Измеритель: 1 м^3 основания						
	Устройство основания под фундаменты:						
08-01-002-01	песчаного	**131,19**	16,45	35,20	2,66	**79,54**	2,3
08-01-002-02	щебеночного	**262,65**	17,16	57,66	4,86	**187,83**	2,4
08-01-002-03	гравийного	**303,16**	17,88	41,33	4,05	**243,95**	2,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 08-01-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-003. Гидроизоляция стен, фундаментов							
	Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности						
	Гидроизоляция стен, фундаментов:						
08-01-003-01	горизонтальная цементная с жидким стеклом	**1597,65**	284,97	33,22	0,00	**1279,46**	38,2
08-01-003-02	горизонтальная оклеечная в 1 слой	**2559,35**	106,68	99,37	0,00	**2353,30**	14,3
08-01-003-03	горизонтальная оклеечная в 2 слоя	**4001,70**	149,95	160,43	0,00	**3691,32**	20,1
08-01-003-04	боковая цементная с жидким стеклом	**1990,00**	713,06	33,22	0,00	**1243,72**	88,8
08-01-003-05	боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	**3432,05**	389,38	153,07	0,00	**2889,60**	46,8
08-01-003-06	На каждый слой сверх 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05	**1746,02**	188,03	68,86	0,00	**1489,13**	22,6
08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	**1149,95**	176,38	75,11	0,00	**898,46**	21,2
08-01-003-08	Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором	**2015,72**	786,17	16,61	0,00	**1212,94**	96,7
Таблицу 08-01-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-004. Боковая изоляция стен, фундаментов глиной							
	Измеритель: 1 м^3 изолирующего слоя						
08-01-004-01	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	**208,40**	54,83	52,11	5,10	**101,46**	8,04
Таблицу 08-02-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-001. Кладка стен из кирпича							
	Измеритель: 1 м^3 кладки						
	Кладка стен кирпичных наружных:						
08-02-001-01	простых при высоте этажа до 4 м	**853,76**	39,26	33,88	4,72	**780,62**	5,4
08-02-001-02	простых при высоте этажа свыше 4 м	**848,51**	38,24	29,65	4,13	**780,62**	5,26
08-02-001-03	средней сложности при высоте этажа до 4 м	**873,00**	43,30	33,88	4,72	**795,82**	5,66
08-02-001-04	средней сложности при высоте этажа свыше 4 м	**867,70**	42,23	29,65	4,13	**795,82**	5,52
08-02-001-05	сложных при высоте этажа до 4 м	**885,81**	50,49	33,88	4,72	**801,44**	6,21
08-02-001-06	сложных при высоте этажа свыше 4 м	**880,44**	49,35	29,65	4,13	**801,44**	6,07
	Кладка стен кирпичных внутренних:						
08-02-001-07	при высоте этажа до 4 м	**855,99**	37,88	33,88	4,72	**784,23**	5,21
08-02-001-08	при высоте этажа свыше 4 м	**850,59**	36,71	29,65	4,13	**784,23**	5,05
08-02-001-09	Кладка стен приямков и каналов	**875,42**	51,47	30,50	4,25	**793,45**	7,08
	Заполнение каркасов:						
08-02-001-10	при высоте этажа до 4 м	**872,96**	44,27	38,12	5,31	**790,57**	6,09

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-001-11	при высоте этажа свыше 4 м	**864,04**	42,97	30,50	4,25	**790,57**	5,91
Таблицу 08-02-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-002. Кладка перегородок из кирпича Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)							
	Кладка перегородок из кирпича:						
08-02-002-01	армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	**7100,93**	1091,55	191,26	25,39	**5818,12**	146,32
08-02-002-02	армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	**6833,12**	838,88	191,26	25,39	**5802,98**	112,45
08-02-002-03	армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	**11841,98**	1269,47	357,29	48,54	**10215,22**	170,17
08-02-002-04	армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	**11584,53**	1012,02	357,29	48,54	**10215,22**	135,66
08-02-002-05	неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	**11152,70**	1074,17	348,16	48,54	**9730,37**	143,99
08-02-002-06	неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	**10899,73**	821,20	348,16	48,54	**9730,37**	110,08
Таблицу 08-02-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-003. Кладка из кирпича конструкций Измеритель: 1 м^3 кладки							
	Кладка из кирпича:						
08-02-003-01	столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	**969,65**	72,42	39,73	4,96	**857,50**	8,8
08-02-003-02	столбов прямоугольных армированных при высоте этажа свыше 4 м	**960,22**	70,61	32,11	3,90	**857,50**	8,58
08-02-003-03	столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	**893,54**	65,26	35,58	4,96	**792,70**	7,93
08-02-003-04	столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа свыше 4 м	**884,68**	64,03	27,95	3,90	**792,70**	7,78
08-02-003-05	столбов круглых при высоте этажа до 4 м	**1094,93**	109,57	39,73	4,96	**945,63**	12,27
08-02-003-06	столбов круглых при высоте этажа свыше 4 м	**1085,35**	107,61	32,11	3,90	**945,63**	12,05
08-02-003-07	беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой до 4 м	**1014,85**	118,69	39,73	4,96	**856,43**	13,1
08-02-003-08	беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой свыше 4 м	**1005,14**	116,60	32,11	3,90	**856,43**	12,87
08-02-003-09	сводов и арок над проездами и проемами	**1046,73**	137,92	32,11	3,90	**876,70**	16,38

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 08-02-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-02-004. Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича						
	Измеритель: 100 м^2 горизонтальной проекции перекрытия или покрытия						
08-02-004-01	Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича	**15036,16**	2503,77	339,98	43,58	**12192,41**	297,36
	Таблицу 08-02-005 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-02-005. Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов						
	Измеритель: 1 м^3 кладки						
	Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов:						
08-02-005-01	наружных простых при высоте этажа до 4 м	**863,27**	44,98	33,88	4,72	**784,41**	6,03
(204-9004)	*Сетка арматурная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-02-005-02	наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	**857,92**	43,86	29,65	4,13	**784,41**	5,88
(204-9004)	*Сетка арматурная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-02-005-03	наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	**878,33**	49,21	33,88	4,72	**795,24**	6,35
(204-9004)	*Сетка арматурная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-02-005-04	наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м	**873,10**	48,21	29,65	4,13	**795,24**	6,22
(204-9004)	*Сетка арматурная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 08-02-007 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-02-007. Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток						
	Измеритель: 1 т металлических изделий						
08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	**6968,15**	442,92	45,23	2,72	**6480,00**	63,73
08-02-007-02	Крепление сводов стальными затяжками	**10799,58**	317,50	90,30	4,37	**10391,78**	36,62
08-02-007-03	Установка металлических решеток приямков	**11588,50**	367,20	207,92	8,15	**11013,38**	47,38
	Таблицу 08-02-008 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-02-008. Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных						
	Измеритель: 1 м^3 кладки						
	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных:						
08-02-008-01	простых при высоте этажа до 4 м	**583,40**	33,30	29,65	4,13	**520,45**	4,58
08-02-008-02	простых при высоте этажа свыше 4 м	**577,30**	32,28	24,57	3,42	**520,45**	4,44
08-02-008-03	средней сложности при высоте этажа до 4 м	**596,03**	36,24	29,65	4,13	**530,14**	4,8
08-02-008-04	средней сложности при высоте этажа свыше 4 м	**589,82**	35,11	24,57	3,42	**530,14**	4,65
08-02-008-05	сложных при высоте этажа до 4 м	**614,66**	42,56	29,65	4,13	**542,45**	5,3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-008-06	сложных при высоте этажа свыше 4 м	**608,37**	41,35	24,57	3,42	**542,45**	5,15

Таблицу 08-02-009 изложить в следующей редакции:

Таблица 08-02-009. Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных кладочных

Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)

	Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных:						
08-02-009-01	армированных при высоте этажа до 4 м	**8247,64**	1090,34	278,51	37,56	**6878,79**	148,75
08-02-009-02	армированных при высоте этажа свыше 4 м	**7988,82**	839,14	270,89	36,49	**6878,79**	114,48
08-02-009-03	неармированных при высоте этажа до 4 м	**7548,14**	891,08	279,54	38,97	**6377,52**	122,57
08-02-009-04	неармированных при высоте этажа свыше 4 м	**7333,81**	686,07	270,22	37,67	**6377,52**	94,37

Таблицу 08-02-010 изложить в следующей редакции:

Таблица 08-02-010. Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими или силикатными

Измеритель: 1 м^3 кладки

	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом:						
08-02-010-01	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	**919,11**	58,37	31,34	4,37	**829,40**	7,63
08-02-010-02	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	**911,42**	57,45	24,57	3,42	**829,40**	7,51
08-02-010-03	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	**899,02**	50,34	27,95	3,90	**820,73**	6,58
08-02-010-04	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	**892,02**	50,11	21,18	2,95	**820,73**	6,55
08-02-010-05	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	**884,83**	46,13	27,11	3,78	**811,59**	6,03
08-02-010-06	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	**877,36**	45,44	20,33	2,83	**811,59**	5,94
	Кладка наружных стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом:						
08-02-010-07	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	**719,62**	52,25	31,34	4,37	**636,03**	6,83
08-02-010-08	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	**712,85**	51,41	25,41	3,54	**636,03**	6,72
08-02-010-09	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	**703,21**	49,65	29,65	4,13	**623,91**	6,49
08-02-010-10	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	**694,81**	48,88	22,02	3,07	**623,91**	6,39
08-02-010-11	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	**680,43**	43,61	27,11	3,78	**609,71**	5,7
08-02-010-12	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	**673,88**	42,99	21,18	2,95	**609,71**	5,62
	Кладка наружных стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми:						
08-02-010-13	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	**679,07**	46,44	31,34	4,37	**601,29**	6,07
08-02-010-14	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	**672,37**	45,67	25,41	3,54	**601,29**	5,97
08-02-010-15	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	**654,81**	40,55	30,50	4,25	**583,76**	5,3
08-02-010-16	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	**645,64**	39,86	22,02	3,07	**583,76**	5,21

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-010-17	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	**637,68**	37,03	27,11	3,78	**573,54**	4,84
08-02-010-18	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	**630,28**	36,41	20,33	2,83	**573,54**	4,76
	Кладка наружных стен из лицевого кирпича:						
08-02-010-19	толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м	**964,62**	65,33	33,04	4,61	**866,25**	8,54
08-02-010-20	толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м	**956,85**	64,34	26,26	3,66	**866,25**	8,41
	Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом:						
08-02-010-21	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	**912,61**	58,37	31,34	4,37	**822,90**	7,63
08-02-010-22	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	**904,92**	57,45	24,57	3,42	**822,90**	7,51
08-02-010-23	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	**894,06**	50,34	27,95	3,90	**815,77**	6,58
08-02-010-24	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	**887,06**	50,11	21,18	2,95	**815,77**	6,55
08-02-010-25	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	**879,92**	46,13	27,11	3,78	**806,68**	6,03
08-02-010-26	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	**872,45**	45,44	20,33	2,83	**806,68**	5,94
	Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом:						
08-02-010-27	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	**957,05**	63,72	31,34	4,37	**861,99**	8,33
08-02-010-28	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	**948,45**	61,89	24,57	3,42	**861,99**	8,09
08-02-010-29	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	**929,22**	55,69	27,95	3,90	**845,58**	7,28
08-02-010-30	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	**922,22**	55,46	21,18	2,95	**845,58**	7,25
08-02-010-31	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	**909,23**	51,56	27,11	3,78	**830,56**	6,74
08-02-010-32	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	**901,69**	50,80	20,33	2,83	**830,56**	6,64

Таблицу 08-02-011 изложить в следующей редакции:

Таблица 08-02-011. Кладка участков стен (карнизы, пояски и т.п.) из кирпича и камней керамических и силикатных с облицовкой кирпичом лицевым профильным

Измеритель: 1 м^3 кладки

	Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным:						
08-02-011-01	толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м	**1101,61**	97,09	29,65	4,13	**974,87**	11,67
08-02-011-02	толщиной стен 380 мм при высоте этажей свыше 4 м	**1092,65**	95,76	22,02	3,07	**974,87**	11,51
08-02-011-03	толщиной стен 510 мм при высоте этажей до 4 м	**1039,33**	73,13	29,65	4,13	**936,55**	8,79
08-02-011-04	толщиной стен 510 мм при высоте этажей свыше 4 м	**1030,79**	72,22	22,02	3,07	**936,55**	8,68
08-02-011-05	толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м	**1005,58**	63,07	27,11	3,78	**915,40**	7,58
08-02-011-06	толщиной стен 640 мм при высоте этажей свыше 4 м	**997,80**	62,07	20,33	2,83	**915,40**	7,46
	Кладка участков стен из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным:						
08-02-011-07	толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м	**943,08**	83,53	29,65	4,13	**829,90**	10,04

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-011-08	толщиной стен 380 мм при высоте этажей свыше 4 м	**934,12**	82,20	22,02	3,07	**829,90**	9,88
08-02-011-09	толщиной стен 510 мм при высоте этажей до 4 м	**844,35**	61,82	29,65	4,13	**752,88**	7,43
08-02-011-10	толщиной стен 510 мм при высоте этажей свыше 4 м	**835,72**	60,82	22,02	3,07	**752,88**	7,31
08-02-011-11	толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м	**798,86**	53,50	27,11	3,78	**718,25**	6,43
08-02-011-12	толщиной стен 640 мм при высоте этажей свыше 4 м	**791,08**	52,50	20,33	2,83	**718,25**	6,31

Таблицу 08-02-012 изложить в следующей редакции:

Таблица 08-02-012. Кладка стен из камней керамических или силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными

Измеритель: 1 м^3 кладки

	Кладка стен из камней с облицовкой камнями лицевыми профильными:						
08-02-012-01	толщиной стен 380 мм при высоте этажа до 4 м	**906,39**	83,53	29,65	4,13	**793,21**	10,04
08-02-012-02	толщиной стен 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	**897,43**	82,20	22,02	3,07	**793,21**	9,88
08-02-012-03	толщиной стен 510 мм при высоте этажа до 4 м	**817,42**	61,82	29,65	4,13	**725,95**	7,43
08-02-012-04	толщиной стен 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	**808,79**	60,82	22,02	3,07	**725,95**	7,31
08-02-012-05	толщиной стен 640 мм при высоте этажа до 4 м	**777,32**	53,50	27,11	3,78	**696,71**	6,43
08-02-012-06	толщиной стен 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	**769,54**	52,50	20,33	2,83	**696,71**	6,31

Таблицу 08-02-013 изложить в следующей редакции:

Таблица 08-02-013. Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой

Измеритель: 100 м^2 стен (за вычетом проемов)

	Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой:						
08-02-013-01	при высоте этажа до 4 м	**56803,10**	5468,24	1937,83	244,35	**49397,03**	672,6
08-02-013-02	при высоте этажа свыше 4 м	**56354,60**	5398,48	1559,09	208,56	**49397,03**	664,02
08-02-013-03	На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать к расценке 08-02-013-01	**10288,40**	350,24	275,31	38,38	**9662,85**	43,08
08-02-013-04	На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать к расценке 08-02-013-02	**10280,38**	347,31	270,22	37,67	**9662,85**	42,72

Таблицу 08-02-014 изложить в следующей редакции:

Таблица 08-02-014. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен облегченных конструкций

Измеритель: 1 м^3 кладки конструкций

	Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном:						
08-02-014-01	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	**843,13**	47,59	31,34	4,37	**764,20**	6,07
08-02-014-02	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	**830,79**	42,02	24,57	3,42	**764,20**	5,36

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-014-03	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	**796,88**	39,83	29,65	4,13	**727,40**	5,08
08-02-014-04	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	**789,23**	38,96	22,87	3,19	**727,40**	4,97
08-02-014-05	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	**762,97**	32,93	27,11	3,78	**702,93**	4,2
08-02-014-06	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	**755,56**	32,30	20,33	2,83	**702,93**	4,12
	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами:						
08-02-014-07	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	**749,91**	62,80	39,33	5,16	**647,78**	8,01
08-02-014-08	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	**742,19**	61,86	32,55	4,22	**647,78**	7,89
08-02-014-09	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	**609,71**	50,88	38,52	5,01	**520,31**	6,49
08-02-014-10	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	**601,68**	49,63	31,74	4,07	**520,31**	6,33
08-02-014-11	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	**529,49**	44,69	36,87	4,75	**447,93**	5,7
08-02-014-12	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	**521,77**	43,75	30,09	3,80	**447,93**	5,58
	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами:						
08-02-014-13	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	**774,78**	58,33	39,33	5,16	**677,12**	7,44
08-02-014-14	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	**767,06**	57,39	32,55	4,22	**677,12**	7,32
08-02-014-15	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	**632,87**	47,59	38,52	5,01	**546,76**	6,07
08-02-014-16	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	**616,09**	46,26	31,74	4,07	**538,09**	5,9
08-02-014-17	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	**549,85**	41,94	36,87	4,75	**471,04**	5,35
08-02-014-18	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	**542,21**	41,08	30,09	3,80	**471,04**	5,24

Таблицу 08-02-015 изложить в следующей редакции:

Таблица 08-02-015. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой и теплоизоляционными плитами

Измеритель: 1 м^3 кладки

	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой:						
08-02-015-01	при высоте этажа до 4 м	**806,84**	52,31	27,95	3,90	**726,58**	6,75
08-02-015-02	при высоте этажа свыше 4 м	**799,91**	51,31	22,02	3,07	**726,58**	6,62
	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами:						
08-02-015-03	общей толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м	**1165,52**	80,10	43,12	5,43	**1042,30**	10,47
08-02-015-04	общей толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м	**1157,44**	78,80	36,34	4,49	**1042,30**	10,3
08-02-015-05	общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	**1061,51**	64,26	37,19	4,61	**960,06**	8,4
08-02-015-06	общей толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	**1053,20**	62,73	30,41	3,66	**960,06**	8,2
08-02-015-07	общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	**1002,63**	54,54	36,34	4,49	**911,75**	7,13
08-02-015-08	общей толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	**994,49**	53,17	29,57	3,54	**911,75**	6,95

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 08-02-016 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-016. Кладка прижимных стенок из кирпича							
	Измеритель: 100 м^2 стенки						
08-02-016-01	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	**14984,06**	983,90	1205,77	7,68	**12794,39**	131,89
08-02-016-02	Кладка прижимных неармированных стенок в 1/4 кирпича	**6000,00**	829,40	153,07	7,68	**5017,53**	111,18
Таблицу 08-03-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-03-001. Кладка из крупных известняковых блоков							
	Измеритель: 1 м^3 кладки блоков						
	Кладка из крупных известняковых блоков:						
08-03-001-01	массой до 0,5 т	**1499,13**	37,48	126,22	17,60	**1335,43**	4,78
08-03-001-02	массой более 0,5 т	**2089,01**	25,87	71,16	9,92	**1991,98**	3,3
Таблицу 08-03-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-03-002. Кладка стен из камней легкобетонных, заполнение проемов и фахверков							
	Измеритель: 1 м^3 кладки						
	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки:						
08-03-002-01	при высоте этажа до 4 м	**749,01**	33,45	37,27	5,20	**678,29**	4,43
08-03-002-02	при высоте этажа свыше 4 м	**739,95**	32,01	29,65	4,13	**678,29**	4,24
	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки с заполнением каркасов и фахверков:						
08-03-002-03	при высоте этажа до 4 м	**742,08**	26,75	32,19	4,49	**683,14**	3,65
08-03-002-04	при высоте этажа свыше 4 м	**733,07**	25,36	24,57	3,42	**683,14**	3,46
	Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича):						
08-03-002-05	толщиной 320 мм при высоте этажа до 4 м	**810,36**	44,18	44,05	6,14	**722,13**	5,7
08-03-002-06	толщиной 320 мм при высоте этажа свыше 4 м	**800,80**	42,24	36,43	5,08	**722,13**	5,45
08-03-002-07	толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м	**782,38**	36,97	42,22	4,96	**703,19**	4,77
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-03-002-08	толщиной 520 мм при высоте этажа свыше 4 м	**771,51**	34,57	33,75	3,78	**703,19**	4,46
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-03-002-09	толщиной 720 мм при высоте этажа до 4 м	**767,14**	31,62	43,07	5,08	**692,45**	4,08
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-03-002-10	толщиной 720 мм при высоте этажа свыше 4 м	**756,89**	29,84	34,60	3,90	**692,45**	3,85
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-03-002-11	Засыпка пустот в камнях	**73,26**	10,77	20,81	2,47	**41,68**	1,39

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 08-03-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-03-003. Кладка стен и перегородок неармированных из камней известковых и туфовых						
	Измеритель: 1 м^3 кладки						
	Кладка стен из известняка:						
08-03-003-01	обычная при высоте этажа до 4 м	**349,22**	25,85	31,34	4,37	**292,03**	3,72
08-03-003-02	обычная при высоте этажа свыше 4 м	**342,60**	25,16	25,41	3,54	**292,03**	3,62
08-03-003-03	рядовая при высоте этажа до 4 м	**348,50**	33,92	32,19	4,49	**282,39**	4,88
08-03-003-04	рядовая при высоте этажа свыше 4 м	**341,59**	32,94	26,26	3,66	**282,39**	4,74
08-03-003-05	чистая при высоте этажа до 4 м	**365,63**	51,90	31,34	4,37	**282,39**	6,62
08-03-003-06	чистая при высоте этажа свыше 4 м	**357,84**	50,88	24,57	3,42	**282,39**	6,49
	Кладка из известняка перегородок:						
08-03-003-07	неармированных при высоте этажа до 4 м	**2636,98**	67,25	24,57	3,42	**2545,16**	9,25
08-03-003-08	неармированных при высоте этажа свыше 4 м	**2628,96**	66,01	17,79	2,48	**2545,16**	9,08
	Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом:						
08-03-003-09	толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м	**548,72**	42,73	30,50	4,25	**475,49**	5,83
08-03-003-10	толщиной 520 мм при высоте этажа свыше 4 м	**541,47**	41,41	24,57	3,42	**475,49**	5,65
	Кладка стен из туфа:						
08-03-003-11	обычная из грубообработанных камней при высоте этажа до 4 м	**301,96**	41,63	34,09	4,57	**226,24**	5,68
08-03-003-12	обычная из грубообработанных камней при высоте этажа свыше 4 м	**293,09**	40,39	26,46	3,51	**226,24**	5,51
08-03-003-13	чистая из камней правильной формы при высоте этажа до 4 м	**342,58**	50,17	34,93	4,69	**257,48**	6,03
08-03-003-14	чистая из камней правильной формы при высоте этажа свыше 4 м	**333,13**	48,34	27,31	3,63	**257,48**	5,81
	Таблицу 08-04-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-04-001. Установка перегородок из гипсовых и легкобетонных плит						
	Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)						
	Установка перегородок из гипсовых плит:						
08-04-001-01	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	**19175,92**	777,54	270,13	25,27	**18128,25**	96,83
08-04-001-02	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	**19152,88**	754,50	270,13	25,27	**18128,25**	93,96
08-04-001-03	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	**38941,73**	1403,64	616,00	57,63	**36922,09**	174,8
08-04-001-04	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	**38895,56**	1357,47	616,00	57,63	**36922,09**	169,05
	Установка перегородок из легкобетонных плит:						
08-04-001-05	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	**12381,01**	738,76	254,73	22,08	**11387,52**	92

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-04-001-06	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	**12358,85**	716,60	254,73	22,08	**11387,52**	89,24
08-04-001-07	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	**24652,09**	1403,64	477,12	44,41	**22771,33**	174,8
08-04-001-08	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	**24605,92**	1357,47	477,12	44,41	**22771,33**	169,05
	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит:						
08-04-001-09	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	**17149,74**	828,84	247,39	23,03	**16073,51**	100,71
08-04-001-10	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	**17124,72**	803,82	247,39	23,03	**16073,51**	97,67
08-04-001-11	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	**33934,80**	1495,97	535,91	49,13	**31902,92**	181,77
08-04-001-12	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	**33850,50**	1411,67	535,91	49,13	**31902,92**	175,8

Таблицу 08-04-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 08-04-002. Установка перегородок из стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками

Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)

	Установка перегородок из стеклянных блоков:						
08-04-002-01	при высоте этажа до 4 м	**18339,96**	1012,32	248,24	23,15	**17079,40**	135,7
08-04-002-02	при высоте этажа свыше 4 м	**18322,80**	995,16	248,24	23,15	**17079,40**	133,4
	Заполнение проемов стеклянными блоками:						
08-04-002-03	при высоте этажа до 4 м	**18539,74**	1212,10	248,24	23,15	**17079,40**	156,4
08-04-002-04	при высоте этажа свыше 4 м	**18513,00**	1185,36	248,24	23,15	**17079,40**	152,95

Таблицу 08-05-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 08-05-001. Укладка подоконных железобетонных плит

Измеритель: 100 м^2 плит (в деле)

	Укладка подоконных железобетонных плит:						
08-05-001-01	с мозаичным покрытием	**18903,20**	1020,51	247,66	24,92	**17635,03**	133,4
08-05-001-02	гладких	**15354,72**	869,65	247,66	24,92	**14237,41**	113,68

Таблицу 08-05-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 08-05-002. Устройство крылец

Измеритель: 1 м^2 крыльца

	Устройство крылец:						
08-05-002-01	с входной площадкой	**76,51**	11,94	7,46	0,35	**57,11**	1,67
(204-9060)	*Армосетки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9043)	*Ступени железобетонные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-05-002-02	с входом с одной стороны в одну ступень	**124,91**	20,97	7,46	0,35	**96,48**	3,12
(204-9060)	*Армосетки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9043)	*Ступени железобетонные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-05-002-03	с входом с трех сторон в три ступени	**567,38**	84,86	22,66	1,18	**459,86**	12,21
(204-9060)	*Армосетки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9043)	*Ступени железобетонные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 08-06-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-06-001. Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб							
	Измеритель: 1 мусоропровод						
08-06-001-01	Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м	**10438,23**	544,21	1168,55	146,21	**8725,47**	72,95
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(404-9010)	*Кирпич керамический, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-06-001-02	На каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01	**635,36**	44,39	116,55	14,53	**474,42**	5,95
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-06-001-03	На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01	**156,01**	10,29	40,59	5,20	**105,13**	1,38
08-06-001-04	На один дополнительный приемный клапан добавлять к расценке 08-06-001-01	**309,37**	18,95	1,66	0,00	**288,76**	2,54
Таблицу 08-07-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-07-001. Установка и разборка наружных инвентарных лесов							
	Измеритель: 100 м^2 вертикальной проекции для наружных лесов						
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м:						
08-07-001-01	трубчатых для кладки облицовки	**599,03**	327,67	5,81	0,00	**265,55**	43,4
08-07-001-02	трубчатых для прочих отделочных работ	**664,77**	328,43	5,81	0,00	**330,53**	43,5
08-07-001-03	подвесных	**832,51**	492,26	6,64	0,00	**333,61**	65,2
	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять:						
08-07-001-04	к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02	**124,84**	49,83	1,66	0,00	**73,35**	6,6
08-07-001-05	к расценке 08-07-001-03	**172,47**	73,91	1,66	0,00	**96,90**	9,79
Таблицу 08-07-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-07-002. Установка и разборка внутренних инвентарных лесов							
	Измеритель: 100 м^2 горизонтальной проекции						
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов:						
08-07-002-01	при высоте помещений до 6 м	**909,18**	530,01	14,95	0,00	**364,22**	70,2
08-07-002-02	на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01	**612,15**	375,99	9,13	0,00	**227,03**	49,8
Таблицу 08-07-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-07-003. Изготовление стальных деталей подвесных лесов							
	Измеритель: 1 т деталей						
08-07-003-01	Изготовление стальных деталей подвесных лесов	**6378,77**	356,07	92,76	1,30	**5929,94**	49,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 08-07-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-07-004. Изготовление деревянных деталей подвесных лесов							
	Измеритель: 1 м^3 деталей						
08-07-004-01	Изготовление деревянных деталей подвесных лесов	**1974,43**	96,56	53,93	1,42	**1823,94**	14,72
Таблицу 08-07-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-07-005. Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов							
	Измеритель: 100 м^2 щитов						
08-07-005-01	Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов	**11869,74**	937,95	639,97	22,44	**10291,82**	137,53
Дополнить таблицей 08-07-006							
Таблица 08-07-006. Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада							
	Измеритель: 100 м^2 сетки						
08-07-006-01	Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	1,3
(101-9431)	*Сетка фасадная защитно-декоративная, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 08-08-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-08-001. Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий							
	Измеритель: 1 м^3 основания						
	Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах:						
08-08-001-01	бутовые	**419,91**	42,22	9,13	0,00	**368,56**	5,66
08-08-001-02	кирпичные	**665,85**	33,20	29,89	0,00	**602,76**	4,45
Таблицу 08-08-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-08-002. Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий							
	Измеритель: 1 место						
08-08-002-01	Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий	**364,15**	30,59	4,70	0,24	**328,86**	4,1
Таблицу 08-08-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-08-003. Кладка печей, очагов							
	Измеритель: 1 м^3 кладки (без вычета пустот)						
	Кладка печей, очагов:						
08-08-003-01	отопительных с топкой под дрова не облицованных и не оштукатуренных	**1159,44**	80,60	41,52	0,00	**1037,32**	10,4
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-08-003-02	отопительных с топкой под дрова в стальных футлярах	**1477,77**	134,96	39,86	0,00	**1302,95**	16,6
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-08-003-03	отопительных с топкой под уголь не облицованных и не оштукатуренных	**1256,59**	80,60	41,52	0,00	**1134,47**	10,4
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-08-003-04	отопительных с топкой под уголь в стальных футлярах	**1533,47**	134,96	39,86	0,00	**1358,65**	16,6
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-08-003-05	кухонных с топкой под дрова без щитка	**833,56**	72,08	32,39	0,00	**729,09**	9,3
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-08-003-06	кухонных с топкой под дрова со щитком	**852,68**	69,75	34,05	0,00	**748,88**	9
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-08-003-07	кухонных с топкой под уголь без щитка	**930,71**	72,08	32,39	0,00	**826,24**	9,3
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-08-003-08	кухонных с топкой под уголь со щитком	**949,83**	69,75	34,05	0,00	**846,03**	9
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-08-003-09	пищеварочных с топкой под дрова	**882,89**	100,00	30,72	0,00	**752,17**	12,3
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-08-003-10	пищеварочных с топкой под уголь	**980,04**	100,00	30,72	0,00	**849,32**	12,3
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 08-08-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 08-08-004. Установка очагов металлических

Измеритель: 1 очаг

08-08-004-01	Установка очагов металлических	**1519,16**	28,68	8,30	0,00	**1482,18**	3,7
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 08-08-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 08-08-005. Кладка дымовых кирпичных труб

Измеритель: 1 м^3 кладки (без вычета пустот)

08-08-005-01	Кладка дымовых кирпичных труб	**1117,09**	99,22	46,08	4,13	**971,79**	12,97

Таблицу 08-08-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 08-08-006. Отделка печей

Измеритель: 100 м^2 облицованной или оштукатуренной поверхности

	Отделка печей:						
08-08-006-01	изразцами	**33695,42**	3511,40	367,59	18,83	**29816,43**	362
08-08-006-02	штукатурным глиняным раствором без сетки	**452,05**	111,90	72,76	7,22	**267,39**	15
08-08-006-03	штукатурным глиняным раствором по сетке	**2452,98**	328,24	86,96	8,62	**2037,78**	44

В Части 9. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ таблицу 09-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 09-01-001. Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей

Измеритель: 1 т конструкций

	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом:						
09-01-001-01	до 24 м, высотой до 15 м без кранов	**815,14**	188,61	425,55	34,23	**200,98**	22,4
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
09-01-001-02	до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т	**845,14**	178,50	476,11	34,61	**190,53**	21,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-01-001-03	до 36 м, высотой до 25 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 200 т	**980,98**	167,89	625,82	48,00	**187,27**	19,94
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-01-001-04	до 36 м, высотой до 30 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 360 т	**913,56**	149,03	559,43	41,80	**205,10**	17,7
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-01-001-05	до 48 м, высотой до 50 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 500 т	**1517,82**	132,87	1161,19	29,38	**223,76**	15,78
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-01-001-06	до 60 м, высотой до 60 м с подвесными кранами и без них	1519,06	150,04	1251,75	45,16	117,27	17,82
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-01-001-07	до 96 м, высотой до 60 м с подвесными кранами и без них	**1383,43**	147,86	1007,83	36,31	**227,74**	17,56
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой:						
09-01-001-08	до 40 м	**744,57**	142,05	449,18	29,96	**153,34**	16,87
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-01-001-09	до 70 м	**1085,29**	138,34	803,09	57,95	**143,86**	16,43
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-01-001-10	до 50 м этажерочного типа	**1136,84**	280,30	700,65	40,29	**155,89**	33,29
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-01-001-11	до 100 м этажерочного типа	**1485,48**	314,49	928,23	42,93	**242,76**	37,35
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- и многоэтажных высотой:						
09-01-001-12	до 25 м	**756,98**	208,40	383,61	30,27	**164,97**	24,75
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-01-001-13	до 70 м	**995,21**	191,64	611,14	47,91	**192,43**	22,76
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-01-001-14	до 120 м	**1733,35**	226,58	1210,83	49,16	**295,94**	26,91
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	При применении высокопрочных болтов в узлах монтажных соединений исключаются затраты на электродуговую сварку:						
09-01-001-15	из расценок 09-01-001-01, 09-01-001-02, 09-01-001-03	29,99	12,83	5,11	0,00	12,05	1,26
09-01-001-16	из расценок 09-01-001-08, 09-01-001-09, 09-01-001-10, 09-01-001-11, 09-01-001-12, 09-01-001-13, 09-01-001-14	49,66	22,28	9,55	0,00	17,83	2,26

Таблицу 09-01-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 09-01-005. Монтаж каркасов зданий

	Измеритель: 1 т конструкций						
	Монтаж каркасов зданий:						
09-01-005-01	главных корпусов мусоросжигательных заводов	**1271,94**	219,44	865,91	58,14	**186,59**	25,31
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
09-01-005-02	арочных пролетом до 48 м	**1138,96**	197,37	673,35	38,75	**268,24**	21,5
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-01-005-03	рамных коробчатого сечения	**1116,11**	215,54	514,00	42,40	**386,57**	24,86
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-01-005-04	Колонны со связями	**565,88**	170,96	293,64	22,20	**101,28**	18,87
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 09-01-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 09-01-006. Монтаж зданий и цехов

Измеритель: 1 т конструкций

	Монтаж зданий:						
09-01-006-01	машинного, котельного и бункерно-деаэраторного отделений ГРЭС мощностью 500 мВт	**1879,95**	254,47	1372,52	61,65	**252,96**	27,72
(101-1809)	*Болты высокопрочные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-01-006-02	машинного и деаэраторного отделений и помещений электроустройств АЭС	**2256,28**	242,27	1747,45	67,38	**266,56**	27,13
(101-1809)	*Болты высокопрочные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-01-006-03	машинного, котельного и бункерно-деаэраторного отделений ТЭЦ	**1691,05**	269,33	1188,97	56,64	**232,75**	30,16
(101-1809)	*Болты высокопрочные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-01-006-04	горно-обогатительных комбинатов	1350,70	205,83	999,77	44,94	145,10	23,39
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-1809)	*Болты высокопрочные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Монтаж цехов:						
09-01-006-05	кислородно-конвертерных с конвертерами до 400 т	**2210,97**	224,69	1858,48	43,87	**127,80**	26,31
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-1809)	*Болты высокопрочные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-01-006-06	сталеплавильных	**1142,70**	179,70	853,37	26,71	**109,63**	20,42
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-1809)	*Болты высокопрочные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 09-02-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 09-02-001. Монтаж бункеров и силосов

Измеритель: 1 т конструкций

	Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой:						
09-02-001-01	до 0,1 т	**1640,39**	869,17	504,80	20,20	**266,42**	108,24
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-001-02	до 0,25 т	1012,42	524,28	339,31	15,35	148,83	65,29
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-001-03	свыше 0,25 т	**834,52**	471,76	272,72	14,05	**90,04**	58,75
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
09-02-001-04	Монтаж бункеров и силосов стационарных	**1984,30**	295,94	1530,81	110,05	**157,55**	33,63
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 09-02-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 09-02-002. Защита листовой сталью бункеров							
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Защита листовой сталью:						
09-02-002-01	сменной на болтах бункеров металлических	**898,47**	387,23	167,49	13,11	**343,75**	47,63
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-002-02	сменной на болтах бункеров железобетонных	407,81	69,11	225,29	20,08	113,41	8,5
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-002-03	на сварке бункеров металлических	**609,14**	194,16	267,81	11,10	**147,17**	21,15
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 09-02-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 09-02-003. Монтаж корпусов и опорных конструкций декомпозеров и сгустителей							
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Монтаж:						
09-02-003-01	корпусов и опорных конструкций декомпозеров	**2143,20**	366,74	1166,60	63,90	**609,86**	38,85
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-003-02	сгустителей	1738,29	306,14	1299,48	53,90	132,67	32,43
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 09-02-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 09-02-009. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов							
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов:						
09-02-009-01	без понтона вместимостью до 1000 м^3	**1509,76**	204,57	827,66	72,53	**477,53**	21,09
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-009-02	без понтона вместимостью до 5000 м^3	**1245,87**	165,77	704,07	51,67	**376,03**	17,09
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-009-03	без понтона вместимостью до 10000 м^3	**1181,51**	164,71	635,03	48,24	**381,77**	16,98
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-009-04	без понтона вместимостью до 20000 м^3	**1141,42**	143,17	640,06	51,48	**358,19**	14,76
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-009-05	с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 1000 м^3	**1551,54**	248,71	843,70	71,34	**459,13**	25,64
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-009-06	с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 5000 м^3	**1292,19**	198,07	697,44	51,66	**396,68**	20,42
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-009-07	с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 10000 м^3	**1268,76**	198,07	675,53	50,78	**395,16**	20,42

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-009-08	с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 20000 м^3	**1128,98**	166,84	608,79	48,74	**353,35**	17,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-009-09	с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 50000 м^3	**1573,36**	167,33	1065,43	80,76	**340,60**	17,25
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 09-02-010 изложить в следующей редакции:

Таблица 09-02-010. Монтаж резервуаров сферических

Измеритель: 1 т конструкций

	Монтаж резервуаров сферических вместимостью:						
09-02-010-01	600 м^3 на давление 0,8 мПа	**3215,91**	374,81	2389,29	109,46	**451,81**	38,64
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-010-02	600 м^3 на давление 1,2 мПа	**2673,69**	267,24	2089,74	64,47	**316,71**	27,55
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-010-03	2000 м^3 на давление 0,25 мПа	**2584,00**	267,24	1759,65	48,04	**557,11**	27,55
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-010-04	2000 м^3 на давление 0,6 мПа	**2463,79**	255,30	1627,09	44,30	**581,40**	26,32
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-010-05	Монтаж резервуаров траншейного типа вместимостью до 5000 м^3	**1000,21**	271,02	495,64	22,23	**233,55**	27,94
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 09-02-011 изложить в следующей редакции:

Таблица 09-02-011. Монтаж изотермических резервуаров

Измеритель: 1 т конструкций

	Монтаж изотермических резервуаров:						
09-02-011-01	цилиндрических вместимостью 20000 м^3 двухстенных	**2502,88**	493,83	1473,67	99,77	**535,38**	48,51
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-011-02	цилиндрических вместимостью 44000 м^3 одностенных	**2666,82**	613,14	1213,14	48,51	**840,54**	54,99
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-011-03	сферических вместимостью 1400 м^3 внутренний сосуд	**7357,40**	1389,70	4302,99	135,19	**1664,71**	157,92
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-011-04	сферических вместимостью 1400 м^3 наружный кожух	**5271,11**	1706,96	2832,52	152,51	**731,63**	183,15
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-011-05	шаровых для криогенных продуктов вместимостью до 2000 м^3	**23812,16**	1523,54	1817,06	74,84	**20471,56**	136,64
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 09-02-012 изложить в следующей редакции:

Таблица 09-02-012. Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими

Измеритель: 1 т конструкций

	Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими вместимостью:						
09-02-012-01	до 1000 м^3	**1880,58**	359,58	1204,31	89,52	**316,69**	37,07
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
09-02-012-02	до 6000 м^3	**1497,34**	255,30	932,67	60,95	**309,37**	26,32
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-012-03	до 20000 м^3	**1661,57**	229,31	1105,25	78,62	**327,01**	23,64
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Таблицу 09-02-013 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 09-02-013. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов методом полистовой сборки						
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью:						
09-02-013-01	до 1000 м^3	**6870,94**	1222,20	2590,87	229,03	**3057,87**	126
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-013-02	до 2000 м^3	**5021,15**	997,16	2136,67	185,85	**1887,32**	102,8
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-013-03	до 3000 м^3	**4812,23**	924,41	1920,87	167,77	**1966,95**	95,3
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-013-04	до 5000 м^3	**4425,10**	843,61	2102,66	139,71	**1478,83**	86,97
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-013-05	до 10000 м^3	**4428,27**	618,76	2269,95	133,04	**1539,56**	63,79
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-013-06	до 20000 м^3	**4379,69**	538,74	2876,95	191,64	**964,00**	55,54
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-013-07	до 30000 м^3	**3225,03**	493,73	1927,00	119,12	**804,30**	50,9
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов с плавающей крышей вместимостью:						
09-02-013-08	до 50000 м^3	**4064,25**	481,41	2830,96	187,09	**751,88**	49,63
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-013-09	до 100000 м^3	**2859,96**	363,07	2044,70	136,94	**452,19**	37,43
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Таблицу 09-02-014 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 09-02-014. Монтаж элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов						
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м^3,:						
09-02-014-01	днище из рулонных заготовок	1225,58	185,28	834,93	39,30	205,37	20,45
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-014-02	днище из листовых заготовок	2038,95	396,28	1527,07	103,96	115,60	43,74
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-014-03	стенка из одного рулона	**2400,52**	160,28	1867,02	73,78	**373,22**	17,46
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-014-04	стенка из рулонных заготовок	**2454,83**	162,62	1929,90	78,71	**362,31**	18,21
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-014-05	кровля из щитовых заготовок	**10027,52**	505,54	9138,82	247,23	**383,16**	55,07
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-014-06	кровля комбинированная из щитовых заготовок и карт листового настила	**9383,33**	603,28	8373,57	225,74	**406,48**	64,73
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-014-07	кровля из рулонных заготовок	**7191,02**	667,48	6170,28	185,86	**353,26**	72,71
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м^3,:						
09-02-014-08	днище из рулонных заготовок	3137,23	245,49	2763,67	104,64	128,07	26,34
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-014-09	днище из листовых заготовок	2218,38	450,37	1651,96	109,50	116,05	49,71
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-014-10	стенка из двух рулонов	**1849,68**	107,60	1666,31	72,82	**75,77**	12,6
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-014-11	стенка из рулонных заготовок	**1779,97**	176,64	1522,47	78,55	**80,86**	19,78
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-014-12	кровля из щитовых заготовок	**3292,42**	510,04	2564,53	173,69	**217,85**	55,56
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-014-13	кровля комбинированная из щитовых заготовок и карт листового настила	**3615,23**	598,53	2747,55	182,54	**269,15**	64,22
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 09-02-018 изложить в следующей редакции:

Таблица 09-02-018. Монтаж пролетных строений галерей с опорами

	Измеритель: 1 т конструкций						
	Монтаж пролетных строений галерей с опорами:						
09-02-018-01	наклонного типа	**1549,73**	269,52	1075,16	88,90	**205,05**	32,01
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-018-02	горизонтального типа	**1539,97**	264,89	1071,65	88,47	**203,43**	31,46
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-018-03	транспортных оболочечного типа круглого сечения	**1488,32**	193,58	1119,24	87,16	**175,50**	22,99
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-018-04	транспортных оболочечного типа прямоугольного сечения	**935,83**	124,45	720,15	52,82	**91,23**	14,78
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 09-02-019 изложить в следующей редакции:

Таблица 09-02-019. Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м

	Измеритель: 1 т конструкций						
	Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м:						
09-02-019-01	одноярусных	**1382,09**	373,43	740,10	49,65	**268,56**	44,35
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-019-02	двухъярусных	**1298,88**	312,13	753,33	50,33	**233,42**	37,07
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 09-02-023 изложить в следующей редакции:

Таблица 09-02-023. Монтаж каркасов постоянных шахтных копров

	Измеритель: 1 т конструкций						
	Монтаж каркасов постоянных шахтных копров высотой:						
09-02-023-01	до 40 м одноукосных	**1232,35**	348,90	570,22	38,74	**313,23**	36,96
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-023-02	до 50 м одноукосных	**1389,34**	325,68	761,73	60,59	**301,93**	34,5
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-023-03	до 50 м двухукосных	**1024,82**	284,43	477,81	45,35	**262,58**	30,13
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-023-04	до 70 м башенных	**1367,53**	301,51	773,23	27,04	**292,79**	31,94
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-023-05	до 125 м башенных	**1356,96**	296,04	765,96	27,04	**294,96**	31,36
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 09-02-027 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 09-02-027. Монтаж каркасов складов карбамида пролетом до 60 м						
	Измеритель: 1 т конструкций						
09-02-027-01	Монтаж каркасов складов карбамида пролетом до 60 м	**1342,54**	174,89	794,00	48,08	**373,65**	21,02
(101-1014)	*Балки двутавровые № 60 из стали марки Ст6пс, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-1809)	*Болты высокопрочные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Таблицу 09-02-028 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 09-02-028. Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов						
	Измеритель: 100 м^2						
	Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов:						
09-02-028-01	покрытий	**4820,12**	668,37	2429,19	207,86	**1722,56**	82,21
(101-1810)	*Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-1811)	*Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(206-9003)	*Алюминиевые конструкции, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-02-028-02	стен	4052,29	683,81	2081,18	178,95	1287,30	84,11
(101-1810)	*Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-1811)	*Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(206-9003)	*Алюминиевые конструкции, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 09-03-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 09-03-001. Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью						
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой:						
09-03-001-01	до 0,1 т	**1510,09**	193,32	1011,49	96,41	**305,28**	22,96
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-03-001-02	до 0,5 т	**795,38**	132,03	571,11	54,87	**92,24**	15,68
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-03-001-03	до 1,0 т	634,87	93,97	410,72	39,14	130,18	11,16
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-03-001-04	более 1,0 т	445,80	70,90	322,70	30,43	52,20	8,42
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 09-03-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 09-03-002. Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад						
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой:						
09-03-002-01	до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т	388,43	84,07	265,42	22,73	38,94	10,47
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-03-002-02	до 25 м цельного сечения массой до 3,0 т	269,73	51,71	163,23	13,89	54,79	6,44
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-03-002-03	до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т	213,37	42,08	127,66	10,90	43,63	5,24
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-03-002-04	до 25 м составного сечения массой до 3,0 т	553,80	112,42	372,67	33,38	68,71	14
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-03-002-05	до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	**417,41**	91,70	277,92	25,00	**47,79**	11,42
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-03-002-06	до 25 м составного сечения массой до 15,0 т	398,42	67,77	282,94	19,83	47,71	8,44
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-03-002-07	до 25 м составного сечения массой более 15,0 т	502,19	87,37	367,90	28,54	46,92	10,88
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-03-002-08	до 50 м составного сечения массой до15,0 т	**433,89**	75,08	308,26	21,16	**50,55**	9,35
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-03-002-09	до 50 м составного сечения массой более 15,0 т	579,61	96,28	436,41	30,05	46,92	11,99
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания:						
09-03-002-10	до 25 м	**621,77**	55,72	492,68	24,74	**73,37**	6,07
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-03-002-11	до 50 м	663,83	68,92	508,64	27,43	86,27	8,07
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания:						
09-03-002-12	до 25 м	**732,15**	162,97	468,71	34,31	**100,47**	18,25
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-03-002-13	до 50 м	779,18	165,34	517,86	37,14	95,98	19,07
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Таблицу 09-03-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 09-03-003. Монтаж подкрановых балок						
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой:						
09-03-003-01	до 1,0 т	690,98	128,64	443,44	39,73	118,90	16,02
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-03-003-02	до 2,0 т	**546,31**	97,16	337,34	29,08	**111,81**	12,1
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-03-003-03	более 2,0 т	414,24	73,15	256,98	22,12	84,11	9,11
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Монтаж блоков подкрановых балок полной заводской готовности на отметке до 25 м пролетом до 12 м массой:						
09-03-003-04	до 2,0 т	863,08	144,38	628,84	41,57	89,86	17,98
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-03-003-05	до 3,0 т	735,64	112,34	533,44	35,06	89,86	13,99
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-03-003-06	более 3,0 т	616,64	85,76	451,25	29,70	79,63	10,68
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке:						
09-03-003-07	до 25 м пролетом до 12 м массой до 2,0 т	1127,56	179,59	885,14	61,57	62,83	22,09
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-03-003-08	до 25 м пролетом до 12 м массой до 3,0 т	895,15	139,35	692,97	48,32	62,83	17,14
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-03-003-09	до 25 м пролетом до 12 м массой более 3,0 т	**720,24**	106,50	558,00	38,91	**55,74**	13,1
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-03-003-10	до 25 м пролетом до 24 м	662,26	79,58	472,70	33,16	109,98	9,91
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-03-003-11	до 25 м пролетом до 30 м	**778,39**	74,28	597,28	43,46	**106,83**	9,25
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-03-003-12	Монтаж ограждений по подкрановым балкам	1243,27	187,65	1010,27	72,39	45,35	24,53
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 09-03-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 09-03-005. Монтаж подкрановых путей

	Измеритель: 100 м рельса в одну нитку						
	Монтаж подкрановых путей:						
09-03-005-01	по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа Р	**7854,42**	2409,86	5120,10	501,45	**324,46**	307,38
(201-0631)	*Детали крепления рельсов, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-03-005-02	по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа КР	**12996,88**	4044,68	7580,51	508,61	**1371,69**	486,14
(201-0631)	*Детали крепления рельсов, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-03-005-03	по железобетонным подкрановым балкам	**12718,83**	4439,81	7898,19	805,53	**380,83**	559,17
(201-0631)	*Детали крепления рельсов, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 09-03-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 09-03-006. Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м

	Измеритель: 100 м рельса в одну нитку						
	Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м:						
09-03-006-01	прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М	**7089,80**	969,62	5878,79	947,61	**241,39**	120,75
(201-0632)	*Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
09-03-006-02	прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 36 М	**9518,40**	1320,53	7871,87	1281,28	**326,00**	164,45
(201-0632)	*Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-03-006-03	прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 45 М	**20989,93**	2751,88	17768,76	2898,51	**469,29**	342,7
(201-0632)	*Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-03-006-04	прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М	**9985,52**	1357,47	8118,06	1282,86	**509,99**	169,05
(201-0632)	*Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-03-006-05	прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 36 М	**12915,37**	1985,42	10114,78	1533,24	**815,17**	247,25
(201-0632)	*Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-03-006-06	прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 45 М	**25280,63**	3564,52	20761,43	3340,46	**954,68**	443,9
(201-0632)	*Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-03-006-07	криволинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М	**12337,15**	1830,84	10178,92	1401,97	**327,39**	228
(201-0632)	*Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-03-006-08	криволинейных по металлическим опорам, номера балок 36 М	**12056,89**	1856,13	9725,03	1538,15	**475,73**	231,15
(201-0632)	*Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-03-006-09	криволинейных по металлическим опорам, номера балок 45 М	**19340,19**	2444,17	16436,45	2596,51	**459,57**	304,38
(201-0632)	*Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-03-006-10	криволинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М	**22573,65**	4156,01	16064,43	2154,22	**2353,21**	517,56
(201-0632)	*Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-03-006-11	криволинейных по железобетонным опорам, номера балок 36 М	**28360,26**	4912,75	20245,67	2834,86	**3201,84**	611,8
(201-0632)	*Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-03-006-12	криволинейных по железобетонным опорам, номера балок 45 М	**38747,71**	5739,68	30737,17	4779,81	**2270,86**	714,78

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-0632)	*Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 09-03-012 изложить в следующей редакции:							
Таблица 09-03-012. Монтаж стропильных и подстропильных ферм, опорных стоек							
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом:						
09-03-012-01 *(201-9002)*	до 24 м массой до 3,0 т *Конструкции стальные, (т)*	850,65 -	200,16 -	563,08 -	49,76 -	87,41 *(1)*	25,53 -
09-03-012-02 *(201-9002)*	до 24 м массой до 5,0 т *Конструкции стальные, (т)*	**603,67** -	135,79 -	385,33 -	33,81 -	**82,55** *(1)*	17,32 -
09-03-012-03 *(201-9002)*	до 24 м массой более 5,0 т *Конструкции стальные, (т)*	**471,27** -	103,57 -	293,39 -	25,79 -	**74,31** *(1)*	13,21 -
09-03-012-04 *(201-9002)*	до 36 м массой до 5,0 т *Конструкции стальные, (т)*	**1056,94** -	154,92 -	664,66 -	42,98 -	**237,36** *(1)*	19,76 -
09-03-012-05 *(201-9002)*	до 36 м массой до 8,0 т *Конструкции стальные, (т)*	**754,38** -	111,41 -	473,12 -	30,97 -	**169,85** *(1)*	14,21 -
09-03-012-06 *(201-9002)*	до 36 м массой до 10,0 т *Конструкции стальные, (т)*	**653,51** -	97,45 -	405,81 -	26,61 -	**150,25** *(1)*	12,43 -
09-03-012-07 *(201-9002)*	до 36 м массой более 10,0 т *Конструкции стальные, (т)*	492,54 -	78,32 -	315,74 -	21,21 -	98,48 *(1)*	9,99 -
09-03-012-08 *(201-9002)*	до 48 м массой до 8,0 т *Конструкции стальные, (т)*	**1232,87** -	126,46 -	876,08 -	63,34 -	**230,33** *(1)*	16,13 -
09-03-012-09 *(201-9002)*	до 48 м массой до 10,0 т *Конструкции стальные, (т)*	**1045,92** -	108,90 -	746,77 -	54,24 -	**190,25** *(1)*	13,89 -
09-03-012-10 *(201-9002)*	до 48 м массой до 15,0 т *Конструкции стальные, (т)*	**799,01** -	85,53 -	574,44 -	41,89 -	**139,04** *(1)*	10,91 -
09-03-012-11 *(201-9002)*	до 48 м массой более 15,0 т *Конструкции стальные, (т)*	**672,18** -	73,93 -	486,96 -	35,82 -	**111,29** *(1)*	9,43 -
	Монтаж опорных стоек для пролетов:						
09-03-012-12 *(201-9002)*	до 24 м *Конструкции стальные, (т)*	434,26 -	51,67 -	269,25 -	26,17 -	113,34 *(1)*	6,59 -
09-03-012-13 *(201-9002)*	до 48 м *Конструкции стальные, (т)*	492,99 -	51,67 -	327,98 -	27,00 -	113,34 *(1)*	6,59 -
Таблицу 09-03-013 изложить в следующей редакции:							
Таблица 09-03-013. Монтаж вертикальных связей в виде ферм							
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов:						
09-03-013-01 *(201-9002)*	до 24 м при высоте здания до 25 м *Конструкции стальные, (т)*	**887,54** -	429,24 -	306,92 -	29,11 -	**151,38** *(1)*	56,11 -
09-03-013-02 *(201-9002)*	до 24 м при высоте здания до 50 м *Конструкции стальные, (т)*	**1100,26** -	472,92 -	468,53 -	33,62 -	**158,81** *(1)*	61,82 -
09-03-013-03 *(201-9002)*	более 24 м при высоте здания до 25 м *Конструкции стальные, (т)*	**1010,55** -	429,24 -	429,93 -	30,85 -	**151,38** *(1)*	56,11 -
09-03-013-04 *(201-9002)*	более 24 м при высоте здания до 50 м *Конструкции стальные, (т)*	**1377,30** -	472,92 -	745,57 -	57,54 -	**158,81** *(1)*	61,82 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 09-03-014 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 09-03-014. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей						
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов:						
09-03-014-01	до 24 м при высоте здания до 25 м	**1167,47**	484,09	469,92	45,27	**213,46**	63,28
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-03-014-02	до 24 м при высоте здания до 50 м	1456,65	529,53	722,99	52,04	204,13	69,22
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-03-014-03	более 24 м при высоте здания до 25 м	**1366,80**	484,09	669,25	48,13	**213,46**	63,28
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-03-014-04	более 24 м при высоте здания до 50 м	1900,59	529,53	1166,93	90,29	204,13	69,22
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Таблицу 09-03-015 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 09-03-015. Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м						
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания:						
09-03-015-01	до 25 м	**482,02**	120,79	281,02	19,64	**80,21**	15,79
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-03-015-02	до 50 м	**666,05**	125,08	460,76	34,92	**80,21**	16,35
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Таблицу 09-03-021 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 09-03-021. Монтаж каркасов фонарей						
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Монтаж каркасов фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм:						
09-03-021-01	до 6 м	**1158,55**	206,37	912,83	92,74	**39,35**	24,51
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-03-021-02	до 12 м	1059,42	194,08	828,17	82,71	37,17	23,05
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Таблицу 09-03-022 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 09-03-022. Монтаж оконных фонарных панелей и покрытий						
	Измеритель: 100 м^2						
	Монтаж оконных фонарных панелей:						
09-03-022-01	одноярусных	**4191,31**	1214,14	2851,17	268,25	**126,00**	151,2
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-1810)	*Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
09-03-022-02	двухярусных	5072,02	1438,98	3493,14	333,78	139,90	179,2
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-1810)	*Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-03-022-03	Монтаж оконных фонарных остекленных покрытий из герметичных одно- и двухкамерных стеклопакетов в пластиковой и алюминиевой обвязке	8289,65	3833,98	3850,29	376,86	605,38	435,68
(101-1810)	*Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(206-9001)	*Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
09-03-022-04	Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками	3129,91	930,07	2167,96	211,52	31,88	113,01
(101-1703)	*Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная), (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-1810)	*Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9124)	*Пластмассовые материалы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 09-03-023 изложить в следующей редакции:

Таблица 09-03-023. Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей

Измеритель: 100 $м^2$

	Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей при площади:						
09-03-023-01	до 10 $м^2$	**8926,64**	2326,91	6073,07	560,15	**526,66**	296,8
(101-1810)	*Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-03-023-02	до 20 $м^2$	**5885,08**	1606,89	3933,15	365,67	**345,04**	204,96
(101-1810)	*Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 09-03-029 изложить в следующей редакции:

Таблица 09-03-029. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением

Измеритель: 1 т конструкций

09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	**1032,25**	266,41	681,56	66,72	**84,28**	32,37

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Таблицу 09-03-030 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 09-03-030. Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали						
	Измеритель: 1 т конструкций						
09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	**1027,15**	314,21	628,66	55,93	**84,28**	39,13
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Таблицу 09-03-037 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 09-03-037. Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м						
	Измеритель: 1 т конструкций						
09-03-037-01	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	**1062,65**	156,50	636,83	80,80	**269,32**	19,49
(101-1809)	*Болты высокопрочные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Таблицу 09-03-038 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 09-03-038. Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката						
	Измеритель: 1 т конструкций						
09-03-038-01	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката	**673,03**	137,85	342,72	23,86	**192,46**	15,9
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Таблицу 09-03-039 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 09-03-039. Монтаж опорных конструкций						
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Монтаж опорных конструкций:						
09-03-039-01	для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	**1160,64**	636,95	298,56	1,30	**225,13**	80,22
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-03-039-02	для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т	606,58	392,95	115,29	1,30	98,34	49,49
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-03-039-03	для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т	**754,09**	400,73	187,51	1,30	**165,85**	50,47
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-03-039-04	подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	**1148,35**	853,70	88,35	1,42	**206,30**	108,89

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-03-039-05	этажерочного типа	**842,23**	159,50	256,75	15,28	**425,98**	19,38
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 09-03-040 изложить в следующей редакции:							
Таблица 09-03-040. Монтаж защитных ограждений оборудования							
	Измеритель: 1 т конструкций						
09-03-040-01	Монтаж защитных ограждений оборудования	**951,39**	730,75	63,70	1,42	**156,94**	94,29
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 09-03-046 изложить в следующей редакции:							
Таблица 09-03-046. Монтаж перегородок							
	Измеритель: 100 м^2						
	Монтаж перегородок:						
09-03-046-01	из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	**3682,81**	2858,42	568,82	25,98	**255,57**	324,82
(101-1271)	*Стекло армированное листовое бесцветное толщиной 5,5 мм гладкое, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-1279)	*Стекло листовое прокатное для витражей бесцветное толщиной 3,5 мм, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-1851)	*Резина прессованная, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(206-9003)	*Алюминиевые конструкции, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-03-046-02	из алюминиевых сплавов звукоизоляционных	**2690,64**	2071,87	392,69	12,05	**226,08**	235,44
(101-0691)	*Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком одноцветные, (1000 м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(206-9003)	*Алюминиевые конструкции, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-03-046-03	стальных, консольных, сетчатых	**728,14**	418,36	50,80	3,66	**258,98**	52,1
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 09-03-047 изложить в следующей редакции:							
Таблица 09-03-047. Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления							
	Измеритель: 1 т конструкций						
09-03-047-01	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	**1586,00**	655,11	492,52	8,84	**438,37**	75,56
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 09-03-048 изложить в следующей редакции:							
Таблица 09-03-048. Монтаж потолков							
	Измеритель: 100 м^2						
	Монтаж потолков подвесных:						
09-03-048-01	комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами	**5865,96**	2163,65	1675,96	160,26	**2026,35**	272,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-9018)	*Конструкции стальные (включая накладки и подвески) с облицовкой алюминием, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-03-048-02	алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м^2 потолка до 2,4 кг)	**3275,38**	2449,25	234,45	2,95	**591,68**	308,47
(201-9018)	*Конструкции стальные (включая накладки и подвески) с облицовкой алюминием, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(206-9003)	*Алюминиевые конструкции, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 09-04-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 09-04-002. Монтаж кровельного покрытия						
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
	Монтаж кровельного покрытия:						
09-04-002-01	из профилированного листа при высоте здания до 25 м	**889,31**	271,58	474,51	32,76	**143,22**	35,5
(101-9910)	*Стальной гнутый профиль (профилированный настил), (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9911)	*Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-04-002-02	из профилированного листа при высоте здания до 50 м	**1052,58**	295,60	612,18	42,33	**144,80**	38,64
(101-9910)	*Стальной гнутый профиль (профилированный настил), (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9911)	*Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-04-002-03	из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	**1981,12**	358,89	1477,25	114,54	**144,98**	45,2
(201-9400)	*Панели многослойные стеновые с обшивкой из профильного настила, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-04-002-04	из профилированных алюминиевых листов при высоте здания до 50 м	**2579,10**	314,42	539,01	43,06	**1725,67**	41,1
(101-1810)	*Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-1811)	*Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(206-9003)	*Алюминиевые конструкции, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 09-04-006 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 09-04-006. Монтаж ограждающих конструкций стен, монтаж фахверка						
	Измеритель: 1 т конструкций						
09-04-006-01	Монтаж фахверка	**1029,43**	249,39	564,98	34,54	**215,06**	28,34
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Измеритель: 100 м^2						
	Монтаж ограждающих конструкций стен:						
09-04-006-02	из профилированного листа при высоте здания до 30 м	**3591,17**	835,92	2475,45	196,31	**279,80**	105,28
(101-9910)	*Стальной гнутый профиль (профилированный настил), (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9911)	*Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9360)	*Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления, (т)*	-	-	-	-	*(0,0578)*	-
09-04-006-03	из профилированного листа при высоте здания до 90 м	**3728,57**	1031,80	2367,59	193,89	**329,18**	129,95
(101-9910)	*Стальной гнутый профиль (профилированный настил), (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9911)	*Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9360)	*Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления, (т)*	-	-	-	-	*(0,0578)*	-
09-04-006-04	из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	**6933,88**	1401,08	5134,30	387,99	**398,50**	170,24
(201-9360)	*Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления, (т)*	-	-	-	-	*(0,273)*	-
(201-9400)	*Панели многослойные стеновые с обшивкой из профильного настила, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-04-006-05	из профилированных алюминиевых листов при высоте здания до 90 м	4005,83	1067,14	1609,47	138,53	1329,22	134,4
(101-1810)	*Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-1811)	*Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(206-9003)	*Алюминиевые конструкции, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 09-04-009 изложить в следующей редакции:

Таблица 09-04-009. Монтаж оконных блоков

	Измеритель: 1 т конструкций						
	Монтаж оконных блоков:						
09-04-009-01	стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м	**2891,85**	824,69	1062,93	72,27	**1004,23**	92,35
(101-9900)	*Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки т.д.), (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9291)	*Конструкции стальные оконных блоков, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(201-9360)	*Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
09-04-009-02	стальных с нащельниками из алюминиевых сплавов при высоте здания до 50 м	**3101,99**	758,96	1216,79	97,07	**1126,24**	84,99
(101-9900)	*Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки т.д.), (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9291)	*Конструкции стальные оконных блоков, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(206-9016)	*Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-04-009-03	алюминиевых с нащельниками из алюминия	**3749,41**	1744,02	1785,83	192,63	**219,56**	219,65
(101-9900)	*Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки т.д.), (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(206-9015)	*Блоки оконные из алюминиевых сплавов, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(206-9016)	*Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Измеритель: 100 м^2						
09-04-009-04	из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	**21417,22**	3796,77	1941,95	232,60	**15678,50**	437,92
(101-9900)	*Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки т.д.), (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(206-9015)	*Блоки оконные из алюминиевых сплавов, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(206-9016)	*Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 09-04-010 изложить в следующей редакции:

Таблица 09-04-010. Монтаж витражей, витрин и остекленных панелей фасадов

	Измеритель: 1 т конструкций						
	Монтаж витражей, витрин:						
09-04-010-01	с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий	**4177,68**	2263,30	1368,87	83,73	**545,51**	268,8
(101-1810)	*Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(206-9001)	*Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-04-010-02	с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях	**4212,75**	3547,35	450,70	1,42	**214,70**	421,3
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-1810)	*Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(206-9001)	*Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Измеритель: 100 м^2						
09-04-010-03	Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	3603,53	2798,07	791,96	200,98	13,50	322,73
(101-1810)	*Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(206-9001)	*Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Измеритель: 10 м^2 витража						
09-04-010-04	Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса	**1443,58**	217,93	40,93	0,00	**1184,72**	27,14
(206-9001)	*Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 09-04-011 изложить в следующей редакции:

Таблица 09-04-011. Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания

	Измеритель: 1 т конструкций						
09-04-011-01	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	**3306,91**	408,06	2438,47	106,42	**460,38**	46,37
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 09-05-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 09-05-002. Электродуговая сварка при монтаже

	Измеритель: 10 т конструкций						
	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий:						
09-05-002-01	каркасов в целом	**1255,51**	387,61	439,01	0,00	**428,89**	35,79
09-05-002-02	опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки)	**510,64**	172,99	204,90	0,00	**132,75**	16,73
09-05-002-03	ограждений	**8625,88**	3519,80	4493,39	0,00	**612,69**	372,86
09-05-002-04	покрытий (фермы, балки)	**2322,41**	703,34	771,51	0,00	**847,56**	63,08

Таблицу 09-05-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 09-05-003. Постановка болтов

	Измеритель: 100 шт. болтов						
	Постановка болтов:						
09-05-003-01	строительных с гайками и шайбами	96,98	94,49	2,49	0,00	0,00	11,9
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-05-003-02	высокопрочных	**358,21**	135,56	12,50	0,00	**210,15**	16,1
(101-1809)	*Болты высокопрочные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 09-06-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 09-06-001. Монтаж дверей, люков, подвесных путей из полосовой стали и труб; лотков, решеток, стеллажей из стали различного профиля						
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Монтаж:						
09-06-001-01	конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	**830,20**	667,60	127,77	5,79	**34,83**	89,49
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-001-02	лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	587,99	378,89	131,93	1,42	77,17	50,79
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-001-03	стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	928,06	772,48	89,94	1,89	65,64	103,55
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-001-04	конструкций стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей	404,52	231,52	125,61	3,31	47,39	32,7
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Таблицу 09-06-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 09-06-002. Монтаж подвесных путей						
	Измеритель: 100 м						
	Монтаж подвесных путей с подвесками, стрелками и деталями крепления:						
09-06-002-01	из полосовой стали	**3156,01**	1654,26	977,78	6,85	**523,97**	206,01
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-06-002-02	из труб	**3157,05**	1934,35	1044,10	6,85	**178,60**	240,89
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 09-06-006 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 09-06-006. Монтаж стационарных конструкций сцен и каркасов сценических устройств						
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Монтаж стационарных конструкций сцены:						
09-06-006-01	колосники, штанкетные площадки, рабочие галереи, мостики	**1858,14**	1013,88	368,57	11,57	**475,69**	121,86
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-06-006-02	балки подвеса огнезащитного занавеса	**1960,58**	879,67	507,14	16,42	**573,77**	105,73
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-06-006-03	направляющие с каркасами ограждений	**3131,53**	1915,35	657,58	8,62	**558,60**	230,21
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Монтаж каркасов сценических устройств:						
09-06-006-04	огнезащитных дверей, занавесей и штор	**2870,83**	1332,20	687,68	11,34	**850,95**	160,12
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-06-006-05	клапанов дымовых люков, световых рам софитных ферм, кулис	**3656,35**	2134,83	741,08	11,10	**780,44**	256,59
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
09-06-006-06	вращающихся кругов всех типов	**2495,72**	1144,50	692,87	13,94	**658,35**	137,56
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-06-006-07	дорог раздвижных горизонтов, панорам, антрактно-раздвижных и поплановых занавесей, штанг декорационных подъемов	**2365,98**	1470,98	375,91	8,98	**519,09**	176,8
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 09-06-010 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 09-06-010. Монтаж опор, станций, мостов и эстакад						
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Монтаж опор канатных дорог:						
09-06-010-01	свободно стоящих высотой до 25 м	**2124,80**	331,61	1478,61	97,76	**314,58**	38,83
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-010-02	свободно стоящих высотой до 40 м	**1786,00**	292,07	1012,11	95,63	**481,82**	34,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-010-03	мачтового типа на расчалках высотой до 70 м	**2279,71**	381,05	1528,51	159,58	**370,15**	44,62
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-010-04	станций мачтового типа на расчалках высотой до 150 м	**1910,63**	432,29	1129,79	145,17	**348,55**	50,62
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-010-05	Монтаж станций предохранительных, мостов и эстакад канатных дорог	**2184,57**	496,43	1510,41	122,73	**177,73**	58,13
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Таблицу 09-06-014 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 09-06-014. Монтаж конструкций электролизеров						
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Монтаж конструкций электролизеров типа С-8 БМ:						
09-06-014-01	кожухов катода	983,36	168,87	693,57	46,02	120,92	19,19
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-014-02	кожухов анода	**1332,16**	139,13	1113,94	76,61	**79,09**	15,81
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-014-03	анодной рамы с ошиновкой анодной	**865,68**	153,38	627,17	42,93	**85,13**	17,43
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-014-04	газосборника	1163,04	138,07	994,35	69,38	30,62	15,69
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-014-05	ограждений, лестниц, перил, трапов	**2698,89**	563,82	1795,30	96,41	**339,77**	64,07
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Монтаж конструкций электролизеров с обоженными анодами:						
09-06-014-06	кожуха катода	**784,95**	115,37	527,72	34,43	**141,86**	13,11
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-014-07	балок коллектора с ошиновкой анодной	**1299,13**	169,84	1010,01	67,49	**119,28**	19,3
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 09-06-018 изложить в следующей редакции:							
Таблица 09-06-018. Монтаж конструкций							
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Монтаж:						
09-06-018-01	камер сухого тушения кокса	1938,81	363,31	1451,57	63,98	123,93	40,1
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-018-02	корпуса осветлителя цилиндрической формы механизированного отстойника	**1177,56**	291,04	570,16	33,57	**316,36**	34,08
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-018-03	корпуса электрофильтра	**1338,40**	227,89	675,48	44,34	**435,03**	29,79
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-018-04	анкерных колонн основных с балками армирования регенераторов	**530,02**	136,54	363,24	40,81	**30,24**	16,59
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-018-05	батарей анкерных стяжек продольных	**901,39**	322,40	339,21	25,38	**239,78**	38,75
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-018-06	батарей анкерных стяжек поперечных	313,22	113,99	159,12	13,03	40,11	14,9
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-018-07	кронштейнов для троллеев электровозного вагона и коксовыталкивателя	**3044,88**	452,36	2348,91	196,45	**243,61**	52,97
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-018-08	кронштейнов для троллеев двересъемной машины	828,69	91,99	696,59	58,61	40,11	11,87
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 09-06-019 изложить в следующей редакции:							
Таблица 09-06-019. Монтаж ограждающих сеток троллеев электровозного вагона и коксовыталкивателя							
	Измеритель: 100 м^2 сетки						
09-06-019-01	Монтаж ограждающих сеток троллеев электровозного вагона и коксовыталкивателя	**6243,80**	4646,13	1098,17	43,15	**499,50**	599,5
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 09-06-020 изложить в следующей редакции:							
Таблица 09-06-020. Монтаж конструкций путей							
	Измеритель: 100 м пути						
	Монтаж конструкций путей:						
09-06-020-01	коксовыталкивателя	**83240,50**	11434,86	68820,70	5770,29	**2984,94**	1318,9
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-06-020-02	углезагрузочной машины	**20619,97**	2911,39	15597,26	1596,88	**2111,32**	335,8
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-06-020-03	двересъемной машины	**15061,39**	2551,58	9876,15	758,12	**2633,66**	294,3
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 09-06-024 изложить в следующей редакции:							
Таблица 09-06-024. Монтаж каркасов, кожухов, панелей и других конструкций промышленных печей и сушил							
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Монтаж:						
09-06-024-01	каркасов нагревательных печей	853,55	179,85	615,38	34,84	58,32	21,36
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-024-02	каркасов прочих печей и выдвижные поды	**980,87**	395,57	452,93	9,21	**132,37**	46,98
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-024-03	каркасов конвейерных сушил (без панелей)	918,59	313,90	480,58	11,34	124,11	37,28
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-024-04	цилиндрических кожухов печей и сушил из листовой стали	**2144,80**	586,45	1216,53	23,74	**341,82**	69,65
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-024-05	рекуператоров, экранов, коробок, загрузочных и разгрузочных камер вращающихся печей и сушил из листовой стали	**1427,09**	457,96	757,13	13,35	**212,00**	54,39
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-024-06	подин стационарных	418,79	234,08	155,42	4,96	29,29	27,8
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-024-07	подин выдвижных	321,94	156,95	135,70	4,96	29,29	18,64
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-024-08	плит чугунных и стальных деталей обрамления каркасов и кладки нагревательных печей	436,91	221,19	184,48	7,68	31,24	26,27
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-024-09	подподовых рельсов со стальными шпалами и креплениями	**541,32**	256,98	207,48	3,19	**76,86**	30,52
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-024-10	лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой	721,24	322,15	301,91	5,31	97,18	38,26
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-024-11	закалочных баков (без стальных конструкций конвейеров)	**2076,32**	684,63	988,10	3,42	**403,59**	81,31
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-024-12	люлек, этажерок сушил и других деталей из сортовой стали	**1729,59**	598,41	813,14	3,31	**318,04**	71,07
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-024-13	кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 $м^2$	680,09	333,18	310,51	11,81	36,40	39,57
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-024-14	колосников с балками, топочных дверец, клапанов и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету более 0,5 $м^2$	519,90	306,57	176,12	6,50	37,21	36,41
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 09-06-028 изложить в следующей редакции:							
Таблица 09-06-028. Монтаж конструкций башенных градирен							
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Монтаж конструкций башенных градирен высотой:						
09-06-028-01	до 55 м	**1635,82**	324,28	791,41	84,29	**520,13**	36,85
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-028-02	до 70 м	**2077,59**	328,42	1229,04	88,51	**520,13**	37,32
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-028-03	до 80 м	**2090,96**	361,49	1258,95	85,66	**470,52**	39,9
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-028-04	до 110 м	**2936,90**	362,49	2103,89	90,66	**470,52**	40,01
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 09-06-033 изложить в следующей редакции:							
Таблица 09-06-033. Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб, опор башенного и портального типов							
	Измеритель: 1 т конструкций						
09-06-033-01	Монтаж каркасов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м	**765,08**	287,32	122,19	3,90	**355,57**	33,14
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой:						
09-06-033-02	до 45 м	**1097,18**	497,83	251,62	13,82	**347,73**	57,42
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-033-03	до 250 м	**1051,90**	376,08	375,74	27,28	**300,08**	41,51
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-06-033-04	Монтаж опор отдельно стоящих башенного и портального типов высотой до 45 м	1463,93	225,14	1134,85	107,76	103,94	24,85
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 09-07-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 09-07-001. Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС неподконтрольных Ростехнадзору							
	Измеритель: 1 т						
	Конструкции облицовок:						
09-07-001-01	пол	**13883,15**	4054,22	3735,09	200,28	**6093,84**	454
09-07-001-02	стены	**14802,15**	4795,41	4475,91	211,25	**5530,83**	537
09-07-001-03	потолок	**12454,76**	5652,69	3017,86	148,42	**3784,21**	633
Таблицу 09-07-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 09-07-002. Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору							
	Измеритель: 1 т						
	Конструкции облицовок:						
09-07-002-01	пол	**7032,46**	2543,20	3528,00	248,45	**961,26**	289
09-07-002-02	стены	7829,07	3304,10	3478,91	190,56	1046,06	370
09-07-002-03	потолок	**7896,86**	4357,84	2542,50	143,58	**996,52**	488

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 09-07-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 09-07-003. Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору						
	Измеритель: 1 т						
	Конструкции облицовок:						
09-07-003-01	пол	**15562,67**	4734,40	4417,48	213,16	**6410,79**	538
09-07-003-02	стены	**17056,26**	5588,00	5459,72	226,37	**6008,54**	635
09-07-003-03	потолок	**14659,21**	6740,80	3739,22	150,51	**4179,19**	766
	Таблицу 09-07-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 09-07-004. Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору						
	Измеритель: 1 т						
	Конструкции облицовок:						
09-07-004-01	пол	8213,73	3317,60	3563,52	189,10	1332,61	377
09-07-004-02	стены	**9373,92**	3875,62	4051,19	196,42	**1447,11**	434
09-07-004-03	потолок	**9783,40**	5197,26	3055,01	137,81	**1531,13**	582
	Таблицу 09-07-005 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 09-07-005. Гидравлическое испытание помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору						
	Измеритель: 1 $м^3$ помещения						
09-07-005-01	Гидравлическое испытание	**93,85**	82,18	8,20	0,00	**3,47**	9,76
	Таблицу 09-07-006 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 09-07-006. Гидравлическое испытание помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору						
	Измеритель: 1 $м^3$ помещения						
09-07-006-01	Гидравлическое испытание	**111,63**	98,35	9,81	0,00	**3,47**	11,68
	Таблицу 09-07-010 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 09-07-010. Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору						
	Измеритель: 1 т						
09-07-010-01	Конструкции облицовок (пол, стены, потолок)	**29416,46**	999,18	866,72	3,66	**27550,56**	117
	Таблицу 09-07-011 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 09-07-011. Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору						
	Измеритель: 1 т						
09-07-011-01	Конструкции облицовок (пол, стены, потолок)	**7103,89**	548,98	474,79	3,07	**6080,12**	65,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 09-07-012 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 09-07-012. Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору						
	Измеритель: 1 т						
09-07-012-01	Конструкции облицовок (пол, стены, потолок)	**29732,29**	1067,50	958,04	3,66	**27706,75**	125
	Таблицу 09-07-013 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 09-07-013. Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору						
	Измеритель: 1 т						
09-07-013-01	Конструкции облицовок (пол, стены, потолок)	**7306,30**	579,01	508,85	3,07	**6218,44**	67,8
	В Части 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ таблицу 10-01-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 10-01-001. Сборка и установка конструкций кровельных покрытий						
	Измеритель: 1 конструкция						
	Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом:						
10-01-001-01	18 м	**770,99**	178,34	144,51	9,45	**448,14**	21,67
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-02	24 м	**1115,94**	288,97	299,71	18,19	**527,26**	34,32
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Установка балок пролетом:						
10-01-001-03	9 м объемом до 0,5 $м^3$	**156,83**	46,96	45,48	4,72	**64,39**	5,99
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-04	9 м объемом более 0,5 $м^3$	**238,71**	53,70	61,19	5,43	**123,82**	6,85
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-05	12 м	241,48	53,32	86,21	6,61	101,95	6,88
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-06	15 м объемом до 2 $м^3$	291,19	56,06	89,44	6,73	145,69	7,15
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-07	15 м объемом более 2 $м^3$	**342,90**	63,43	119,56	8,27	**159,91**	8,09
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-08	18 м одинарных объемом до 5 $м^3$	**539,35**	101,82	190,61	11,34	**246,92**	13,31
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-09	18 м спаренных объемом до 10 $м^3$	**673,80**	121,26	290,35	16,42	**262,19**	16,68
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-10	Укладка панелей и покрытий длиной 6 м площадью до 10 $м^2$	**174,83**	28,42	12,13	1,30	**134,28**	3,81
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9020)	*Панели покрытия, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 10-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-002. Установка стропил

Измеритель: 1 $м^3$ древесины в конструкции

10-01-002-01	Установка стропил	**2156,48**	175,13	37,05	1,77	**1944,30**	24,09

Таблицу 10-01-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-003. Устройство слуховых окон

Измеритель: 1 слуховое окно

10-01-003-01	Устройство слуховых окон	**355,40**	49,46	21,42	1,30	**284,52**	6,63
(101-9084)	*Приборы оконные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 10-01-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-007. Рубка стен

Измеритель: 100 $м^2$ стен (за вычетом проемов)

	Рубка стен:						
10-01-007-01	из брусьев толщиной 100 мм	**18998,06**	2216,50	305,07	30,00	**16476,49**	286
10-01-007-02	из брусьев толщиной 150 мм	**27261,88**	2255,25	456,19	46,18	**24550,44**	291
10-01-007-03	из брусьев толщиной 180 мм	**32285,65**	2294,00	546,63	55,86	**29445,02**	296
10-01-007-04	из бревен диаметром 20 см	**20100,86**	3505,71	800,37	81,61	**15794,78**	452,35
10-01-007-05	из бревен диаметром 24 см	**22500,78**	3547,95	942,94	96,61	**18009,89**	457,8
10-01-007-06	из бревен диаметром 26 см	**23684,51**	3564,85	942,94	96,61	**19176,72**	459,98
10-01-007-07	из пластин	**9155,47**	2204,80	401,66	38,38	**6549,01**	284,49

Таблицу 10-01-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-008. Дополнительные работы по устройству деревянных стен

Измеритель: 100 $м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов

10-01-008-01	Обшивка стен рубленых	**3606,61**	298,40	61,83	0,00	**3246,38**	40
	Острожка:						
10-01-008-02	брусьев	77,05	56,02	21,03	0,00	0,00	7,51
10-01-008-03	бревен	238,12	173,07	65,05	0,00	0,00	23,2
	Устройство:						
10-01-008-04	фронтонов	**5023,05**	507,28	87,84	0,00	**4427,93**	68
10-01-008-05	карнизов	**4954,38**	1066,78	76,09	0,00	**3811,51**	143
	Обивка стен кровельной сталью:						
10-01-008-06	неоцинкованной по войлоку	**5600,48**	266,81	17,44	0,00	**5316,23**	36,4
10-01-008-07	неоцинкованной по асбесту	**5568,71**	203,56	19,10	0,00	**5346,05**	28
10-01-008-08	оцинкованной по войлоку	**6284,63**	240,81	17,44	0,00	**6026,38**	33,4
10-01-008-09	оцинкованной по асбесту	**6254,28**	179,47	19,10	0,00	**6055,71**	25,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 10-01-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-009. Установка сжимов для рубленых стен							
	Измеритель: 100 м сжимов						
10-01-009-01	Установка сжимов для рубленых стен	**4184,89**	872,82	39,23	0,00	**3272,84**	117
Таблицу 10-01-010 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-010. Установка элементов каркаса							
	Измеритель: 1 м^3 древесины в конструкции						
	Установка элементов каркаса:						
10-01-010-01	из брусьев	**2271,62**	164,93	32,02	0,00	**2074,67**	22,5
10-01-010-02	из бревен и пластин	**935,81**	147,33	33,47	0,00	**755,01**	20,1
Таблицу 10-01-011 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-011. Заполнение каркаса плитами фибролитовыми							
	Измеритель: 100 м^2 стен (за вычетом проемов)						
	Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми:						
10-01-011-01	в 1 слой	**7732,78**	757,05	143,61	6,85	**6832,12**	105
10-01-011-02	в 2 слоя	**10111,82**	1067,08	215,16	10,27	**8829,58**	148
Таблицу 10-01-012 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-012. Обшивка каркасных стен							
	Измеритель: 100 м^2 обшивки стен (за вычетом проемов)						
	Обшивка каркасных стен:						
10-01-012-01	досками обшивки	**3307,88**	274,07	46,84	0,00	**2986,97**	36,3
10-01-012-02	плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм	**1335,43**	131,94	43,35	0,00	**1160,14**	18,3
10-01-012-03	плитами древесностружечными 16 мм	**2795,64**	576,05	41,40	0,00	**2178,19**	75,3
10-01-012-04	досками под штукатурку	**2475,55**	165,04	61,68	0,00	**2248,83**	24,2
10-01-012-05	пергамином	391,28	63,34	3,32	0,00	324,62	8,28
Таблицу 10-01-013 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-013. Устройство перегородок под штукатурку							
	Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)						
	Устройство перегородок под штукатурку:						
10-01-013-01	щитовых неодранкованных толщиной 48 мм	**1593,09**	466,62	340,98	24,33	**785,49**	67,14
(203-9052)	*Щиты перегородок, (м^2)*	-	-	-	-	*(96,4)*	-
10-01-013-02	дощатых двухслойных с прокладкой толя	**7601,38**	981,98	234,78	16,65	**6384,62**	137,34
10-01-013-03	дощатых однослойных, забранных в обвязки	**7045,01**	730,02	192,79	13,70	**6122,20**	103,11
10-01-013-04	каркасных обшитых с двух сторон досками с засыпным утеплителем	**10749,05**	871,18	446,96	33,93	**9430,91**	125,35
10-01-013-05	каркасных обшитых с двух сторон досками без утеплителя	**8995,05**	616,01	248,39	17,72	**8130,65**	84,04

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-013-06	каркасных из фибролитовых плит толщиной 75 мм однослойных	**4798,29**	621,98	141,86	10,04	**4034,45**	87,85
10-01-013-07	каркасных из фибролитовых плит толщиной 50 мм двухслойных с воздушной прослойкой	**6721,71**	895,20	181,95	12,87	**5644,56**	126,44

Таблицу 10-01-014 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-014. Устройство чистых перегородок

Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)

	Устройство чистых перегородок:						
10-01-014-01	щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых)	2191,28	484,51	293,16	14,76	1413,61	66,1
(203-9052)	*Щиты перегородок, (м^2)*	-	-	-	-	*(96,4)*	-
10-01-014-02	дощатых однослойных	**7698,09**	918,35	162,89	11,46	**6616,85**	129,71
10-01-014-03	каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон	**5488,76**	1058,20	20,05	0,00	**4410,51**	143
10-01-014-04	каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны	**3836,95**	815,40	32,36	0,00	**2989,19**	108

Таблицу 10-01-015 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-015. Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных

Измеритель: 100 м^2 перегородок и барьеров

10-01-015-01	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	**2200,56**	680,09	324,30	0,00	**1196,17**	88,9
(101-9083)	*Приборы дверные накладные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9052)	*Щиты перегородок, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-015-02	Устройство барьеров в гардеробных	**5015,25**	510,17	392,22	0,00	**4112,86**	69,6
(101-9083)	*Приборы дверные накладные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9052)	*Щиты перегородок, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 10-01-021 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-021. Устройство перекрытий с укладкой балок

Измеритель: 100 м^2 перекрытий

	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам:						
10-01-021-01	каменным с накатом из щитов	**8295,89**	751,03	541,32	38,62	**7003,54**	102,46
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-02	каменным с накатом из горбыля	**5633,03**	966,76	473,02	33,54	**4193,25**	132,98
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-03	каменным с накатом из досок	**5889,57**	935,21	329,41	23,38	**4624,95**	129,71
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-04	каменным с несущей подшивкой из досок	**6943,41**	879,19	357,24	25,39	**5706,98**	118,81
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-05	рубленым с накатом из щитов	**7478,06**	1185,70	532,20	37,79	**5760,16**	160,23
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-06	рубленым с накатом из горбыля	**4820,75**	1406,19	464,69	32,95	**2949,87**	191,84
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-07	рубленым с накатом из досок	**5090,57**	1387,35	321,65	22,79	**3381,57**	187,48
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-08	рубленым с несущей подшивкой из досок	**6127,29**	1325,42	346,45	24,56	**4455,42**	177,67
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-09	нерубленым с накатом из щитов	**7005,08**	710,79	534,13	38,03	**5760,16**	97,77
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-10	нерубленым с накатом из горбыля	**4342,47**	927,35	465,25	33,07	**2949,87**	128,62
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-11	нерубленым с накатом из досок	**4607,42**	903,37	322,48	22,91	**3381,57**	124,26
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-12	нерубленым с несущей подшивкой из досок	**5640,51**	838,92	346,17	24,56	**4455,42**	114,45
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 10-01-022 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-022. Подшивка потолков

Измеритель: 100 $м^2$ потолка

	Подшивка потолков:						
10-01-022-01	досками обшивки	**4437,41**	432,84	59,10	2,36	**3945,47**	57,33
10-01-022-02	под штукатурку	**3267,51**	304,09	81,64	3,19	**2881,78**	42,95

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-022-03	плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм	**1776,69**	506,61	45,48	0,00	**1224,60**	67,1
10-01-022-04	сталью кровельной неоцинкованной по дереву	**3675,84**	202,83	9,13	0,00	**3463,88**	27,9
10-01-022-05	сталью кровельной неоцинкованной по асбесту	**5346,95**	241,36	19,10	0,00	**5086,49**	33,2
10-01-022-06	сталью кровельной оцинкованной по дереву	**4456,74**	178,04	9,13	0,00	**4269,57**	24,9
10-01-022-07	сталью кровельной оцинкованной по асбесту	**6127,21**	215,93	19,10	0,00	**5892,18**	30,2

Таблицу 10-01-023 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-023. Укладка ходовых досок

Измеритель: 100 м ходов

10-01-023-01	Укладка ходовых досок	**284,51**	27,85	12,15	0,94	**244,51**	3,8

Таблицу 10-01-027 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-027. Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами

Измеритель: 100 м^2 проемов

	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами:						
10-01-027-01	спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м^2	**41394,92**	1478,62	899,31	80,19	**39016,99**	188,6
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-02	спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м^2	**40031,68**	1068,09	730,24	61,77	**38233,35**	134,52
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-03	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м^2	**43371,59**	2094,44	1088,75	93,30	**40188,40**	270,25
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-04	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м^2	**41319,38**	1413,60	864,87	71,21	**39040,91**	182,4
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-05	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м^2	**48307,50**	3860,48	378,57	0,00	**44068,45**	464
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-06	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м^2	**44924,29**	2753,34	353,79	0,00	**41817,16**	327
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-07	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м^2	**49114,11**	3877,12	381,06	0,00	**44855,93**	466
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-08	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м^2	**45466,86**	2753,34	352,96	0,00	**42360,56**	327
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-027-09	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м^2	**45629,52**	1612,00	372,76	0,00	**43644,76**	208
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-10	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м^2	**43073,94**	1136,80	349,64	0,00	**41587,50**	145
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-11	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м^2	**46823,27**	2015,00	372,76	0,00	**44435,51**	260
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-12	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м^2	**43839,04**	1356,32	349,64	0,00	**42133,08**	173
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 10-01-028 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-028. Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами

Измеритель: 100 м^2 проемов

	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема:						
10-01-028-01	до 5 м^2	**43021,73**	1055,60	773,32	60,11	**41192,81**	145,2
10-01-028-02	до 10 м^2	**40811,18**	757,32	710,24	56,69	**39343,62**	104,17
10-01-028-03	более 10 м^2	**40536,85**	658,95	725,23	56,10	**39152,67**	90,64

Таблицу 10-01-030 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-030. Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий

Измеритель: 100 м^2 проемов

	Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема:						
10-01-030-01	1,215 м	**41408,98**	879,60	789,31	64,25	**39740,07**	120,99
10-01-030-02	1,815 м	**40225,63**	681,34	700,85	56,22	**38843,44**	93,72
10-01-030-03	2,415 м	**40990,65**	785,96	782,19	64,36	**39422,50**	108,11
10-01-030-04	3,615 м	**40024,30**	603,77	703,42	56,45	**38717,11**	83,05
10-01-030-05	4,215 м	**40337,84**	648,77	747,56	61,65	**38941,51**	89,24

Таблицу 10-01-031 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-031. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий

Измеритель: 100 м^2 проемов

	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные:						
10-01-031-01	глухие, площадь проема до 5 м^2	**21627,66**	1374,33	504,76	29,05	**19748,57**	182,03
10-01-031-02	глухие, площадь проема до 10 м^2	**15589,48**	1012,23	457,03	27,75	**14120,22**	134,07
10-01-031-03	открывающиеся, площадь проема до 5 м^2	**22247,21**	1993,88	504,76	29,05	**19748,57**	245,25
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-031-04	открывающиеся, площадь проема до 10 м^2	**15889,00**	1382,43	457,03	27,75	**14049,54**	170,04
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 10-01-032 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 10-01-032. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах						
	Измеритель: 100 м^2 проемов						
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты:						
10-01-032-01	одинарные, площадь проема до 2 м^2	**34783,26**	4983,68	385,16	0,00	**29414,42**	599
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-032-02	одинарные, площадь проема более 2 м^2	**28314,39**	3328,00	355,45	0,00	**24630,94**	400
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-032-03	раздельные, площадь проема до 2 м^2	**43098,92**	6140,26	385,16	0,00	**36573,50**	719
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-032-04	раздельные, площадь проема более 2 м^2	**37168,84**	4005,26	357,94	0,00	**32805,64**	469
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 10-01-033 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 10-01-033. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах						
	Измеритель: 100 м^2 проемов						
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема:						
10-01-033-01	до 1 м	**7303,44**	947,00	129,25	4,96	**6227,19**	125,43
10-01-033-02	до 2 м	**3921,74**	499,96	69,36	2,36	**3352,42**	66,22
10-01-033-03	более 2 м	**2686,29**	343,00	51,77	1,30	**2291,52**	45,43
	Таблицу 10-01-034 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 10-01-034. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей						
	Измеритель: 100 м^2 проемов						
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей:						
10-01-034-01	глухих с площадью проема до 2 м^2	**12244,82**	1306,24	409,80	17,86	**10528,78**	170,75
(203-9096)	***Блоки оконные пластиковые, (м^2)***	-	-	-	-	***(100)***	-
10-01-034-02	глухих с площадью проема более 2 м^2	**8984,55**	1051,34	375,81	6,70	**7557,40**	137,43
(203-9096)	***Блоки оконные пластиковые, (м^2)***	-	-	-	-	***(100)***	-
10-01-034-03	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м^2 одностворчатых	**15212,34**	1653,01	490,95	17,86	**13068,38**	216,08
(203-9096)	***Блоки оконные пластиковые, (м^2)***	-	-	-	-	***(100)***	-
10-01-034-04	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м^2 одностворчатых	**11024,57**	1234,17	410,81	6,70	**9379,59**	161,33
(203-9096)	***Блоки оконные пластиковые, (м^2)***	-	-	-	-	***(100)***	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-034-05	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м^2 двухстворчатых	**12626,68**	1434,76	470,66	17,86	**10721,26**	187,55
(203-9096)	***Блоки оконные пластиковые, (м^2)***	-	-	-	-	***(100)***	-
10-01-034-06	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м^2 двухстворчатых	**9485,18**	1114,76	393,52	6,70	**7976,90**	145,72
(203-9096)	***Блоки оконные пластиковые, (м^2)***	-	-	-	-	***(100)***	-
10-01-034-07	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м^2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	**13358,19**	1486,70	468,29	17,86	**11403,20**	194,34
(203-9096)	***Блоки оконные пластиковые, (м^2)***	-	-	-	-	***(100)***	-
10-01-034-08	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м^2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	**9755,20**	1141,07	398,09	6,70	**8216,04**	149,16
(203-9096)	***Блоки оконные пластиковые, (м^2)***	-	-	-	-	***(100)***	-

Таблицу 10-01-035 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-035. Установка подоконных досок из ПВХ

Измеритель: 100 п. м

	Установка подоконных досок из ПВХ:						
10-01-035-01	в каменных стенах толщиной до 0,51 м	3776,71	158,08	13,65	0,41	3604,98	21,19
(101-9138)	***Доски подоконные ПВХ, (м)***	-	-	-	-	***(П)***	-
10-01-035-02	в панельных стенах	3099,46	158,60	17,27	0,51	2923,59	21,26
(101-9138)	***Доски подоконные ПВХ, (м)***	-	-	-	-	***(П)***	-
10-01-035-03	в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	5847,70	159,49	27,00	0,71	5661,21	21,38
(101-9138)	***Доски подоконные ПВХ, (м)***	-	-	-	-	***(П)***	-

Таблицу 10-01-039 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-039. Установка блоков

Измеритель: 100 м^2 проемов

	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:						
10-01-039-01	в каменных стенах, площадь проема до 3 м^2	**23788,24**	837,37	1222,89	134,04	**21727,98**	104,28
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-039-02	в каменных стенах, площадь проема более 3 м^2	**22805,11**	764,73	962,05	99,79	**21078,33**	92,92
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-039-03	в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м^2	**24074,89**	901,60	323,86	0,00	**22849,43**	115
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-039-04	в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м^2	**23030,28**	792,56	318,87	0,00	**21918,85**	98,7
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м^2	**50793,97**	1055,83	1202,69	128,97	**48535,45**	142,68
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 10-01-040 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 10-01-040. Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах						
	Измеритель: 100 м^2 проемов						
	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема:						
10-01-040-01	до 2 м^2	**33282,99**	3774,68	371,19	0,00	**29137,12**	442
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-040-02	до 3 м^2	**29872,13**	2852,36	354,58	0,00	**26665,19**	334
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 10-01-041 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 10-01-041. Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками						
	Измеритель: 100 м^2 проемов						
	Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами:						
10-01-041-01	спаренными, площадь проема до 3 м^2	**44169,60**	1240,62	1264,38	137,47	**41664,60**	160,08
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-041-02	спаренными, площадь проема более 3 м^2	**43034,46**	1164,71	990,07	99,20	**40879,68**	141,52
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-041-03	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м^2	**46401,64**	2063,88	1483,65	164,99	**42854,11**	263,25
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-041-04	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м^2	**44731,82**	2012,04	1110,99	114,32	**41608,79**	238,96
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 10-01-042 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 10-01-042. Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками						
	Измеритель: 100 м^2 проемов						
	Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами:						
10-01-042-01	спаренными, площадь проема до 3 м^2	**47878,96**	3485,88	368,37	0,00	**44024,71**	414
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-042-02	спаренными, площадь проема более 3 м^2	**45101,36**	2527,84	343,24	0,00	**42230,28**	296
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-042-03	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м^2	**49021,37**	3864,78	372,52	0,00	**44784,07**	459
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-042-04	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м^2	**46094,81**	3023,16	353,21	0,00	**42718,44**	354
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 10-01-043 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-043. Установка коробок в деревянных стенах							
	Измеритель: 100 м^2 проемов						
	Установка коробок в деревянных стенах:						
10-01-043-01	рубленых в оконных проемах площадью до 2 м^2	**14106,74**	3149,08	87,19	0,00	**10870,47**	374
10-01-043-02	рубленых в оконных проемах площадью более 2 м^2	**9675,15**	2172,36	59,79	0,00	**7443,00**	258
10-01-043-03	рубленых в дверных проемах площадью до 3 м^2	**13792,26**	2961,92	92,17	0,00	**10738,17**	356
10-01-043-04	рубленых в дверных проемах площадью более 3 м^2	**10033,44**	2163,20	66,43	0,00	**7803,81**	260
10-01-043-05	нерубленых в оконных проемах площадью до 2 м^2	**11095,38**	573,21	77,23	0,00	**10444,94**	78,2
10-01-043-06	нерубленых в оконных проемах площадью более 2 м^2	**7549,61**	354,77	53,15	0,00	**7141,69**	48,4
10-01-043-07	нерубленых в дверных проемах площадью до 3 м^2	**10703,93**	553,42	77,23	0,00	**10073,28**	75,5
10-01-043-08	нерубленых в дверных проемах площадью более 3 м^2	**7819,75**	395,09	57,30	0,00	**7367,36**	53,9
Таблицу 10-01-044 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-044. Обивка дверей							
	Измеритель: 100 м^2 проемов						
	Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью:						
10-01-044-01	по войлоку с двух сторон	**14285,10**	1257,42	58,30	2,95	**12969,38**	174,4
10-01-044-02	по войлоку с одной стороны	**9499,82**	754,45	29,84	1,42	**8715,53**	104,64
10-01-044-03	по асбесту с двух сторон	**14009,67**	1052,12	51,67	2,60	**12905,88**	147,15
10-01-044-04	по асбесту с одной стороны	**9319,64**	631,27	29,84	1,42	**8658,53**	88,29
10-01-044-05	по дереву с двух сторон	**9923,98**	982,36	24,32	1,18	**8917,30**	136,25
10-01-044-06	по дереву с одной стороны	**6605,45**	589,42	16,86	0,83	**5999,17**	81,75
	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью:						
10-01-044-07	по войлоку с двух сторон	**16128,09**	1225,99	50,84	2,60	**14851,26**	170,04
10-01-044-08	по войлоку с одной стороны	**10752,04**	735,56	34,81	1,77	**9981,67**	102,02
10-01-044-09	по асбесту с двух сторон	**15863,69**	1020,95	54,99	2,60	**14787,75**	142,79
10-01-044-10	по асбесту с одной стороны	**10567,05**	612,54	29,84	1,42	**9924,67**	85,67
10-01-044-11	по дереву с двух сторон	**11774,30**	950,81	24,32	1,18	**10799,17**	132,98
10-01-044-12	по дереву с одной стороны	**7854,21**	570,50	16,86	0,83	**7266,85**	79,79
Таблицу 10-01-045 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-045. Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах							
	Измеритель: 100 м^2 проемов						
	Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах:						
10-01-045-01	каменных, площадь проема до 3 м^2	**491,16**	267,07	0,83	0,00	**223,26**	35,8
10-01-045-02	каменных, площадь проема более 3 м^2	331,55	187,99	0,83	0,00	142,73	25,2
10-01-045-03	нерубленых, площадь проема до 3 м^2	416,12	194,71	0,83	0,00	220,58	26,1
10-01-045-04	нерубленых, площадь проема более 3 м^2	279,86	138,01	0,83	0,00	141,02	18,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 10-01-046 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-046. Установка ворот							
	Измеритель: 100 м^2 полотен и проемов						
10-01-046-01	Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	**60981,51**	1859,01	1556,55	107,83	**57565,95**	228,66
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-046-02	Установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками	**44564,71**	672,89	323,84	0,00	**43567,98**	90,2
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 10-01-047 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-047. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах							
	Измеритель: 100 м^2 проемов						
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:						
10-01-047-01	в каменных стенах площадью проема до 3 м^2	**15389,80**	1557,75	457,48	10,66	**13374,57**	201
(203-9065)	***Блоки дверные входные пластиковые, (м^2)***	-	-	-	-	***(100)***	-
10-01-047-02	в каменных стенах площадью проема более 3 м^2	**9004,52**	955,56	373,81	5,28	**7675,15**	124,91
(203-9065)	***Блоки дверные входные пластиковые, (м^2)***	-	-	-	-	***(100)***	-
10-01-047-03	балконных в каменных стенах	**15533,54**	1683,31	475,66	16,85	**13374,57**	220,04
(203-9071)	***Блоки дверные балконные пластиковые, (м^2)***	-	-	-	-	***(100)***	-
10-01-047-04	в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м^2	**6232,70**	1211,93	510,29	10,66	**4510,48**	160,52
(203-9065)	***Блоки дверные входные пластиковые, (м^2)***	-	-	-	-	***(100)***	-
10-01-047-05	в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м^2	**4018,17**	762,47	399,02	5,28	**2856,68**	100,99
(203-9065)	***Блоки дверные входные пластиковые, (м^2)***	-	-	-	-	***(100)***	-
Таблицу 10-01-052 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-052. Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков							
	Измеритель: 1 м^2 горизонтальной проекции						
	Устройство:						
10-01-052-01	внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки	**468,00**	41,26	5,81	0,00	**420,93**	4,9
10-01-052-02	внутриквартирных лестниц без подшивки	**417,59**	34,35	4,98	0,00	**378,26**	4,08
10-01-052-03	крылец	**368,84**	67,41	34,26	0,00	**267,17**	8,49
10-01-052-04	козырьков	**101,73**	38,91	1,66	0,00	**61,16**	4,9

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 10-01-053 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-053. Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец							
	Измеритель: 1 м^3						
10-01-053-01	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец	**2670,49**	363,04	34,87	1,65	**2272,58**	42,51
Таблицу 10-01-057 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-057. Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок							
	Измеритель: 100 м^2 деталей						
	Установка по месту шкафных и антресольных:						
10-01-057-01	стенок	**24001,95**	500,93	330,60	19,37	**23170,42**	70,06
10-01-057-02	полок	21387,64	1001,86	326,57	19,37	20059,21	140,12
Таблицу 10-01-058 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-058. Установка шкафных и антресольных дверных блоков							
	Измеритель: 10 шт. блоков						
	Установка дверных блоков:						
10-01-058-01	шкафных	**197,12**	51,62	40,21	2,48	**105,29**	7,1
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9126)	*Блоки дверные шкафные, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-058-02	антресольных	**107,07**	23,77	12,56	0,71	**70,74**	3,27
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9127)	*Блоки дверные антресольные, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 10-01-059 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-059. Установка штучных изделий							
	Измеритель: 100 шт. изделий						
10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	**2318,93**	526,80	256,68	17,56	**1535,45**	75,15
(203-9130)	*Изделия штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблицу 10-01-064 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-064. Устройство эстакад							
	Измеритель: 100 м^3 древесины в конструкции						
	Устройство эстакад:						
10-01-064-01	на сваях, высота до 3 м	**147632,41**	12858,06	21217,78	1460,73	**113556,57**	1545,44
10-01-064-02	на сваях, высота более 3 м	**122647,57**	10729,65	23189,55	1599,96	**88728,37**	1319,76
10-01-064-03	на лежнях, высота 1 м	**156926,96**	20219,96	1902,14	69,56	**134804,86**	2456,86
10-01-064-04	на лежнях, высота 2 м	**146664,96**	17120,80	1953,70	69,56	**127590,46**	2105,88
10-01-064-05	на лежнях, высота 3 м и более	**127248,25**	15573,14	1886,02	70,86	**109789,09**	1892,24
Таблицу 10-01-065 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-065. Ограждение деревянных эстакад							
	Измеритель: 100 м ограждения						
10-01-065-01	Ограждение деревянных эстакад	**4167,30**	1479,21	56,34	2,83	**2631,75**	184,21

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 10-01-066 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-066. Устройство моторных будок							
	Измеритель: 100 м^2 площади застройки						
10-01-066-01	Устройство моторных будок	**85676,04**	5628,98	1991,55	98,26	**78055,51**	745,56
(101-9083)	*Приборы дверные накладные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9084)	*Приборы оконные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 10-01-070 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-070. Устройство заборов							
	Измеритель: 100 м^2 забора						
	Устройство заборов (с установкой столбов):						
10-01-070-01	глухих	**9100,86**	1436,08	774,32	67,79	**6890,46**	185,3
10-01-070-02	решетчатых высотой до 1,2 м	**5768,91**	1033,97	152,11	4,49	**4582,83**	135,16
10-01-070-03	решетчатых высотой до 1,6 м	**5735,09**	983,94	150,86	4,72	**4600,29**	128,62
10-01-070-04	решетчатых высотой до 2 м	**6271,90**	958,93	713,87	64,96	**4599,10**	125,35
	Устройство заборов (при установленных столбах):						
10-01-070-05	глухих	**7490,02**	1179,29	577,47	51,49	**5733,26**	150,42
10-01-070-06	решетчатых высотой до 1,2 м	**4488,68**	761,13	94,09	3,66	**3633,46**	98,21
10-01-070-07	решетчатых высотой до 1,6 м	**4601,97**	740,82	95,59	3,78	**3765,56**	95,59
10-01-070-08	решетчатых высотой до 2 м	**5053,03**	729,04	517,98	49,01	**3806,01**	94,07
Таблицу 10-01-071 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-071. Устройство калиток							
	Измеритель: 100 м^2 калиток						
	Устройство калиток (с установкой столбов):						
10-01-071-01	глухих	**15434,04**	2927,96	496,67	12,87	**12009,41**	395,67
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-02	решетчатых высотой до 1,2 м	**15110,86**	2734,37	465,30	13,70	**11911,19**	369,51
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-03	решетчатых высотой до 1,6 м	**14830,32**	2564,99	463,64	14,64	**11801,69**	346,62
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-04	решетчатых высотой до 2 м	**13426,59**	2460,13	425,90	13,70	**10540,56**	332,45
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство калиток (при установленных столбах):						
10-01-071-05	глухих	**10590,28**	1943,91	264,77	4,61	**8381,60**	262,69
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-06	решетчатых высотой до 1,2 м	**11165,19**	1968,10	295,89	9,68	**8901,20**	265,96
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-07	решетчатых высотой до 1,6 м	**10538,04**	1951,97	259,78	8,86	**8326,29**	263,78
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-08	решетчатых высотой до 2 м	**9407,44**	1935,84	260,52	11,46	**7211,08**	261,6
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 10-01-072 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-072. Устройство ворот							
	Измеритель: 100 м^2 ворот						
	Устройство ворот (с установкой столбов):						
10-01-072-01	глухих	**12541,46**	2403,67	2124,69	207,03	**8013,10**	324,82
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-02	решетчатых высотой до 1,2 м	**13218,94**	2468,20	393,54	13,11	**10357,20**	333,54
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-03	решетчатых высотой до 1,6 м	**12491,37**	2387,54	369,51	12,40	**9734,32**	322,64
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-04	решетчатых высотой до 2 м	**13419,99**	2339,14	2210,39	211,04	**8870,46**	316,1
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство ворот (при установленных столбах):						
10-01-072-05	глухих	**10815,91**	2056,83	2034,62	204,43	**6724,46**	277,95
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-06	решетчатых высотой до 1,2 м	**10517,18**	2089,09	254,68	9,09	**8173,41**	282,31
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-07	решетчатых высотой до 1,6 м	**9718,67**	2072,96	220,63	8,15	**7425,08**	280,13
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-08	решетчатых высотой до 2 м	**10750,79**	2064,90	2060,93	206,91	**6624,96**	279,04
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 10-01-073 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-073. Устройство заборов из щитов							
	Измеритель: 100 м^2 забора						
	Устройство заборов из щитов (с установкой столбов):						
10-01-073-01	глухих	**11175,66**	432,25	774,32	67,79	**9969,09**	58,97
10-01-073-02	решетчатых высотой до 1,2 м	**8952,24**	484,15	158,74	4,84	**8309,35**	66,05
10-01-073-03	решетчатых высотой до 1,6 м	**8685,18**	438,63	154,45	4,84	**8092,10**	59,84
10-01-073-04	решетчатых высотой до 2 м	**9003,26**	411,51	714,71	64,96	**7877,04**	56,14
	Устройство заборов из щитов (при установленных столбах):						
10-01-073-05	глухих	**9632,65**	177,53	566,25	51,49	**8888,87**	24,42
10-01-073-06	решетчатых высотой до 1,2 м	**7655,63**	210,03	85,62	3,19	**7359,98**	28,89
10-01-073-07	решетчатых высотой до 1,6 м	**7538,33**	190,98	89,99	3,66	**7257,36**	26,27
10-01-073-08	решетчатых высотой до 2 м	**7772,98**	179,06	511,42	48,89	**7082,50**	24,63
Таблицу 10-01-074 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-074. Устройство калиток из готовых полотен							
	Измеритель: 100 м^2 калиток						
	Устройство калиток из готовых полотен (с установкой столбов):						
10-01-074-01	глухих	**26701,55**	1439,26	496,67	12,87	**24765,62**	192,93
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-02	решетчатых высотой до 1,2 м	**27589,07**	1244,10	465,30	13,70	**25879,67**	166,77
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-074-03	решетчатых высотой до 1,6 м	**27666,73**	1073,34	463,64	14,64	**26129,75**	143,88
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-04	решетчатых высотой до 2 м	**26477,56**	959,51	425,90	13,70	**25092,15**	128,62
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах):						
10-01-074-05	глухих	**21844,14**	441,56	264,77	4,61	**21137,81**	59,19
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-06	решетчатых высотой до 1,2 м	**23632,33**	466,77	295,89	9,68	**22869,67**	62,57
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-07	решетчатых высотой до 1,6 м	**23365,47**	451,33	259,78	8,86	**22654,36**	60,5
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-08	решетчатых высотой до 2 м	**22462,30**	439,10	260,52	11,46	**21762,68**	58,86
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 10-01-075 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-075. Устройство ворот из готовых полотен

Измеритель: 100 м^2 ворот

	Устройство ворот из готовых полотен (с установкой столбов):						
10-01-075-01	глухих	**38400,37**	910,72	2124,69	207,03	**35364,96**	122,08
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-075-02	решетчатых высотой до 1,2 м	**42815,22**	967,64	393,54	13,11	**41454,04**	129,71
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-075-03	решетчатых высотой до 1,6 м	**42566,10**	886,32	369,51	12,40	**41310,27**	118,81
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-075-04	решетчатых высотой до 2 м	**43538,02**	837,53	2210,39	211,04	**40490,10**	112,27
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство ворот из готовых полотен (при установленных столбах):						
10-01-075-05	глухих	**36189,54**	564,51	2034,62	204,43	**33590,41**	74,77
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-075-06	решетчатых высотой до 1,2 м	**40087,30**	594,19	254,68	9,09	**39238,43**	78,7
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-075-07	решетчатых высотой до 1,6 м	**39809,02**	582,63	220,63	8,15	**39005,76**	77,17
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-075-08	решетчатых высотой до 2 м	**40879,93**	574,40	2060,93	206,91	**38244,60**	76,08
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 10-01-079 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-079. Установка стульев на лежнях

Измеритель: 1 м^3 древесины в конструкции

	Установка стульев на лежнях глубиной заложения:						
10-01-079-01	до 1,5 м	**876,92**	125,13	**46,77**	2,44	**705,02**	17,85
10-01-079-02	более 1,5 м	**901,23**	150,58	**44,87**	2,13	**705,78**	21,06

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 10-01-080 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-080. Устройство ростверков							
	Измеритель: 1 м^3 древесины в конструкции						
10-01-080-01	Устройство ростверков из брусьев по деревянным сваям	**2716,35**	334,96	39,64	0,00	**2341,75**	41,2
Таблицу 10-01-081 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-081. Устройство цоколей с установкой забирки							
	Измеритель: 100 м^2 вертикальной проекции цоколя						
	Устройство цоколей с установкой забирки:						
10-01-081-01	из горбыля с обшивкой досками и утеплением	**18735,87**	2564,06	1128,80	73,61	**15043,01**	358,61
10-01-081-02	из досок	**9579,89**	1621,27	245,05	9,09	**7713,57**	219,09
Таблицу 10-01-082 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-082. Укладка по фермам прогонов							
	Измеритель: 1 м^3 древесины в конструкции						
	Укладка по фермам прогонов:						
10-01-082-01	из досок	**1788,30**	119,72	34,11	1,77	**1634,47**	14,39
10-01-082-02	из брусьев	**1870,68**	126,64	34,12	1,77	**1709,92**	15,04
Таблицу 10-01-083 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-083. Устройство по фермам настила							
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
	Устройство по фермам настила:						
10-01-083-01	из щитов деревянных с плитным утеплителем	**7307,39**	268,13	396,71	24,45	**6642,55**	37,5
10-01-083-02	рабочего толщиной 25 мм разреженного	**3369,47**	180,81	77,31	5,43	**3111,35**	23,33
10-01-083-03	рабочего толщиной 25 мм сплошного	**4211,01**	226,38	97,46	6,97	**3887,17**	29,21
10-01-083-04	рабочего толщиной 40 мм разреженного	**4959,60**	190,10	120,11	8,50	**4649,39**	24,85
10-01-083-05	рабочего толщиной 40 мм сплошного	**6219,99**	237,69	148,82	10,51	**5833,48**	31,07
10-01-083-06	рабочего толщиной 50 мм разреженного	**6032,67**	198,44	148,82	10,51	**5685,41**	25,94
10-01-083-07	рабочего толщиной 50 мм сплошного	**7574,14**	248,47	193,82	13,82	**7131,85**	32,48
10-01-083-08	защитного	**3713,58**	228,94	70,68	5,08	**3413,96**	29,54
Таблицу 10-01-089 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-089. Антисептирование водными растворами							
	Измеритель: 100 м^2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий						
	Антисептирование водными растворами:						
10-01-089-01	стен	**268,44**	47,89	9,12	0,35	**211,43**	6,26
10-01-089-02	перегородок	**316,50**	58,75	11,06	0,47	**246,69**	7,68
10-01-089-03	покрытий по фермам	**197,65**	33,58	5,53	0,24	**158,54**	4,39

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 10-01-090 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-090. Антисептирование пастами							
	Измеритель: 100 м^2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий						
	Антисептирование пастами:						
10-01-090-01	стен рубленых	340,53	48,20	2,49	0,00	289,84	6,07
10-01-090-02	перекрытий по открытым прогонам	**1398,08**	85,76	8,02	0,24	**1304,30**	10,42
10-01-090-03	перекрытий прогонов, балок, накатов	**640,37**	57,09	3,59	0,12	**579,69**	7,11
10-01-090-04	перегородок с двух сторон	**1442,77**	129,35	9,12	0,35	**1304,30**	15,91
10-01-090-05	покрытий прогонов по фермам	92,36	4,58	0,83	0,00	86,95	0,57
Таблицу 10-01-092 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-092. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном (антипиреном-антисептиком)							
	Измеритель: 100 м^2 обрабатываемой поверхности						
10-01-092-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"	**228,35**	43,96	44,27	0,41	**140,12**	5,94
Таблицу 10-02-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-02-001. Укладка щитов над подпольными каналами							
	Измеритель: 100 м^2						
10-02-001-01	Укладка щитов над подпольными каналами	**6716,53**	169,42	324,11	16,30	**6223,00**	25,4
Таблицу 10-02-007 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-02-007. Сборка цокольных перекрытий							
	Измеритель: 100 м^2 перекрытий						
	Сборка цокольных перекрытий:						
10-02-007-01 *(301-1514)*	по балкам с дощатыми полами *Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм, (шт.)*	**1433,94** -	724,52 -	214,16 -	9,57 -	**495,26** *(П)*	97,12 -
10-02-007-02	по лагам с дощатыми полами	**1475,50**	959,51	158,56	6,73	**357,43**	128,62
10-02-007-03	по балкам с настилами из нестроганых досок	**1076,92**	589,56	236,66	11,93	**250,70**	79,03
Таблицу 10-02-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-02-009. Сборка перекрытий с настилкой полов							
	Измеритель: 100 м^2 перекрытий						
	Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам:						
10-02-009-01	с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами	**2084,61**	1168,59	519,67	24,92	**396,35**	154,78
10-02-009-02	с подшивкой досками обшивки, с утеплением минераловатными плитами	**2064,87**	1324,95	434,72	20,55	**305,20**	175,49

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-02-009-03	с подшивкой досками обшивки	**1642,15**	1036,92	310,93	14,41	**294,30**	137,34
10-02-009-04	открытых	**1295,32**	711,89	310,93	14,41	**272,50**	94,29

Таблицу 10-02-010 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-02-010. Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам

Измеритель: 100 м^2 перекрытий

	Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам:						
10-02-010-01	с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами	936,98	603,99	261,38	13,23	71,61	82,4
10-02-010-02	с укладкой щитов наката, с утеплением термолитом	**5692,86**	648,24	373,01	18,78	**4671,61**	91,56
10-02-010-03	с несущей подшивкой досками, с утеплением минераловатными плитами	**1202,30**	777,42	261,38	13,23	**163,50**	106,06

Таблицу 10-02-011 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-02-011. Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам

Измеритель: 100 м^2 перекрытий

	Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением:						
10-02-011-01	минеральным войлоком	807,46	470,74	290,40	14,64	46,32	65,29
10-02-011-02	термолитом	**6373,96**	488,38	399,26	20,08	**5486,32**	71,61

Таблицу 10-02-012 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-02-012. Сборка перекрытий

Измеритель: 100 м^2 панелей

	Сборка перекрытий из панелей площадью:						
10-02-012-01	до 5 м^2	**1001,78**	360,72	560,60	45,11	**80,46**	50,03
10-02-012-02	более 5 м^2	664,69	282,29	288,02	26,93	94,38	37,39

Таблицу 10-02-018 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-02-018. Сборка стен щитовой конструкции

Измеритель: 100 м^2 стен (без вычета проемов)

	Сборка стен щитовой конструкции:						
10-02-018-01	наружных с обшивкой досками строганными	**2011,44**	918,85	379,64	27,04	**712,95**	123,17
10-02-018-02	наружных с обшивкой досками под штукатурку	**2276,85**	719,67	348,72	24,80	**1208,46**	96,47
10-02-018-03	внутренних несущих	765,22	365,91	279,41	19,96	119,90	49,05

Таблицу 10-02-019 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-02-019. Сборка стен каркасной конструкции

Измеритель: 100 м^2 стен (за вычетом проемов)

	Сборка стен каркасной конструкции:						
10-02-019-01	наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой досками обшивки	**3468,63**	2004,02	834,17	41,93	**630,44**	277,95
10-02-019-02	наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой асбестоцементными листами	**3462,77**	2345,59	458,47	21,73	**658,71**	322,64

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-02-019-03	внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 1 слой	**3619,16**	862,89	145,61	7,32	**2610,66**	117,72
10-02-019-04	внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя	**6696,20**	1257,42	317,48	15,94	**5121,30**	174,4
10-02-019-05	с дополнительным утеплением древесноволокнистыми плитами	222,69	145,43	50,01	2,60	27,25	20,17

Таблицу 10-02-022 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-02-022. Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков

Измеритель: 1 м^3 кладки стен

	Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков:						
10-02-022-01	крупных	**86,68**	14,73	49,93	4,72	**22,02**	2,01
10-02-022-02	мелких	**91,49**	28,34	18,78	1,30	**44,37**	3,93

Таблицу 10-02-023 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-02-023. Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей

Измеритель: 100 м^2 стен (за вычетом проемов)

10-02-023-01	Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей	**2308,78**	486,37	1438,44	142,55	**383,97**	64,42

Таблицу 10-02-035 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-02-035. Сборка кровли, карнизов, фронтонов

Измеритель: 100 м^2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов

	Сборка:						
10-02-035-01	кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами	**990,38**	425,87	189,02	7,44	**375,49**	58,1
10-02-035-02	карнизов	**1461,88**	1114,47	96,71	4,84	**250,70**	155,87
10-02-035-03	фронтонов из строганых досок	**812,82**	538,05	111,63	5,55	**163,14**	74,01
10-02-035-04	фронтонов из готовых щитов	536,44	241,48	164,40	8,27	130,56	32,37

Таблицу 10-02-036 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-02-036. Установка стропил

Измеритель: 1 м^3 древесины в конструкции

10-02-036-01	Установка стропил	**274,50**	95,94	34,81	1,77	**143,75**	12,86

Таблицу 10-02-040 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-02-040. Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами

Измеритель: 100 м^2 горизонтальной проекции лестниц

	Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами:						
10-02-040-01	прямыми	**2246,15**	1441,94	518,63	26,10	**285,58**	173,31
10-02-040-02	с забежными ступенями	**2635,94**	1557,98	732,76	36,85	**345,20**	194,02

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 10-02-045 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 10-02-045. Сборка веранд и террас						
	Измеритель: 100 м^2 пола						
	Сборка:						
10-02-045-01	веранд	**4293,70**	1886,70	1079,63	52,79	**1327,37**	237,62
10-02-045-02	террас	**1786,45**	827,09	121,94	4,84	**837,42**	99,41
	Таблицу 10-03-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 10-03-001. Обшивка козырьков воздуховходных окон						
	Измеритель: 100 м^2 обшивки						
10-03-001-01	Обшивка козырьков воздуховходных окон в градирнях с башней высотой до 80 м	**10175,43**	1048,95	135,39	6,85	**8991,09**	140,61
	Таблицу 10-03-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 10-03-002. Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах						
	Измеритель: 100 м^2 щитов						
10-03-002-01	Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах	**5997,33**	215,30	84,66	4,25	**5697,37**	26,16
	Таблицу 10-03-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 10-03-003. Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок						
	Измеритель: 100 м^2 щитов						
10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	**8143,70**	212,67	963,78	97,79	**6967,25**	27,8
	Таблицу 10-03-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 10-03-004. Устройство мостков на трубах водораспределения						
	Измеритель: 1 м^3 древесины в деле						
10-03-004-01	Устройство мостков на трубах водораспределения	**2693,04**	167,46	36,59	1,65	**2488,99**	21,36
	Таблицу 10-04-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 10-04-001. Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий						
	Измеритель: 100 м^2 перегородок						
	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами:						
10-04-001-01	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	**5994,44**	1262,37	121,30	6,14	**4610,77**	172,22
10-04-001-02	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм	**6764,11**	1398,20	131,52	6,61	**5234,39**	190,75

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-04-001-03	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм	**9303,21**	1550,00	220,77	11,10	**7532,44**	211,46
10-04-001-04	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 136 мм	**10105,16**	1661,86	230,16	11,57	**8213,14**	226,72
10-04-001-05	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм	**11547,66**	2399,09	187,06	9,45	**8961,51**	309,56
10-04-001-06	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 108 мм	**15087,71**	3159,37	223,53	11,22	**11704,81**	407,66
10-04-001-07	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 106 мм	**14863,50**	2703,20	277,13	13,94	**11883,17**	348,8
10-04-001-08	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 136 мм	**18512,41**	3463,48	322,17	16,18	**14726,76**	446,9
	Таблицу 10-04-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 10-04-002. Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру						
	Измеритель: 100 м^2 перегородок						
	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами:						
10-04-002-01	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	**6270,34**	1024,56	122,13	6,14	**5123,65**	137,34
10-04-002-02	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм	**10405,42**	1333,55	223,53	11,22	**8848,34**	178,76
10-04-002-03	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм	**11197,72**	1975,93	181,26	9,09	**9040,53**	264,87
10-04-002-04	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 98 мм	**15331,98**	2284,92	281,83	14,17	**12765,23**	306,29
10-04-002-05	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 150 мм	**19042,04**	2691,49	347,59	17,48	**16002,96**	360,79
	Таблицу 10-04-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 10-04-003. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий						
	Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)						
	Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной:						
10-04-003-01	50 мм	**11171,19**	1182,65	107,15	8,62	**9881,39**	152,6
10-04-003-02	75 мм	**12397,36**	1452,97	208,05	8,98	**10736,34**	187,48
10-04-003-03	100 мм	**14001,00**	1419,18	227,95	10,04	**12353,87**	183,12
	Таблицу 10-04-009 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 10-04-009. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий						
	Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)						
	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий:						
10-04-009-01	без изоляции	**9558,88**	1768,05	133,38	6,50	**7657,45**	220,18
10-04-009-02	с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	**13776,08**	2027,38	160,19	7,68	**11588,51**	246,34

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-04-009-03	с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм	**15541,62**	2224,73	174,28	8,39	**13142,61**	270,32
10-04-009-04	с изоляционной прослойкой толщиной 90 мм	**16347,99**	2215,76	182,57	8,74	**13949,66**	269,23
10-04-009-05	с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	**16929,19**	2206,79	190,03	9,09	**14532,37**	268,14

Таблицу 10-04-010 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-04-010. Устройство перегородок в жилых зданиях

Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)

	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:						
10-04-010-01	в один слой без изоляции	**8461,06**	1826,12	125,09	5,91	**6509,85**	229,99
10-04-010-02	в два слоя без изоляции	**12334,88**	2518,49	225,27	10,63	**9591,12**	317,19
10-04-010-03	в один слой с изоляцией	**12030,17**	2007,87	155,20	7,44	**9867,10**	252,88
10-04-010-04	в два слоя с изоляцией	**15905,10**	2700,24	256,49	12,28	**12948,37**	340,08
10-04-010-05	Устройство перегородок в жилых зданиях на двухрядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией	**18293,66**	3063,73	276,11	13,23	**14953,82**	385,86

Таблицу 10-04-011 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-04-011. Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях

Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)

	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:						
10-04-011-01 *(101-9165)*	в один слой без изоляции *Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м^2)*	**4768,34** -	1479,94 -	130,90 -	6,14 -	**3157,50** *(210)*	186,39 -
10-04-011-02 *(101-9165)*	в два слоя без изоляции *Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м^2)*	**5722,34** -	2180,96 -	235,15 -	11,10 -	**3306,23** *(420)*	274,68 -
10-04-011-03 *(101-9165)*	в один слой без изоляции *Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м^2)*	**8904,53** -	1661,68 -	159,92 -	7,56 -	**7082,93** *(210)*	209,28 -
10-04-011-04 *(101-9165)*	в два слоя без изоляции *Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м^2)*	**9849,99** -	2362,71 -	264,16 -	12,52 -	**7223,12** *(420)*	297,57 -

Таблицу 10-04-012 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-04-012. Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках

Измеритель: 100 шт. проемов

	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3:						
10-04-012-01	жилых зданий	**1264,74**	560,97	3,42	0,00	**700,35**	69

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-04-012-02	зданий промышленных предприятий	**8989,80**	664,22	27,58	0,00	**8298,00**	81,7
10-04-012-03	общественных зданий	**3753,40**	619,72	19,51	0,00	**3114,17**	75,3

Таблицу 10-04-013 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-04-013. Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен

Измеритель: 100 м^2 проемов

	Установка:						
10-04-013-01	деревянных дверных блоков	**20584,75**	559,52	322,17	16,18	**19703,06**	73,14
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-04-013-02	металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	**26267,49**	1408,09	345,93	17,48	**24513,47**	162,41
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9061)	*Коробки дверные металлические, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 10-05-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-05-006. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116)

Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)

10-05-006-01	Устройство глухих перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116)	**16770,61**	1460,96	22,84	0,00	**15286,81**	184
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м^2)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблицу 10-06-035 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-06-035. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336)

Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)

10-06-035-01	Устройство глухих перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336)	**18943,48**	1476,84	22,84	0,00	**17443,80**	186
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м^2)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Дополнить разделом 7 таблицами 10-07-001, 10-07-002, 10-07-003, 10-07-004, 10-07-005, 10-07-006, 10-07-007, 10-07-008, 10-07-009, 10-07-010, 10-07-011, 10-07-012:

Раздел 7. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ АРМИРОВАННЫХ ЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ АКВАПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»

Таблица 10-07-001. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381)

Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)

10-07-001-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381)	41913,58	889,28	41,58	4,26	40982,72	112
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м^2)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-07-002. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382)

Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)

10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382)	81624,88	1206,88	43,30	8,32	80374,70	152
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м^2)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-07-003. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1)

Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)

10-07-003-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1)	43820,40	1024,26	30,78	4,57	42765,36	129

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-07-004. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2)							
	Измеритель: 100 $м^2$ перегородок (за вычетом проемов)						
10-07-004-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2)	83730,75	1524,48	48,93	8,63	82157,34	192
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-07-005. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1)							
	Измеритель: 100 $м^2$ перегородок (за вычетом проемов)						
10-07-005-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1)	49513,09	1287,07	35,66	4,67	48190,36	162,1
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-07-006. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2)							
	Измеритель: 100 $м^2$ перегородок (за вычетом проемов)						
10-07-006-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2)	89089,76	1449,84	57,58	8,73	87582,34	182,6
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-07-007. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388)							
	Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)						
10-07-007-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388)	42071,25	778,12	23,34	4,97	41269,79	98
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м^2)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-07-008. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 389)							
	Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)						
10-07-008-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 389)	81725,17	1024,26	42,14	8,93	80658,77	129
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м^2)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-07-009. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями плит (С 683)							
	Измеритель: 100 м^2 стен (за вычетом проемов)						
	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля:						
10-07-009-01	одним слоем	21718,84	659,02	16,78	2,44	21043,04	83
10-07-009-02	двумя слоями	41602,27	841,64	26,99	4,26	40733,64	106
Таблица 10-07-010. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)							
	Измеритель: 100 м^2 стен (за вычетом проемов)						
10-07-010-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)	21927,86	516,10	15,57	2,44	21396,19	65

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-07-011. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686)							
	Измеритель: 100 м^2 стен (за вычетом проемов)						
10-07-011-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686	41941,75	762,24	24,47	4,26	41155,04	96
Таблица 10-07-012. Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ»							
	Измеритель: 100 м^2 потолка						
	Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ»:						
10-07-012-01	на деревянном каркасе (П 281)	23191,98	873,40	19,60	2,54	22298,98	110
(101-9187)	*Герметик силиконовый, (л)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-07-012-02	на стальном каркасе двухуровневых (П 282)	23488,50	817,82	23,35	2,54	22647,33	103
(101-9187)	*Герметик силиконовый, (л)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0831)	*ПП- удлинитель профилей 60*27, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

В Части 11. ПОЛЫ таблицу 11-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 11-01-001. Уплотнение грунта

	Измеритель: 100 м^2 площади уплотнения						
	Уплотнение грунта:						
11-01-001-01	гравием	**668,34**	56,44	85,15	8,09	**526,75**	7,7
11-01-001-02	щебнем	**750,25**	56,44	85,15	8,09	**608,66**	7,7

Таблицу 11-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 11-01-002. Устройство подстилающих слоев

	Измеритель: 1 м^3 подстилающего слоя						
	Устройство подстилающих слоев:						
11-01-002-01	песчаных	**128,15**	25,75	29,07	2,64	**73,33**	3,41
11-01-002-02	шлаковых	**148,98**	19,61	62,90	5,63	**66,47**	2,53
11-01-002-03	гравийных	**222,78**	25,88	53,92	4,84	**142,98**	3,56
11-01-002-04	щебеночных	**292,07**	28,91	53,92	4,84	**209,24**	3,73
11-01-002-05	глинобитных без добавок	**241,61**	57,83	80,77	11,00	**103,01**	7,89
11-01-002-06	глинобитных с маслянистыми добавками	**357,90**	57,83	80,77	11,00	**219,30**	7,89
11-01-002-07	глинобитных с добавкой щебня	**272,69**	63,98	82,54	11,18	**126,17**	8,8
11-01-002-08	глинобетонных	**303,20**	63,98	83,43	11,26	**155,79**	8,8
11-01-002-09	бетонных	**554,78**	26,83	0,24	0,00	**527,71**	3,66

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 11-01-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 11-01-003. Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев						
	Измеритель: 1 м^3 подстилающего слоя						
	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев:						
11-01-003-01	шлаковых	**115,60**	10,73	38,40	3,33	**66,47**	1,5
11-01-003-02	гравийных	**198,54**	17,16	38,40	3,33	**142,98**	2,4
11-01-003-03	щебеночных	**253,03**	21,45	60,47	5,85	**171,11**	3
	Таблицу 11-01-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 11-01-004. Устройство гидроизоляции						
	Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности						
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами:						
11-01-004-01	на мастике Битуминоль, первый слой	**2673,42**	455,33	318,32	3,96	**1899,77**	46,18
11-01-004-02	на мастике Битуминоль, последующий слой	**1731,45**	274,70	156,81	2,33	**1299,94**	27,86
11-01-004-03	на резино-битумной мастике, первый слой	**3044,96**	289,17	53,16	2,33	**2702,63**	32,86
11-01-004-04	на резино-битумной мастике, последующий слой	**2713,61**	208,03	35,19	1,62	**2470,39**	23,64
	Устройство гидроизоляции обмазочной:						
11-01-004-05	в один слой толщиной 2 мм	**1106,95**	258,10	161,28	1,83	**687,57**	26,97
11-01-004-06	на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05	**323,79**	87,09	83,28	1,02	**153,42**	9,1
11-01-004-07	холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм	**1016,42**	148,72	45,78	3,15	**821,92**	15,54
11-01-004-08	на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-07	**480,86**	47,08	22,74	1,52	**411,04**	4,92
11-01-004-09	в один слой праймером	**417,35**	258,10	26,49	0,30	**132,76**	26,97
	Таблицу 11-01-005 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 11-01-005. Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом						
	Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности						
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,:						
11-01-005-01	первый слой	**3882,05**	1367,90	77,35	43,36	**2436,80**	153,18
11-01-005-02	последующий слой	**2153,00**	957,56	49,65	42,46	**1145,79**	107,23
	Таблицу 11-01-006 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 11-01-006. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм						
	Измеритель: 100 м^2 поверхности						
	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм:						
11-01-006-01	на ГКЖ-10	**4724,61**	672,00	1347,94	123,04	**2704,67**	79,81
11-01-006-02	на латексе СКС-65-ГП	**4833,43**	672,00	1347,94	123,04	**2813,49**	79,81

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 11-01-007 изложить в следующей редакции:							
Таблица 11-01-007. Затирка поверхности гидроизоляции песком							
	Измеритель: 100 м^2 затирки						
11-01-007-01	Затирка поверхности гидроизоляции песком	**119,54**	94,72	8,89	1,31	**15,93**	12,8
Таблицу 11-01-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 11-01-008. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной							
	Измеритель: 1 м^3 изоляции						
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной:						
11-01-008-01	песчаной	**117,09**	20,89	29,32	4,20	**66,88**	2,8
11-01-008-02	шлаковой	**101,67**	16,41	29,32	4,20	**55,94**	2,2
11-01-008-03	керамзитовой	**229,10**	16,41	29,32	4,20	**183,37**	2,2
Таблицу 11-01-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 11-01-009. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной							
	Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности						
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит:						
11-01-009-01	или матов минераловатных или стекловолокнистых	**2543,94**	222,50	86,75	1,83	**2234,69**	28,38
11-01-009-02	древесноволокнистых	**1858,85**	54,97	67,88	1,62	**1736,00**	8,06
Таблицу 11-01-010 изложить в следующей редакции:							
Таблица 11-01-010. Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит							
	Измеритель: 100 м^2 пола						
11-01-010-01	Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит	**529,82**	31,40	19,76	0,51	**478,66**	4,48
Таблицу 11-01-011 изложить в следующей редакции:							
Таблица 11-01-011. Устройство стяжек							
	Измеритель: 100 м^2 стяжки						
	Устройство стяжек:						
11-01-011-01	цементных толщиной 20 мм	**1220,35**	274,59	42,39	12,89	**903,37**	39,51
11-01-011-02	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	**234,61**	3,48	7,42	2,13	**223,71**	0,5
11-01-011-03	бетонных толщиной 20 мм	**1366,38**	277,23	40,21	12,89	**1048,94**	40,65
11-01-011-04	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	**270,93**	3,41	7,42	2,13	**260,10**	0,5
11-01-011-05	легкобетонных толщиной 20 мм	**1550,92**	352,11	42,57	12,89	**1156,24**	50,23
11-01-011-06	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05	**297,86**	3,51	7,42	2,13	**286,93**	0,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-011-07	из плит древесноволокнистых	**1690,95**	54,70	59,30	1,12	**1576,95**	8,02
	Таблицу 11-01-012 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 11-01-012. Укладка лаг						
	Измеритель: 100 м^2 пола						
	Укладка лаг:						
11-01-012-01	по кирпичным столбикам	**4016,45**	333,46	52,71	1,23	**3630,28**	44,7
11-01-012-02	по кирпичным подкладкам	**3530,61**	320,48	61,20	5,12	**3148,93**	42,96
11-01-012-03	по плитам перекрытий	**1948,43**	266,62	27,26	1,83	**1654,55**	35,74
	Таблицу 11-01-013 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 11-01-013. Устройство покрытий земляных и щебеночных						
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
	Устройство покрытий:						
11-01-013-01	земляных без добавок песка	318,48	48,09	270,39	26,40	0,00	7,21
11-01-013-02	земляных, улучшенных добавками песка (20%)	**754,72**	102,66	375,43	36,33	**276,63**	14,9
11-01-013-03	щебеночных с пропиткой битумом	**3396,28**	204,76	391,91	36,76	**2799,61**	28,4
	Таблицу 11-01-014 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 11-01-014. Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования						
	Измеритель: 100 м^2 пола						
	Устройство полов бетонных толщиной:						
11-01-014-01	100 мм	**6240,75**	255,13	174,67	111,85	**5810,95**	30,3
11-01-014-02	150 мм	**9205,65**	282,07	193,05	123,63	**8730,53**	33,5
11-01-014-03	200 мм	**12148,13**	303,12	202,25	129,51	**11642,76**	36
11-01-014-04	250 мм	**15104,83**	329,22	220,63	141,29	**14554,98**	39,1
11-01-014-05	Устройство полов бетонных методом вакуумирования на гранитном щебне толщиной 100 мм	**8281,26**	255,13	174,67	111,85	**7851,46**	30,3
	Таблицу 11-01-015 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 11-01-015. Устройство покрытий бетонных, цементобетонных и металлоцементных						
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
	Устройство покрытий:						
11-01-015-01	бетонных толщиной 30 мм	**2232,39**	280,99	213,19	26,10	**1738,21**	40,43
11-01-015-02	на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	**302,62**	8,27	6,07	1,93	**288,28**	1,19
11-01-015-03	цементных толщиной 20 мм	**1397,79**	209,40	199,80	24,24	**988,59**	30,13
11-01-015-04	на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03	**258,86**	7,99	6,07	1,93	**244,80**	1,15
11-01-015-05	металлоцементных толщиной 15 мм	**2444,59**	565,19	188,70	22,95	**1690,70**	72,09
11-01-015-06	на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-05	**569,97**	3,92	5,66	1,93	**560,39**	0,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-015-07	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	**905,07**	635,52	254,39	18,39	**15,16**	80,04
11-01-015-08	Железнение цементных покрытий	**121,59**	89,86	6,52	0,93	**25,21**	10,8

Таблицу 11-01-016 изложить в следующей редакции:

Таблица 11-01-016. Устройство покрытий из бетона кислотоупорного и жароупорного

	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
	Устройство покрытий из бетона:						
11-01-016-01	кислотоупорного толщиной 40 мм	**12058,27**	1205,38	350,35	109,21	**10502,54**	109,78
11-01-016-02	жароупорного толщиной 90 мм	**7101,37**	472,69	74,16	23,06	**6554,52**	61,79
(204-9004)	*Сетка арматурная, (т)*	-	-	-	-	*(0,56)*	-
	На каждые 10 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке:						
11-01-016-03	11-01-016-01	**2879,72**	250,34	78,67	24,29	**2550,71**	22,8
11-01-016-04	11-01-016-02	**775,45**	41,46	5,71	2,46	**728,28**	5,42

Таблицу 11-01-017 изложить в следующей редакции:

Таблица 11-01-017. Устройство покрытий мозаичных («Брекчия» и терраццо)

	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
	Устройство покрытий мозаичных:						
11-01-017-01	из боя мраморных плит (типа «Брекчия»)	**19893,81**	1131,31	351,57	47,98	**18410,93**	144,3
11-01-017-02	терраццо толщиной 20 мм без рисунка	**2652,09**	1366,28	220,92	19,75	**1064,89**	174,27
11-01-017-03	терраццо толщиной 20 мм с рисунком	**2878,35**	1592,54	220,92	19,75	**1064,89**	203,13
11-01-017-04	на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к расценкам 11-01-017-02, 11-01-017-003	**375,80**	136,73	5,70	0,51	**233,37**	17,44

Таблицу 11-01-019 изложить в следующей редакции:

Таблица 11-01-019. Устройство покрытий асфальтобетонных

	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
	Устройство покрытий асфальтобетонных:						
11-01-019-01	литых толщиной 25 мм	**2050,87**	208,35	18,51	0,00	**1824,01**	26,24
11-01-019-02	на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01	**354,62**	23,66	0,00	0,00	**330,96**	2,98
11-01-019-03	жестких толщиной 25 мм	**2998,42**	119,58	224,73	22,14	**2654,11**	16,16
11-01-019-04	на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-03	**528,06**	17,24	12,98	1,14	**497,84**	2,33

Таблицу 11-01-020 изложить в следующей редакции:

Таблица 11-01-020. Устройство покрытий ксилолитовых и поливинилацетатных

	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
	Устройство покрытий ксилолитовых:						
11-01-020-01	толщиной 15 мм	**8256,23**	614,83	85,81	17,71	**7555,59**	80,37

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-020-02	на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-020-01	**1099,00**	49,65	29,74	6,10	**1019,61**	6,49
	Устройство покрытий поливинилацетатных:						
11-01-020-03	толщиной 3 мм	**4740,46**	566,32	141,56	68,34	**4032,58**	77,26
11-01-020-04	на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-020-03	**1351,03**	105,41	43,43	20,57	**1202,19**	14,38

Таблицу 11-01-021 изложить в следующей редакции:

Таблица 11-01-021. Устройство покрытий полимерцементных

Измеритель: 100 м^2 покрытия

	Устройство покрытий полимерцементных:						
11-01-021-01	однослойных наливных толщиной 4 мм	**2820,94**	539,40	215,23	94,52	**2066,31**	69,6
11-01-021-02	однослойных пластичных толщиной 8 мм	**7044,83**	692,23	429,87	191,07	**5922,73**	89,32
11-01-021-03	двухслойных наливных толщиной 12 мм	**6597,82**	967,36	626,98	280,99	**5003,48**	124,82

Таблицу 11-01-022 изложить в следующей редакции:

Таблица 11-01-022. Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм

Измеритель: 100 м^2 покрытия

11-01-022-01	Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм	**7123,33**	987,17	242,50	30,43	**5893,66**	118,65

Таблицу 11-01-023 изложить в следующей редакции:

Таблица 11-01-023. Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм

Измеритель: 100 м^2 покрытия

	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм:						
11-01-023-01	эпоксидно-полиэфирных	**26263,89**	814,81	151,02	56,82	**25298,06**	80,04
11-01-023-02	эпоксидно-полиамидных	**50481,89**	820,71	153,41	58,06	**49507,77**	80,62
11-01-023-03	эпоксидно-карбамидных	**23179,22**	827,84	156,43	59,65	**22194,95**	81,32
11-01-023-04	эпоксидно-фурановых	**13789,04**	769,91	127,81	46,76	**12891,32**	75,63
11-01-023-05	эпоксидно-каучуковых	**23398,57**	823,05	154,26	58,59	**22421,26**	80,85

Таблицу 11-01-024 изложить в следующей редакции:

Таблица 11-01-024. Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимеррастворa на основе смолы ФАЭД-8

Измеритель: 100 м^2 покрытия

11-01-024-01	Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимеррастворa на основе смолы ФАЭД-8	**50982,82**	1166,10	384,56	238,59	**49432,16**	109,39

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 11-01-025 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 11-01-025. Устройство покрытий из брусчатки и камня булыжного						
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
	Устройство покрытий:						
11-01-025-01	из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	**29506,58**	743,23	251,11	24,90	**28512,24**	94,8
11-01-025-02	из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	**31269,30**	925,12	366,91	33,18	**29977,27**	118
11-01-025-03	из камня булыжного по готовому подстилающему слою	**4682,33**	624,85	213,84	21,21	**3843,64**	79,7
	Таблицу 11-01-026 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 11-01-026. Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке						
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
	Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке:						
11-01-026-01	при укладке плашмя	**35215,63**	2898,93	726,97	126,90	**31589,73**	307,09
11-01-026-02	при укладке на ребро	**57114,77**	4818,08	1223,61	214,02	**51073,08**	510,39
	Таблицу 11-01-027 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 11-01-027. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток						
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток:						
11-01-027-01	бетонных, цементных или мозаичных	**7944,86**	591,12	178,31	29,24	**7175,43**	81,31
11-01-027-02	керамических для полов многоцветных	**8627,59**	916,32	123,76	26,52	**7587,51**	119,78
11-01-027-03	керамических для полов одноцветных с красителем	**8627,59**	916,32	123,76	26,52	**7587,51**	119,78
11-01-027-04	ковровых керамических толщиной 4-6 мм	**7843,02**	647,75	123,61	28,44	**7071,66**	88,37
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток:						
11-01-027-05	рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных	**10235,43**	916,32	141,12	40,26	**9177,99**	119,78
11-01-027-06	гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	**8752,35**	916,32	141,12	40,26	**7694,91**	119,78
	Таблицу 11-01-028 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 11-01-028. Устройство покрытий на битумной мастике из плиток						
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
	Устройство покрытий на битумной мастике из плиток:						
11-01-028-01	асфальтобетонных	**9109,05**	829,03	165,39	4,06	**8114,63**	98,46
11-01-028-02	керамических многоцветных для полов	**9198,21**	1116,35	151,43	2,74	**7930,43**	128,76
11-01-028-03	керамических одноцветных с красителем для полов	**9198,21**	1116,35	151,43	2,74	**7930,43**	128,76

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 11-01-029 изложить в следующей редакции:							
Таблица 11-01-029. Устройство покрытий из чугунных плит							
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
	Устройство покрытий из чугунных плит на прослойке:						
11-01-029-01	из песка	**61146,77**	972,16	618,86	35,66	**59555,75**	124
11-01-029-02	из бетона	**32325,76**	487,65	177,71	0,00	**31660,40**	62,2
Таблицу 11-01-030 изложить в следующей редакции:							
Таблица 11-01-030. Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона							
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
11-01-030-01	Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона	**21718,47**	707,44	95,50	0,00	**20915,53**	95,6
Таблицу 11-01-031 изложить в следующей редакции:							
Таблица 11-01-031. Устройство покрытий из плит мраморных и гранитных							
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
	Устройство покрытий:						
11-01-031-01	из мраморных плит при количестве плит на 1 м^{2}до 2 шт.	**57886,02**	1289,09	214,23	33,26	**56382,70**	172,8
11-01-031-02	из мраморных плит при количестве плит на 1 м^{2}до 3 шт.	**58361,79**	1612,40	222,69	35,79	**56526,70**	216,14
11-01-031-03	из мраморных плит при количестве плит на 1 м^{2}до 4 шт.	**58697,51**	1939,67	231,14	38,33	**56526,70**	260,01
11-01-031-04	из мраморных плит при количестве плит на 1 м^{2}до 10 шт.	**59691,35**	2767,66	252,99	44,96	**56670,70**	371
11-01-031-05	из мраморных плит при количестве плит на 1 м^{2}до 20 шт.	**60878,75**	3877,34	282,71	53,91	**56718,70**	519,75
11-01-031-06	из мраморных плит при количестве плит на 1 м^{2}до 30 шт.	**62492,69**	5465,20	181,60	23,39	**56845,89**	732,6
11-01-031-07	из гранитных плит при количестве плит на 1 м^{2}до 3 шт.	**114225,78**	1838,29	181,60	23,39	**112205,89**	246,42
11-01-031-08	из гранитных плит при количестве плит на 1 м^{2}до 4 шт.	**114893,14**	2409,65	181,60	23,39	**112301,89**	323,01
11-01-031-09	из гранитных плит при количестве плит на 1 м^{2}до 10 шт.	**116304,08**	3676,59	181,60	23,39	**112445,89**	492,84
Таблицу 11-01-032 изложить в следующей редакции:							
Таблица 11-01-032. Устройство покрытий из торцовой шашки на прослойке из мастики и песка							
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
	Устройство покрытий из торцовой шашки на прослойке:						
11-01-032-01	из мастики	**18792,08**	1264,87	247,12	1,42	**17280,09**	153,69
11-01-032-02	из песка	**18571,31**	1228,99	240,20	3,59	**17102,12**	149,33

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 11-01-033 изложить в следующей редакции:							
Таблица 11-01-033. Устройство покрытий дощатых и из брусков							
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
	Устройство покрытий:						
11-01-033-01	дощатых толщиной 28 мм	**6579,35**	452,97	93,47	5,89	**6032,91**	60,72
11-01-033-02	дощатых толщиной 36 мм	**8502,60**	497,66	120,50	7,71	**7884,44**	66,71
11-01-033-03	из брусков	**15013,97**	515,04	156,75	10,15	**14342,18**	69,04
Таблицу 11-01-034 изложить в следующей редакции:							
Таблица 11-01-034. Устройство покрытий из паркетных досок, паркета мозаичного, паркета штучного без жилок							
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
	Устройство покрытий:						
11-01-034-01	из досок паркетных	**13678,05**	289,61	86,54	4,77	**13301,90**	35,19
11-01-034-02	из паркета мозаичного	**21635,01**	373,64	54,34	3,05	**21207,03**	45,4
11-01-034-03	из паркета штучного без жилок	**21220,96**	940,94	80,75	4,26	**20199,27**	114,33
Таблицу 11-01-035 изложить в следующей редакции:							
Таблица 11-01-035. Устройство покрытий из щитов паркетных, деревянных реечных и из плит древесноволокнистых и древесностружечных							
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
	Устройство покрытий:						
11-01-035-01	из щитов паркетных	**20707,05**	851,27	72,26	3,55	**19783,52**	99,68
11-01-035-02	из щитов деревянных реечных	**23151,01**	517,61	57,52	3,86	**22575,88**	60,61
11-01-035-03	из плит древесноволокнистых	**2393,30**	416,53	70,26	1,93	**1906,51**	55,17
11-01-035-04	из плит древесностружечных	**4128,09**	361,19	86,62	5,89	**3680,28**	47,84
Таблицу 11-01-036 изложить в следующей редакции:							
Таблица 11-01-036. Устройство покрытий из линолеума							
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
	Устройство покрытий:						
11-01-036-01	из линолеума на клее «Бустилат»	**7024,20**	308,25	51,95	3,55	**6664,00**	42,4
11-01-036-02	из линолеума на клее КН-2	6193,76	308,25	51,95	3,55	5833,56	42,4
11-01-036-03	из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	**6983,53**	125,04	49,99	3,45	**6808,50**	17,2
11-01-036-04	из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	6518,63	228,35	68,01	3,45	6222,27	31,41
Таблицу 11-01-037 изложить в следующей редакции:							
Таблица 11-01-037. Устройство покрытий из релина и ковровых покрытий							
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
	Устройство покрытий:						
11-01-037-01	из релина на клее «Бустилат»	**8989,87**	348,24	53,91	3,65	**8587,72**	47,06
11-01-037-02	из релина на клее КН-2	5954,12	348,24	53,91	3,65	5551,97	47,06
11-01-037-03	из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем «Бустилат»	**8771,13**	349,06	51,95	3,55	**8370,12**	47,17

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-037-04	из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем КН-2	8760,37	349,06	51,95	3,55	8359,36	47,17
11-01-037-05	из готовых ковров насухо на комнату	8507,75	131,58	51,95	3,55	8324,22	17,2
11-01-037-06	из готовых ковров на комнату на клее «Бустилат»	**9451,59**	403,38	51,95	3,55	**8996,26**	52,73
11-01-037-07	из готовых ковров на комнату на клее КН-2	9293,85	403,38	51,95	3,55	8838,52	52,73

Таблицу 11-01-038 изложить в следующей редакции:

Таблица 11-01-038. Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных

Измеритель: 100 м^2 покрытия

	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных:						
11-01-038-01	на мастике «Изол»	**11737,18**	426,23	15,44	1,02	**11295,51**	47,73
11-01-038-02	на клее КН-2	11027,19	457,93	18,55	0,30	10550,71	51,28
11-01-038-03	на мастике КН-3	**11810,01**	457,93	18,55	0,30	**11333,53**	51,28

Таблицу 11-01-039 изложить в следующей редакции:

Таблица 11-01-039. Устройство плинтусов деревянных, цементных, из терраццевого раствора и из плиток керамических

Измеритель: 100 м плинтуса

	Устройство плинтусов:						
11-01-039-01	деревянных	534,66	57,07	6,64	0,00	470,95	7,65
11-01-039-02	цементных	**167,69**	87,57	3,32	0,00	**76,80**	10,4
11-01-039-03	из терраццевого раствора	**443,73**	373,85	3,32	0,00	**66,56**	44,4
11-01-039-04	из плиток керамических	**2650,62**	196,35	4,98	0,00	**2449,29**	23,6

Таблицу 11-01-040 изложить в следующей редакции:

Таблица 11-01-040. Устройство плинтусов поливинилхлоридных

Измеритель: 100 м плинтуса

	Устройство плинтусов поливинилхлоридных:						
11-01-040-01	на клее КН-2	**1224,27**	76,77	2,49	0,00	**1145,01**	8,99
11-01-040-02	на мастике кумароно-каучуковой КН-3	**1301,80**	76,77	2,49	0,00	**1222,54**	8,99
11-01-040-03	**на винтах самонарезающих**	**1272,23**	**53,48**	**11,11**	**0,00**	**1207,64**	**6,66**

Таблицу 11-01-041 изложить в следующей редакции:

Таблица 11-01-041. Установка плинтусов из мраморных плит

Измеритель: 1 м^2 плинтусов (облицованной поверхности)

11-01-041-01	Установка плинтусов из мраморных плит	**680,56**	81,73	0,83	0,00	**598,00**	8,54

Таблицу 11-01-042 изложить в следующей редакции:

Таблица 11-01-042. Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке

Измеритель: 100 м плинтуса

11-01-042-01	Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке	**4478,15**	493,49	92,23	16,02	**3892,43**	49,25

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 11-01-043 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 11-01-043. Укладка лаг и подкладок под обогреваемые полы над холодными (проветриваемыми) подпольями зданий, сооружаемых в северной климатической зоне						
	Измеритель: 100 м^2 пола						
	Укладка под обогреваемые полы:						
11-01-043-01	лаг по деревянным подкладкам	**3272,60**	275,73	55,34	3,86	**2941,53**	36,52
11-01-043-02	подкладок из кирпича по прокладкам из минераловатных плит или матов	**2125,70**	209,01	30,64	2,23	**1886,05**	28,75
	Таблицу 11-01-044 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 11-01-044. Нарезка швов в бетоне						
	Измеритель: 100 м						
	Нарезка швов в бетоне:						
11-01-044-01	при устройстве полов методом вакуумирования	3737,95	70,59	683,92	33,07	2983,44	9,71
11-01-044-02	с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов	**853,34**	70,59	683,92	33,07	**98,83**	9,71
	Таблицу 11-01-045 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 11-01-045. Устройство покрытий наливных						
	Измеритель: 100 м^2						
11-01-045-01	Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле ЭД 20 составом <Диапол 320> толщиной 3 мм и грунтовкой <Диапол 112> толщиной 0,5 мм	**19081,52**	814,81	59,61	1,02	**18207,10**	80,04
	В Части 12. КРОВЛИ таблицу 12-01-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 12-01-001. Устройство кровель скатных						
	Измеритель: 100 м^2 кровли						
	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов:						
12-01-001-01	на битумной мастике	**4918,74**	136,95	216,71	3,90	**4565,08**	16,64
12-01-001-02	на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	**6238,67**	224,35	372,80	14,38	**5641,52**	27,26
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов:						
12-01-001-03	в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	**13870,10**	268,79	250,24	17,09	**13351,07**	32,66
12-01-001-04	в три слоя	**13012,66**	183,86	63,47	3,66	**12765,33**	22,34
12-01-001-05	в два слоя	**8941,16**	129,46	42,50	2,36	**8769,20**	15,73
12-01-001-06	в один слой	**4868,77**	75,06	24,04	1,30	**4769,67**	9,12
12-01-001-07	Защита ковра скатных кровель гравием на битумной мастике	**1416,05**	84,93	183,38	12,72	**1147,74**	10,32

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 12-01-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 12-01-002. Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов						
	Измеритель: 100 м^2 кровли						
	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике:						
12-01-002-01	с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	**7770,97**	244,60	414,98	9,29	**7111,39**	29,72
12-01-002-02	антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	**7866,75**	241,47	404,09	8,23	**7221,19**	29,34
	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем:						
12-01-002-03	из раствора цементного	**9877,37**	658,15	553,48	22,91	**8665,74**	79,97
12-01-002-04	из асфальтобетона песчаного	**10657,26**	408,29	631,74	29,29	**9617,23**	49,61
12-01-002-05	из плит бетонных на кварцевом песке	**15979,74**	670,50	796,39	46,72	**14512,85**	81,47
12-01-002-06	из плит армоцементных на кварцевом песке	**19490,58**	670,50	796,39	46,72	**18023,69**	81,47
12-01-002-07	Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на битумно-полимерной мастике	**3975,79**	215,79	233,28	3,90	**3526,72**	26,22
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов:						
12-01-002-08	в три слоя	**13136,75**	166,99	62,42	3,66	**12907,34**	20,29
12-01-002-09	в два слоя	**8992,27**	118,18	41,80	2,36	**8832,29**	14,36
12-01-002-10	в один слой	**4902,45**	69,46	22,64	1,30	**4810,35**	8,44
12-01-002-11	Защита ковра плоских кровель гравием на битумной мастике	**1420,59**	77,36	185,32	12,84	**1157,91**	9,4
	Таблицу 12-01-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 12-01-003. Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки						
	Измеритель: 100 м^2 кровли						
	Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки,:						
12-01-003-01	из битумной мастики	**6480,84**	252,92	340,94	5,39	**5886,98**	32,26
12-01-003-02	из битумно-резиновой мастики	**4875,07**	288,90	79,94	5,39	**4506,23**	36,85
	Таблицу 12-01-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 12-01-004. Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам						
	Измеритель: 100 м примыканий						
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой:						
12-01-004-01	до 600 мм без фартуков	**4122,57**	209,58	180,80	2,83	**3732,19**	26,1
12-01-004-02	более 600 мм с одним фартуком	**6796,83**	381,10	159,24	4,25	**6256,49**	47,46
12-01-004-03	более 600 мм с двумя фартуками	**9877,83**	498,26	176,44	4,84	**9203,13**	62,05
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой:						
12-01-004-04	до 600 мм без фартуков	**11039,94**	285,07	93,57	8,39	**10661,30**	35,5

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-004-05	более 600 мм с одним фартуком	**11173,82**	419,25	90,69	7,91	**10663,88**	52,21
12-01-004-06	более 600 мм с двумя фартуками	**13419,73**	541,14	97,91	8,39	**12780,68**	67,39
	Таблицу 12-01-005 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 12-01-005. Защита ендов						
	Измеритель: 100 м ендовы						
	Защита ендов:						
12-01-005-01	дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов на битумной мастике	**4774,92**	114,62	208,15	2,72	**4452,15**	13,22
12-01-005-02	слоем гравия	**2040,84**	121,64	196,97	7,78	**1722,23**	15,9
12-01-005-03	дополнительным двухслойным ковром из рулонных наплавляемых материалов	**12420,74**	147,32	66,92	4,02	**12206,50**	17,9
12-01-005-04	дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов	**6233,80**	72,51	37,15	2,01	**6124,14**	8,81
	Таблицу 12-01-006 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 12-01-006. Устройство деформационных швов						
	Измеритель: 100 м деформационных швов						
12-01-006-01	Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	**12141,12**	673,30	191,74	5,31	**11276,08**	81,81
12-01-006-02	Устройство деформационных швов с наплавлением дополнительных слоев рулонного кровельного материала	**22569,21**	715,85	71,00	5,20	**21782,36**	86,98
	Таблицу 12-01-007 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 12-01-007. Устройство кровель различных типов						
	Измеритель: 100 м^2 кровли						
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов:						
12-01-007-01	обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	**4555,06**	361,72	152,43	13,11	**4040,91**	47,91
12-01-007-02	среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	**4810,24**	361,72	147,97	12,75	**4300,55**	47,91
12-01-007-03	унифицированного профиля по готовым прогонам	**3995,77**	356,59	107,56	9,33	**3531,62**	47,23
12-01-007-04	На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к расценкам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03	252,47	13,74	0,83	0,00	237,90	1,82
	Устройство кровель из черепицы:						
12-01-007-05	пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной))	**6334,63**	767,00	202,25	20,31	**5365,38**	96,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-007-06	полимернаполненной (полимерпесчаной)	**16880,00**	739,61	180,33	18,90	**15960,06**	93,15
12-01-007-07	полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства	**17457,44**	504,19	41,05	3,90	**16912,20**	63,5
(201-9005)	*Конструкции металлические мелкие, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство кровель из оцинкованной стали:						
12-01-007-08	без настенных желобов	**12138,41**	721,35	55,20	5,91	**11361,86**	90,85
12-01-007-09	с настенными желобами	**13365,86**	782,88	58,84	6,38	**12524,14**	98,6
	Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров:						
12-01-007-10	**в два слоя**	**13721,17**	**568,32**	138,76	13,23	**13014,09**	74,29
12-01-007-11	**в один слой**	**9786,52**	**397,80**	**97,80**	**9,33**	**9290,92**	**52**
	Устройство кровель из волнистых листов типа "Ондулин" с устройством деревянной обрешетки:						
12-01-007-12	**при уклоне кровли до 10 градусов**	**5861,02**	**238,28**	**87,47**	**8,98**	**5535,27**	**31,56**
(101-3180)	***Фартук покрывающий типа "Ондулин", (шт.)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(101-3181)	***Короб карнизный универсальный типа "Ондулин", (шт.)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(101-3182)	***Заполнитель карниза типа "Ондулин", (шт.)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(101-9134)	***Ондулин (листы волнистые), ($м^2$)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(101-9135)	***Элементы ендовы типа "Ондулин", (шт.)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(101-9136)	***Элементы коньковые типа "Ондулин", (шт.)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(101-9137)	***Элементы щипцовые типа "Ондулин", (шт.)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(101-9139)	***Лента самоклеющаяся герметизирующая "Ондуфлеш", (м)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(101-9159)	***Гвозди оцинкованные с закрывающимися пластмассовыми шляпками, (100 шт.)***	-	-	-	-	***(П)***	-
12-01-007-13	**при уклоне кровли более 10 градусов**	**1377,03**	**292,03**	**28,96**	**0,47**	**1056,04**	**38,68**
(101-3180)	***Фартук покрывающий типа "Ондулин", (шт.)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(101-3181)	***Короб карнизный универсальный типа "Ондулин", (шт.)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(101-3182)	***Заполнитель карниза типа "Ондулин", (шт.)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(101-9134)	***Ондулин (листы волнистые), ($м^2$)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(101-9135)	***Элементы ендовы типа "Ондулин", (шт.)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(101-9136)	***Элементы коньковые типа "Ондулин", (шт.)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(101-9137)	***Элементы щипцовые типа "Ондулин", (шт.)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(101-9139)	***Лента самоклеющаяся герметизирующая "Ондуфлеш", (м)***	-	-	-	-	***(П)***	-
(101-9159)	***Гвозди оцинкованные с закрывающимися пластмассовыми шляпками, (100 шт.)***	-	-	-	-	***(П)***	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 12-01-008 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 12-01-008. Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.)						
	Измеритель: 100 м^{2}фасада (без вычета проемов)						
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.):						
12-01-008-01	включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб	**948,16**	99,96	2,49	0,00	**845,71**	13,4
12-01-008-02	без водосточных труб	**360,66**	36,55	0,83	0,00	**323,28**	4,9
	Таблицу 12-01-009 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 12-01-009. Устройство желобов						
	Измеритель: 100 м желобов						
	Устройство желобов:						
12-01-009-01	настенных	**17290,05**	632,24	288,13	24,92	**16369,68**	84,75
12-01-009-02	подвесных	**6067,51**	234,32	22,31	1,89	**5810,88**	31,41
	Таблицу 12-01-010 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 12-01-010. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали						
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	**8865,73**	841,12	22,75	2,36	**8001,86**	112,75
	Таблицу 12-01-011 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 12-01-011. Устройство колпаков над шахтами						
	Измеритель: 1 колпак						
12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в два канала	**399,36**	14,40	0,83	0,00	**384,13**	1,93
12-01-011-02	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01	**200,68**	7,24	0,83	0,00	**192,61**	0,97
	Таблицу 12-01-012 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 12-01-012. Ограждение кровель перилами						
	Измеритель: 100 м ограждения						
12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	**2896,13**	51,69	54,32	3,42	**2790,12**	6,67
	Таблицу 12-01-013 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 12-01-013. Утепление покрытий плитами						
	Измеритель: 100 м^2 утепляемого покрытия						
	Утепление покрытий плитами:						
12-01-013-01	из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	**5258,37**	156,81	133,79	6,85	**4967,77**	21,02

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-013-02	на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01	**5018,53**	112,12	128,09	6,85	**4778,32**	15,03
12-01-013-03	из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	**4655,29**	378,89	130,16	6,50	**4146,24**	45,54
12-01-013-04	на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03	**4374,61**	293,36	124,46	6,50	**3956,79**	35,26
12-01-013-05	из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	**3125,63**	252,89	259,43	22,56	**2613,31**	33,9

Таблицу 12-01-014 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-01-014. Утепление покрытий

Измеритель: 1 м^3 утеплителя

	Утепление покрытий:						
12-01-014-01	легким (ячеистым) бетоном	**657,98**	27,76	25,33	2,85	**604,89**	4,07
12-01-014-02	керамзитом	**222,12**	20,73	29,69	3,35	**171,70**	3,04
12-01-014-03	шунгизитом	**410,92**	20,73	29,69	3,35	**360,50**	3,04
12-01-014-04	перлитом	**431,53**	20,73	29,69	3,35	**381,11**	3,04
12-01-014-05	вермикулитом	**297,62**	20,73	29,69	3,35	**247,20**	3,04

Таблицу 12-01-015 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-01-015. Устройство пароизоляции

Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности

	Устройство пароизоляции:						
12-01-015-01	оклеечной в один слой	**1696,65**	144,11	79,64	2,13	**1472,90**	17,51
12-01-015-02	на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-01	**1441,60**	93,90	69,46	1,77	**1278,24**	11,41
12-01-015-03	прокладочной в один слой	**874,52**	59,98	31,24	1,54	**783,30**	7,84
12-01-015-04	обмазочной в один слой	**1146,55**	80,40	34,16	0,83	**1031,99**	10,51
12-01-015-05	на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-04	**896,34**	35,88	23,13	0,35	**837,33**	4,69

Таблицу 12-01-016 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-01-016. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер

Измеритель: 100 м^2 кровли

	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер:						
12-01-016-01	битумной грунтовкой с ее приготовлением	**226,89**	34,12	3,32	0,00	**189,45**	4,46
12-01-016-02	готовой эмульсией битумной	**114,74**	21,42	3,32	0,00	**90,00**	2,8

Таблицу 12-01-017 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-01-017. Устройство выравнивающих стяжек

Измеритель: 100 м^2 стяжки

	Устройство выравнивающих стяжек:						
12-01-017-01	цементно-песчаных толщиной 15 мм	**1097,96**	205,51	222,27	19,13	**670,18**	27,22

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-017-02	на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	**52,59**	7,55	2,62	0,29	**42,42**	1
12-01-017-03	асфальтобетонных толщиной 15 мм	**1774,49**	127,32	110,03	12,41	**1537,14**	16,24
12-01-017-04	на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03	**120,98**	8,31	12,18	1,41	**100,49**	1,06
12-01-017-05	сборных из плоских асбестоцементных листов	**3935,06**	193,18	32,67	2,35	**3709,21**	24,64

Таблицу 12-01-018 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-01-018. Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним

Измеритель: 100 м периметра фонарей по наружному обводу стаканов

	Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием:						
12-01-018-01	из железобетонных плит с применением органического стекла	**6364,60**	461,87	269,08	8,39	**5633,65**	56,12
12-01-018-02	из железобетонных плит с применением стеклопакетов или листового стекла	**8849,60**	550,75	366,15	12,52	**7932,70**	66,92
12-01-018-03	из профилированного настила с применением органического стекла	**5805,11**	422,20	244,73	8,98	**5138,18**	51,3
12-01-018-04	из профилированного настила с применением стеклопакетов или листового стекла	**7993,30**	514,13	328,08	12,05	**7151,09**	62,47

Таблицу 12-01-019 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-01-019. Приготовление кровельных битумных мастик

Измеритель: 1 т мастики

12-01-019-01	Приготовление кровельных битумных мастик	**2091,64**	161,30	214,34	2,01	**1716,00**	22,56

Таблицу 12-01-020 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-01-020. Устройство кровель различных типов из металлочерепицы

Измеритель: 100 м^2 кровли

12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	**20013,52**	1430,95	641,72	19,84	**17940,85**	173,87
(101-9496)	*Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки , ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д., (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 12-01-021 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 12-01-021. Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин						
	Измеритель: 100 м^2 кровли						
12-01-021-01	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин	**1364,25**	482,94	93,56	1,18	**787,75**	61,6
(101-9091)	*Мастика герметизирующая, (кг)*	-	-	-	-	*(9)*	-
(101-9123)	*Материалы рулонные кровельные, (м^2)*	-	-	-	-	*(128)*	-
	Дополнить таблицами: 12-01-026, 12-01-027, 12-01-028, 12-01-029, 12-01-030, 12-01-031						
	Таблица 12-01-026. Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски						
	Измеритель: 100 м^2 кровли						
	Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при:						
12-01-026-01	простой кровле	9437,79	340,90	176,10	1,54	8920,79	48,63
12-01-026-02	кровле средней сложности	10763,96	471,60	202,34	1,89	10090,02	63,73
12-01-026-03	сложной кровле	11304,99	561,04	214,02	2,01	10529,93	70,66
	Таблица 12-01-027. Устройство кровель из рулонной стали по основанию из цементно-стружечных плит по металлической обрешетке						
	Измеритель: 100 м^2 кровли						
	Устройство кровель из рулонной стали по основанию из цементно-стружечных плит по металлической обрешетке при:						
12-01-027-01	простой кровле	35705,05	629,22	255,03	1,65	34820,80	87,27
(104-9100)	*Плиты теплоизоляционные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
12-01-027-02	кровле средней сложности	36091,35	738,00	273,18	1,65	35080,17	99,73
(104-9100)	*Плиты теплоизоляционные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
12-01-027-03	сложной кровле	36404,30	825,61	283,08	1,65	35295,61	106,53
(104-9100)	*Плиты теплоизоляционные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблица 12-01-028. Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по готовому основанию со сваркой стыков						
	Измеритель: 100 м^2 кровли						
	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по готовому основанию:						
12-01-028-01	кроме бетонного со сваркой стыков	4813,25	54,17	16,39	0,35	4742,69	6,99
12-01-028-02	бетонному со сваркой стыков	4904,72	41,31	11,46	0,35	4851,95	5,33
	Таблица 12-01-029. Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам						
	Измеритель: 100 м примыканий						
	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам:						
12-01-029-01	высотой до 450 мм с одним фартуком	6462,27	307,88	70,72	2,72	6083,67	39,27
(101-4189)	*Лист оцинкованный, ламинированный гомогенной мембраной, размером 2000х1000х1,4мм, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
12-01-029-02	высотой до 600 мм без фартука	3923,96	133,39	15,83	0,24	3774,74	16,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-029-03	при изменении высоты на 100 мм добавлять или исключать к норме 12-01-029-02	472,35	8,15	0,00	0,00	464,20	1,04
Таблица 12-01-030. Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию							
	Измеритель: 10 м^2 примыканий						
12-01-030-01	Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию	1610,89	313,02	386,65	0,00	911,22	41,96
Таблица 12-01-031. Устройство покрытия из ПВХ мембран к парапетной стойке со сваркой стыков внахлест по готовому основанию							
	Измеритель: 10 м^2 примыканий						
12-01-031-01	Устройство покрытия из ПВХ мембран к парапетной стойке со сваркой стыков внахлест по готовому основанию	660,04	159,72	10,81	0,00	489,51	21,41
(101-9068)	*Геотекстиль, (м^2)*	-	-	-	-	*(10)*	-
В Части 13. ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ таблицу 13-01-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 13-01-001. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке							
	Измеритель: 1 м^2 площади футеровки						
	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке:						
13-01-001-01	плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм	**165,64**	34,52	7,31	1,23	**123,81**	3,76
13-01-001-02	плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм	**199,98**	35,99	8,14	1,23	**155,85**	3,92
13-01-001-03	плиткой камнелитой диабазовой толщиной 18 мм	**240,13**	32,25	7,20	1,14	**200,68**	3,46
13-01-001-04	плиткой камнелитой диабазовой толщиной 30 мм	**317,78**	37,75	8,97	1,23	**271,06**	4,05
13-01-001-05	изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной 50 мм	**296,78**	29,56	11,04	1,67	**256,18**	3,31
13-01-001-06	изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной 70 мм	**445,59**	31,79	13,64	1,76	**400,16**	3,56
13-01-001-07	кирпичом кислотоупорным прямым плашмя	**237,01**	36,53	11,15	1,76	**189,33**	3,87
13-01-001-08	кирпичом кислотоупорным прямым на ребро	**378,77**	56,26	18,06	2,82	**304,45**	5,96
13-01-001-09	кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич	**697,36**	86,47	32,41	5,28	**578,48**	9,16

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 13-01-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 13-01-002. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»						
	Измеритель: 1 м^2 площади футеровки						
	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»:						
13-01-002-01	плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм	**286,96**	49,96	7,15	0,79	**229,85**	5,15
13-01-002-02	плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм	**344,43**	51,99	8,82	0,79	**283,62**	5,36
13-01-002-03	плиткой футеровочной из графитопласта марки АТМ толщиной 10 мм	**397,99**	47,09	4,13	0,53	**346,77**	4,7
13-01-002-04	изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 50 мм	**457,26**	58,10	8,58	0,97	**390,58**	5,99
13-01-002-05	изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной 70 мм	**666,91**	62,47	11,30	1,14	**593,14**	6,44
13-01-002-06	кирпичом кислотоупорным прямым плашмя	**466,13**	59,36	8,81	1,14	**397,96**	6,12
13-01-002-07	кирпичом кислотоупорным прямым на ребро	**796,13**	97,39	15,32	1,67	**683,42**	10,04
13-01-002-08	кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич	**1546,65**	155,20	28,93	2,90	**1362,52**	16
13-01-002-09	изделиями фасонными из графита толщиной 50 мм	**7061,11**	315,42	9,51	1,06	**6736,18**	34,36
13-01-002-10	изделиями фасонными из графита толщиной 100 мм	**13474,94**	169,74	14,84	1,32	**13290,36**	18,49
13-01-002-11	изделиями фасонными из графита толщиной 200 мм	**26566,22**	167,95	21,96	2,02	**26376,31**	17,55
13-01-002-12	изделиями фасонными из угольного материала толщиной 50 мм	**2629,11**	315,42	9,51	1,06	**2304,18**	34,36
13-01-002-13	изделиями фасонными из угольного материала толщиной 100 мм	**4666,34**	169,74	14,84	1,32	**4481,76**	18,49
13-01-002-14	изделиями фасонными из угольного материала толщиной 200 мм	**9004,42**	167,95	21,96	2,02	**8814,51**	17,55
	Таблицу 13-01-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 13-01-003. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементно-песчаном растворе						
	Измеритель: 1 м^2 площади футеровки						
	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементно-песчаном растворе:						
13-01-003-01	плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм	**112,45**	28,27	6,48	1,23	**77,70**	3,12
13-01-003-02	плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм	**145,20**	29,72	8,14	1,23	**107,34**	3,28
13-01-003-03	изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 50 мм	**241,61**	24,64	10,97	1,58	**206,00**	2,72
13-01-003-04	изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 70 мм	**379,54**	26,46	12,74	1,67	**340,34**	2,92

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-003-05	кирпичом кислотоупорным прямым плашмя	**171,51**	26,58	12,85	1,76	**132,08**	2,74
13-01-003-06	кирпичом кислотоупорным прямым на ребро	**288,32**	48,69	18,58	2,64	**221,05**	5,02
13-01-003-07	кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич	**539,60**	72,17	31,68	4,84	**435,75**	7,44

Таблицу 13-01-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 13-01-004. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке

Измеритель: 1 м^2 площади футеровки

	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке:						
13-01-004-01	плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм	**415,56**	54,13	17,89	2,38	**343,54**	5,49
13-01-004-02	плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм	**485,67**	57,68	19,66	2,46	**408,33**	5,85
13-01-004-03	плиткой камнелитой (диабазовой) прямоугольной толщиной 18 мм	**475,59**	49,69	13,63	2,29	**412,27**	5,04
13-01-004-04	плиткой камнелитой (диабазовой) прямоугольной толщиной 30 мм	**567,39**	58,37	18,00	2,46	**491,02**	5,92
13-01-004-05	изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 50 мм	**608,99**	62,51	23,29	3,43	**523,19**	6,34
13-01-004-06	изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной 70 мм	**856,70**	67,84	28,16	3,34	**760,70**	6,88
13-01-004-07	кирпичом кислотоупорным прямым плашмя	**655,52**	56,79	26,50	3,34	**572,23**	5,76
13-01-004-08	кирпичом кислотоупорным прямым на ребро	**1127,71**	95,44	41,16	5,37	**991,11**	9,23

Таблицу 13-01-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 13-01-005. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку

Измеритель: 1 м^2 площади футеровки

	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку:						
13-01-005-01	плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм	**199,53**	35,16	8,97	1,23	**155,40**	3,83
13-01-005-02	кирпичом кислотоупорным прямым плашмя	**237,30**	33,40	13,28	1,58	**190,62**	3,49
13-01-005-03	кирпичом кислотоупорным прямым на ребро	**386,03**	51,01	18,58	2,64	**316,44**	5,33
13-01-005-04	кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич	**743,66**	80,29	38,07	4,93	**625,30**	8,39

Таблицу 13-01-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 13-01-006. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементном растворе впустошовку

Измеритель: 1 м^2 площади футеровки

	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементном растворе впустошовку:						
13-01-006-01	плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм	**139,79**	25,80	6,73	1,06	**107,26**	2,81

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-006-02	кирпичом кислотоупорным прямым плашмя	**160,58**	21,34	9,37	1,41	**129,87**	2,2
13-01-006-03	кирпичом кислотоупорным прямым на ребро	**288,06**	35,79	16,46	2,20	**235,81**	3,69
13-01-006-04	кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич	**556,92**	55,19	33,15	4,40	**468,58**	5,69

Таблицу 13-01-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 13-01-007. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке с одновременным заполнением швов замазкой «Арзамит-5»

Измеритель: 1 м^2 площади футеровки

	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке с одновременным заполнением швов замазкой «Арзамит-5»:						
13-01-007-01	плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм	**197,08**	46,92	7,60	1,32	**142,56**	4,97
13-01-007-02	плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм	**247,56**	49,09	9,26	1,32	**189,21**	5,2
13-01-007-03	изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 50 мм	**373,81**	42,67	12,99	1,76	**318,15**	4,52
13-01-007-04	изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 70 мм	**579,36**	44,56	13,82	1,76	**520,98**	4,72
13-01-007-05	кирпичом кислотоупорным прямым плашмя	**341,58**	45,41	12,18	1,76	**283,99**	4,81

Таблицу 13-02-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 13-02-001. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий на силикатной кислотоупорной замазке

Измеритель: 1 м^3 кладки

13-02-001-01	Кладка из кислотоупорного кирпича прямых сводов и перегородок на силикатной замазке	**2920,69**	348,94	132,93	22,44	**2438,82**	37,44
13-02-001-02	Кладка из изделий фасонных кислотоупорных керамических для опорных конструкций (колосниковые решетки) на силикатной замазке	**9636,65**	134,97	124,60	18,48	**9377,08**	16,03

Таблицу 13-02-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 13-02-002. Кладка из кислотоупорного кирпича на замазке «Арзамит-5»

Измеритель: 1 м^3 кладки

13-02-002-01	Кладка из кислотоупорного кирпича на замазке «Арзамит-5»	**6496,77**	713,47	159,10	27,98	**5624,20**	77,72

Таблицу 13-03-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 13-03-001. Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей

Измеритель: 100 м^2 окрашиваемой поверхности

	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей:						
13-03-001-01	битумной грунтовкой, первый слой	**202,58**	68,21	9,37	0,09	**125,00**	7,43

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
13-03-001-02	битумной грунтовкой, последующий слой	**151,91**	68,21	9,37	0,09	**74,33**	7,43
13-03-001-03	лаком БТ-577, первый слой	**192,76**	49,76	11,28	0,09	**131,72**	5,2
13-03-001-04	лаком БТ-577, последующий слой	**149,16**	49,76	11,28	0,09	**88,12**	5,2
13-03-001-05	лаком ХС-76, первый слой	**617,67**	69,15	6,17	0,09	**542,35**	7,42
13-03-001-06	лаком ХС-76, последующий слой	**454,97**	69,15	6,17	0,09	**379,65**	7,42
13-03-001-07	лаком ХВ-784, первый слой	**611,65**	51,02	7,83	0,09	**552,80**	5,26
13-03-001-08	лаком ХВ-784, последующий слой	**535,47**	50,83	7,00	0,09	**477,64**	5,24
13-03-001-09	лаком ХВ-784 с наполнителем, первый слой	**614,16**	51,02	7,83	0,09	**555,31**	5,26
13-03-001-10	лаком ХВ-784 с наполнителем, последующий слой	**520,47**	50,83	7,00	0,09	**462,64**	5,24
13-03-001-11	грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	**908,23**	50,63	9,37	0,09	**848,23**	5,22
13-03-001-12	грунт-шпатлевкой ЭП-0010, последующий слой	626,72	50,44	9,37	0,09	566,91	5,2
13-03-001-13	компаундом ЭД-20, первый слой	**1609,17**	79,82	11,03	0,09	**1518,32**	9,07
13-03-001-14	компаундом ЭД-20, последующий слой	**1542,72**	85,54	11,03	0,09	**1446,15**	9,72
13-03-001-15	органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой	**1114,20**	26,03	12,26	0,09	**1075,91**	2,72
13-03-001-16	органосиликатной композицией ОС-12-01, последующий слой	**1077,02**	26,03	12,26	0,09	**1038,73**	2,72
13-03-001-17	органосиликатной композицией ОС-12-03, первый слой	**1201,91**	26,03	12,26	0,09	**1163,62**	2,72
13-03-001-18	органосиликатной композицией ОС-12-03, последующий слой	**1161,76**	26,03	12,26	0,09	**1123,47**	2,72
13-03-001-19	органосиликатной композицией ОС-51-03, первый слой	**1653,61**	26,03	12,26	0,09	**1615,32**	2,72
13-03-001-20	органосиликатной композицией ОС-51-03, последующий слой	**1598,19**	26,03	12,26	0,09	**1559,90**	2,72

Таблицу 13-03-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 13-03-002. Огрунтовка металлических поверхностей

Измеритель: 100 м^2 окрашиваемой поверхности

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:						
13-03-002-01	грунтовкой ХС-068	**423,56**	37,51	10,20	0,09	**375,85**	3,92
13-03-002-02	грунтовкой ФЛ-03К	**320,99**	49,49	9,37	0,09	**262,13**	5,31
13-03-002-03	грунтовкой ХС-059	**460,26**	49,68	10,20	0,09	**400,38**	5,33
13-03-002-04	грунтовкой ГФ-021	251,44	49,49	9,37	0,09	192,58	5,31
13-03-002-05	грунтовкой ГФ-0119	**264,07**	49,49	9,37	0,09	**205,21**	5,31
13-03-002-06	грунтовкой ГФ-0163	200,78	49,49	9,37	0,09	141,92	5,31
13-03-002-07	грунтовкой ВЛ-02	**696,64**	37,51	10,20	0,09	**648,93**	3,92
13-03-002-08	грунтовкой ВЛ-023	**547,11**	37,51	9,37	0,09	**500,23**	3,92
13-03-002-09	грунтовкой АК-070	**833,17**	37,51	10,20	0,09	**785,46**	3,92
13-03-002-10	грунтовкой ЭП-057	**1510,08**	37,71	11,03	0,09	**1461,34**	3,94
13-03-002-11	грунт-шпатлевкой ЭП-0010	**622,47**	44,40	9,37	0,09	**568,70**	4,64
13-03-002-12	грунтовкой ЭП-0259	**1225,95**	44,40	9,37	0,09	**1172,18**	4,64
13-03-002-13	грунтовкой ЭП-0199	**811,17**	44,40	9,37	0,09	**757,40**	4,64
13-03-002-14	грунтовкой ЭД-20	**1385,51**	66,88	11,03	0,09	**1307,60**	7,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
13-03-002-15	лаком БТ-577	**139,29**	37,42	11,03	0,09	**90,84**	3,91
13-03-002-16	грунтовкой «Унигрэм»	**750,23**	44,40	9,37	0,09	**696,46**	4,64

Таблицу 13-03-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 13-03-003. Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей

Измеритель: 100 м^2 окрашиваемой поверхности

	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей:						
13-03-003-01	лаком ХВ-784	**562,14**	25,73	7,00	0,09	**529,41**	3,24
13-03-003-02	лаком БТ-577	**148,10**	47,32	7,00	0,09	**93,78**	5,96
13-03-003-03	краской БТ-177 серебристой	**233,90**	29,14	12,11	0,09	**192,65**	3,67
13-03-003-04	эмалью ХС-759	**567,01**	25,73	6,17	0,09	**535,11**	3,24
13-03-003-05	эмалью ХВ-785	**618,05**	25,57	7,00	0,09	**585,48**	3,22
13-03-003-06	эмалью ХВ-124	**503,08**	25,73	7,00	0,09	**470,35**	3,24
13-03-003-07	эмалью ХВ-125	**541,97**	25,81	7,00	0,09	**509,16**	3,25
13-03-003-08	эмалью ЭП-773	**529,08**	25,88	6,17	0,09	**497,03**	3,26
13-03-003-09	эмалью ЭП-1236	**1509,84**	59,15	7,83	0,09	**1442,86**	7,45
13-03-003-10	эмалью ЭП-1294	**793,75**	25,88	6,17	0,09	**761,70**	3,26
13-03-003-11	грунт-шпатлевкой ЭП-0010	609,92	36,84	6,17	0,09	566,91	4,64
13-03-003-12	органосиликатной композицией ОС-51-03	**1435,83**	20,17	11,03	0,09	**1404,63**	2,54
13-03-003-13	органосиликатной композицией ОС-12-03	**1043,04**	20,17	11,03	0,09	**1011,84**	2,54
13-03-003-14	лаком ХП-734	**789,48**	59,15	7,00	0,09	**723,33**	7,45
13-03-003-15	эмалью ХП-799	795,69	25,73	7,00	0,09	762,96	3,24
13-03-003-16	эмалью ХП-7120	606,10	25,73	7,00	0,09	573,37	3,24
13-03-003-17	эмалью ФЛ-412	**1161,36**	25,73	7,00	0,09	**1128,63**	3,24
13-03-003-18	эмалью «Эпобен»	**2510,24**	59,15	11,03	0,09	**2440,06**	7,45
13-03-003-19	эмалью ХС-436	**1336,30**	25,73	19,38	0,09	**1291,19**	3,24
13-03-003-20	эмалью ХВ-7141	580,12	25,73	6,17	0,09	548,22	3,24
13-03-003-21	эмалью ПФ-133	272,37	42,72	6,17	0,09	223,48	5,38
13-03-003-22	эмалью «Эповин»	**2820,93**	59,15	11,03	0,09	**2750,75**	7,45

Таблицу 13-03-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 13-03-004. Окраска металлических огрунтованных поверхностей

Измеритель: 100 м^2 окрашиваемой поверхности

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей:						
13-03-004-01	эмалью ХС-436	**1325,34**	22,07	16,69	0,09	**1286,58**	2,78
13-03-004-02	эмалью ХС-759	544,03	20,01	7,00	0,09	517,02	2,52
13-03-004-03	эмалью ХВ-7141	**384,51**	20,17	9,37	0,09	**354,97**	2,54
13-03-004-04	эмалью ХВ-1120	**922,06**	19,45	7,00	0,09	**895,61**	2,45
13-03-004-05	эмалью ХВ-785	**612,09**	19,61	7,00	0,09	**585,48**	2,47
13-03-004-06	эмалью ХВ-124	**496,96**	19,61	7,00	0,09	**470,35**	2,47
13-03-004-07	эмалью ХВ-125	**535,77**	19,61	7,00	0,09	**509,16**	2,47
13-03-004-08	лаком ХВ-784	**538,56**	19,69	7,00	0,09	**511,87**	2,48
13-03-004-09	эмалью ЭП-773	528,01	19,61	9,37	0,09	499,03	2,47
13-03-004-10	эмалью ЭП-1236	**1458,47**	36,84	7,83	0,09	**1413,80**	4,64
13-03-004-11	эмалью ЭП-1294	788,71	25,88	6,17	0,09	756,66	3,26
13-03-004-12	грунт-шпатлевкой ЭП-0010	**600,00**	36,84	6,17	0,09	**556,99**	4,64
13-03-004-13	эмалью ЭП-5116	377,57	30,41	9,37	0,09	337,79	3,83
13-03-004-14	эмалью ЭП-140	**1148,61**	19,69	9,37	0,09	**1119,55**	2,48
13-03-004-15	органосиликатной композицией ОС-51-03	**1435,83**	20,17	11,03	0,09	**1404,63**	2,54
13-03-004-16	органосиликатной композицией ОС-12-01	**966,78**	20,17	11,03	0,09	**935,58**	2,54
13-03-004-17	органосиликатной композицией ОС-12-03	**1043,04**	20,17	11,03	0,09	**1011,84**	2,54
13-03-004-18	эмалью ВЛ-515	**713,54**	19,61	7,00	0,09	**686,93**	2,47

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
13-03-004-19	эмалью ХП-7120	**491,87**	25,73	7,00	0,09	**459,14**	3,24
13-03-004-20	эмалью ХП-799	789,57	19,61	7,00	0,09	762,96	2,47
13-03-004-21	эмалью КО-811	**1760,04**	19,29	6,17	0,09	**1734,58**	2,43
13-03-004-22	эмалью КО-88	**1244,11**	19,45	6,17	0,09	**1218,49**	2,45
13-03-004-23	краской БТ-177 серебристой	**227,63**	22,87	12,11	0,09	**192,65**	2,88
13-03-004-24	пастой огнезащитной ВПМ-2	**22967,39**	843,23	237,87	8,01	**21886,29**	106,2
13-03-004-25	эмалью ФЛ-412	**992,07**	25,73	7,00	0,09	**959,34**	3,24
13-03-004-26	эмалью ПФ-115	304,82	30,41	6,17	0,09	268,24	3,83

Таблицу 13-03-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 13-03-005. Шпатлевка поверхностей

Измеритель: 100 м^2 шпатлюемой поверхности

	Шпатлевка поверхностей:						
13-03-005-01	силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	**1662,43**	480,61	88,55	26,66	**1093,27**	53,82
13-03-005-02	на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 13-03-005-01	**483,72**	92,78	28,68	8,89	**362,26**	10,39
13-03-005-03	силикатной шпатлевкой толщиной слоя 30 мм по арматурной сетке	**14554,43**	2636,14	490,11	267,52	**11428,18**	295,2
13-03-005-04	составом на основе смолы ЭД-20 (ЭД-16) толщиной слоя 1 мм	**11744,27**	450,13	59,60	27,02	**11234,54**	53,46
13-03-005-05	эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм	**7696,27**	706,87	66,25	35,29	**6923,15**	84,96
13-03-005-06	замазкой «Арзамит-5»	**12713,51**	954,08	108,10	35,55	**11651,33**	106,84

Таблицу 13-04-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 13-04-001. Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм

Измеритель: 1 м^2 обкладываемой поверхности

	Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм:						
13-04-001-01	полуэбонитом 1751-7 в 3 слоя на клее 2572-1	**217,51**	34,57	6,60	0,09	**176,34**	3,45
13-04-001-02	полуэбонитом ИРП-1394-1 в 2 слоя по подслою полуэбонита ИРП-1395-1 на клее 2572-1	**255,22**	31,67	7,36	0,09	**216,19**	3,45
13-04-001-03	полуэбонитом 51-1629 в три слоя на клее 2572-1	244,17	31,67	6,29	0,09	206,21	3,45
13-04-001-04	эбонитом 51-1626 в 3 слоя на клее 2572-1	**259,11**	31,67	7,66	0,09	**219,78**	3,45
13-04-001-05	эбонитом 51-1627 в 3 слоя на клее 2572-1	**267,91**	31,67	7,66	0,09	**228,58**	3,45
13-04-001-06	эбонитом 51-1626 в 2 слоя по подслою полуэбонита ИРП-1395-1 на клее 2572-1	189,10	31,67	7,36	0,09	150,07	3,45
13-04-001-07	полуэбонитом 60-344 в 3 слоя на клее 2572-1	281,93	31,67	6,90	0,09	243,36	3,45
13-04-001-08	резиной ИРП-1390-6 в 2 слоя по подслою эбонита 51-1627 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508	**254,01**	30,57	6,60	0,09	**216,84**	3,33
13-04-001-09	резиной ИРП-1390-6 в 2 слоя по подслою полуэбонита 1751-7 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508	**236,09**	30,57	6,14	0,09	**199,38**	3,33

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 13-04-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 13-04-002. Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм							
	Измеритель: 1 м^2 обкладываемой поверхности						
	Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм:						
13-04-002-01	резиной 60-341 в 2 слоя через подслой полуэбонита 60-344 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508	**309,10**	54,21	5,99	0,09	**248,90**	6,16
13-04-002-02	резиной 60-341 в 2 слоя через подслой эбонита 51-1627 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508	**293,13**	54,21	5,99	0,09	**232,93**	6,16
13-04-002-03	эбонитом 51-1627 в 2 слоя на клее 2572-1	202,63	48,22	4,77	0,09	149,64	5,48
13-04-002-04	эбонитом 51-1627 в 3 слоя на клее 2572-1	286,10	56,14	5,99	0,09	223,97	6,38
13-04-002-05	эбонитом 51-1626 в 3 слоя на клее 2572-1	**277,29**	56,14	5,99	0,09	**215,16**	6,38
13-04-002-06	резиной 2566-10 в 2 слоя через подслой полуэбонита 60-344 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508	321,46	56,55	5,99	0,09	258,92	6,16
13-04-002-07	резиной 2566-10 в 2 слоя через подслой эбонита 51-1627 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508	**319,23**	56,55	5,99	0,09	**256,69**	6,16
13-04-002-08	полуэбонитом ИРП-1391-8 в 3 слоя на клее 2572-1	269,29	58,57	5,99	0,09	204,73	6,38
13-04-002-09	эбонитом 51-1627 в 2 слоя через подслой полуэбонита ИРП-1395-1 на клее 2572-1	**292,97**	58,57	5,99	0,09	**228,41**	6,38
13-04-002-10	полуэбонитом ИРП-1394-1 в 2 слоя через подслой полуэбонита ИРП 1395-1 на клее 2572-1	**306,79**	58,57	5,99	0,09	**242,23**	6,38
13-04-002-11	полуэбонитом 51-1629 в 3 слоя на клее 2572-1	295,80	58,57	5,99	0,09	231,24	6,38
13-04-002-12	резиной ИРП-1390-6 в 2 слоя через подслой полуэбонита ИРП-1391-8 на клее 2572-1	291,84	58,57	5,99	0,09	227,28	6,38
13-04-002-13	резиной ИРП-1390-6 в 3 слоя на клее 2572-1	300,18	56,55	5,99	0,09	237,64	6,16
Таблицу 13-04-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 13-04-003. Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м^2							
	Измеритель: 1 м^2 обкладываемой поверхности						
	Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м^2:						
13-04-003-01	резиной 60-341 в 2 слоя через подслой эбонита 51-1627 с креплением к металлу клеем 2572 и дублированием клеем 4508	**787,56**	275,67	5,99	0,09	**505,90**	28,42
13-04-003-02	эбонитом 51-1627 в 2 слоя на клее 2572-1	**628,52**	270,34	5,99	0,09	**352,19**	27,87

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
13-04-003-03	эбонитом 51-1627 в 3 слоя на клее 2572-1	**777,10**	275,67	5,99	0,09	**495,44**	28,42
13-04-003-04	резиной 60-341 в 2 слоя через подслой полуэбонита 60-344 с креплением к металлу клеем 2572 и дублированием клеем 4508	**791,62**	275,67	5,99	0,09	**509,96**	28,42
13-04-003-05	полуэбонитом 60-344 в 2 слоя на клее 2572-1	636,93	270,34	5,99	0,09	360,60	27,87
13-04-003-06	полуэбонитом 60-344 в 3 слоя на клее 2572-1	789,57	275,67	5,99	0,09	507,91	28,42

Таблицу 13-05-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 13-05-001. Оклейка металлической поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА

Измеритель: 1 м^2 оклеиваемой поверхности

	Оклейка металлической поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА:						
13-05-001-01	с пастой в 1 слой	147,06	22,53	1,73	0,09	122,80	2,56
13-05-001-02	с пастой в 2 слоя	**262,69**	44,97	1,73	0,09	**215,99**	5,11
13-05-001-03	со сваркой листов в 1 слой	**170,34**	46,08	5,02	0,09	**119,24**	5,02
13-05-001-04	со сваркой листов в 2 слоя	286,83	66,10	8,31	0,09	212,42	7,2

Таблицу 13-05-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 13-05-002. Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм

Измеритель: 1 м^2 оклеиваемой поверхности

	Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм:						
13-05-002-01	на клее 88-СА с пастой в 1 слой	151,58	22,62	1,73	0,09	127,23	2,57
13-05-002-02	на клее 88-СА с пастой в 2 слоя	271,28	44,97	1,73	0,09	224,58	5,11
13-05-002-03	на клее 88-СА со сваркой листов в 1 слой	174,95	46,27	5,02	0,09	123,66	5,04
13-05-002-04	на клее 88-СА со сваркой листов в 2 слоя	295,78	66,46	8,31	0,09	221,01	7,24
13-05-002-05	на битуме в 1 слой	**134,66**	22,97	1,73	0,09	**109,96**	2,61
13-05-002-06	на битуме в 2 слоя	**255,52**	46,29	1,73	0,09	**207,50**	5,26

Таблицу 13-05-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 13-05-003. Оклейка поверхностей стеклотканью

Измеритель: 1 м^2 оклеиваемой поверхности

	Оклейка поверхностей стеклотканью:						
13-05-003-01	на эпоксидной шпатлевке в 1 слой по металлической поверхности	129,37	12,68	1,96	0,26	114,73	1,42
13-05-003-02	на эпоксидной шпатлевке в 1 слой по бетонной поверхности	134,94	13,04	1,96	0,26	119,94	1,46
13-05-003-03	на нефтебитуме, первый слой	43,54	11,07	1,85	0,18	30,62	1,24
13-05-003-04	на нефтебитуме, последующие слои	37,01	7,59	1,85	0,18	27,57	0,85
13-05-003-05	на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой	152,42	16,31	3,01	0,44	133,10	1,8
13-05-003-06	на эпоксидной смоле ЭД-20, последующие слои	**80,71**	12,41	1,85	0,18	**66,45**	1,37

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 13-05-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 13-05-004. Оклейка поверхностей поливинилхлоридным пластикатом						
	Измеритель: 100 м^2 оклеиваемой поверхности						
	Оклейка поверхностей поливинилхлоридным пластикатом:						
13-05-004-01	на клее 88-СА толщиной слоя 3 мм	**13823,03**	2019,60	30,44	0,09	**11772,99**	220
13-05-004-02	на клее 88-СА толщиной слоя 4 мм	**16772,53**	2019,60	38,74	0,09	**14714,19**	220
	Таблицу 13-06-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 13-06-001. Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб						
	Измеритель: 1 м^2 очищаемой поверхности						
	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб:						
13-06-001-01	диаметром более 500 мм	90,30	2,91	49,67	3,26	37,72	0,39
13-06-001-02	диаметром менее 500 мм и мелких изделий	106,06	3,95	64,39	4,31	37,72	0,53
13-06-001-03	диаметром более 500 мм со снятием окалины площадью до 50% очищаемой поверхности	109,10	3,51	60,02	3,96	45,57	0,47
13-06-001-04	диаметром более 500 мм со снятием окалины площадью более 50% очищаемой поверхности	**136,73**	4,33	75,13	4,93	**57,27**	0,58
	Таблицу 13-07-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 13-07-001. Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм						
	Измеритель: 100 м^2 обезжириваемой поверхности						
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм:						
13-07-001-01	бензином	**223,86**	69,46	2,57	0,09	**151,83**	9,08
13-07-001-02	уайт-спиритом	**306,37**	69,46	2,57	0,09	**234,34**	9,08
13-07-001-03	этиловым спиртом	**1324,71**	69,46	2,57	0,09	**1252,68**	9,08
	Таблицу 13-07-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 13-07-002. Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм						
	Измеритель: 100 м^2 обезжириваемой поверхности						
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм:						
13-07-002-01	бензином	**192,93**	34,04	2,57	0,09	**156,32**	4,45
13-07-002-02	уайт-спиритом	**278,02**	34,04	2,57	0,09	**241,41**	4,45
13-07-002-03	этиловым спиртом	**1328,18**	34,04	2,57	0,09	**1291,57**	4,45
	Таблицу 13-08-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 13-08-001. Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом						
	Измеритель: 1 шт.						
	Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом:						
13-08-001-01	на замазке «Арзамит-5»	**128,39**	21,29	4,54	0,35	**102,56**	2,35
13-08-001-02	на силикатной замазке	53,41	20,93	1,83	0,18	30,65	2,31
13-08-001-03	на эпоксидной замазке	156,68	22,47	5,10	0,79	129,11	2,48

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 13-08-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 13-08-002. Защита штуцеров вкладышами на силикатной замазке							
	Измеритель: 1 штуцер						
	Защита штуцеров вкладышами на силикатной замазке:						
13-08-002-01	керамическими	**67,36**	27,36	3,60	0,26	**36,40**	3,02
13-08-002-02	винипластовыми	157,23	27,36	2,77	0,26	127,10	3,02
13-08-002-03	дунитовыми	**155,36**	27,36	3,60	0,26	**124,40**	3,02
13-08-002-04	фарфоровыми	**173,01**	27,36	2,77	0,26	**142,88**	3,02
Таблицу 13-08-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 13-08-003. Защита штуцеров вкладышами на замазке «Арзамит-5»							
	Измеритель: 1 шт.						
	Защита штуцеров вкладышами на замазке «Арзамит-5»:						
13-08-003-01	керамическими	160,99	27,81	3,82	0,44	129,36	3,07
13-08-003-02	графитовыми	**350,36**	27,81	3,82	0,44	**318,73**	3,07
13-08-003-03	дунитовыми	**249,20**	27,90	3,94	0,53	**217,36**	3,08
13-08-003-04	фарфоровыми	**267,69**	27,90	3,94	0,53	**235,85**	3,08
13-08-003-05	из пропитанного графитопласта	231,31	27,81	3,94	0,53	199,56	3,07
Таблицу 13-08-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 13-08-008. Окисловка швов футеровки на силикатной замазке							
	Измеритель: 100 $м^2$ шва						
13-08-008-01	Окисловка швов футеровки на силикатной замазке	**134,15**	77,96	0,83	0,00	**55,36**	9,37
Таблицу 13-08-011 изложить в следующей редакции:							
Таблица 13-08-011. Испытание на непроницаемость полиизобутиленового покрытия наливом воды							
	Измеритель: 1 $м^3$ воды						
13-08-011-01	Испытание на непроницаемость полиизобутиленового покрытия наливом воды	**7,51**	5,07	0,00	0,00	**2,44**	0,68
Таблицу 13-08-012 изложить в следующей редакции:							
Таблица 13-08-012. Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов							
	Измеритель: 100 $м^2$ вертикальной проекции лесов						
13-08-012-01	Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов высотой до 20 м	**2068,00**	463,65	189,33	0,00	**1415,02**	61,41
13-08-012-02	На каждые 2 м изменения высоты лесов добавлять или исключать к расценке 13-08-012-01	249,64	46,36	24,08	0,00	179,20	6,14

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 13-09-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 13-09-001. Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке и в мастерских алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм						
	Измеритель: 1 м^2 покрытия						
	Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм:						
13-09-001-01	плоских наружных поверхностей	48,89	7,46	22,58	6,02	18,85	0,78
13-09-001-02	криволинейных наружных поверхностей	61,06	11,10	31,11	8,65	18,85	1,16
13-09-001-03	металлоконструкций решетчатых	145,81	26,41	72,70	20,73	46,70	2,76
13-09-001-04	внутренних поверхностей емкостей	64,05	11,96	33,24	9,31	18,85	1,25
13-09-001-05	наружных сварных монтажных швов	79,57	11,39	34,19	9,09	33,99	1,19
13-09-001-06	внутренних сварных монтажных швов	84,66	12,92	37,75	10,19	33,99	1,35
13-09-001-07	мелких деталей	87,66	12,35	36,32	9,75	38,99	1,29
13-09-001-08	трубопроводов (поворотное положение) диаметром до 100 мм	87,52	12,35	36,32	9,75	38,85	1,29
13-09-001-09	трубопроводов (поворотное положение) диаметром до 500 мм	75,41	10,43	31,35	8,21	33,63	1,09
13-09-001-10	трубопроводов (поворотное положение) диаметром свыше 500 мм	**65,73**	9,28	27,67	7,34	**28,78**	0,97
13-09-001-11	стыков сварных трубопроводов диаметром до 100 мм	110,85	17,23	51,85	13,66	41,77	1,8
13-09-001-12	стыков сварных трубопроводов диаметром до 500 мм	94,68	14,83	42,72	11,73	37,13	1,55
13-09-001-13	стыков сварных трубопроводов диаметром свыше 500 мм	82,66	12,35	36,32	9,75	33,99	1,29
13-09-001-14	Металлизация плоских поверхностей при производстве работ в мастерской алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм	35,01	3,54	12,62	2,94	18,85	0,37
13-09-001-15	Металлизация мелких деталей при производстве работ в мастерской алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм	73,19	8,90	25,30	7,12	38,99	0,93
	В Части 14. КОНСТРУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ таблицу 14-01-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 14-01-001. Устройство деревянного надцокольного пояса						
	Измеритель: 100 м						
14-01-001-01	Устройство деревянного надцокольного пояса	**10990,55**	977,26	75,78	0,00	**9937,51**	131

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 14-01-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-01-002. Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей							
	Измеритель: 100 м^2 стен						
14-01-002-01	Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей	**30692,62**	797,48	1695,64	155,77	**28199,50**	102,9
Таблицу 14-01-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-01-005. Установка рам сборных железобетонных из двух полурам							
	Измеритель: 1 рама						
	Установка рам сборных железобетонных из двух полурам пролетом:						
14-01-005-01	12 м	292,30	55,79	182,32	18,19	54,19	6,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-005-02	18 м	**417,70**	88,88	283,27	28,11	**45,55**	10,1
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-005-03	21 м	470,49	94,25	329,05	32,83	47,19	10,71
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 14-01-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-01-006. Устройство покрытия из асбестоцементных плит							
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
14-01-006-01	Устройство покрытия из асбестоцементных плит	**30100,74**	483,65	541,14	54,56	**29075,95**	61,69
(204-9282)	*Крепежные детали (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 14-01-007 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-01-007. Устройство каналов навозоудаления							
	Измеритель: 1 м^3 сборных железобетонных конструкций						
	Устройство каналов навозоудаления:						
14-01-007-01	с Г-образным сечением блоков	269,23	46,73	77,08	5,79	145,42	6,19
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-0009)	*Бетон тяжелый, класс В25 (М350), (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-007-02	с лотковым сечением блоков	**238,44**	37,56	115,61	10,51	**85,27**	4,73
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 14-01-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-01-008. Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления							
	Измеритель: 100 м^3 железобетона						
	Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления:						
14-01-008-01	одноячейковых	**76913,90**	3867,01	2434,77	43,82	**70612,12**	527,56
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
14-01-008-02	двухячейковых	**74742,86**	3579,39	2577,43	73,58	**68586,04**	488,32
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 14-01-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-01-009. Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах навозоудаления							
	Измеритель: 100 м^3 бетона						
14-01-009-01	Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах навозоудаления	**68609,50**	3179,90	251,29	10,39	**65178,31**	433,82
Таблицу 14-01-010 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-01-010. Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления							
	Измеритель: 100 м^3 бетона						
14-01-010-01	Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления	**74395,07**	8789,11	292,14	14,53	**65313,82**	1164,12
Таблицу 14-01-011 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-01-011. Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка							
	Измеритель: 1 м^3 древесины в конструкции						
14-01-011-01	Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка	**1502,05**	74,34	85,90	0,00	**1341,81**	10,5
Таблицу 14-01-012 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-01-012. Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления							
	Измеритель: 1 м^3						
14-01-012-01	Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления	**2603,75**	67,43	270,26	28,23	**2266,06**	8,7
Таблицу 14-01-013 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-01-013. Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления							
	Измеритель: 100 м^2 щитов						
14-01-013-01	Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления	**6711,23**	303,44	165,26	8,27	**6242,53**	44,04
Таблицу 14-01-014 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-01-014. Установка трапов бетонных							
	Измеритель: 1 трап						
	Установка трапов бетонных размером:						
14-01-014-01	200х200 мм	**130,44**	38,79	1,97	0,12	**89,68**	5,2
14-01-014-02	450х450 мм с гидравлическим затвором	**572,38**	169,34	10,51	0,47	**392,53**	22,7

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 14-01-015 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 14-01-015. Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана						
	Измеритель: 100 м^2 внутренней поверхности шахты						
	Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании:						
14-01-015-01	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 200х200 мм	**37971,58**	2754,22	467,39	17,24	**34749,97**	382
14-01-015-02	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 400х400 мм	**27475,51**	1939,49	334,94	11,46	**25201,08**	269
(301-9170)	*Клапаны, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-015-03	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 600х600 мм	**27195,72**	1773,66	337,46	11,81	**25084,60**	246
(301-9170)	*Клапаны, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-015-04	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 1000х1000 мм	**25777,21**	1672,72	308,84	10,39	**23795,65**	232
(301-9170)	*Клапаны, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-015-05	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 200х200 мм	**32939,87**	2674,91	396,66	14,64	**29868,30**	371
14-01-015-06	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 400х400 мм	**30131,20**	2271,15	380,14	14,29	**27479,91**	315
(301-9170)	*Клапаны, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-015-07	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 600х600 мм	**26879,61**	2069,27	329,89	12,05	**24480,45**	287
(301-9170)	*Клапаны, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-015-08	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 1000х1000 мм	**25311,42**	1925,07	306,72	10,98	**23079,63**	267
(301-9170)	*Клапаны, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Таблицу 14-01-016 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 14-01-016. Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота						
	Измеритель: 1 м^3						
14-01-016-01	Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота	**505,52**	151,31	282,21	26,93	**72,00**	19,3
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Таблицу 14-01-017 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 14-01-017. Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота						
	Измеритель: 1 т						
14-01-017-01	Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота	**1493,59**	495,12	506,88	0,00	**491,59**	60,9
(103-9210)	*Трубы водогазопроводные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 14-01-018 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-01-018. Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для содержания крупного рогатого скота							
	Измеритель: 1 $м^3$						
14-01-018-01	Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для содержания крупного рогатого скота	**219,52**	28,13	91,57	5,20	**99,82**	3,46
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 14-01-019 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-01-019. Устройство ограждения выгульных дворов из жердей							
	Измеритель: 1 м ограждения						
14-01-019-01	Устройство ограждения выгульных дворов из жердей	**203,72**	32,06	86,51	8,05	**85,15**	4,41
Таблицу 14-01-020 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-01-020. Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных							
	Измеритель: 100 $м^2$ пола						
14-01-020-01	Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных	**8428,36**	475,72	153,93	7,68	**7798,71**	63,77
Таблицу 14-01-021 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-01-021. Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона							
	Измеритель: 1 $м^3$ подстилающего слоя						
14-01-021-01	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона	**589,88**	14,32	0,28	0,00	**575,28**	2,1
Таблицу 14-01-022 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-01-022. Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок							
	Измеритель: 100 $м^2$ перегородок						
14-01-022-01	Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок	**7222,72**	867,24	122,60	0,00	**6232,88**	108
Таблицу 14-02-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-02-002. Установка сборных железобетонных цокольных плит							
	Измеритель: 1 конструкция						
14-02-002-01	Установка сборных железобетонных цокольных плит	**136,41**	15,61	49,18	4,13	**71,62**	1,92
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 14-02-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-02-003. Установка каркасов и ограждений							
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Установка каркасов и ограждений:						
14-02-003-01	стальных блочных теплиц	1071,57	1022,15	35,79	1,77	13,63	131,89
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9006)	*Конструкции металлические, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-02-003-02	стальных ангарных теплиц	**1388,10**	1081,28	284,53	26,57	**22,29**	139,52
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9006)	*Конструкции металлические, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-02-003-03	алюминиевых комбинированных теплиц	1463,27	1427,63	35,64	1,77	0,00	184,21
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9006)	*Конструкции металлические, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 14-02-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-02-004. Остекление мерным стеклом теплиц							
	Измеритель: 100 м^2 остекления						
	Остекление мерным стеклом теплиц:						
14-02-004-01	блочных	**3529,34**	251,04	17,96	0,94	**3260,34**	33,25
14-02-004-02	ангарных	**3542,75**	515,30	16,86	0,83	**3010,59**	67,36
Таблицу 14-02-007 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-02-007. Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм							
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм с соединением:						
14-02-007-01	на фланцах	**1486,53**	167,07	1,66	0,00	**1317,80**	20,3
14-02-007-02	на штуцерах	**1326,30**	156,55	2,49	0,00	**1167,26**	20,2
Таблицу 14-02-012 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-02-012. Установка деревянных конструкций каркасов							
	Измеритель: 1 м^3						
	Установка деревянных конструкций каркасов:						
14-02-012-01	теплиц	**7850,60**	411,29	31,56	0,00	**7407,75**	51,8
14-02-012-02	перегородок из брусков	**2165,41**	308,30	29,89	0,00	**1827,22**	40,3
Таблицу 14-02-014 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-02-014. Установка металлических конструкций каркасов и ограждений							
	Измеритель: 1 т						
14-02-014-01	Установка металлических конструкций каркасов и ограждений	**1002,07**	833,70	34,82	0,00	**133,55**	105
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 14-02-015 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-02-015. Покрытие пленкой							
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
	Покрытие пленкой:						
14-02-015-01	стен и кровель	**668,53**	87,95	0,83	0,00	**579,75**	12,3
14-02-015-02	перегородок и дверных полотен	**800,08**	42,37	0,83	0,00	**756,88**	5,78
Таблицу 14-02-020 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-02-020. Заполнение теплиц питательным компостом							
	Измеритель: 100 м^3 компоста в деле						
14-02-020-01	Заполнение теплиц питательным компостом	**17293,25**	65,12	**2708,43**	100,98	**14519,70**	9,29
Таблицу 14-02-022 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-02-022. Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления							
	Измеритель: 1 т конструкций						
14-02-022-01	Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления	**632,50**	436,69	35,71	0,00	**160,10**	55,7
(507-9024)	*Стальные опоры, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 14-02-028 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-02-028. Устройство стен секций из щитов							
	Измеритель: 100 м^2 разборной стены						
14-02-028-01	Устройство стен секций из щитов	**16996,19**	1333,55	307,94	8,86	**15354,70**	178,76
В Части 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ таблицу 15-01-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами							
	Измеритель: 100 м^2 поверхности облицовки						
	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м^2:						
15-01-001-01	до 2	**165560,35**	11093,89	226,56	42,49	**154239,90**	1175,2
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-02	до 3	**168043,13**	13547,34	234,56	42,49	**154261,23**	1435,1
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-03	до 4	**170403,62**	15787,46	243,90	42,49	**154372,26**	1672,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-04	до 6	**173275,09**	18454,26	261,75	42,69	**154559,08**	1954,9
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-05	более 6	**177470,13**	22401,12	281,61	42,69	**154787,40**	2373
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м^2:						
15-01-001-06	до 2	**263774,62**	6403,61	1288,58	158,30	**256082,43**	706,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-07	до 3	**262647,02**	7849,58	1285,01	157,55	**253512,43**	866,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-08	до 4	**263989,72**	9192,28	1285,01	157,55	**253512,43**	1014,6
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-09	до 6	**265356,92**	10534,97	1285,01	157,55	**253536,94**	1162,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-10	более 6	**264519,65**	12294,42	1277,90	156,43	**250947,33**	1357
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м^2:						
15-01-001-11	до 2	**177394,90**	6617,13	1429,66	190,67	**169348,11**	741
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-12	до 3	**178821,66**	8042,36	1429,66	190,67	**169349,64**	900,6
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-13	до 4	**178412,12**	9365,78	1425,50	189,73	**167620,84**	1048,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-14	до 6	**178105,92**	10791,01	1421,34	188,79	**165893,57**	1208,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-15	более 6	**177903,52**	12318,04	1417,18	187,65	**164168,30**	1379,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 15-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина

Измеритель: 100 м^2 поверхности облицовки

	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м^2:						
15-01-002-01	до 2	**44543,44**	4750,65	1053,04	104,40	**38739,75**	517,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-002-02	до 3	**45436,22**	6017,49	1052,45	104,22	**38366,28**	655,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-002-03	до 4	**46491,92**	7073,19	1052,45	104,22	**38366,28**	770,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-002-04	до 6	**47549,15**	8128,89	1052,45	104,22	**38367,81**	885,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-002-05	более 6	**47916,37**	8867,88	1052,15	104,13	**37996,34**	966
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м^2:						
15-01-002-06	до 2	**57035,89**	5792,38	112,48	27,29	**51131,03**	621,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-002-07	до 3	**58622,74**	7372,12	113,97	27,29	**51136,65**	791
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-002-08	до 4	**60103,38**	8846,54	115,61	27,29	**51141,23**	949,2
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-002-09	до 6	**61483,10**	10215,65	118,02	27,29	**51149,43**	1096,1
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-002-10	более 6	**63203,61**	11900,71	121,56	27,29	**51181,34**	1276,9
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 15-01-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами

Измеритель: 100 м^2 поверхности облицовки

	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м^2:						
15-01-003-01	до 3	**172768,14**	18167,69	264,66	42,39	**154335,79**	1898,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-02	до 4	**176162,75**	21411,92	280,05	42,39	**154470,78**	2237,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-03	до 6	**179982,63**	24980,57	306,58	42,59	**154695,48**	2610,3
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-04	более 6	**185047,14**	29738,78	342,28	42,59	**154966,08**	3107,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м^2:						
15-01-003-05	до 3	**180607,43**	25928,75	285,38	42,39	**154393,30**	2587,7
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-06	до 4	**185073,49**	30231,34	300,93	42,39	**154541,22**	3017,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-07	до 6	**190070,47**	34986,83	328,43	42,59	**154755,21**	3491,7
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-08	более 6	**196490,59**	41101,04	364,19	42,59	**155025,36**	4101,9
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 $м^2$:						
15-01-003-09	до 3	**264635,62**	9837,29	1285,90	157,64	**253512,43**	1071,6
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-10	до 4	**266414,70**	11616,37	1285,90	157,64	**253512,43**	1265,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-11	до 6	**267799,69**	12976,85	1285,90	157,64	**253536,94**	1413,6
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-12	более 6	**267202,02**	14965,24	1282,04	156,63	**250954,74**	1630,2
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 $м^2$:						
15-01-003-13	до 3	**268178,51**	13380,18	1285,90	157,64	**253512,43**	1379,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-14	до 4	**270500,69**	15702,36	1285,90	157,64	**253512,43**	1618,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-15	до 6	**272731,90**	17913,96	1285,90	157,64	**253532,04**	1846,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-16	более 6	**272362,34**	20125,56	1282,04	156,63	**250954,74**	2074,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 15-01-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина

	Измеритель: 100 $м^2$ поверхности облицовки						
	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 $м^2$:						
15-01-004-01	до 3	**47267,06**	7812,18	1052,45	104,22	**38402,43**	851
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-02	до 4	**48533,90**	9079,02	1052,45	104,22	**38402,43**	989
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-03	до 6	**49925,92**	10451,43	1052,45	104,22	**38422,04**	1138,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-04	более 6	**50809,27**	11718,27	1051,26	104,04	**38039,74**	1276,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 $м^2$:						
15-01-004-05	до 3	**49717,48**	10262,60	1052,45	104,22	**38402,43**	1058
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-06	до 4	**51502,28**	12047,40	1052,45	104,22	**38402,43**	1242
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-07	до 6	**53195,14**	13720,65	1052,45	104,22	**38422,04**	1414,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-08	более 6	**54373,35**	15282,35	1051,26	104,04	**38039,74**	1575,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 $м^2$:						
15-01-004-09	до 3	**61763,71**	10453,86	120,07	27,29	**51189,78**	1107,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-10	до 4	**63800,82**	12480,62	122,84	27,29	**51197,36**	1322,1
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-11	до 6	**65755,46**	14400,72	126,85	27,29	**51227,89**	1525,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-12	более 6	**67469,01**	16107,47	130,64	27,29	**51230,90**	1706,3
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 $м^2$:						
15-01-004-13	до 3	**67800,30**	16417,77	137,82	23,95	**51244,71**	1638,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-004-14	до 4	**70188,38**	18795,52	140,59	23,95	**51252,27**	1875,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-15	до 6	**72599,09**	21173,26	144,18	23,95	**51281,65**	2113,1
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-16	более 6	**74156,84**	23211,33	149,21	23,95	**50796,30**	2316,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 15-01-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца

Измеритель: 100 м^2 поверхности облицовки

15-01-006-01	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять	**2225,99**	0,00	0,00	0,00	**2225,99**	

Таблицу 15-01-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями

Измеритель: 100 м^2 поверхности облицовки

	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:						
15-01-007-01	до 150 мм	**52286,54**	47680,35	817,85	119,65	**3788,34**	4915,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-007-02	до 250 мм	**41988,21**	38144,28	716,44	118,48	**3127,49**	3932,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-007-03	до 450 мм	**35553,30**	31786,90	1111,67	117,32	**2654,73**	3277
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня:						
15-01-007-04	до 150 мм	**33086,39**	30252,36	650,77	115,42	**2183,26**	3118,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-007-05	до 250 мм	**27430,81**	24881,47	591,98	114,13	**1957,36**	2565,1
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-007-06	до 450 мм	**24777,28**	21812,39	1114,14	122,63	**1850,75**	2248,7
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 15-01-008 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями						
	Измеритель: 100 м^2 поверхности облицовки						
	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:						
15-01-008-01	до 150 мм	**26562,46**	22814,59	1924,08	232,97	**1823,79**	2416,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-008-02	до 250 мм	**22714,29**	19048,03	1921,99	232,32	**1744,27**	2017,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-008-03	до 450 мм	**21450,13**	17433,79	2311,83	231,94	**1704,51**	1846,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня:						
15-01-008-04	до 150 мм	**22292,91**	18563,76	1905,36	228,71	**1823,79**	1966,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-008-05	до 250 мм	**19388,75**	15741,20	1903,28	228,06	**1744,27**	1667,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-008-06	до 450 мм	**18870,35**	14872,72	2293,12	227,69	**1704,51**	1575,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 15-01-009 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм						
	Измеритель: 100 м^2 поверхности облицовки						
	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м^2:						
15-01-009-01	до 6	**44174,06**	5653,62	63,02	10,97	**38457,42**	598,9
15-01-009-02	до 8	**45257,51**	6720,34	67,48	10,97	**38469,69**	711,9
15-01-009-03	до 10	**47870,89**	9280,46	81,54	10,97	**38508,89**	983,1
	Таблицу 15-01-010 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит						
	Измеритель: 100 м^2 поверхности облицовки						
15-01-010-01	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами	**87045,36**	5792,38	113,81	25,45	**81139,17**	621,5
15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит	**90206,94**	3962,91	119,31	28,73	**86124,72**	395,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 15-01-016 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками						
	Измеритель: 100 м^2 облицованной поверхности						
	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками:						
15-01-016-01	на полимерцементной мастике стен и колонн	**9748,51**	1003,62	33,61	9,09	**8711,28**	117,52
15-01-016-02	на цементном растворе стен	**11115,74**	2533,19	45,83	13,25	**8536,72**	307,8
15-01-016-03	на цементном растворе колонн	**11772,50**	3189,95	45,83	13,25	**8536,72**	387,6
	Таблицу 15-01-017 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе						
	Измеритель: 100 м^2 облицованной поверхности						
	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе:						
15-01-017-01	стен	**13240,79**	2392,46	45,83	13,25	**10802,50**	290,7
15-01-017-02	колонн	**14010,13**	3161,80	45,83	13,25	**10802,50**	384,18
	Таблицу 15-01-018 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике						
	Измеритель: 100 м^2 облицованной поверхности						
	Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике:						
15-01-018-01	стен	**8198,70**	1469,38	28,85	7,68	**6700,47**	178,54
15-01-018-02	колонн	**8366,10**	1636,78	28,85	7,68	**6700,47**	198,88
	Таблицу 15-01-019 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)						
	Измеритель: 100 м^2 поверхности облицовки						
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:						
15-01-019-01	по кирпичу и бетону	**9525,75**	1830,84	28,58	8,66	**7666,33**	228
15-01-019-02	по дереву	**12923,32**	2037,77	41,10	12,93	**10844,45**	259,92
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:						
15-01-019-03	по кирпичу и бетону	**11751,26**	1904,07	28,58	8,66	**9818,61**	237,12
15-01-019-04	по дереву	**15116,25**	2109,27	41,10	12,93	**12965,88**	269,04
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:						
15-01-019-05	по кирпичу и бетону	**10179,51**	1282,15	29,62	14,88	**8867,74**	159,67
15-01-019-06	по дереву	**13635,58**	1545,50	44,22	19,86	**12045,86**	197,13
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:						
15-01-019-07	по кирпичу и бетону	**12352,65**	1333,86	29,62	14,88	**10989,17**	166,11
15-01-019-08	по дереву	**15811,42**	1599,91	44,22	19,86	**14167,29**	204,07

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 15-01-020 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками						
	Измеритель: 100 м^2 поверхности облицовки						
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:						
15-01-020-01	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	**11750,61**	1711,84	28,58	8,66	**10010,19**	213,18
15-01-020-02	в жилых зданиях по дереву	**15356,56**	2127,15	41,10	12,93	**13188,31**	271,32
15-01-020-03	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	**12591,21**	2059,70	28,58	8,66	**10502,93**	256,5
15-01-020-04	в общественных зданиях по дереву	**16197,87**	2475,72	41,10	12,93	**13681,05**	315,78
15-01-020-05	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	**12334,00**	1803,38	28,58	8,66	**10502,04**	224,58
15-01-020-06	в промышленных зданиях по дереву	**15946,72**	2225,46	41,10	12,93	**13680,16**	283,86
	Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:						
15-01-020-07	по кирпичу и бетону	**16092,69**	3848,12	28,58	8,66	**12215,99**	430,92
15-01-020-08	по дереву	**19942,22**	4507,01	41,10	12,93	**15394,11**	519,84
	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:						
15-01-020-09	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	**12548,85**	1308,25	29,62	14,88	**11210,98**	162,92
15-01-020-10	в жилых зданиях по дереву	**16016,18**	1613,71	44,22	19,86	**14358,25**	205,83
15-01-020-11	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	**13176,61**	1443,23	29,62	14,88	**11703,76**	179,73
15-01-020-12	в общественных зданиях по дереву	**16773,17**	1877,92	44,22	19,86	**14851,03**	239,53
15-01-020-13	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	**12996,66**	1263,28	29,62	14,88	**11703,76**	157,32
15-01-020-14	в промышленных зданиях по дереву	**17215,97**	2320,72	44,22	19,86	**14851,03**	296,01
	Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:						
15-01-020-15	по кирпичу и бетону	**17154,90**	3707,29	29,62	14,88	**13417,99**	415,15
15-01-020-16	по дереву	**21309,57**	4700,09	44,22	19,86	**16565,26**	542,11
	Таблицу 15-01-021 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором						
	Измеритель: 100 м^2 поверхности оштукатуренного основания						
	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором:						
15-01-021-01	стен по камню	**1941,83**	1003,20	27,13	9,24	**911,50**	114
15-01-021-02	стен по дереву	**6296,50**	1243,00	80,06	14,82	**4973,44**	141,25
15-01-021-03	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону	**2477,56**	1538,93	27,13	9,24	**911,50**	169,86
15-01-021-04	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву	**7121,54**	2068,04	80,06	14,82	**4973,44**	228,26
15-01-021-05	откосов	**2805,31**	1611,23	33,98	11,57	**1160,10**	177,84

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 15-01-022 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр							
	Измеритель: 100 м^2 облицовываемой поверхности						
	Облицовка оселковым мрамором:						
15-01-022-01	стен гладких	**30192,44**	14231,84	107,72	12,08	**15852,88**	1467,2
15-01-022-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	**36027,42**	20066,82	107,72	12,08	**15852,88**	1971,2
15-01-022-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	**64806,24**	43326,08	147,64	16,34	**21332,52**	4256
15-01-022-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	**40734,56**	24746,56	135,12	12,08	**15852,88**	2430,9
15-01-022-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	**75637,76**	54157,60	147,64	16,34	**21332,52**	5320
Таблицу 15-01-023 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей							
	Измеритель: 100 м^2 облицовываемой поверхности						
	Облицовка оселковым мрамором:						
15-01-023-01	откосов	**41956,25**	25995,65	107,72	12,08	**15852,88**	2553,6
15-01-023-02	тяг, поясков и плинтусов простых	**50782,27**	29302,11	147,64	16,34	**21332,52**	2878,4
15-01-023-03	тяг, поясков и плинтусов сложных	**74611,62**	53131,46	147,64	16,34	**21332,52**	5219,2
15-01-023-04	капителей простых	**59561,50**	38081,34	147,64	16,34	**21332,52**	3740,8
15-01-023-05	капителей сложных	**90459,84**	68979,68	147,64	16,34	**21332,52**	6776
Таблицу 15-01-024 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр							
	Измеритель: 100 м^2 облицовываемой поверхности						
	Облицовка утюжным мрамором:						
15-01-024-01	стен гладких	**12983,61**	5432,00	30,49	4,16	**7521,12**	560
15-01-024-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	**17014,94**	9463,33	30,49	4,16	**7521,12**	929,6
15-01-024-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	**28074,49**	20522,88	30,49	4,16	**7521,12**	2016
15-01-024-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	**19523,29**	11971,68	30,49	4,16	**7521,12**	1176
15-01-024-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	**32977,18**	25425,57	30,49	4,16	**7521,12**	2497,6
Таблицу 15-01-025 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей							
	Измеритель: 100 м^2 облицовываемой поверхности						
	Облицовка утюжным мрамором:						
15-01-025-01	откосов	**20549,43**	12997,82	30,49	4,16	**7521,12**	1276,8
15-01-025-02	тяг, поясков и плинтусов простых	**22146,88**	14594,05	30,49	4,16	**7522,34**	1433,6
15-01-025-03	тяг, поясков и плинтусов сложных	**33890,53**	26337,70	30,49	4,16	**7522,34**	2587,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-025-04	капителей простых	**26593,50**	19040,67	30,49	4,16	**7522,34**	1870,4
15-01-025-05	капителей сложных	**41757,63**	34204,80	30,49	4,16	**7522,34**	3360

Таблицу 15-01-031 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами

Измеритель: 100 м^2 поверхности облицовки

	Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м^2:						
15-01-031-01	до 2	**61234,75**	6777,50	2373,01	716,20	**52084,24**	727,2
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-02	до 3	**63454,51**	8377,75	2728,52	822,99	**52348,24**	898,9
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-03	до 4	**65599,50**	9883,86	3103,39	935,89	**52612,25**	1060,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-04	до 6	**68271,67**	11295,84	3833,55	1156,39	**53142,28**	1212
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-05	до 9	**71918,70**	12954,80	4915,97	1481,40	**54047,93**	1390
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-06	до 12	**75477,67**	14539,20	6058,05	1824,99	**54880,42**	1560
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-07	до 15	**78713,58**	16216,80	7167,03	2159,77	**55329,75**	1740
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-08	более 15	**82171,27**	17801,20	8247,08	2485,74	**56122,99**	1910
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м^2:						
15-01-031-09	до 2	**143930,70**	10201,81	3437,70	1041,38	**130291,19**	1080,7
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-10	до 3	**147867,44**	13348,16	3964,09	1200,14	**130555,19**	1414
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-11	до 4	**152405,20**	17066,58	4519,42	1367,72	**130819,20**	1807,9
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-12	до 6	**158851,22**	21900,80	5603,21	1694,06	**131347,21**	2320
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-13	до 8	**165147,39**	26620,80	6654,62	2009,65	**131871,97**	2820
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-14	до 10	**170910,56**	30774,40	7734,47	2335,62	**132401,69**	3260
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-15	до 12	**176900,60**	35116,80	8816,39	2661,59	**132967,41**	3720
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-16	более 12	**182677,53**	38515,20	10439,08	3154,95	**133723,25**	4080
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 15-01-032 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами

Измеритель: 100 м^2 поверхности облицовки

	Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м^2:						
15-01-032-01	до 3	**137277,72**	16789,61	1462,16	448,90	**119025,95**	1754,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-02	до 4	**142024,35**	20491,28	2243,11	685,03	**119289,96**	2141,2
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-03	до 6	**148771,30**	25904,08	2821,75	858,89	**120045,47**	2706,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-04	до 9	**157354,72**	32766,72	4051,74	1229,68	**120536,26**	3423,9
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-05	до 12	**163319,99**	37035,90	5219,01	1580,69	**121065,08**	3870
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-06	до 15	**169586,50**	42108,00	6299,06	1906,66	**121179,44**	4400
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-07	более 15	**177858,01**	48711,30	7439,26	2250,25	**121707,45**	5090

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м^2:						
15-01-032-08	до 3	**159235,81**	25806,51	3140,63	955,91	**130288,67**	2575,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-09	до 4	**170260,56**	35117,09	4364,51	1324,85	**130778,96**	3504,7
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-10	до 6	**181056,33**	44188,20	5560,91	1686,06	**131307,22**	4410
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-11	до 9	**192367,73**	53807,40	6761,76	2047,62	**131798,57**	5370
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-12	до 12	**203782,41**	63526,80	7929,03	2400,02	**132326,58**	6340
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-13	до 15	**214746,99**	73146,00	9154,78	2770,04	**132446,21**	7300
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-14	более 15	**233199,22**	88677,00	11548,00	3492,46	**132974,22**	8850
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м^2:						
15-01-032-15	до 3	**51409,73**	11458,27	995,48	306,92	**38955,98**	1213,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-16	до 4	**55564,51**	14587,63	1530,61	468,17	**39446,27**	1545,3
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-17	до 6	**59827,53**	17924,67	1928,58	587,59	**39974,28**	1898,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-18	до 9	**66247,88**	22977,90	2804,11	851,66	**40465,87**	2434,1
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-19	до 12	**70986,59**	26432,00	3560,71	1078,87	**40993,88**	2800
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-20	до 15	**76491,33**	31057,60	4320,22	1307,93	**41113,51**	3290
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-21	более 15	**81651,12**	34928,00	5081,60	1536,99	**41641,52**	3700
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м^2:						
15-01-032-22	до 4	**73014,53**	29158,20	4409,01	1334,01	**39447,32**	2910
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-23	до 6	**80568,66**	34969,80	5623,53	1704,03	**39975,33**	3490
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-24	до 9	**89100,92**	41783,40	6851,65	2074,40	**40465,87**	4170
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-25	до 12	**97668,29**	48597,00	8077,41	2444,42	**40993,88**	4850
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-26	до 15	**105825,40**	55410,60	9301,29	2811,25	**41113,51**	5530
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-27	более 15	**120225,84**	66833,40	11750,92	3550,45	**41641,52**	6670
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 15-01-033 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

Измеритель: 100 м^2 поверхности облицовки

	Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м^2:						
15-01-033-01	до 4	**41037,53**	11682,47	3070,55	924,96	**26284,51**	1272,6
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-033-02	до 6	**43744,38**	13127,40	3804,46	1145,21	**26812,52**	1430
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-033-03	до 9	**46995,14**	14779,80	4912,28	1480,34	**27303,06**	1610
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-033-04	до 12	**50656,12**	16799,40	6023,14	1815,12	**27833,58**	1830
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-033-05	более 12	**53432,05**	18451,80	6374,69	1920,84	**28605,56**	2010

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м^2:						
15-01-033-06	до 4	**44218,79**	13700,40	4236,15	1277,36	**26282,24**	1470
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-033-07	до 6	**47338,93**	15471,20	5057,48	1524,04	**26810,25**	1660
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-033-08	до 9	**51515,58**	17428,40	6544,12	1971,46	**27543,06**	1870
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-033-09	до 12	**56207,17**	19665,20	8470,90	2552,26	**28071,07**	2110
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-033-10	более 12	**60827,71**	22088,40	10133,75	3053,86	**28605,56**	2370
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 15-01-034 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

Измеритель: 100 м^2 поверхности облицовки

	Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м^2:						
15-01-034-01	до 4	**44094,95**	14742,16	3070,55	924,96	**26282,24**	1605,9
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-034-02	до 6	**47230,51**	16615,80	3804,46	1145,21	**26810,25**	1810
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-034-03	до 9	**51733,34**	19278,00	4912,28	1480,34	**27543,06**	2100
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-034-04	до 12	**56034,41**	21940,20	6023,14	1815,12	**28071,07**	2390
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-034-05	более 12	**59858,05**	24877,80	6374,69	1920,84	**28605,56**	2710
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м^2:						
15-01-034-06	до 4	**52338,39**	21340,00	4236,15	1277,36	**26762,24**	2200
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-034-07	до 6	**56255,73**	23668,00	5057,48	1524,04	**27530,25**	2440
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-034-08	до 9	**61288,18**	26481,00	6544,12	1971,46	**28263,06**	2730
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-034-09	до 12	**67377,97**	29876,00	8470,90	2552,26	**29031,07**	3080
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-034-10	более 12	**73113,31**	33174,00	10133,75	3053,86	**29805,56**	3420
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 15-01-035 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы

Измеритель: 100 м^2 пола

	Устройство полов из полированных плит различной формы:						
15-01-035-01	мраморных типа «брекчия»	**110895,64**	7702,13	142,81	54,50	**103050,70**	862,5
15-01-035-02	гранитных типа «брекчия»	**126904,67**	10577,59	146,38	55,30	**116180,70**	1184,5
15-01-035-03	мраморно-гранитных типа «брекчия»	**43113,69**	8626,38	144,89	54,96	**34342,42**	966
	Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м^2:						
15-01-035-04	до 4	**141462,16**	7756,60	3765,41	1151,10	**129940,15**	868,6
15-01-035-05	до 6	**144799,65**	9921,23	4763,33	1453,83	**130115,09**	1111
15-01-035-06	до 10	**150073,48**	12948,50	6783,26	2067,53	**130341,72**	1450
15-01-035-07	более 10	**152990,73**	14913,10	7632,53	2325,66	**130445,10**	1670

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 15-01-036 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами							
	Измеритель: 100 м^2 поверхности облицовки						
	Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м^2:						
15-01-036-01	до 10	**95580,66**	36077,20	7484,47	2258,71	**52018,99**	4040
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-036-02	до 20	**124834,72**	53580,00	14832,29	4474,18	**56422,43**	6000
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-036-03	до 30	**153447,81**	70904,20	22179,81	6692,14	**60363,80**	7940
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м^2:						
15-01-036-04	до 10	**187168,35**	43757,00	7710,68	2329,72	**135700,67**	4900
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-036-05	до 20	**228339,92**	70547,00	15264,45	4606,80	**142528,47**	7900
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-036-06	до 30	**271755,00**	100909,00	22759,93	6868,93	**148086,07**	11300
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 15-01-037 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм							
	Измеритель: 100 м^2 поверхности облицовки						
	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м^2:						
15-01-037-01	до 4	**199536,11**	9699,64	5116,90	1534,83	**184719,57**	1070,6
15-01-037-02	до 6	**205868,14**	12593,40	6200,61	1859,79	**187074,13**	1390
15-01-037-03	до 10	**214085,42**	18120,00	8360,50	2512,47	**187604,92**	2000
Таблицу 15-01-038 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами							
	Измеритель: 100 м^2 поверхности облицовки						
15-01-038-01	Облицовка ступеней гранитными плитами	**153712,65**	12272,00	5876,14	1743,57	**135564,51**	1300
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 15-01-039 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм							
	Измеритель: 100 м ступеней						
15-01-039-01	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	**290421,96**	7359,69	293,63	67,29	**282768,64**	734,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 15-01-040 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит							
	Измеритель: 100 м^2 пола						
	Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м^2:						
15-01-040-01	до 4	**60848,73**	5764,88	2977,64	912,25	**52106,21**	636,3
15-01-040-02	до 6	**63029,14**	6954,46	3769,65	1154,63	**52305,03**	767,6
15-01-040-03	до 10	**66893,36**	8967,59	5382,18	1644,03	**52543,59**	989,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-040-04	более 10	**68707,74**	9966,00	6198,10	1890,71	**52543,64**	1100
	Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м^2:						
15-01-040-05	до 4	**144151,57**	8425,80	5749,82	1750,02	**129975,95**	930
15-01-040-06	до 6	**146347,54**	10706,20	5466,56	1667,03	**130174,78**	1181,7
15-01-040-07	до 10	**152577,23**	14314,80	7809,28	2379,05	**130453,15**	1580
15-01-040-08	более 10	**156035,31**	16579,80	8723,99	2659,30	**130731,52**	1830

Таблицу 15-01-041 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора

Измеритель: 100 м^2 поверхности облицовки

	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м^2:						
15-01-041-01	до 4	**64263,22**	10894,60	4239,16	1281,15	**49129,46**	1220
15-01-041-02	до 6	**67147,58**	12412,70	5057,16	1527,83	**49677,72**	1390
15-01-041-03	до 9	**71150,83**	14377,30	6547,55	1977,49	**50225,98**	1610
15-01-041-04	до 12	**76545,39**	16163,30	8476,40	2558,95	**51905,69**	1810
15-01-041-05	до 15	**80915,86**	18038,60	10139,05	3057,65	**52738,21**	2020
15-01-041-06	до 18	**85651,04**	19824,60	12125,11	3656,49	**53701,33**	2220
15-01-041-07	до 20	**91069,40**	21789,20	14427,17	4351,69	**54853,03**	2440

Таблицу 15-01-047 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов

Измеритель: 100 м^2 поверхности облицовки

	Облицовка потолков плитами типа Акмигран:						
15-01-047-01	по бетонной поверхности на клее	**19336,98**	2733,74	87,51	1,52	**16515,73**	344,3
15-01-047-02	по деревянному каркасу с относом 5 см	**25602,13**	5153,06	183,47	2,74	**20265,60**	649
15-01-047-03	по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа	**33073,26**	8122,62	256,41	4,06	**24694,23**	1023
	Облицовка потолков плитами типа АГШТ:						
15-01-047-04	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	**16659,62**	4864,84	191,03	3,05	**11603,75**	612,7
15-01-047-05	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	**14982,51**	4620,29	183,47	2,74	**10178,75**	581,9
15-01-047-06	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	**24178,34**	6402,02	266,02	4,26	**17510,30**	806,3
15-01-047-07	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	**22494,88**	6157,47	252,11	4,06	**16085,30**	775,5
	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами:						
15-01-047-08	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	**11586,81**	4690,16	210,73	3,25	**6685,92**	590,7
15-01-047-09	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	**11282,56**	4707,63	208,21	3,25	**6366,72**	592,9
15-01-047-10	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	**19882,01**	6271,01	325,07	5,99	**13285,93**	789,8
15-01-047-11	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	**19364,59**	6201,14	326,61	5,99	**12836,84**	781
15-01-047-12	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см	**28230,11**	7011,33	375,68	4,77	**20843,10**	832,7
	Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим:						
15-01-047-13	с относом	**51497,95**	9956,76	429,75	7,71	**41111,44**	1254

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-047-14	без относа	**50233,76**	9956,76	410,89	7,51	**39866,11**	1254
	Устройство:						
15-01-047-15	подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	**6057,49**	843,25	413,41	7,71	**4800,83**	102,46
15-01-047-16	потолков реечных алюминиевых	28178,58	891,80	157,88	2,95	27128,90	108,36
(206-1338)	*Уголок декоративный (пристенный), (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 15-01-048 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами

Измеритель: 100 м^2 поверхности облицовки

	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм:						
15-01-048-01	с нулевым швом	**51384,16**	9079,02	1796,98	141,78	**40508,16**	989
15-01-048-02	с расшивкой швов	**50260,24**	9079,02	1796,10	141,69	**39385,12**	989
	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм:						
15-01-048-03	с нулевым швом	**65577,65**	5806,35	2634,52	210,76	**57136,78**	632,5
15-01-048-04	с расшивкой швов	**64508,61**	5806,35	2633,63	210,67	**56068,63**	632,5
15-01-048-05	Облицовка стен доломитовыми плитами «под скалу» 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм	**130137,56**	11612,70	2471,25	221,10	**116053,61**	1265
	Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм:						
15-01-048-06	с нулевым швом	**65577,65**	5806,35	2634,52	210,76	**57136,78**	632,5
15-01-048-07	с расшивкой швов	**64508,61**	5806,35	2633,63	210,67	**56068,63**	632,5
	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая:						
15-01-048-08	с нулевым швом	**53946,43**	11507,13	1684,06	141,78	**40755,24**	1253,5
15-01-048-09	с расшивкой швов	**52835,67**	11507,13	1683,17	141,69	**39645,37**	1253,5
	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая:						
15-01-048-10	с нулевым швом	**70221,53**	10345,86	2482,40	204,67	**57393,27**	1127
15-01-048-11	с расшивкой швов	**69134,94**	10345,86	2481,51	204,58	**56307,57**	1127

Таблицу 15-01-049 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)

Измеритель: 100 м^2 облицовки стен

	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит:						
15-01-049-01	покрытых эмалями	**4361,49**	411,38	118,89	2,23	**3831,22**	50,6
15-01-049-02	обтянутых винилискожей	**7006,23**	420,99	129,82	2,84	**6455,42**	50,6
15-01-049-03	облицованных слоистым пластиком	**16857,47**	2562,56	135,39	3,05	**14159,52**	308
15-01-049-04	фанерованных шпоном	**9807,22**	420,99	118,89	2,23	**9267,34**	50,6

Таблицу 15-01-050 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов

Измеритель: 100 м^2 облицовки

	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:						
15-01-050-01	по деревянной обрешетке	**10240,17**	402,70	95,51	1,12	**9741,96**	50,15
15-01-050-02	с печатным рисунком по деревянной обрешетке	**11063,43**	619,76	137,21	1,52	**10306,46**	77,18
15-01-050-03	по сплошному основанию на клее	**9788,85**	312,13	42,49	0,81	**9434,23**	38,87

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	**11141,55**	1336,75	44,15	0,81	**9760,65**	166,47

Дополнить таблицами: 15-01-051, 15-01-052, 15-01-053, 15-01-054

Таблица 15-01-051. Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом

Измеритель: 100 м^2 облицовки

	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью:						
15-01-051-01	до 10 м^2	548,35	466,28	82,07	0,00	0,00	48,07
(101-2064)	*Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9102)	*Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9019)	*Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9022)	*Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9039)	*Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-051-02	от 10 до 50 м^2	301,50	252,59	48,91	0,00	0,00	26,04
(101-2064)	*Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9102)	*Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9019)	*Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9022)	*Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9039)	*Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-051-03	более 50 м^2	217,17	179,06	38,11	0,00	0,00	18,46
(101-2064)	*Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9102)	*Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9019)	*Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9020)	*Багет (фиксирующий профиль) разделительный для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9022)	*Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9023)	*Вставка декоративная, разделительная для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9039)	*Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 15-01-052. Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий

Измеритель: 100 отверстий

15-01-052-01	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	354,34	354,34	0,00	0,00	0,00	36,53

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-2885)	*Клей цианакрилатный Permabond C791, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-4169)	*Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 15-01-053. Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E

Измеритель: 100 $м^2$

	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E:						
15-01-053-01	без относа	39141,57	690,89	6,69	0,41	38443,99	84,98
(201-8261)	*Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-053-02	с относом до 15 см	36446,91	865,70	12,42	0,41	35568,79	104,05
(201-8261)	*Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 15-01-054. Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых

Измеритель: 100 отверстий

15-01-054-01	Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых	20,97	18,53	2,44	0,00	0,00	1,91

Таблицу 15-01-060 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>

Измеритель: 100 $м^2$ поверхности облицовки

	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):						
15-01-060-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	**48273,84**	1147,06	191,15	3,42	**46935,63**	141,09
15-01-060-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	**45108,90**	850,38	178,19	3,42	**44080,33**	105,9

Таблицу 15-01-061 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер».

Измеритель: 100 $м^2$ поверхности облицовки

	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):						
15-01-061-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	**50860,68**	1246,33	211,72	3,42	**49402,63**	153,3

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-061-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	**47661,52**	923,53	190,66	3,42	**46547,33**	115,01
	Таблицу 15-01-062 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом						
	Измеритель: 100 м^2 поверхности облицовки						
	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):						
15-01-062-01	металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	**27990,46**	1149,42	191,15	3,42	**26649,89**	141,38
15-01-062-02	металлосайдингом без пароизоляционного слоя	**24825,49**	852,71	178,19	3,42	**23794,59**	106,19
	Таблицу 15-01-063 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом						
	Измеритель: 100 м^2 поверхности облицовки						
	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):						
15-01-063-01	металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	**30577,30**	1248,69	211,72	3,42	**29116,89**	153,59
15-01-063-02	металлосайдингом без пароизоляционного слоя	**27411,10**	950,75	198,76	3,42	**26261,59**	118,4
	Таблицу 15-01-064 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе						
	Измеритель: 100 м^2 поверхности облицовки						
15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	**20526,99**	2273,40	93,10	4,67	**18160,49**	270
	Таблицу 15-01-080 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю						
	Измеритель: 100 м^2						
	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до:						
15-01-080-01 *(104-9100)*	50 мм *Плиты теплоизоляционные, (м^3)*	**29893,92** -	5709,21 -	3780,89 -	224,01 -	**20403,82** *(5,6)*	702,24 -
15-01-080-02 *(104-9100)*	100 мм *Плиты теплоизоляционные, (м^3)*	**32774,37** -	6122,46 -	5379,66 -	318,17 -	**21272,25** *(11,2)*	753,07 -
15-01-080-03 *(104-9100)*	120 мм *Плиты теплоизоляционные, (м^3)*	**34109,38** -	6287,74 -	6015,81 -	355,99 -	**21805,83** *(13,44)*	773,4 -
15-01-080-04 *(104-9100)*	150 мм *Плиты теплоизоляционные, (м^3)*	**36336,92** -	6535,54 -	6979,23 -	412,62 -	**22822,15** *(16,8)*	803,88 -
15-01-080-05	200 мм	**39523,36**	6954,97	8578,00	506,66	**23990,39**	855,47

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(104-9100)	*Плиты теплоизоляционные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(22,4)*	-

Таблицу 15-01-081 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки

Измеритель: 1 $м^2$

15-01-081-01	Утепление наружных стен зданий по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и менераловатных плит толщиной 50 мм с люльки	**346,55**	23,66	75,50	0,00	**247,39**	2,98

Таблицу 15-02-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

Измеритель: 100 $м^2$ оштукатуриваемой поверхности

	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:						
15-02-001-01	стен	**1438,25**	596,81	57,52	30,52	**783,92**	70,88
15-02-001-02	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)	**3281,14**	2482,72	10,36	0,00	**788,06**	263
15-02-001-03	колонн прямоугольных	**1784,02**	985,60	10,36	0,00	**788,06**	112
15-02-001-04	пилястр переменного сечения	**2364,82**	1566,40	10,36	0,00	**788,06**	178
15-02-001-05	пилястр прямых	**2056,82**	1258,40	10,36	0,00	**788,06**	143
15-02-001-06	карнизов, тяг и наличников прямолинейных	**7487,24**	3404,70	60,22	0,00	**4022,32**	351
15-02-001-07	карнизов, тяг и наличников криволинейных	**11421,14**	7338,60	60,22	0,00	**4022,32**	810
15-02-001-08	стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП75 толщиной 30 мм (внутренняя)	**7894,42**	391,19	463,27	259,13	**7039,96**	46,46

Таблицу 15-02-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: 100 $м^2$ оштукатуриваемой поверхности

	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен:						
15-02-002-01	гладких	**2131,82**	1015,78	58,67	30,52	**1057,37**	117,16
15-02-002-02	с прорезными рустами	**3681,98**	2250,40	66,76	34,37	**1364,82**	232
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения):						
15-02-002-03	гладких	**4733,37**	3837,60	13,32	0,00	**882,45**	360
15-02-002-04	с прорезными рустами	**5926,42**	4903,60	15,22	0,00	**1007,60**	460
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:						
15-02-002-05	колонн прямоугольных гладких	**2330,65**	1434,88	13,32	0,00	**882,45**	152
15-02-002-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	**3176,22**	2153,40	15,22	0,00	**1007,60**	222
15-02-002-07	пилястр переменного сечения гладких	**3142,49**	2246,72	13,32	0,00	**882,45**	238
15-02-002-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	**4328,56**	3306,60	15,22	0,00	**1006,74**	330
15-02-002-09	пилястр прямых гладких	**2783,77**	1888,00	13,32	0,00	**882,45**	200

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-002-10	пилястр прямых с прорезными рустами	**3957,82**	2935,86	15,22	0,00	**1006,74**	293

Таблицу 15-02-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов

Измеритель: 100 м откосов

	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине:						
15-02-003-01	до 200 мм плоских	**551,06**	269,44	3,90	0,00	**277,72**	32
15-02-003-02	до 200 мм криволинейных	**803,66**	522,04	3,90	0,00	**277,72**	62
15-02-003-03	более 200 мм плоских	**895,48**	449,63	6,46	0,00	**439,39**	53,4
15-02-003-04	более 200 мм криволинейных	**1321,53**	875,68	6,46	0,00	**439,39**	104

Таблицу 15-02-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников

Измеритель: 100 м^2 проекции на стену

	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников:						
15-02-004-01	прямолинейных	**9081,39**	4200,36	71,50	0,00	**4809,53**	426
15-02-004-02	криволинейных	**13188,23**	8307,20	71,50	0,00	**4809,53**	880

Таблицу 15-02-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: 100 м^2 оштукатуриваемой поверхности

	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню:						
15-02-005-01	стен гладких	**2755,29**	1438,18	72,61	30,52	**1244,50**	165,88
15-02-005-02	стен с прорезными рустами	**4323,70**	2880,51	73,89	30,52	**1369,30**	296,96
15-02-005-03	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких	**6699,14**	5436,60	18,04	0,00	**1244,50**	510
15-02-005-04	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	**7891,22**	6502,60	19,32	0,00	**1369,30**	610
15-02-005-05	колонн прямоугольных гладких	**3452,62**	2190,08	18,04	0,00	**1244,50**	232
15-02-005-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	**4337,42**	2948,80	19,32	0,00	**1369,30**	304
15-02-005-07	пилястр переменного сечения гладких	**4377,74**	3115,20	18,04	0,00	**1244,50**	330
15-02-005-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	**5476,78**	4088,16	19,32	0,00	**1369,30**	408
15-02-005-09	пилястр прямых гладких	**3934,06**	2671,52	18,04	0,00	**1244,50**	283
15-02-005-10	пилястр прямых с прорезными рустами	**5025,88**	3637,26	19,32	0,00	**1369,30**	363

Таблицу 15-02-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов

Измеритель: 100 м откосов

	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине:						
15-02-006-01	до 200 м плоских	**763,43**	462,56	4,36	0,00	**296,51**	49

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-006-02	до 200 м криволинейных	**1150,47**	849,60	4,36	0,00	**296,51**	90
15-02-006-03	более 200 м плоских	**1266,75**	792,96	6,63	0,00	**467,16**	84
15-02-006-04	более 200 м криволинейных	**1880,35**	1406,56	6,63	0,00	**467,16**	149

Таблицу 15-02-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников

Измеритель: 100 м^2 проекции на стену

	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников:						
15-02-007-01	прямолинейных	**9937,17**	5265,24	67,34	0,00	**4604,59**	534
15-02-007-02	криволинейных	**15527,93**	10856,00	67,34	0,00	**4604,59**	1150

Таблицу 15-02-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой

Измеритель: 100 м^2 отделываемой поверхности

15-02-008-01	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	**2588,64**	288,08	82,71	6,78	**2217,85**	28,75

Таблицу 15-02-009 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой

Измеритель: 100 м^2 отделываемой поверхности

15-02-009-01	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	**7040,04**	288,08	82,71	6,78	**6669,25**	28,75

Таблицу 15-02-015 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором

Измеритель: 100 м^2 оштукатуриваемой поверхности

	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая:						
15-02-015-01	по камню и бетону стен	**1250,93**	521,34	73,69	44,21	**655,90**	65,66
15-02-015-02	по камню и бетону потолков	**1271,45**	546,19	73,69	44,21	**651,57**	68,79
15-02-015-03	по дереву стен	**2172,09**	547,07	113,18	54,73	**1511,84**	68,9
15-02-015-04	по дереву потолков	**2298,64**	580,26	113,18	54,73	**1605,20**	73,08
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная:						
15-02-015-05	по камню и бетону стен	**1548,79**	611,00	74,58	44,53	**863,21**	74,24
15-02-015-06	по камню и бетону потолков	**1595,11**	641,53	74,58	44,53	**879,00**	77,95
15-02-015-07	по дереву стен	**2648,20**	677,82	117,92	55,68	**1852,46**	82,36
15-02-015-08	по дереву потолков	**2733,53**	709,84	120,59	55,94	**1903,10**	86,25
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная:						
15-02-015-09	по камню и бетону стен	**2202,80**	1015,78	78,46	45,84	**1108,56**	117,16
15-02-015-10	по камню и бетону потолков	**2276,86**	1066,06	78,46	45,84	**1132,34**	122,96
15-02-015-11	по дереву стен	**3450,65**	1066,84	143,82	63,25	**2239,99**	123,05
15-02-015-12	по дереву потолков	**3548,31**	1136,64	148,25	63,63	**2263,42**	131,1

Таблицу 15-02-016 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону

Измеритель: 100 м^2 оштукатуриваемой поверхности

	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:						
15-02-016-01	простая стен	**1394,66**	598,68	95,00	54,27	**700,98**	75,4
15-02-016-02	простая потолков	**1413,77**	626,31	95,00	54,27	**692,46**	78,88
15-02-016-03	улучшенная стен	**1728,99**	706,46	101,56	56,48	**920,97**	85,84

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-016-04	улучшенная потолков	**1754,87**	716,01	101,56	56,48	**937,30**	87
15-02-016-05	высококачественная стен	**2464,71**	1176,69	106,03	58,02	**1181,99**	135,72
15-02-016-06	высококачественная потолков	**2549,68**	1237,04	106,03	58,02	**1206,61**	142,68

Таблицу 15-02-017 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

Измеритель: 100 м^2 оштукатуриваемой поверхности

	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону:						
15-02-017-01	простая	**1428,26**	618,92	101,60	58,40	**707,74**	77,95
15-02-017-02	улучшенная	**1756,42**	733,21	108,16	60,64	**915,05**	89,09
15-02-017-03	высококачественная	**2489,95**	1216,92	112,63	62,12	**1160,40**	140,36

Таблицу 15-02-018 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

Измеритель: 100 м^2 оштукатуриваемой поверхности

	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются:						
15-02-018-01	простая	**1581,38**	718,41	114,52	66,47	**748,45**	90,48
15-02-018-02	улучшенная	**1937,27**	847,77	121,07	68,74	**968,43**	103,01
15-02-018-03	высококачественная	**2763,01**	1408,01	125,55	70,24	**1229,45**	162,4

Таблицу 15-02-019 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором

Измеритель: 100 м^2 оштукатуриваемой поверхности

	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором:						
15-02-019-01	стен	**578,72**	322,68	7,45	2,54	**248,59**	42,18
15-02-019-02	потолков	**696,54**	397,58	8,94	3,05	**290,02**	51,3
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:						
15-02-019-03	стен	**2385,13**	416,68	26,91	16,68	**1941,54**	51,89
15-02-019-04	потолков	**2834,19**	538,87	31,51	19,42	**2263,81**	63,1
15-02-019-05	оконных и дверных откосов плоских	**4252,12**	764,11	49,28	29,67	**3438,73**	91,84
15-02-019-06	оконных и дверных откосов криволинейных	**5230,16**	1742,15	49,28	29,67	**3438,73**	195,09

Таблицу 15-02-020 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-церезитовая по камню и бетону

Измеритель: 100 м^2 оштукатуриваемой поверхности

15-02-020-01	Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону	**2477,89**	688,45	86,12	47,47	**1703,32**	84,68

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 15-02-021 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором						
	Измеритель: 100 м^2 оштукатуриваемой поверхности						
15-02-021-01	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу	**34335,26**	1944,88	328,37	176,64	**32062,01**	257,6
15-02-021-02	На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-01	**7209,84**	122,61	121,73	71,61	**6965,50**	16,24
15-02-021-03	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону	**21296,43**	276,29	159,83	70,04	**20860,31**	35,65
15-02-021-04	На каждые 12 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-03	**7096,57**	80,21	63,63	25,67	**6952,73**	10,35
	Таблицу 15-02-022 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м^2 по ребристому железобетонному перекрытию						
	Измеритель: 100 м^2 поверхности потолка						
	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м^2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона:						
15-02-022-01	до 0,8 м^2	**22820,78**	14378,22	116,92	51,12	**8325,64**	1587
15-02-022-02	до 2 м^2	**19871,80**	11669,28	116,92	51,12	**8085,60**	1288
15-02-022-03	до 4 м^2	**15731,38**	8126,82	116,92	51,12	**7487,64**	897
15-02-022-04	до 6 м^2	**14098,59**	7084,92	100,31	43,95	**6913,36**	782
15-02-022-05	до 12 м^2	**11783,46**	5730,45	85,25	36,86	**5967,76**	632,5
	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона:						
15-02-022-06	до 0,8 м^2	**33831,46**	24492,24	132,91	58,90	**9206,31**	2668
15-02-022-07	до 2 м^2	**29217,30**	20163,87	132,91	58,90	**8920,52**	2196,5
15-02-022-08	до 4 м^2	**22340,21**	13935,24	132,91	58,90	**8272,06**	1518
15-02-022-09	до 6 м^2	**19843,06**	12034,98	114,63	51,57	**7693,45**	1311
15-02-022-10	до 12 м^2	**16675,02**	9923,58	99,85	44,36	**6651,59**	1081
	Таблицу 15-02-023 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м^2 по ребристому железобетонному перекрытию						
	Измеритель: 100 м^2 оштукатуриваемой поверхности						
	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м^2 по ребристому железобетонному перекрытию:						
15-02-023-01	цементно-известковым раствором	**4768,51**	1816,70	73,51	36,74	**2878,30**	215,76
15-02-023-02	декоративным раствором	**6311,77**	3004,05	75,89	37,54	**3231,83**	336,4
	Таблицу 15-02-024 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами						
	Измеритель: 100 м^2 отделываемой поверхности						
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами:						
15-02-024-01	стен при отделке под окраску	**2677,99**	543,30	72,69	20,47	**2062,00**	71,02

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-024-02	стен при отделке под оклейку обоями	**2474,22**	464,81	72,69	20,47	**1936,72**	60,76
15-02-024-03	откосов при отделке под окраску	**3448,03**	1325,59	72,69	20,47	**2049,75**	173,28
15-02-024-04	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	**2720,18**	484,18	42,39	2,84	**2193,61**	66,6
15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	**2816,06**	709,05	91,54	11,29	**2015,47**	88,3

Таблицу 15-02-031 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест

Измеритель: 100 м^2 оштукатуриваемой поверхности

	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:						
15-02-031-01	плоских	**3517,63**	1659,01	61,41	20,91	**1797,21**	204,06
15-02-031-02	криволинейных	**5380,54**	3521,92	61,41	20,91	**1797,21**	433,2
15-02-031-03	Устройство нижних заглушин	**4180,73**	2534,08	49,48	16,85	**1597,17**	300,96
	Вытягивание тяг и падуг:						
15-02-031-04	при улучшенной штукатурке по камню и бетону	**1424,48**	537,80	39,13	6,69	**847,55**	59,36
15-02-031-05	при улучшенной штукатурке по дереву	**1303,61**	537,80	34,70	6,25	**731,11**	59,36
15-02-031-06	при высококачественной штукатурке по камню и бетону	**2046,01**	796,58	56,01	9,01	**1193,42**	85,47
15-02-031-07	при высококачественной штукатурке по дереву	**1654,80**	803,76	35,30	6,67	**815,74**	86,24
	Насечка поверхности:						
15-02-031-08	стен	276,02	276,02	0,00	0,00	0,00	37
15-02-031-09	потолков	343,16	343,16	0,00	0,00	0,00	46

Таблицу 15-02-032 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых

Измеритель: 100 м^2 проекции на стену тянутых наличников

15-02-032-01	Устройство наличников тянутых	**13166,57**	6713,88	219,90	44,47	**6232,79**	731,36

Таблицу 15-02-033 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей

Измеритель: 100 м^2 оштукатуриваемой поверхности

	Обивка поверхностей:						
15-02-033-01	изоляционным материалом	2018,56	37,63	3,32	0,00	1977,61	5,6
15-02-033-02	дранью по деревянным неодранкованным поверхностям	**812,67**	206,30	3,32	0,00	**603,05**	30,7

Таблицу 15-02-034 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок

Измеритель: 100 м^2 горизонтальной проекции марша или площадки

	Штукатурка лестничных маршей и площадок:						
15-02-034-01	улучшенная без отделки косоуров и балок	**2329,69**	782,84	114,73	63,47	**1432,12**	95,12

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-034-02	улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг	**3507,23**	1119,46	99,73	48,41	**2288,04**	134,55
15-02-034-03	высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг	**4135,71**	1756,08	91,59	43,34	**2288,04**	196,65
15-02-034-04	высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами	**5733,42**	2406,63	79,31	18,44	**3247,48**	262,16

Таблицу 15-02-035 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями

Измеритель: 100 м^2 отделываемой поверхности

	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями:						
15-02-035-01	стен и перегородок панельных	**125,23**	80,41	4,17	1,42	**40,65**	11,06
15-02-035-02	стен и перегородок из блоков и плит	**471,67**	250,06	6,56	2,23	**215,05**	33,52
15-02-035-03	потолков сборных панельных	**87,16**	52,33	3,28	1,12	**31,55**	6,84
15-02-035-04	потолков сборных из плит	**304,55**	269,72	3,28	1,12	**31,55**	33,97

Таблицу 15-02-036 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса

Измеритель: 100 м^2 оштукатуриваемой поверхности

	Штукатурка по сетке без устройства каркаса:						
15-02-036-01	улучшенная стен	**5240,05**	1043,50	51,18	14,43	**4145,37**	129,95
15-02-036-02	улучшенная потолков	**5394,31**	1161,46	51,18	14,43	**4181,67**	144,64
15-02-036-03	высококачественная стен	**5791,91**	1363,03	58,93	17,07	**4369,95**	161,88
15-02-036-04	высококачественная потолков	**5962,59**	1497,41	58,93	17,07	**4406,25**	177,84
15-02-036-05	высококачественная колонн	**7505,14**	3077,86	58,93	17,07	**4368,35**	339,72
15-02-036-06	карнизов и тяг	**10596,91**	3214,67	118,06	31,41	**7264,18**	354,82

Таблицу 15-02-037 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-02-037. Устройство каркаса

Измеритель: 100 м^2 оштукатуриваемой поверхности

	Устройство каркаса при оштукатуривании:						
15-02-037-01	стен	**1662,65**	200,59	10,97	2,02	**1451,09**	24,98
15-02-037-02	потолков	**2723,54**	370,50	16,31	2,99	**2336,73**	46,14
15-02-037-03	колонн	**1776,84**	314,78	10,97	2,02	**1451,09**	39,2
15-02-037-04	карнизов и тяг	**2879,17**	526,13	16,31	2,99	**2336,73**	65,52

Таблицу 15-02-038 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень

Измеритель: 100 м^2 отделываемой поверхности

	Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень:						
15-02-038-01	стен	**408,76**	95,57	26,19	0,00	**287,00**	12,19
15-02-038-02	потолков	**462,34**	138,52	36,81	0,00	**287,01**	17,25

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблицу 15-03-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)

Измеритель: 100 м деталей

	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:						
15-03-001-01	до 100 мм	256,77	224,76	16,16	1,09	15,85	29,38
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-001-02	до 250 мм	**611,91**	492,74	34,10	2,57	**85,07**	64,41
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-001-03	до 500 мм	**998,68**	838,52	50,73	6,30	**109,43**	109,61
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-001-04	до 750 мм	**1564,36**	1348,54	76,98	9,54	**138,84**	176,28
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-

Таблицу 15-03-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей

Измеритель: 1 деталь

	Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой:						
15-03-003-01	до 500 мм	**47,03**	37,36	3,06	0,19	**6,61**	4,82
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-003-02	до 750 мм	64,04	47,66	3,06	0,19	13,32	6,15
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой:						
15-03-003-03	до 500 мм	101,46	83,41	4,23	0,19	13,82	10,26
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-003-04	до 1000 мм	**180,00**	147,48	4,53	0,29	**27,99**	18,14
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-003-05	до 2000 мм	**375,43**	269,18	5,42	0,60	**100,83**	33,11
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-003-06	Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм	21,65	14,76	1,65	0,19	5,24	1,93
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 15-03-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей

Измеритель: 1 деталь

15-03-004-01	Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм	11,06	9,18	1,42	0,19	0,46	1,09
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:						
15-03-004-02	до 250 мм	6,91	3,41	1,42	0,19	2,08	0,44
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-03	до 400 мм	10,83	5,19	1,54	0,19	4,10	0,67
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:						
15-03-004-04	до 200 мм	6,60	3,75	1,54	0,19	1,31	0,49
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-004-05	до 400 мм	12,67	6,89	1,54	0,19	4,24	0,9
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-06	до 750 мм	19,78	12,70	1,65	0,19	5,43	1,66
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-07	до 1100 мм	32,94	19,28	1,95	0,29	11,71	2,52
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью:						
15-03-004-08	до 0,1 м^2	4,73	3,28	1,19	0,19	0,26	0,44
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-09	до 0,5 м^2	12,51	9,92	1,19	0,19	1,40	1,33
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка гипсовых ваз гладких высотой:						
15-03-004-10	до 500 мм	11,64	8,53	1,30	0,19	1,81	1,1
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-11	до 1000 мм	13,82	12,01	1,42	0,19	0,39	1,55
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-12	до 1350 мм	17,42	15,50	1,42	0,19	0,50	2
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка гипсовых гербов высотой:						
15-03-004-13	до 750 мм	27,47	24,03	1,65	0,19	1,79	2,92
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-14	до 1000 мм	36,19	31,03	1,89	0,19	3,27	3,77
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-15	до 1500 мм	**51,94**	43,29	2,42	0,29	**6,23**	5,26
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 15-03-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка

Измеритель: 100 м деталей

	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:						
15-03-005-01	до 100 мм	**424,12**	341,54	19,72	1,88	**62,86**	44,07
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-005-02	до 250 мм	**838,62**	698,82	36,26	4,23	**103,54**	90,17
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-005-03	до 500 мм	**1376,53**	1173,51	69,44	10,54	**133,58**	151,42
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-005-04	до 750 мм	**2100,99**	1812,80	103,71	15,65	**184,48**	233,91
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
	Установка цементных поручней и тетив любого профиля:						
15-03-005-05	без орнамента	**1603,50**	1027,67	35,64	8,07	**540,19**	131,08
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-005-06	с орнаментом	**2003,70**	1417,47	46,04	10,54	**540,19**	180,8
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-

Таблицу 15-03-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)

Измеритель: 1 деталь

	Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой:						
15-03-007-01	до 500 мм	55,89	47,74	1,19	0,19	6,96	6,16
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-02	до 750 мм	74,48	63,86	1,48	0,29	9,14	8,24
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой:						
15-03-007-03	до 500 мм	147,80	118,76	4,23	0,19	24,81	14,43
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-04	до 1000 мм	**250,70**	211,10	4,82	0,39	**34,78**	25,65
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-05	до 2000 мм	**484,99**	394,30	7,20	0,99	**83,49**	47,91
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-06	Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм	**40,19**	20,20	1,19	0,19	**18,80**	2,64
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-07	Установка цементных шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм	14,44	12,63	1,42	0,19	0,39	1,5
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:						
15-03-007-08	до 250 мм	7,23	3,80	1,42	0,19	2,01	0,49
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-09	до 400 мм	11,67	6,34	1,54	0,19	3,79	0,79
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:						
15-03-007-10	до 200 мм	7,30	4,51	1,42	0,19	1,37	0,59
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-11	до 400 мм	**14,49**	8,80	1,54	0,19	**4,15**	1,15
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-12	до 750 мм	23,75	16,98	1,65	0,19	5,12	2,22
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-13	до 1100 мм	40,20	27,00	2,25	0,39	10,95	3,53
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 15-03-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов)

	Измеритель: 1 деталь						
	Установка цементных ваз гладких высотой:						
15-03-008-01	до 500 мм	**15,06**	12,01	1,30	0,19	**1,75**	1,55
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-008-02	до 1000 мм	24,12	17,05	1,42	0,19	5,65	2,2
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-008-03	до 1350 мм	31,80	21,55	1,72	0,29	8,53	2,78
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка цементных гербов высотой:						
15-03-008-04	до 750 мм	37,10	33,25	1,65	0,19	2,20	4,04
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-008-05	до 1000 мм	48,64	42,80	2,19	0,29	3,65	5,2
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-008-06	до 1500 мм	70,04	60,57	2,72	0,39	6,75	7,36
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 15-04-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений

	Измеритель: 100 м^2 окрашиваемой поверхности						
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая:						
15-04-001-01	простая	**103,83**	47,97	2,79	0,10	**53,07**	6,27
15-04-001-02	улучшенная	**159,92**	87,10	3,62	0,10	**69,20**	11,11
15-04-001-03	высококачественная по штукатурке	**733,61**	511,40	8,60	0,10	**213,61**	65,23

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-001-04	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	**439,47**	307,01	6,11	0,10	**126,35**	39,16
	Окраска водными составами внутри помещений казеиновая:						
15-04-001-05	улучшенная	**404,92**	143,16	2,79	0,10	**258,97**	18,26
15-04-001-06	высококачественная по штукатурке	**1149,90**	551,94	7,77	0,10	**590,19**	70,4
15-04-001-07	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	**824,60**	396,70	4,45	0,10	**423,45**	50,6

Таблицу 15-04-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений

Измеритель: 100 м^2 окрашиваемой поверхности

	Известковая окраска водными составами внутри помещений:						
15-04-002-01	по штукатурке	97,17	73,00	1,96	0,10	22,21	10,21
15-04-002-02	по кирпичу и бетону	**55,18**	34,89	1,96	0,10	**18,33**	4,88
15-04-002-03	по дереву	49,37	30,96	1,96	0,10	16,45	4,33
	Силикатная окраска водными составами внутри помещений:						
15-04-002-04	по штукатурке и кирпичу	**201,88**	101,46	2,79	0,10	**97,63**	14,19
15-04-002-05	по дереву	**109,88**	42,83	1,96	0,10	**65,09**	5,99

Таблицу 15-04-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)

Измеритель: 100 м^2 вертикальной проекции сегментных ферм

15-04-003-01	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	**137,43**	46,77	2,79	0,10	**87,87**	6,27

Таблицу 15-04-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске

Измеритель: 100 м^2 разделываемой поверхности

	Разделка поверхности по клеевой окраске:						
15-04-004-01	кистью, количество тонов 1	29,97	22,95	1,13	0,10	5,89	2,89
15-04-004-02	кистью, количество тонов 2 и более	46,64	39,62	1,13	0,10	5,89	4,99
15-04-004-03	валиком, количество тонов 1	59,68	26,44	1,13	0,10	32,11	3,33
15-04-004-04	валиком, количество тонов 2 и более	**134,29**	52,88	1,13	0,10	**80,28**	6,66
15-04-004-05	набрызгом, количество тонов 1	33,98	16,75	1,13	0,10	16,10	2,11
15-04-004-06	набрызгом, количество тонов 2 и более	45,42	28,19	1,13	0,10	16,10	3,55

Таблицу 15-04-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами

Измеритель: 100 м^2 окрашиваемой поверхности

	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям:						
15-04-005-01	стен, подготовленным под окраску	**1113,52**	119,01	6,94	0,10	**987,57**	15,18
15-04-005-02	потолков, подготовленным под окраску	**1223,93**	132,81	7,77	0,10	**1083,35**	16,94

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:						
15-04-005-03	по штукатурке стен	**2030,04**	336,34	13,05	0,20	**1680,65**	42,9
15-04-005-04	по штукатурке потолков	**2221,74**	422,58	13,88	0,20	**1785,28**	53,9
15-04-005-05	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	**1710,69**	199,21	8,60	0,10	**1502,88**	25,41
15-04-005-06	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	**1826,80**	224,22	8,60	0,10	**1593,98**	28,6
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная:						
15-04-005-07	по штукатурке стен	**2411,36**	578,88	17,50	0,30	**1814,98**	68,75
15-04-005-08	по штукатурке потолков	**2726,55**	753,00	19,16	0,30	**1954,39**	89,43
15-04-005-09	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	**2043,32**	390,86	11,39	0,20	**1641,07**	46,42
15-04-005-10	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	**2224,56**	470,51	12,22	0,20	**1741,83**	55,88

Таблицу 15-04-011 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м^2 фасада

	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:						
15-04-011-01	известковая	**96,36**	47,15	1,95	0,00	**47,26**	6,32
15-04-011-02	силикатная	**528,25**	152,03	10,44	0,00	**365,78**	20,38
15-04-011-03	цементная	**521,70**	74,82	7,88	0,00	**439,00**	10,03

Таблицу 15-04-012 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м^2 окрашиваемой поверхности

	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:						
15-04-012-01	перхлорвиниловая	**1556,83**	114,26	10,37	0,00	**1432,20**	14,39
15-04-012-02	кремнийорганическая	**2027,10**	110,76	10,44	0,00	**1905,90**	13,95
15-04-012-03	поливинилацетатная	**669,91**	76,14	4,49	0,00	**589,28**	9,59

Таблицу 15-04-013 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м^2 фасада

	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:						
15-04-013-01	известковая	58,03	33,89	1,90	0,00	22,24	4,43
15-04-013-02	силикатная	**460,49**	109,24	10,37	0,00	**340,88**	14,28
15-04-013-03	цементная	**475,71**	53,78	7,83	0,00	**414,10**	7,03

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 15-04-014 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами						
	Измеритель: 100 м^2 окрашиваемой поверхности						
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:						
15-04-014-01	перхлорвиниловая	**1329,18**	81,87	9,36	0,00	**1237,95**	10,07
15-04-014-02	кремнийорганическая	**1969,96**	79,59	9,36	0,00	**1881,01**	9,79
15-04-014-03	поливинилацетатная	**623,60**	54,80	4,42	0,00	**564,38**	6,74
	Таблицу 15-04-015 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами						
	Измеритель: 100 м^2 фасада						
	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:						
15-04-015-01	известковая	**465,27**	89,90	328,11	0,00	**47,26**	11,6
15-04-015-02	силикатная	**1380,27**	217,78	796,71	0,00	**365,78**	28,1
15-04-015-03	цементная	**1105,40**	142,60	523,80	0,00	**439,00**	18,4
	Таблицу 15-04-016 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами						
	Измеритель: 100 м^2 окрашиваемой поверхности						
	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:						
15-04-016-01	перхлорвиниловая	**2159,32**	160,97	566,15	0,00	**1432,20**	19,8
15-04-016-02	кремнийорганическая	**2610,91**	156,10	548,91	0,00	**1905,90**	19,2
15-04-016-03	поливинилацетатная	**1170,36**	129,27	451,81	0,00	**589,28**	15,9
	Таблицу 15-04-017 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами						
	Измеритель: 100 м^2 фасада						
	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:						
15-04-017-01	известковая	316,08	64,31	229,53	0,00	22,24	8,1
15-04-017-02	силикатная	**1060,76**	156,42	563,46	0,00	**340,88**	19,7
15-04-017-03	цементная	**886,26**	102,43	369,73	0,00	**414,10**	12,9
	Таблицу 15-04-018 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами						
	Измеритель: 100 м^2 окрашиваемой поверхности						
	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:						
15-04-018-01	перхлорвиниловая	**1753,83**	115,65	400,23	0,00	**1237,95**	13,9
15-04-018-02	кремнийорганическая	**2382,25**	112,32	388,92	0,00	**1881,01**	13,5
15-04-018-03	поливинилацетатная	**973,33**	92,35	316,60	0,00	**564,38**	11,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 15-04-024 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами						
	Измеритель: 100 м^2 окрашиваемой поверхности						
	Простая окраска масляными составами по дереву:						
15-04-024-01	стен	**807,30**	214,58	4,45	0,10	**588,27**	28,05
15-04-024-02	потолков	**1118,03**	249,08	4,45	0,10	**864,50**	32,56
15-04-024-03	полов	**721,68**	183,45	3,62	0,10	**534,61**	23,98
15-04-024-04	заполнений дверных проемов	**734,25**	273,49	3,62	0,10	**457,14**	35,75
15-04-024-05	заполнений оконных проемов	**801,57**	340,81	3,62	0,10	**457,14**	44,55
15-04-024-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	**246,67**	88,28	1,13	0,10	**157,26**	11,54
15-04-024-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	**278,95**	120,56	1,13	0,10	**157,26**	15,76
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям:						
15-04-024-08	стен, подготовленных под окраску	**787,47**	161,57	4,45	0,10	**621,45**	21,12
15-04-024-09	потолков, подготовленных под окраску	**1084,81**	175,03	4,45	0,10	**905,33**	22,88
	Таблицу 15-04-025 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами						
	Измеритель: 100 м^2 окрашиваемой поверхности						
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву:						
15-04-025-01	стен	**1736,34**	464,65	6,94	0,10	**1264,75**	58,52
15-04-025-02	потолков	**2126,30**	566,04	9,43	0,10	**1550,83**	71,29
15-04-025-03	полов	**1817,92**	407,88	9,73	0,20	**1400,31**	51,37
15-04-025-04	заполнений дверных проемов	**1879,22**	736,28	7,77	0,10	**1135,17**	92,73
15-04-025-05	заполнений оконных проемов	**2239,95**	1100,48	7,77	0,10	**1131,70**	138,6
15-04-025-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	511,43	206,20	1,96	0,10	303,27	25,97
15-04-025-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	**623,17**	318,16	1,96	0,10	**303,05**	40,07
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:						
15-04-025-08	стен	**1830,38**	405,02	9,43	0,10	**1415,93**	51,01
15-04-025-09	потолков	**2186,47**	497,84	9,73	0,20	**1678,90**	62,7
	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям:						
15-04-025-10	стен, подготовленных под окраску	**1570,30**	270,75	3,62	0,10	**1295,93**	34,1
15-04-025-11	потолков, подготовленных под окраску	**1849,88**	296,96	4,45	0,10	**1548,47**	37,4
	Таблицу 15-04-026 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами						
	Измеритель: 100 м^2 окрашиваемой поверхности						
	Высококачественная окраска масляными составами по дереву:						
15-04-026-01	стен	**2078,67**	718,73	9,73	0,20	**1350,21**	85,36
15-04-026-02	потолков	**2551,68**	905,82	11,39	0,20	**1634,47**	107,58
15-04-026-03	полов	**2225,00**	652,04	13,05	0,20	**1559,91**	77,44
15-04-026-04	заполнений дверных проемов	**2476,60**	1250,37	9,73	0,20	**1216,50**	148,5
15-04-026-05	заполнений оконных проемов	**3010,64**	1778,30	9,73	0,20	**1222,61**	211,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке:						
15-04-026-06	стен	**2242,74**	677,05	12,22	0,20	**1553,47**	80,41
15-04-026-07	потолков	**2699,04**	840,99	13,88	0,20	**1844,17**	99,88
	Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям:						
15-04-026-08	стен, подготовленных под окраску	**1932,88**	489,03	7,77	0,10	**1436,08**	58,08
15-04-026-09	потолков, подготовленных под окраску	**2260,47**	558,50	7,77	0,10	**1694,20**	66,33

Таблицу 15-04-027 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске

	Измеритель: 100 м^2 окрашиваемой поверхности						
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:						
15-04-027-01	стен	339,80	100,67	1,96	0,10	237,17	12,1
15-04-027-02	потолков	382,88	138,53	1,96	0,10	242,39	16,65
15-04-027-03	заполнений дверных проемов	424,61	182,87	1,96	0,10	239,78	21,98
15-04-027-04	заполнений оконных проемов	**577,43**	241,95	1,96	0,10	**333,52**	29,08
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям:						
15-04-027-05	стен, подготовленных под окраску	464,84	99,76	2,79	0,10	362,29	11,99
15-04-027-06	потолков, подготовленных под окраску	511,02	137,28	3,62	0,10	370,12	16,5

Таблицу 15-04-029 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями

	Измеритель: 100 м^2 отделываемой поверхности						
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности:						
15-04-029-01	за 1 раз	240,97	41,09	1,13	0,10	198,75	4,88
15-04-029-02	за 2 раза	**480,36**	103,73	2,79	0,10	**373,84**	12,32
	Оклейка тканями:						
15-04-029-03	полов	982,62	72,44	10,56	0,20	899,62	9,24
15-04-029-04	стен	1045,58	135,40	10,56	0,20	899,62	17,27
15-04-029-05	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий	**1653,77**	263,49	6,11	0,10	**1384,17**	32,41

Таблицу 15-04-030 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции

	Измеритель: 100 м^2 окрашиваемой поверхности						
	Масляная окраска металлических поверхностей:						
15-04-030-01	больших (кроме кровель), количество окрасок 1	**497,80**	75,02	2,79	0,10	**419,99**	9,68
15-04-030-02	больших (кроме кровель), количество окрасок 2	**609,39**	94,63	2,79	0,10	**511,97**	12,21
15-04-030-03	стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	**773,30**	314,57	2,79	0,10	**455,94**	40,59
15-04-030-04	решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	**1009,45**	550,72	2,79	0,10	**455,94**	71,06
	Измеритель: 100 м^2 изолированной поверхности трубопровода						
15-04-030-05	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции	**792,05**	162,83	3,62	0,10	**625,60**	21,01

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 15-04-031 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком							
	Измеритель: 100 м^2 кровли						
	Окраска кровли суриком:						
15-04-031-01	за 1 раз	**521,60**	60,53	2,79	0,10	**458,28**	7,81
15-04-031-02	за 2 раза	**665,16**	78,43	3,62	0,10	**583,11**	10,12
Таблицу 15-04-032 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах							
	Измеритель: 100 м^{2}фасада (без вычета проемов)						
	Окраска суриком стальных обделок на фасадах:						
15-04-032-01	с водосточными трубами	**181,73**	67,12	1,13	0,10	**113,48**	8,66
15-04-032-02	без водосточных труб	**135,89**	50,76	1,13	0,10	**84,00**	6,55
Таблицу 15-04-038 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками							
	Измеритель: 100 м^2 окрашиваемой поверхности или покрытия						
	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности:						
15-04-038-01	стен	**1119,47**	501,92	6,94	0,10	**610,61**	64,02
15-04-038-02	заполнений дверных проемов	**1129,89**	655,42	6,94	0,10	**467,53**	83,6
15-04-038-03	заполнений оконных проемов	**1331,74**	852,05	6,94	0,10	**472,75**	108,68
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности:						
15-04-038-04	стен за 1 раз	**415,28**	55,15	1,13	0,10	**359,00**	6,55
15-04-038-05	потолков за 1 раз	**428,33**	68,20	1,13	0,10	**359,00**	8,1
15-04-038-06	заполнений дверных проемов за 1 раз	**438,60**	78,47	1,13	0,10	**359,00**	9,32
15-04-038-07	заполнений оконных проемов за 1 раз	**474,14**	114,01	1,13	0,10	**359,00**	13,54
15-04-038-08	стен за 2 раза	**857,37**	137,41	1,96	0,10	**718,00**	16,32
15-04-038-09	потолков за 2 раза	**889,36**	168,57	2,79	0,10	**718,00**	20,02
15-04-038-10	заполнений дверных проемов за 2 раза	**914,37**	193,58	2,79	0,10	**718,00**	22,99
15-04-038-11	заполнений оконных проемов за 2 раза	**1004,21**	283,42	2,79	0,10	**718,00**	33,66
Таблицу 15-04-039 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности							
	Измеритель: 100 м^2 покрытия поверхности						
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности:						
15-04-039-01	стен за 1 раз	**474,72**	55,15	1,96	0,10	**417,61**	6,55
15-04-039-02	потолков за 1 раз	**487,77**	68,20	1,96	0,10	**417,61**	8,1
15-04-039-03	заполнений дверных проемов за 1 раз	**498,04**	78,47	1,96	0,10	**417,61**	9,32
15-04-039-04	заполнений оконных проемов за 1 раз	**533,58**	114,01	1,96	0,10	**417,61**	13,54
15-04-039-05	стен за 2 раза	**971,18**	136,15	2,79	0,10	**832,24**	16,17
15-04-039-06	потолков за 2 раза	**1003,60**	168,57	2,79	0,10	**832,24**	20,02
15-04-039-07	заполнений дверных проемов за 2 раза	**1028,61**	193,58	2,79	0,10	**832,24**	22,99

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-039-08	заполнений оконных проемов за 2 раза	**1118,45**	283,42	2,79	0,10	**832,24**	33,66

Таблицу 15-04-040 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз

Измеритель: 100 м^2 окрашиваемой поверхности

	Окраска по металлу за 1 раз печным лаком:						
15-04-040-01	стен	168,91	112,27	1,13	0,10	55,51	14,32
15-04-040-02	заполнений дверных проемов и печей	203,72	147,08	1,13	0,10	55,51	18,76
15-04-040-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	367,34	310,70	1,13	0,10	55,51	39,63
	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком:						
15-04-040-04	стен	170,31	95,73	1,13	0,10	73,45	12,21
15-04-040-05	заполнений дверных проемов и печей	199,86	125,28	1,13	0,10	73,45	15,98
15-04-040-06	заполнений оконных проемов и решеток	355,64	281,06	1,13	0,10	73,45	35,85
	Окраска по металлу графитом за 2 раза:						
15-04-040-07	стен	259,41	230,95	1,13	0,10	27,33	30,19
15-04-040-08	заполнений дверных проемов и печей	326,50	298,04	1,13	0,10	27,33	38,96
15-04-040-09	заполнений оконных проемов и решеток	505,67	477,21	1,13	0,10	27,33	62,38
15-04-040-10	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток	**597,30**	446,41	1,13	0,10	**149,76**	56,94

Таблицу 15-04-041 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза

Измеритель: 100 м^2 окрашиваемой поверхности

	Окраска по металлу за 2 раза печным лаком:						
15-04-041-01	стен	**302,74**	190,59	1,13	0,10	**111,02**	24,31
15-04-041-02	заполнений дверных проемов и печей	**362,79**	250,64	1,13	0,10	**111,02**	31,97
15-04-041-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	**640,41**	528,26	1,13	0,10	**111,02**	67,38
	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком:						
15-04-041-04	стен	**302,09**	154,06	1,13	0,10	**146,90**	19,65
15-04-041-05	заполнений дверных проемов и печей	**349,05**	201,02	1,13	0,10	**146,90**	25,64
15-04-041-06	заполнений оконных проемов и решеток	**597,97**	449,94	1,13	0,10	**146,90**	57,39

Таблицу 15-04-047 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей

Измеритель: 100 м^2 отделываемой поверхности

	Декоративная отделка поверхностей под мрамор:						
15-04-047-01	клеевая	**1128,74**	836,35	10,56	0,20	**281,83**	95,04
15-04-047-02	масляная	**2725,94**	1316,48	16,67	0,30	**1392,79**	149,6
	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности:						
15-04-047-03	1	**1920,28**	1597,20	7,77	0,10	**315,31**	181,5
15-04-047-04	2	**2646,33**	2303,84	7,77	0,10	**334,72**	261,8
15-04-047-05	3	**4027,04**	3668,72	7,77	0,10	**350,55**	416,9
	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности:						
15-04-047-06	1	**3899,98**	1994,08	18,33	0,30	**1887,57**	226,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-047-07	2	**4763,42**	2739,44	18,33	0,30	**2005,65**	311,3
15-04-047-08	3	**6004,51**	3784,88	19,16	0,30	**2200,47**	430,1
	Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности:						
15-04-047-09	1	443,65	408,32	1,96	0,10	33,37	46,4
15-04-047-10	2	787,47	752,14	1,96	0,10	33,37	85,47
15-04-047-11	3	1305,17	1269,84	1,96	0,10	33,37	144,3
	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету:						
15-04-047-12	клеевая	**2261,38**	2158,73	1,13	0,10	**101,52**	245,31
15-04-047-13	масляная	**2683,34**	2344,32	1,96	0,10	**337,06**	266,4

Таблицу 15-04-048 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе

Измеритель: 100 м^2 отделываемой поверхности

	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем:						
15-04-048-01	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	**7293,49**	336,81	24,85	0,00	**6931,83**	36,69
15-04-048-02	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	**8046,28**	536,94	29,43	0,00	**7479,91**	58,49
15-04-048-03	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	**9294,02**	565,21	38,63	0,00	**8690,18**	61,57
15-04-048-04	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	**10580,09**	596,79	47,83	0,00	**9935,47**	65,01
	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем:						
15-04-048-05	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	**6187,11**	309,37	21,51	0,30	**5856,23**	33,7
15-04-048-06	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	**7033,25**	509,12	26,32	0,41	**6497,81**	55,46
15-04-048-07	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	**8388,54**	539,05	35,94	0,61	**7813,55**	58,72
15-04-048-08	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	**9557,41**	578,71	44,37	0,71	**8934,33**	63,04
	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем:						
15-04-048-09	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	**7013,63**	383,26	24,52	0,41	**6605,85**	40,6
15-04-048-10	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	**7725,28**	746,33	28,13	0,41	**6950,82**	79,06
15-04-048-11	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	**9111,58**	785,69	35,97	0,00	**8289,92**	83,23
15-04-048-12	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	**10257,35**	833,65	43,25	0,00	**9380,45**	88,31
15-04-048-13	При структуировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	207,01	207,01	0,00	0,00	0,00	22,55
15-04-048-14	При разделке коврами (картами) добавлять к расценкам 15-04-048-05, 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	259,24	134,76	0,00	0,00	124,48	14,68

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 15-05-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей							
	Измеритель: 100 м^2 площади проемов по наружному обводу коробок						
	Остекление оконным стеклом окон:						
15-05-001-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	**3262,82**	342,26	64,48	3,78	**2856,08**	45,88
15-05-001-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны	**3457,18**	362,48	66,15	3,90	**3028,55**	48,59
15-05-001-03	с одинарным переплетом	**1755,57**	181,28	36,01	2,13	**1538,28**	24,3
15-05-001-04	со спаренным переплетом	**3457,28**	381,06	66,15	3,90	**3010,07**	51,08
15-05-001-05	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом	**2035,58**	266,40	37,69	2,24	**1731,49**	35,71
	Остекление оконным стеклом дверей балконных:						
15-05-001-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	**2157,11**	264,68	40,19	2,36	**1852,24**	35,48
15-05-001-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны	**2305,49**	281,54	54,43	3,19	**1969,52**	37,74
15-05-001-08	с одинарным переплетом	**1139,12**	139,95	19,27	1,18	**979,90**	18,76
15-05-001-09	со спаренным переплетом	**2279,13**	278,18	46,06	2,72	**1954,89**	37,29
Таблицу 15-05-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин							
	Измеритель: 100 м^2 площади остекления дверей и витрин						
	Остекление оконным стеклом прочих дверей:						
15-05-002-01	на штапиках по замазке	**2818,77**	705,57	66,15	3,90	**2047,05**	94,58
15-05-002-02	на эластичных прокладках	**3567,86**	705,57	66,15	3,90	**2796,14**	94,58
	Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках:						
15-05-002-03	дверей	**11892,72**	1189,42	102,16	6,02	**10601,14**	159,44
15-05-002-04	витрин с металлическими переплетами	10993,50	916,08	102,16	6,02	9975,26	111,31
Таблицу 15-05-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм							
	Измеритель: 100 м^2 площади проемов по наружному обводу коробок						
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон:						
15-05-003-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	**1464,80**	893,56	80,39	4,72	**490,85**	119,78
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м^2)*	-	-	-	-	*(147)*	-
15-05-003-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны	**1569,84**	944,14	107,19	6,38	**518,51**	126,56
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м^2)*	-	-	-	-	*(156)*	-
15-05-003-03	с одинарным переплетом	**803,10**	473,78	46,06	2,72	**283,26**	63,51
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м^2)*	-	-	-	-	*(78)*	-
15-05-003-04	со спаренным переплетом	**1566,59**	994,72	87,93	5,20	**483,94**	133,34
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м^2)*	-	-	-	-	*(157)*	-
15-05-003-05	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом	**1074,86**	692,96	50,24	2,95	**331,66**	92,89
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м^2)*	-	-	-	-	*(87)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей:						
15-05-003-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	**1066,01**	687,89	54,43	3,19	**323,69**	92,21
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(95)*	-
15-05-003-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны	**1145,66**	730,04	71,19	4,25	**344,43**	97,86
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-05-003-08	с одинарным переплетом	**568,07**	364,20	28,47	1,65	**175,40**	48,82
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(50)*	-
15-05-003-09	со спаренным переплетом	**1098,93**	723,25	61,97	3,66	**313,71**	96,95
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(102)*	-

Таблицу 15-05-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов

Измеритель: 100 $м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок

	Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов:						
15-05-004-01	окон в два спаренных переплета	**5257,04**	632,24	103,84	6,14	**4520,96**	84,75
15-05-004-02	балконных дверей в два спаренных переплета	**3011,23**	396,20	66,15	3,90	**2548,88**	53,11

Таблицу 15-05-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях

Измеритель: 100 $м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок

	Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм:						
15-05-005-01	окон в два спаренных переплета	**2509,05**	1643,81	141,52	8,39	**723,72**	220,35
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(236)*	-
15-05-005-02	балконных дверей в два спаренных переплета	**1512,72**	1028,44	75,37	4,49	**408,91**	137,86
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(133)*	-

Таблицу 15-05-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм

Измеритель: 100 $м^2$ площади остекления

15-05-006-01	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	**4802,62**	729,22	103,84	6,14	**3969,56**	97,75

Таблицу 15-05-012 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий

Измеритель: 100 $м^2$ площади оконных проемов по наружному обводу коробок

	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом:						
15-05-012-01	оконным, установленных в коробки	**3590,35**	210,75	33,50	2,01	**3346,10**	28,25

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-012-02	оконным, установленных без коробок	3618,29	231,86	34,35	2,13	3352,08	31,08
15-05-012-03	армированным, установленных в коробках	**6114,93**	338,01	66,15	3,90	**5710,77**	45,31
15-05-012-04	армированным, установленных без коробок	6159,67	371,73	71,19	4,25	5716,75	49,83
	Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом:						
15-05-012-05	оконным	3953,30	231,86	34,35	2,13	3687,09	31,08
15-05-012-06	армированным	6740,36	371,73	71,19	4,25	6297,44	49,83

Таблицу 15-05-013 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий

Измеритель: 100 м^2 стальных переплетов по наружному обводу переплетов

	Остекление стальных переплетов промышленных зданий:						
15-05-013-01	стеновых оконным стеклом	**4068,18**	366,66	53,60	3,19	**3647,92**	49,15
15-05-013-02	фонарных оконным стеклом	**3375,21**	292,51	49,41	2,95	**3033,29**	39,21
15-05-013-03	стеновых армированным стеклом	**7718,88**	872,94	96,31	5,79	**6749,63**	108,71
15-05-013-04	фонарных армированным стеклом	**6959,24**	701,42	92,11	5,43	**6165,71**	87,35
15-05-013-05	перегородок оконным стеклом	**4504,17**	434,66	61,97	3,66	**4007,54**	54,13
15-05-013-06	перегородок армированным стеклом	**8484,54**	961,83	106,36	6,38	**7416,35**	119,78

Таблицу 15-05-019 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов

Измеритель: 1 м^2 проемов

	Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом:						
15-05-019-01	коробчатого сечения в один слой	**236,30**	9,03	2,51	0,12	**224,76**	1,18
15-05-019-02	швеллерного сечения в один слой	**146,75**	5,66	2,51	0,12	**138,58**	0,74
15-05-019-03	швеллерного сечения в два слоя	**384,99**	11,93	97,98	5,79	**275,08**	1,56
	Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом:						
15-05-019-04	швеллерного сечения в один слой	**151,67**	6,58	2,51	0,12	**142,58**	0,86
15-05-019-05	швеллерного сечения в два слоя	**369,05**	13,08	93,81	5,67	**262,16**	1,71

Таблицу 15-05-020 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-05-020. Остекление перегородок

Измеритель: 1 м^2 перегородок (за вычетом проемов)

	Остекление перегородок профильным стеклом марки:						
15-05-020-01	КП-1-250 в один слой	**215,22**	6,20	2,51	0,12	**206,51**	0,81
15-05-020-02	ШП-250 в два слоя	**248,88**	9,41	2,51	0,12	**236,96**	1,23

Таблицу 15-05-021 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами

Измеритель: 100 м^2 стеклопакетов

	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью:						
15-05-021-01	до 0,5 м^2	**19851,51**	1323,48	144,05	8,62	**18383,98**	177,41
15-05-021-02	до 1 м^2	**19509,34**	1154,88	144,05	8,62	**18210,41**	154,81

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-021-03	до 2 м^2	**18668,98**	859,84	144,05	8,62	**17665,09**	115,26
15-05-021-04	до 3 м^2	**18762,77**	654,99	144,05	8,62	**17963,73**	87,8

Таблицу 15-05-022 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом

Измеритель: 1 м^2 светового проема фонаря

15-05-022-01	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой	**205,99**	6,42	2,79	0,10	**196,78**	0,79

Таблицу 15-06-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-06-001. Оклейка обоями

Измеритель: 100 м^2 оклеиваемой и обиваемой поверхности

	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:						
15-06-001-01	простыми и средней плотности	**888,15**	260,63	1,13	0,10	**626,39**	33,63
15-06-001-02	тиснеными и плотными	**3523,80**	372,78	1,13	0,10	**3149,89**	46,95
15-06-001-03	типа «Линкруста»	**4413,01**	416,87	10,39	0,71	**3985,75**	49,51
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:						
15-06-001-04	простыми и средней плотности	772,36	214,21	1,13	0,10	557,02	27,64
15-06-001-05	тиснеными и плотными	**3325,34**	259,96	1,13	0,10	**3064,25**	32,74
15-06-001-06	типа «Линкруста»	**4369,68**	369,22	10,39	0,71	**3990,07**	43,85
15-06-001-07	Оклейка обоями потолков	774,75	137,41	1,13	0,10	636,21	16,32
15-06-001-08	Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку	**4314,03**	503,77	1,13	0,10	**3809,13**	59,83

Таблицу 15-06-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями

Измеритель: 100 м^2 оклеиваемой поверхности

	Оклейка стен моющимися обоями:						
15-06-002-01	на бумажной основе по штукатурке и бетону	3814,65	497,24	1,13	0,10	3316,28	64,16
15-06-002-02	на тканевой основе по штукатурке и бетону	**7487,39**	721,94	1,13	0,10	**6764,32**	88,8
15-06-002-03	на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	3477,68	369,91	1,13	0,10	3106,64	47,73
15-06-002-04	на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	**7095,41**	587,47	1,13	0,10	**6506,81**	72,26
15-06-002-05	на бумажной основе по листовым материалам	3425,21	317,44	1,13	0,10	3106,64	40,96
15-06-002-06	на тканевой основе по листовым материалам	**6962,73**	454,79	1,13	0,10	**6506,81**	55,94

Таблицу 15-06-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой

Измеритель: 100 м^2 оклеиваемой поверхности

	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой:						
15-06-003-01	по штукатурке и бетону	**3889,08**	828,59	1,13	0,10	**3059,36**	95,57
15-06-003-02	по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям	**3537,13**	654,41	1,13	0,10	**2881,59**	75,48

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-06-003-03	по листовым материалам	**3498,64**	615,92	1,13	0,10	**2881,59**	71,04

Дополнить таблицей 15-06-004

Таблица 15-06-004. Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками

Измеритель: 100 м^2 поверхности стен

15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	70,56	70,56	0,00	0,00	0,00	8,38
(101-9851)	*Краска, (т)*	-	-	-	-	*(0,016)*	-

Таблицу 15-07-016 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клее

Измеритель: 100 м^2 отделываемой поверхности

15-07-016-01	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	**2573,50**	**391,92**	**4,17**	**1,42**	**2177,41**	**49,36**

В Части 16. ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРЕННИЕ таблицу 16-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 16-01-001. Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных

Измеритель: 100 м труб

	Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром:						
16-01-001-01	65 мм	**9988,03**	350,11	193,84	3,90	**9444,08**	43,6
16-01-001-02	80 мм	**11905,97**	358,86	205,97	5,20	**11341,14**	44,69
16-01-001-03	100 мм	**14773,20**	577,68	244,68	6,50	**13950,84**	71,94
16-01-001-04	125 мм	**18668,72**	667,86	322,97	7,68	**17677,89**	83,17
16-01-001-05	150 мм	**22144,37**	667,86	322,97	7,68	**21153,54**	83,17
16-01-001-06	200 мм	**31478,56**	801,72	480,75	23,15	**30196,09**	99,84
16-01-001-07	250 мм	**44317,07**	954,04	638,99	33,42	**42724,04**	118,81
16-01-001-08	300 мм	**52533,29**	1102,38	761,57	34,72	**50669,34**	140,61
16-01-001-09	350 мм	**64518,90**	1290,39	1030,80	52,79	**62197,71**	164,59
16-01-001-10	400 мм	**79163,70**	1469,84	1228,95	69,56	**76464,91**	187,48

Таблицу 16-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 16-01-002. Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных

Измеритель: 100 м труб

	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром:						
16-01-002-01	65 мм	**10735,80**	1043,26	214,86	6,73	**9477,68**	129,92
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-01-002-02	80 мм	**12643,02**	1043,26	225,02	8,15	**11374,74**	129,92
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-01-002-03	100 мм	**15298,78**	1043,26	271,08	10,87	**13984,44**	129,92
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-01-002-04	125 мм	**19745,48**	1501,93	383,26	17,24	**17860,29**	187,04
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-01-002-05	150 мм	**23221,13**	1501,93	383,26	17,24	**21335,94**	187,04
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-01-002-06	200 мм	**32947,98**	2005,57	496,72	27,99	**30445,69**	249,76
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-01-002-07	250 мм	**45625,71**	2005,57	646,50	38,62	**42973,64**	249,76
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-01-002-08	300 мм	**54174,38**	2388,38	828,66	47,48	**50957,34**	304,64

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-01-002-09	350 мм	**65877,87**	2367,05	1025,11	59,29	**62485,71**	301,92
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-01-002-10	400 мм	**80760,20**	2690,80	1316,49	91,41	**76752,91**	347,2
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 16-01-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 16-01-003. Установка фасонных частей чугунных напорных

Измеритель: 1 т фасонных частей

	Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром:						
16-01-003-01	65 мм	**9645,42**	408,43	85,34	4,02	**9151,65**	53,39
16-01-003-02	80 мм	**9441,19**	354,12	85,34	4,02	**9001,73**	46,29
16-01-003-03	100 мм	**9244,93**	244,57	85,34	4,02	**8915,02**	31,97
16-01-003-04	125 мм	**8034,16**	209,76	85,34	4,02	**7739,06**	27,42
16-01-003-05	150 мм	**8072,57**	190,18	85,34	4,02	**7797,05**	24,86
16-01-003-06	200 мм	**7906,01**	168,15	85,34	4,02	**7652,52**	21,98
16-01-003-07	свыше 200 до 400 мм	**7320,72**	155,37	85,34	4,02	**7080,01**	20,31

Таблицу 16-01-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 16-01-004. Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб

Измеритель: 100 м трубопровода

	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:						
16-01-004-01	50 мм	**5858,72**	593,73	41,20	1,30	**5223,79**	73,03
16-01-004-02	100 мм	**8120,58**	612,69	118,10	2,60	**7389,79**	76,3
16-01-004-03	150 мм	**10151,99**	708,97	198,83	5,20	**9244,19**	88,29

Таблицу 16-01-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 16-01-005. Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб

Измеритель: 100 м трубопровода

	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:						
16-01-005-01	50 мм	**9859,81**	654,23	76,80	2,83	**9128,78**	77,7
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9120)	*Задвижки, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-01-005-02	100 мм	**13789,12**	719,66	113,54	4,25	**12955,92**	85,47
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9120)	*Задвижки, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-01-005-03	150 мм	**18333,82**	850,50	190,33	7,09	**17292,99**	101,01
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9120)	*Задвижки, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 16-02-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 16-02-001. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб

Измеритель: 100 м трубопровода

	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром:						
16-02-001-01	15 мм	**2507,50**	277,61	44,94	1,77	**2184,95**	32,97
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-001-02	20 мм	**2920,96**	277,61	44,94	1,77	**2598,41**	32,97
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
16-02-001-03	25 мм	**3155,58**	277,61	44,94	1,77	**2833,03**	32,97
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-001-04	32 мм	**3717,65**	277,61	44,94	1,77	**3395,10**	32,97
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-001-05	40 мм	**3459,19**	277,61	44,94	1,77	**3136,64**	32,97
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-001-06	50 мм	**5222,54**	344,55	87,15	2,24	**4790,84**	40,92
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 16-02-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 16-02-002. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб

Измеритель: 100 м трубопровода

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром:

16-02-002-01	15 мм	**3502,56**	312,13	52,70	1,77	**3137,73**	37,07
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-002-02	20 мм	**3999,03**	312,13	52,70	1,77	**3634,20**	37,07
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-002-03	25 мм	**4324,64**	312,13	52,70	1,77	**3959,81**	37,07
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-002-04	32 мм	**5111,72**	312,13	52,70	1,77	**4746,89**	37,07
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-002-05	40 мм	**5862,26**	312,13	52,70	1,77	**5497,43**	37,07
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-002-06	50 мм	**7183,00**	401,04	94,19	2,48	**6687,77**	47,63
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-002-07	65 мм	**8673,22**	490,23	125,82	3,31	**8057,17**	61,05
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9013)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-002-08	80 мм	**9751,07**	490,23	125,82	3,31	**9135,02**	61,05
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9013)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-002-09	90 мм	**10728,66**	615,02	191,69	5,79	**9921,95**	76,59
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9013)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-002-10	100 мм	**13019,78**	615,02	191,69	5,79	**12213,07**	76,59
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9013)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-002-11	125 мм	**15586,02**	918,07	280,87	8,50	**14387,08**	114,33
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9013)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-002-12	150 мм	**18047,86**	918,07	282,01	8,50	**16847,78**	114,33
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9013)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 16-02-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 16-02-003. Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром:						
16-02-003-01	15 мм	**3132,61**	260,26	56,05	1,77	**2816,30**	30,91
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-003-02	20 мм	**3133,08**	260,26	56,05	1,77	**2816,77**	30,91
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-003-03	25 мм	**3346,69**	260,26	56,05	1,77	**3030,38**	30,91
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-003-04	32 мм	**3734,76**	260,26	56,05	1,77	**3418,45**	30,91
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-003-05	40 мм	**4299,31**	260,26	56,05	1,77	**3983,00**	30,91
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-003-06	50 мм	**5224,94**	329,73	102,38	2,24	**4792,83**	39,16
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 16-02-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 16-02-004. Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром:						
16-02-004-01	50 мм	**6462,26**	519,49	112,26	2,24	**5830,51**	60,83
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-004-02	65 мм	**7172,00**	615,31	135,33	2,72	**6421,36**	72,05
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-004-03	80 мм	**7867,17**	681,07	192,06	4,37	**6994,04**	79,75
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-004-04	100 мм	**9679,85**	681,07	192,06	4,37	**8806,72**	79,75
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-004-05	125 мм	**11775,59**	960,46	247,60	7,68	**10567,53**	115,44
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-004-06	150 мм	**15481,23**	960,46	247,75	7,68	**14273,02**	115,44
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-004-07	200 мм	**25379,78**	1546,85	461,10	12,16	**23371,83**	185,92
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-004-08	250 мм	**34538,31**	1845,04	640,03	18,54	**32053,24**	221,76
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-004-09	300 мм	**37412,57**	2152,55	843,42	23,50	**34416,60**	258,72
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-004-10	350 мм	**58279,51**	2428,86	1091,88	29,64	**54758,77**	291,93
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-004-11	400 мм	**71238,65**	2687,44	1227,59	32,60	**67323,62**	323,01
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 16-02-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 16-02-005. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб							
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром:						
16-02-005-01	до 40 мм	**4150,84**	519,49	112,26	2,24	**3519,09**	60,83
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-005-02	50 мм	**5200,26**	519,49	112,26	2,24	**4568,51**	60,83
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-005-03	65 мм	**6634,94**	616,25	135,33	2,72	**5883,36**	72,16
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-005-04	80 мм	**7728,17**	681,07	192,06	4,37	**6855,04**	79,75
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-005-05	100 мм	**9671,85**	681,07	192,06	4,37	**8798,72**	79,75
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-005-06	125 мм	**12702,18**	960,46	261,19	7,68	**11480,53**	115,44
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-005-07	150 мм	**15980,23**	960,46	247,75	7,68	**14772,02**	115,44
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-005-08	200 мм	**23436,91**	1546,85	415,43	12,16	**21474,63**	185,92
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-005-09	250 мм	**29293,80**	1845,04	640,03	18,54	**26808,73**	221,76
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-005-10	300 мм	**40894,49**	2152,55	843,42	23,50	**37898,52**	258,72
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-005-11	350 мм	**47986,75**	2428,86	1091,88	29,64	**44466,01**	291,93
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-005-12	400 мм	**61436,55**	2687,44	1227,59	32,60	**57521,52**	323,01
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 16-02-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 16-02-006. Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб							
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром:						
16-02-006-01	до 40 мм	**5952,91**	354,50	41,14	2,24	**5557,27**	41,51
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-006-02	до 50 мм	**8769,69**	472,52	114,25	2,48	**8182,92**	55,33
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-006-03	до 80 мм	**15003,44**	682,00	174,09	3,31	**14147,35**	79,86
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-006-04	до 100 мм	**18079,88**	702,67	210,13	5,67	**17167,08**	82,28
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-006-05	до 150 мм	**27175,45**	1025,11	299,05	8,86	**25851,29**	123,21
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(402-9050)	*Раствор цементный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,114)*	-
16-02-006-06	до 200 мм	**47895,28**	1482,62	442,24	12,28	**45970,42**	178,2
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 16-02-007 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 16-02-007. Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах						
	Измеритель: 1 соединение						
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром:						
16-02-007-01	50 мм	81,53	8,32	4,39	0,00	68,82	0,96
16-02-007-02	65 мм	103,86	12,66	6,91	0,00	84,29	1,46
16-02-007-03	80 мм	109,56	12,66	6,91	0,00	89,99	1,46
16-02-007-04	100 мм	136,93	12,66	6,91	0,00	117,36	1,46
16-02-007-05	125 мм	189,12	21,24	13,16	0,00	154,72	2,45
16-02-007-06	150 мм	231,01	21,24	13,16	0,00	196,61	2,45
16-02-007-07	200 мм	280,90	21,24	13,16	0,00	246,50	2,45
16-02-007-08	250 мм	403,98	37,37	20,07	0,00	346,54	4,31
16-02-007-09	300 мм	443,88	37,37	20,07	0,00	386,44	4,31
16-02-007-10	350 мм	**614,52**	55,31	31,78	0,12	**527,43**	6,38
16-02-007-11	400 мм	**732,20**	55,31	31,78	0,12	**645,11**	6,38
	Таблицу 16-03-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 16-03-001. Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром:						
16-03-001-01	до 15 мм	**2204,92**	836,92	45,77	0,83	**1322,23**	98
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-1224)	*Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-03-001-02	20 мм	**3174,37**	947,94	46,31	0,83	**2180,12**	111
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-1224)	*Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-03-001-03	25 мм	**3754,63**	854,00	46,98	0,83	**2853,65**	100
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-1224)	*Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром:						
16-03-001-04	до 15 мм	**1888,32**	503,86	45,77	0,83	**1338,69**	59
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-1224)	*Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-03-001-05	20 мм	**3049,44**	794,22	46,31	0,83	**2208,91**	93
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-1224)	*Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-03-001-06	25 мм	**3805,88**	888,16	46,98	0,83	**2870,74**	104
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-1224)	*Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 16-03-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 16-03-002. Прокладка водопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб

Измеритель: 100 м трубопровода

	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром:						
16-03-002-01	15 мм	**2756,65**	956,48	45,77	0,83	**1754,40**	112
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-1224)	*Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
16-03-002-02	20 мм	**3052,96**	879,62	46,31	0,83	**2127,03**	103
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-1224)	*Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-03-002-03	25 мм	**3785,42**	879,62	46,98	0,83	**2858,82**	103
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-1224)	*Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Прокладка трубопроводов водоснабжения в типовых сантехкабинах из многослойных металл-полимерных труб диаметром:						
16-03-002-04	15 мм	**2861,69**	1076,04	45,77	0,83	**1739,88**	126
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-1224)	*Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-03-002-05	20 мм	**3098,07**	947,94	46,31	0,83	**2103,82**	111
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-1224)	*Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-03-002-06	25 мм	**3834,18**	947,94	46,98	0,83	**2839,26**	111
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-1224)	*Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 16-04-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 16-04-001. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром:						
16-04-001-01	50 мм	**4938,48**	556,96	11,08	0,24	**4370,44**	64,24
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9120)	*Задвижки, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-04-001-02	100 мм	**8415,05**	534,07	23,86	0,71	**7857,12**	61,6
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9120)	*Задвижки, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 16-04-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 16-04-002. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром:						
16-04-002-01	20 мм	**3463,37**	1649,38	1338,60	158,49	**475,39**	190,24
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9911)	*Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-04-002-02	25 мм	**2685,03**	1297,38	824,90	96,84	**562,75**	149,64
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9911)	*Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-04-002-03	32 мм	**2286,57**	1056,01	482,44	55,74	**748,12**	121,8
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9911)	*Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-04-002-04	40 мм	**3076,69**	1408,01	606,02	69,68	**1062,66**	162,4
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9911)	*Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-04-002-05	50 мм	**4201,15**	1226,98	1352,47	158,96	**1621,70**	141,52
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9911)	*Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-04-002-06	63 мм	**4900,82**	1177,45	1352,47	158,96	**2370,90**	141,52
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9911)	*Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-04-002-07	75 мм	**5847,89**	1351,17	1702,14	200,42	**2794,58**	162,4
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(302-9911)	*Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-04-002-08	90 мм	**6618,27**	1206,40	1459,53	170,54	**3952,34**	145
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9911)	*Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-04-002-09	110 мм	**8551,90**	1071,28	1465,63	170,77	**6014,99**	128,76
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9911)	*Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-04-002-10	140 мм	**14018,34**	1100,24	1294,79	147,74	**11623,31**	132,24
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9911)	*Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-04-002-11	160 мм	**14896,96**	1100,24	1294,79	147,74	**12501,93**	132,24
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9911)	*Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Дополнить таблицей 16-04-003

Таблица 16-04-003. Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ)

Измеритель: 100 м трубопровода

	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром:						
16-04-003-01	до 32 мм	3982,23	287,88	41,18	0,47	3653,17	34,19
(103-9071)	*Фасонные и соеденительные части к трубам ХПВХ, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9026)	*Опоры скользящие, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9027)	*Опоры неподвижные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-04-003-02	до 63 мм	16207,23	255,13	43,74	0,71	15908,36	30,3
(103-9071)	*Фасонные и соеденительные части к трубам ХПВХ, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9026)	*Опоры скользящие, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9027)	*Опоры неподвижные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-04-003-03	до 110 мм	36646,82	221,28	50,28	1,30	36375,26	26,28
(103-9071)	*Фасонные и соеденительные части к трубам ХПВХ, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9026)	*Опоры скользящие, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9027)	*Опоры неподвижные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9009)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 16-05-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 16-05-001. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб						
	Измеритель: 1 шт.						
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром:						
16-05-001-01	до 25 мм	70,88	11,67	3,67	0,00	55,54	1,47
(302-9009)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
16-05-001-02	до 50 мм	92,49	11,67	4,50	0,00	76,32	1,47
(302-9009)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
16-05-001-03	до 100 мм	159,82	23,11	8,71	0,24	128,00	2,91
(302-9009)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
16-05-001-04	до 125 мм	273,79	53,36	15,02	0,47	205,41	6,72
(302-9009)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
16-05-001-05	до 150 мм	294,54	53,36	15,02	0,47	226,16	6,72
(302-9009)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
16-05-001-06	до 200 мм	**373,38**	68,36	24,30	0,83	**280,72**	8,61
(302-9009)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
16-05-001-07	до 250 мм	511,49	87,32	33,96	1,18	390,21	10,74
(302-9009)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
16-05-001-08	до 300 мм	**585,16**	102,84	43,58	1,42	**438,74**	12,65
(302-9009)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
16-05-001-09	до 350 мм	747,12	125,45	60,33	2,24	561,34	15,43
(302-9009)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
16-05-001-10	до 400 мм	**949,17**	138,05	71,65	2,72	**739,47**	16,98
(302-9009)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Таблицу 16-05-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 16-05-002. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб						
	Измеритель: 1 шт.						
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром:						
16-05-002-01	до 65 мм	**317,73**	7,15	1,66	0,00	**308,92**	0,9
16-05-002-02	до 100 мм	**581,26**	14,05	3,61	0,24	**563,60**	1,77
16-05-002-03	до 125 мм	**806,41**	37,32	8,05	0,47	**761,04**	4,7
16-05-002-04	до 150 мм	**1057,41**	37,32	8,05	0,47	**1012,04**	4,7
16-05-002-05	до 200 мм	**1515,59**	47,88	14,17	0,83	**1453,54**	6,03
16-05-002-06	до 250 мм	**2267,85**	60,24	19,46	1,18	**2188,15**	7,41
16-05-002-07	до 300 мм	**2605,52**	71,06	27,22	1,42	**2507,24**	8,74
16-05-002-08	до 350 мм	**3737,93**	85,28	39,72	2,13	**3612,93**	10,49
16-05-002-09	до 400 мм	**5579,45**	93,82	44,76	2,13	**5440,87**	11,54

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 16-05-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 16-05-004. Установка клапанов приемных							
	Измеритель: 1 шт.						
	Установка клапанов приемных диаметром:						
16-05-004-01	50 мм	**351,68**	10,41	2,21	0,00	**339,06**	1,28
16-05-004-02	80 мм	**511,30**	18,13	4,17	0,00	**489,00**	2,23
16-05-004-03	100 мм	**666,39**	18,13	4,17	0,00	**644,09**	2,23
16-05-004-04	150 мм	**1006,65**	30,49	6,82	0,12	**969,34**	3,75
16-05-004-05	200 мм	**1754,91**	42,11	10,37	0,24	**1702,43**	5,18
16-05-004-06	250 мм	1330,01	69,19	17,75	0,47	1243,07	8,51
16-05-004-07	300 мм	**2537,41**	82,84	24,03	0,94	**2430,54**	10,19
16-05-004-08	400 мм	**3660,98**	106,50	33,21	1,18	**3521,27**	13,1
Таблицу 16-05-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 16-05-005. Установка клапанов редукционных пружинных							
	Измеритель: 1 шт.						
	Установка клапанов редукционных пружинных диаметром:						
16-05-005-01	25 мм	452,13	7,74	2,94	0,00	441,45	0,93
16-05-005-02	50 мм	709,25	13,06	5,34	0,12	690,85	1,57
16-05-005-03	80 мм	1157,28	23,13	8,98	0,24	1125,17	2,78
16-05-005-04	100 мм	**1597,61**	39,38	11,22	0,35	**1547,01**	4,96
16-05-005-05	125 мм	**2072,41**	50,50	14,98	0,47	**2006,93**	6,36
16-05-005-06	150 мм	**2352,70**	55,02	20,03	0,71	**2277,65**	6,93
Таблицу 16-06-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 16-06-001. Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией							
	Измеритель: 1 узел						
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода:						
16-06-001-01	до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	**2031,76**	75,59	13,46	0,47	**1942,71**	9,52
16-06-001-02	до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм	**5154,96**	116,48	29,12	1,30	**5009,36**	14,67
16-06-001-03	до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм	**6340,36**	160,94	47,22	1,89	**6132,20**	20,27
16-06-001-04	до 200 мм, диаметром водомера до 150 мм	**8603,00**	224,07	87,03	3,54	**8291,90**	28,22
Таблицу 16-06-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 16-06-002. Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии							
	Измеритель: 1 узел						
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода:						
16-06-002-01	до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	**1798,92**	52,25	8,90	0,24	**1737,77**	6,58
16-06-002-02	до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм	**4146,69**	79,96	19,15	0,94	**4047,58**	10,07
16-06-002-03	до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм	**5164,72**	97,82	29,37	1,42	**5037,53**	12,32

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
16-06-002-04	до 200 мм, диаметром водомера до 150 мм	**6873,05**	126,25	51,08	2,01	**6695,72**	15,9

Таблицу 16-06-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 16-06-003. Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией

Измеритель: 1 узел

	Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией диаметром ввода:						
16-06-003-01	300 мм, диаметром водомера 200 мм	**18909,77**	468,86	197,57	6,38	**18243,34**	59,05
16-06-003-02	400 мм, диаметром водомера 200 мм	**32600,83**	674,26	342,08	10,63	**31584,49**	84,92

Таблицу 16-06-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 16-06-004. Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, без обводной линии

Измеритель: 1 узел

	Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, без обводной линии диаметром ввода:						
16-06-004-01	300 мм, диаметром водомера 200 мм	**11916,07**	272,10	106,46	3,54	**11537,51**	34,27
16-06-004-02	400 мм, диаметром водомера 200 мм	**18870,82**	373,66	169,29	5,43	**18327,87**	47,06

Таблицу 16-06-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 16-06-005. Установка счетчиков (водомеров)

Измеритель: 1 счетчик (водомер)

	Установка счетчиков (водомеров) диаметром:						
16-06-005-01	до 40 мм	1177,03	3,37	0,83	0,00	1172,83	0,41
16-06-005-02	до 50 мм	**1587,83**	10,04	4,50	0,00	**1573,29**	1,22
16-06-005-03	до 80 мм	**1989,53**	13,83	6,12	0,00	**1969,58**	1,68
16-06-005-04	до 100 мм	2555,85	18,27	6,88	0,12	2530,70	2,22
16-06-005-05	до 150 мм	**3327,05**	24,44	8,50	0,12	**3294,11**	2,97

Таблицу 16-07-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 16-07-002. Установка воронок

Измеритель: 1 воронка

16-07-002-01	Установка воронок водосточных	**387,54**	25,11	14,64	0,12	**347,79**	2,94
	Установка воронок сливных диаметром:						
16-07-002-02	50 мм	40,38	4,73	0,00	0,00	35,65	0,61
16-07-002-03	100 мм	**57,86**	6,43	0,00	0,00	**51,43**	0,83
16-07-002-04	150 мм	**92,80**	10,54	0,83	0,00	**81,43**	1,36

Таблицу 16-07-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 16-07-003. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения

Измеритель: 1 врезка

	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром:						
16-07-003-01	15 мм	69,53	38,67	4,90	0,00	25,96	4,46
16-07-003-02	20 мм	75,80	38,67	4,90	0,00	32,23	4,46
16-07-003-03	25 мм	83,88	38,67	4,90	0,00	40,31	4,46
16-07-003-04	32 мм	94,80	38,67	4,90	0,00	51,23	4,46

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
16-07-003-05	40 мм	110,12	38,67	4,90	0,00	66,55	4,46
16-07-003-06	50 мм	**401,40**	54,14	6,95	0,12	**340,31**	6,43
16-07-003-07	80 мм	**610,71**	62,81	11,63	0,24	**536,27**	7,46
16-07-003-08	100 мм	**704,39**	62,81	11,63	0,24	**629,95**	7,46
16-07-003-09	125 мм	**922,48**	79,65	18,98	0,47	**823,85**	9,46
16-07-003-10	150 мм	**1204,16**	79,65	18,98	0,47	**1105,53**	9,46
16-07-003-11	200 мм	**1753,53**	99,86	34,59	0,94	**1619,08**	11,86

Таблицу 16-07-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 16-07-005. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения

Измеритель: 100 м трубопровода

	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром:						
16-07-005-01	до 50 мм	**99,75**	51,00	44,51	0,00	**4,24**	5,01
16-07-005-02	до 100 мм	**106,58**	51,00	44,51	0,00	**11,07**	5,01
16-07-005-03	до 200 мм	**137,08**	51,00	44,51	0,00	**41,57**	5,01
16-07-005-04	до 400 мм	**248,59**	51,00	44,51	0,00	**153,08**	5,01

В Части 17. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА таблицу 17-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов

Измеритель: 10 компл.

	Установка ванн купальных:						
17-01-001-01	прямых чугунных	**13783,01**	271,04	104,37	8,38	**13407,60**	32,19
17-01-001-02	прямых стальных	**9948,06**	182,29	87,17	5,36	**9678,60**	21,65
17-01-001-03	прямых полимербетонных	**51630,32**	252,35	104,37	8,38	**51273,60**	29,97
17-01-001-04	прямых пластиковых	**62313,08**	151,90	87,58	4,99	**62073,60**	18,04
17-01-001-05	угловых чугунных	**22034,34**	352,38	108,36	9,23	**21573,60**	41,85
17-01-001-06	угловых стальных	**17208,54**	245,78	89,16	5,78	**16873,60**	29,19
17-01-001-07	угловых полимербетонных	**43210,00**	328,04	108,36	9,23	**42773,60**	38,96
17-01-001-08	угловых пластиковых	**52168,17**	204,69	89,88	5,51	**51873,60**	24,31
	Установка ванн гидромассажных:						
17-01-001-09	прямых	**75002,48**	404,67	114,21	9,55	**74483,60**	48,06
17-01-001-10 *(301-9400)*	угловых *Приборы санитарно-технические, (компл.)*	**681,66** -	487,85 -	120,21 -	10,82 -	**73,60** *(10)*	57,94 -
17-01-001-11	Установка ванн ножных и ручных	**9716,94**	259,84	38,44	1,93	**9418,66**	30,86
	Установка умывальников одиночных:						
17-01-001-12	без подводки воды	1514,04	133,63	20,04	1,32	1360,37	15,87
17-01-001-13	с подводкой холодной воды	1537,44	139,27	20,04	1,32	1378,13	16,54
17-01-001-14	с подводкой холодной и горячей воды	1576,02	182,29	22,53	1,32	1371,20	21,65
17-01-001-15	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды	**7256,04**	640,26	129,26	13,74	**6486,52**	76,04
17-01-001-16	Установка биде	**6375,44**	254,71	31,67	1,32	**6089,06**	30,25
	Установка поддонов душевых:						
17-01-001-17	чугунных глубоких	**8003,82**	144,82	48,73	5,56	**7810,27**	17,2
17-01-001-18	чугунных и стальных мелких	**3643,38**	91,69	58,34	2,33	**3493,35**	10,89
	Установка кабин душевых:						
17-01-001-19	с чугунными поддонами	**62365,21**	644,30	142,86	12,88	**61578,05**	76,52
17-01-001-20	со стальными поддонами	**57175,11**	514,97	82,09	6,76	**56578,05**	61,16
17-01-001-21	с пластиковыми поддонами	**79852,65**	409,55	65,05	6,74	**79378,05**	48,64

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка трапов диаметром:						
17-01-001-22	50 мм	1372,40	42,61	9,20	0,30	1320,59	5,06
17-01-001-23	100 мм	1767,91	73,84	18,76	1,02	1675,31	8,77

Таблицу 17-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 17-01-002. Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры

Измеритель: 10 шт.

	Установка полотенцесушителей:						
17-01-002-01	из водогазопроводных труб	550,68	51,36	8,69	0,00	490,63	6,1
17-01-002-02	из латунных хромированных труб	**5983,80**	208,82	9,08	0,00	**5765,90**	24,8
17-01-002-03	Установка смесителей	1503,87	58,94	0,20	0,00	1444,73	7
17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	1218,10	23,58	0,20	0,00	1194,32	2,8
17-01-002-05	Установка туалетных полочек	617,69	53,05	0,20	0,00	564,44	6,3

Таблицу 17-01-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных

Измеритель: 10 компл.

	Установка унитазов:						
17-01-003-01	с бачком непосредственно присоединенным	**3660,58**	205,00	42,31	3,25	**3413,27**	24,64
17-01-003-02	с бачком высокорасполагаемым	**5420,70**	257,67	47,49	3,25	**5115,54**	30,97
17-01-003-03	с краном смывным	6961,37	184,54	30,49	3,25	6746,34	22,18
	Установка чаш (унитазов напольных):						
17-01-003-04	с бачком высокорасполагаемым	**7685,62**	290,20	92,93	2,31	**7302,49**	34,88
17-01-003-05	с краном смывным	**9234,92**	218,73	76,04	4,55	**8940,15**	26,29
17-01-003-06	Установка сливов больничных	**13354,88**	387,13	80,39	4,55	**12887,36**	46,53

Таблицу 17-01-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 17-01-004. Установка писсуаров

Измеритель: 10 компл.

	Установка писсуаров:						
17-01-004-01	настенных	**1479,64**	84,93	15,83	1,02	**1378,88**	10,32
17-01-004-02	напольных	2213,47	278,59	178,17	11,33	1756,71	33,85

Таблицу 17-01-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин

Измеритель: 10 компл.

	Установка моек:						
17-01-005-01	на одно отделение	**3046,15**	145,83	15,89	1,32	**2884,43**	17,32
17-01-005-02	на два отделения	**7349,64**	213,11	51,85	6,50	**7084,68**	25,31
17-01-005-03	для мытья уборочного инвентаря	**3246,95**	159,39	32,16	3,25	**3055,40**	18,93
17-01-005-04	Установка раковин	**1189,67**	75,70	14,10	0,71	**1099,87**	8,99

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 17-01-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском							
	Измеритель: 10 компл.						
17-01-006-01	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	**17137,54**	184,48	20,00	1,30	**16933,06**	21,91
Таблицу 17-01-007 изложить в следующей редакции:							
Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды							
	Измеритель: 10 баков						
	Установка баков металлических для воды массой:						
17-01-007-01 *(301-1529)*	до 0,5 т *Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)*	**10183,77** -	1152,74 -	353,02 -	24,33 -	**8678,01** *(П)*	148,74 -
17-01-007-02	на каждые 0,1 т массы свыше 0,5 до 1 т добавлять к расценке 17-01-007-01	**289,35**	182,36	82,59	5,31	**24,40**	23,53
17-01-007-03 *(301-1529)*	1 т *Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)*	**14547,10** -	2064,60 -	778,98 -	52,08 -	**11703,52** *(П)*	266,4 -
17-01-007-04	на каждые 0,1 т массы свыше 1 до 2 т добавлять к расценке 17-01-007-03	**206,10**	125,63	56,07	3,90	**24,40**	16,21
Таблицу 17-01-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников							
	Измеритель: 10 компл.						
	Установка нагревателей индивидуальных:						
17-01-008-01	водоводяных	**27378,14**	718,97	101,69	10,63	**26557,48**	87,36
17-01-008-02	пароводяных	**24529,47**	780,70	32,19	4,43	**23716,58**	94,86
17-01-008-03	Установка колонок для ванн на твердом топливе	**8568,20**	282,95	71,58	9,09	**8213,67**	34,38
17-01-008-04	Установка кипятильников на твердом топливе	**7336,65**	339,24	32,19	4,43	**6965,22**	41,22
В Части 18. ОТОПЛЕНИЕ – ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА таблицу 18-01-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-01-001. Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе							
	Измеритель: 1 котел						
	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью:						
18-01-001-01 *(301-9224)*	до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) *Каркас котла, (кг)*	**9730,92** -	215,12 -	55,45 -	1,77 -	**9460,35** *(П)*	24,09 -
18-01-001-02 *(301-9224)*	более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 14 *Каркас котла, (кг)*	**13286,24** -	689,13 -	243,34 -	5,08 -	**12353,77** *(П)*	77,17 -
18-01-001-03 *(301-9224)*	более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 18 *Каркас котла, (кг)*	**15584,28** -	751,46 -	250,93 -	6,14 -	**14581,89** *(П)*	84,15 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
18-01-001-04	более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 22	**17895,61**	813,70	249,34	6,50	**16832,57**	91,12
(301-9224)	*Каркас котла, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
18-01-001-05	более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 26	**20094,92**	876,03	258,60	7,56	**18960,29**	98,1
(301-9224)	*Каркас котла, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе паровых теплопроизводительностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций:						
18-01-001-06	до 14	**15742,72**	763,16	274,04	5,79	**14705,52**	85,46
(301-9224)	*Каркас котла, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
18-01-001-07	до 18	**18626,71**	825,40	281,91	6,97	**17519,40**	92,43
(301-9224)	*Каркас котла, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
18-01-001-08	до 22	**21202,15**	887,73	291,34	8,50	**20023,08**	99,41
(301-9224)	*Каркас котла, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
18-01-001-09	до 26	**23801,25**	949,97	301,70	9,68	**22549,58**	106,38
(301-9224)	*Каркас котла, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
18-01-001-10	За каждые 4 полные и неполные секции сверх 26 секций добавлять к расценке 18-01-001-05; 18-01-001-09	105,77	62,06	14,38	0,47	29,33	6,95
(301-9224)	*Каркас котла, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 18-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 18-01-002. Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных

	Измеритель: 1 котел						
	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью:						
18-01-002-01	до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	**40622,08**	412,65	210,60	6,02	**39998,83**	50,14
18-01-002-02	до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)	**49533,29**	479,07	265,47	8,15	**48788,75**	58,21
18-01-002-03	до 0,46 МВт (0,40 Гкал/ч)	**50278,14**	536,43	317,74	9,57	**49423,97**	65,18
18-01-002-04	до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)	**77158,34**	675,52	409,37	12,75	**76073,45**	82,08
18-01-002-05	до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)	**81662,29**	881,84	576,17	17,24	**80204,28**	107,15
	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью:						
18-01-002-06	до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	**130814,58**	336,44	301,45	18,19	**130176,69**	40,88
18-01-002-07	до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)	**148422,90**	401,87	341,13	21,14	**147679,90**	48,83
18-01-002-08	до 0,46 МВт (0,40 Гкал/ч)	**153358,69**	462,86	497,71	31,41	**152398,12**	56,24
18-01-002-09	до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)	**211774,25**	599,23	596,41	38,38	**210578,61**	72,81
18-01-002-10	до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)	**220671,72**	802,01	1031,98	66,14	**218837,73**	97,45

Таблицу 18-02-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 18-02-001. Установка водоподогревателей скоростных односекционных

	Измеритель: 1 водоподогреватель						
	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции:						
18-02-001-01	до 4 м^2	**14818,31**	77,89	60,56	0,35	**14679,86**	9,25
18-02-001-02	до 8 м^2	**17122,79**	115,61	84,41	1,18	**16922,77**	13,73
18-02-001-03	до 12 м^2	**26947,29**	150,55	118,16	1,65	**26678,58**	17,88
18-02-001-04	до 20 м^2	**37157,95**	212,94	158,02	1,89	**36786,99**	25,29
18-02-001-05	до 30 м^2	**38491,00**	244,10	235,93	2,83	**38010,97**	28,99

Таблицу 18-02-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 18-02-002. Установка секций водоподогревателей скоростных

	Измеритель: 1 секция						
	Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции:						
18-02-002-01	до 4 м^2	**4596,24**	17,40	29,57	0,24	**4549,27**	2,22
18-02-002-02	до 8 м^2	**7438,30**	27,91	53,97	0,94	**7356,42**	3,56
18-02-002-03	до 12 м^2	**11685,64**	36,06	72,78	1,42	**11576,80**	4,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
18-02-002-04	до 20 м^2	**17610,81**	49,94	105,98	2,01	**17454,89**	6,37
18-02-002-05	до 30 м^2	**23834,83**	62,41	147,91	2,83	**23624,51**	7,96

Таблицу 18-02-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 18-02-003. Установка водоподогревателей емкостных

Измеритель: 1 водоподогреватель

	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью:						
18-02-003-01	до 1 м^3	**5820,40**	118,78	63,65	2,72	**5637,97**	14,61
18-02-003-02	до 2 м^3	**8673,60**	181,71	105,97	4,49	**8385,92**	22,35
18-02-003-03	до 4 м^3	**10609,20**	249,02	149,91	6,61	**10210,27**	30,63
18-02-003-04	до 6 м^3	**12551,65**	313,74	189,71	8,39	**12048,20**	38,59

Таблицу 18-03-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 18-03-001. Установка радиаторов и конвекторов

Измеритель: 100 кВт радиаторов и конвекторов

	Установка радиаторов:						
18-03-001-01	чугунных	**34058,49**	593,49	370,11	27,85	**33094,89**	75,7
18-03-001-02 *(101-9102)*	стальных *Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)*	**18637,50** -	514,30 -	223,17 -	13,15 -	**17900,03** *(8,9)*	65,6 -
18-03-001-03 *(101-9102)*	Установка конвекторов *Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)*	**20681,32** -	757,11 -	184,57 -	10,91 -	**19739,64** *(8,9)*	96,57 -

Таблицу 18-03-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 18-03-002. Установка труб чугунных ребристых

Измеритель: 100 труб ребристых

	Установка труб чугунных ребристых длиной:						
18-03-002-01 *(101-9680)*	0,5 м *Шурупы строительные, (т)*	**23810,32** -	911,87 -	571,68 -	51,97 -	**22326,77** *(0,002)*	117,66 -
18-03-002-02 *(101-9680)*	1 м *Шурупы строительные, (т)*	**37024,19** -	911,87 -	571,68 -	51,97 -	**35540,64** *(0,002)*	117,66 -
18-03-002-03 *(101-9680)*	1,5 м *Шурупы строительные, (т)*	**50457,19** -	911,87 -	571,68 -	51,97 -	**48973,64** *(0,002)*	117,66 -
18-03-002-04 *(101-9680)*	2 м *Шурупы строительные, (т)*	**46613,19** -	911,87 -	571,68 -	51,97 -	**45129,64** *(0,002)*	117,66 -

Таблицу 18-03-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 18-03-003. Установка колен чугунных двойных к ребристым трубам

Измеритель: 10 колен

18-03-003-01	Установка колен чугунных двойных к ребристым трубам	**1007,81**	40,07	14,61	1,02	**953,13**	5,17

Таблицу 18-03-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 18-03-004. Установка регистров из стальных труб

Измеритель: 100 м труб нитки регистра

	Установка регистров из стальных:						
18-03-004-01	водогазопроводных труб диаметром нитки 20 мм	**1929,72**	128,95	46,40	1,30	**1754,37**	16,24
18-03-004-02	водогазопроводных труб диаметром нитки 25 мм	**2429,72**	128,95	46,40	1,30	**2254,37**	16,24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
18-03-004-03	водогазопроводных труб диаметром нитки 32 мм	**2629,72**	128,95	46,40	1,30	**2454,37**	16,24
18-03-004-04	водогазопроводных труб диаметром нитки 40 мм	**3229,72**	128,95	46,40	1,30	**3054,37**	16,24
18-03-004-05	сварных труб диаметром нитки 50 мм	**5429,72**	128,95	46,40	1,30	**5254,37**	16,24
18-03-004-06	сварных труб диаметром нитки 70 мм	**6529,72**	128,95	46,40	1,30	**6354,37**	16,24
18-03-004-07	сварных труб диаметром нитки 80 мм	**7292,16**	206,84	86,67	1,65	**6998,65**	26,05
18-03-004-08	сварных труб диаметром нитки 100 мм	**9692,16**	206,84	86,67	1,65	**9398,65**	26,05

Таблицу 18-04-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 18-04-001. Установка баков расширительных

Измеритель: 1 бак

	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью:						
18-04-001-01	0,1 м^3	**423,08**	31,23	25,49	0,59	**366,36**	4,03
18-04-001-02	0,15 м^3	**487,78**	31,23	25,49	0,59	**431,06**	4,03
18-04-001-03	0,2 м^3	**550,78**	31,23	25,49	0,59	**494,06**	4,03
18-04-001-04	0,3 м^3	**716,78**	31,23	25,49	0,59	**660,06**	4,03
18-04-001-05	0,4 м^3	**807,78**	31,23	25,49	0,59	**751,06**	4,03
18-04-001-06	0,5 м^3	**892,31**	73,94	29,92	0,71	**788,45**	9,54
18-04-001-07	0,6 м^3	**967,31**	73,94	29,92	0,71	**863,45**	9,54
18-04-001-08	0,8 м^3	**1104,92**	73,94	29,92	0,71	**1001,06**	9,54
18-04-001-09	1 м^3	**1261,67**	93,78	38,51	0,94	**1129,38**	12,1
18-04-001-10	1,2 м^3	**1362,67**	93,78	38,51	0,94	**1230,38**	12,1
18-04-001-11	1,5 м^3	**1517,58**	95,48	27,72	0,94	**1394,38**	12,32
18-04-001-12	2 м^3	**1748,86**	123,46	26,63	1,42	**1598,77**	15,93
18-04-001-13	2,5 м^3	**2026,86**	123,46	26,63	1,42	**1876,77**	15,93
18-04-001-14	3 м^3	**2218,58**	141,98	44,63	1,77	**2031,97**	18,32
18-04-001-15	3,5 м^3	**2445,58**	141,98	44,63	1,77	**2258,97**	18,32
18-04-001-16	4 м^3	**2696,75**	141,98	43,80	1,77	**2510,97**	18,32
	Установка баков унифицированных с переливным бачком вместимостью:						
18-04-001-17	1 м^3	**3822,58**	95,48	27,72	0,94	**3699,38**	12,32
18-04-001-18	1,5 м^3	**4624,58**	95,48	27,72	0,94	**4501,38**	12,32
18-04-001-19	2 м^3	**5246,88**	123,46	36,65	2,24	**5086,77**	15,93

Таблицу 18-04-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 18-04-002. Установка баков конденсационных

Измеритель: 1 бак

	Установка баков конденсационных вместимостью:						
18-04-002-01	до 0,3 м^3	**986,90**	93,14	33,28	0,83	**860,48**	11,88
18-04-002-02	до 0,4 м^3	**1069,90**	93,14	33,28	0,83	**943,48**	11,88
18-04-002-03	до 0,6 м^3	**1294,90**	93,14	33,28	0,83	**1168,48**	11,88
18-04-002-04	до 0,8 м^3	**1538,90**	93,14	33,28	0,83	**1412,48**	11,88
18-04-002-05	до 1 м^3	**1575,54**	117,91	43,43	1,18	**1414,20**	15,04
18-04-002-06	до 1,25 м^3	**1866,54**	117,91	43,43	1,18	**1705,20**	15,04
18-04-002-07	до 1,5 м^3	**2077,54**	117,91	43,43	1,18	**1916,20**	15,04
18-04-002-08	до 2 м^3	**2633,00**	145,28	60,29	2,01	**2427,43**	18,53
18-04-002-09	до 3 м^3	**3566,09**	161,50	72,72	2,72	**3331,87**	20,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 18-04-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-04-003. Установка поддонов металлических для баков							
	Измеритель: 1 поддон						
	Установка поддонов металлических для баков вместимостью:						
18-04-003-01	до 2 м^3	**823,32**	11,17	6,66	0,12	**805,49**	1,46
18-04-003-02	до 4 м^3	**1815,23**	15,61	9,42	0,24	**1790,20**	2,04
Таблицу 18-05-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-05-001. Установка насосов центробежных с электродвигателем							
	Измеритель: 1 насос						
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата:						
18-05-001-01	до 0,1 т	**2678,11**	115,20	12,22	0,59	**2550,69**	14,17
18-05-001-02	до 0,2 т	**4512,60**	144,47	24,28	1,18	**4343,85**	17,77
18-05-001-03	до 0,3 т	**9561,09**	163,98	42,14	1,77	**9354,97**	20,17
18-05-001-04	до 0,5 т	**11217,81**	225,12	69,45	2,36	**10923,24**	27,69
18-05-001-05	до 0,75 т	**11409,58**	274,71	78,49	3,19	**11056,38**	33,79
Таблицу 18-05-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-05-002. Установка вставок виброизолирующих к насосам							
	Измеритель: 10 вставок						
	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением:						
18-05-002-01	1 МПа диаметром 125 мм	**6966,09**	177,23	72,68	1,30	**6716,18**	21,8
18-05-002-02	1 МПа диаметром 150 мм	**8952,56**	231,30	95,39	2,60	**8625,87**	28,45
18-05-002-03	1,6 МПа диаметром 50 мм	**3798,98**	92,19	30,12	0,35	**3676,67**	11,34
18-05-002-04	1,6 МПа диаметром 65 мм	**5096,68**	129,35	51,90	0,47	**4915,43**	15,91
18-05-002-05	1,6 МПа диаметром 80 мм	**5438,26**	129,35	50,93	0,47	**5257,98**	15,91
18-05-002-06	1,6 МПа диаметром 100 мм	**6903,18**	152,44	63,35	1,30	**6687,39**	18,75
18-05-002-07	1,6 МПа диаметром 150 мм	**10413,66**	231,30	95,39	2,60	**10086,97**	28,45
18-05-002-08	1,6 МПа диаметром 200 мм	**14171,73**	318,13	152,28	5,20	**13701,32**	39,13
18-05-002-09	1,6 МПа диаметром 300 мм	**22781,28**	481,21	238,85	6,50	**22061,22**	59,19
Таблицу 18-06-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-06-001. Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб							
	Измеритель: 1 гребенка						
	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса:						
18-06-001-01	108 мм	**731,18**	62,98	6,48	0,24	**661,72**	7,48
18-06-001-02	159 мм	**840,18**	62,98	6,48	0,24	**770,72**	7,48
18-06-001-03	219 мм	**1392,66**	81,17	14,45	0,47	**1297,04**	9,64
18-06-001-04	273 мм	**2427,46**	111,99	30,29	1,18	**2285,18**	13,3
18-06-001-05	325 мм	**3482,16**	111,99	30,29	1,18	**3339,88**	13,3
Таблицу 18-06-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-06-002. Установка грязевиков							
	Измеритель: 1 шт.						
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков:						
18-06-002-01	до 45 мм	**550,48**	23,41	8,25	0,12	**518,82**	2,88
18-06-002-02	до 57 мм	**619,47**	23,41	8,25	0,12	**587,81**	2,88
18-06-002-03	до 89 мм	**1068,81**	31,71	15,21	0,24	**1021,89**	3,9
18-06-002-04	до 108 мм	**1128,25**	31,71	15,21	0,24	**1081,33**	3,9
18-06-002-05	до 133 мм	**1450,12**	67,80	21,16	0,47	**1361,16**	8,34

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
18-06-002-06	до 159 мм	**1926,28**	67,80	21,16	0,47	**1837,32**	8,34
18-06-002-07	до 219 мм	**3036,14**	100,16	39,77	1,18	**2896,21**	12,32
18-06-002-08	до 273 мм	**4726,96**	124,96	59,39	1,65	**4542,61**	15,37

Таблицу 18-06-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 18-06-003. Установка воздухосборников и воздухоотводчиков

Измеритель: 1 шт.

	Установка воздухосборников наружным диаметром:						
18-06-003-01	76 мм	**126,22**	10,07	7,01	0,12	**109,14**	1,21
18-06-003-02	89 мм	**133,22**	10,07	7,01	0,12	**116,14**	1,21
18-06-003-03	108 мм	**153,22**	10,07	7,01	0,12	**136,14**	1,21
18-06-003-04	133 мм	**191,22**	10,07	7,01	0,12	**174,14**	1,21
18-06-003-05	159 мм	**202,22**	10,07	7,01	0,12	**185,14**	1,21
18-06-003-06	219 мм	292,86	10,07	7,01	0,12	275,78	1,21
18-06-003-07	273 мм	434,86	10,07	7,01	0,12	417,78	1,21
18-06-003-08	325 мм	592,59	24,29	9,17	0,24	559,13	2,92
18-06-003-09	426 мм	839,59	24,29	9,17	0,24	806,13	2,92
18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков	104,17	13,81	8,02	0,24	82,34	1,66

Таблицу 18-06-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 18-06-004. Установка узлов тепловых элеваторных

Измеритель: 1 узел

	Установка узлов тепловых элеваторных номером:						
18-06-004-01	1, 2	**5858,25**	87,23	27,53	1,18	**5743,49**	10,36
18-06-004-02	3-5	**7826,66**	106,43	38,00	1,42	**7682,23**	12,64
18-06-004-03	6, 7	**9668,52**	122,09	57,48	1,89	**9488,95**	14,5

Таблицу 18-06-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 18-06-005. Установка элеваторов

Измеритель: 10 шт.

	Установка элеваторов номером:						
18-06-005-01	1, 2	**8431,91**	184,29	74,10	0,47	**8173,52**	21,58
18-06-005-02	3-5	**10238,71**	273,71	107,17	1,30	**9857,83**	32,05
18-06-005-03	6, 7	**13012,05**	483,11	127,81	2,60	**12401,13**	56,57

Таблицу 18-06-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 18-06-006. Установка узлов конденсатоотводчиков и ручных насосов

Измеритель: 1 узел

	Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром:						
18-06-006-01	15 мм	**113,07**	24,42	5,26	0,12	**83,39**	2,9
18-06-006-02	20 мм	**158,72**	24,42	5,26	0,12	**129,04**	2,9
18-06-006-03	25 мм	**223,86**	24,42	5,26	0,12	**194,18**	2,9
18-06-006-04	32 мм	**221,01**	39,91	16,66	0,47	**164,44**	4,74
18-06-006-05	40 мм	**233,13**	39,91	16,66	0,47	**176,56**	4,74
18-06-006-06	50 мм	**243,63**	39,91	16,66	0,47	**187,06**	4,74
18-06-006-07	Установка ручных насосов	**1380,44**	51,85	9,20	0,24	**1319,39**	6,69

Таблицу 18-06-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 18-06-007. Установка фильтров

Измеритель: 10 фильтров

	Установка фильтров диаметром:						
18-06-007-01	25 мм	**4937,30**	67,32	52,69	0,12	**4817,29**	8,18

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
18-06-007-02	32 мм	**5738,85**	67,32	52,05	0,35	**5619,48**	8,18
18-06-007-03	40 мм	**7062,53**	80,65	73,22	0,35	**6908,66**	9,92
18-06-007-04	50 мм	**8401,29**	80,65	74,80	0,59	**8245,84**	9,92
18-06-007-05	65 мм	**9583,58**	98,37	97,68	1,30	**9387,53**	12,1
18-06-007-06	80 мм	**10545,47**	122,28	127,49	2,60	**10295,70**	15,04
18-06-007-07	100 мм	**12368,20**	144,47	161,17	3,90	**12062,56**	17,77
18-06-007-08	125 мм	**16291,62**	347,39	240,76	6,50	**15703,47**	42,73
18-06-007-09	150 мм	**21621,26**	428,94	324,07	8,98	**20868,25**	52,76

Таблицу 18-07-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 18-07-001. Установка контрольно-измерительных приборов и кранов воздушных

	Измеритель: 1 компл.						
18-07-001-01	Установка указателей уровня кранового типа	435,43	6,66	0,00	0,00	428,77	0,78
	Установка манометров:						
18-07-001-02	с трехходовым краном	226,44	1,91	0,00	0,00	224,53	0,22
18-07-001-03	с трехходовым краном и трубкой-сифоном	253,48	2,65	0,00	0,00	250,83	0,31
18-07-001-04	Установка термометров в оправе прямых и угловых	**338,50**	2,55	0,00	0,00	**335,95**	0,31
18-07-001-05	Установка кранов воздушных	29,50	1,07	0,00	0,00	28,43	0,12

В Части 19. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА таблицу 19-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 19-01-001. Установка газовых плит

	Измеритель: 1 прибор						
	Установка газовых плит:						
19-01-001-01	бытовых двухкомфорочных	**1053,54**	7,86	4,45	0,10	**1041,23**	0,99
19-01-001-02	бытовых четырехкомфорочных	**1276,77**	10,00	6,94	0,10	**1259,83**	1,26
19-01-001-03	ресторанных без духового шкафа	151,92	14,99	16,86	0,83	120,07	2,01
(301-9041)	*Плиты газовые ресторанные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
19-01-001-04	ресторанных с духовым шкафом	444,99	61,47	68,52	3,42	315,00	8,24
(301-9041)	*Плиты газовые ресторанные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 19-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 19-01-002. Установка водонагревателей

	Измеритель: 1 прибор						
	Установка водонагревателей:						
19-01-002-01	проточных	**1648,09**	35,11	4,45	0,10	**1608,53**	4,53
19-01-002-02	емкостных	**1610,16**	54,98	13,05	0,20	**1542,13**	6,53

Таблицу 19-01-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 19-01-003. Установка газогорелочных устройств

	Измеритель: 1 устройство						
	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью:						
19-01-003-01	до 5 м^3/ч	61,94	51,22	0,83	0,00	9,89	5,28
(301-9021)	*Горелка газовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(301-9460)	*Тоннели керамические (насадки), (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
19-01-003-02	до 10 м^3/ч	76,41	64,80	1,66	0,00	9,95	6,68
(301-9021)	*Горелка газовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9460)	*Тоннели керамические (насадки), (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
19-01-003-03	до 30 м^3/ч	339,72	81,97	1,66	0,00	256,09	8,45
(301-9021)	*Горелка газовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9460)	*Тоннели керамические (насадки), (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
19-01-003-04	до 50 м^3/ч	**560,04**	106,70	4,15	0,00	**449,19**	11
(301-9021)	*Горелка газовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9460)	*Тоннели керамические (насадки), (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
19-01-003-05	до 80 м^3/ч	**1345,33**	137,45	17,34	0,59	**1190,54**	14,17
(301-9021)	*Горелка газовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9460)	*Тоннели керамические (насадки), (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
19-01-003-06	до 120 м^3/ч	**1233,01**	159,66	18,17	0,59	**1055,18**	16,46
(301-9021)	*Горелка газовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9460)	*Тоннели керамические (насадки), (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
19-01-003-07	до 180 м^3/ч	**1574,41**	184,01	27,22	0,83	**1363,18**	18,97
(301-9021)	*Горелка газовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9460)	*Тоннели керамические (насадки), (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
19-01-003-08	до 250 м^3/ч	**1465,23**	216,80	28,33	0,94	**1220,10**	22,35
(301-9021)	*Горелка газовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9460)	*Тоннели керамические (насадки), (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
19-01-003-09	до 350 м^3/ч	**1496,65**	250,55	29,16	0,94	**1216,94**	25,83
(301-9021)	*Горелка газовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9460)	*Тоннели керамические (насадки), (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
19-01-003-10	до 500 м^3/ч и более	**2148,08**	296,04	47,95	1,65	**1804,09**	30,52
(301-9021)	*Горелка газовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9460)	*Тоннели керамические (насадки), (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Установка блоков горелок производительностью:						
19-01-003-11	до 15 м^3/ч	**206,40**	60,43	3,32	0,00	**142,65**	6,23
(301-9020)	*Блоки горелок, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9460)	*Тоннели керамические (насадки), (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
19-01-003-12	до 30 м^3/ч	246,44	71,49	4,98	0,00	169,97	7,37
(301-9020)	*Блоки горелок, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9460)	*Тоннели керамические (насадки), (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 19-01-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 19-01-004. Устройство установки для редуцирования давления газа

Измеритель: 1 установка

19-01-004-01	Устройство установки для редуцирования давления газа	**8536,76**	109,76	30,68	0,83	**8396,32**	13,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 19-01-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 19-01-005. Установка регуляторов давления газа							
	Измеритель: 1 регулятор						
	Установка регуляторов давления газа диаметром:						
19-01-005-01	до 50 мм	123,99	35,01	9,06	0,00	79,92	4,1
(302-9360)	*Регулятор давления, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
19-01-005-02	до 100 мм	**222,34**	62,17	22,19	0,00	**137,98**	7,28
(302-9360)	*Регулятор давления, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
19-01-005-03	до 200 мм	512,38	135,87	45,80	1,06	330,71	15,91
(302-9360)	*Регулятор давления, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 19-01-007 изложить в следующей редакции:							
Таблица 19-01-007. Установка клапанов противовзрывных							
	Измеритель: 1 клапан						
	Установка клапанов противовзрывных площадью:						
19-01-007-01	до 0,1 м^2	**329,05**	87,36	2,49	0,00	**239,20**	10,5
(301-9174)	*Клапаны противовзрывные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
19-01-007-02	до 0,2 м^2	**582,78**	105,66	4,98	0,00	**472,14**	12,7
(301-9174)	*Клапаны противовзрывные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
19-01-007-03	до 0,25 м^2	**714,07**	119,81	7,47	0,00	**586,79**	14,4
(301-9174)	*Клапаны противовзрывные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 19-01-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 19-01-008. Установка диафрагм камерных							
	Измеритель: 1 диафрагма						
	Установка диафрагм камерных диаметром:						
19-01-008-01	до 80 мм	120,10	21,25	9,40	0,00	89,45	2,28
(301-9550)	*Диафрагмы камерные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
19-01-008-02	до 100 мм	153,18	26,47	14,59	0,00	112,12	2,84
(301-9550)	*Диафрагмы камерные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
19-01-008-03	до 150 мм	242,05	40,54	21,03	0,00	180,48	4,35
(301-9550)	*Диафрагмы камерные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
19-01-008-04	до 200 мм	334,19	56,57	34,48	0,59	243,14	6,07
(301-9550)	*Диафрагмы камерные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
19-01-008-05	до 250 мм	469,85	76,24	68,32	1,65	325,29	8,18
(301-9550)	*Диафрагмы камерные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
19-01-008-06	до 300 мм	**566,70**	99,44	88,73	1,89	**378,53**	10,67
(301-9550)	*Диафрагмы камерные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
19-01-008-07	до 400 мм	**832,77**	120,88	94,73	2,24	**617,16**	12,97
(301-9550)	*Диафрагмы камерные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 19-01-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 19-01-009. Установка фильтров для очистки газа от механических примесей							
	Измеритель: 1 фильтр						
	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром:						
19-01-009-01	до 50 мм	**1169,70**	32,91	11,15	0,00	**1125,64**	3,74
19-01-009-02	до 100 мм	**1534,28**	36,96	16,66	0,00	**1480,66**	4,2
19-01-009-03	до 200 мм	**2260,82**	72,34	31,71	0,47	**2156,77**	8,22

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 19-01-013 изложить в следующей редакции:							
Таблица 19-01-013. Установка затворов гидравлических, щитков для контрольно-измерительных приборов (КИП)							
	Измеритель: 1 прибор, устройство						
	Установка затворов гидравлических диаметром:						
19-01-013-01	до 80 мм	**896,33**	48,67	12,02	0,12	**835,64**	5,85
19-01-013-02	до 100 мм	**969,50**	48,92	12,02	0,12	**908,56**	5,88
19-01-013-03	до 150 мм	**1258,52**	49,75	13,95	0,24	**1194,82**	5,98
19-01-013-04	до 200 мм	**1585,14**	50,67	14,78	0,24	**1519,69**	6,09
	Установка щитков стальных для контрольно-измерительных приборов (КИП) размером:						
19-01-013-05	400х300 мм	**83,02**	21,22	16,45	0,00	**45,35**	2,55
19-01-013-06	700х600 мм	**302,62**	32,20	25,34	0,00	**245,08**	3,87
19-01-013-07	1200х900 мм	**689,57**	43,18	32,34	0,00	**614,05**	5,19
Таблицу 19-01-015 изложить в следующей редакции:							
Таблица 19-01-015. Пневматическое испытание газопроводов							
	Измеритель: 100 м газопровода						
19-01-015-01	Пневматическое испытание газопроводов	**406,27**	344,11	0,00	0,00	**62,16**	34,9
Таблицу 19-01-017 изложить в следующей редакции:							
Таблица 19-01-017. Установка баллонов для сжиженного газа на кухне							
	Измеритель: 1 установка						
19-01-017-01	Установка баллонов для сжиженного газа на кухне	**541,55**	21,72	4,15	0,00	**515,68**	2,77
Таблицу 19-01-018 изложить в следующей редакции:							
Таблица 19-01-018. Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу							
	Измеритель: 1 установка						
	Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов:						
19-01-018-01	до 2 шт.	**882,92**	23,58	14,12	0,00	**845,22**	2,9
(301-9617)	*Шкафы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(56)*	-
(302-9360)	*Регулятор давления, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
19-01-018-02	до 4 шт.	**2347,85**	52,44	32,89	1,30	**2262,52**	6,45
(301-9617)	*Шкафы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(146)*	-
(302-9360)	*Регулятор давления, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
19-01-018-03	до 6 шт.	**3241,45**	69,51	40,08	1,54	**3131,86**	8,55
(301-9617)	*Шкафы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(179)*	-
(302-9360)	*Регулятор давления, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
19-01-018-04	до 8 шт.	**4190,43**	81,54	44,51	1,65	**4064,38**	10,03
(301-9617)	*Шкафы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(191)*	-
(302-9360)	*Регулятор давления, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
19-01-018-05	до 10 шт.	**5162,61**	101,95	60,26	2,36	**5000,40**	12,54
(301-9617)	*Шкафы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(253)*	-
(302-9360)	*Регулятор давления, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

В Части 20. ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА таблицу 20-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 20-01-001. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные)

Измеритель: 100 м^2 поверхности воздуховодов

	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной:						
20-01-001-01	0,5 мм, диаметром до 200 мм	**1821,14**	1284,13	139,22	6,14	**397,79**	167,86
(101-9430)	*Сетки в рамках, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9520)	*Шиберы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-001-02	0,5 мм, периметром до 600 мм	**1821,14**	1284,13	139,22	6,14	**397,79**	167,86
(101-9430)	*Сетки в рамках, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9520)	*Шиберы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-001-03	0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	**1684,73**	1175,73	111,60	4,84	**397,40**	153,69
(101-9430)	*Сетки в рамках, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9520)	*Шиберы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-001-04	0,6 мм, диаметром до 250 мм	**1822,80**	1284,13	140,88	6,14	**397,79**	167,86
(101-9430)	*Сетки в рамках, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9520)	*Шиберы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-001-05	0,6 мм, диаметром до 355 мм	1654,85	1175,73	114,63	5,08	364,49	153,69
(101-9430)	*Сетки в рамках, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9520)	*Шиберы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-001-06	0,6 мм, диаметром до 450 мм	**1477,78**	1017,30	104,32	4,49	**356,16**	132,98
(101-9430)	*Сетки в рамках, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(301-9520)	*Шиберы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-001-07	0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм	**1508,29**	1017,30	134,83	3,19	**356,16**	132,98
(101-9430)	*Сетки в рамках, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9520)	*Шиберы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-001-08	0,7 мм, диаметром до 800 мм	1254,29	765,46	141,61	4,25	347,22	100,06
(101-9430)	*Сетки в рамках, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9520)	*Шиберы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-001-09	0,7 мм, периметром 900 мм	**1684,73**	1175,73	111,60	4,84	**397,40**	153,69
(101-9430)	*Сетки в рамках, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-001-10	0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	**1477,78**	1017,30	104,32	4,49	**356,16**	132,98
(101-9430)	*Сетки в рамках, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-001-11	0,7 мм, периметром до 2400 мм	1222,57	765,46	109,89	3,31	347,22	100,06
(101-9430)	*Сетки в рамках, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-001-12	0,7 мм, периметром до 3200 мм	1042,68	618,73	114,86	3,66	309,09	80,88
(101-9430)	*Сетки в рамках, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-001-13	0,7 мм, периметром до 3600 мм	1029,80	569,54	114,53	3,66	345,73	74,45
(101-9430)	*Сетки в рамках, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-001-14	0,7 мм, периметром 4000 мм	947,77	520,35	105,12	3,42	322,30	68,02
(101-9430)	*Сетки в рамках, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-001-15	0,9 мм, периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм	947,77	520,35	105,12	3,42	322,30	68,02
(101-9430)	*Сетки в рамках, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-001-16	0,9 мм, периметром до 5200 мм	**1046,96**	471,16	111,94	3,78	**463,86**	61,59
(101-9430)	*Сетки в рамках, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-001-17	0,9 мм, периметром до 7200 мм	**997,57**	363,53	109,49	4,02	**524,55**	47,52
(101-9430)	*Сетки в рамках, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-001-18	1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм	1035,72	618,73	107,90	3,31	309,09	80,88
(101-9430)	*Сетки в рамках, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-001-19	1,0 мм, диаметром до 1250 мм	1023,17	569,54	107,90	3,31	345,73	74,45
(101-9430)	*Сетки в рамках, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-001-20	1,2 мм, диаметром 1400 мм	**946,77**	473,61	121,47	4,13	**351,69**	61,91
(101-9430)	*Сетки в рамках, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-001-21	1,2 мм, диаметром 1600 мм	**885,15**	440,26	118,27	4,02	**326,62**	57,55
(101-9430)	*Сетки в рамках, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 20-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 20-01-002. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные)

Измеритель: 100 $м^2$ поверхности воздуховодов

Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной:

20-01-002-01	0,5 мм, диаметром до 200 мм	**3357,38**	1284,13	139,22	6,14	**1934,03**	167,86
(101-9430)	*Сетки в рамках, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9520)	*Шиберы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-002-02	0,5 мм, периметром до 600 мм	**3357,38**	1284,13	139,22	6,14	**1934,03**	167,86
(101-9430)	*Сетки в рамках, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9520)	*Шиберы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-002-03	0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм	3660,72	1175,73	111,60	4,84	2373,39	153,69
(101-9430)	*Сетки в рамках, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9520)	*Шиберы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-002-04	0,6 мм, диаметром до 250 мм	**3359,04**	1284,13	140,88	6,14	**1934,03**	167,86
(101-9430)	*Сетки в рамках, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9520)	*Шиберы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-002-05	0,6 мм, диаметром до 355 мм	**3630,85**	1175,73	114,63	5,08	**2340,49**	153,69
(101-9430)	*Сетки в рамках, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9520)	*Шиберы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-002-06	0,6 мм, диаметром до 450 мм	**2299,08**	1017,30	104,32	4,49	**1177,46**	132,98
(101-9430)	*Сетки в рамках, (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9520)	*Шиберы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-002-07	0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм	**2327,38**	1017,30	132,62	2,95	**1177,46**	132,98
(101-9430)	*Сетки в рамках, (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9520)	*Шиберы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-002-08	0,7 мм, диаметром до 800 мм	1973,45	765,46	139,94	4,25	1068,05	100,06
(101-9430)	*Сетки в рамках, (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9520)	*Шиберы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-002-09	0,7 мм, периметром 900 мм	3660,72	1175,73	111,60	4,84	2373,39	153,69
(101-9430)	*Сетки в рамках, (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-002-10	0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	**2299,08**	1017,30	104,32	4,49	**1177,46**	132,98
(101-9430)	*Сетки в рамках, (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-002-11	0,7 мм, периметром до 2400 мм	1943,40	765,46	109,89	3,31	1068,05	100,06
(101-9430)	*Сетки в рамках, (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-002-12	0,7 мм, периметром до 3200 мм	1865,58	618,73	114,86	3,66	1131,99	80,88
(101-9430)	*Сетки в рамках, (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-002-13	0,7 мм, периметром до 3600 мм	**1912,53**	569,54	114,53	3,66	**1228,46**	74,45
(101-9430)	*Сетки в рамках, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-002-14	0,7 мм, периметром 4000 мм	1674,82	520,35	105,12	3,42	1049,35	68,02
(101-9430)	*Сетки в рамках, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-002-15	0,9 мм, периметром 3700, 4100-4500 мм	1697,85	520,35	105,12	3,42	1072,38	68,02
(101-9430)	*Сетки в рамках, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-002-16	0,9 мм, периметром до 5200 мм	**1776,80**	471,16	111,94	3,78	**1193,70**	61,59
(101-9430)	*Сетки в рамках, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-002-17	0,9 мм, периметром до 7200 мм	**1708,70**	363,53	109,49	4,02	**1235,68**	47,52
(101-9430)	*Сетки в рамках, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-002-18	1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм	1858,62	618,73	107,90	3,31	1131,99	80,88
(101-9430)	*Сетки в рамках, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-002-19	1,0 мм, диаметром до 1250 мм	**1905,90**	569,54	107,90	3,31	**1228,46**	74,45
(101-9430)	*Сетки в рамках, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-002-20	1,2 мм, диаметром 1400 мм	1540,84	473,61	121,47	4,13	945,76	61,91
(101-9430)	*Сетки в рамках, (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-002-21	1,2 мм, диаметром 1600 мм	1458,95	440,26	118,27	4,02	900,42	57,55
(101-9430)	*Сетки в рамках, (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-002-22	1,4 мм, диаметром 1800 мм	1434,27	411,95	125,95	4,72	896,37	53,85
(101-9430)	*Сетки в рамках, (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-002-23	1,4 мм, диаметром 2000 мм	1280,48	385,25	122,36	4,61	772,87	50,36
(101-9430)	*Сетки в рамках, (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 20-01-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 20-01-003. Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,0 и 1,2 мм

Измеритель: 100 м² поверхности воздуховодов

	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной:						
20-01-003-01	1 мм, диаметром до 250 мм	**4105,40**	1657,53	1875,77	176,98	**572,10**	211,42
(101-9430)	*Сетки в рамках, (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9520)	*Шиберы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-003-02	1 мм, диаметром до 355 мм	**4067,75**	1541,89	2020,25	193,50	**505,61**	196,67
(101-9430)	*Сетки в рамках, (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9520)	*Шиберы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-003-03	1 мм, диаметром до 450 мм	**4170,09**	1362,28	2302,20	221,52	**505,61**	173,76
(101-9430)	*Сетки в рамках, (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9520)	*Шиберы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-003-04	1,2 мм, периметром до 600 мм	4009,62	1724,41	1712,85	162,32	572,36	219,95
(101-9430)	*Сетки в рамках, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9520)	*Шиберы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-003-05	1,2 мм, периметром до 1000 мм	**3864,91**	1613,32	1745,98	164,90	**505,61**	205,78
(101-9430)	*Сетки в рамках, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9520)	*Шиберы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 20-01-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 20-01-004. Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм

Измеритель: 100 $м^2$ поверхности воздуховодов

	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, диаметром:						
20-01-004-01	свыше 450 до 560 мм	3609,05	1469,84	1681,33	159,04	457,88	187,48
(101-9430)	*Сетки в рамках, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-004-02	до 800 мм	2886,52	1132,57	1301,77	122,07	452,18	144,46
(101-9430)	*Сетки в рамках, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-004-03	до 1000 мм	**2232,90**	883,10	951,71	87,70	**398,09**	112,64
(101-9430)	*Сетки в рамках, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-004-04	до 1250 мм	**2121,11**	800,46	917,79	84,40	**402,86**	102,1
(101-9430)	*Сетки в рамках, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-004-05	до 1400 мм	1908,53	652,99	854,01	77,95	401,53	83,29
(101-9430)	*Сетки в рамках, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-004-06	до 1600 мм	1797,12	610,74	818,31	74,54	368,07	77,9
(101-9430)	*Сетки в рамках, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 20-01-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 20-01-005. Прокладка воздуховодов для АЭС из листовой стали толщиной 1,8 и 2,0 мм

Измеритель: 100 м^2 поверхности воздуховодов

	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной:						
20-01-005-01	1,8 мм, периметром 1000 мм	**5639,06**	2222,96	2292,79	162,93	**1123,31**	260,3
(101-9430)	*Сетки в рамках, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9520)	*Шиберы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-005-02	2 мм, диаметром до 250 мм	**6223,00**	2360,29	2478,41	175,52	**1384,30**	276,38
(101-9430)	*Сетки в рамках, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9520)	*Шиберы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-005-03	2 мм, диаметром до 355 мм	**6261,27**	2204,60	2669,92	190,25	**1386,75**	258,15
(101-9430)	*Сетки в рамках, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9520)	*Шиберы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-005-04	2 мм, диаметром до 560 мм	**6050,68**	1929,70	2973,47	218,30	**1147,51**	225,96
(101-9430)	*Сетки в рамках, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9520)	*Шиберы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-005-05	2 мм, диаметром до 800 мм	**4626,53**	1653,86	2011,94	144,82	**960,73**	193,66
(101-9430)	*Сетки в рамках, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9520)	*Шиберы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-005-06	2 мм, диаметром до 1000 мм	**3504,46**	1258,71	1376,00	105,14	**869,75**	147,39
(101-9430)	*Сетки в рамках, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9520)	*Шиберы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-005-07	2 мм, диаметром до 1250 мм	**3257,90**	1094,83	1320,85	101,46	**842,22**	128,2
(101-9430)	*Сетки в рамках, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9520)	*Шиберы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-005-08	2 мм, диаметром до 1400 мм	**2936,61**	914,55	1222,88	94,70	**799,18**	107,09
(101-9430)	*Сетки в рамках, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9520)	*Шиберы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-01-005-09	2 мм, диаметром до 1600 мм	**2693,35**	828,29	1144,65	89,36	**720,41**	96,99
(101-9430)	*Сетки в рамках, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9066)	*Воздуховоды металлические, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(301-9110)	*Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9520)	*Шиберы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9640)	*Заглушки питометражных лючков, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 20-02-011 изложить в следующей редакции:

Таблица 20-02-011. Установка зонтов над оборудованием

Измеритель: 1 $м^2$ поверхности зонта

20-02-011-01	Установка зонтов над оборудованием	**157,22**	8,23	3,98	0,00	**145,01**	1
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 20-02-013 изложить в следующей редакции:

Таблица 20-02-013. Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт

Измеритель: 10 узлов

	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка:						
20-02-013-01	до 250 мм	268,54	209,78	3,99	0,00	54,77	28,12
(301-9620)	*Узлы прохода, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
20-02-013-02	до 355 мм	296,69	229,32	4,72	0,00	62,65	30,74
(301-9620)	*Узлы прохода, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-02-013-03	до 560 мм	**372,77**	271,62	11,08	0,00	**90,07**	36,41
(301-9620)	*Узлы прохода, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
20-02-013-04	до 800 мм	503,40	344,80	17,52	0,35	141,08	46,22
(301-9620)	*Узлы прохода, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
20-02-013-05	до 1000 мм	686,66	432,61	33,71	0,83	220,34	57,99
(301-9620)	*Узлы прохода, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
20-02-013-06	до 1250 мм	**825,21**	498,48	33,71	0,83	**293,02**	66,82
(301-9620)	*Узлы прохода, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-

Таблицу 20-02-017 изложить в следующей редакции:

Таблица 20-02-017. Установка дверей и люков герметических

Измеритель: 1 шт.

	Установка дверей герметических:						
20-02-017-01	штампованных размером 1250х500 мм	**294,07**	17,86	11,79	0,00	**264,42**	2
20-02-017-02	штампованных размером 900х400 мм	**241,34**	17,86	10,09	0,00	**213,39**	2
20-02-017-03	неутепленных размером 1250х500 мм	**326,94**	17,86	11,79	0,00	**297,29**	2
20-02-017-04	неутепленных размером 900х400 мм	**270,97**	17,86	10,09	0,00	**243,02**	2
20-02-017-05	утепленных размером 1250х500 мм	**399,15**	17,86	11,79	0,00	**369,50**	2
20-02-017-06	утепленных размером 900х400 мм	**292,63**	17,86	10,09	0,00	**264,68**	2
20-02-017-07	Установка люков герметических	39,64	11,25	7,94	0,00	20,45	1,26
(110-9120)	*Люки герметические, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 20-03-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 20-03-002. Установка вентиляторов осевых

Измеритель: 1 вентилятор

	Установка вентиляторов осевых массой:						
20-03-002-01	до 0,025 т	42,60	33,51	7,26	0,12	1,83	3,98
(301-9005)	*Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-03-002-02	до 0,05 т	60,95	45,55	13,28	0,12	2,12	5,41
(301-9005)	*Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-03-002-03	до 0,1 т	199,90	87,32	23,72	0,24	88,86	10,37
(301-9005)	*Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-03-002-04	до 0,2 т	254,53	121,16	45,43	0,47	87,94	14,39
(301-9005)	*Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-03-002-05	до 0,3 т	339,07	179,01	71,91	0,83	88,15	21,26
(301-9005)	*Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-03-002-06	до 0,6 т	**488,18**	279,97	118,98	1,30	**89,23**	33,25
(301-9005)	*Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 20-04-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-04-002. Установка калориферов							
	Измеритель: 1 калорифер						
	Установка калориферов массой:						
20-04-002-01	до 0,1 т	107,63	39,61	13,21	0,35	54,81	5,31
(301-9150)	*Калориферы, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-04-002-02	до 0,2 т	125,86	46,70	20,91	0,59	58,25	6,26
(301-9150)	*Калориферы, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-04-002-03	до 0,3 т	145,66	55,43	31,98	1,06	58,25	7,43
(301-9150)	*Калориферы, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-04-002-04	до 0,4 т	**167,02**	63,48	44,41	1,65	**59,13**	8,51
(301-9150)	*Калориферы, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-04-002-05	до 0,5 т	**174,54**	66,32	44,69	1,65	**63,53**	8,89
(301-9150)	*Калориферы, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-04-002-06	до 0,6 т	198,43	75,94	58,19	2,36	64,30	10,18
(301-9150)	*Калориферы, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 20-05-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-05-001. Установка фильтров							
	Измеритель: 1 $м^2$ поверхности в свету						
20-05-001-01	Установка фильтров ячейковых	**245,03**	34,07	6,54	0,00	**204,42**	4,14
(301-9500)	*Фильтры, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-05-001-02	Установка фильтров аэрозольных	217,38	25,33	14,95	0,00	177,10	3,19
(301-9500)	*Фильтры, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 20-05-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-05-002. Установка скрубберов							
	Измеритель: 10 скрубберов						
	Установка скрубберов массой:						
20-05-002-01	до 0,15 т	**1929,80**	808,63	862,87	90,11	**258,30**	91,89
(301-9440)	*Скрубберы, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
20-05-002-02	до 0,3 т	**2522,28**	861,34	1074,65	102,98	**586,29**	97,88
(301-9440)	*Скрубберы, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
20-05-002-03	до 0,45 т	**2675,64**	884,40	1158,48	111,96	**632,76**	100,5
(301-9440)	*Скрубберы, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
Таблицу 20-05-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-05-003. Установка циклонов							
	Измеритель: 10 циклонов						
	Установка циклонов массой:						
20-05-003-01	до 0,3 т	1723,22	323,08	1208,77	128,73	191,37	38,37
(301-9510)	*Циклоны, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
20-05-003-02	до 0,5 т	**2123,97**	471,77	1399,91	146,80	**252,29**	56,03
(301-9510)	*Циклоны, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
20-05-003-03	до 1 т	**7272,10**	2074,18	4740,23	503,34	**457,69**	246,34
(301-9510)	*Циклоны, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-05-003-04	до 1,2 т	**10821,89**	2863,47	6865,18	729,86	**1093,24**	340,08
(301-9510)	*Циклоны, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
20-05-003-05	до 3 т	**20409,52**	5405,72	12964,89	1351,65	**2038,91**	642,01
(301-9510)	*Циклоны, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
20-05-003-06	до 6 т	**33934,82**	8985,07	21889,87	2291,38	**3059,88**	1067,11
(301-9510)	*Циклоны, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
20-05-003-07	более 6 т	**52473,87**	13950,26	34084,76	3578,67	**4438,85**	1656,8
(301-9510)	*Циклоны, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-

Таблицу 20-06-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 20-06-002. Установка камер приточных типовых

Измеритель: 1 камера

	Установка камер приточных типовых:						
20-06-002-01	без секции орошения производительностью до 10 тыс.м^3/час	**645,40**	350,99	104,62	2,60	**189,79**	43,71
(301-9001)	*Камеры приточные, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-002-02	без секции орошения производительностью до 20 тыс.м^3/час	**940,78**	488,38	169,01	5,43	**283,39**	60,82
(301-9001)	*Камеры приточные, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-002-03	без секции орошения производительностью до 31,5 тыс.м^3/час	**1116,88**	543,55	216,83	6,85	**356,50**	67,69
(301-9001)	*Камеры приточные, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-002-04	без секции орошения производительностью до 40 тыс.м^3/час	**1841,44**	954,04	354,75	13,46	**532,65**	118,81
(301-9001)	*Камеры приточные, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-002-05	без секции орошения производительностью до 63 тыс.м^3/час	**2757,26**	1549,23	549,39	20,55	**658,64**	192,93
(301-9001)	*Камеры приточные, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-002-06	без секции орошения производительностью до 80 тыс.м^3/час	**3023,46**	1671,77	693,76	27,04	**657,93**	208,19
(301-9001)	*Камеры приточные, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-002-07	без секции орошения производительностью до 125 тыс.м^3/час	**4055,75**	2468,26	733,08	26,22	**854,41**	307,38
(301-9001)	*Камеры приточные, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-002-08	без секции орошения производительностью до 150 тыс.м^3/час	**4206,99**	2529,53	821,38	25,86	**856,08**	315,01
(301-9001)	*Камеры приточные, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-002-09	с секцией орошения производительностью до 10 тыс.м^3/час	**881,43**	464,78	162,69	5,20	**253,96**	57,88
(301-9001)	*Камеры приточные, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(5)*	-
20-06-002-10	с секцией орошения производительностью до 20 тыс.м^3/час	**1255,69**	631,96	269,08	10,27	**354,65**	78,7
(301-9001)	*Камеры приточные, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(5)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-06-002-11	с секцией орошения производительностью до 31,5 тыс.м^3/час	**1638,17**	884,02	325,63	12,28	**428,52**	110,09
(301-9001)	*Камеры приточные, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(5)*	-
20-06-002-12	с секцией орошения производительностью до 40 тыс.м^3/час	**2419,32**	1356,67	511,34	21,85	**551,31**	168,95
(301-9001)	*Камеры приточные, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(7)*	-
20-06-002-13	с секцией орошения производительностью до 63 тыс.м^3/час	**4288,26**	2091,90	699,37	28,23	**1496,99**	260,51
(301-9001)	*Камеры приточные, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(5)*	-
20-06-002-14	с секцией орошения производительностью до 80 тыс.м^3/час	**4735,75**	2310,71	928,05	38,38	**1496,99**	287,76
(301-9001)	*Камеры приточные, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(5)*	-
20-06-002-15	с секцией орошения производительностью до 125 тыс.м^3/час	**6126,54**	3439,81	948,78	36,85	**1737,95**	428,37
(301-9001)	*Камеры приточные, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(7)*	-
20-06-002-16	с секцией орошения производительностью до 150 тыс.м^3/час	**6470,51**	3772,41	957,96	32,60	**1740,14**	469,79
(301-9001)	*Камеры приточные, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(7)*	-

Таблицу 20-06-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 20-06-003. Установка камер орошения

Измеритель: 10 камер

Установка камер орошения производительностью:

20-06-003-01	до 10 тыс.м^3/час	**2887,07**	1349,14	626,65	23,74	**911,28**	160,23
(301-9166)	*Камеры орошения, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(60)*	-
20-06-003-02	до 20 тыс.м^3/час	**3540,67**	1652,00	977,39	40,39	**911,28**	196,2
(301-9166)	*Камеры орошения, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(60)*	-
20-06-003-03	до 31,5 тыс.м^3/час	**6944,21**	3900,57	1628,23	66,61	**1415,41**	463,25
(301-9166)	*Камеры орошения, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(40)*	-
20-06-003-04	до 40 тыс.м^3/час	**7386,81**	4304,39	1650,38	66,61	**1432,04**	511,21
(301-9166)	*Камеры орошения, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(40)*	-
20-06-003-05	до 63 тыс.м^3/час	**11668,26**	6240,90	2830,33	121,41	**2597,03**	741,2
(301-9166)	*Камеры орошения, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(40)*	-
20-06-003-06	до 80 тыс.м^3/час	**12474,01**	7002,66	2874,32	121,41	**2597,03**	831,67
(301-9166)	*Камеры орошения, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(40)*	-
20-06-003-07	до 125 тыс.м^3/час	**19103,90**	11747,58	4301,43	186,72	**3054,89**	1395,2
(301-9166)	*Камеры орошения, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(60)*	-
20-06-003-08	до 160 тыс.м^3/час	**22312,01**	14133,81	5106,67	221,44	**3071,53**	1678,6
(301-9166)	*Камеры орошения, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(60)*	-
20-06-003-09	до 200 тыс.м^3/час	**26666,63**	16887,15	6380,62	281,90	**3398,86**	2005,6
(301-9166)	*Камеры орошения, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(60)*	-
20-06-003-10	до 250 тыс.м^3/час	**30675,59**	19824,05	7452,68	330,80	**3398,86**	2354,4
(301-9166)	*Камеры орошения, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(60)*	-

Таблицу 20-06-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 20-06-004. Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных)

Измеритель: 1 фильтр

	Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью:						
20-06-004-01	до 10 тыс.м^3/час	1027,46	107,02	34,85	1,42	885,59	12,71
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9614)	*Фильтры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-004-02	до 20 тыс.м^3/час	1754,19	113,08	36,94	1,42	1604,17	13,43
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9614)	*Фильтры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-004-03	до 31,5 тыс.м^3/час	3880,05	299,16	89,07	3,90	3491,82	35,53
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9614)	*Фильтры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-004-04	до 40 тыс.м^3/час	**3935,68**	351,37	90,82	3,90	**3493,49**	41,73
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9614)	*Фильтры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-004-05	до 63 тыс.м^3/час	**7641,71**	481,54	158,17	6,73	**7002,00**	57,19
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9614)	*Фильтры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-004-06	до 80 тыс.м^3/час	**7709,87**	548,23	159,64	6,73	**7002,00**	65,11
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9614)	*Фильтры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-004-07	до 125 тыс.м^3/час	**7913,63**	697,60	214,03	7,56	**7002,00**	82,85
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9614)	*Фильтры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-004-08	до 160 тыс.м^3/час	**8069,94**	844,02	222,26	7,56	**7003,66**	100,24
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9614)	*Фильтры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-004-09	до 200 тыс.м^3/час	**11559,15**	1049,97	347,34	11,57	**10161,84**	124,7
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9614)	*Фильтры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-004-10	до 250 тыс.м^3/час	**11801,31**	1261,99	377,48	12,87	**10161,84**	149,88
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9614)	*Фильтры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 20-06-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 20-06-005. Установка фильтров воздушных (сухих)

Измеритель: 1 фильтр

	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью:						
20-06-005-01	до 10 тыс.м^3/час	124,23	85,55	13,03	0,24	25,65	10,16
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9614)	*Фильтры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-005-02	до 20 тыс.м^3/час	150,89	107,36	17,88	0,35	25,65	12,75
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9614)	*Фильтры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-005-03	до 31,5 тыс.м^3/час	242,20	135,81	30,77	0,94	75,62	16,13
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9614)	*Фильтры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-005-04	до 40 тыс.м^3/час	**268,67**	154,17	37,21	1,18	**77,29**	18,31
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9614)	*Фильтры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-005-05	до 63 тыс.м^3/час	**411,71**	244,10	58,97	1,89	**108,64**	28,99
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(301-9614)	*Фильтры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-005-06	до 80 тыс.м^3/час	**438,32**	260,68	69,00	2,36	**108,64**	30,96
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9614)	*Фильтры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-005-07	до 125 тыс.м^3/час	**858,16**	610,37	139,15	3,90	**108,64**	72,49
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9614)	*Фильтры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-005-08	до 160 тыс.м^3/час	**962,92**	694,73	157,88	4,49	**110,31**	82,51
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9614)	*Фильтры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-005-09	до 200 тыс.м^3/час	**1469,87**	1101,34	219,69	5,20	**148,84**	130,8
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9614)	*Фильтры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-005-10	до 250 тыс.м^3/час	**1578,41**	1174,76	254,81	6,50	**148,84**	139,52
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9614)	*Фильтры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 20-06-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 20-06-006. Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала

Измеритель: 1 воздухонагреватель

	Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью:						
20-06-006-01	до 10 тыс.м^3/час	**171,18**	67,36	15,27	0,47	**88,55**	8
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-006-02	до 20 тыс.м^3/час	**190,30**	80,41	21,34	0,94	**88,55**	9,55
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-006-03	до 31,5 тыс.м^3/час	**226,71**	111,06	27,10	1,06	**88,55**	13,19
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-006-04	до 40 тыс.м^3/час	**327,56**	146,42	35,46	1,30	**145,68**	17,39
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-006-05	до 63 тыс.м^3/час	**412,79**	200,99	50,39	1,89	**161,41**	23,87
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-006-06	до 80 тыс.м^3/час	**602,83**	256,39	70,68	2,60	**275,76**	30,45
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-006-07	до 125 тыс.м^3/час	**659,96**	305,90	101,87	4,02	**252,19**	36,33
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-006-08	до 160 тыс.м^3/час	901,18	405,84	128,90	4,84	366,44	48,2
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-006-09	до 200 тыс.м^3/час	1044,25	499,73	178,08	7,20	366,44	59,35
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-006-10	до 250 тыс.м^3/час	**1398,19**	646,15	214,52	8,39	**537,52**	76,74
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 20-06-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 20-06-007. Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала

Измеритель: 1 воздухонагреватель

	Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала производительностью:						
20-06-007-01	до 10 тыс.м^3/час	**226,59**	77,55	20,77	0,83	**128,27**	9,21
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-007-02	до 20 тыс.м^3/час	**250,97**	94,47	28,23	1,18	**128,27**	11,22
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-007-03	до 31,5 тыс.м^3/час	**297,55**	131,27	38,01	1,54	**128,27**	15,59
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-007-04	до 40 тыс.м^3/час	**446,96**	172,61	49,23	1,89	**225,12**	20,5
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-007-05	до 63 тыс.м^3/час	**552,63**	239,55	72,23	2,95	**240,85**	28,45
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-007-06	до 80 тыс.м^3/час	**693,47**	318,02	99,69	4,02	**275,76**	37,77
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-007-07	до 125 тыс.м^3/час	**770,39**	376,54	141,66	5,91	**252,19**	44,72
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-007-08	до 160 тыс.м^3/час	1043,21	501,75	175,02	7,09	366,44	59,59
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-007-09	до 200 тыс.м^3/час	1232,06	619,88	245,74	10,27	366,44	73,62
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-007-10	до 250 тыс.м^3/час	**1584,16**	777,33	284,94	11,69	**521,89**	92,32
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 20-06-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 20-06-008. Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала

Измеритель: 1 воздухонагреватель

Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала производительностью:

20-06-008-01	до 31,5 тыс.м^3/час	**341,74**	137,33	50,76	2,01	**153,65**	16,31
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-008-02	до 40 тыс.м^3/час	**377,24**	166,55	57,04	2,36	**153,65**	19,78
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-008-03	до 63 тыс.м^3/час	**634,01**	245,36	101,36	4,13	**287,29**	29,14
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-008-04	до 80 тыс.м^3/час	**700,17**	292,76	120,12	4,84	**287,29**	34,77
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-008-05	до 125 тыс.м^3/час	863,40	377,55	142,16	5,55	343,69	44,84
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-008-06	до 160 тыс.м^3/час	1116,33	496,70	164,05	6,02	455,58	58,99
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-008-07	до 200 тыс.м^3/час	**1349,62**	617,86	216,17	8,39	**515,59**	73,38
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-008-08	до 250 тыс.м^3/час	1695,61	766,22	242,01	8,86	687,38	91
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 20-06-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-06-009. Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала							
	Измеритель: 1 воздухонагреватель						
	Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала производительностью:						
20-06-009-01	до 31,5 тыс.м^3/час	**365,96**	160,49	51,82	2,01	**153,65**	19,06
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-009-02	до 40 тыс.м^3/час	**408,67**	196,86	58,16	2,36	**153,65**	23,38
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-009-03	до 63 тыс.м^3/час	**682,02**	291,75	102,98	4,13	**287,29**	34,65
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-009-04	до 80 тыс.м^3/час	**774,02**	364,42	122,31	4,84	**287,29**	43,28
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-009-05	до 125 тыс.м^3/час	956,55	467,39	145,47	5,55	343,69	55,51
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-009-06	до 160 тыс.м^3/час	1220,59	597,65	167,36	6,02	455,58	70,98
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-009-07	до 200 тыс.м^3/час	**1491,02**	755,19	220,24	8,39	**515,59**	89,69
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-009-08	до 250 тыс.м^3/час	1857,54	922,41	247,75	8,86	687,38	109,55
(301-9070)	*Воздухонагреватели, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 20-06-010 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-06-010. Установка камер обслуживания							
	Измеритель: 1 камера						
	Установка камер обслуживания производительностью:						
20-06-010-01	до 10 тыс.м^3/час	90,00	54,98	11,87	0,35	23,15	6,53
(301-9152)	*Камеры обслуживания, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-010-02	до 20 тыс.м^3/час	96,81	59,45	14,21	0,47	23,15	7,06
(301-9152)	*Камеры обслуживания, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-010-03	до 31,5 тыс.м^3/час	100,99	63,32	14,52	0,47	23,15	7,52
(301-9152)	*Камеры обслуживания, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-010-04	до 40 тыс.м^3/час	115,33	76,79	15,39	0,47	23,15	9,12
(301-9152)	*Камеры обслуживания, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-010-05	до 63 тыс.м^3/час	**167,22**	110,05	22,94	0,83	**34,23**	13,07
(301-9152)	*Камеры обслуживания, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-010-06	до 80 тыс.м^3/час	236,34	149,46	26,74	0,94	60,14	17,75
(301-9152)	*Камеры обслуживания, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-010-07	до 125 тыс.м^3/час	250,87	158,46	32,27	1,06	60,14	18,82
(301-9152)	*Камеры обслуживания, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-010-08	до 160 тыс.м^3/час	293,87	197,87	35,86	1,18	60,14	23,5
(301-9152)	*Камеры обслуживания, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-010-09	до 200 тыс.м^3/час	**416,84**	282,66	55,45	2,24	**78,73**	33,57
(301-9152)	*Камеры обслуживания, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-010-10	до 250 тыс.м^3/час	**420,49**	283,67	57,67	2,24	**79,15**	33,69
(301-9152)	*Камеры обслуживания, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 20-06-011 изложить в следующей редакции:

Таблица 20-06-011. Установка камер воздушных

Измеритель: 1 камера

	Установка камер воздушных:						
20-06-011-01	ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс.м^3/час	91,14	54,81	13,18	0,35	23,15	6,51
(301-9151)	*Камеры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-011-02	ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 20 тыс.м^3/час	97,55	60,79	13,61	0,35	23,15	7,22
(301-9151)	*Камеры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-011-03	ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 31,5 тыс.м^3/час	99,22	62,14	13,93	0,35	23,15	7,38
(301-9151)	*Камеры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-011-04	ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 63 тыс.м^3/час	**164,93**	111,06	19,64	0,47	**34,23**	13,19
(301-9151)	*Камеры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-011-05	ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 160 тыс.м^3/час	**275,36**	205,95	31,11	0,83	**38,30**	24,46
(301-9151)	*Камеры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-011-06	ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 250 тыс.м^3/час	**349,60**	271,55	38,09	0,94	**39,96**	32,25
(301-9151)	*Камеры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-011-07	ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 40 тыс.м^3/час	116,10	69,63	23,32	0,94	23,15	8,27
(301-9151)	*Камеры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-011-08	ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 80 тыс.м^3/час	**205,34**	139,35	31,76	1,18	**34,23**	16,55
(301-9151)	*Камеры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-011-09	ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 160 тыс.м^3/час	**273,36**	192,82	42,24	1,42	**38,30**	22,9
(301-9151)	*Камеры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-011-10	ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 250 тыс.м^3/час	**346,87**	254,37	52,54	1,65	**39,96**	30,21
(301-9151)	*Камеры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 20-06-013 изложить в следующей редакции:

Таблица 20-06-013. Установка блоков тепломассообмена

Измеритель: 10 блоков

	Установка блоков тепломассообмена производительностью:						
20-06-013-01	до 10 тыс.м^3/час	**2404,57**	1404,20	720,77	29,64	**279,60**	166,77
(301-9621)	*Блоки тепломассообмена, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(30)*	-
20-06-013-02	до 20 тыс.м^3/час	**2729,90**	1707,07	743,23	29,64	**279,60**	202,74
(301-9621)	*Блоки тепломассообмена, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(30)*	-
20-06-013-03	до 31,5 тыс.м^3/час	**5940,65**	3918,92	1667,18	74,64	**354,55**	465,43
(301-9621)	*Блоки тепломассообмена, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(30)*	-
20-06-013-04	до 40 тыс.м^3/час	**7001,38**	4845,88	1703,95	73,34	**451,55**	575,52
(301-9621)	*Блоки тепломассообмена, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(50)*	-
20-06-013-05	до 63 тыс.м^3/час	**9975,32**	6874,17	2493,30	109,48	**607,85**	816,41
(301-9621)	*Блоки тепломассообмена, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(50)*	-
20-06-013-06	до 80 тыс.м^3/час	**11663,52**	7938,80	2956,42	128,73	**768,30**	942,85
(301-9621)	*Блоки тепломассообмена, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(90)*	-
20-06-013-07	до 125 тыс.м^3/час	**17431,29**	12940,70	3516,63	153,18	**973,96**	1536,9
(301-9621)	*Блоки тепломассообмена, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(90)*	-
20-06-013-08	до 160 тыс.м^3/час	**22683,77**	16703,60	4852,00	218,84	**1128,17**	1983,8
(301-9621)	*Блоки тепломассообмена, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(130)*	-
20-06-013-09	до 200 тыс.м^3/час	**30068,95**	22669,17	6006,74	271,63	**1393,04**	2692,3
(301-9621)	*Блоки тепломассообмена, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(130)*	-
20-06-013-10	до 250 тыс.м^3/час	**33551,06**	24780,06	7048,20	316,63	**1722,80**	2943
(301-9621)	*Блоки тепломассообмена, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(190)*	-

Таблицу 20-06-014 изложить в следующей редакции:

Таблица 20-06-014. Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена

Измеритель: 10 блоков

	Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена производительностью:						
20-06-014-01	до 20 тыс.м^3/час	446,03	217,49	80,01	0,00	148,53	25,83
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-014-02	до 31,5 тыс.м^3/час	**461,53**	231,30	81,26	0,00	**148,97**	27,47
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-014-03	до 63 тыс.м^3/час	617,20	317,52	122,92	0,00	176,76	37,71
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-014-04	до 125 тыс.м^3/час	**913,03**	491,05	179,72	0,00	**242,26**	58,32
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-014-05	до 200 тыс.м^3/час	**1183,95**	663,58	252,05	0,00	**268,32**	78,81
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
20-06-014-06	до 250 тыс.м^3/час	**1732,49**	926,96	414,45	0,00	**391,08**	110,09
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 20-06-015 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-06-015. Установка агрегатов вентиляторных							
	Измеритель: 1 агрегат						
	Установка агрегатов вентиляторных производительностью:						
20-06-015-01	до 10 тыс.м^3/час	179,52	99,10	23,62	0,83	56,80	11,77
(301-9611)	*Агрегаты вентиляторные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-015-02	до 20 тыс.м^3/час	260,60	137,67	66,13	2,72	56,80	16,35
(301-9611)	*Агрегаты вентиляторные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-015-03	до 40 тыс.м^3/час	498,28	320,30	121,18	4,72	56,80	38,04
(301-9611)	*Агрегаты вентиляторные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-015-04	до 80 тыс.м^3/час	**854,64**	445,17	250,05	10,63	**159,42**	52,87
(301-9611)	*Агрегаты вентиляторные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-015-05	до 125 тыс.м^3/час	**1206,64**	647,92	338,83	14,29	**219,89**	76,95
(301-9611)	*Агрегаты вентиляторные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-015-06	до 160 тыс.м^3/час	1789,85	1229,83	448,25	17,24	111,77	146,06
(301-9611)	*Агрегаты вентиляторные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-015-07	до 200 тыс.м^3/час	1975,91	1330,78	533,36	21,26	111,77	158,05
(301-9611)	*Агрегаты вентиляторные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-015-08	до 250 тыс.м^3/час	2414,87	1532,69	707,19	29,05	174,99	182,03
(301-9611)	*Агрегаты вентиляторные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 20-06-016 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-06-016. Установка блоков присоединительных							
	Измеритель: 1 блок						
	Установка блоков присоединительных:						
20-06-016-01	БП-1 производительностью до 10 тыс.м^3/час	121,14	65,93	11,03	0,35	44,18	7,83
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9612)	*Блоки присоединительные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-016-02	БП-1 производительностью до 20 тыс.м^3/час	131,91	72,58	15,15	0,47	44,18	8,62
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9612)	*Блоки присоединительные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-016-03	БП-1 производительностью до 31,5 тыс.м^3/час	166,53	97,25	25,10	0,94	44,18	11,55
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9612)	*Блоки присоединительные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-016-04	БП-1 производительностью до 40 тыс.м^3/час	177,56	105,59	27,79	1,06	44,18	12,54
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9612)	*Блоки присоединительные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-016-05	БП-1 производительностью до 63 тыс.м^3/час	369,96	245,02	46,37	1,18	78,57	29,1
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9612)	*Блоки присоединительные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-016-06	БП-1 производительностью до 80 тыс.м^3/час	389,73	257,90	53,26	1,54	78,57	30,63
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9612)	*Блоки присоединительные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-016-07	БП-1 производительностью до 125 тыс.м^3/час	**613,65**	430,43	85,09	2,24	**98,13**	51,12
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9612)	*Блоки присоединительные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-016-08	БП-2 производительностью до 200 тыс.м^3/час	**5004,84**	2023,75	2732,20	551,24	**248,89**	240,35
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(301-9612)	*Блоки присоединительные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-016-09	БП-2 производительностью до 250 тыс.м^3/час	**5508,14**	2227,09	2995,01	606,67	**286,04**	264,5
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9612)	*Блоки присоединительные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 20-06-017 изложить в следующей редакции:

Таблица 20-06-017. Установка блоков приемных

Измеритель: 1 блок

	Установка блоков приемных производительностью:						
20-06-017-01	до 10 тыс.м^3/час	193,73	107,36	26,26	0,94	60,11	12,75
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9613)	*Блоки приемные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-017-02	до 20 тыс.м^3/час	211,73	121,16	30,46	1,06	60,11	14,39
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9613)	*Блоки приемные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-017-03	до 31,5 тыс.м^3/час	244,58	139,52	44,95	1,65	60,11	16,57
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9613)	*Блоки приемные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-017-04	до 40 тыс.м^3/час	271,38	160,65	50,62	1,77	60,11	19,08
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9613)	*Блоки приемные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-017-05	до 63 тыс.м^3/час	423,62	274,41	76,03	2,95	73,18	32,59
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9613)	*Блоки приемные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-017-06	до 80 тыс.м^3/час	466,44	308,34	84,92	3,07	73,18	36,62
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9613)	*Блоки приемные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-017-07	до 160 тыс.м^3/час	607,97	374,44	131,06	5,20	102,47	44,47
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9613)	*Блоки приемные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-017-08	до 250 тыс.м^3/час	**747,27**	429,50	188,49	7,68	**129,28**	51,01
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9613)	*Блоки приемные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

В Части 21. ВРЕМЕННЫЕ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ таблицу 21-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 21-01-001. Сборка временных зданий деревянно-щитовых жилого назначения

Измеритель: 100 м^3 здания

	Сборка временных зданий деревянно-щитовых объемом до 1000 м^3:						
21-01-001-01	жилых домов из трехкомнатных квартир	**3060,97**	1272,56	**781,89**	52,84	**1006,52**	173,61
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-0001)	*Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м^3 и более, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9101)	*Песок строительный, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
21-01-001-02	жилых домов из двухкомнатных квартир	**3878,98**	1662,59	**1002,37**	67,04	**1214,02**	226,82
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-0001)	*Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м^3 и более, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9101)	*Песок строительный, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
21-01-001-03	жилых домов из однокомнатных квартир	**5679,43**	1946,19	**1452,89**	105,36	**2280,35**	265,51
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-0001)	*Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м^3 и более, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9101)	*Песок строительный, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
21-01-001-04	общежитий	**6286,66**	2206,26	**1672,28**	119,45	**2408,12**	300,99
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-0001)	*Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м^3 и более, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9101)	*Песок строительный, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 21-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 21-01-002. Сборка временных зданий деревянно-щитовых общественного назначения

Измеритель: 100 м^3 здания

	Сборка временных зданий деревянно-щитовых:						
21-01-002-01	детских садов и яслей объемом до 700 м^3	**4579,15**	1692,50	**1194,18**	84,10	**1692,47**	230,9
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-0001)	*Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м^3 и более, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9101)	*Песок строительный, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
21-01-002-02	магазинов объемом до 700 м^3	**6417,83**	2031,00	**977,62**	61,94	**3409,21**	277,08
(101-1741)	*Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9101)	*Песок строительный, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
21-01-002-03	школ объемом до 1000 м^3	**5621,84**	2015,68	**1448,35**	102,48	**2157,81**	274,99
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-0001)	*Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м^3 и более, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9101)	*Песок строительный, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
21-01-002-04	клубов объемом до 2000 м^3	**3665,17**	1258,12	**529,51**	32,81	**1877,54**	171,64
(101-1741)	*Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9101)	*Песок строительный, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 21-01-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 21-01-003. Сборка временных зданий деревянно-щитовых санитарно-бытового назначения

Измеритель: 100 м^3 здания

	Сборка временных зданий деревянно-щитовых:						
21-01-003-01	бытовых помещений объемом до 1000 м^3	**7382,63**	2215,20	**1199,81**	85,01	**3967,62**	302,21
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9101)	*Песок строительный, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
21-01-003-02	столовых объемом до 2000 м^3	**8397,39**	2541,31	**1260,10**	82,89	**4595,98**	346,7
(101-1741)	*Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9101)	*Песок строительный, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 21-01-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 21-01-004. Сборка временных зданий деревянно-щитовых административного назначения

Измеритель: 100 м^3 здания

	Сборка временных зданий контор деревянно-щитовых:						
21-01-004-01	со здравпунктом на 20 мест объемом до 1000 м^3	**6109,48**	2141,24	**1539,52**	107,66	**2428,72**	292,12
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-0001)	*Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м^3 и более, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9101)	*Песок строительный, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
21-01-004-02	со здравпунктом или буфетом на 30 мест объемом до 1300 м^3	**5888,75**	1805,60	**843,28**	55,07	**3239,87**	246,33
(101-1741)	*Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9101)	*Песок строительный, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 21-01-005 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 21-01-005. Сборка временных зданий деревянно-щитовых производственного и складского назначения						
	Измеритель: 100 м^3 здания						
	Сборка временных зданий деревянно-щитовых:						
21-01-005-01	складов отапливаемых и неотапливаемых объемом до 1000 м^3	**12544,07**	3368,21	**1867,11**	115,11	**7308,75**	459,51
(101-0073)	*Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9101)	*Песок строительный, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
21-01-005-02	мастерских объемом до 1500 м^3	**12670,50**	3337,28	**1796,43**	111,30	**7536,79**	455,29
(101-0073)	*Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9874)	*Плитки бетонные, цементные или мозаичные, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9101)	*Песок строительный, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 21-01-011 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 21-01-011. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями жилого назначения						
	Измеритель: 100 м^3 здания						
	Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями объемом до 1000 м^3:						
21-01-011-01	жилых домов из трехкомнатных квартир	**5399,24**	1355,20	**1946,57**	150,51	**2097,47**	170,68
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-0001)	*Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м^3 и более, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9101)	*Песок строительный, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
21-01-011-02	жилых домов из двухкомнатных квартир	**6803,24**	1608,25	**2277,34**	184,28	**2917,65**	202,55
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-0001)	*Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м^3 и более, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9101)	*Песок строительный, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
21-01-011-03	жилых домов из однокомнатных квартир	**7791,03**	1588,15	**2406,56**	209,12	**3796,32**	202,57
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-0001)	*Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9101)	*Песок строительный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
21-01-011-04	общежитий	**9026,41**	1748,32	**2629,33**	231,33	**4648,76**	223
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-0001)	*Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9101)	*Песок строительный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 21-01-012 изложить в следующей редакции:

Таблица 21-01-012. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями общественного назначения

Измеритель: 100 $м^3$ здания

Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями:

21-01-012-01	детских садов и яслей объемом до 700 $м^3$	**6893,26**	1535,99	**2311,59**	192,06	**3045,68**	193,45
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-0001)	*Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9101)	*Песок строительный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
21-01-012-02	магазинов объемом до 700 $м^3$	**8252,61**	1701,86	**1864,94**	161,96	**4685,81**	214,34
(101-1741)	*Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9101)	*Песок строительный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
21-01-012-03	школ объемом до 1000 $м^3$	**7948,25**	1652,71	**2558,30**	225,46	**3737,24**	208,15
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-0001)	*Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9101)	*Песок строительный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
21-01-012-04	клубов объемом до 2000 м^3	**6185,20**	1300,46	**1699,52**	135,25	**3185,22**	161,95
(101-1741)	*Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9101)	*Песок строительный, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 21-01-013 изложить в следующей редакции:

Таблица 21-01-013. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями санитарно-бытового назначения

Измеритель: 100 м^3 здания

	Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями:						
21-01-013-01	бытовых помещений объемом до 1000 м^3	**9367,68**	1778,97	**2295,22**	202,92	**5293,49**	226,91
(408-9101)	*Песок строительный, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
21-01-013-02	столовых объемом до 2000 м^3	**10644,03**	2085,99	**2422,01**	216,59	**6136,03**	266,07
(101-1741)	*Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-0001)	*Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м^3 и более, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9101)	*Песок строительный, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 21-01-014 изложить в следующей редакции:

Таблица 21-01-014. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями административного назначения

Измеритель: 100 м^3 здания

	Сборка временных зданий контор со стальным каркасом и многослойными панелями:						
21-01-014-01	со здравпунктом на 20 мест объемом до 1000 м^3	**8321,71**	1712,82	**2544,03**	224,56	**4064,86**	215,72
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-0001)	*Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м^3 и более, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9101)	*Песок строительный, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
21-01-014-02	со здравпунктом или буфетом на 30 мест объемом до 1300 м^3	**7601,92**	1547,85	**1684,59**	144,10	**4369,48**	197,43
(101-1741)	*Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9101)	*Песок строительный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 21-01-015 изложить в следующей редакции:

Таблица 21-01-015. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями производственного и складского назначения

Измеритель: 100 $м^3$ здания

	Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями:						
21-01-015-01	складов отапливаемых и неотапливаемых объемом до 1000 $м^3$	**15595,52**	2672,60	**3531,75**	315,62	**9391,17**	336,6
(408-9101)	*Песок строительный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
21-01-015-02	мастерских объемом до 1500 $м^3$	**12786,04**	2295,40	**3065,93**	285,70	**7424,71**	292,78
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9101)	*Песок строительный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 21-01-021 изложить в следующей редакции:

Таблица 21-01-021. Сборка временных жилых зданий контейнерного типа

Измеритель: 100 $м^3$ здания

21-01-021-01	Сборка временных жилых зданий контейнерного типа	**4182,38**	421,41	**439,30**	37,14	**3321,67**	52,48
(401-0003)	*Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(402-0002)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 50, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-0001)	*Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(404-0005)	*Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 21-01-022 изложить в следующей редакции:

Таблица 21-01-022. Сборка временных зданий культурно-бытового назначения контейнерного типа

Измеритель: 100 $м^3$ здания

21-01-022-01	Сборка временных зданий культурно-бытового назначения контейнерного типа	**4261,33**	461,32	**448,24**	37,26	**3351,77**	57,45
(401-0003)	*Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(402-0002)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 50, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-0001)	*Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м^3 и более, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(404-0005)	*Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 21-02-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 21-02-001. Устройство системы отопления во временных зданиях жилого и общественного назначения

Измеритель: 100 м^3 здания

	Устройство системы централизованного отопления во временных жилых домах:						
21-02-001-01	из трехкомнатных квартир	**604,38**	237,19	46,68	0,47	**320,51**	28,82
21-02-001-02	из двухкомнатных квартир	**665,96**	240,65	47,89	0,47	**377,42**	29,24
21-02-001-03	из однокомнатных квартир	**1306,22**	352,52	80,59	0,83	**873,11**	43,36
	Устройство системы централизованного отопления во временных зданиях:						
21-02-001-04	общежитий	**772,85**	289,54	74,83	0,94	**408,48**	34,8
21-02-001-05	детских садов или яслей	**788,57**	294,39	74,21	0,71	**419,97**	36,21
(104-9094)	*Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,0267)*	-
21-02-001-06	магазинов	**326,16**	174,55	35,97	0,35	**115,64**	20,98
(104-9094)	*Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,0208)*	-
21-02-001-07	школ	**742,17**	309,45	83,35	0,94	**349,37**	37,6
(104-9094)	*Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,0389)*	-
21-02-001-08	клубов	**435,91**	185,28	29,33	0,24	**221,30**	22,79
(104-9094)	*Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,0094)*	-
	Устройство системы автономного отопления во временных жилых домах:						
21-02-001-09	из трехкомнатных квартир	**526,41**	343,77	85,64	2,24	**97,00**	39,65
21-02-001-10	из двухкомнатных квартир	**428,47**	273,79	69,35	1,65	**85,33**	32,06
21-02-001-11	из однокомнатных квартир	**601,13**	382,35	100,61	2,48	**118,17**	44,1
	Устройство системы автономного отопления во временных зданиях:						
21-02-001-12	общежитий	**536,75**	328,42	96,24	2,13	**112,09**	37,88
21-02-001-13	детских садов или яслей	**353,62**	196,45	60,90	0,83	**96,27**	23,87
21-02-001-14	магазинов	**328,06**	192,58	52,79	1,30	**82,69**	22,55
21-02-001-15	школ	**454,66**	262,20	82,45	1,42	**110,01**	31,14
21-02-001-16	клубов	**192,94**	107,98	20,22	0,35	**64,74**	13,12

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 21-02-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 21-02-002. Устройство системы отопления во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного, производственного и складского назначения						
	Измеритель: 100 м^3 здания						
	Устройство централизованной системы отопления во временных зданиях:						
21-02-002-01	бытовых помещений	**508,74**	281,14	56,09	0,59	**171,51**	34,16
(104-9094)	*Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,0417)*	-
21-02-002-02	столовых	**530,64**	273,24	60,88	0,71	**196,52**	33,2
(104-9094)	*Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,0346)*	-
21-02-002-03	контор на 20 мест со здравпунктом	**564,32**	273,73	65,55	0,83	**225,04**	33,26
(104-9094)	*Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,0352)*	-
21-02-002-04	контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом	**443,07**	234,14	50,72	0,59	**158,21**	28,45
(104-9094)	*Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,0279)*	-
21-02-002-05	складов отапливаемых	**838,33**	438,58	101,73	1,30	**298,02**	53,29
(104-9094)	*Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,0236)*	-
21-02-002-06	мастерских	**857,00**	442,44	102,63	1,30	**311,93**	53,76
(104-9094)	*Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,0491)*	-
	Устройство автономной системы отопления во временных зданиях:						
21-02-002-07	бытовых помещений	**517,17**	333,68	81,66	1,77	**101,83**	39,63
21-02-002-08	столовых	**512,27**	288,89	75,72	1,54	**147,66**	34,31
21-02-002-09	контор на 20 мест со здравпунктом	**584,40**	331,78	91,14	2,01	**161,48**	38,85
21-02-002-10	контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом	**481,01**	287,79	68,79	1,77	**124,43**	34,59
21-02-002-11	складов отапливаемых	**800,49**	451,61	116,59	2,13	**232,29**	54,28
21-02-002-12	мастерских	**800,49**	451,61	116,59	2,13	**232,29**	54,28
	Таблицу 21-02-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 21-02-003. Устройство системы вентиляции во временных зданиях жилого и общественного назначения						
	Измеритель: 100 м^3 здания						
	Устройство системы вентиляции во временных жилых домах:						
21-02-003-01	из трехкомнатных квартир	82,09	49,83	2,66	0,12	29,60	6,6
21-02-003-02	из двухкомнатных квартир	133,67	98,70	4,04	0,12	30,93	13,23

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
21-02-003-03	из однокомнатных квартир	109,10	76,26	5,80	0,12	27,04	10,1
	Устройство системы вентиляции во временных зданиях:						
21-02-003-04	общежитий	**82,46**	58,59	4,50	0,12	**19,37**	7,76
21-02-003-05	детских садов или яслей	35,48	26,65	1,72	0,00	7,11	3,53
21-02-003-06	магазинов	43,29	30,73	2,56	0,12	10,00	4,07
21-02-003-07	школ	63,43	43,56	4,11	0,12	15,76	5,77
21-02-003-08	клубов	99,29	44,07	33,69	2,83	21,53	5,55

Таблицу 21-02-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 21-02-004. Устройство системы вентиляции во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного, производственного и складского назначения

Измеритель: 100 м^3 здания

	Устройство системы вентиляции во временных зданиях:						
21-02-004-01	бытовых помещений	**150,47**	95,71	13,76	0,47	**41,00**	12,35
21-02-004-02	столовых	**703,92**	419,55	126,34	4,25	**158,03**	52,84
21-02-004-03	контор на 20 мест со здравпунктом	80,28	57,00	4,54	0,12	18,74	7,55
21-02-004-04	контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом	48,35	32,01	2,75	0,12	13,59	4,24
21-02-004-05	складов отапливаемых	119,79	92,06	8,20	0,24	19,53	12,34
21-02-004-06	мастерских	141,97	80,78	15,72	0,83	45,47	10,56

Таблицу 21-02-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 21-02-005. Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях жилого и общественного назначения

Измеритель: 100 м^3 здания

	Устройство системы холодного водоснабжения во временных жилых домах:						
21-02-005-01	из трехкомнатных квартир	**117,43**	79,96	22,32	0,24	**15,15**	9,61
21-02-005-02	из двухкомнатных квартир	69,91	48,89	15,04	0,12	5,98	5,94
21-02-005-03	из однокомнатных квартир	**123,20**	89,80	19,95	0,24	**13,45**	11,31
	Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях:						
21-02-005-04	общежитий	94,44	75,50	13,29	0,12	5,65	10
21-02-005-05	детских садов или яслей	74,11	53,08	15,35	0,12	5,68	6,45
21-02-005-06	магазинов	84,15	65,18	13,29	0,12	5,68	8,41
21-02-005-07	школ	**64,95**	46,73	12,68	0,12	**5,54**	5,96
21-02-005-08	клубов	39,81	27,07	9,51	0,00	3,23	3,33

Таблицу 21-02-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 21-02-006. Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного и производственного назначения

Измеритель: 100 м^3 здания

	Устройство систем холодного водоснабжения во временных зданиях:						
21-02-006-01	бытовых помещений	98,48	78,37	14,42	0,12	5,69	10,38
21-02-006-02	столовых	104,47	78,32	16,79	0,12	9,36	9,99
21-02-006-03	контор на 20 мест со здравпунктом	94,77	75,80	13,29	0,12	5,68	10,04
21-02-006-04	контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом	**82,30**	61,11	15,04	0,12	**6,15**	7,61
21-02-006-05	мастерских	192,81	169,18	14,35	0,24	9,28	23,08

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 21-02-009 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 21-02-009. Устройство системы канализации во временных зданиях жилого и общественного назначения						
	Измеритель: 100 м^3 здания						
	Устройство системы канализации во временных жилых домах:						
21-02-009-01	из трехкомнатных квартир	147,63	103,50	8,88	0,12	35,25	12,44
21-02-009-02	из двухкомнатных квартир	176,85	111,32	13,52	0,24	52,01	13,38
21-02-009-03	из однокомнатных квартир	**237,55**	155,85	12,19	0,12	**69,51**	19,17
	Устройство системы канализации во временных зданиях:						
21-02-009-04	общежитий	**211,37**	142,76	11,33	0,12	**57,28**	17,98
21-02-009-05	детских садов или яслей	137,27	83,04	6,79	0,00	47,44	10,09
21-02-009-06	магазинов	**117,58**	81,54	4,29	0,00	**31,75**	10,4
21-02-009-07	школ	154,13	93,74	7,65	0,00	52,74	11,53
21-02-009-08	клубов	43,76	28,91	2,54	0,00	12,31	3,6
	Таблицу 21-02-010 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 21-02-010. Устройство системы канализации во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного и производственного назначения						
	Измеритель: 100 м^3 здания						
	Устройство системы канализации во временных зданиях:						
21-02-010-01	бытовых помещений	**226,89**	153,40	13,26	0,24	**60,23**	19,32
21-02-010-02	столовых	239,91	158,37	13,81	0,12	67,73	19,48
21-02-010-03	контор на 20 мест со здравпунктом	154,90	108,50	6,02	0,00	40,38	14
21-02-010-04	контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом	**157,36**	96,91	7,68	0,00	**52,77**	11,92
21-02-010-05	мастерских	**264,12**	232,62	5,58	0,12	**25,92**	30,81
	Таблицу 21-02-016 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 21-02-016. Устройство внутреннего электроснабжения временных жилых и общественных зданий						
	Измеритель: 100 м^3 здания						
	Устройство внутреннего электроснабжения временных жилых домов:						
21-02-016-01	из трехкомнатных квартир	**1002,46**	130,46	21,40	0,59	**850,60**	15,68
21-02-016-02	из двухкомнатных квартир	**1336,82**	171,72	26,70	0,71	**1138,40**	20,64
21-02-016-03	из однокомнатных квартир	**1565,78**	209,16	31,80	0,83	**1324,82**	25,14
	Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий:						
21-02-016-04	общежитий	**1428,80**	192,44	30,54	0,83	**1205,82**	23,13
21-02-016-05	детских садов или яслей	**1101,44**	138,61	21,65	0,59	**941,18**	16,66
21-02-016-06	магазинов	**1298,51**	185,49	26,38	0,71	**1086,64**	22,03
21-02-016-07	школ	**1130,71**	146,76	22,55	0,59	**961,40**	17,64
21-02-016-08	клубов	596,23	83,20	12,66	0,35	500,37	10

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 21-02-017 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 21-02-017. Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий бытового и административного назначения						
	Измеритель: 100 м^3 здания						
	Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий:						
21-02-017-01	бытовых помещений	**1210,25**	167,56	25,78	0,71	**1016,91**	20,14
(501-0679)	*Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм^2, (1000 м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
21-02-017-02	столовых	**1272,74**	170,81	26,18	0,71	**1075,75**	20,53
(501-0679)	*Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм^2, (1000 м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
21-02-017-03	контор на 20 мест со здравпунктом	**1759,52**	233,29	34,79	0,94	**1491,44**	28,04
(501-0679)	*Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм^2, (1000 м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
21-02-017-04	контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом	**1331,49**	173,31	27,36	0,71	**1130,82**	20,83
(501-0679)	*Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм^2, (1000 м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 21-02-018 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 21-02-018. Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий производственного и складского назначения						
	Измеритель: 100 м^3 здания						
	Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий:						
21-02-018-01	складов отапливаемых и неотапливаемых	825,12	150,89	20,32	0,59	653,91	17,92
21-02-018-02	мастерских	**2060,80**	334,44	46,77	1,30	**1679,59**	39,72
	Таблицу 21-03-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 21-03-001. Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах в две нити						
	Измеритель: 1 звено (12,5 м)						
	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа:						
21-03-001-01	Р43 шириной колеи до 4500 мм на песчаном балласте	**5845,27**	121,06	**822,21**	107,09	**4902,00**	16,36
21-03-001-02	Р43 шириной колеи до 4500 мм на щебеночном балласте	**9714,68**	140,30	**902,08**	117,67	**8672,30**	18,96
21-03-001-03	Р43 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте	**6090,21**	121,06	**860,31**	114,26	**5108,84**	16,36
21-03-001-04	Р43 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте	**9848,13**	140,30	**940,28**	124,88	**8767,55**	18,96
21-03-001-05	Р43 шириной колеи до 7500 мм на песчаном балласте	**6529,96**	121,14	**711,65**	86,60	**5697,17**	16,37

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
21-03-001-06	Р43 шириной колеи до 7500 мм на щебеночном балласте	**10503,75**	140,38	**644,00**	79,37	**9719,37**	18,97
21-03-001-07	Р50 шириной колеи до 4500 мм на песчаном балласте	**5852,74**	121,06	**794,98**	103,60	**4936,70**	16,36
21-03-001-08	Р50 шириной колеи до 4500 мм на щебеночном балласте	**9461,85**	140,30	**871,86**	113,78	**8449,69**	18,96
21-03-001-09	Р50 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте	**6786,00**	121,06	**958,59**	126,76	**5706,35**	16,36
21-03-001-10	Р50 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте	**11432,38**	140,30	**1047,31**	138,69	**10244,77**	18,96
21-03-001-11	Р50 шириной колеи до 7500 мм на песчаном балласте	**6455,70**	121,06	**669,78**	81,43	**5664,86**	16,36
21-03-001-12	Р50 шириной колеи до 7500 мм на щебеночном балласте	**10212,43**	140,30	**748,56**	91,95	**9323,57**	18,96
21-03-001-13	Р65 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте	**6544,71**	121,06	**886,34**	117,63	**5537,31**	16,36
21-03-001-14	Р65 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте	**10545,68**	140,30	**969,43**	128,65	**9435,95**	18,96

Таблицу 21-03-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 21-03-002. Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах в две нити

Измеритель: 1 звено (12,5 м)

	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа:						
21-03-002-01	Р43 шириной колеи до 4500 мм на песчаном балласте	**8580,46**	305,62	**1283,24**	116,75	**6991,60**	40,48
21-03-002-02	Р43 шириной колеи до 4500 мм на щебеночном балласте	**12436,53**	343,37	**1331,47**	121,77	**10761,69**	45,48
21-03-002-03	Р43 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте	**8833,24**	305,93	**1328,88**	125,10	**7198,43**	40,52
21-03-002-04	Р43 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте	**12588,17**	343,68	**1387,35**	131,34	**10857,14**	45,52
21-03-002-05	Р43 шириной колеи до 7500 мм на песчаном балласте	**9265,32**	306,30	**1172,26**	96,36	**7786,76**	40,57
21-03-002-06	Р43 шириной колеи до 7500 мм на щебеночном балласте	**13371,90**	344,05	**1220,60**	101,56	**11807,25**	45,57
21-03-002-07	Р50 шириной колеи до 4500 мм на песчаном балласте	**8612,00**	308,95	**1257,21**	113,40	**7045,84**	40,92
21-03-002-08	Р50 шириной колеи до 4500 мм на щебеночном балласте	**12223,69**	345,94	**1318,92**	120,21	**10558,83**	45,82
21-03-002-09	Р50 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте	**9543,18**	309,25	**1418,44**	136,32	**7815,49**	40,96
21-03-002-10	Р50 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте	**14169,81**	347,68	**1468,22**	141,71	**12353,91**	46,05
21-03-002-11	Р50 шириной колеи до 7500 мм на песчаном балласте	**9215,11**	309,70	**1131,41**	91,22	**7774,00**	41,02
21-03-002-12	Р50 шириной колеи до 7500 мм на щебеночном балласте	**12959,92**	347,45	**1179,76**	96,36	**11432,71**	46,02
21-03-002-13	Р65 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте	**9589,17**	336,43	**1347,89**	127,45	**7904,85**	44,56
21-03-002-14	Р65 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте	**13573,97**	374,18	**1396,31**	132,56	**11803,48**	49,56

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 21-03-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 21-03-004. Устройство и разборка кабельных лотков на подкрановых путях для башенных кранов						
	Измеритель: 1 звено (12,5 м)						
	Устройство и разборка кабельных лотков на подкрановых путях для башенных кранов:						
21-03-004-01	с изготовлением лотков в построечных условиях	**425,11**	85,16	24,18	0,24	**315,77**	11,91
21-03-004-02 *(203-0571)*	из готовых элементов *Лотки каналов для прокладки кабелей (инвентарные), ($м^2$)*	44,92 -	40,22 -	4,70 -	0,24 -	0,00 *(П)*	6,03 -
	Таблицу 21-03-007 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 21-03-007. Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов						
	Измеритель: 1 заземление						
	Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах:						
21-03-007-01	1 группы при количестве очагов заземления один	**1492,71**	369,34	**218,60**	9,53	**904,77**	48,28
21-03-007-02	1 группы при количестве очагов заземления два	**2058,65**	483,79	**308,28**	14,23	**1266,58**	63,24
21-03-007-03	1 группы при количестве очагов заземления три	**2625,17**	598,00	**398,03**	18,93	**1629,14**	78,17
21-03-007-04	1 группы при количестве очагов заземления четыре	**3189,48**	712,52	**486,00**	23,53	**1990,96**	93,14
21-03-007-05	2 группы при количестве очагов заземления один	**1544,30**	394,20	**245,33**	11,77	**904,77**	51,53
21-03-007-06	2 группы при количестве очагов заземления два	**2144,48**	518,90	**359,00**	18,29	**1266,58**	67,83
21-03-007-07	2 группы при количестве очагов заземления три	**2744,57**	643,37	**472,06**	24,83	**1629,14**	84,1
21-03-007-08	2 группы при количестве очагов заземления четыре	**3343,64**	767,98	**584,70**	31,36	**1990,96**	100,39
21-03-007-09	3 группы при количестве очагов заземления один	**1614,51**	460,30	**249,44**	12,38	**904,77**	60,17
21-03-007-10	3 группы при количестве очагов заземления два	**2243,90**	612,15	**365,17**	19,21	**1266,58**	80,02
21-03-007-11	3 группы при количестве очагов заземления три	**2873,05**	763,62	**480,29**	26,03	**1629,14**	99,82
21-03-007-12	3 группы при количестве очагов заземления четыре	**3501,35**	915,40	**594,99**	32,88	**1990,96**	119,66
21-03-007-13	На каждое звено рельсового пути длиной 12,5 м добавлять или уменьшать к расценкам 21-03-007	4,77	1,74	1,62	0,00	1,41	0,23
	В Части 22. ВОДОПРОВОД - НАРУЖНЫЕ СЕТИ таблицу 22-01-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 22-01-001. Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт						
	Измеритель: 1 км трубопровода						
	Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром:						
22-01-001-01	100 мм	**26298,61**	2911,04	531,00	21,67	**22856,57**	362,52
22-01-001-02	150 мм	**40705,23**	3375,49	561,12	23,21	**36768,62**	420,36

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-001-03	200 мм	**64680,59**	3212,16	3021,94	200,32	**58446,49**	400,02
22-01-001-04	250 мм	**84359,35**	3867,25	3632,79	247,74	**76859,31**	481,6
22-01-001-05	300 мм	**109867,15**	4262,97	3914,99	268,81	**101689,19**	530,88
22-01-001-06	350 мм	**133489,31**	5360,19	8827,83	618,96	**119301,29**	667,52
22-01-001-07	400 мм	**187727,09**	5378,17	9864,14	699,39	**172484,78**	669,76
22-01-001-08	500 мм	**272985,20**	6862,12	13506,60	1007,70	**252616,48**	854,56

Таблицу 22-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-01-002. Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами

Измеритель: 1 км трубопровода

	Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами диаметром:						
22-01-002-01	100 мм	**35683,70**	2911,04	536,53	21,90	**32236,13**	362,52
22-01-002-02	150 мм	**54124,52**	3375,49	587,37	24,52	**50161,66**	420,36
22-01-002-03	200 мм	**77701,25**	3183,73	3034,93	200,92	**71482,59**	396,48
22-01-002-04	250 мм	**105199,77**	3867,25	3697,72	251,14	**97634,80**	481,6
22-01-002-05	300 мм	**136982,62**	4262,97	3997,61	272,85	**128722,04**	530,88
22-01-002-06	350 мм	**171797,41**	5360,19	8957,42	625,69	**157479,80**	667,52
22-01-002-07	400 мм	**231168,67**	5378,17	10007,82	706,30	**215782,68**	669,76
22-01-002-08	500 мм	**318468,53**	6862,12	13633,43	1013,52	**297972,98**	854,56

Таблицу 22-01-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-01-006. Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом

Измеритель: 1 км трубопровода

	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром:						
22-01-006-01	65 мм	**96069,11**	2930,95	252,29	9,44	**92885,87**	365
22-01-006-02	80 мм	**114747,05**	2930,95	253,12	9,44	**111562,98**	365
22-01-006-03	100 мм	**140752,80**	2979,13	729,42	42,33	**137044,25**	371
22-01-006-04	125 мм	**177885,31**	3645,62	731,08	42,33	**173508,61**	454
22-01-006-05	150 мм	**211820,45**	3645,62	733,57	42,33	**207441,26**	454
22-01-006-06	200 мм	**303835,18**	4095,30	3626,55	256,36	**296113,33**	510
22-01-006-07	250 мм	**436673,15**	4504,83	12888,27	980,77	**419280,05**	561
22-01-006-08	300 мм	**524991,79**	5131,17	23320,19	1786,69	**496540,43**	639
22-01-006-09	350 мм	**641620,36**	5733,42	26464,24	2030,63	**609422,70**	714
22-01-006-10	400 мм	**785821,26**	6440,06	31164,40	2394,88	**748216,80**	802
22-01-006-11	500 мм	**983282,60**	8752,70	38670,60	3110,38	**935859,30**	1090
22-01-006-12	600 мм	**1185673,81**	10439,00	50718,02	4094,65	**1124516,79**	1300
22-01-006-13	700 мм	**1356334,30**	12446,50	57453,97	4616,00	**1286433,83**	1550
22-01-006-14	800 мм	**1584568,26**	14132,80	68510,42	4806,15	**1501925,04**	1760
22-01-006-15	900 мм	**1779987,93**	17023,60	71112,33	4967,29	**1691852,00**	2120
22-01-006-16	1000 мм	**1982500,33**	18629,60	76612,07	5327,40	**1887258,66**	2320

Таблицу 22-01-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-01-007. Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами

Измеритель: 1 км трубопровода

	Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:						
22-01-007-01	65 мм	**96267,57**	2494,27	252,29	9,44	**93521,01**	314,14
22-01-007-02	80 мм	**115026,87**	2494,27	253,12	9,44	**112279,48**	314,14
22-01-007-03	100 мм	**141092,96**	2494,27	729,42	42,33	**137869,27**	314,14
22-01-007-04	150 мм	**212807,07**	2996,71	735,23	42,33	**209075,13**	377,42

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-007-05	200 мм	**304500,13**	3192,52	3626,55	256,36	**297681,06**	402,08
22-01-007-06	250 мм	**437829,28**	3832,80	12887,44	980,77	**421109,04**	482,72
22-01-007-07	300 мм	**518707,01**	4366,36	15088,33	1136,77	**499252,32**	549,92

Таблицу 22-01-011 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-01-011. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием

Измеритель: 1 км трубопровода

	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром:						
22-01-011-01	50 мм	**41502,26**	2881,08	2352,56	233,62	**36268,62**	318
22-01-011-02	75 мм	**58616,37**	3125,70	2744,71	285,22	**52745,96**	345
22-01-011-03	100 мм	**76371,64**	3198,18	4602,51	467,48	**68570,95**	353
22-01-011-04	125 мм	**103752,91**	3859,56	5056,35	526,79	**94837,00**	426
22-01-011-05	150 мм	**127244,05**	4240,08	8681,50	835,58	**114322,47**	468
22-01-011-06	200 мм	**220757,15**	4430,34	14874,95	1404,19	**201451,86**	489
22-01-011-07	250 мм	**271221,97**	4638,72	15759,68	1516,34	**250823,57**	512
22-01-011-08	300 мм	**383561,59**	5381,64	19758,36	1902,60	**358421,59**	594
22-01-011-09	350 мм	**445443,56**	6459,78	23375,04	2229,89	**415608,74**	713
22-01-011-10	400 мм	**581527,10**	6749,70	26687,71	2565,37	**548089,69**	745
22-01-011-11	500 мм	**822263,08**	8815,38	34054,13	3285,94	**779393,57**	973
22-01-011-12	600 мм	**968297,48**	10419,00	43970,32	4246,92	**913908,16**	1150
22-01-011-13	700 мм	**1352884,61**	11959,20	51635,86	4975,24	**1289289,55**	1320
22-01-011-14	800 мм	**1546452,90**	12865,20	60492,27	5669,86	**1473095,43**	1420
22-01-011-15	900 мм	**1771143,98**	15492,60	102722,94	9346,34	**1652928,44**	1710
22-01-011-16	1000 мм	**2315267,55**	16942,20	105046,53	9617,36	**2193278,82**	1870
22-01-011-17	1100 мм	**2664418,63**	21200,40	233998,11	12545,08	**2409220,12**	2340
22-01-011-18	1200 мм	**2903649,77**	21562,80	238704,37	13035,93	**2643382,60**	2380
22-01-011-19	1300 мм	**3182674,37**	25639,80	294720,66	15075,12	**2862313,91**	2830
22-01-011-20	1400 мм	**3959238,34**	26002,20	297249,63	15351,00	**3635986,51**	2870
22-01-011-21	1500 мм	**4659252,71**	28720,20	343079,44	17367,90	**4287453,07**	3170
22-01-011-22	1600 мм	**4527466,20**	29082,60	344997,72	17639,39	**4153385,88**	3210

Таблицу 22-01-012 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-01-012. Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием

Измеритель: 1 км трубопровода

	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром:						
22-01-012-01	50 мм	**46968,22**	3723,66	6985,70	658,44	**36258,86**	411
22-01-012-02	75 мм	**64095,15**	3968,28	7404,82	712,45	**52722,05**	438
22-01-012-03	100 мм	**80647,00**	4040,76	8073,59	794,44	**68532,65**	446
22-01-012-04	125 мм	**108706,64**	4792,74	9164,74	910,31	**94749,16**	529
22-01-012-05	150 мм	**131115,30**	5155,14	11725,53	1138,08	**114234,63**	569
22-01-012-06	200 мм	**227489,68**	5345,40	20845,65	1980,95	**201298,63**	590
22-01-012-07	250 мм	**277568,50**	5662,50	21580,26	2087,79	**250325,74**	625
22-01-012-08	300 мм	**389777,74**	6405,42	25578,42	2474,50	**357793,90**	707
22-01-012-09	350 мм	**452634,74**	7664,76	30115,80	2894,66	**414854,18**	846
22-01-012-10	400 мм	**588573,07**	7963,74	33427,95	3231,46	**547181,38**	879
22-01-012-11	500 мм	**830583,63**	10147,20	42136,66	4090,66	**778299,77**	1120
22-01-012-12	600 мм	**975111,00**	11687,40	51226,59	5049,74	**912197,01**	1290
22-01-012-13	700 мм	**1359936,60**	13408,80	59117,05	5819,66	**1287410,75**	1480
22-01-012-14	800 мм	**1552927,52**	14314,80	67971,93	6513,50	**1470640,79**	1580
22-01-012-15	900 мм	**1779486,13**	17214,00	112447,37	10424,93	**1649824,76**	1900
22-01-012-16	1000 мм	**2322882,57**	18663,60	114770,95	10702,34	**2189448,02**	2060
22-01-012-17	1100 мм	**2673179,40**	23193,60	245443,16	13817,72	**2404542,64**	2560
22-01-012-18	1200 мм	**2911563,86**	23556,00	250149,42	14300,50	**2637858,44**	2600
22-01-012-19	1300 мм	**3192540,87**	27814,20	308932,44	16669,16	**2855794,23**	3070
22-01-012-20	1400 мм	**3967808,55**	28176,60	311160,64	16931,73	**3628471,31**	3110
22-01-012-21	1500 мм	**4669217,02**	30894,60	359533,79	19233,24	**4278788,63**	3410
22-01-012-22	1600 мм	**4535980,51**	31257,00	361151,31	19490,11	**4143572,20**	3450

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 22-01-017 изложить в следующей редакции:							
Таблица 22-01-017. Укладка железобетонных напорных труб							
	Измеритель: 1 км трубопровода						
	Укладка железобетонных напорных труб диаметром:						
22-01-017-01	500 мм	**527189,00**	8176,83	14610,55	1144,18	**504401,62**	1005,76
22-01-017-02	600 мм	**592717,27**	9651,94	19298,25	1534,43	**563767,08**	1187,2
22-01-017-03	700 мм	**796645,09**	13294,18	26599,14	2131,17	**756751,77**	1635,2
22-01-017-04	800 мм	**919936,59**	13476,29	31315,82	2202,99	**875144,48**	1657,6
22-01-017-05	900 мм	**1076282,38**	17573,81	33527,42	2350,48	**1025181,15**	2161,6
22-01-017-06	1000 мм	**1345753,94**	17755,92	37449,17	2633,52	**1290548,85**	2184
22-01-017-07	1200 мм	**2039598,82**	22581,89	196445,17	3952,51	**1820571,76**	2777,6
22-01-017-08	1400 мм	**2771045,10**	28045,25	255566,59	4877,24	**2487433,26**	3449,6
22-01-017-09	1600 мм	**3473677,73**	31869,60	301016,11	5751,69	**3140792,02**	3920
Таблицу 22-01-021 изложить в следующей редакции:							
Таблица 22-01-021. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб							
	Измеритель: 1 км трубопровода						
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром:						
22-01-021-01	50 мм	**20480,04**	1631,53	2255,24	250,06	**16593,27**	200,68
22-01-021-02	65 мм	**28771,29**	1688,11	2528,49	282,24	**24554,69**	207,64
22-01-021-03	100 мм	**65576,79**	1829,58	3251,27	355,18	**60495,94**	225,04
22-01-021-04	125 мм	**83817,39**	2225,67	3741,38	412,43	**77850,34**	273,76
22-01-021-05	150 мм	**133475,67**	2300,76	4689,13	502,08	**126485,78**	286,52
22-01-021-06	200 мм	**231320,60**	2664,03	6236,22	657,05	**222420,35**	331,76
22-01-021-07	250 мм	**351434,97**	2733,41	7099,90	737,57	**341601,66**	340,4
22-01-021-08	300 мм	**537192,58**	2825,76	7934,53	820,75	**526432,29**	351,9
22-01-021-13	600 мм	**32227,88**	6139,21	24434,35	1676,78	**1654,32**	773,2
(507-9005)	*Трубы полиэтиленовые, (м)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
22-01-021-15	800 мм	**37172,66**	7332,91	26897,11	1750,75	**2942,64**	923,54
(507-9005)	*Трубы полиэтиленовые, (м)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
22-01-021-17	1000 мм	**47941,81**	9058,19	34286,66	2510,00	**4596,96**	1140,83
(507-9005)	*Трубы полиэтиленовые, (м)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
22-01-021-19	1200 мм	**57644,06**	10674,54	40349,80	3071,85	**6619,72**	1344,4
(507-9005)	*Трубы полиэтиленовые, (м)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
Дополнить подразделом 1.6 таблицей 22-01-027:							
Подраздел 1.6 ТРУБЫ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ							
Таблица 22-01-027. Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб							
	Измеритель: 1 км трубопровода						
	Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром:						
22-01-027-01	500 мм	10445,95	3197,31	6769,67	581,60	478,97	398,17
(103-9056)	*Трубы напорные стеклопластиковые, (м)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
22-01-027-02	600 мм	11807,13	3540,75	7576,84	650,11	689,54	440,94
(103-9056)	*Трубы напорные стеклопластиковые, (м)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
22-01-027-03	700 мм	13134,97	3872,07	8324,23	718,62	938,67	482,2
(103-9056)	*Трубы напорные стеклопластиковые, (м)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
22-01-027-04	800 мм	14450,76	4210,13	9014,77	776,48	1225,86	524,3
(103-9056)	*Трубы напорные стеклопластиковые, (м)*	-	-	-	-	*(1010)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-027-05	900 мм	16170,63	4643,27	9975,76	849,56	1551,60	578,24
(103-9056)	*Трубы напорные стеклопластиковые, (м)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
22-01-027-06	1000 мм	17795,10	4995,94	10883,76	923,85	1915,40	622,16
(103-9056)	*Трубы напорные стеклопластиковые, (м)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
22-01-027-07	1200 мм	21398,99	5790,67	12850,14	1076,71	2758,18	721,13
(103-9056)	*Трубы напорные стеклопластиковые, (м)*	-	-	-	-	*(1010)*	-

Таблицу 22-02-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-02-001. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы

Измеритель: 1 км трубопровода

	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром:						
22-02-001-01	50 мм	**3402,06**	1064,96	1042,27	0,53	**1294,83**	128
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,77)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(220)*	-
22-02-001-02	75 мм	**3788,51**	1064,96	1043,15	0,62	**1680,40**	128
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(300)*	-
22-02-001-03	100 мм	**4514,10**	1073,28	1072,82	0,88	**2368,00**	129
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,46)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(420)*	-
22-02-001-04	125 мм	**5179,36**	1135,74	1144,39	1,06	**2899,23**	138
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,8)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(530)*	-
22-02-001-05	150 мм	**8029,40**	1234,50	3488,68	142,32	**3306,22**	150
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(2,14)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(620)*	-
22-02-001-06	200 мм	**9978,54**	1357,95	4012,00	159,63	**4608,59**	165
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(2,92)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(870)*	-
22-02-001-07	250 мм	**11997,78**	1588,39	4696,57	187,60	**5712,82**	193
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(3,7)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(1100)*	-
22-02-001-08	300 мм	**13668,41**	1777,68	5280,39	212,93	**6610,34**	216
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(4,39)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(1300)*	-
22-02-001-09	350 мм	**23093,83**	1617,87	13856,45	957,18	**7619,51**	199
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(5,11)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(1500)*	-
22-02-001-10	400 мм	**26189,96**	1837,38	15597,78	1088,25	**8754,80**	226
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(5,78)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(1710)*	-
22-02-001-11	500 мм	**32160,87**	2105,67	19351,13	1464,94	**10704,07**	259
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(7,13)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(2090)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-02-001-12	600 мм	**42530,12**	2276,40	27214,81	1578,40	**13038,91**	280
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(8,23)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(2600)*	-
22-02-001-13	700 мм	**40004,98**	2674,77	23089,03	1684,17	**14241,18**	329
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(9,45)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(2760)*	-
22-02-001-14	800 мм	**47010,71**	3056,88	26917,27	1820,20	**17036,56**	376
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(10,9)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(3420)*	-
22-02-001-15	900 мм	**55300,81**	3438,99	32554,68	2026,53	**19307,14**	423
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(12,2)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(3780)*	-
22-02-001-16	1000 мм	**60831,45**	3821,10	35454,05	2224,44	**21556,30**	470
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(13,8)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(4180)*	-
22-02-001-17	1100 мм	**126437,26**	4422,72	99237,27	2608,92	**22777,27**	544
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(15,2)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(4470)*	-
22-02-001-18	1200 мм	**139439,62**	4487,76	110225,32	2847,33	**24726,54**	552
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(16,6)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(4850)*	-

Таблицу 22-02-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-02-002. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы

Измеритель: 1 км трубопровода

	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром:						
22-02-002-01	50 мм	**4234,99**	1456,00	1484,16	0,62	**1294,83**	175
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,16)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(220)*	-
22-02-002-02	75 мм	**4614,82**	1448,48	1485,94	0,79	**1680,40**	176
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,54)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(300)*	-
22-02-002-03	100 мм	**5290,64**	1456,71	1496,99	1,14	**2336,94**	177
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(2,19)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(420)*	-
22-02-002-04	125 мм	**5753,19**	1539,01	1563,43	1,41	**2650,75**	187
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(2,75)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(530)*	-
22-02-002-05	150 мм	**9838,73**	1670,69	4861,82	200,30	**3306,22**	203
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(3,21)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(620)*	-
22-02-002-06	200 мм	**11950,06**	1835,29	5568,30	221,76	**4546,47**	223
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(4,39)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(870)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-02-002-07	250 мм	**14150,73**	2115,11	6415,98	254,56	**5619,64**	257
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(5,46)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(1100)*	-
22-02-002-08	300 мм	**16260,08**	2378,47	7240,21	289,92	**6641,40**	289
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(6,58)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(1300)*	-
22-02-002-09	350 мм	**24548,14**	2106,88	14818,53	964,93	**7622,73**	256
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(7,64)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(1500)*	-
22-02-002-10	400 мм	**29174,68**	2447,13	17969,53	1206,33	**8758,02**	301
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(8,7)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(1710)*	-
22-02-002-11	500 мм	**34190,74**	2463,39	21020,06	1533,01	**10707,29**	303
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(10,7)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(2090)*	-
22-02-002-12	600 мм	**42005,87**	3016,23	25947,51	1882,85	**13042,13**	371
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(12,3)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(2600)*	-
22-02-002-13	700 мм	**46520,92**	3552,81	28726,93	2043,31	**14241,18**	437
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(13,9)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(2760)*	-
22-02-002-14	800 мм	**55409,25**	4097,52	34275,17	2264,83	**17036,56**	504
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(16,2)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(3420)*	-
22-02-002-15	900 мм	**68657,87**	4560,93	44789,80	2898,60	**19307,14**	561
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(18,3)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(3780)*	-
22-02-002-16	1000 мм	**73798,26**	4918,65	47323,31	3074,45	**21556,30**	605
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(20,5)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(4180)*	-
22-02-002-17	1100 мм	**161427,33**	5524,64	133125,42	3566,28	**22777,27**	688
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(22,6)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(4470)*	-
22-02-002-18	1200 мм	**177884,29**	5621,00	147513,00	3927,92	**24750,29**	700
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(24,6)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(4850)*	-

Таблицу 22-02-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-02-003. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы

Измеритель: 1 км трубопровода

	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром:						
22-02-003-01	50 мм	**5697,70**	1835,29	1852,92	0,88	**2009,49**	223
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,73)*	-
22-02-003-02	75 мм	**6264,20**	1843,52	1855,58	1,14	**2565,10**	224
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(2,31)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-02-003-03	100 мм	**7368,56**	1851,75	1930,02	1,58	**3586,79**	225
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(3,32)*	-
22-02-003-04	125 мм	**8485,24**	2057,50	2073,74	1,94	**4354,00**	250
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(4,06)*	-
22-02-003-05	150 мм	**14221,22**	2312,63	6766,47	281,72	**5142,12**	281
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(4,83)*	-
22-02-003-06	200 мм	**17348,48**	2518,38	7729,26	307,85	**7100,84**	306
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(6,63)*	-
22-02-003-07	250 мм	**20688,99**	2921,65	8952,62	357,01	**8814,72**	355
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(8,29)*	-
22-02-003-08	300 мм	**23564,92**	3226,16	9893,70	397,27	**10445,06**	392
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(9,88)*	-
22-02-003-09	350 мм	**37670,06**	2796,72	22849,64	1601,81	**12023,70**	344
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(11,5)*	-
22-02-003-10	400 мм	**43597,47**	3284,52	25015,48	1735,48	**15297,47**	404
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(13)*	-
22-02-003-11	500 мм	**50607,89**	3420,78	30342,70	2330,95	**16844,41**	426
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(16,2)*	-
22-02-003-12	600 мм	**59985,94**	4095,30	35596,87	2640,70	**20293,77**	510
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(18,7)*	-
22-02-003-13	700 мм	**66169,35**	4801,94	39009,53	2854,11	**22357,88**	598
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(21,1)*	-
22-02-003-14	800 мм	**78299,94**	5516,61	46179,52	3153,07	**26603,81**	687
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(24,4)*	-
22-02-003-15	900 мм	**94205,91**	6207,19	58040,16	3750,13	**29958,56**	773
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(27,6)*	-
22-02-003-16	1000 мм	**102351,81**	7042,31	61952,22	3906,79	**33357,28**	877
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(31)*	-
22-02-003-17	1100 мм	**231326,84**	8672,40	186976,84	4784,41	**35677,60**	1080
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(34,1)*	-
22-02-003-18	1200 мм	**268257,50**	8833,00	220690,82	5569,43	**38733,68**	1100
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(37,3)*	-

Таблицу 22-02-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-02-004. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов

Измеритель: 1 км трубопровода

	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром:						
22-02-004-01	50 мм	**1404,24**	386,86	819,73	90,09	**197,65**	44,62
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,05)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(14,3)*	-
22-02-004-02	75 мм	**1442,72**	386,86	822,22	90,09	**233,64**	44,62
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,07)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(19,5)*	-
22-02-004-03	100 мм	**1492,91**	387,72	832,14	90,09	**273,05**	44,72
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(27,3)*	-
22-02-004-04	125 мм	**1676,25**	430,55	904,32	96,93	**341,38**	49,66
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,12)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(34,5)*	-
22-02-004-05	150 мм	**1749,93**	431,51	908,60	97,40	**409,82**	49,77
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(40,3)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-02-004-06	200 мм	**1918,58**	441,82	926,74	100,71	**550,02**	50,96
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,19)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(56,6)*	-
22-02-004-07	250 мм	**2290,58**	515,78	1087,26	116,62	**687,54**	59,49
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(72)*	-
22-02-004-08	300 мм	**2407,36**	516,65	1096,07	117,08	**794,64**	59,59
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,29)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(85)*	-
22-02-004-09	350 мм	**2815,46**	625,37	1288,35	132,51	**901,74**	72,13
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,33)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(98)*	-
22-02-004-10	400 мм	**3033,91**	628,14	1321,95	134,08	**1083,82**	72,45
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,53)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(156)*	-
22-02-004-11	500 мм	**3814,36**	836,57	1672,27	161,17	**1305,52**	96,49
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,65)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(190)*	-
22-02-004-12	600 мм	**4546,75**	994,10	1986,87	186,58	**1565,78**	114,66
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,76)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(237)*	-
22-02-004-13	700 мм	**5137,38**	1143,40	2252,55	205,28	**1741,43**	131,88
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,86)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(251)*	-
22-02-004-14	800 мм	**6068,81**	1321,57	2825,88	229,71	**1921,36**	152,43
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,98)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(311)*	-
22-02-004-15	900 мм	**6903,74**	1521,93	3236,60	256,53	**2145,21**	175,54
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,1)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(344)*	-
22-02-004-16	1000 мм	**7525,83**	1656,06	3502,86	273,75	**2366,91**	191,01
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,22)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(380)*	-
22-02-004-17	1100 мм	**17399,86**	1915,20	12905,69	339,08	**2578,97**	220,9
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,34)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(407)*	-
22-02-004-18	1200 мм	**17661,53**	1915,20	12944,58	346,31	**2801,75**	220,9
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,46)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(441)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 22-02-005 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 22-02-005. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов						
	Измеритель: 1 км трубопровода						
	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром:						
22-02-005-01	50 мм	**1658,91**	491,59	993,62	102,08	**173,70**	56,7
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,07)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(14,3)*	-
22-02-005-02	75 мм	**1722,17**	491,59	996,94	102,08	**233,64**	56,7
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(19,5)*	-
22-02-005-03	100 мм	**1771,03**	492,46	1005,52	102,08	**273,05**	56,8
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(27,3)*	-
22-02-005-04	125 мм	**2061,10**	548,03	1113,72	112,21	**399,35**	63,21
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(34,5)*	-
22-02-005-05	150 мм	**2075,79**	548,03	1117,94	112,21	**409,82**	63,21
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,21)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(40,3)*	-
22-02-005-06	200 мм	**2261,14**	562,60	1148,52	118,48	**550,02**	64,89
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,28)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(56,6)*	-
22-02-005-07	250 мм	**2767,60**	685,45	1394,61	140,32	**687,54**	79,06
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,35)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(72)*	-
22-02-005-08	300 мм	**2885,98**	686,40	1404,94	140,76	**794,64**	79,17
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,43)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(85)*	-
22-02-005-09	350 мм	**3422,70**	821,14	1668,76	164,56	**932,80**	94,71
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,49)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(98)*	-
22-02-005-10	400 мм	**3613,31**	823,82	1705,67	164,79	**1083,82**	95,02
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,79)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(156)*	-
22-02-005-11	500 мм	**4600,80**	1085,14	2179,08	203,41	**1336,58**	125,16
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,97)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(190)*	-
22-02-005-12	600 мм	**5430,03**	1296,77	2567,48	234,29	**1565,78**	149,57
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(237)*	-
22-02-005-13	700 мм	**6109,90**	1472,25	2896,22	261,06	**1741,43**	169,81
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,27)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(251)*	-
22-02-005-14	800 мм	**7267,94**	1697,41	3638,83	291,32	**1931,70**	195,78
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,44)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(311)*	-
22-02-005-15	900 мм	**8239,33**	1923,53	4160,26	324,75	**2155,54**	221,86
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,62)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(344)*	-
22-02-005-16	1000 мм	**8905,78**	2090,77	4437,77	341,62	**2377,24**	241,15
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,79)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(380)*	-
22-02-005-17	1100 мм	**21425,85**	2456,56	16379,98	417,41	**2589,31**	283,34
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,97)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(407)*	-
22-02-005-18	1200 мм	**21650,06**	2433,58	16404,40	419,57	**2812,08**	280,69
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(2,11)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(441)*	-

Таблицу 22-02-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-02-006. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов

Измеритель: 1 км трубопровода

	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром:						
22-02-006-01	50 мм	**2111,48**	642,36	1260,07	122,79	**209,05**	74,09
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,11)*	-
22-02-006-02	75 мм	**2194,99**	642,36	1261,73	122,79	**290,90**	74,09
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,15)*	-
22-02-006-03	100 мм	**2271,59**	642,36	1275,43	122,90	**353,80**	74,09
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,21)*	-
22-02-006-04	125 мм	**2498,81**	682,76	1379,45	136,08	**436,60**	78,75
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,27)*	-
22-02-006-05	150 мм	**2596,83**	683,63	1383,60	136,08	**529,60**	78,85
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,31)*	-
22-02-006-06	200 мм	**2813,11**	698,20	1397,50	136,41	**717,41**	80,53
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,43)*	-
22-02-006-07	250 мм	**3337,79**	810,21	1631,09	156,65	**896,49**	93,45
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,54)*	-
22-02-006-08	300 мм	**3495,75**	812,03	1642,49	157,00	**1041,23**	93,66
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,64)*	-
22-02-006-09	350 мм	**4127,75**	964,97	1944,67	185,28	**1218,11**	111,3
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,74)*	-
22-02-006-10	400 мм	**4486,87**	964,97	1984,74	185,28	**1537,16**	111,3
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,18)*	-
22-02-006-11	500 мм	**5789,26**	1292,70	2601,55	234,06	**1895,01**	149,1
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,47)*	-
22-02-006-12	600 мм	**6788,96**	1534,76	3034,58	271,48	**2219,62**	177,02
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,63)*	-
22-02-006-13	700 мм	**7854,50**	1810,47	3553,57	308,08	**2490,46**	208,82
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,92)*	-
22-02-006-14	800 мм	**9268,30**	2040,22	4425,82	353,51	**2802,26**	235,32
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(2,2)*	-
22-02-006-15	900 мм	**10480,24**	2325,12	5027,30	393,74	**3127,82**	268,18
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(2,46)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-02-006-16	1000 мм	**11552,79**	2554,88	5543,41	434,16	**3454,50**	294,68
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(2,72)*	-
22-02-006-17	1100 мм	**27209,86**	3014,39	20435,70	536,03	**3759,77**	347,68
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(3)*	-
22-02-006-18	1200 мм	**27616,61**	3014,39	20513,51	551,18	**4088,71**	347,68
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(3,26)*	-

Таблицу 22-02-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-02-007. Нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм

Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности

	Нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм:						
22-02-007-01	нормальной	**3747,12**	118,70	3030,97	79,57	**597,45**	14,6
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,42)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(124)*	-
22-02-007-02	усиленной	**4743,30**	152,84	3961,52	103,33	**628,94**	18,8
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,62)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(124)*	-
22-02-007-03	весьма усиленной	**6785,52**	226,01	5572,83	155,16	**986,68**	27,8
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,98)*	-

Таблицу 22-02-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-02-008. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы

Измеритель: 1 км трубопровода

	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром:						
22-02-008-01	50 мм	**9382,11**	756,62	780,93	40,28	**7844,56**	90,94
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(220)*	-
22-02-008-02	75 мм	**13860,63**	845,48	1085,48	57,00	**11929,67**	101,62
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(300)*	-
22-02-008-03	100 мм	**17181,33**	904,30	1441,51	76,86	**14835,52**	108,69
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(420)*	-
22-02-008-04	125 мм	**20848,62**	966,12	1698,56	90,98	**18183,94**	116,12
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(530)*	-
22-02-008-05	150 мм	**38150,10**	378,22	16069,65	1087,89	**21702,23**	42,98
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(620)*	-
22-02-008-06	200 мм	**55619,18**	430,41	25309,09	1681,43	**29879,68**	48,91
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(870)*	-
22-02-008-07	250 мм	**63927,36**	475,55	26251,17	1740,82	**37200,64**	54,04
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(1100)*	-
22-02-008-08	300 мм	**79091,37**	525,72	34191,94	2268,84	**44373,71**	61,56
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(1300)*	-
22-02-008-09	350 мм	**88266,04**	568,59	36330,97	2381,46	**51366,48**	66,58
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(1500)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-02-008-10 *(113-9051)*	400 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**95820,02** -	603,80 -	37098,79 -	2430,61 -	**58117,43** *(1710)*	71,71 -
22-02-008-11 *(113-9051)*	500 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**106907,46** -	728,42 -	40277,25 -	2655,21 -	**65901,79** *(2090)*	87,55 -
22-02-008-12 *(113-9051)*	600 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**128147,45** -	856,46 -	48708,49 -	3166,62 -	**78582,50** *(2600)*	102,94 -
22-02-008-13 *(113-9051)*	700 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**149995,46** -	1139,09 -	59579,50 -	3839,20 -	**89276,87** *(2760)*	136,91 -
22-02-008-14 *(113-9051)*	800 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**174953,80** -	1311,73 -	71224,48 -	4620,74 -	**102417,59** *(3420)*	157,66 -
22-02-008-15 *(113-9051)*	900 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**246262,60** -	1532,79 -	129709,25 -	7974,26 -	**115020,56** *(3780)*	184,23 -
22-02-008-16 *(113-9051)*	1000 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**271151,73** -	1785,39 -	141691,89 -	8771,74 -	**127674,45** *(4180)*	214,59 -
22-02-008-17 *(113-9051)*	1100 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**454247,30** -	2036,99 -	312769,09 -	12754,32 -	**139441,22** *(4470)*	244,83 -
22-02-008-18 *(113-9051)*	1200 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**491486,50** -	2133,66 -	337516,98 -	14143,87 -	**151835,86** *(4850)*	256,45 -
22-02-008-19 *(113-9051)*	1400 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**738204,24** -	2890,45 -	558749,09 -	23492,56 -	**176564,70** *(5520)*	347,41 -

Таблицу 22-02-009 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-02-009. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы

Измеритель: 1 км трубопровода

Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром:

22-02-009-01 *(113-9051)*	50 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**19695,36** -	1216,05 -	704,75 -	32,74 -	**17774,56** *(220)*	146,16 -
22-02-009-02 *(113-9051)*	75 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**29534,76** -	1341,52 -	1023,57 -	49,90 -	**27169,67** *(300)*	161,24 -
22-02-009-03 *(113-9051)*	100 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**36314,78** -	1399,42 -	1330,90 -	67,06 -	**33584,46** *(420)*	168,2 -
22-02-009-04 *(113-9051)*	125 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**42143,37** -	1457,33 -	1712,10 -	88,43 -	**38973,94** *(530)*	175,16 -
22-02-009-05 *(113-9051)*	150 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**67380,65** -	464,46 -	17583,96 -	1182,08 -	**49332,23** *(620)*	52,78 -
22-02-009-06 *(113-9051)*	200 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**95933,83** -	535,74 -	27448,41 -	1832,48 -	**67949,68** *(870)*	60,88 -
22-02-009-07 *(113-9051)*	250 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**113636,20** -	597,87 -	28254,51 -	1885,26 -	**84783,82** *(1100)*	67,94 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-02-009-08	300 мм	**135661,76**	664,92	34072,07	2260,19	**100924,77**	77,86
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(1300)*	-
22-02-009-09	350 мм	**156370,72**	724,36	38730,94	2546,76	**116915,42**	84,82
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(1500)*	-
22-02-009-10	400 мм	**172374,36**	784,66	39465,45	2597,07	**132124,25**	91,88
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(1710)*	-
22-02-009-11	500 мм	**177463,97**	932,34	41779,84	2800,27	**134751,79**	112,06
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(2090)*	-
22-02-009-12	600 мм	**217349,26**	1100,24	55676,52	3703,39	**160572,50**	132,24
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(2600)*	-
22-02-009-13	700 мм	**251129,28**	1460,66	66618,71	4432,14	**183049,91**	175,56
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(2760)*	-
22-02-009-14	800 мм	**287036,88**	1688,29	76221,00	4854,20	**209127,59**	202,92
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(3420)*	-
22-02-009-15	900 мм	**379385,59**	1999,71	142635,32	8930,51	**234750,56**	240,35
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(3780)*	-
22-02-009-16	1000 мм	**415721,32**	2277,18	152709,09	9589,76	**260735,05**	273,7
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(4180)*	-
22-02-009-17	1100 мм	**599877,81**	2679,04	311966,21	12720,93	**285232,56**	322
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(4470)*	-
22-02-009-18	1200 мм	**678238,27**	2755,58	364886,83	15405,51	**310595,86**	331,2
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(4850)*	-
22-02-009-19	1400 мм	**970443,95**	3693,25	605696,60	25206,80	**361054,10**	443,9
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(5520)*	-

Таблицу 22-02-010 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-02-010. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы

Измеритель: 1 км трубопровода

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром:

22-02-010-01	50 мм	**26829,80**	1669,66	1085,58	52,74	**24074,56**	200,68
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(220)*	-
22-02-010-02	75 мм	**40351,38**	1843,38	1408,33	69,79	**37099,67**	221,56
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(300)*	-
22-02-010-03	100 мм	**49062,92**	1891,64	1616,82	79,84	**45554,46**	227,36
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(420)*	-
22-02-010-04	125 мм	**59942,43**	1949,54	1948,95	96,83	**56043,94**	234,32
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(530)*	-
22-02-010-05	150 мм	**84976,74**	551,76	17482,75	1166,54	**66942,23**	62,7
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(620)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-02-010-06 *(113-9051)*	200 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	**123475,37** -	642,05 -	30643,64 -	2046,29 -	**92189,68** *(870)*	72,96 -
22-02-010-07 *(113-9051)*	250 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	**146677,18** -	720,28 -	30963,08 -	2061,95 -	**114993,82** *(1100)*	81,85 -
22-02-010-08 *(113-9051)*	300 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	**174427,31** -	805,15 -	36787,39 -	2420,13 -	**136834,77** *(1300)*	94,28 -
22-02-010-09 *(113-9051)*	350 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	**204174,80** -	880,13 -	44709,25 -	2892,37 -	**158585,42** *(1500)*	103,06 -
22-02-010-10 *(113-9051)*	400 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	**225917,40** -	956,99 -	45676,16 -	2958,28 -	**179284,25** *(1710)*	112,06 -
22-02-010-11 *(113-9051)*	500 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	**238518,17** -	1138,18 -	46948,20 -	3090,60 -	**190431,79** *(2090)*	136,8 -
22-02-010-12 *(113-9051)*	600 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	**294154,48** -	1356,33 -	65950,16 -	4365,62 -	**226847,99** *(2600)*	163,02 -
22-02-010-13 *(113-9051)*	700 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	**338470,91** -	1783,14 -	77857,86 -	5240,80 -	**258829,91** *(2760)*	214,32 -
22-02-010-14 *(113-9051)*	800 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	**380653,01** -	2067,69 -	83117,73 -	5377,68 -	**295467,59** *(3420)*	248,52 -
22-02-010-15 *(113-9051)*	900 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	**494450,67** -	2468,54 -	160391,57 -	10100,42 -	**331590,56** *(3780)*	296,7 -
22-02-010-16 *(113-9051)*	1000 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	**540668,46** -	2774,72 -	170069,29 -	10801,49 -	**367824,45** *(4180)*	333,5 -
22-02-010-17 *(113-9051)*	1100 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	**786918,96** -	3310,53 -	380475,87 -	15852,58 -	**403132,56** *(4470)*	397,9 -
22-02-010-18 *(113-9051)*	1200 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	**837067,44** -	3367,94 -	394673,64 -	16556,43 -	**439025,86** *(4850)*	404,8 -
22-02-010-19 *(113-9051)*	1400 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	**1177379,28** -	4496,96 -	662338,22 -	27823,65 -	**510544,10** *(5520)*	540,5 -

Таблицу 22-02-011 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-02-011. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов

Измеритель: 1 км трубопровода

	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром:						
22-02-011-01 *(113-9051)*	50 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	**1962,12** -	303,88 -	662,00 -	87,21 -	**996,24** *(47)*	35,05 -
22-02-011-02 *(113-9051)*	75 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	**2263,84** -	313,77 -	680,32 -	88,40 -	**1269,75** *(63)*	36,19 -
22-02-011-03 *(113-9051)*	100 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	**2813,14** -	323,74 -	702,63 -	89,98 -	**1786,77** *(90)*	37,34 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-02-011-04	125 мм	**3277,42**	332,75	732,10	93,60	**2212,57**	38,38
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(110)*	-
22-02-011-05	150 мм	**3705,41**	342,64	755,46	95,56	**2607,31**	39,52
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(132)*	-
22-02-011-06	200 мм	**4724,79**	352,52	790,92	100,28	**3581,35**	40,66
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(182)*	-
22-02-011-07	250 мм	**5751,09**	383,21	872,65	111,99	**4495,23**	44,2
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(226)*	-
22-02-011-08	300 мм	**6607,32**	403,07	907,51	115,31	**5296,74**	46,49
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(269)*	-
22-02-011-09	350 мм	**7549,96**	441,82	998,22	124,77	**6109,92**	50,96
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(312)*	-
22-02-011-10	400 мм	**8550,20**	486,99	1079,05	131,94	**6984,16**	56,17
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(357)*	-
22-02-011-11	500 мм	**10496,28**	627,19	1305,48	158,62	**8563,61**	72,34
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(440)*	-
22-02-011-12	600 мм	**12565,05**	757,41	1555,55	184,10	**10252,09**	87,36
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(514)*	-
22-02-011-13	700 мм	**14296,05**	886,85	1772,87	203,80	**11636,33**	102,29
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(600)*	-
22-02-011-14	800 мм	**16669,70**	1020,11	2262,66	227,45	**13386,93**	117,66
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(680)*	-
22-02-011-15	900 мм	**18915,05**	1185,54	2606,68	255,50	**15122,83**	136,74
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(760)*	-
22-02-011-16	1000 мм	**20871,99**	1286,63	2819,35	272,70	**16766,01**	148,4
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(850)*	-
22-02-011-17	1100 мм	**30915,74**	1387,72	11205,40	320,80	**18322,62**	160,06
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(930)*	-
22-02-011-18	1200 мм	**33551,33**	1488,81	12032,14	343,37	**20030,38**	171,72
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
22-02-011-19	1400 мм	**40360,53**	1818,27	15264,15	398,76	**23278,11**	209,72
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(1180)*	-

Таблицу 22-02-012 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-02-012. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов

Измеритель: 1 км трубопровода

Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром:

22-02-012-01	50 мм	**3044,99**	404,20	834,55	100,82	**1806,24**	46,62
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(47)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-02-012-02 *(113-9051)*	75 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**3643,50** -	413,30 -	850,45 -	101,93 -	**2379,75** *(63)*	47,67 -
22-02-012-03 *(113-9051)*	100 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**4486,14** -	432,37 -	887,00 -	104,58 -	**3166,77** *(90)*	49,87 -
22-02-012-04 *(113-9051)*	125 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**5576,32** -	451,53 -	932,22 -	109,67 -	**4192,57** *(110)*	52,08 -
22-02-012-05 *(113-9051)*	150 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**6391,12** -	460,64 -	953,17 -	111,37 -	**4977,31** *(132)*	53,13 -
22-02-012-06 *(113-9051)*	200 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**8334,84** -	479,71 -	1003,78 -	117,16 -	**6851,35** *(182)*	55,33 -
22-02-012-07 *(113-9051)*	250 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**10233,59** -	531,64 -	1126,72 -	131,99 -	**8575,23** *(226)*	61,32 -
22-02-012-08 *(113-9051)*	300 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**11987,14** -	584,44 -	1226,94 -	139,85 -	**10175,76** *(270)*	67,41 -
22-02-012-09 *(113-9051)*	350 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**13776,72** -	636,29 -	1334,14 -	150,79 -	**11806,29** *(312)*	73,39 -
22-02-012-10 *(113-9051)*	400 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**15655,30** -	704,00 -	1452,19 -	160,68 -	**13499,11** *(357)*	81,2 -
22-02-012-11 *(113-9051)*	500 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**19229,32** -	903,41 -	1762,65 -	195,72 -	**16563,26** *(440)*	104,2 -
22-02-012-12 *(113-9051)*	600 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**22921,99** -	1075,25 -	2081,52 -	226,77 -	**19765,22** *(514)*	124,02 -
22-02-012-13 *(113-9051)*	700 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**26173,17** -	1233,83 -	2335,17 -	249,13 -	**22604,17** *(600)*	142,31 -
22-02-012-14 *(113-9051)*	800 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**29775,65** -	1428,64 -	3017,53 -	280,78 -	**25329,48** *(680)*	164,78 -
22-02-012-15 *(113-9051)*	900 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**33883,54** -	1614,18 -	3406,53 -	311,87 -	**28862,83** *(760)*	186,18 -
22-02-012-16 *(113-9051)*	1000 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**36988,49** -	1762,61 -	3699,87 -	334,88 -	**31526,01** *(840)*	203,3 -
22-02-012-17 *(113-9051)*	1100 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**51998,71** -	1911,04 -	15145,05 -	398,19 -	**34942,62** *(930)*	220,42 -
22-02-012-18 *(113-9051)*	1200 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**56622,85** -	2050,19 -	16302,28 -	427,47 -	**38270,38** *(1010)*	236,47 -
22-02-012-19 *(113-9051)*	1400 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**67748,07** -	2430,55 -	20439,41 -	494,88 -	**44878,11** *(1180)*	280,34 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 22-02-013 изложить в следующей редакции:							
Таблица 22-02-013. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов							
	Измеритель: 1 км трубопровода						
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром:						
22-02-013-01 *(113-9051)*	50 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**4083,03** -	506,41 -	960,38 -	110,71 -	**2616,24** *(47)*	58,41 -
22-02-013-02 *(113-9051)*	75 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**4985,63** -	515,60 -	980,28 -	112,16 -	**3489,75** *(63)*	59,47 -
22-02-013-03 *(113-9051)*	100 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**6092,65** -	544,04 -	1001,84 -	113,51 -	**4546,77** *(90)*	62,75 -
22-02-013-04 *(113-9051)*	125 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**7795,23** -	571,61 -	1051,05 -	118,88 -	**6172,57** *(110)*	65,93 -
22-02-013-05 *(113-9051)*	150 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**9002,52** -	580,80 -	1074,41 -	120,71 -	**7347,31** *(132)*	66,99 -
22-02-013-06 *(113-9051)*	200 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**11841,33** -	608,37 -	1111,61 -	125,40 -	**10121,35** *(182)*	70,17 -
22-02-013-07 *(113-9051)*	250 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**14511,66** -	676,35 -	1180,08 -	135,63 -	**12655,23** *(226)*	78,01 -
22-02-013-08 *(113-9051)*	300 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**17028,12** -	761,05 -	1261,31 -	141,91 -	**15005,76** *(269)*	87,78 -
22-02-013-09 *(113-9051)*	350 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**19706,21** -	833,53 -	1426,39 -	157,39 -	**17446,29** *(312)*	96,14 -
22-02-013-10 *(113-9051)*	400 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**22430,80** -	919,02 -	1562,67 -	168,76 -	**19949,11** *(357)*	106 -
22-02-013-11 *(113-9051)*	500 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**27496,29** -	1167,16 -	1848,28 -	201,78 -	**24480,85** *(439)*	134,62 -
22-02-013-12 *(113-9051)*	600 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**32793,86** -	1410,09 -	2258,55 -	240,19 -	**29125,22** *(514)*	162,64 -
22-02-013-13 *(113-9051)*	700 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**37288,29** -	1567,80 -	2436,32 -	256,18 -	**33284,17** *(597)*	180,83 -
22-02-013-14 *(113-9051)*	800 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**42278,38** -	1827,55 -	3241,35 -	295,44 -	**37209,48** *(681)*	210,79 -
22-02-013-15 *(113-9051)*	900 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**48193,81** -	2022,36 -	3568,62 -	321,79 -	**42602,83** *(763)*	233,26 -
22-02-013-16 *(113-9051)*	1000 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**52476,09** -	2226,46 -	3843,62 -	343,45 -	**46406,01** *(845)*	256,8 -
22-02-013-17 *(113-9051)*	1100 мм *Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	**69880,93** -	2411,99 -	15938,33 -	413,35 -	**51530,61** *(930)*	278,2 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-02-013-18	1200 мм	**77009,20**	2597,53	17933,30	459,09	**56478,37**	299,6
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
22-02-013-19	1400 мм	**92434,14**	3080,62	22785,41	538,07	**66568,11**	355,32
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(1180)*	-

Таблицу 22-03-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-03-001. Установка фасонных частей чугунных, стальных сварных

Измеритель: 1 т фасонных частей

	Установка фасонных частей чугунных диаметром:						
22-03-001-01	50-100 мм	**9529,35**	350,62	87,19	0,00	**9091,54**	47
22-03-001-02	125-200 мм	**8367,93**	281,54	378,37	25,35	**7708,02**	37,74
22-03-001-03	250-400 мм	**7640,72**	255,88	331,95	22,23	**7052,89**	34,3
22-03-001-04	500-1000 мм	**6514,54**	171,43	497,19	31,10	**5845,92**	22,98
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром:						
22-03-001-05	100-250 мм	**23565,47**	3431,86	13827,86	1218,32	**6305,75**	353,8
(507-9506)	*Фланцы стальные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-03-001-06	300-800 мм	**18743,22**	1494,77	11211,28	972,44	**6037,17**	154,1
(507-9506)	*Фланцы стальные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-03-001-07	900-1600 мм	**20865,77**	909,08	14643,34	666,62	**5313,35**	93,72
(507-9506)	*Фланцы стальные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 22-03-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-03-002. Установка полиэтиленовых фасонных частей

Измеритель: 10 фасонных частей

	Установка полиэтиленовых фасонных частей:						
22-03-002-01	отводов, колен, патрубков, переходов	374,33	38,11	257,80	30,82	78,42	4,8
22-03-002-02	тройников	791,64	56,29	379,67	45,35	355,68	7,09
22-03-002-03	крестовин	**1166,96**	76,22	514,50	61,53	**576,24**	9,6

Дополнить таблицей 22-03-005

Таблица 22-03-005. Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт

Измеритель: 10 шт.

	Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт:						
22-03-005-01	400 мм	363,02	116,30	246,72	26,59	0,00	15,59
(101-9660)	*Болты с гайками, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(507-9109)	*Муфта стальная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
22-03-005-02	500 мм	421,41	136,82	284,59	30,45	0,00	18,34
(101-9660)	*Болты с гайками, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(507-9109)	*Муфта стальная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
22-03-005-03	600 мм	485,11	158,53	326,58	34,21	0,00	21,25
(101-9660)	*Болты с гайками, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(507-9109)	*Муфта стальная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
22-03-005-04	800 мм	621,16	235,59	385,57	39,08	0,00	31,58
(101-9660)	*Болты с гайками, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(507-9109)	*Муфта стальная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
22-03-005-05	900 мм	737,12	284,45	452,67	45,78	0,00	38,13
(101-9660)	*Болты с гайками, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(507-9109)	*Муфта стальная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
22-03-005-06	1000 мм	813,53	319,74	493,79	49,43	0,00	42,86
(101-9660)	*Болты с гайками, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(507-9109)	*Муфта стальная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-03-005-07	1200 мм	956,39	360,24	596,15	57,25	0,00	48,29
(101-9660)	*Болты с гайками, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(507-9109)	*Муфта стальная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-

Таблицу 22-03-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-03-006. Установка задвижек или клапанов обратных чугунных

	Измеритель: 1 задвижка (или клапан обратный)						
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром:						
22-03-006-01	50 мм	**303,28**	7,83	0,83	0,00	**294,62**	1,01
22-03-006-02	80 мм	**482,37**	12,94	2,49	0,00	**466,94**	1,67
22-03-006-03	100 мм	**562,35**	13,18	2,49	0,00	**546,68**	1,7
22-03-006-04	125 мм	**722,80**	21,00	4,15	0,00	**697,65**	2,71
22-03-006-05	150 мм	**991,00**	22,07	5,81	0,00	**963,12**	2,78
22-03-006-06	200 мм	**1484,42**	31,56	47,25	3,13	**1405,61**	3,93
22-03-006-07	250 мм	**1874,46**	35,81	116,96	7,87	**1721,69**	4,46
22-03-006-08	300 мм	**2631,77**	48,58	160,22	10,74	**2422,97**	6,05
22-03-006-09	350 мм	**5459,62**	59,10	188,81	12,61	**5211,71**	7,36
22-03-006-10	400 мм	**5620,62**	75,40	238,40	16,00	**5306,82**	9,39
22-03-006-11	500 мм	**9319,84**	115,48	257,25	17,86	**8947,11**	13,88
22-03-006-12	600 мм	**14782,58**	147,76	427,14	29,73	**14207,68**	17,76
22-03-006-13	800 мм	**25209,96**	250,27	789,68	49,46	**24170,01**	30,08
22-03-006-14	1000 мм	**41285,75**	434,97	1376,76	86,18	**39474,02**	52,28
22-03-006-15	1200 мм	**85481,59**	637,23	6408,93	133,14	**78435,43**	76,59

Таблицу 22-03-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-03-007. Установка задвижек или клапанов обратных стальных

	Измеритель: 1 задвижка (или клапан обратный)						
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром:						
22-03-007-01	50 мм	**899,03**	11,08	2,49	0,00	**885,46**	1,38
22-03-007-02	100 мм	**1293,16**	18,39	4,15	0,00	**1270,62**	2,29
22-03-007-03	150 мм	**4952,20**	27,62	40,85	2,75	**4883,73**	3,44
22-03-007-04	200 мм	**6195,94**	42,00	61,92	4,13	**6092,02**	5,23
22-03-007-05	250 мм	**6758,60**	56,77	83,63	5,62	**6618,20**	7,07
22-03-007-06	300 мм	**8020,43**	73,96	106,29	7,12	**7840,18**	9,21
22-03-007-07	400 мм	**11910,91**	100,70	227,24	15,24	**11582,97**	12,54
22-03-007-08	500 мм	**15756,25**	150,64	253,40	17,61	**15352,21**	18,76
22-03-007-09	600 мм	**19598,13**	188,95	393,91	27,35	**19015,27**	23,53
22-03-007-10	800 мм	**32221,84**	324,41	979,44	61,08	**30917,99**	40,4

Таблицу 22-03-011 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-03-011. Установка вантузов, гидрантов, колонок

	Измеритель: 1 шт.						
	Установка:						
22-03-011-01	вантузов одинарных	**584,08**	12,86	1,66	0,00	**569,56**	1,62
22-03-011-02	вантузов двойных	**1002,98**	20,58	6,63	0,35	**975,77**	2,41
22-03-011-03	гидрантов пожарных	**1321,73**	14,77	4,70	0,24	**1302,26**	1,98
22-03-011-04	колонок водоразборных	**685,98**	58,93	10,22	0,47	**616,83**	7,16

Таблицу 22-03-014 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-03-014. Приварка фланцев к стальным трубопроводам

	Измеритель: 1 фланец						
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром:						
22-03-014-01	50 мм	64,24	3,59	33,07	2,95	27,58	0,37

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-03-014-02	80 мм	88,75	5,14	46,30	4,13	37,31	0,53
22-03-014-03	100 мм	103,98	6,79	51,59	4,61	45,60	0,7
22-03-014-04	125 мм	132,83	7,95	63,49	5,67	61,39	0,82
22-03-014-05	150 мм	161,88	10,09	76,23	6,73	75,56	1,04
22-03-014-06	200 мм	261,80	16,10	145,02	12,87	100,68	1,66
22-03-014-07	250 мм	312,04	19,50	156,92	13,94	135,62	2,01
22-03-014-08	300 мм	407,85	27,55	222,57	19,72	157,73	2,84
22-03-014-09	350 мм	486,13	30,36	245,06	21,73	210,71	3,13
22-03-014-10	400 мм	**559,27**	32,50	263,08	23,27	**263,69**	3,35
22-03-014-11	500 мм	1019,32	36,47	691,94	59,32	290,91	3,76
22-03-014-12	600 мм	**1113,15**	38,02	721,25	61,76	**353,88**	3,92
22-03-014-13	700 мм	**1365,70**	47,53	828,32	70,69	**489,85**	4,9
22-03-014-14	800 мм	**1855,05**	60,82	1230,00	105,18	**564,23**	6,27
22-03-014-15	900 мм	**2045,53**	68,00	1344,91	114,84	**632,62**	7,01
22-03-014-16	1000 мм	**2407,74**	72,94	1629,93	128,29	**704,87**	7,52
22-03-014-17	1200 мм	**6666,88**	89,53	5731,91	167,12	**845,44**	9,23

Таблицу 22-04-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-04-001. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона

Измеритель: 10 м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца

	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах:						
22-04-001-01	сухих	**22388,77**	813,20	2919,36	244,26	**18656,21**	106,3
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0755)	*Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-04-001-02	мокрых	**27881,28**	1231,70	3139,30	257,46	**23510,28**	151,5
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0755)	*Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 22-04-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-04-002. Устройство водопроводных кирпичных колодцев

Измеритель: 10 м^3 конструкций колодца

	Устройство водопроводных кирпичных колодцев:						
22-04-002-01	круглых с конической верхней частью в грунтах сухих	**9010,12**	950,99	309,77	27,05	**7749,36**	121,3
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0755)	*Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-04-002-02	круглых с конической верхней частью в грунтах мокрых	**12177,85**	1126,82	411,57	32,31	**10639,46**	138,6
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0755)	*Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-04-002-03	прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в грунтах сухих	**11410,83**	764,01	563,68	47,74	**10083,14**	97,45
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0755)	*Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-04-002-04	прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в грунтах мокрых	**14932,51**	894,14	611,87	44,88	**13426,50**	109,98
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0755)	*Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 22-04-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-04-003. Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона

Измеритель: 10 м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца

	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона:						
22-04-003-01	круглых в сухих грунтах	**12801,06**	1462,99	777,94	91,07	**10560,13**	175,84
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0755)	*Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-04-003-02	круглых в мокрых грунтах	**16417,53**	1806,13	907,69	101,80	**13703,71**	208,32
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0755)	*Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-04-003-03	прямоугольных в сухих грунтах	**11306,06**	904,38	622,71	84,46	**9778,97**	108,7
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0755)	*Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-04-003-04	прямоугольных в мокрых грунтах	**18197,00**	1043,00	860,60	88,94	**16293,40**	120,3
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0755)	*Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 22-04-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 22-04-004. Установка путевых водоразборных кранов						
	Измеритель: 1 кран						
22-04-004-01	Установка путевых водоразборных кранов	**1802,79**	59,51	39,56	2,72	**1703,72**	7,59
	Таблицу 22-05-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 22-05-001. Продавливание с разработкой грунта вручную						
	Измеритель: 100 м продавливания						
	Продавливание с разработкой грунта вручную на длину:						
22-05-001-01	до 10 м труб диаметром 1200 мм	**331173,59**	10239,46	57953,65	11385,01	**262980,48**	1199
(103-1010)	*Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-05-001-02	до 10 м труб диаметром 1400 мм	**437439,48**	11648,56	64420,68	12647,00	**361370,24**	1364
(103-1010)	*Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-05-001-03	до 10 м труб диаметром 1600 мм	**499715,20**	13433,42	74030,67	14566,20	**412251,11**	1573
(103-1010)	*Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-05-001-04	до 20 м труб диаметром 1200 мм	**335918,55**	10615,22	62039,97	12063,90	**263263,36**	1243
(103-1010)	*Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-05-001-05	до 20 м труб диаметром 1400 мм	**441973,92**	11930,38	68295,29	13260,92	**361748,25**	1397
(103-1010)	*Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-05-001-06	до 20 м труб диаметром 1600 мм	**506599,02**	13903,12	79997,16	15553,30	**412698,74**	1628
(103-1010)	*Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-05-001-07	до 40 м труб диаметром 1200 мм	**363802,13**	11635,75	88570,44	13531,82	**263595,94**	1362,5
(103-1010)	*Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-05-001-08	до 40 м труб диаметром 1400 мм	**473050,04**	13032,04	97909,36	14961,04	**362108,64**	1526
(103-1010)	*Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-05-001-09	до 40 м труб диаметром 1600 мм	**539925,61**	16063,74	110778,21	16974,48	**413083,66**	1881
(103-1010)	*Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 22-05-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 22-05-002. Продавливание без разработки грунта (прокол)							
	Измеритель: 100 м продавливания						
	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину:						
22-05-002-01	до 10 м труб диаметром 100 мм	**23189,19**	2019,97	14337,52	2818,32	**6831,70**	236,53
(103-1009)	*Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-05-002-02	до 10 м труб диаметром 150 мм	**28982,93**	2289,92	15386,82	2996,22	**11306,19**	268,14
(103-1009)	*Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-05-002-03	до 10 м труб диаметром 200 мм	**37888,36**	2355,08	15567,01	3012,10	**19966,27**	275,77
(103-1009)	*Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-05-002-04	до 10 м труб диаметром 250 мм	**45078,05**	2652,95	17477,42	3364,69	**24947,68**	310,65
(103-1009)	*Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-05-002-05	до 10 м труб диаметром 300 мм	**56058,06**	2718,11	17610,26	3374,12	**35729,69**	318,28
(103-1009)	*Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-05-002-06	до 10 м труб диаметром 350 мм	**64222,02**	3164,92	19585,89	3743,91	**41471,21**	370,6
(103-1009)	*Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-05-002-07	до 10 м труб диаметром 400 мм	**77595,09**	3258,01	19625,82	3743,91	**54711,26**	381,5
(103-1009)	*Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-05-002-08	до 30 м труб диаметром 100 мм	**28225,52**	2196,83	19198,83	2990,97	**6829,86**	257,24
(103-1009)	*Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-05-002-09	до 30 м труб диаметром 150 мм	**35347,98**	2448,16	21595,73	3346,54	**11304,09**	286,67
(103-1009)	*Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-05-002-10	до 30 м труб диаметром 200 мм	**44215,32**	2494,70	21753,70	3356,93	**19966,92**	292,12
(103-1009)	*Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-05-002-11	до 30 м труб диаметром 250 мм	**51972,48**	2867,05	24161,65	3717,88	**24943,78**	335,72
(103-1009)	*Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-05-002-12	до 30 м труб диаметром 300 мм	**62940,31**	2932,21	24281,60	3724,44	**35726,50**	343,35
(103-1009)	*Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-05-002-13	до 30 м труб диаметром 350 мм	**72654,02**	3351,10	27834,20	4269,74	**41468,72**	392,4
(103-1009)	*Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-05-002-14	до 30 м труб диаметром 400 мм	**86036,80**	3425,56	27897,56	4272,37	**54713,68**	401,12
(103-1009)	*Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-05-002-15	до 50 м труб диаметром 100 мм	**31859,13**	2485,40	22537,67	3516,33	**6836,06**	291,03
(103-1009)	*Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-05-002-16	до 50 м труб диаметром 150 мм	**40251,81**	2913,59	26034,12	4044,56	**11304,10**	341,17
(103-1009)	*Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-05-002-17	до 50 м труб диаметром 200 мм	**49136,14**	2960,13	26208,59	4060,44	**19967,42**	346,62
(103-1009)	*Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-05-002-18	до 50 м труб диаметром 250 мм	**57956,75**	3313,86	29699,94	4591,17	**24942,95**	388,04
(103-1009)	*Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-05-002-19	до 50 м труб диаметром 300 мм	**68926,48**	3379,02	29820,04	4597,74	**35727,42**	395,67
(103-1009)	*Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-05-002-20	до 50 м труб диаметром 350 мм	**78745,91**	3890,99	33385,79	5142,80	**41469,13**	455,62
(103-1009)	*Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-05-002-21	до 50 м труб диаметром 400 мм	**92094,08**	3956,16	33421,94	5142,80	**54715,98**	463,25
(103-1009)	*Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 22-05-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-05-003. Протаскивание в футляр стальных труб

Измеритель: 100 м трубы, уложенной в футляр

	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром:						
22-05-003-01	100 мм	**1578,31**	710,65	39,94	0,00	**827,72**	84,4
22-05-003-02	150 мм	**1877,58**	755,27	41,60	0,00	**1080,71**	89,7
22-05-003-03	200 мм	**2156,37**	756,12	43,26	0,00	**1356,99**	89,8
22-05-003-04	250 мм	**2826,11**	763,69	55,68	0,00	**2006,74**	90,7
22-05-003-05	300 мм	**3256,70**	763,69	58,18	0,00	**2434,83**	90,7
22-05-003-06	350 мм	**3773,26**	842,00	53,54	0,00	**2877,72**	100
22-05-003-07	400 мм	**4086,14**	842,00	58,20	0,00	**3185,94**	100
22-05-003-08	450 мм	**4504,54**	943,04	64,18	0,00	**3497,32**	112
22-05-003-09	500 мм	**5874,22**	943,04	74,97	0,00	**4856,21**	112
22-05-003-10	600 мм	**6497,51**	943,04	79,12	0,00	**5475,35**	112
22-05-003-11	700 мм	**7216,28**	1044,08	81,95	0,00	**6090,25**	124
22-05-003-12	800 мм	**7973,79**	1044,08	86,10	0,00	**6843,61**	124
22-05-003-13	900 мм	**8887,84**	1161,96	97,67	0,00	**7628,21**	138
22-05-003-14	1000 мм	**10339,30**	1161,96	106,80	0,00	**9070,54**	138
22-05-003-15	1100 мм	**10437,68**	1254,58	112,56	0,00	**9070,54**	149
22-05-003-16	1200 мм	**11134,46**	1254,58	116,72	0,00	**9763,16**	149
22-05-003-17	1400 мм	**12243,47**	1431,40	128,29	0,00	**10683,78**	170

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 22-05-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 22-05-004. Заделка битумом и прядью концов футляра							
	Измеритель: 1 футляр						
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром:						
22-05-004-01 *(101-0782)*	800 мм *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	**539,06** -	62,64 -	129,91 -	0,00 -	**346,51** *(П)*	7,99 -
22-05-004-02 *(101-0782)*	900 мм *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	**631,97** -	71,58 -	161,05 -	0,00 -	**399,34** *(П)*	9,13 -
22-05-004-03 *(101-0782)*	1000 мм *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	**707,00** -	71,74 -	178,26 -	0,00 -	**457,00** *(П)*	9,15 -
22-05-004-04 *(101-0782)*	1200 мм *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	**850,77** -	83,10 -	217,53 -	0,00 -	**550,14** *(П)*	10,6 -
22-05-004-05 *(101-0782)*	1400 мм *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	**1025,74** -	92,51 -	257,30 -	0,00 -	**675,93** *(П)*	11,8 -
22-05-004-06 *(101-0782)*	1600 мм *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	**1245,76** -	102,70 -	293,44 -	0,00 -	**849,62** *(П)*	13,1 -
Таблицу 22-06-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 22-06-001. Промывка с дезинфекцией трубопроводов							
	Измеритель: 1 км трубопровода						
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром:						
22-06-001-01	50-65 мм	**452,79**	422,98	0,00	0,00	**29,81**	56,7
22-06-001-02	75-80 мм	**489,92**	422,98	0,00	0,00	**66,94**	56,7
22-06-001-03	100 мм	**541,70**	422,98	0,00	0,00	**118,72**	56,7
22-06-001-04	125 мм	**673,59**	484,15	0,00	0,00	**189,44**	64,9
22-06-001-05	150 мм	**756,95**	484,15	0,00	0,00	**272,80**	64,9
22-06-001-06	200 мм	**960,03**	484,15	0,00	0,00	**475,88**	64,9
22-06-001-07	250 мм	**1347,97**	599,04	0,00	0,00	**748,93**	80,3
22-06-001-08	300 мм	**1675,06**	599,04	0,00	0,00	**1076,02**	80,3
22-06-001-09	350 мм	**2198,90**	728,84	0,00	0,00	**1470,06**	97,7
22-06-001-10	400 мм	**2638,41**	728,84	0,00	0,00	**1909,57**	97,7
22-06-001-11	450 мм	**3334,73**	925,04	0,00	0,00	**2409,69**	124
22-06-001-12	500 мм	**3905,58**	925,04	0,00	0,00	**2980,54**	124
22-06-001-13	600 мм	**5219,04**	925,04	0,00	0,00	**4294,00**	124
22-06-001-14	700 мм	**6991,08**	1156,30	0,00	0,00	**5834,78**	155
22-06-001-15	800 мм	**8784,46**	1156,30	0,00	0,00	**7628,16**	155
22-06-001-16	900 мм	**11028,96**	1380,10	0,00	0,00	**9648,86**	185
22-06-001-17	1000 мм	**13276,99**	1380,10	0,00	0,00	**11896,89**	185
22-06-001-18	1100 мм	**16090,94**	1693,42	0,00	0,00	**14397,52**	227
22-06-001-19	1200 мм	**18869,40**	1693,42	0,00	0,00	**17175,98**	227
22-06-001-20	1300 мм	**22280,92**	2073,88	0,00	0,00	**20207,04**	278
22-06-001-21	1400 мм	**25311,98**	2073,88	0,00	0,00	**23238,10**	278
22-06-001-22	1500 мм	**28848,21**	2073,88	0,00	0,00	**26774,33**	278
22-06-001-23	1600 мм	**32637,03**	2073,88	0,00	0,00	**30563,15**	278

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 22-06-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 22-06-002. Промывка без дезинфекции трубопроводов							
	Измеритель: 1 км трубопровода						
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром:						
22-06-002-01	50-65 мм	**228,44**	211,12	0,00	0,00	**17,32**	28,3
22-06-002-02	75-80 мм	**249,92**	211,12	0,00	0,00	**38,80**	28,3
22-06-002-03	100 мм	**279,93**	211,12	0,00	0,00	**68,81**	28,3
22-06-002-04	125 мм	**352,25**	242,45	0,00	0,00	**109,80**	32,5
22-06-002-05	150 мм	**400,56**	242,45	0,00	0,00	**158,11**	32,5
22-06-002-06	200 мм	**518,17**	242,45	0,00	0,00	**275,72**	32,5
22-06-002-07	250 мм	**734,21**	299,89	0,00	0,00	**434,32**	40,2
22-06-002-08	300 мм	**924,53**	299,89	0,00	0,00	**624,64**	40,2
22-06-002-09	350 мм	**1218,79**	364,79	0,00	0,00	**854,00**	48,9
22-06-002-10	400 мм	**1472,55**	364,79	0,00	0,00	**1107,76**	48,9
22-06-002-11	450 мм	**1851,83**	461,03	0,00	0,00	**1390,80**	61,8
22-06-002-12	500 мм	**2193,43**	461,03	0,00	0,00	**1732,40**	61,8
22-06-002-13	600 мм	**2949,83**	461,03	0,00	0,00	**2488,80**	61,8
22-06-002-14	700 мм	**3968,26**	576,66	0,00	0,00	**3391,60**	77,3
22-06-002-15	800 мм	**4993,06**	576,66	0,00	0,00	**4416,40**	77,3
22-06-002-16	900 мм	**6279,14**	691,54	0,00	0,00	**5587,60**	92,7
22-06-002-17	1000 мм	**7596,74**	691,54	0,00	0,00	**6905,20**	92,7
22-06-002-18	1100 мм	**9187,78**	842,98	0,00	0,00	**8344,80**	113
22-06-002-19	1200 мм	**10773,78**	842,98	0,00	0,00	**9930,80**	113
22-06-002-20	1300 мм	**12724,54**	1036,94	0,00	0,00	**11687,60**	139
22-06-002-21	1400 мм	**14554,54**	1036,94	0,00	0,00	**13517,60**	139
22-06-002-22	1500 мм	**16652,94**	1036,94	0,00	0,00	**15616,00**	139
22-06-002-23	1600 мм	**18604,94**	1036,94	0,00	0,00	**17568,00**	139
Таблицу 22-06-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 22-06-005. Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков)							
	Измеритель: 1 врезка						
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром:						
22-06-005-01	50 мм	88,21	13,61	58,19	4,37	16,41	1,46
22-06-005-02	80 мм	126,15	19,39	82,72	6,26	24,04	2,08
22-06-005-03	100 мм	**158,14**	20,78	105,36	7,68	**32,00**	2,23
22-06-005-04	150 мм	**263,35**	30,02	177,91	13,82	**55,42**	3,18
22-06-005-05	200 мм	**372,25**	39,33	236,57	18,90	**96,35**	4,11
22-06-005-06	250 мм	**532,80**	54,74	355,45	29,05	**122,61**	5,72
22-06-005-07	300 мм	**699,78**	61,54	465,92	37,76	**172,32**	6,43
22-06-005-08	400 мм	**938,31**	75,70	607,62	49,40	**254,99**	7,91
22-06-005-09	500 мм	**1276,90**	97,14	745,82	62,04	**433,94**	10,15
22-06-005-10	600 мм	**1994,20**	102,30	1289,41	108,07	**602,49**	10,69
22-06-005-11	700 мм	**2252,82**	113,21	1299,98	109,11	**839,63**	11,83
22-06-005-12	800 мм	**2886,12**	132,35	1627,81	128,56	**1125,96**	13,83
22-06-005-13	900 мм	**3417,70**	149,39	1841,47	145,44	**1426,84**	15,61
22-06-005-14	1000 мм	**4174,66**	171,97	2125,74	169,33	**1876,95**	17,97
22-06-005-15	1200 мм	**8943,30**	197,43	6225,11	205,94	**2520,76**	20,63

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 22-06-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 22-06-006. Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников							
	Измеритель: 1 врезка						
	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром:						
22-06-006-01	50 мм	211,35	25,77	9,96	0,00	175,62	3,06
22-06-006-02	75 мм	**308,68**	34,44	10,80	0,00	**263,44**	4,09
22-06-006-03	100 мм	**400,73**	38,37	11,63	0,00	**350,73**	4,72
22-06-006-04	125 мм	**667,27**	57,58	158,22	11,83	**451,47**	7,17
22-06-006-05	150 мм	**831,15**	64,00	161,74	12,08	**605,41**	7,97
22-06-006-06	200 мм	**912,62**	67,77	13,00	0,24	**831,85**	8,44
22-06-006-07	250 мм	**1638,72**	88,67	495,95	38,65	**1054,10**	11,31
22-06-006-08	300 мм	**2123,06**	110,62	619,72	48,47	**1392,72**	14,11
22-06-006-09	350 мм	**2661,33**	129,05	724,38	56,78	**1807,90**	16,46
22-06-006-10	400 мм	**3315,55**	158,05	864,80	67,86	**2292,70**	20,16
22-06-006-11	450 мм	**4175,86**	204,62	1060,76	87,50	**2910,48**	26,1
22-06-006-12	500 мм	**4292,38**	204,83	1162,59	95,94	**2924,96**	26,43
22-06-006-13	600 мм	**5570,01**	236,07	1243,10	102,40	**4090,84**	30,46
22-06-006-14	700 мм	**7879,02**	313,33	1638,31	135,11	**5927,38**	40,43
22-06-006-15	800 мм	**10279,85**	381,92	2127,77	153,10	**7770,16**	49,28
22-06-006-16	900 мм	**13021,26**	444,39	2611,82	188,07	**9965,05**	57,34
22-06-006-17	1000 мм	**16031,92**	508,63	2926,39	210,72	**12596,90**	65,63
	Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром:						
22-06-006-18	50 мм	210,19	9,77	24,80	0,00	175,62	1,16
22-06-006-19	75 мм	**300,50**	10,53	26,53	0,00	**263,44**	1,25
22-06-006-20	100 мм	**390,25**	10,98	28,54	0,00	**350,73**	1,35
22-06-006-21	125 мм	**648,79**	20,40	176,92	11,83	**451,47**	2,54
22-06-006-22	150 мм	**807,94**	21,20	181,33	12,08	**605,41**	2,64
22-06-006-23	200 мм	**903,44**	28,91	42,68	0,24	**831,85**	3,6
22-06-006-24	250 мм	**1631,15**	46,96	530,09	38,65	**1054,10**	5,99
22-06-006-25	300 мм	**2114,33**	59,74	661,87	48,47	**1392,72**	7,62
22-06-006-26	350 мм	**2656,20**	73,46	774,84	56,78	**1807,90**	9,37
22-06-006-27	400 мм	**3303,44**	88,36	922,38	67,86	**2292,70**	11,27
22-06-006-28	450 мм	**4153,51**	111,33	1131,70	87,50	**2910,48**	14,2
22-06-006-29	500 мм	**4284,72**	122,68	1237,08	95,94	**2924,96**	15,83
22-06-006-30	600 мм	**5602,17**	174,14	1337,19	102,40	**4090,84**	22,47
22-06-006-31	700 мм	**7900,81**	223,82	1749,61	135,11	**5927,38**	28,88
22-06-006-32	800 мм	**10290,24**	266,76	2253,32	153,10	**7770,16**	34,42
22-06-006-33	900 мм	**13036,10**	322,40	2748,65	188,07	**9965,05**	41,6
22-06-006-34	1000 мм	**16044,70**	373,01	3074,79	210,72	**12596,90**	48,13
Таблицу 22-06-011 изложить в следующей редакции:							
Таблица 22-06-011. Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода							
	Измеритель: 1 м короба						
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов:						
22-06-011-01	до 0,1 м^2	**104,69**	9,55	29,03	1,39	**66,11**	1,28
22-06-011-02	до 0,25 м^2	**129,52**	10,74	29,86	1,39	**88,92**	1,44
22-06-011-03	до 0,4 м^2	**147,38**	11,79	30,69	1,39	**104,90**	1,58
22-06-011-04	до 0,6 м^2	**167,83**	12,83	31,52	1,39	**123,48**	1,72

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблицу 22-06-012 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-06-012. Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе

Измеритель: 1 км трубопровода

	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром:						
22-06-012-01	100 мм	**559,62**	43,94	218,67	15,59	**297,01**	5,82
22-06-012-02	125; 150 мм	**612,94**	47,64	218,67	15,59	**346,63**	6,31
22-06-012-03	200 мм	**804,18**	55,27	231,65	16,53	**517,26**	7,32
22-06-012-04	250 мм	**1131,36**	62,36	234,68	16,77	**834,32**	8,26
22-06-012-05	300 мм	**1506,62**	72,86	248,49	17,72	**1185,27**	9,65
22-06-012-06	350; 400 мм	**2352,11**	102,08	387,64	27,64	**1862,39**	13,52
22-06-012-07	450; 500 мм	**3652,31**	134,16	508,85	36,26	**3009,30**	17,77
22-06-012-08	600 мм	**7269,19**	218,87	1037,86	74,05	**6012,46**	28,99
22-06-012-09	700 мм	**9474,07**	249,38	1292,15	92,12	**7932,54**	33,03
22-06-012-10	800 мм	**9220,73**	486,30	725,68	125,76	**8008,75**	64,41
22-06-012-11	900 мм	**13954,45**	623,63	1119,28	192,78	**12211,54**	82,6
22-06-012-12	1000 мм	**14968,14**	790,03	1183,22	201,48	**12994,89**	104,64
22-06-012-13	1200 мм	**35158,20**	1373,57	2850,29	501,13	**30934,34**	181,93
22-06-012-14	1400 мм	**48804,59**	1859,87	3960,23	697,89	**42984,49**	246,34
22-06-012-15	1600 мм	**76158,84**	2747,14	6211,21	1103,00	**67200,49**	363,86

В Части 23. КАНАЛИЗАЦИЯ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ таблицу 23-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 23-01-001. Устройство основания под трубопроводы

Измеритель: 10 $м^3$ основания

	Устройство основания под трубопроводы:						
23-01-001-01	песчаного	**772,79**	72,93	31,06	3,08	**668,80**	10,2
23-01-001-02	щебеночного	**1749,06**	72,93	45,25	4,49	**1630,88**	10,2
23-01-001-03	гравийного	**1510,93**	72,93	45,25	4,49	**1392,75**	10,2
23-01-001-04	бетонного	**5865,54**	124,41	402,16	74,11	**5338,97**	17,4
23-01-001-05	железобетонного	**8847,64**	158,37	412,64	75,04	**8276,63**	22,15

Таблицу 23-01-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 23-01-003. Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб

Измеритель: 1 км трубопровода

	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром:						
23-01-003-01	150 мм	**36247,21**	2429,64	92,01	4,61	**33725,56**	306
23-01-003-02	200 мм	**49500,54**	2858,40	2096,99	163,79	**44545,15**	360
23-01-003-03	300 мм	**79586,88**	3573,00	2971,25	231,41	**73042,63**	450
23-01-003-04	400 мм	**122356,18**	4351,12	7975,96	625,35	**110029,10**	548

Таблицу 23-01-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 23-01-005. Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб

Измеритель: 100 м трубопровода

	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром:						
23-01-005-01	150 мм	**4385,70**	569,18	8,30	0,00	**3808,22**	72,6
23-01-005-02	200 мм	**6176,92**	613,09	10,80	0,00	**5553,03**	78,2
23-01-005-03	250 мм	**8159,76**	747,94	15,78	0,00	**7396,04**	95,4
23-01-005-04	300 мм	**13690,76**	889,53	2181,35	172,12	**10619,88**	113,46
23-01-005-05	350 мм	**16875,89**	1072,46	2487,05	195,93	**13316,38**	135,07
23-01-005-06	400 мм	**19787,05**	1217,44	2941,33	231,84	**15628,28**	153,33

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-005-07	450 мм	**22604,85**	1428,17	3635,78	301,14	**17540,90**	179,87
23-01-005-08	500 мм	**27297,63**	1606,02	3639,10	301,14	**22052,51**	202,27
23-01-005-09	550 мм	**32615,11**	1851,45	4799,12	397,78	**25964,54**	233,18
23-01-005-10	600 мм	**38584,42**	1856,85	4803,27	397,78	**31924,30**	233,86

Таблицу 23-01-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 23-01-007. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб

Измеритель: 100 м трубопровода

	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром:						
23-01-007-01	400 мм	**28938,26**	741,21	1122,56	88,20	**27074,49**	91,17
23-01-007-02	500 мм	**34984,28**	928,77	1241,12	102,31	**32814,39**	114,24
23-01-007-03	600 мм	**40001,27**	1002,51	1413,23	116,42	**37585,53**	123,31
23-01-007-04	800 мм	**60760,47**	1394,77	1879,79	134,06	**57485,91**	165,65
23-01-007-05	1000 мм	**91702,10**	1769,13	2453,79	175,01	**87479,18**	210,11
23-01-007-06	1200 мм	**123625,56**	2216,14	12999,89	256,29	**108409,53**	263,2
23-01-007-07	1400 мм	**154988,93**	2776,33	14105,00	262,76	**138107,60**	329,73
23-01-007-08	1600 мм	**177494,78**	2980,51	15144,95	282,04	**159369,32**	353,98
23-01-007-09	2000 мм	**246273,77**	3832,87	20803,37	386,80	**221637,53**	455,21
23-01-007-10	2400 мм	**288906,67**	5136,71	25063,28	464,22	**258706,68**	610,06

Таблицу 23-01-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 23-01-008. Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб

Измеритель: 100 м трубопровода

	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром:						
23-01-008-01	150 мм	**9893,64**	546,84	831,41	65,02	**8515,39**	68,1
23-01-008-02	200 мм	**12523,45**	551,34	840,16	65,65	**11131,95**	68,66
23-01-008-03	300 мм	**19333,08**	648,90	1004,36	77,99	**17679,82**	80,81
23-01-008-04	400 мм	**25843,61**	733,54	1141,66	88,20	**23968,41**	91,35
23-01-008-05	500 мм	**30511,37**	929,63	1259,39	102,31	**28322,35**	115,77
23-01-008-06	600 мм	**34790,52**	1028,56	1430,67	116,42	**32331,29**	128,09
23-01-008-07	800 мм	**52847,66**	1387,95	1897,23	134,06	**49562,48**	164,84
23-01-008-08	1000 мм	**78603,99**	1752,45	2470,40	175,01	**74381,14**	208,13

Таблицу 23-01-009 изложить в следующей редакции:

Таблица 23-01-009. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением

Измеритель: 100 м трубопровода

	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением диаметром:						
23-01-009-01	400 мм	**29945,58**	1073,05	2426,14	192,40	**26446,39**	133,63
23-01-009-02	500 мм	**36416,46**	1380,84	2987,12	248,85	**32048,50**	171,96
23-01-009-03	600 мм	**41739,91**	1526,98	3513,89	292,82	**36699,04**	190,16
23-01-009-04	800 мм	**62735,75**	2045,32	4444,92	321,80	**56245,51**	254,71
23-01-009-05	1000 мм	**93126,27**	2717,40	5733,27	414,92	**84675,60**	326,61
23-01-009-06	1200 мм	**136100,07**	3330,33	27706,89	547,97	**105062,85**	400,28
23-01-009-07	1400 мм	**168311,06**	4154,18	29894,84	558,76	**134262,04**	499,3
23-01-009-08	1600 мм	**191637,75**	4554,28	32190,58	601,65	**154892,89**	547,39
23-01-009-09	2000 мм	**255702,13**	5850,87	34505,65	644,67	**215345,61**	703,23
23-01-009-10	2400 мм	**298811,88**	8069,15	43182,92	805,84	**247559,81**	969,85

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 23-01-010 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 23-01-010. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением диаметром:						
23-01-010-01	3000 мм	**395835,20**	8600,02	53199,91	993,92	**334035,27**	1044,96
23-01-010-02	3500 мм	**471760,19**	10950,51	58975,20	1101,27	**401834,48**	1330,56
	Таблицу 23-01-011 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 23-01-011. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением диаметром:						
23-01-011-01	400 мм	**29645,90**	1037,40	2417,83	192,40	**26190,67**	129,19
23-01-011-02	500 мм	**36071,79**	1332,98	2978,82	248,85	**31759,99**	166
23-01-011-03	600 мм	**41323,89**	1469,81	3505,59	292,82	**36348,49**	183,04
23-01-011-04	800 мм	**62309,60**	1960,12	4438,28	321,80	**55911,20**	244,1
23-01-011-05	1000 мм	**93403,05**	2596,42	5721,64	414,92	**85084,99**	312,07
23-01-011-06	1200 мм	**136316,96**	3056,19	27694,44	547,97	**105566,33**	367,33
23-01-011-07	1400 мм	**168506,82**	3780,86	29880,72	558,76	**134845,24**	454,43
23-01-011-08	1600 мм	**191924,97**	4053,81	32177,30	601,65	**155693,86**	481,45
23-01-011-09	2000 мм	**255535,62**	4669,48	34482,40	644,67	**216383,74**	554,57
23-01-011-10	2400 мм	**299066,58**	6108,20	43118,98	805,84	**249839,40**	725,44
	Таблицу 23-01-012 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 23-01-012. Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением диаметром:						
23-01-012-01	300 мм	**14793,29**	985,35	2207,86	174,89	**11600,08**	124,1
23-01-012-02	400 мм	**26058,71**	1081,90	2430,29	192,40	**22546,52**	136,26
23-01-012-03	500 мм	**31301,63**	1373,22	2991,27	248,85	**26937,14**	172,95
23-01-012-04	600 мм	**35907,31**	1537,42	3517,22	292,82	**30852,67**	193,63
23-01-012-05	800 мм	**53509,04**	2042,49	4449,08	321,80	**47017,47**	257,24
23-01-012-06	1000 мм	**76808,01**	2690,69	5150,97	372,58	**68966,35**	323,4
	Таблицу 23-01-013 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 23-01-013. Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением диаметром:						
23-01-013-01	300 мм	**14342,27**	1070,16	2202,88	174,89	**11069,23**	133,27
23-01-013-02	400 мм	**25489,06**	1228,11	2423,65	192,40	**21837,30**	152,94
23-01-013-03	500 мм	**30779,72**	1482,50	2983,80	248,85	**26313,42**	184,62
23-01-013-04	600 мм	**35309,18**	1670,48	3510,57	292,82	**30128,13**	208,03
23-01-013-05	800 мм	**53102,40**	2232,58	4447,41	321,80	**46422,41**	274,61
23-01-013-06	1000 мм	**78807,86**	2805,09	5732,44	414,92	**70270,33**	345,03

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 23-01-017 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 23-01-017. Устройство коллекторов для подземных коммуникаций прямоугольных сборных железобетонных						
	Измеритель: 100 м^3 сборных и монолитных железобетонных конструкций						
	Устройство коллекторов прямоугольных сборных железобетонных:						
23-01-017-01	односекционных	**299847,51**	4363,30	13263,60	1362,56	**282220,61**	577,92
23-01-017-02	двухсекционных	**307504,33**	4801,80	19193,80	1958,60	**283508,73**	636
	Дополнить подразделом 1.6 таблицей 23-01-020:						
	Подраздел 1.6 ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (ПВХ) БЕЗНАПОРНЫЕ РАСТРУБНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ						
	Таблица 23-01-020. Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ)						
	Измеритель: 100 м трубопроводов						
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром:						
23-01-020-01 *(103-9069)*	250 мм *Трубы ПВХ безнапорные, раструбные, (м)*	592,75 -	217,77 -	363,02 -	41,11 -	11,96 *(П)*	27,12 -
23-01-020-02 *(103-9069)*	315 мм *Трубы ПВХ безнапорные, раструбные, (м)*	656,53 -	238,33 -	399,17 -	44,76 -	19,03 *(П)*	29,68 -
23-01-020-03 *(103-9069)*	400 мм *Трубы ПВХ безнапорные, раструбные, (м)*	789,09 -	278,64 -	479,71 -	52,37 -	30,74 *(П)*	34,7 -
23-01-020-04 *(103-9069)*	500 мм *Трубы ПВХ безнапорные, раструбные, (м)*	905,67 -	320,72 -	537,13 -	58,77 -	47,82 *(П)*	39,94 -
	Дополнить часть 23 подразделом 1.7 таблицей 23-01-030:						
	Подраздел 1.7 ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБЫ						
	Таблица 23-01-030. Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб						
	Измеритель: 100 м трубопроводов						
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром:						
23-01-030-01 *(103-9068)*	200 мм *Трубы безнапорные полиэтиленовые, (м)*	4577,31 -	284,18 -	4285,57 -	165,32 -	7,56 *(101)*	34,53 -
23-01-030-02 *(103-9068)*	250 мм *Трубы безнапорные полиэтиленовые, (м)*	5487,03 -	318,25 -	5156,82 -	203,31 -	11,96 *(101)*	38,67 -
23-01-030-03 *(103-9068)*	300 мм *Трубы безнапорные полиэтиленовые, (м)*	6865,42 -	369,28 -	6478,82 -	262,09 -	17,32 *(101)*	44,87 -
23-01-030-04 *(103-9068)*	400 мм *Трубы безнапорные полиэтиленовые, (м)*	9855,19 -	477,01 -	9347,44 -	391,66 -	30,74 *(101)*	57,96 -
23-01-030-05 *(103-9068)*	500 мм *Трубы безнапорные полиэтиленовые, (м)*	12468,84 -	583,34 -	11837,68 -	500,01 -	47,82 *(101)*	70,88 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-030-06 *(103-9068)*	600 мм *Трубы безнапорные полиэтиленовые, (м)*	13461,31 -	663,67 -	12728,59 -	535,38 -	69,05 *(101)*	80,64 -
23-01-030-07 *(103-9068)*	800 мм *Трубы безнапорные полиэтиленовые, (м)*	18790,74 -	854,85 -	17813,40 -	762,46 -	122,49 *(101)*	103,87 -
23-01-030-08 *(103-9068)*	900 мм *Трубы безнапорные полиэтиленовые, (м)*	20790,28 -	950,64 -	19684,46 -	843,93 -	155,18 *(101)*	114,26 -
23-01-030-09 *(103-9068)*	1000 мм *Трубы безнапорные полиэтиленовые, (м)*	22905,52 -	1039,58 -	21674,40 -	931,29 -	191,54 *(101)*	124,95 -
23-01-030-10 *(103-9068)*	1200 мм *Трубы безнапорные полиэтиленовые, (м)*	27548,02 -	1225,79 -	26046,51 -	1126,18 -	275,72 *(101)*	147,33 -

Дополнить часть 23 подразделом 1.8 таблицей 23-01-040:

Подраздел 1.8 СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБЫ

Таблица 23-01-040. Устройство безнапорных канализационных трубопроводов из стеклопластиковых труб

Измеритель: 100 м трубопроводов

	Устройство безнапорных канализационных трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром:						
23-01-040-01 *(103-9057)*	500 мм *Трубы безнапорные стеклопластиковые, (м)*	905,67 -	320,72 -	537,13 -	58,77 -	47,82 *(101)*	39,94 -
23-01-040-02 *(103-9057)*	600 мм *Трубы безнапорные стеклопластиковые, (м)*	1182,94 -	355,33 -	758,56 -	76,53 -	69,05 *(101)*	44,25 -
23-01-040-03 *(103-9057)*	700 мм *Трубы безнапорные стеклопластиковые, (м)*	1308,56 -	388,65 -	825,97 -	83,61 -	93,94 *(101)*	48,4 -
23-01-040-04 *(103-9057)*	800 мм *Трубы безнапорные стеклопластиковые, (м)*	1449,10 -	422,46 -	904,15 -	91,41 -	122,49 *(101)*	52,61 -
23-01-040-05 *(103-9057)*	900 мм *Трубы безнапорные стеклопластиковые, (м)*	1620,96 -	466,06 -	999,72 -	100,27 -	155,18 *(101)*	58,04 -
23-01-040-06 *(103-9057)*	1000 мм *Трубы безнапорные стеклопластиковые, (м)*	1788,72 -	501,88 -	1095,30 -	109,12 -	191,54 *(101)*	62,5 -
23-01-040-07 *(103-9057)*	1200 мм *Трубы безнапорные стеклопластиковые, (м)*	2156,03 -	582,26 -	1298,05 -	127,55 -	275,72 *(101)*	72,51 -

Таблицу 23-02-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 23-02-001. Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб

Измеритель: 100 м трубопровода

	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром:						
23-02-001-01	150 мм	**1032,98**	155,18	211,79	0,94	**666,01**	18,43
23-02-001-02	200 мм	**1311,46**	184,29	268,49	1,18	**858,68**	21,58
23-02-001-03	300 мм	**1923,34**	272,94	383,64	1,77	**1266,76**	31,96
23-02-001-04	400 мм	**2371,55**	339,78	399,31	2,36	**1632,46**	39,19
23-02-001-05	500 мм	**2867,76**	418,93	432,54	2,83	**2016,29**	48,32
23-02-001-06	600 мм	**3326,66**	491,59	469,83	3,19	**2365,24**	56,7
23-02-001-07	800 мм	**4429,36**	636,12	666,48	4,37	**3126,76**	73,37

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
23-02-001-08	1000 мм	**5494,22**	791,14	810,04	5,43	**3893,04**	91,25
23-02-001-09	1200 мм	**6379,50**	917,29	953,29	6,14	**4508,92**	105,8
23-02-001-10	1400 мм	**7331,03**	1046,56	1138,42	7,09	**5146,05**	120,71

Таблицу 23-02-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 23-02-002. Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром более 1400 мм

Измеритель: 100 м^2 поверхности

23-02-002-01	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром более 1400 мм	**3213,45**	238,08	673,77	0,00	**2301,60**	27,46

Таблицу 23-03-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 23-03-001. Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев

Измеритель: 10 м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца

	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром:						
23-03-001-01	0,7 м в сухих грунтах	**21310,83**	2073,46	4870,97	480,09	**14366,40**	271,04
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-001-02	0,7 м в мокрых грунтах	**25468,85**	2439,43	5146,69	504,52	**17882,73**	318,88
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-001-03	1 м в сухих грунтах	**16569,48**	1101,20	2487,11	226,10	**12981,17**	138,69
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-001-04	1 м в мокрых грунтах	**19513,35**	1259,92	2584,38	231,59	**15669,05**	158,68
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-001-05	1,5 м в сухих грунтах	**13189,56**	766,61	1722,92	128,90	**10700,03**	96,55
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-001-06	1,5 м в мокрых грунтах	**15636,78**	886,10	1820,42	135,70	**12930,26**	111,6
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-001-07	2 м в сухих грунтах	**12091,41**	640,12	1709,96	128,31	**9741,33**	80,62
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-001-08	2 м в мокрых грунтах	**14901,46**	727,30	1792,67	133,81	**12381,49**	91,6
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 23-03-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 23-03-002. Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона						
	Измеритель: 10 м^3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций						
	Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметр колодца:						
23-03-002-01	0,7 м	**10591,68**	2113,82	347,05	29,83	**8130,81**	263,24
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-002-02	1 м	**9396,42**	1149,25	408,38	33,37	**7838,79**	143,12
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-002-03	1,5 м	**8806,65**	851,42	391,37	32,16	**7563,86**	106,03
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 23-03-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 23-03-003. Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с конусным переходом к горловине						
	Измеритель: 10 м^3 кирпичных и бетонных конструкций колодцев						
	Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с конусным переходом к горловине в сухих грунтах, диаметр колодца:						
23-03-003-01	1 м	**9228,88**	1174,07	335,79	27,47	**7719,02**	146,21
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-003-02	1,25 м	**9185,06**	1187,72	343,87	27,80	**7653,47**	147,91
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-003-03	1,5 м	**8844,98**	1041,81	345,55	28,48	**7457,62**	129,74
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 23-03-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 23-03-004. Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных						
	Измеритель: 10 м^3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций						
	Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных площадью:						
23-03-004-01	до 3 м^2 в сухих грунтах	**8255,16**	433,22	493,64	60,39	**7328,30**	53,95
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-004-02	до 3 м^2 в мокрых грунтах	**9340,22**	384,96	485,51	58,56	**8469,75**	47,94
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-004-03	до 3 м^2 в просадочных грунтах	**9343,88**	459,56	492,89	59,34	**8391,43**	57,23
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-004-04	более 3 м^2 в сухих грунтах	**8215,39**	353,00	533,75	64,30	**7328,64**	43,96
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-004-05	более 3 м^2 в мокрых грунтах	**8679,97**	324,41	520,22	62,27	**7835,34**	40,4
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-004-06	более 3 м^2 в просадочных грунтах	**9160,64**	377,73	529,26	63,04	**8253,65**	47,04
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 23-03-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 23-03-005. Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев

Измеритель: 10 м^3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций

	Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев диаметром:						
23-03-005-01	0,7 м в сухих грунтах	**17044,16**	5697,35	1086,63	173,93	**10260,18**	717,55
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-005-02	0,7 м в мокрых грунтах	**17926,70**	6099,27	1135,07	175,07	**10692,36**	768,17
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-005-03	1 м в сухих грунтах	**13463,27**	3300,10	726,76	103,89	**9436,41**	415,63
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-005-04	1 м в мокрых грунтах	**14413,79**	3445,96	752,36	104,31	**10215,47**	434
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-005-05	1,5 м в сухих грунтах	**12291,88**	2322,77	704,16	98,79	**9264,95**	292,54
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-005-06	1,5 м в мокрых грунтах	**13411,94**	2418,84	727,49	99,30	**10265,61**	304,64
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-005-07	2 м в сухих грунтах	**11513,20**	1908,38	667,59	94,59	**8937,23**	240,35
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-005-08	2 м в мокрых грунтах	**12646,49**	1973,33	685,41	94,55	**9987,75**	248,53

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 23-03-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 23-03-006. Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев

Измеритель: 10 м^3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций

	Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев площадью:						
23-03-006-01	до 3 м^2 в сухих грунтах	**9408,03**	698,97	639,19	92,00	**8069,87**	90,19
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-006-02	до 3 м^2 в мокрых грунтах	**9647,21**	594,50	632,77	89,93	**8419,94**	76,71
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-006-03	до 3 м^2 в просадочных грунтах	**11081,75**	737,88	646,63	91,29	**9697,24**	95,21
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-006-04	более 3м2 в сухих грунтах	**9220,41**	480,42	648,17	92,98	**8091,82**	61,99
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-006-05	более 3м2 в мокрых грунтах	**9477,34**	462,52	650,88	91,86	**8363,94**	59,68
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-006-06	более 3м2 в просадочных грунтах	**10428,90**	515,22	657,59	92,47	**9256,09**	66,48
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 23-03-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 23-03-007. Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации

Измеритель: 10 м^3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций

	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации:						
23-03-007-01	из сборного железобетона диаметром 0,7 м в сухих грунтах	**19489,65**	1201,51	3126,39	323,64	**15161,75**	159,14
(101-2537)	*Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-007-02	из сборного железобетона диаметром 0,7 м в мокрых грунтах	**18711,74**	1234,43	2771,08	285,80	**14706,23**	163,5
(101-2537)	*Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
23-03-007-03	из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах	**19038,76**	1226,20	3328,03	347,81	**14484,53**	162,41
(101-2537)	*Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-007-04	из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	**18132,00**	1292,03	3013,47	314,15	**13826,50**	171,13
(101-2537)	*Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-007-05	из кирпича диаметром 0,7 м в сухих грунтах	**10837,76**	1655,01	289,84	27,72	**8892,91**	208,44
(101-2537)	*Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-007-06	из кирпича диаметром 0,7 м в мокрых грунтах	**10362,21**	1678,99	250,87	22,91	**8432,35**	211,46
(101-2537)	*Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 23-04-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 23-04-001. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации

Измеритель: 100 м^3 фильтрующего основания

	Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации:						
23-04-001-01	гравийного	**20442,95**	236,38	225,07	44,52	**19981,50**	34,66
23-04-001-02	щебеночного	**14259,49**	281,94	278,20	55,03	**13699,35**	41,34

Таблицу 23-04-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 23-04-004. Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных

Измеритель: 1 км трубопровода

	Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных диаметром:						
23-04-004-01	до 150 мм	**50418,70**	655,27	365,55	18,42	**49397,88**	96,08
23-04-004-02	200 мм	**93696,32**	798,15	541,01	27,16	**92357,16**	106,99
23-04-004-03	250 мм	**93972,30**	908,63	706,51	35,55	**92357,16**	121,8

Таблицу 23-04-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 23-04-008. Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети

Измеритель: 1 врезка

	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах:						
23-04-008-01	сухих	**179,86**	133,71	0,00	0,00	**46,15**	16,84
23-04-008-02	мокрых	**208,24**	135,06	0,00	0,00	**73,18**	17,01

Таблицу 23-04-011 изложить в следующей редакции:

Таблица 23-04-011. Установка люка

Измеритель: 1 шт.

23-04-011-01	Установка люка	**528,71**	9,89	5,81	0,00	**513,01**	1,31

СОДЕРЖАНИЕ:

В Части 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ таблицу 01-01-001 изложить в следующей редакции: ... 15
Таблица 01-01-001. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 15; 10; 6,3-6,5; 5-6 м^3 ... 15
Таблица 01-01-002. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м^3 ... 15
Таблица 01-01-003. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м^3 ... 16
Таблица 01-01-004. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м^3 ... 17
Таблица 01-01-005. Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами ... 17
Таблица 01-01-006. Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 500 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м^3 ... 17
Таблица 01-01-007. Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5; 0,4; 0,25 м^3 ... 18
Таблица 01-01-008. Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65; 0,5 м^3 ... 18
Таблица 01-01-009. Разработка грунта в траншеях экскаваторами «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м^3 в отвал ... 19
Таблица 01-01-010. Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25; 1,0; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25; 0,15 м^3 ... 19
Таблица 01-01-011. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 8; 5; 4,6 м^3 ... 21
Таблица 01-01-012. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м^3 ... 21
Таблица 01-01-013. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м^3 ... 22
Таблица 01-01-014. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25; 0,15 м^3 ... 24
Таблица 01-01-015. Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины ... 24
Таблица 01-01-016. Работа на отвале ... 25
Таблица 01-01-017. Устройство и содержание щитов и сланей под автотранспортные средства ... 25
Таблица 01-01-018. Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25; 0,4 м^3 ... 25
Таблица 01-01-019. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5; 0,4; 0,25 м^3 ... 26
Таблица 01-01-020. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65; 0,5 м^3 ... 26
Таблица 01-01-021. Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м^3 ... 27
Таблица 01-01-022. Разработка грунта в траншеях экскаваторами «обратная лопата» вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы ... 27
Таблица 01-01-042. Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м^3 ... 28
Таблица 01-01-043. Разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1 м^3 с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи ... 28
Таблица 01-01-044. Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м^3 ... 28
Таблица 01-01-047. Устройство сливной призмы и кюветов в выемках ... 29
Таблица 01-01-048. Разработка продольных водоотводных и нагорных канав ... 29
Таблица 01-01-049. Срезка недобора грунта в выемках ... 29
Таблица 01-01-055. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм ... 29
Таблица 01-01-056. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм ... 30

Таблица 01-01-057. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм 30
Таблица 01-01-058. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 30
Таблица 01-01-059. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 31
Таблица 01-01-060. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 31
Таблица 01-01-061. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3 31
Таблица 01-01-062. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3 32
Таблица 01-01-063. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 32
Таблица 01-01-064. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3 32
Таблица 01-01-065. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3 33
Таблица 01-01-066. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3 33
Таблица 01-01-067. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3 33
Таблица 01-01-068. Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках 34
Таблица 01-01-069. Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках 34
Таблица 01-01-070. Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках 34
Таблица 01-01-071. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3 35
Таблица 01-01-072. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3 35
Таблица 01-01-073. Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках 36
Таблица 01-01-074. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3 36
Таблица 01-01-075. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3 36
Таблица 01-01-076. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3 37
Таблица 01-01-077. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3 37
Таблица 01-01-078. Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов 38
Таблица 01-01-079. Рытье траншей на болотах одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 при работе с понтона 38
Таблица 01-01-080. Устройство траншей на болотах методом взрыва 38
Таблица 01-01-081. Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов 39
Таблица 01-01-082. Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов 39
Таблица 01-01-083. Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15 градусов 39

Таблица 01-01-084. Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал ... 39
Таблица 01-01-085. Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы ... 40
Таблица 01-01-093. Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1; 0,65; 0,4; 0,25 м^3 ... 40
Таблица 01-01-094. Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л ... 41
Таблица 01-01-095. Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л в грунтах с наличием воды ... 41
Таблица 01-01-096. Очистка каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л ... 41
Таблица 01-01-097. Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л ... 41
Таблица 01-01-098. Устройство каналов двухроторными экскаваторами ... 41
Таблица 01-01-099. Устройство каналов шнекороторными экскаваторами ... 42
Таблица 01-01-109. Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами ... 42
Таблица 01-01-110. Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при погрузке в транспортное средство ... 42
Таблица 01-01-123. Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 23 литра в отвал ... 42
Таблица 01-01-124. Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров в отвал ... 43
Таблица 01-01-125. Уплотнение откосов каналов, уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3 ... 43
Таблица 01-01-129. Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб ... 43
Таблица 01-01-130. Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб ... 44
Таблица 01-01-131. Устройство закрытого дренажа механизированным способом в траншеях глубиной до 2 м ... 45
Таблица 01-01-132. Устройство закрытого дренажа из керамических труб с пластмассовыми соединительными муфтами механизированным способом в траншеях глубиной до 2 м ... 46
Таблица 01-01-133. Устройство закрытого дренажа механизированным способом в траншеях глубиной до 4 м ... 47
Таблица 01-01-144. Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками ... 48
Таблица 01-01-145. Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами ... 48
Таблица 01-01-146. Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами ... 49
Таблица 01-01-147. Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками ... 49
Таблица 01-01-149. Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками ... 50
Таблица 01-01-150. Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами ... 50
Таблица 01-01-151. Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб ... 51
Таблица 01-01-152. Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб ... 51
Таблица 01-01-153. Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое) ... 51
Таблица 01-01-154. Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение труб фланцевое) ... 52
Таблица 01-01-155. Укладка трубопроводов из стальных труб (соединение стыков раструбное) ... 52
Таблица 01-02-006. Полив водой уплотняемого грунта насыпей ... 52
Таблица 01-02-008. Полив водой основания под полы промышленных цехов ... 52
Таблица 01-02-009. Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами ... 52
Таблица 01-02-010. Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки ... 53
Таблица 01-02-011. Устройство непросадочного основания из грунтоцементной смеси с послойным трамбованием ... 53
Таблица 01-02-017. Удаление растительно-корневого покрова и торфа ... 53
Таблица 01-02-018. Устройство прорези на болотах ... 53
Таблица 01-02-019. Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота ... 54
Таблица 01-02-027. Планировка площадей, откосов, полотна выемок и насыпей ... 54

Таблица 01-02-033. Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком 55
Дополнить подразделом 2.4 таблицами 01-02-035, 01-02-036, 01-02-037, 01-02-038: 55
Таблица 01-02-035. Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением торфопесчаной смесью 55
Таблица 01-02-036. Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением щебнем 55
Таблица 01-02-037. Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением растительным грунтом с посевом трав..... 55
Таблица 01-02-038. Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением бетоном..... 56
Таблица 01-02-039. Укрепление бровки откосов земляных сооружений дерновой лентой 56
Таблица 01-02-040. Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав 56
Таблица 01-02-041. Полив посевов трав водой..... 56
Таблица 01-02-042. Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом..... 56
Таблица 01-02-043. Мощение откосов насыпи, дна и откосов кюветов..... 57
Таблица 01-02-044. Устройство каменной наброски или призмы 57
Таблица 01-02-045. Устройство упоров в основании откосов 57
Таблица 01-02-046. Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами 57
Таблица 01-02-047. Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами 58
Таблица 01-02-048. Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов..... 58
Таблица 01-02-049. Устройство оголовков 58
Таблица 01-02-059. Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой..... 58
Таблица 01-02-062. Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге..... 59
Таблица 01-02-066. Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м..... 59
Таблица 01-02-067. Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м 59
Таблица 01-02-084. Теплоизоляция открытых поверхностей торфом..... 60
Таблица 01-02-085. Теплоизоляция поверхности оснований под насыпи торфом..... 60
Таблица 01-02-086. Мощение камнем откосов, горизонтальных поверхностей и дна котлованов 60
Таблица 01-02-089. Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора..... 60
Таблица 01-02-091. Механизированная разработка скальных грунтов в траншеях шириной 1,3 м и более с зачисткой недобора и выкидкой грунта на бровку 61
Таблица 01-02-102. Устройство разделочных площадок..... 61
Таблица 01-02-120. Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней 61
Таблица 01-02-121. Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарника, мелколесья и корней 62
Таблица 01-02-130. Гидравлическое погружение иглофильтров, обсадных труб, установка иглофильтров 62
Таблица 01-02-132. Монтаж и демонтаж всасывающего коллектора..... 63
Таблица 01-02-133. Установка эжекторных водоподъемников 63
Таблица 01-02-135. Укладка грунта толщиной 20 см, пропитанного битумом..... 63
Таблица 01-03-001. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м^3 64
Таблица 01-03-002. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м^3 64
Таблица 01-03-003. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м^3 64
Таблица 01-03-004. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов траншейными роторными экскаваторами 65
Таблица 01-03-010. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве..... 65
Таблица 01-03-011. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м^3..... 65
Таблица 01-03-012. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м^3..... 66
Таблица 01-03-013. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м^3..... 66
Таблица 01-03-014. Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины 67
Таблица 01-03-015. Работа на отвале..... 67
Таблица 01-03-021. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов скреперами прицепными 67
Таблица 01-03-022. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов скреперами самоходными 68
Таблица 01-03-028. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.)..... 68

Таблица 01-03-029. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.) ... 69
Таблица 01-03-030. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330л.с.) ... 69
Таблица 01-03-040. Рыхление и разработка выемок в вечномерзлых грунтах с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» ... 70
Таблица 01-03-041. Рыхление и разработка выемок и карьеров в вечномерзлых грунтах экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи ... 70
Таблица 01-03-042. Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» ... 70
Таблица 01-03-043. Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами ... 70
Таблица 01-03-044. Устройство дорожных насыпей бульдозерами ... 71
Таблица 01-03-045. Устройство сливной призмы и кюветов в выемках ... 71
Таблица 01-03-046. Рыхление и разработка продольных водоотводных и нагорных канав ... 71
Таблица 01-03-047. Срезка недобора грунта в выемках ... 71
Таблица 01-03-053. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм в вечномерзлых грунтах ... 71
Таблица 01-03-054. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм в вечномерзлых грунтах ... 72
Таблица 01-03-055. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм в вечномерзлых грунтах ... 72
Таблица 01-03-056. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами в вечномерзлых грунтах ... 72
Таблица 01-03-057. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами в вечномерзлых грунтах ... 73
Таблица 01-03-058. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 в вечномерзлых грунтах ... 73
Таблица 01-03-059. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3 в вечномерзлых грунтах ... 73
Таблица 01-03-060. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3 в вечномерзлых грунтах ... 74
Таблица 01-03-061. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 в вечномерзлых грунтах ... 74
Таблица 01-03-062. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3 в вечномерзлых грунтах ... 74
Таблица 01-03-063. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3 в вечномерзлых грунтах ... 75
Таблица 01-03-064. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3 в вечномерзлых грунтах ... 75
Таблица 01-03-065. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3 в вечномерзлых грунтах ... 75
Таблица 01-03-066. Рыхление и разработка траншей в вечномерзлых грунтах с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов ... 76
Таблица 01-03-067. Рыхление и разработка траншей в вечномерзлых грунтах с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов ... 76
Таблица 01-03-068. Устройство полок в вечномерзлых грунтах одноковшовыми экскаваторами 0,65 м^3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал ... 76
Таблица 01-03-069. Устройство полок в вечномерзлых грунтах одноковшовыми экскаваторами 0,65 м^3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы ... 76
В Части 2. ГОРНОВСКРЫШНЫЕ РАБОТЫ таблицу 02-01-001 изложить в следующей редакции: ... 77
Таблица 02-01-001. Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата ... 77
Таблица 02-01-002. Разработка грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата ... 77
Таблица 02-01-003. Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн» ... 78
Таблица 02-01-008. Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата ... 79
Таблица 02-01-009. Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата ... 80
Таблица 02-01-010. Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн» ... 80
Таблица 02-01-015. Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата ... 81

Таблица 02-01-016. Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата ... 82
Таблица 02-01-017. Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата ... 84
Таблица 02-01-018. Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата ... 85
Таблица 02-01-019. Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата ... 86
Таблица 02-01-020. Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата ... 87
Таблица 02-01-021. Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата ... 88
Таблица 02-01-022. Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 12 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата ... 89
Таблица 02-01-027. Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата ... 90
Таблица 02-01-028. Отвалообразование грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата ... 90
Таблица 02-01-029. Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн» ... 91
Таблица 02-01-034. Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте ... 91
В Части 3. БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ таблицу 03-01-001 изложить в следующей редакции: ... 92
Таблица 03-01-001. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м (планировка поверхности) ... 92
Таблица 03-01-002. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа более 0,5 до 1 м ... 93
Таблица 03-01-003. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м ... 93
Таблица 03-01-004. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м ... 93
Таблица 03-01-005. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах площадью до 25 м^2 ... 93
Таблица 03-02-001. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м ... 94
Таблица 03-02-002. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м ... 94
Таблица 03-02-003. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в котлованах площадью 25 м^2 ... 94
Таблица 03-02-006. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 1 до 2 м (диаметр скважин 105 мм) ... 94
Таблица 03-02-007. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм) ... 95
Таблица 03-02-008. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 105 мм) ... 95
Таблица 03-02-009. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 214 мм) ... 95
Таблица 03-02-010. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 243 мм) ... 96
Таблица 03-02-013. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 160 мм) ... 96
Таблица 03-02-014. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 160 мм) ... 96
Таблица 03-02-015. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 150 мм) ... 97
Таблица 03-02-018. Разрыхление моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа до 6 м ... 97
Таблица 03-02-021. Разрыхление скальных грунтов в выемках скважинными зарядами при одной обнаженной поверхности ... 97
Таблица 03-02-023. Отработка откосов выемок в скальных грунтах методом контурного взрывания ... 97
Таблица 03-03-001. Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 6 до 15 м ... 98
Таблица 03-03-002. Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 15 до 30 м ... 98

Таблица 03-03-004. Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки от 3 до 5 м, ширине по дну до 15 м 98
Таблица 03-03-005. Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки более 5 м, ширине по дну до 15 м 98
Таблица 03-03-006. Устройство выемок (каналов) взрыванием грунтов 1-3 групп траншейными зарядами на выброс до 80% проектного объема выемки 99
Таблица 03-03-008. Массовое взрывание грунтов камерными зарядами на выброс и сброс до 60% проектного объема выемки глубиной более 3 м 99
Таблица 03-04-001. Дробление негабаритных кусков грунта при шпуровом методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором 99
Таблица 03-04-002. Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором 99
Таблица 03-04-003. Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором 100
Таблица 03-04-007. Разрыхление мерзлых грунтов при бурении станками вращательного бурения 101
Таблица 03-04-008. Разрыхление мерзлых грунтов при шнековом бурении буровыми машинами шарошечного бурения на базе трактора 118 кВт 101
Таблица 03-04-009. Разрыхление мерзлых моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов буровыми машинами шарошечного бурения с диаметром долота 150 мм на базе трактора 118 кВт при высоте уступа более 3 до 6 м 101
Таблица 03-04-012. Дробление валунов шпуровыми зарядами 101
Таблица 03-04-014. Корчевка пней 102
Таблица 03-05-001. Укрытие взрываемой площади металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) 102
Таблица 03-05-002. Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) 102
Таблица 03-05-003. Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками (для предотвращения разлета кусков взрываемого грунта) 102
Таблица 03-05-004. Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) 103
Таблица 03-05-005. Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками (для предотвращения разлета кусков взрываемого грунта) 103
Таблица 03-05-008. Укрытие железнодорожного пути настилом переездного типа при уширении выемок буровзрывным способом 103
Таблица 03-05-009. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети 103
Таблица 03-05-010. Укрытие котлованов 104
В Части 4. СКВАЖИНЫ таблицу 04-01-001 изложить в следующей редакции: 104
Таблица 04-01-001. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м 104
Таблица 04-01-002. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м 105
Таблица 04-01-003. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м 105
Таблица 04-01-004. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м 106
Таблица 04-01-005. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 600 м 107
Таблица 04-01-006. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 50 м 108
Таблица 04-01-007. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 100 м 108
Таблица 04-01-008. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 150 м 109
Таблица 04-01-009. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 200 м 109
Таблица 04-01-010. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 50 м 110
Таблица 04-01-011. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 100 м 110
Таблица 04-01-012. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 150 м 111

Таблица 04-01-013. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 200 м 111
Таблица 04-01-021. Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 50 м 112
Таблица 04-01-022. Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 100 м 112
Таблица 04-01-023. Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 200 м 113
Таблица 04-01-024. Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 300 м 113
Таблица 04-01-025. Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 500 м 114
Таблица 04-01-030. Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м 114
Таблица 04-01-031. Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 100 м 115
Таблица 04-01-032. Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 150 м 115
Таблица 04-01-037. Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м 116
Таблица 04-01-038. Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м 116
Таблица 04-01-039. Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 30 м 116
Таблица 04-01-050. Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 10 м 117
Таблица 04-01-051. Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 20 м 117
Таблица 04-01-052. Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м 117
Таблица 04-01-055. Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 5 м 117
Таблица 04-01-056. Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 10 м 118
Таблица 04-01-057. Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 15 м 118
Таблица 04-01-058. Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 20 м 118
Таблица 04-01-064. Устройство лучевых дренажных скважин длиной до 130 м установкой УЛБ-130 118
Таблица 04-01-076. Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE 119
Таблица 04-01-077. Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE 119
Таблица 04-01-078. Бурение с расширением до проектных размеров скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000 кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE 119
Таблица 04-02-012. Установка кондуктора при колонковом бурении 120
Таблица 04-03-001. Цементация затрубного пространства при роторном и ударно-канатном бурении 120
Таблица 04-03-003. Подбашмачный тампонаж цементом при роторном и ударно-канатном бурении 120
Таблица 04-03-004. Цементация затрубного пространства при колонковом бурении 121
Таблица 04-03-006. Подбашмачный тампонаж цементом при колонковом бурении 121
Таблица 04-04-003. Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство 121
Таблица 04-04-004. Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном и ударно-канатном бурении 121
Таблица 04-04-008. Откачка воды из скважины эрлифтом при колонковом бурении 122
Таблица 04-05-001. Сооружение шахтных колодцев 122
Таблица 04-05-002. Устройство оголовка и донного фильтра 122
Таблица 04-06-002. Реагентная обработка скважин 123
В Части 5. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ. ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ таблицу 05-01-001 изложить в следующей редакции: 123
Таблица 05-01-001. Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай 123
Таблица 05-01-002. Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай 123
Таблица 05-01-003. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай 124
Таблица 05-01-004. Погружение рельсовым копром железобетонных свай 124
Таблица 05-01-005. Погружение вибропогружателем железобетонных свай 124
Таблица 05-01-006. Наращивание сплошных железобетонных свай квадратного сечения 125
Таблица 05-01-007. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости диаметром до 2 м 125
Таблица 05-01-008. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости диаметром до 3 м 126
Таблица 05-01-009. Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек 126

Таблица 05-01-010. Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай 126
Таблица 05-01-011. Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда 126
Таблица 05-01-012. Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда 127
Таблица 05-01-014. Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов под опоры мостов 128
Таблица 05-01-015. Погружение деревянных свай в мостостроении 128
Таблица 05-01-016. Обстройка деревянного шпунтового ряда (шапочный брус и парные схватки на шпунтовой стенке) 128
Таблица 05-01-017. Устройство и разборка подмостей под копер 128
Таблица 05-01-018. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 6 м и до 8 м агрегатами копровыми 129
Таблица 05-01-019. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 6 м и до 8 м копрами гусеничными 129
Таблица 05-01-020. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 10 м и до 12 м агрегатами копровыми 130
Таблица 05-01-021. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 10 м и до 12 м копрами гусеничными 131
Таблица 05-01-022. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 14 м и до 16 м агрегатами копровыми 132
Таблица 05-01-023. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 14 м и до 16 м копрами гусеничными 133
Таблица 05-01-024. Погружение безростверковых железобетонных свай агрегатами копровыми 134
Таблица 05-01-025. Погружение безростверковых железобетонных свай копрами гусеничными 134
Таблица 05-01-027. Погружение одиночных составных железобетонных свай 135
Таблица 05-01-028. Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах с бурением скважин вращательным (ковшовым) способом 135
Таблица 05-01-029. Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом 136
Таблица 05-01-030. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом 137
Таблица 05-01-031. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм с бурением скважин ударно-канатным способом 138
Таблица 05-01-032. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм с бурением скважин ударно-канатным способом 138
Таблица 05-01-033. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм с бурением скважин ударно-канатным способом 139
Таблица 05-01-034. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ 140
Таблица 05-01-035. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ 140
Таблица 05-01-036. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ 141
Таблица 05-01-037. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ 141
Таблица 05-01-038. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ 142
Таблица 05-01-039. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ 142
Таблица 05-01-040. Устройство железобетонных буронабивных свай в неустойчивых грунтах вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора 142
Таблица 05-01-041. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ 144
Таблица 05-01-042. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ 144
Таблица 05-01-043. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ 145
Таблица 05-01-044. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ 145
Таблица 05-01-045. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ 146
Таблица 05-01-046. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ 146
Таблица 05-01-048. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 250; 300 мм 146

Таблица 05-01-049. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 350; 400; 450 мм 147
Таблица 05-01-050. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 500; 550; 600 мм 148
Таблица 05-01-051. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 650; 700 мм 149
Таблица 05-01-052. Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом..... 150
Таблица 05-01-053. Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом..... 151
Таблица 05-01-054. Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом..... 152
Таблица 05-01-058. Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом..... 153
Таблица 05-01-062. Бетонирование свай 154
Таблица 05-01-064. Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером..... 154
Таблица 05-01-065. Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером..... 154
Таблица 05-01-066. Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» 155
Таблица 05-01-067. Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной 20 м широкозахватным грейфером на базе экскаватора 156
Таблица 05-01-068. Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной до 50 м барражной машиной 156
Таблица 05-01-069. Укладка в траншею противофильтрационных материалов 156
Таблица 05-01-070. Устройство завес 157
Таблица 05-01-071. Наращивание железобетонных свай и панелей завес 157
Таблица 05-01-073. Установка свай в скважину 158
Таблица 05-01-075. Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм 158
Таблица 05-01-076. Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм 159
Таблица 05-01-077. Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм 159
Таблица 05-01-078. Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм 160
Удалить таблицы: 05-01-079, 05-01-080 160
Таблица 05-01-084. Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной до 20 м в грунтах 2-й категории на суше 160
Таблица 05-01-085. Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной до 20 м в грунтах 2-й категории в речных условиях с плавсредств 161
Таблица 05-01-090. Вытрамбовывание (пробивка) скважин для устройства свай 161
Таблица 05-01-092. Задавливание свай при усилении фундаментов 161
Дополнить таблицей 05-01-093 161
Таблица 05-01-093. Погружение железобетонных свай вдавливанием статической нагрузкой 80 т, сваи длиной 12 м 161
Таблица 05-01-095. Установка железобетонных и стальных свай в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах 162
Таблица 05-01-096. Установка деревометаллических и деревянных свай в готовые скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах 162
Таблица 05-01-097. Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах железобетонных и стальных свай с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами 163
Таблица 05-01-098. Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах деревометаллических и деревянных свай с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами 164
Таблица 05-01-100. Погружение железобетонных и металлических свай в оттаянный грунт мерзлых и вечномерзлых грунтов 164
Таблица 05-01-111. Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай в морских условиях 165
Таблица 05-01-112. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м в закрытой акватории 165
Таблица 05-01-113. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м у открытого побережья (открытого рейда) 166
Таблица 05-01-117. Изготовление свай из стальных труб 167
Таблица 05-01-118. Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда в морских условиях 167
Таблица 05-01-119. Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда в морских условиях 168
Таблица 05-01-120. Сборка пакетов из свай 170
Таблица 05-01-121. Погружение пакетных свай длиной до 24 м из стального шпунта вибропогружателем в морских условиях 170
Таблица 05-01-122. Изготовление коробчатых свай длиной до 30 м из стального шпунта массой 1 м свыше 70 кг 170

Таблица 05-01-123. Погружение плавучим копром коробчатых свай длиной до 30 м в морских условиях 170
Таблица 05-01-124. Погружение вибропогружателем коробчатых свай длиной до 30 м в морских условиях 170
Таблица 05-01-125. Устройство направляющих рам в морских условиях 171
Таблица 05-01-126. Стыкование стальных шпунтовых свай на стенде 171
Таблица 05-01-127. Изготовление маячных свай из швеллеров 171
Таблица 05-01-129. Погружение деревянных свай в морских условиях 172
Таблица 05-01-171. Погружение плавучим копром свай железобетонных одиночных в речных условиях 172
Таблица 05-01-172. Погружение вибропогружателем свай железобетонных одиночных в речных условиях 172
Таблица 05-01-173. Погружение вибропогружателем с извлечением грунта железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м в речных условиях 172
Таблица 05-01-174. Заполнение свай-оболочек бетоном при строительстве гидротехнических сооружений в речных условиях 173
Таблица 05-01-176. Погружение плавучим копром стальных шпунтовых свай в речных условиях 173
Таблица 05-01-177. Извлечение стальных шпунтовых свай в речных условиях 173
Таблица 05-01-178. Погружение плавучим копром деревянных свай в речных условиях 173
Таблица 05-01-179. Установка подводных тяжей по деревянным сваям в речных условиях 174
Таблица 05-01-180. Устройство направляющих рам в речных условиях 174
Таблица 05-01-181. Погружение и извлечение маячных свай в речных условиях 174
Таблица 05-01-182. Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай в речных условиях 174
Таблица 05-01-183. Погружение плавучим копром свай из стальных труб в речных условиях 174
Таблица 05-01-184. Погружение вибропогружателем свай из стальных труб в речных условиях 175
Таблица 05-02-001. Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев 175
Таблица 05-02-002. Устройство дренирующего слоя 175
Таблица 05-02-003. Устройство монолитного днища колодца 175
Таблица 05-02-004. Возведение стен сборных железобетонных опускных колодцев 176
Таблица 05-02-005. Устройство форшахты 176
Таблица 05-02-006. Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта экскаватором и выдачей грунта башенным краном в бункер 176
Таблица 05-02-007. Опускание колодцев с разработкой грунта способом гидромеханизации, краном с грейфером 176
Таблица 05-02-008. Приготовление и подача глинистого раствора в застенное пространство колодца при его опускании 177
Таблица 05-03-001. Цементация грунтов 177
Таблица 05-03-003. Забивка и извлечение инъекторов 178
Таблица 05-04-003. Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм 178
В Части 6. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ таблицу 06-01-001 изложить в следующей редакции: 180
Таблица 06-01-001. Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения 180
Таблица 06-01-002. Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы и доменные печи 180
Таблица 06-01-005. Устройство фундаментов общего назначения 181
Таблица 06-01-006. Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами 181
Таблица 06-01-007. Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами 182
Таблица 06-01-008. Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик 182
Таблица 06-01-009. Устройство фундаментов и сооружений на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности 182
Таблица 06-01-012. Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков 183
Таблица 06-01-013. Устройство подливки толщиной 20 мм 183
Таблица 06-01-014. Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм 183
Таблица 06-01-015. Установка анкерных болтов 183
Таблица 06-01-016. Сварка арматуры ванным способом 184
Таблица 06-01-018. Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом 184
Таблица 06-01-024. Устройство стен подвалов и подпорных стен 184

Таблица 06-01-026. Устройство колонн в деревянной опалубке 184
Таблица 06-01-027. Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке 185
Таблица 06-01-030. Устройство стен и перегородок бетонных и легкобетонных 186
Таблица 06-01-031. Устройство железобетонных стен и перегородок 186
Таблица 06-01-034. Устройство балок, перемычек 186
Таблица 06-01-035. Устройство поясов 187
Таблица 06-01-036. Устройство засыпки фундаментных балок 187
Таблица 06-01-037. Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке 187
Таблица 06-01-041. Устройство перекрытий 187
Таблица 06-01-044. Устройство баритобетонных перегородок и изоляционного слоя из баритобетона 188
Таблица 06-01-046. Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов 188
Таблица 06-01-049. Устройство бункеров общего назначения 189
Таблица 06-01-052. Возведение стен в скользящей опалубке, устройство перекрытий элеваторов, мельниц 189
Таблица 06-01-053. Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара 189
Таблица 06-01-054. Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов 190
Таблица 06-01-055. Установка и разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров 190
Таблица 06-01-056. Бетонирование стен шахтных башенных копров 190
Таблица 06-01-057. Устройство стен и перегородок сооружений 190
Таблица 06-01-058. Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен 191
Таблица 06-01-062. Устройство стен и плоских днищ 191
Таблица 06-01-063. Строительство подземной части насосных станций 191
Таблица 06-01-064. Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений 191
Таблица 06-01-067. Обработка поверхности емкостных сооружений 192
Таблица 06-01-068. Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях 192
Таблица 06-01-069. Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений 192
Таблица 06-01-070. Загрузка фильтров в емкостных сооружениях 193
Таблица 06-01-071. Испытание и дезинфекция емкостей 193
Таблица 06-01-072. Устройство одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен 193
Таблица 06-01-073. Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м 193
Таблица 06-01-074. Возведение оболочки градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке 194
Таблица 06-01-075. Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей 194
Таблица 06-01-080. Приготовление тяжелого бетона 194
Таблица 06-01-081. Приготовление легкого бетона 194
Таблица 06-01-082. Приготовление тяжелых кладочных растворов 195
Таблица 06-01-083. Приготовление тяжелых отделочных растворов 195
Таблица 06-01-084. Приготовление легких отделочных растворов 196
Таблица 06-01-087. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки 196
Таблица 06-01-088. Монтаж и демонтаж объемно-переставной («туннельной») опалубки 196
Таблица 06-01-089. Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен 196
Таблица 06-01-090. Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) 196
Таблица 06-01-091. Бетонирование перекрытий в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках 197
Таблица 06-01-092. Установка каркасов и сеток в стенах и перекрытиях 198
Таблица 06-01-096. Монтаж скользящей опалубки 199
Таблица 06-01-097. Установка арматуры 199
Таблица 06-01-098. Бетонирование конструкций стен 199
Таблица 06-01-103. Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке 200
Таблица 06-01-104. Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий 201
Таблица 06-01-107. Устройство колонн 201
Таблица 06-01-108. Устройство стен 201
Таблица 06-01-109. Устройство балок для перекрытий 203
Таблица 06-01-110. Устройство безбалочных перекрытий и покрытий 204
Таблица 06-01-111. Устройство лестничных маршей 205
Таблица 06-01-119. Устройство монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр») 205
Таблица 06-01-120. Устройство колонн железобетонных в опалубке типа «ПЕРИ» 206
Таблица 06-01-121. Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ» 206
Таблица 06-01-122. Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ» 206
Таблица 06-01-130. Устройство железобетонных наклонных стен в опалубке типа "ПЕРИ" высотой до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом наклона до 30 градусов (подача бетона в бадьях) 207

В Части 7. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ таблицу 07-01-001 изложить в следующей редакции: 207
Таблица 07-01-001. Укладка фундаментов и фундаментных балок 207
Таблица 07-01-006. Укладка ригелей, плит перекрытий, установка стеновых панелей 208
Таблица 07-01-007. Укладка бетона по перекрытиям 209
Таблица 07-01-011. Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов 209
Таблица 07-01-012. Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы фундаментов 211
Таблица 07-01-013. Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов 212
Таблица 07-01-014. Установка колонн на нижестоящие колонны, установка капителей 212
Таблица 07-01-019. Укладка балок в одноэтажных зданиях и сооружениях 214
Таблица 07-01-020. Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий, балок, стропильных конструкций 215
Таблица 07-01-021. Укладка перемычек 217
Таблица 07-01-022. Установка в одноэтажных зданиях стропильных и подстропильных балок и ферм 218
Таблица 07-01-027. Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, панелей оболочек, плит типа «П» 221
Таблица 07-01-028. Укладка плит покрытий, установка опорных стаканов для вентиляционных устройств 224
Таблица 07-01-029. Укладка плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий 225
Таблица 07-01-034. Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий 228
Таблица 07-01-035. Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий, карнизных панелей 229
Таблица 07-01-036. Установка панелей перегородок одноэтажных зданий 231
Таблица 07-01-037. Герметизация швов стеновых панелей 232
Таблица 07-01-038. Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок) 232
Таблица 07-01-039. Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 232
Таблица 07-01-044. Установка стальных крепежных элементов 232
Таблица 07-01-047. Установка лестничных маршей и площадок 232
Таблица 07-01-050. Установка закромов сборно-монолитных ячеек 233
Таблица 07-01-051. Установка конструкций силосов для хранения сыпучих материалов 234
Таблица 07-01-054. Установка оград 234
Таблица 07-01-055. Устройство ворот и калиток 235
Таблица 07-01-056. Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник" 236
Таблица 07-01-058. Усиление сборных железобетонных конструкций 236
Таблица 07-01-059. Замоноличивание ригелей 236
Таблица 07-01-061. Устройство антисейсмических швов 237
Таблица 07-02-001. Установка панелей стен и перегородок емкостных сооружений 237
Таблица 07-02-002. Установка опор, лотков емкостных сооружений 238
Таблица 07-02-003. Установка конструкций секционных вентиляторных градирен 238
Таблица 07-03-001. Монтаж конструкций сооружений предприятий по хранению и переработке зерна 239
Таблица 07-04-001. Установка конструкций конденсационных и зольных полов 240
Таблица 07-04-002. Сборка и установка колонн 240
Таблица 07-04-003. Установка ригелей, балок, распорок 241
Таблица 07-04-004. Укладка плит 241
Таблица 07-04-005. Установка стеновых панелей 241
Таблица 07-04-006. Сборка и установка лестниц 241
Таблица 07-04-007. Установка бункеров 242
Таблица 07-04-008. Монтаж конструкций распределительных устройств 242
Таблица 07-05-001. Установка блоков стен подвалов 242
Таблица 07-05-004. Установка колонн 242
Таблица 07-05-007. Укладка балок, ригелей и перемычек 243
Таблица 07-05-011. Установка панелей 244
Таблица 07-05-014. Установка лестничных площадок и маршей 244
Таблица 07-05-015. Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней 245
Таблица 07-05-016. Устройство металлических ограждений 245
Таблица 07-05-021. Установка блоков 245
Таблица 07-05-022. Установка панелей наружных стен 246
Таблица 07-05-023. Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости 247
Таблица 07-05-024. Установка крупнопанельных перегородок 247
Таблица 07-05-030. Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций 248
Таблица 07-05-034. Установка объемных блоков 249

Таблица 07-05-035. Установка сантехкабин, сантехнических поддонов, шахт лифта, вентиляционных блоков, присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок сантехкабин 249
Таблица 07-05-038. Устройство деформационных вертикальных швов в здании 250
Таблица 07-05-039. Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий 250
Таблица 07-05-045. Установка панелей перекрытий и покрытий 251
Таблица 07-05-046. Установка стеновых панелей 251
Таблица 07-06-001. Устройство непроходных каналов 252
Таблица 07-06-002. Устройство камер со стенками, неподвижных щитовых опор и плит перекрытий каналов 252
Таблица 07-06-003. Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов 253
Таблица 07-07-001. Устройство стен 253
Таблица 07-07-002. Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях 253
Таблица 07-07-004. Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83 253
Таблица 07-07-005. Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами 254
Таблица 07-07-006. Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей 254
Таблица 07-07-007. Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов 254
Таблица 07-07-009. Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен 254
Таблица 07-08-001. Устройство перегородок в жилых зданиях 254
Таблица 07-08-002. Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях промышленных предприятий 255
Таблица 07-08-003. Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в зданиях промышленных предприятий 255
Таблица 07-08-006. Устройство перегородок в жилых зданиях 256
В Части 8. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ таблицу 08-01-001 изложить в следующей редакции: 256
Таблица 08-01-001. Устройство фундаментов, кладка стен 256
Таблица 08-01-002. Устройство основания под фундаменты 256
Таблица 08-01-003. Гидроизоляция стен, фундаментов 257
Таблица 08-01-004. Боковая изоляция стен, фундаментов глиной 257
Таблица 08-02-001. Кладка стен из кирпича 257
Таблица 08-02-002. Кладка перегородок из кирпича 258
Таблица 08-02-003. Кладка из кирпича конструкций 258
Таблица 08-02-004. Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича 259
Таблица 08-02-005. Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов 259
Таблица 08-02-007. Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток 259
Таблица 08-02-008. Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных 259
Таблица 08-02-009. Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных кладочных 260
Таблица 08-02-010. Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими или силикатными 260
Таблица 08-02-011. Кладка участков стен (карнизы, пояски и т.п.) из кирпича и камней керамических и силикатных с облицовкой кирпичом лицевым профильным 261
Таблица 08-02-012. Кладка стен из камней керамических или силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными 262
Таблица 08-02-013. Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой 262
Таблица 08-02-014. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен облегченных конструкций 262
Таблица 08-02-015. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой и теплоизоляционными плитами 263
Таблица 08-02-016. Кладка прижимных стенок из кирпича 264
Таблица 08-03-001. Кладка из крупных известняковых блоков 264
Таблица 08-03-002. Кладка стен из камней легкобетонных, заполнение проемов и фахверков 264
Таблица 08-03-003. Кладка стен и перегородок неармированных из камней известковых и туфовых 265
Таблица 08-04-001. Установка перегородок из гипсовых и легкобетонных плит 265
Таблица 08-04-002. Установка перегородок из стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками 266
Таблица 08-05-001. Укладка подоконных железобетонных плит 266

Таблица 08-05-002. Устройство крылец ... 266
Таблица 08-06-001. Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб ... 267
Таблица 08-07-001. Установка и разборка наружных инвентарных лесов ... 267
Таблица 08-07-002. Установка и разборка внутренних инвентарных лесов ... 267
Таблица 08-07-003. Изготовление стальных деталей подвесных лесов ... 267
Таблица 08-07-004. Изготовление деревянных деталей подвесных лесов ... 268
Таблица 08-07-005. Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов ... 268
Дополнить таблицей 08-07-006 ... 268
Таблица 08-07-006. Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада ... 268
Таблица 08-08-001. Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий ... 268
Таблица 08-08-002. Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий ... 268
Таблица 08-08-003. Кладка печей, очагов ... 268
Таблица 08-08-004. Установка очагов металлических ... 269
Таблица 08-08-005. Кладка дымовых кирпичных труб ... 269
Таблица 08-08-006. Отделка печей ... 269
В Части 9. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ таблицу 09-01-001 изложить в следующей редакции: ... 269
Таблица 09-01-001. Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей ... 269
Таблица 09-01-005. Монтаж каркасов зданий ... 270
Таблица 09-01-006. Монтаж зданий и цехов ... 271
Таблица 09-02-001. Монтаж бункеров и силосов ... 271
Таблица 09-02-002. Защита листовой сталью бункеров ... 272
Таблица 09-02-003. Монтаж корпусов и опорных конструкций декомпозеров и сгустителей ... 272
Таблица 09-02-009. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов ... 272
Таблица 09-02-010. Монтаж резервуаров сферических ... 273
Таблица 09-02-011. Монтаж изотермических резервуаров ... 273
Таблица 09-02-012. Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими ... 273
Таблица 09-02-013. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов методом полистовой сборки ... 274
Таблица 09-02-014. Монтаж элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов ... 274
Таблица 09-02-018. Монтаж пролетных строений галерей с опорами ... 275
Таблица 09-02-019. Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м ... 275
Таблица 09-02-023. Монтаж каркасов постоянных шахтных копров ... 275
Таблица 09-02-027. Монтаж каркасов складов карбамида пролетом до 60 м ... 276
Таблица 09-02-028. Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов ... 276
Таблица 09-03-001. Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью ... 276
Таблица 09-03-002. Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад ... 277
Таблица 09-03-003. Монтаж подкрановых балок ... 277
Таблица 09-03-005. Монтаж подкрановых путей ... 278
Таблица 09-03-006. Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м ... 278
Таблица 09-03-012. Монтаж стропильных и подстропильных ферм, опорных стоек ... 280
Таблица 09-03-013. Монтаж вертикальных связей в виде ферм ... 280
Таблица 09-03-014. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей ... 281
Таблица 09-03-015. Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м ... 281
Таблица 09-03-021. Монтаж каркасов фонарей ... 281
Таблица 09-03-022. Монтаж оконных фонарных панелей и покрытий ... 281
Таблица 09-03-023. Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей ... 282
Таблица 09-03-029. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ... 282
Таблица 09-03-030. Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали ... 283
Таблица 09-03-037. Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м ... 283
Таблица 09-03-038. Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката ... 283
Таблица 09-03-039. Монтаж опорных конструкций ... 283
Таблица 09-03-040. Монтаж защитных ограждений оборудования ... 284
Таблица 09-03-046. Монтаж перегородок ... 284
Таблица 09-03-047. Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления ... 284

Таблица 09-03-048. Монтаж потолков ... 284
Таблица 09-04-002. Монтаж кровельного покрытия ... 285
Таблица 09-04-006. Монтаж ограждающих конструкций стен, монтаж фахверка ... 285
Таблица 09-04-009. Монтаж оконных блоков ... 286
Таблица 09-04-010. Монтаж витражей, витрин и остекленных панелей фасадов ... 287
Таблица 09-04-011. Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания ... 288
Таблица 09-05-002. Электродуговая сварка при монтаже ... 288
Таблица 09-05-003. Постановка болтов ... 288
Таблица 09-06-001. Монтаж дверей, люков, подвесных путей из полосовой стали и труб; лотков, решеток, стеллажей из стали различного профиля ... 289
Таблица 09-06-002. Монтаж подвесных путей ... 289
Таблица 09-06-006. Монтаж стационарных конструкций сцен и каркасов сценических устройств ... 289
Таблица 09-06-010. Монтаж опор, станций, мостов и эстакад ... 290
Таблица 09-06-014. Монтаж конструкций электролизеров ... 290
Таблица 09-06-018. Монтаж конструкций ... 291
Таблица 09-06-019. Монтаж ограждающих сеток троллеев электровозного вагона и коксовыталкивателя ... 291
Таблица 09-06-020. Монтаж конструкций путей ... 291
Таблица 09-06-024. Монтаж каркасов, кожухов, панелей и других конструкций промышленных печей и сушил ... 292
Таблица 09-06-028. Монтаж конструкций башенных градирен ... 293
Таблица 09-06-033. Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб, опор башенного и портального типов ... 293
Таблица 09-07-001. Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС неподконтрольных Ростехнадзору ... 293
Таблица 09-07-002. Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору ... 293
Таблица 09-07-003. Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору ... 294
Таблица 09-07-004. Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору ... 294
Таблица 09-07-005. Гидравлическое испытание помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору ... 294
Таблица 09-07-006. Гидравлическое испытание помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору ... 294
Таблица 09-07-010. Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору ... 294
Таблица 09-07-011. Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору ... 294
Таблица 09-07-012. Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору ... 295
Таблица 09-07-013. Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору ... 295
В Части 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ таблицу 10-01-001 изложить в следующей редакции: ... 295
Таблица 10-01-001. Сборка и установка конструкций кровельных покрытий ... 295
Таблица 10-01-002. Установка стропил ... 296
Таблица 10-01-003. Устройство слуховых окон ... 296
Таблица 10-01-007. Рубка стен ... 296
Таблица 10-01-008. Дополнительные работы по устройству деревянных стен ... 296
Таблица 10-01-009. Установка сжимов для рубленых стен ... 297
Таблица 10-01-010. Установка элементов каркаса ... 297
Таблица 10-01-011. Заполнение каркаса плитами фибролитовыми ... 297
Таблица 10-01-012. Обшивка каркасных стен ... 297
Таблица 10-01-013. Устройство перегородок под штукатурку ... 297
Таблица 10-01-014. Устройство чистых перегородок ... 298
Таблица 10-01-015. Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных ... 298
Таблица 10-01-021. Устройство перекрытий с укладкой балок ... 298
Таблица 10-01-022. Подшивка потолков ... 299
Таблица 10-01-023. Укладка ходовых досок ... 300
Таблица 10-01-027. Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами ... 300
Таблица 10-01-028. Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами ... 301
Таблица 10-01-030. Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий ... 301

Таблица 10-01-031. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий ... 301
Таблица 10-01-032. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах ... 302
Таблица 10-01-033. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах ... 302
Таблица 10-01-034. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей ... 302
Таблица 10-01-035. Установка подоконных досок из ПВХ ... 303
Таблица 10-01-039. Установка блоков ... 303
Таблица 10-01-040. Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах ... 304
Таблица 10-01-041. Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками ... 304
Таблица 10-01-042. Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками ... 304
Таблица 10-01-043. Установка коробок в деревянных стенах ... 305
Таблица 10-01-044. Обивка дверей ... 305
Таблица 10-01-045. Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах ... 305
Таблица 10-01-046. Установка ворот ... 306
Таблица 10-01-047. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах ... 306
Таблица 10-01-052. Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков ... 306
Таблица 10-01-053. Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец ... 307
Таблица 10-01-057. Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок ... 307
Таблица 10-01-058. Установка шкафных и антресольных дверных блоков ... 307
Таблица 10-01-059. Установка штучных изделий ... 307
Таблица 10-01-064. Устройство эстакад ... 307
Таблица 10-01-065. Ограждение деревянных эстакад ... 307
Таблица 10-01-066. Устройство моторных будок ... 308
Таблица 10-01-070. Устройство заборов ... 308
Таблица 10-01-071. Устройство калиток ... 308
Таблица 10-01-072. Устройство ворот ... 309
Таблица 10-01-073. Устройство заборов из щитов ... 309
Таблица 10-01-074. Устройство калиток из готовых полотен ... 309
Таблица 10-01-075. Устройство ворот из готовых полотен ... 310
Таблица 10-01-079. Установка стульев на лежнях ... 310
Таблица 10-01-080. Устройство ростверков ... 311
Таблица 10-01-081. Устройство цоколей с установкой забирки ... 311
Таблица 10-01-082. Укладка по фермам прогонов ... 311
Таблица 10-01-083. Устройство по фермам настила ... 311
Таблица 10-01-089. Антисептирование водными растворами ... 311
Таблица 10-01-090. Антисептирование пастами ... 312
Таблица 10-01-092. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном (антипиреном-антисептиком) ... 312
Таблица 10-02-001. Укладка щитов над подпольными каналами ... 312
Таблица 10-02-007. Сборка цокольных перекрытий ... 312
Таблица 10-02-009. Сборка перекрытий с настилкой полов ... 312
Таблица 10-02-010. Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам ... 313
Таблица 10-02-011. Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам ... 313
Таблица 10-02-012. Сборка перекрытий ... 313
Таблица 10-02-018. Сборка стен щитовой конструкции ... 313
Таблица 10-02-019. Сборка стен каркасной конструкции ... 313
Таблица 10-02-022. Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков ... 314
Таблица 10-02-023. Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей ... 314
Таблица 10-02-035. Сборка кровли, карнизов, фронтонов ... 314
Таблица 10-02-036. Установка стропил ... 314
Таблица 10-02-040. Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами ... 314
Таблица 10-02-045. Сборка веранд и террас ... 315
Таблица 10-03-001. Обшивка козырьков воздуховходных окон ... 315
Таблица 10-03-002. Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах ... 315
Таблица 10-03-003. Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок ... 315
Таблица 10-03-004. Устройство мостков на трубах водораспределения ... 315
Таблица 10-04-001. Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий ... 315
Таблица 10-04-002. Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру ... 316
Таблица 10-04-003. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий ... 316

Таблица 10-04-009. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий 316
Таблица 10-04-010. Устройство перегородок в жилых зданиях 317
Таблица 10-04-011. Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях 317
Таблица 10-04-012. Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках 317
Таблица 10-04-013. Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен 318
Таблица 10-05-006. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116) 318
Таблица 10-06-035. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336) 318
Дополнить разделом 7 таблицами 10-07-001, 10-07-002, 10-07-003, 10-07-004, 10-07-005, 10-07-006, 10-07-007, 10-07-008, 10-07-009, 10-07-010, 10-07-011, 10-07-012: 319
Таблица 10-07-001. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381) 319
Таблица 10-07-002. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382) 319
Таблица 10-07-003. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1) 319
Таблица 10-07-004. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2) 320
Таблица 10-07-005. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1) 320
Таблица 10-07-006. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2) 320
Таблица 10-07-007. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388) 321
Таблица 10-07-008. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 389) 321
Таблица 10-07-009. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями плит (С 683) 321
Таблица 10-07-010. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685) 321
Таблица 10-07-011. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686) 322
Таблица 10-07-012. Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» 322
В Части 11. ПОЛЫ таблицу 11-01-001 изложить в следующей редакции: 322
Таблица 11-01-001. Уплотнение грунта 322
Таблица 11-01-002. Устройство подстилающих слоев 322
Таблица 11-01-003. Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев 323
Таблица 11-01-004. Устройство гидроизоляции 323
Таблица 11-01-005. Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом 323
Таблица 11-01-006. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм 323
Таблица 11-01-007. Затирка поверхности гидроизоляции песком 324
Таблица 11-01-008. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной 324
Таблица 11-01-009. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной 324
Таблица 11-01-010. Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит 324
Таблица 11-01-011. Устройство стяжек 324

Таблица 11-01-012. Укладка лаг ... 325
Таблица 11-01-013. Устройство покрытий земляных и щебеночных ... 325
Таблица 11-01-014. Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования ... 325
Таблица 11-01-015. Устройство покрытий бетонных, цементобетонных и металлоцементных ... 325
Таблица 11-01-016. Устройство покрытий из бетона кислотоупорного и жароупорного ... 326
Таблица 11-01-017. Устройство покрытий мозаичных («Брекчия» и терраццо) ... 326
Таблица 11-01-019. Устройство покрытий асфальтобетонных ... 326
Таблица 11-01-020. Устройство покрытий ксилолитовых и поливинилацетатных ... 326
Таблица 11-01-021. Устройство покрытий полимерцементных ... 327
Таблица 11-01-022. Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм ... 327
Таблица 11-01-023. Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм ... 327
Таблица 11-01-024. Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8 ... 327
Таблица 11-01-025. Устройство покрытий из брусчатки и камня булыжного ... 328
Таблица 11-01-026. Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке ... 328
Таблица 11-01-027. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток ... 328
Таблица 11-01-028. Устройство покрытий на битумной мастике из плиток ... 328
Таблица 11-01-029. Устройство покрытий из чугунных плит ... 329
Таблица 11-01-030. Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона ... 329
Таблица 11-01-031. Устройство покрытий из плит мраморных и гранитных ... 329
Таблица 11-01-032. Устройство покрытий из торцовой шашки на прослойке из мастики и песка ... 329
Таблица 11-01-033. Устройство покрытий дощатых и из брусков ... 330
Таблица 11-01-034. Устройство покрытий из паркетных досок, паркета мозаичного, паркета штучного без жилок ... 330
Таблица 11-01-035. Устройство покрытий из щитов паркетных, деревянных реечных и из плит древесноволокнистых и древесностружечных ... 330
Таблица 11-01-036. Устройство покрытий из линолеума ... 330
Таблица 11-01-037. Устройство покрытий из релина и ковровых покрытий ... 330
Таблица 11-01-038. Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных ... 331
Таблица 11-01-039. Устройство плинтусов деревянных, цементных, из терраццевого раствора и из плиток керамических ... 331
Таблица 11-01-040. Устройство плинтусов поливинилхлоридных ... 331
Таблица 11-01-041. Установка плинтусов из мраморных плит ... 331
Таблица 11-01-042. Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке ... 331
Таблица 11-01-043. Укладка лаг и подкладок под обогреваемые полы над холодными (проветриваемыми) подпольями зданий, сооружаемых в северной климатической зоне ... 332
Таблица 11-01-044. Нарезка швов в бетоне ... 332
Таблица 11-01-045. Устройство покрытий наливных ... 332
В Части 12. КРОВЛИ таблицу 12-01-001 изложить в следующей редакции: ... 332
Таблица 12-01-001. Устройство кровель скатных ... 332
Таблица 12-01-002. Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов ... 333
Таблица 12-01-003. Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки ... 333
Таблица 12-01-004. Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам ... 333
Таблица 12-01-005. Защита ендов ... 334
Таблица 12-01-006. Устройство деформационных швов ... 334
Таблица 12-01-007. Устройство кровель различных типов ... 334
Таблица 12-01-008. Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) ... 336
Таблица 12-01-009. Устройство желобов ... 336
Таблица 12-01-010. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ... 336
Таблица 12-01-011. Устройство колпаков над шахтами ... 336
Таблица 12-01-012. Ограждение кровель перилами ... 336
Таблица 12-01-013. Утепление покрытий плитами ... 336
Таблица 12-01-014. Утепление покрытий ... 337
Таблица 12-01-015. Устройство пароизоляции ... 337
Таблица 12-01-016. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер ... 337
Таблица 12-01-017. Устройство выравнивающих стяжек ... 337

Таблица 12-01-018. Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним..... 338
Таблица 12-01-019. Приготовление кровельных битумных мастик 338
Таблица 12-01-020. Устройство кровель различных типов из металлочерепицы 338
Таблица 12-01-021. Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин 339
Дополнить таблицами: 12-01-026, 12-01-027, 12-01-028, 12-01-029, 12-01-030, 12-01-031 339
Таблица 12-01-026. Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски..... 339
Таблица 12-01-027. Устройство кровель из рулонной стали по основанию из цементно-стружечных плит по металлической обрешетке..... 339
Таблица 12-01-028. Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по готовому основанию со сваркой стыков 339
Таблица 12-01-029. Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам 339
Таблица 12-01-030. Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию..... 340
Таблица 12-01-031. Устройство покрытия из ПВХ мембран к парапетной стойке со сваркой стыков внахлест по готовому основанию..... 340
В Части 13. ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ таблицу 13-01-001 изложить в следующей редакции: 340
Таблица 13-01-001. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке..... 340
Таблица 13-01-002. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5» 341
Таблица 13-01-003. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементно-песчаном растворе 341
Таблица 13-01-004. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке 342
Таблица 13-01-005. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку 342
Таблица 13-01-006. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементном растворе впустошовку 342
Таблица 13-01-007. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке с одновременным заполнением швов замазкой «Арзамит-5»..... 343
Таблица 13-02-001. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий на силикатной кислотоупорной замазке 343
Таблица 13-02-002. Кладка из кислотоупорного кирпича на замазке «Арзамит-5» 343
Таблица 13-03-001. Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей..... 343
Таблица 13-03-002. Огрунтовка металлических поверхностей..... 344
Таблица 13-03-003. Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей..... 345
Таблица 13-03-004. Окраска металлических огрунтованных поверхностей..... 345
Таблица 13-03-005. Шпатлевка поверхностей 346
Таблица 13-04-001. Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм..... 346
Таблица 13-04-002. Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм 347
Таблица 13-04-003. Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м^2 347
Таблица 13-05-001. Оклейка металлической поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА 348
Таблица 13-05-002. Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм 348
Таблица 13-05-003. Оклейка поверхностей стеклотканью 348
Таблица 13-05-004. Оклейка поверхностей поливинилхлоридным пластикатом 349
Таблица 13-06-001. Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб 349
Таблица 13-07-001. Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм... 349
Таблица 13-07-002. Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм 349
Таблица 13-08-001. Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом..... 349
Таблица 13-08-002. Защита штуцеров вкладышами на силикатной замазке 350
Таблица 13-08-003. Защита штуцеров вкладышами на замазке «Арзамит-5» 350
Таблица 13-08-008. Окисловка швов футеровки на силикатной замазке..... 350
Таблица 13-08-011. Испытание на непроницаемость полиизобутиленового покрытия наливом воды 350
Таблица 13-08-012. Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов..... 350
Таблица 13-09-001. Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке и в мастерских алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм 351
В Части 14. КОНСТРУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ таблицу 14-01-001 изложить в следующей редакции:..... 351
Таблица 14-01-001. Устройство деревянного надцокольного пояса 351
Таблица 14-01-002. Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей 352
Таблица 14-01-005. Установка рам сборных железобетонных из двух полурам..... 352

Таблица 14-01-006. Устройство покрытия из асбестоцементных плит ... 352
Таблица 14-01-007. Устройство каналов навозоудаления ... 352
Таблица 14-01-008. Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления ... 352
Таблица 14-01-009. Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах навозоудаления ... 353
Таблица 14-01-010. Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления ... 353
Таблица 14-01-011. Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка ... 353
Таблица 14-01-012. Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления ... 353
Таблица 14-01-013. Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления ... 353
Таблица 14-01-014. Установка трапов бетонных ... 353
Таблица 14-01-015. Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана ... 354
Таблица 14-01-016. Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота ... 354
Таблица 14-01-017. Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота ... 354
Таблица 14-01-018. Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для содержания крупного рогатого скота ... 355
Таблица 14-01-019. Устройство ограждения выгульных дворов из жердей ... 355
Таблица 14-01-020. Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных ... 355
Таблица 14-01-021. Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона ... 355
Таблица 14-01-022. Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок ... 355
Таблица 14-02-002. Установка сборных железобетонных цокольных плит ... 355
Таблица 14-02-003. Установка каркасов и ограждений ... 356
Таблица 14-02-004. Остекление мерным стеклом теплиц ... 356
Таблица 14-02-007. Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм ... 356
Таблица 14-02-012. Установка деревянных конструкций каркасов ... 356
Таблица 14-02-014. Установка металлических конструкций каркасов и ограждений ... 356
Таблица 14-02-015. Покрытие пленкой ... 357
Таблица 14-02-020. Заполнение теплиц питательным компостом ... 357
Таблица 14-02-022. Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления ... 357
Таблица 14-02-028. Устройство стен секций из щитов ... 357
В Части 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ таблицу 15-01-001 изложить в следующей редакции: ... 357
Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами ... 357
Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина ... 358
Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами ... 358
Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина ... 359
Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца ... 360
Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями ... 360
Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями ... 361
Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм ... 361
Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит ... 361
Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками ... 362
Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе ... 362
Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике ... 362
Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) ... 362
Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками ... 363
Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором ... 363
Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр ... 364
Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей ... 364
Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр ... 364
Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей ... 364
Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами ... 365
Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами ... 365
Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника ... 366

Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника 367
Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы 367
Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами 368
Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм 368
Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами 368
Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм 368
Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит 368
Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора 369
Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов 369
Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами 370
Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП) 370
Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов 370
Дополнить таблицами: 15-01-051, 15-01-052, 15-01-053, 15-01-054 371
Таблица 15-01-051. Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом 371
Таблица 15-01-052. Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий 371
Таблица 15-01-053. Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E 372
Таблица 15-01-054. Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых 372
Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> 372
Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер». 372
Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом 373
Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом 373
Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе 373
Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю 373
Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки 374
Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню 374
Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр 374
Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов 375
Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников 375
Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр 375
Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов 375
Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников 376
Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой 376
Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой 376
Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором 376
Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону 376
Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) 377
Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) 377
Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором 377
Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-черезитовая по камню и бетону 377

Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором 378
Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м^2 по ребристому железобетонному перекрытию 378
Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м^2 по ребристому железобетонному перекрытию 378
Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами 378
Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест 379
Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых 379
Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей 379
Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок 379
Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями 380
Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса 380
Таблица 15-02-037. Устройство каркаса 380
Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень 380
Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.) 381
Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей 381
Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей 381
Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка 382
Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов) 382
Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов) 383
Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений 383
Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений 384
Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза) 384
Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске 384
Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 384
Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами 385
Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами 385
Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами 385
Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами 386
Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами 386
Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами 386
Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами 386
Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами 386
Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами 387
Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами 387
Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами 387
Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске 388
Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями 388
Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции 388
Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком 389
Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах 389
Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками 389
Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности 389
Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз 390
Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза 390
Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей 390
Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе 391
Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей 392
Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин 392
Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм 392

Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов ... 393
Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях ... 393
Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм 393
Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий ... 393
Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий ... 394
Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов ... 394
Таблица 15-05-020. Остекление перегородок ... 394
Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами ... 394
Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом ... 395
Таблица 15-06-001. Оклейка обоями ... 395
Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями ... 395
Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой ... 395
Дополнить таблицей 15-06-004 ... 396
Таблица 15-06-004. Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками ... 396
Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клее ... 396
В Части 16. ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРЕННИЕ таблицу 16-01-001 изложить в следующей редакции: ... 396
Таблица 16-01-001. Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных ... 396
Таблица 16-01-002. Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных ... 396
Таблица 16-01-003. Установка фасонных частей чугунных напорных ... 397
Таблица 16-01-004. Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб ... 397
Таблица 16-01-005. Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб ... 397
Таблица 16-02-001. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб ... 397
Таблица 16-02-002. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ... 398
Таблица 16-02-003. Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб ... 399
Таблица 16-02-004. Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб ... 399
Таблица 16-02-005. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб ... 400
Таблица 16-02-006. Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ... 400
Таблица 16-02-007. Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах ... 401
Таблица 16-03-001. Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб ... 401
Таблица 16-03-002. Прокладка водопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб ... 402
Таблица 16-04-001. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности ... 404
Таблица 16-04-002. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа ... 404
Дополнить таблицей 16-04-003 ... 405
Таблица 16-04-003. Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) ... 405
Таблица 16-05-001. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб ... 406
Таблица 16-05-002. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб ... 406
Таблица 16-05-004. Установка клапанов приемных ... 407
Таблица 16-05-005. Установка клапанов редукционных пружинных ... 407
Таблица 16-06-001. Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией ... 407
Таблица 16-06-002. Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии ... 407
Таблица 16-06-003. Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией ... 408
Таблица 16-06-004. Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, без обводной линии ... 408
Таблица 16-06-005. Установка счетчиков (водомеров) ... 408
Таблица 16-07-002. Установка воронок ... 408

Таблица 16-07-003. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения 408
Таблица 16-07-005. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения 409
В Части 17. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА таблицу 17-01-001 изложить в следующей редакции: 409
Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов 409
Таблица 17-01-002. Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры 410
Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных 410
Таблица 17-01-004. Установка писсуаров 410
Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин 410
Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском 411
Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды 411
Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников 411
В Части 18. ОТОПЛЕНИЕ – ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА таблицу 18-01-001 изложить в следующей редакции: 411
Таблица 18-01-001. Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе 411
Таблица 18-01-002. Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных 412
Таблица 18-02-001. Установка водоподогревателей скоростных односекционных 412
Таблица 18-02-002. Установка секций водоподогревателей скоростных 412
Таблица 18-02-003. Установка водоподогревателей емкостных 413
Таблица 18-03-001. Установка радиаторов и конвекторов 413
Таблица 18-03-002. Установка труб чугунных ребристых 413
Таблица 18-03-003. Установка колен чугунных двойных к ребристым трубам 413
Таблица 18-03-004. Установка регистров из стальных труб 413
Таблица 18-04-001. Установка баков расширительных 414
Таблица 18-04-002. Установка баков конденсационных 414
Таблица 18-04-003. Установка поддонов металлических для баков 415
Таблица 18-05-001. Установка насосов центробежных с электродвигателем 415
Таблица 18-05-002. Установка вставок виброизолирующих к насосам 415
Таблица 18-06-001. Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб 415
Таблица 18-06-002. Установка грязевиков 415
Таблица 18-06-003. Установка воздухосборников и воздухоотводчиков 416
Таблица 18-06-004. Установка узлов тепловых элеваторных 416
Таблица 18-06-005. Установка элеваторов 416
Таблица 18-06-006. Установка узлов конденсатоотводчиков и ручных насосов 416
Таблица 18-06-007. Установка фильтров 416
Таблица 18-07-001. Установка контрольно-измерительных приборов и кранов воздушных 417
В Части 19. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА таблицу 19-01-001 изложить в следующей редакции: 417
Таблица 19-01-001. Установка газовых плит 417
Таблица 19-01-002. Установка водонагревателей 417
Таблица 19-01-003. Установка газогорелочных устройств 417
Таблица 19-01-004. Устройство установки для редуцирования давления газа 418
Таблица 19-01-005. Установка регуляторов давления газа 419
Таблица 19-01-007. Установка клапанов противовзрывных 419
Таблица 19-01-008. Установка диафрагм камерных 419
Таблица 19-01-009. Установка фильтров для очистки газа от механических примесей 419
Таблица 19-01-013. Установка затворов гидравлических, щитков для контрольно-измерительных приборов (КИП) 420
Таблица 19-01-015. Пневматическое испытание газопроводов 420
Таблица 19-01-017. Установка баллонов для сжиженного газа на кухне 420
Таблица 19-01-018. Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу 420
В Части 20. ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА таблицу 20-01-001 изложить в следующей редакции: 421
Таблица 20-01-001. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) 421
Таблица 20-01-002. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) 424
Таблица 20-01-003. Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,0 и 1,2 мм 427
Таблица 20-01-004. Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм 428

Таблица 20-01-005. Прокладка воздуховодов для АЭС из листовой стали толщиной 1,8 и 2,0 мм 429
Таблица 20-02-011. Установка зонтов над оборудованием 430
Таблица 20-02-013. Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт 430
Таблица 20-02-017. Установка дверей и люков герметических 431
Таблица 20-03-002. Установка вентиляторов осевых 431
Таблица 20-04-002. Установка калориферов 432
Таблица 20-05-001. Установка фильтров 432
Таблица 20-05-002. Установка скрубберов 432
Таблица 20-05-003. Установка циклонов 432
Таблица 20-06-002. Установка камер приточных типовых 433
Таблица 20-06-003. Установка камер орошения 434
Таблица 20-06-004. Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) 435
Таблица 20-06-005. Установка фильтров воздушных (сухих) 435
Таблица 20-06-006. Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала 436
Таблица 20-06-007. Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала 436
Таблица 20-06-008. Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала 437
Таблица 20-06-009. Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала 438
Таблица 20-06-010. Установка камер обслуживания 438
Таблица 20-06-011. Установка камер воздушных 439
Таблица 20-06-013. Установка блоков тепломассообмена 440
Таблица 20-06-014. Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена . 440
Таблица 20-06-015. Установка агрегатов вентиляторных 441
Таблица 20-06-016. Установка блоков присоединительных 441
Таблица 20-06-017. Установка блоков приемных 442
В Части 21. ВРЕМЕННЫЕ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ таблицу 21-01-001 изложить в следующей редакции: 442
Таблица 21-01-001. Сборка временных зданий деревянно-щитовых жилого назначения 442
Таблица 21-01-002. Сборка временных зданий деревянно-щитовых общественного назначения 443
Таблица 21-01-003. Сборка временных зданий деревянно-щитовых санитарно-бытового назначения ... 444
Таблица 21-01-004. Сборка временных зданий деревянно-щитовых административного назначения 444
Таблица 21-01-005. Сборка временных зданий деревянно-щитовых производственного и складского назначения 445
Таблица 21-01-011. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями жилого назначения 445
Таблица 21-01-012. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями общественного назначения 446
Таблица 21-01-013. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями санитарно-бытового назначения 447
Таблица 21-01-014. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями административного назначения 447
Таблица 21-01-015. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями производственного и складского назначения 448
Таблица 21-01-021. Сборка временных жилых зданий контейнерного типа 448
Таблица 21-01-022. Сборка временных зданий культурно-бытового назначения контейнерного типа ... 448
Таблица 21-02-001. Устройство системы отопления во временных зданиях жилого и общественного назначения 449
Таблица 21-02-002. Устройство системы отопления во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного, производственного и складского назначения 450
Таблица 21-02-003. Устройство системы вентиляции во временных зданиях жилого и общественного назначения 450
Таблица 21-02-004. Устройство системы вентиляции во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного, производственного и складского назначения 451
Таблица 21-02-005. Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях жилого и общественного назначения 451
Таблица 21-02-006. Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного и производственного назначения 451
Таблица 21-02-009. Устройство системы канализации во временных зданиях жилого и общественного назначения 452
Таблица 21-02-010. Устройство системы канализации во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного и производственного назначения 452
Таблица 21-02-016. Устройство внутреннего электроснабжения временных жилых и общественных зданий 452

Таблица 21-02-017. Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий бытового и административного назначения ... 453
Таблица 21-02-018. Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий производственного и складского назначения ... 453
Таблица 21-03-001. Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах в две нити ... 453
Таблица 21-03-002. Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах в две нити ... 454
Таблица 21-03-004. Устройство и разборка кабельных лотков на подкрановых путях для башенных кранов ... 455
Таблица 21-03-007. Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов ... 455
В Части 22. ВОДОПРОВОД - НАРУЖНЫЕ СЕТИ таблицу 22-01-001 изложить в следующей редакции: ... 455
Таблица 22-01-001. Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт ... 455
Таблица 22-01-002. Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами ... 456
Таблица 22-01-006. Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом ... 456
Таблица 22-01-007. Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами ... 456
Таблица 22-01-011. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием ... 457
Таблица 22-01-012. Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием ... 457
Таблица 22-01-017. Укладка железобетонных напорных труб ... 458
Таблица 22-01-021. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ... 458
Дополнить подразделом 1.6 таблицей 22-01-027: ... 458
Таблица 22-01-027. Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб ... 458
Таблица 22-02-001. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы ... 459
Таблица 22-02-002. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы ... 460
Таблица 22-02-003. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы ... 461
Таблица 22-02-004. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов ... 462
Таблица 22-02-005. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов ... 464
Таблица 22-02-006. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов ... 465
Таблица 22-02-007. Нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм ... 466
Таблица 22-02-008. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы ... 466
Таблица 22-02-009. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы ... 467
Таблица 22-02-010. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы ... 468
Таблица 22-02-011. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов ... 469
Таблица 22-02-012. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов ... 470
Таблица 22-02-013. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов ... 472
Таблица 22-03-001. Установка фасонных частей чугунных, стальных сварных ... 473
Таблица 22-03-002. Установка полиэтиленовых фасонных частей ... 473
Дополнить таблицей 22-03-005 ... 473
Таблица 22-03-005. Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт ... 473
Таблица 22-03-006. Установка задвижек или клапанов обратных чугунных ... 474
Таблица 22-03-007. Установка задвижек или клапанов обратных стальных ... 474
Таблица 22-03-011. Установка вантузов, гидрантов, колонок ... 474
Таблица 22-03-014. Приварка фланцев к стальным трубопроводам ... 474
Таблица 22-04-001. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона ... 475
Таблица 22-04-002. Устройство водопроводных кирпичных колодцев ... 475

Таблица 22-04-003. Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона 476
Таблица 22-04-004. Установка путевых водоразборных кранов 477
Таблица 22-05-001. Продавливание с разработкой грунта вручную 477
Таблица 22-05-002. Продавливание без разработки грунта (прокол) 478
Таблица 22-05-003. Протаскивание в футляр стальных труб 479
Таблица 22-05-004. Заделка битумом и прядью концов футляра 480
Таблица 22-06-001. Промывка с дезинфекцией трубопроводов 480
Таблица 22-06-002. Промывка без дезинфекции трубопроводов 481
Таблица 22-06-005. Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) 481
Таблица 22-06-006. Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников 482
Таблица 22-06-011. Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода 482
Таблица 22-06-012. Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе 483
В Части 23. КАНАЛИЗАЦИЯ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ таблицу 23-01-001 изложить в следующей редакции: 483
Таблица 23-01-001. Устройство основания под трубопроводы 483
Таблица 23-01-003. Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб 483
Таблица 23-01-005. Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб 483
Таблица 23-01-007. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб 484
Таблица 23-01-008. Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб 484
Таблица 23-01-009. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением 484
Таблица 23-01-010. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением 485
Таблица 23-01-011. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением 485
Таблица 23-01-012. Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением 485
Таблица 23-01-013. Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением 485
Таблица 23-01-017. Устройство коллекторов для подземных коммуникаций прямоугольных сборных железобетонных 486
Дополнить подразделом 1.6 таблицей 23-01-020: 486
Таблица 23-01-020. Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) 486
Дополнить часть 23 подразделом 1.7 таблицей 23-01-030: 486
Таблица 23-01-030. Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб 486
Дополнить часть 23 подразделом 1.8 таблицей 23-01-040: 487
Таблица 23-01-040. Устройство безнапорных канализационных трубопроводов из стеклопластиковых труб 487
Таблица 23-02-001. Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб 487
Таблица 23-02-002. Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром более 1400 мм 488
Таблица 23-03-001. Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 488
Таблица 23-03-002. Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона 489
Таблица 23-03-003. Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с конусным переходом к горловине 489
Таблица 23-03-004. Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных 489
Таблица 23-03-005. Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев 490
Таблица 23-03-006. Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев 491
Таблица 23-03-007. Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации 491
Таблица 23-04-001. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 492
Таблица 23-04-004. Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных 492
Таблица 23-04-008. Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети 492
Таблица 23-04-011. Установка люка 492