ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-2001-И1

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР - 2001

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

КНИГА 2

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Кострома 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-2001-И1

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

КНИГА 2

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Издание официальное

Кострома 2011

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Костромская область.
ТЕР 81-02-2001-И1
Кострома, 2011 – 407 стр.

«Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы» содержат изменения и дополнения территориальных единичных расценок, утвержденные постановлением администрации Костромской области от 15.07.2010 № 243-а «Об утверждении территориальных сметных нормативов Костромской области», внесенные на основании «Изменений в государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы» И-1, 2, 3, утвержденных приказами Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.02.2010 № 81, от 03.08.2010 № 358, от 23.11.2010 № 509.

РАЗРАБОТАНЫ Областным государственным бюджетным учреждением «Государственная экспертиза Костромской области» (к.т.н. П.В. Козик, А.А. Теглев, Е.В. Кротова)

СОГЛАСОВАНЫ письмом Министерства регионального развития Российской Федерации от 16.12.2011 г. № 34896-ИП/08

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Костромской области от 20.01.2012 г. № 8-а.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР (№) 114 от 01.02.2012 г. в федеральном реестре сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, действующих на территории Российской Федерации

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы внесены следующие изменения и дополнения:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
В Части 24.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОПРОВОДЫ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ таблицу 24-01-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 24-01-001. Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С							
	Измеритель: 1 км трубопровода						
	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб:						
24-01-001-01	50 мм	**60184,15**	3585,92	10735,12	774,05	**45863,11**	431
24-01-001-02	70 мм	**74645,96**	3760,64	10820,93	791,00	**60064,39**	452
24-01-001-03	80 мм	**85241,15**	3864,78	11042,07	799,52	**70334,30**	459
24-01-001-04	100 мм	**103107,64**	4270,00	11894,40	816,57	**86943,24**	500
24-01-001-05	125 мм	**120287,65**	4859,26	16401,18	1179,30	**99027,21**	569
24-01-001-06	150 мм	**158893,39**	5371,66	17478,91	1198,93	**136042,82**	629
24-01-001-07	200 мм	**256559,08**	5960,92	19719,45	1370,65	**230878,71**	698
24-01-001-08	250 мм	**338052,12**	6917,40	23011,83	1592,37	**308122,89**	810
24-01-001-09	300 мм	**363053,77**	7716,30	25578,70	1790,74	**329758,77**	890
Таблицу 24-01-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 24-01-002. Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С							
	Измеритель: 1 км трубопровода						
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:						
24-01-002-01	50 мм	**60466,77**	3774,68	10780,48	774,05	**45911,61**	442
24-01-002-02	70 мм	**74937,79**	3962,56	10881,93	789,87	**60093,30**	464
24-01-002-03	80 мм	**85522,15**	4039,42	11090,61	797,61	**70392,12**	473
24-01-002-04	100 мм	**102605,21**	4465,05	11955,40	814,64	**86184,76**	515
24-01-002-05	125 мм	**117951,65**	5210,67	14136,37	969,11	**98604,61**	601
24-01-002-06	150 мм	**159588,21**	5974,17	18030,68	1197,97	**135583,36**	669
24-01-002-07	200 мм	**260168,28**	6402,81	20027,26	1369,58	**233738,21**	717
24-01-002-08	250 мм	**340154,58**	7601,34	23350,38	1589,47	**309202,86**	839
24-01-002-09	300 мм	**371364,97**	8163,06	27358,35	1926,33	**335843,56**	901
24-01-002-10	350 мм	**583700,85**	9739,50	34183,10	2475,63	**539778,25**	1075
24-01-002-11	400 мм	**707017,79**	10464,30	35803,12	2516,82	**660750,37**	1155
24-01-002-12	450 мм	**872303,70**	13046,40	44942,40	3281,89	**814314,90**	1440
24-01-002-13	500 мм	**1013110,44**	13182,30	45269,81	3324,67	**954658,33**	1455
24-01-002-14	600 мм	**1414552,42**	15284,22	45649,30	3379,28	**1353618,90**	1687
24-01-002-15	700 мм	**1624508,87**	18020,34	53554,58	3996,38	**1552933,95**	1989
24-01-002-16	800 мм	**1849690,23**	20194,74	65484,56	4558,37	**1764010,93**	2229
24-01-002-17	900 мм	**2069594,81**	24117,72	78039,78	5324,97	**1967437,31**	2662
24-01-002-18	1000 мм	**2336987,25**	26871,96	89186,23	5926,33	**2220929,06**	2966
24-01-002-19	1200 мм	**3025977,73**	34364,58	319197,39	7817,32	**2672415,76**	3793

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 24-01-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 24-01-003. Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С						
	Измеритель: 1 км трубопровода						
	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:						
24-01-003-01	50 мм	**61806,36**	4030,88	11863,87	860,84	**45911,61**	472
24-01-003-02	70 мм	**76320,41**	4244,38	11982,73	877,28	**60093,30**	497
24-01-003-03	80 мм	**86485,72**	4381,02	12145,51	885,86	**69959,19**	513
24-01-003-04	100 мм	**103607,19**	4725,15	13023,74	902,36	**85858,30**	545
24-01-003-05	125 мм	**121526,13**	5496,78	17953,65	1277,82	**98075,70**	634
24-01-003-06	150 мм	**160306,14**	6259,93	19222,92	1298,80	**134823,29**	701
24-01-003-07	200 мм	**268122,52**	6858,24	21155,85	1485,04	**240108,43**	768
24-01-003-08	250 мм	**346647,83**	7956,63	25045,50	1720,35	**313645,70**	891
24-01-003-09	300 мм	**388888,40**	8617,45	29713,94	2106,46	**350557,01**	965
24-01-003-10	350 мм	**601456,44**	9956,95	36680,64	2677,25	**554818,85**	1115
24-01-003-11	400 мм	**724530,80**	11073,20	38195,54	2690,96	**675262,06**	1240
24-01-003-12	450 мм	**890836,04**	13841,50	48320,46	3553,68	**828674,08**	1550
24-01-003-13	500 мм	**1031060,70**	13930,80	48463,41	3580,91	**968666,49**	1560
24-01-003-14	600 мм	**1433380,49**	16324,04	49211,58	3665,65	**1367844,87**	1828
24-01-003-15	700 мм	**1662187,40**	19404,89	58084,65	4356,84	**1584697,86**	2173
24-01-003-16	800 мм	**1880852,87**	21905,29	71753,04	4988,71	**1787194,54**	2453
24-01-003-17	900 мм	**2119810,76**	26473,32	85181,96	5816,22	**2008155,48**	2922
24-01-003-18	1000 мм	**2399263,37**	29345,34	94750,34	6431,88	**2275167,69**	3239
24-01-003-19	1200 мм	**3125612,11**	37907,04	360688,12	8635,24	**2727016,95**	4184
	Таблицу 24-01-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 24-01-004. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С						
	Измеритель: 1 км трубопровода						
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:						
24-01-004-01	50 мм	**59098,28**	3689,28	9074,25	709,21	**46334,75**	432
24-01-004-02	70 мм	**73550,17**	3868,62	9194,51	725,53	**60487,04**	453
24-01-004-03	80 мм	**83633,75**	3911,32	9341,48	734,38	**70380,95**	458
24-01-004-04	100 мм	**98973,15**	4048,89	9596,18	750,72	**85328,08**	467
24-01-004-05	125 мм	**114750,19**	4629,78	12997,35	1093,49	**97123,06**	534
24-01-004-06	150 мм	**152293,82**	5130,40	13892,30	1114,48	**133271,12**	583
24-01-004-07	200 мм	**259013,20**	5614,40	15500,55	1279,37	**237898,25**	638
24-01-004-08	250 мм	**336824,98**	6715,36	18045,84	1494,95	**312063,78**	752
24-01-004-09	300 мм	**376147,32**	7583,22	19519,35	1656,93	**349044,75**	837
24-01-004-10	350 мм	**587641,32**	8788,20	25839,82	2303,73	**553013,30**	970
24-01-004-11	400 мм	**708599,94**	9331,80	27012,42	2306,14	**672255,72**	1030
24-01-004-12	450 мм	**872256,74**	11823,30	35235,36	3037,42	**825198,08**	1305
24-01-004-13	500 мм	**1013427,65**	11959,20	35513,98	3066,74	**965954,47**	1320
24-01-004-14	600 мм	**1415312,95**	13997,70	35836,95	3123,41	**1365478,30**	1545
24-01-004-15	700 мм	**1640974,20**	16588,86	42131,73	3707,30	**1582253,61**	1831
24-01-004-16	800 мм	**1850399,82**	18899,16	46829,12	4190,28	**1784671,54**	2086
24-01-004-17	900 мм	**2085013,62**	22550,34	56535,41	4891,64	**2005927,87**	2489
24-01-004-18	1000 мм	**2357660,78**	25286,46	64158,19	5454,35	**2268216,13**	2791
24-01-004-19	1200 мм	**2834143,43**	32280,78	76878,73	6543,89	**2724983,92**	3563
	Таблицу 24-01-005 изложить в следующей редакции:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 24-01-005. Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С							
	Измеритель: 1 км трубопровода						
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб:						
24-01-005-01	300 мм	**376354,73**	8434,86	28896,87	2025,97	**339023,00**	931
24-01-005-02	350 мм	**589760,14**	10283,10	36168,64	2589,79	**543308,40**	1135
24-01-005-03	400 мм	**720544,71**	10554,90	37001,93	2633,27	**672987,88**	1165
24-01-005-04	450 мм	**896233,61**	13046,40	45868,18	3401,23	**837319,03**	1440
24-01-005-05	500 мм	**1036803,79**	13137,00	46174,69	3442,04	**977492,10**	1450
24-01-005-06	600 мм	**1436535,53**	15737,22	48282,26	3533,20	**1372516,05**	1737
24-01-005-07	700 мм	**1650434,08**	19225,32	56763,93	4127,51	**1574444,83**	2122
24-01-005-08	800 мм	**1857949,36**	22595,64	70647,31	4689,90	**1764706,41**	2494
24-01-005-09	900 мм	**2100390,35**	26110,92	82551,61	5443,76	**1991727,82**	2882
24-01-005-10	1000 мм	**2369832,32**	29254,74	90983,58	5950,56	**2249594,00**	3229
24-01-005-11	1200 мм	**3059632,38**	36403,08	321192,99	7827,54	**2702036,31**	4018
24-01-005-12	1400 мм	**4141195,53**	43143,72	402583,21	9368,81	**3695468,60**	4762
Таблицу 24-01-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 24-01-006. Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С							
	Измеритель: 1 км трубопровода						
	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб:						
24-01-006-01	300 мм	**399933,38**	8921,07	30919,15	2180,16	**360093,16**	999
24-01-006-02	350 мм	**614684,78**	10894,60	38796,54	2792,59	**564993,64**	1220
24-01-006-03	400 мм	**733799,53**	11162,50	39599,89	2833,89	**683037,14**	1250
24-01-006-04	450 мм	**903610,57**	13886,15	49184,66	3670,09	**840539,76**	1555
24-01-006-05	500 мм	**1044776,42**	13930,80	49496,39	3713,13	**981349,23**	1560
24-01-006-06	600 мм	**1451073,71**	17069,04	51803,69	3818,57	**1382200,98**	1884
24-01-006-07	700 мм	**1671301,12**	20838,00	61186,89	4483,24	**1589276,23**	2300
24-01-006-08	800 мм	**1894624,09**	24262,68	76815,19	5118,13	**1793546,22**	2678
24-01-006-09	900 мм	**2134560,40**	28412,16	89945,46	5942,95	**2016202,78**	3136
24-01-006-10	1000 мм	**2413364,67**	31873,08	98288,11	6446,81	**2283203,48**	3518
24-01-006-11	1200 мм	**3137444,30**	39891,18	361741,29	8623,88	**2735811,83**	4403
24-01-006-12	1400 мм	**4227590,13**	47311,32	455062,29	10344,47	**3725216,52**	5222
Таблицу 24-01-007 изложить в следующей редакции:							
Таблица 24-01-007. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С							
	Измеритель: 1 км трубопровода						
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб:						
24-01-007-01	300 мм	**389165,01**	7873,14	22477,51	1874,85	**358814,36**	869
24-01-007-02	350 мм	**601525,33**	9694,20	28065,22	2408,01	**563765,91**	1070
24-01-007-03	400 мм	**719511,33**	9830,10	29103,39	2489,65	**680577,84**	1085
24-01-007-04	450 мм	**886488,11**	12231,00	36446,89	3141,93	**837810,22**	1350
24-01-007-05	500 мм	**1028135,01**	12321,60	36803,82	3186,06	**979009,59**	1360
24-01-007-06	600 мм	**1434175,01**	14912,76	38880,79	3277,65	**1380381,46**	1646
24-01-007-07	700 мм	**1650506,99**	18201,54	45279,61	3785,26	**1587025,84**	2009
24-01-007-08	800 мм	**1862240,77**	20747,40	50834,13	4281,83	**1790659,24**	2290
24-01-007-09	900 мм	**2099097,29**	24489,18	60135,29	4968,74	**2014472,82**	2703
24-01-007-10	1000 мм	**2375144,77**	27533,34	67048,24	5434,06	**2280563,19**	3039
24-01-007-11	1200 мм	**2844213,76**	34319,28	78376,94	6510,07	**2731517,54**	3788
24-01-007-12	1400 мм	**3853405,13**	40760,94	92762,09	7729,15	**3719882,10**	4499

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 24-01-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 24-01-008. Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С							
	Измеритель: 1 км трубопровода						
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:						
24-01-008-01	50 мм	**301989,63**	5008,03	10459,29	717,10	**286522,31**	586,42
24-01-008-02	70 мм	**348693,43**	5296,68	10585,01	733,80	**332811,74**	620,22
24-01-008-03	80 мм	**467718,00**	5579,87	10939,46	742,10	**451198,67**	653,38
24-01-008-04	100 мм	**475879,37**	7321,64	19881,14	1410,95	**448676,59**	844,48
24-01-008-05	125 мм	**531097,01**	8501,72	22242,70	1592,19	**500352,59**	980,59
24-01-008-06	150 мм	**596631,84**	8840,70	27607,92	1978,69	**560183,22**	990
24-01-008-07	200 мм	**778579,67**	10161,63	28719,84	2042,81	**739698,20**	1137,92
24-01-008-08	250 мм	**966140,99**	12602,82	34577,97	2397,49	**918960,20**	1391,04
24-01-008-09	300 мм	**1169177,58**	14179,81	35775,08	2477,46	**1119222,69**	1565,1
Таблицу 24-01-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 24-01-009. Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С							
	Измеритель: 1 км трубопровода						
	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:						
24-01-009-01	50 мм	**263899,16**	4664,12	8673,17	662,60	**250561,87**	546,15
24-01-009-02	70 мм	**307955,32**	4837,65	8793,43	679,43	**294324,24**	566,47
24-01-009-03	80 мм	**427127,87**	5150,56	8940,40	687,45	**413036,91**	603,11
24-01-009-04	100 мм	**430263,15**	6035,01	14138,75	1233,41	**410089,39**	696,08
24-01-009-05	125 мм	**482902,39**	7211,01	15867,18	1397,34	**459824,20**	831,72
24-01-009-06	150 мм	**547121,74**	7442,34	19745,48	1736,95	**519933,92**	845,72
24-01-009-07	200 мм	**729785,01**	8859,22	20197,62	1783,58	**700728,17**	1006,73
24-01-009-08	250 мм	**902858,32**	11208,04	23560,00	2085,16	**868090,28**	1255,1
24-01-009-09	300 мм	**1105764,23**	13145,15	24124,99	2156,41	**1068494,09**	1450,9
24-01-009-16	**700 мм**	**3994920,97**	**23761,41**	**60762,43**	**5625,07**	**3910397,13**	**2449,63**
Таблицу 24-01-010 изложить в следующей редакции:							
Таблица 24-01-010. Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С							
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:						
24-01-010-01	50 мм	**43866,72**	1438,00	796,42	50,12	**41632,30**	158,72
24-01-010-02	70 мм	**50300,06**	1904,23	821,89	52,19	**47573,94**	210,18
24-01-010-03	80 мм	**58159,02**	1948,26	858,74	52,90	**55352,02**	215,04
24-01-010-04	100 мм	**62428,10**	2148,13	939,93	54,74	**59340,04**	237,1
24-01-010-05	125 мм	**69365,74**	2262,83	1069,52	65,03	**66033,39**	249,76
24-01-010-06	150 мм	**76425,88**	2477,91	1117,69	66,94	**72830,28**	273,5
24-01-010-07	200 мм	**96847,19**	3016,98	1435,95	71,96	**92394,26**	333
24-01-010-08	250 мм	**118142,63**	3487,65	1636,00	81,33	**113018,98**	384,95
24-01-010-09	300 мм	**139043,76**	3944,54	2168,11	85,91	**132931,11**	435,38
Таблицу 24-01-017 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 24-01-017. Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С							
	Измеритель: 1 км трубопровода						
	Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:						
24-01-017-01	50 мм	**138150,78**	5200,86	10385,13	714,68	**122564,79**	609
24-01-017-02	70 мм	**161255,26**	5542,46	10502,31	732,08	**145210,49**	649
24-01-017-03	80 мм	**178484,74**	5815,74	10687,07	740,38	**161981,93**	681
24-01-017-04	100 мм	**211545,47**	6259,74	11528,32	757,79	**193757,41**	722
24-01-017-05	125 мм	**240140,69**	7196,10	12933,19	856,74	**220011,40**	830
24-01-017-06	150 мм	**300496,86**	7286,40	19107,43	1314,85	**274103,03**	828
24-01-017-07	200 мм	**408894,97**	7981,60	22178,73	1538,21	**378734,64**	907
24-01-017-08	250 мм	**527187,76**	10147,20	28124,78	1893,39	**488915,78**	1120
24-01-017-09	300 мм	**581580,99**	11325,00	30838,54	2107,90	**539417,45**	1250
24-01-017-10	400 мм	**972021,71**	15175,50	39698,25	2748,71	**917147,96**	1675
Таблицу 24-01-018 изложить в следующей редакции:							
Таблица 24-01-018. Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов диаметром до 250 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С							
	Измеритель: 1 км трубопровода						
	Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:						
24-01-018-01	50 мм	**178581,00**	6148,80	10492,77	720,65	**161939,43**	720
24-01-018-02	70 мм	**231330,92**	6541,64	10608,41	737,36	**214180,87**	766
24-01-018-03	80 мм	**268353,77**	6797,84	10950,58	746,38	**250605,35**	796
24-01-018-04	100 мм	**327008,78**	7499,55	11673,91	763,90	**307835,32**	865
24-01-018-05	125 мм	**392140,70**	8617,98	13046,67	864,00	**370476,05**	994
24-01-018-06	150 мм	**546178,90**	8383,89	20518,73	1422,98	**517276,28**	967
24-01-018-07	200 мм	**635535,86**	9450,30	22234,94	1536,90	**603850,62**	1090
24-01-018-08	250 мм	**749528,99**	11528,00	29185,85	1982,30	**708815,14**	1310
Таблицу 24-01-019 изложить в следующей редакции:							
Таблица 24-01-019. Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов диаметром свыше 300 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С							
	Измеритель: 1 км трубопровода						
	Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:						
24-01-019-01	300 мм	**813072,00**	13216,40	31055,12	2117,79	**768800,48**	1480
24-01-019-02	400 мм	**1220373,31**	17234,90	39897,72	2759,01	**1163240,69**	1930
24-01-019-03	450 мм	**1430904,02**	19690,65	49317,79	3608,31	**1361895,58**	2205
24-01-019-04	500 мм	**2014701,59**	20985,50	49929,66	3649,53	**1943786,43**	2350
24-01-019-05	600 мм	**2132306,47**	24530,71	51582,71	3765,53	**2056193,05**	2747
24-01-019-06	700 мм	**2410689,69**	28602,79	60086,81	4468,95	**2322000,09**	3203
24-01-019-07	800 мм	**2729609,10**	34791,28	76720,92	5037,00	**2618096,90**	3896
24-01-019-08	900 мм	**3072666,65**	39345,58	88696,80	5918,45	**2944624,27**	4406
24-01-019-09	1000 мм	**3441421,11**	46613,70	122886,35	8085,43	**3271921,06**	5145
24-01-019-10	1200 мм	**4473844,58**	60104,04	461904,47	10495,57	**3951836,07**	6634
	Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:						
24-01-019-11	300 мм	**807904,53**	12189,45	30914,55	2114,34	**764800,53**	1365
24-01-019-12	400 мм	**1214207,00**	15627,50	39731,07	2754,75	**1158848,43**	1750
24-01-019-13	450 мм	**1425123,85**	18127,90	49295,95	3605,73	**1357700,00**	2030

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-019-14	500 мм	**2007642,10**	19110,20	49769,57	3646,28	**1938762,33**	2140
24-01-019-15	600 мм	**2123942,71**	22280,35	50730,53	3705,35	**2050931,83**	2495
24-01-019-16	700 мм	**2400072,74**	26093,46	59888,03	4460,93	**2314091,25**	2922
24-01-019-17	800 мм	**2719952,62**	32014,05	76518,10	5033,37	**2611420,47**	3585
24-01-019-18	900 мм	**3062455,84**	36389,75	88484,04	5914,71	**2937582,05**	4075
24-01-019-19	1000 мм	**3430125,51**	43161,84	122651,74	8081,13	**3264311,93**	4764
24-01-019-20	1200 мм	**4459441,53**	55981,74	461689,99	10494,54	**3941769,80**	6179

Таблицу 24-01-020 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-01-020. Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С

Измеритель: 1 км трубопровода

	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:						
24-01-020-01	50 мм	**282029,47**	4419,96	10266,17	712,25	**267343,34**	517,56
24-01-020-02	70 мм	**326616,52**	4556,86	10381,81	728,93	**311677,85**	533,59
24-01-020-03	80 мм	**406331,08**	4883,94	10706,16	737,22	**390740,98**	571,89
24-01-020-04	100 мм	**452080,10**	5795,98	11408,38	754,51	**434875,74**	668,51
24-01-020-05	125 мм	**506647,75**	7015,68	12737,97	852,49	**486894,10**	809,19
24-01-020-06	150 мм	**573987,11**	7088,59	20188,44	1408,44	**546710,08**	817,6
24-01-020-07	200 мм	**755952,78**	8486,89	21930,50	1526,12	**725535,39**	978,88
24-01-020-08	250 мм	**942334,99**	10772,61	28865,16	1972,67	**902697,22**	1224,16
24-01-020-09	300 мм	**1133619,84**	12499,41	30641,81	2104,46	**1090478,62**	1399,71
24-01-020-10	400 мм	**1934436,89**	15889,42	39484,92	2745,47	**1879062,55**	1779,33
24-01-020-11	500 мм	**2893479,27**	19249,69	45671,71	3667,49	**2828557,87**	2155,62
24-01-020-12	600 мм	**3432385,14**	21876,45	52030,18	3817,68	**3358478,51**	2449,77
24-01-020-13	700 мм	**3918657,15**	24760,93	60645,19	4530,50	**3833251,03**	2772,78
24-01-020-14	800 мм	**4429235,28**	31263,39	77236,45	5096,87	**4320735,44**	3500,94
24-01-020-15	900 мм	**4971638,70**	35357,17	89712,02	6021,34	**4846569,51**	3959,37
24-01-020-16	1000 мм	**5518119,55**	41674,55	123779,86	8176,85	**5352665,14**	4599,84

Таблицу 24-01-021 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-01-021. Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С

Измеритель: 1 км трубопровода

	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:						
24-01-021-01	50 мм	**260546,41**	6912,28	10273,63	712,55	**243360,50**	809,4
24-01-021-02	70 мм	**305495,18**	7035,00	10394,80	729,44	**288065,38**	823,77
24-01-021-03	80 мм	**387589,00**	7334,15	10723,84	737,93	**369531,01**	858,8
24-01-021-04	100 мм	**437609,77**	8298,14	11434,90	756,47	**417876,73**	957,11
24-01-021-05	125 мм	**492355,38**	9366,03	12766,99	853,69	**470222,36**	1080,28
24-01-021-06	150 мм	**562515,90**	9962,87	20219,39	1409,85	**532333,64**	1149,12
24-01-021-07	200 мм	**775038,77**	11050,44	21963,38	1529,05	**742024,95**	1274,56
24-01-021-08	250 мм	**976321,65**	13926,53	28906,61	1974,67	**933488,51**	1582,56
24-01-021-09	300 мм	**1166423,54**	14987,40	30676,63	2106,12	**1120759,51**	1678,32
24-01-021-10	400 мм	**1975546,65**	19041,53	39526,36	2747,48	**1916978,76**	2132,31
24-01-021-11	500 мм	**2967432,47**	22818,11	49947,02	3669,50	**2894667,34**	2555,22
24-01-021-12	600 мм	**3503150,19**	25355,66	52068,86	3819,58	**3425725,67**	2839,38
24-01-021-13	700 мм	**4012218,24**	28150,93	60807,01	4538,86	**3923260,30**	3152,4
24-01-021-14	800 мм	**4529360,35**	34633,58	77394,12	5104,88	**4417332,65**	3878,34
24-01-021-15	900 мм	**5079843,63**	38826,48	89733,57	6022,35	**4951283,58**	4347,87
24-01-021-16	1000 мм	**5656009,11**	45606,68	123808,88	8178,24	**5486593,55**	5033,85

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 24-01-027 изложить в следующей редакции:							
Таблица 24-01-027. Установка сальниковых компенсаторов							
	Измеритель: 1 компенсатор						
	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб:						
24-01-027-01	100 мм	**596,36**	28,00	24,37	1,52	**543,99**	3,05
24-01-027-02	150 мм	**1019,94**	48,29	194,01	14,80	**777,64**	5,26
24-01-027-03	200 мм	**1741,16**	69,68	284,38	21,80	**1387,10**	7,59
24-01-027-04	250 мм	**2426,99**	115,12	470,03	34,94	**1841,84**	12,54
24-01-027-05	300 мм	**2870,20**	121,18	481,60	35,78	**2267,42**	13,2
24-01-027-06	350 мм	**3389,56**	136,32	634,78	48,30	**2618,46**	14,85
24-01-027-07	400 мм	**3939,41**	153,49	641,89	49,25	**3144,03**	16,72
24-01-027-08	450 мм	**4643,72**	187,61	776,39	62,23	**3679,72**	20,13
24-01-027-09	500 мм	**5201,73**	196,84	785,34	62,98	**4219,55**	21,12
24-01-027-10	600 мм	**6249,14**	235,80	965,88	78,58	**5047,46**	25,3
24-01-027-11	700 мм	**7141,28**	270,65	1119,09	92,00	**5751,54**	29,04
24-01-027-12	800 мм	**8697,57**	305,51	1439,20	105,35	**6952,86**	32,78
24-01-027-13	900 мм	**10598,37**	370,10	1656,42	118,70	**8571,85**	39,71
24-01-027-14	1000 мм	**12342,57**	422,38	1856,71	132,06	**10063,48**	45,32
24-01-027-15	1200 мм	**23660,58**	533,10	8488,83	181,21	**14638,65**	57,2
24-01-027-16	1400 мм	**28725,72**	697,14	10507,57	211,52	**17521,01**	74,8
Таблицу 24-01-028 изложить в следующей редакции:							
Таблица 24-01-028. Установка П-образных компенсаторов							
	Измеритель: 1 компенсатор						
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб:						
24-01-028-01	50 мм	**326,96**	24,64	24,39	3,25	**277,93**	2,8
24-01-028-02	70 мм	**424,79**	26,40	29,86	4,47	**368,53**	3
24-01-028-03	80 мм	**496,86**	27,77	35,60	4,87	**433,49**	3,11
24-01-028-04	100 мм	**750,58**	29,47	139,17	14,26	**581,94**	3,3
24-01-028-05	125 мм	**1292,05**	42,86	214,16	21,17	**1035,03**	4,8
24-01-028-06	150 мм	**1760,05**	68,69	256,56	22,71	**1434,80**	7,37
24-01-028-07	200 мм	**2905,30**	88,45	332,23	29,63	**2484,62**	9,49
24-01-028-08	250 мм	**4754,32**	158,17	559,53	46,02	**4036,62**	17,23
24-01-028-09	300 мм	**6034,90**	170,93	588,16	49,43	**5275,81**	18,62
24-01-028-10	350 мм	**10920,54**	183,42	682,52	61,36	**10054,60**	20,54
24-01-028-11	400 мм	**12499,58**	215,03	739,63	64,80	**11544,92**	24,08
24-01-028-12	450 мм	**14118,94**	242,72	883,62	79,41	**12992,60**	27,18
24-01-028-13	500 мм	**15620,98**	267,54	914,23	82,93	**14439,21**	29,96
24-01-028-14	600 мм	**18728,86**	322,87	1076,33	99,45	**17329,66**	37,24
24-01-028-15	700 мм	**21840,89**	363,62	1259,93	117,57	**20217,34**	41,94
24-01-028-16	800 мм	**27066,31**	723,25	3235,82	254,92	**23107,24**	84,69
24-01-028-17	900 мм	**30800,41**	915,93	3894,23	300,41	**25990,25**	108,78
24-01-028-18	1000 мм	**34396,02**	1082,98	4440,18	339,97	**28872,86**	128,62
24-01-028-19	1200 мм	**56866,75**	1451,01	20784,92	477,16	**34630,82**	174,4
24-01-028-20	1400 мм	**70382,54**	2002,74	27991,37	602,55	**40388,43**	246,34
Таблицу 24-01-029 изложить в следующей редакции:							
Таблица 24-01-029. Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом							
	Измеритель: 1 компенсатор						
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб:						
24-01-029-01	50 мм	**2678,95**	25,27	13,85	0,93	**2639,83**	2,83
24-01-029-02	70 мм	**3590,62**	26,25	15,82	1,23	**3548,55**	2,94
24-01-029-03	80 мм	**4044,35**	27,77	20,32	1,45	**3996,26**	3,11

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-029-04	100 мм	**4954,88**	31,21	26,36	1,76	**4897,31**	3,4
24-01-029-05	125 мм	**5447,62**	43,51	28,52	2,17	**5375,59**	4,74
24-01-029-06	150 мм	**6012,92**	47,46	122,10	12,14	**5843,36**	5,17
24-01-029-07	200 мм	**7702,10**	74,91	200,59	18,29	**7426,60**	8,16
24-01-029-08	250 мм	**10998,53**	126,32	252,26	20,74	**10619,95**	13,76
24-01-029-09	300 мм	**13268,57**	135,04	492,20	45,55	**12641,33**	14,71
24-01-029-10	400 мм	**17547,66**	166,89	677,15	65,24	**16703,62**	18,18
24-01-029-11	500 мм	**21790,61**	211,19	822,33	81,06	**20757,09**	22,66
24-01-029-12	600 мм	**25919,45**	249,87	866,82	84,10	**24802,76**	26,81
24-01-029-13	700 мм	**30096,93**	286,87	996,06	97,21	**28814,00**	30,78
24-01-029-14	800 мм	**34303,87**	357,33	1097,57	106,40	**32848,97**	38,34
24-01-029-15	900 мм	**38499,32**	386,50	1227,66	113,93	**36885,16**	41,47
24-01-029-16	1000 мм	**42906,67**	444,10	1546,10	146,87	**40916,47**	47,65
24-01-029-17	1200 мм	**51236,95**	538,79	1698,67	160,41	**48999,49**	57,81

Таблицу 24-01-032 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-01-032. Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара

Измеритель: 1 компл. задвижек или клапана

	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром:						
24-01-032-01	50 мм	**964,98**	16,47	72,02	5,72	**876,49**	1,9
24-01-032-02	80 мм	**1145,53**	26,36	116,75	9,27	**1002,42**	3,04
24-01-032-03	100 мм	**1403,68**	28,78	121,06	9,57	**1253,84**	3,32
24-01-032-04	150 мм	**5079,96**	49,37	173,54	13,16	**4857,05**	5,61
24-01-032-05	200 мм	**6394,87**	70,93	258,97	19,77	**6064,97**	8,06
24-01-032-06	250 мм	**7031,54**	103,65	347,97	25,25	**6579,92**	11,44
24-01-032-07	300 мм	**8373,05**	129,71	439,41	32,49	**7803,93**	14,74
24-01-032-08	400 мм	**12322,60**	169,76	630,21	48,07	**11522,63**	19,58
24-01-032-09	500 мм	**16175,17**	252,60	650,87	51,47	**15271,70**	30,36
24-01-032-10	600 мм	**20046,19**	320,48	845,27	68,09	**18880,44**	38,94
24-01-032-11	800 мм	**32543,33**	536,58	1469,94	107,19	**30536,81**	66
24-01-032-12	1000 мм	**40993,51**	724,38	2087,17	148,47	**38181,96**	89,1
24-01-032-13	1200 мм	**56760,85**	947,96	9999,43	210,80	**45813,46**	116,6

Таблицу 24-01-033 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-01-033. Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых

Измеритель: 1 шт.

	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром:						
24-01-033-01	до 20 мм	31,43	6,67	0,00	0,00	24,76	0,84
24-01-033-02	до 32 мм	53,27	8,50	0,00	0,00	44,77	1,07
24-01-033-03	до 50 мм	**103,39**	10,96	0,00	0,00	**92,43**	1,38

Таблицу 24-01-034 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-01-034. Установка грязевиков

Измеритель: 1 грязевик

	Установка грязевиков диаметром труб:						
24-01-034-01	200 мм	**2611,31**	63,05	170,44	15,69	**2377,82**	7,06
24-01-034-02	250 мм	**4112,07**	79,92	205,23	16,73	**3826,92**	8,95
24-01-034-03	300 мм	**4033,80**	87,96	217,94	17,67	**3727,90**	9,85
24-01-034-04	350 мм	**4935,18**	93,72	267,85	25,22	**4573,61**	10,81
24-01-034-05	400 мм	**7189,53**	99,27	273,13	23,81	**6817,13**	11,45
24-01-034-06	450 мм	**6789,80**	115,83	291,10	25,09	**6382,87**	13,36
24-01-034-07	500 мм	**8884,46**	133,99	328,58	28,87	**8421,89**	15,69
24-01-034-08	600 мм	**10242,00**	150,80	381,94	34,75	**9709,26**	17,91
24-01-034-09	700 мм	**14774,55**	177,56	439,37	41,01	**14157,62**	21,84
24-01-034-10	800 мм	**20855,28**	234,88	571,81	55,18	**20048,59**	28,89

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-034-11	900 мм	**20755,84**	260,08	624,16	56,69	**19871,60**	31,99
24-01-034-12	1000 мм	**30139,01**	356,66	843,17	77,56	**28939,18**	43,87

Таблицу 24-02-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-02-002. Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями

Измеритель: 1 соединение

	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб:						
24-02-002-01	32 мм	85,21	6,60	10,07	0,00	68,54	0,68
24-02-002-02	63 мм	166,72	12,22	21,59	0,00	132,91	1,26
24-02-002-03	110 мм	337,90	19,21	44,91	0,00	273,78	1,98
24-02-002-04	160 мм	**497,60**	30,26	90,24	0,00	**377,10**	3,12
24-02-002-05	225 мм	728,09	50,33	109,70	0,00	568,06	5,4
	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями и использованием двух комплектов оборудования, диаметр труб:						
24-02-002-06	32 мм	84,04	5,43	10,07	0,00	68,54	0,56
24-02-002-07	63 мм	164,01	9,51	21,59	0,00	132,91	0,98
24-02-002-08	110 мм	332,85	14,16	44,91	0,00	273,78	1,46
24-02-002-09	160 мм	**483,64**	16,30	90,24	0,00	**377,10**	1,68
24-02-002-10	225 мм	705,72	27,96	109,70	0,00	568,06	3

Таблицу 24-02-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-02-005. Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости

Измеритель: 1 отвод

	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода:						
24-02-005-01 *(507-9502)*	32 мм *Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.)*	86,71 -	7,37 -	9,99 -	0,00 -	69,35 *(1)*	0,76 -
24-02-005-02 *(507-9502)*	63 мм *Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.)*	**165,87** -	11,45 -	19,08 -	0,00 -	**135,34** *(1)*	1,18 -
24-02-005-03 *(507-9502)*	110 мм *Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.)*	334,34 -	18,43 -	38,09 -	0,00 -	277,82 *(1)*	1,9 -
24-02-005-04 *(507-9502)*	160 мм *Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.)*	483,36 -	29,49 -	72,74 -	0,00 -	381,13 *(1)*	3,04 -
24-02-005-05 *(507-9502)*	225 мм *Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.)*	**696,13** -	34,34 -	88,88 -	0,00 -	**572,91** *(1)*	3,54 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 24-02-006 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 24-02-006. Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости						
	Измеритель: 1 тройник						
	Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода:						
24-02-006-01 *(507-9502)*	32 мм *Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.)*	86,71 -	7,37 -	9,99 -	0,00 -	69,35 *(1)*	0,76 -
24-02-006-02 *(507-9502)*	63 мм *Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.)*	**165,87** -	11,45 -	19,08 -	0,00 -	**135,34** *(1)*	1,18 -
24-02-006-03 *(507-9502)*	110 мм *Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.)*	334,34 -	18,43 -	38,09 -	0,00 -	277,82 *(1)*	1,9 -
24-02-006-04 *(507-9502)*	160 мм *Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.)*	483,36 -	29,49 -	72,74 -	0,00 -	381,13 *(1)*	3,04 -
24-02-006-05 *(507-9502)*	225 мм *Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.)*	**694,90** -	34,34 -	87,65 -	0,00 -	**572,91** *(1)*	3,54 -
	Таблицу 24-02-030 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 24-02-030. Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром:						
24-02-030-01	до 50 мм	6002,34	157,58	728,62	73,81	5116,14	20,1
24-02-030-02	до 80 мм	10519,12	172,16	746,96	73,81	9600,00	21,44
24-02-030-03	до 100 мм	11565,65	228,53	1020,04	100,74	10317,08	28,46
24-02-030-04	до 150 мм	20762,49	340,12	1410,23	133,57	19012,14	40,88
24-02-030-05	до 200 мм	27852,59	460,22	1799,11	165,10	25593,26	53,89
24-02-030-06	до 250 мм	**43122,08**	552,97	1969,38	184,47	**40599,73**	64,75
24-02-030-07	до 300 мм	**51690,86**	581,83	2122,32	197,35	**48986,71**	68,13
24-02-030-08	до 350 мм	**59830,85**	637,68	2367,90	223,09	**56825,27**	74,67
24-02-030-09	до 400 мм	**77114,49**	786,62	2866,08	266,08	**73461,79**	92,11

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 24-02-031 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 24-02-031. Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана						
	Измеритель: 100 м укладки						
	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода:						
24-02-031-01	63 мм	2537,17	53,12	54,53	0,00	2429,52	5,7
24-02-031-02	110 мм	**6101,17**	55,92	59,41	0,00	**5985,84**	6
24-02-031-03	160 мм	**12650,21**	64,31	73,33	0,00	**12512,57**	6,9
	Таблицу 24-02-032 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 24-02-032. Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана						
	Измеритель: 400 м укладываемой трубы						
	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода:						
24-02-032-01	63 мм	**9904,84**	34,32	**153,70**	0,00	9716,82	3,9
24-02-032-02	110 мм	**24171,15**	39,60	**190,41**	0,00	**23941,14**	4,5
24-02-032-03	160 мм	**50277,08**	39,60	**190,41**	0,00	**50047,07**	4,5
	Таблицу 24-02-034 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 24-02-034. Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею						
	Измеритель: 100 м газопровода						
	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода:						
24-02-034-01	до 110 мм	**6112,71**	7,91	0,00	0,00	**6104,80**	1,02
24-02-034-02	до 225 мм	**27421,70**	17,67	117,09	9,32	**27286,94**	2,28
	Таблицу 24-02-040 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 24-02-040. Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов						
	Измеритель: 100 м газопровода						
	Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой:						
24-02-040-01	1 м, условный диаметр до 50 мм	**1580,68**	127,24	316,71	18,37	**1136,73**	15,46
24-02-040-02	1 м, условный диаметр до 65 мм	**1465,86**	115,71	291,31	16,85	**1058,84**	14,06
24-02-040-03	1 м, условный диаметр до 80 мм	**1216,80**	94,97	241,78	13,80	**880,05**	11,54
24-02-040-04	1 м, условный диаметр до 100 мм	**2270,73**	150,53	256,12	12,28	**1864,08**	18,29
24-02-040-05	1 м, условный диаметр до 150 мм	**2025,34**	131,02	227,33	10,76	**1666,99**	15,92
24-02-040-06	1 м, условный диаметр до 200 мм	**2420,12**	135,12	217,86	9,14	**2067,14**	16,24
24-02-040-07	1 м, условный диаметр до 250 мм	**2447,48**	135,70	218,70	9,14	**2093,08**	16,31
24-02-040-08	1 м, условный диаметр до 300 мм	**2077,91**	113,90	184,95	7,61	**1779,06**	13,69
24-02-040-09	2,2 м, условный диаметр 50 мм	**2397,26**	135,05	607,45	49,31	**1654,76**	16,41
24-02-040-10	2,2 м, условный диаметр 65 мм	**2215,76**	123,78	557,95	45,19	**1534,03**	15,04

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
24-02-040-11	2,2 м, условный диаметр 80 мм	**1829,00**	101,31	458,13	36,95	**1269,56**	12,31
24-02-040-12	2,2 м, условный диаметр 100 мм	**3193,71**	161,06	449,85	32,83	**2582,80**	19,57
24-02-040-13	2,2 м, условный диаметр 150 мм	**2893,47**	143,04	455,79	35,10	**2294,64**	17,38
24-02-040-14	2,2 м, условный диаметр 200 мм	**3637,57**	140,52	433,92	31,92	**3063,13**	16,89
24-02-040-15	2,2 м, условный диаметр 250 мм	**3664,77**	140,94	434,76	31,92	**3089,07**	16,94
24-02-040-16	2,2 м, условный диаметр 300 мм	**3094,03**	118,31	365,68	26,62	**2610,04**	14,22
24-02-040-17	5 м, условный диаметр 100 мм	**5031,87**	185,83	564,53	42,64	**4281,51**	22,58
24-02-040-18	5 м, условный диаметр 150 мм	**4445,18**	163,20	498,51	37,45	**3783,47**	19,83
24-02-040-19	5 м, условный диаметр 200 мм	**6119,00**	173,32	530,95	39,26	**5414,73**	21,06
24-02-040-20	5 м, условный диаметр 250 мм	**6146,20**	173,74	531,79	39,26	**5440,67**	21,11
24-02-040-21	5 м, условный диаметр 300 мм	**5161,19**	145,67	446,80	32,77	**4568,72**	17,7

Таблицу 24-02-041 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-02-041. Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах

Измеритель: 100 м газопровода

	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода:						
24-02-041-01	50 мм	**4488,10**	160,80	1896,72	148,66	**2430,58**	20,51
24-02-041-02	65 мм	**5493,80**	170,15	1922,37	150,17	**3401,28**	21,43
24-02-041-03	80 мм	8635,74	174,92	1942,87	151,41	6517,95	22,03
24-02-041-04	100 мм	10550,97	232,80	2551,75	198,46	7766,42	29,32
24-02-041-05	150 мм	**14781,47**	340,24	3333,46	255,19	**11107,77**	41,85
24-02-041-06	200 мм	**25042,25**	426,31	4065,84	310,81	**20550,10**	51,8
24-02-041-07	250 мм	**29811,89**	548,90	5282,25	406,15	**23980,74**	65,19
24-02-041-08	300 мм	**35783,02**	606,60	5655,67	433,88	**29520,75**	71,03

Таблицу 24-02-051 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-02-051. Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах

Измеритель: 1 задвижка

	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром:						
24-02-051-01 *(302-9140)*	50 мм *Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)*	431,32 -	53,54 -	49,45 -	0,00 -	328,33 *(1)*	5,91 -
24-02-051-02 *(302-9140)*	80 мм *Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)*	**824,20** -	77,55 -	68,45 -	0,00 -	**678,20** *(1)*	8,56 -
24-02-051-03 *(302-9140)*	100 мм *Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)*	1049,28 -	97,12 -	110,33 -	2,72 -	841,83 *(1)*	10,72 -
24-02-051-04 *(302-9140)*	150 мм *Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)*	**2158,94** -	173,54 -	481,23 -	33,89 -	**1504,17** *(1)*	18,62 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
24-02-051-05 *(302-9140)*	200 мм *Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)*	**4084,94** -	230,02 -	1751,82 -	165,34 -	**2103,10** *(1)*	24,68 -
24-02-051-06 *(302-9140)*	250 мм *Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)*	**5457,97** -	287,89 -	2004,16 -	187,07 -	**3165,92** *(1)*	30,89 -
24-02-051-07 *(302-9140)*	300 мм *Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)*	**6959,01** -	345,21 -	2303,32 -	214,94 -	**4310,48** *(1)*	37,04 -
24-02-051-08 *(302-9140)*	400 мм *Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)*	**11518,08** -	493,96 -	3191,83 -	296,55 -	**7832,29** *(1)*	53 -

Таблицу 24-02-052 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-02-052. Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах

Измеритель: 1 задвижка

	Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром:						
24-02-052-01 *(302-9140)*	до 50 мм *Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)*	330,54 -	50,40 -	50,03 -	0,00 -	230,11 *(1)*	5,49 -
24-02-052-02 *(302-9140)*	до 80 мм *Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)*	597,23 -	71,42 -	67,76 -	0,00 -	458,05 *(1)*	7,78 -
24-02-052-03 *(302-9140)*	до 100 мм *Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)*	830,98 -	90,51 -	110,77 -	2,72 -	629,70 *(1)*	9,86 -
24-02-052-04 *(302-9140)*	до 150 мм *Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)*	**2078,36** -	163,12 -	628,55 -	49,72 -	**1286,69** *(1)*	17,28 -
24-02-052-05 *(302-9140)*	до 200 мм *Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)*	**3871,74** -	215,70 -	1934,34 -	184,83 -	**1721,70** *(1)*	22,85 -
24-02-052-06 *(302-9140)*	до 250 мм *Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)*	**5049,08** -	270,08 -	2227,93 -	210,81 -	**2551,07** *(1)*	28,61 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
24-02-052-07	до 300 мм	**6362,97**	319,92	2543,05	240,81	**3500,00**	33,89
(302-9140)	*Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-02-052-08	до 400 мм	**10326,44**	449,82	3502,53	330,80	**6374,09**	47,65
(302-9140)	*Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 24-02-060 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-02-060. Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание

Измеритель: 10 вводов

	Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода:						
24-02-060-01	до 50 мм	**6586,57**	719,67	517,01	8,43	**5349,89**	88,52
24-02-060-02	до 80 мм	**11855,39**	932,59	697,04	9,85	**10225,76**	114,71
24-02-060-03	до 100 мм	**13189,92**	969,82	878,00	17,81	**11342,10**	117,84

Таблицу 24-02-061 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-02-061. Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание

Измеритель: 10 вводов

	Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание, диаметр газопровода:						
24-02-061-01	до 63 мм	**13388,49**	977,85	1394,71	0,00	**11015,93**	107,93
(507-9502)	*Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
24-02-061-02	до 110 мм	**28627,65**	1549,71	2823,74	0,00	**24254,20**	171,05
(507-9502)	*Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
24-02-061-03	до 160 мм	**47829,48**	2375,42	5366,74	0,00	**40087,32**	258,76
(507-9502)	*Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-

Таблицу 24-02-070 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-02-070. Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов

Измеритель: 1 конденсатосборник

	Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода:						
24-02-070-01	до 50 мм	**754,00**	23,26	110,06	8,74	**620,68**	2,93
24-02-070-02	до 65 мм	**814,68**	23,52	111,98	8,74	**679,18**	3
24-02-070-03	до 80 мм	**879,14**	26,60	116,93	8,74	**735,61**	3,35
24-02-070-04	до 100 мм	**985,92**	28,03	120,41	8,74	**837,48**	3,53
24-02-070-05	до 125 мм	**1089,22**	35,73	149,54	11,34	**903,95**	4,45
24-02-070-06	до 150 мм	**1169,95**	36,86	152,47	11,34	**980,62**	4,59

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 24-02-071 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 24-02-071. Установка гидравлического затвора на наружных сетях газопроводов						
	Измеритель: 1 гидрозатвор						
	Установка гидравлического затвора на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода:						
24-02-071-01	до 50 мм	**988,26**	43,17	122,44	8,74	**822,65**	5,31
24-02-071-02	до 65 мм	**1085,50**	45,69	124,43	8,74	**915,38**	5,62
24-02-071-03	до 80 мм	**1186,11**	50,57	133,03	8,74	**1002,51**	6,22
24-02-071-04	до 100 мм	**1318,00**	55,55	140,37	8,74	**1122,08**	6,75
24-02-071-05	до 125 мм	**1575,66**	63,45	170,14	11,34	**1342,07**	7,71
24-02-071-06	до 150 мм	**1833,57**	74,56	176,30	11,34	**1582,71**	9,06
	Таблицу 24-02-072 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 24-02-072. Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах						
	Измеритель: 1 компенсатор						
	Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах, условный диаметр компенсатора:						
24-02-072-01 *(301-9180)*	до 100 мм *Компенсаторы двухлинзовые, (шт.)*	**356,02** -	30,91 -	77,94 -	5,43 -	**247,17** *(1)*	3,62 -
24-02-072-02 *(301-9180)*	до 150 мм *Компенсаторы двухлинзовые, (шт.)*	628,17 -	50,98 -	110,78 -	6,73 -	466,41 *(1)*	5,88 -
24-02-072-03 *(301-9180)*	до 200 мм *Компенсаторы двухлинзовые, (шт.)*	898,25 -	63,29 -	132,85 -	8,03 -	702,11 *(1)*	7,3 -
24-02-072-04 *(301-9180)*	до 300 мм *Компенсаторы двухлинзовые, (шт.)*	**1332,50** -	91,38 -	182,96 -	11,10 -	**1058,16** *(1)*	10,54 -
24-02-072-05 *(301-9180)*	до 400 мм *Компенсаторы двухлинзовые, (шт.)*	**2015,00** -	122,94 -	239,34 -	14,17 -	**1652,72** *(1)*	14,18 -
24-02-072-06 *(301-9180)*	до 500 мм *Компенсаторы двухлинзовые, (шт.)*	**2547,53** -	138,03 -	276,57 -	17,36 -	**2132,93** *(1)*	15,92 -
24-02-072-07 *(301-9180)*	до 600 мм *Компенсаторы двухлинзовые, (шт.)*	**3047,93** -	157,26 -	310,08 -	20,20 -	**2580,59** *(1)*	17,87 -
	Таблицу 24-02-081 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 24-02-081. Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода						
	Измеритель: 1 установка						
24-02-081-01	Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода	**235,16**	12,67	53,35	2,95	**169,14**	1,54
	Таблицу 24-02-090 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 24-02-090. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления						
	Измеритель: 10 врезок						
	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода:						
24-02-090-01	до 50 мм	838,63	293,22	308,51	0,00	236,90	33,82
24-02-090-02	до 80 мм	**1363,01**	423,01	455,93	0,00	**484,07**	48,79
24-02-090-03	до 100 мм	**1678,61**	478,46	535,88	0,00	**664,27**	54,37

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(507-9023)	*Шар резиновый запорный, (шт.)*	-	-	-	-	*(20)*	-
24-02-090-04	до 125 мм	**2216,15**	563,38	616,14	0,00	**1036,63**	64,02
(507-9023)	*Шар резиновый запорный, (шт.)*	-	-	-	-	*(20)*	-
24-02-090-05	до 150 мм	**2867,21**	700,83	841,80	0,00	**1324,58**	78,48
(507-9023)	*Шар резиновый запорный, (шт.)*	-	-	-	-	*(20)*	-
24-02-090-06	до 200 мм	**4318,11**	929,79	1104,41	0,00	**2283,91**	104,12
(507-9023)	*Шар резиновый запорный, (шт.)*	-	-	-	-	*(20)*	-
24-02-090-07	до 250 мм	**5757,29**	1098,48	1272,40	0,00	**3386,41**	123,01
(507-9023)	*Шар резиновый запорный, (шт.)*	-	-	-	-	*(20)*	-
24-02-090-08	до 300 мм	**6823,53**	1263,60	1450,31	0,00	**4109,62**	141,5
(507-9023)	*Шар резиновый запорный, (шт.)*	-	-	-	-	*(20)*	-
24-02-090-09	до 400 мм	**10869,52**	1826,01	2215,49	0,00	**6828,02**	204,48
(507-9023)	*Шар резиновый запорный, (шт.)*	-	-	-	-	*(20)*	-
24-02-090-10	до 500 мм	**16837,53**	2229,37	2650,41	0,00	**11957,75**	249,65
(507-9023)	*Шар резиновый запорный, (шт.)*	-	-	-	-	*(20)*	-
24-02-090-11	до 600 мм	**22233,25**	2605,15	3081,19	0,00	**16546,91**	291,73
(507-9023)	*Шар резиновый запорный, (шт.)*	-	-	-	-	*(20)*	-

Таблицу 24-02-091 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-02-091. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления

Измеритель: 10 врезок

	Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода:						
24-02-091-01	до 50 мм	364,82	119,34	140,30	0,00	105,18	14,5
24-02-091-02	до 80 мм	610,76	178,67	217,92	0,00	214,17	21,22
24-02-091-03	до 100 мм	**769,20**	205,45	264,29	0,00	**299,46**	24,4
(507-9023)	*Шар резиновый запорный, (шт.)*	-	-	-	-	*(20)*	-
24-02-091-04	до 125 мм	**995,26**	236,35	297,45	0,00	**461,46**	28,07
(507-9023)	*Шар резиновый запорный, (шт.)*	-	-	-	-	*(20)*	-
24-02-091-05	до 150 мм	**1359,48**	325,99	452,04	0,00	**581,45**	37,6
(507-9023)	*Шар резиновый запорный, (шт.)*	-	-	-	-	*(20)*	-
24-02-091-06	до 200 мм	**1967,31**	435,23	590,49	0,00	**941,59**	50,2
(507-9023)	*Шар резиновый запорный, (шт.)*	-	-	-	-	*(20)*	-
24-02-091-07	до 250 мм	**2577,70**	524,80	706,37	0,00	**1346,53**	60,53
(507-9023)	*Шар резиновый запорный, (шт.)*	-	-	-	-	*(20)*	-
24-02-091-08	до 300 мм	**3090,17**	601,96	790,59	0,00	**1697,62**	69,43
(507-9023)	*Шар резиновый запорный, (шт.)*	-	-	-	-	*(20)*	-
24-02-091-09	до 400 мм	**4732,89**	859,11	1158,13	0,00	**2715,65**	99,09
(507-9023)	*Шар резиновый запорный, (шт.)*	-	-	-	-	*(20)*	-
24-02-091-10	до 500 мм	**7154,95**	1050,37	1410,12	0,00	**4694,46**	121,15
(507-9023)	*Шар резиновый запорный, (шт.)*	-	-	-	-	*(20)*	-
24-02-091-11	до 600 мм	**9528,68**	1202,62	1611,94	0,00	**6714,12**	138,71
(507-9023)	*Шар резиновый запорный, (шт.)*	-	-	-	-	*(20)*	-
24-02-091-12	до 700 мм	**11765,58**	1277,78	1671,29	0,00	**8816,51**	147,38
(507-9023)	*Шар резиновый запорный, (шт.)*	-	-	-	-	*(20)*	-

Дополнить таблицей 24-02-093

Таблица 24-02-093. Врезка патрубком в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления

Измеритель: 10 врезок

	Врезка патрубком в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода:						
24-02-093-01	до 700 мм	23573,02	5026,55	10745,70	1114,39	7800,77	525,24
(301-9007)	*Патрубки, (10 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-02-093-02	до 800 мм	27085,38	5815,78	12174,85	1260,30	9094,75	607,71
(301-9007)	*Патрубки, (10 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
24-02-093-03	до 900 мм	30785,83	6242,80	14785,87	1546,15	9757,16	652,33
(301-9007)	*Патрубки, (10 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-02-093-04	до 1000 мм	33843,24	6818,05	16273,18	1702,51	10752,01	712,44
(301-9007)	*Патрубки, (10 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 24-02-100 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-02-100. Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов

Измеритель: 10 отключений

	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода:						
24-02-100-01	до 50 мм	861,73	264,19	344,46	0,00	253,08	29,16
24-02-100-02	до 80 мм	1328,57	357,33	478,81	0,00	492,43	39,44
24-02-100-03	до 100 мм	1647,11	434,43	570,08	0,00	642,60	47,95
(507-9023)	*Шар резиновый запорный, (шт.)*	-	-	-	-	*(20)*	-
24-02-100-04	до 125 мм	**1798,87**	469,04	598,93	0,00	**730,90**	51,77
(507-9023)	*Шар резиновый запорный, (шт.)*	-	-	-	-	*(20)*	-
24-02-100-05	до 150 мм	**2336,49**	582,01	762,17	0,00	**992,31**	64,24
(507-9023)	*Шар резиновый запорный, (шт.)*	-	-	-	-	*(20)*	-
24-02-100-06	до 200 мм	**3701,05**	782,51	999,56	0,00	**1918,98**	86,37
(507-9023)	*Шар резиновый запорный, (шт.)*	-	-	-	-	*(20)*	-
24-02-100-07	до 250 мм	**4654,88**	874,34	1105,00	0,00	**2675,54**	97,91
(507-9023)	*Шар резиновый запорный, (шт.)*	-	-	-	-	*(20)*	-
24-02-100-08	до 300 мм	**5796,03**	964,89	1180,03	0,00	**3651,11**	108,05
(507-9023)	*Шар резиновый запорный, (шт.)*	-	-	-	-	*(20)*	-
24-02-100-09	до 350 мм	**7909,78**	1319,76	1749,77	0,00	**4840,25**	147,79
(507-9023)	*Шар резиновый запорный, (шт.)*	-	-	-	-	*(20)*	-
24-02-100-10	до 400 мм	**9876,14**	1528,28	2017,73	0,00	**6330,13**	171,14
(507-9023)	*Шар резиновый запорный, (шт.)*	-	-	-	-	*(20)*	-
24-02-100-11	до 500 мм	**13848,41**	1886,73	2456,55	0,00	**9505,13**	211,28
(507-9023)	*Шар резиновый запорный, (шт.)*	-	-	-	-	*(20)*	-
24-02-100-12	до 600 мм	**20555,41**	2285,01	2928,68	0,00	**15341,72**	255,88
(507-9023)	*Шар резиновый запорный, (шт.)*	-	-	-	-	*(20)*	-

Таблицу 24-02-102 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-02-102. Перекрытие полиэтиленовой трубы с помощью системы «POLYSTOPP»

Измеритель: 1 узел

	Перекрытие полиэтиленовой трубы с помощью системы «POLYSTOPP», диаметр труб:						
24-02-102-01	110 мм	212,07	79,30	43,17	0,00	89,60	8,4
24-02-102-02	160 мм	**252,97**	91,76	54,56	0,00	**106,65**	9,72
24-02-102-03	225 мм	**347,82**	105,73	66,12	0,00	**175,97**	11,2

Таблицу 24-02-110 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-02-110. Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения на газопроводах городов и поселков

Измеритель: 1 контрольно-измерительный пункт

24-02-110-01	Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков	**227,88**	56,29	20,28	0,00	**151,31**	7,09
(301-9344)	*Электроды сравнения с датчиком потенциала, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 24-02-111 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 24-02-111. Установка станции катодной защиты с устройством защитного заземления						
	Измеритель: 1 станция						
24-02-111-01	Установка станции катодной защиты с устройством защитного заземления	**51859,96**	153,74	511,29	38,81	**51194,93**	18,91
	Таблицу 24-02-112 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 24-02-112. Монтаж узла присоединения дренажной станции к рельсам						
	Измеритель: 1 узел						
24-02-112-01	Монтаж узла присоединения дренажной станции к рельсам	**586,37**	31,01	26,28	2,02	**529,08**	4,23
	Таблицу 24-02-113 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 24-02-113. Устройство глубинного анодного заземлителя глубиной 50 м при сооружении электрохимической защиты подземных стальных газопроводов в населенных пунктах						
	Измеритель: 1 анодный заземлитель						
24-02-113-01	Устройство глубинного анодного заземлителя глубиной 50 м при сооружении электрохимической защиты подземных стальных газопроводов в населенных пунктах	**32392,27**	690,75	5285,24	401,85	**26416,28**	91,49
	Таблицу 24-02-121 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 24-02-121. Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода						
	Измеритель: 1 узел						
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода:						
24-02-121-01	до 50 мм	82,73	26,27	27,64	0,00	28,82	3,12
24-02-121-02	до 100 мм	133,02	44,96	42,67	0,00	45,39	5,34
24-02-121-03	до 150 мм	218,10	77,88	77,31	0,00	62,91	9,12
24-02-121-04	до 200 мм	360,74	110,59	160,75	7,20	89,40	12,95
24-02-121-05	до 250 мм	419,42	134,08	171,13	6,02	114,21	15,7
24-02-121-06	до 300 мм	**502,43**	158,33	197,16	7,32	**146,94**	18,54
24-02-121-07	до 400 мм	**723,73**	214,95	269,09	10,27	**239,69**	25,17
24-02-121-08	до 500 мм	**826,55**	264,52	291,66	9,09	**270,37**	30,51
24-02-121-09	до 600 мм	**948,27**	308,05	335,13	11,46	**305,09**	35,53
	Таблицу 24-02-122 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 24-02-122. Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления						
	Измеритель: 100 м газопровода						
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром:						
24-02-122-01	до 50 мм	**8,82**	0,67	**8,15**	0,35	0,00	0,08
24-02-122-02	до 100 мм	**11,14**	1,01	**10,13**	0,53	0,00	0,12
24-02-122-03	до 200 мм	**15,55**	1,35	**14,20**	0,70	0,00	0,16

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
24-02-122-04	до 300 мм	**28,79**	2,36	**26,43**	1,23	0,00	0,28
24-02-122-05	до 400 мм	**39,93**	3,37	**36,56**	1,76	0,00	0,4
24-02-122-06	до 500 мм	**59,89**	5,05	**54,84**	2,64	0,00	0,6
24-02-122-07	до 600 мм	**79,86**	6,74	**73,12**	3,52	0,00	0,8

Таблицу 24-02-123 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-02-123. Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления

Измеритель: 100 м газопровода

	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром:						
24-02-123-01	до 50 мм	**8,82**	0,67	**8,15**	0,35	0,00	0,08
24-02-123-02	до 100 мм	**11,14**	1,01	**10,13**	0,53	0,00	0,12
24-02-123-03	до 200 мм	**24,38**	2,02	**22,36**	1,06	0,00	0,24
24-02-123-04	до 300 мм	**41,09**	3,54	**37,55**	1,85	0,00	0,42
24-02-123-05	до 400 мм	**65,46**	5,56	**59,90**	2,90	0,00	0,66
24-02-123-06	до 500 мм	**105,39**	8,93	**96,46**	4,66	0,00	1,06
24-02-123-07	до 600 мм	**145,31**	12,29	**133,02**	6,42	0,00	1,46
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром:						
24-02-123-08	до 50 мм	**12,92**	0,67	**12,25**	0,55	0,00	0,08
24-02-123-09	до 100 мм	**13,01**	0,76	**12,25**	0,55	0,00	0,09
24-02-123-10	до 200 мм	**15,10**	0,84	**14,26**	0,68	0,00	0,1
24-02-123-11	до 300 мм	**21,57**	1,18	**20,39**	0,96	0,00	0,14
24-02-123-12	до 400 мм	**28,04**	1,52	**26,52**	1,23	0,00	0,18
24-02-123-13	до 500 мм	**43,14**	2,36	**40,78**	1,91	0,00	0,28
24-02-123-14	до 600 мм	**53,96**	3,03	**50,93**	2,46	0,00	0,36

Таблицу 24-02-124 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-02-124. Выдержка газопровода под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность

Измеритель: 1 участок испытания газопровода

	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром:						
24-02-124-01	50-300 мм	**1397,44**	117,88	**1279,56**	61,60	0,00	14
24-02-124-02	400-500 мм	**2595,24**	218,92	**2376,32**	114,40	0,00	26
24-02-124-03	600 мм	**4990,85**	421,00	**4569,85**	220,00	0,00	50

Таблицу 24-02-125 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-02-125. Выдержка газопровода под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность

Измеритель: 1 участок испытания газопровода

	Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром:						
24-02-125-01	50-300 мм	**2114,94**	117,88	**1997,06**	95,62	0,00	14
24-02-125-02	400-500 мм	**3927,74**	218,92	**3708,82**	177,58	0,00	26
24-02-125-03	600 мм	**7553,35**	421,00	**7132,35**	341,50	0,00	50

Таблицу 24-03-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-03-001. Укладка лежневых опор для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов

Измеритель: 100 $м^3$ сборных конструкций

	Укладка лежневых опор для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов массой:						
24-03-001-01	до 0,3 т	**179034,25**	4592,45	17931,80	2123,79	**156510,00**	600,32

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
24-03-001-02	до 0,5 т	**170328,21**	2870,28	10947,93	1257,41	**156510,00**	375,2
24-03-001-03	до 0,8 т	**141691,49**	2356,20	8241,29	966,65	**131094,00**	308
24-03-001-04	до 1 т	**139737,99**	1970,64	6673,35	772,14	**131094,00**	257,6
24-03-001-05	до 1,2 т	**138248,22**	1606,89	5547,33	647,42	**131094,00**	204,96
24-03-001-06	до 1,3 т	**137306,98**	1422,49	4790,49	553,53	**131094,00**	181,44
24-03-001-07	до 1,5 т	**136701,45**	1307,24	4300,21	492,71	**131094,00**	164,64
Таблицу 24-03-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 24-03-002. Укладка золошлакопроводов из стальных труб							
	Измеритель: 1 км золошлакопроводов						
	Укладка золошлакопроводов из стальных труб диаметром:						
24-03-002-01 *(201-9002)*	200 мм *Конструкции стальные, (т)*	**243744,34** -	6544,12 -	14693,03 -	1192,58 -	**222507,19** *(П)*	754,8 -
24-03-002-02 *(201-9002)*	250 мм *Конструкции стальные, (т)*	**325204,71** -	7054,17 -	16762,47 -	1427,89 -	**301388,07** *(П)*	813,63 -
24-03-002-03 *(201-9002)*	300 мм *Конструкции стальные, (т)*	**347923,89** -	7506,49 -	18129,48 -	1605,00 -	**322287,92** *(П)*	865,8 -
24-03-002-04 *(201-9002)*	350 мм *Конструкции стальные, (т)*	**558134,01** -	8921,17 -	21565,35 -	1962,52 -	**527647,49** *(П)*	1028,97 -
24-03-002-05 *(201-9002)*	400 мм *Конструкции стальные, (т)*	**685212,47** -	10181,87 -	23697,31 -	2008,18 -	**651333,29** *(П)*	1174,38 -
24-03-002-06 *(201-9002)*	450 мм *Конструкции стальные, (т)*	**833560,19** -	11885,27 -	28757,22 -	2543,88 -	**792917,70** *(П)*	1370,85 -
24-03-002-07 *(201-9002)*	500 мм *Конструкции стальные, (т)*	**976438,52** -	12308,71 -	29625,34 -	2591,51 -	**934504,47** *(П)*	1419,69 -
24-03-002-08 *(201-9002)*	600 мм *Конструкции стальные, (т)*	**1384332,31** -	14706,05 -	33698,81 -	3019,10 -	**1335927,45** *(П)*	1696,2 -
24-03-002-09 *(201-9002)*	700 мм *Конструкции стальные, (т)*	**1601145,38** -	22713,26 -	50530,55 -	4981,57 -	**1527901,57** *(П)*	2897,1 -
24-03-002-10 *(201-9002)*	800 мм *Конструкции стальные, (т)*	**1830558,21** -	25933,15 -	57132,80 -	5691,98 -	**1747492,26** *(П)*	3307,8 -
24-03-002-11 *(201-9002)*	900 мм *Конструкции стальные, (т)*	**2057031,89** -	29066,02 -	64545,15 -	6451,82 -	**1963420,72** *(П)*	3707,4 -
24-03-002-12 *(201-9002)*	1000 мм *Конструкции стальные, (т)*	**2320426,70** -	32634,00 -	82933,43 -	7233,92 -	**2204859,27** *(П)*	4162,5 -
24-03-002-13 *(201-9002)*	1200 мм *Конструкции стальные, (т)*	**2826640,67** -	38725,68 -	130986,03 -	9204,02 -	**2656928,96** *(П)*	4939,5 -
Таблицу 24-03-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 24-03-003. Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов							
	Измеритель: 1 т фасонных частей						
	Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов диаметром:						
24-03-003-01	200 мм	**8990,19**	691,72	2239,91	272,34	**6058,56**	77,46
24-03-003-02	250 мм	**8086,10**	520,98	1643,75	192,47	**5921,37**	58,34
24-03-003-03	300 мм	**7690,52**	432,75	1395,20	164,19	**5862,57**	48,46
24-03-003-04	350 мм	**7365,59**	351,04	1200,97	147,15	**5813,58**	39,31
24-03-003-05	400 мм	**7135,39**	303,71	1057,30	131,30	**5774,38**	34,01
24-03-003-06	450 мм	**7008,16**	273,68	999,30	127,33	**5735,18**	31,1
24-03-003-07	500 мм	**6901,16**	247,81	908,37	114,16	**5744,98**	28,16
24-03-003-08	600 мм	**6687,05**	205,92	765,55	95,70	**5715,58**	23,4
24-03-003-09	700 мм	**6643,48**	198,98	670,12	87,46	**5774,38**	23,3
24-03-003-10	800 мм	**6529,20**	180,28	603,94	78,91	**5744,98**	21,11
24-03-003-11	900 мм	**5947,41**	166,38	565,45	73,92	**5215,58**	19,76
24-03-003-12	1000 мм	**5897,64**	156,11	525,95	64,85	**5215,58**	18,54
24-03-003-13	1200 мм	**5811,52**	130,94	504,19	56,39	**5176,39**	15,91

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

В Части 26. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ таблицу 26-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 26-01-001. Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем

Измеритель: 1 м^3 изоляции

26-01-001-01	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	**3212,54**	314,81	62,28	0,00	**2835,45**	36,31

Таблицу 26-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 26-01-002. Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта

Измеритель: 1 м^3 изоляции

	Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода:						
26-01-002-01	до 350 мм	**2121,43**	174,83	37,63	0,00	**1908,97**	22,3
26-01-002-02	до 820 мм	**1994,69**	141,94	34,49	0,00	**1818,26**	18,8

Таблицу 26-01-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 26-01-003. Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем

Измеритель: 1 м^3 изоляции

26-01-003-01	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	**2031,92**	150,96	35,76	0,00	**1845,20**	18,8

Таблицу 26-01-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 26-01-004. Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем

Измеритель: 1 м^3 изоляции

26-01-004-01	Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем	**2547,18**	329,22	129,23	0,00	**2088,73**	39,1

Таблицу 26-01-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 26-01-005. Изоляция поверхностей штучными теплоизоляционными изделиями: перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми

Измеритель: 1 м^3

	Изоляция трубопроводов штучными теплоизоляционными изделиями (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми):						
26-01-005-01	сегментами	**2647,38**	174,83	57,30	0,00	**2415,25**	22,3
26-01-005-02	полуцилиндрами	**2600,38**	249,32	57,30	0,00	**2293,76**	31,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
26-01-005-03	сегментами из плит	**2422,84**	291,69	59,79	0,00	**2071,36**	39,1
26-01-005-04	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами	**1687,24**	161,26	57,30	0,00	**1468,68**	22

Таблицу 26-01-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 26-01-007. Изоляция трубопроводов шнурами

Измеритель: 1 м^3 изоляции

	Изоляция трубопроводов шнурами:						
26-01-007-01	асбестовыми	**20652,96**	910,62	74,80	0,00	**19667,54**	106,63
26-01-007-02	асбестовыми пуховыми	**10117,81**	460,82	39,55	0,00	**9617,44**	53,96

Таблицу 26-01-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 26-01-008. Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими

Измеритель: 1 м^3 изоляции

26-01-008-01	Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	**1311,11**	804,47	69,45	0,00	**437,19**	94,2
(104-9220)	*Материалы теплоизоляционные, (м^3)*	-	-	-	-	*(2,06)*	-

Таблицу 26-01-009 изложить в следующей редакции:

Таблица 26-01-009. Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ

Измеритель: 1 м^3 изоляции

	Изоляция трубопроводов:						
26-01-009-01	матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75	**1494,81**	160,98	54,51	0,00	**1279,32**	18,85
26-01-009-02	плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ	**3624,06**	160,98	47,03	0,00	**3416,05**	18,85

Таблицу 26-01-010 изложить в следующей редакции:

Таблица 26-01-010. Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, матами из стеклянного штапельного волокна

Измеритель: 1 м^3 изоляции

	Изоляция трубопроводов:						
26-01-010-01	матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	**1338,19**	160,98	47,08	0,00	**1130,13**	18,85
26-01-010-02	матами из стеклянного штапельного волокна	**4574,81**	160,98	35,41	0,00	**4378,42**	18,85

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 26-01-011 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-01-011. Изоляция плоских и криволинейных фасонных поверхностей изделиями минераловатными и стекловатными						
	Измеритель: 1 м^3 изоляции						
26-01-011-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	**895,84**	120,32	42,78	0,00	**732,74**	14,8
26-01-011-02	Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	**1481,08**	158,72	42,78	0,00	**1279,58**	18,85
	Таблицу 26-01-012 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-01-012. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов						
	Измеритель: 10 шт. арматуры и фланцевых соединений						
	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов:						
26-01-012-01	до 200 мм	**3285,57**	452,02	258,25	0,00	**2575,30**	46,6
26-01-012-02	до 800 мм	**6048,30**	880,76	500,04	0,00	**4667,50**	90,8
	Таблицу 26-01-013 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-01-013. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали						
	Измеритель: 10 шт. арматуры и фланцевых соединений						
	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопроводов:						
26-01-013-01	до 200 мм	**2233,68**	452,99	265,85	0,00	**1514,84**	46,7
26-01-013-02	до 800 мм	**4474,98**	880,76	524,95	0,00	**3069,27**	90,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 26-01-014 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-01-014. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов алюминиевых сплавов, оцинкованной стали						
	Измеритель: 10 шт. арматуры и фланцевых соединений						
	Изоляция арматуры и фланцевых соединений:						
26-01-014-01	съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов алюминиевых сплавов	**11781,78**	2037,00	1676,22	0,00	**8068,56**	210
26-01-014-02	съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов оцинкованной стали	**10475,08**	2037,00	1691,99	0,00	**6746,09**	210
	Таблицу 26-01-015 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-01-015. Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из листов алюминиевых сплавов						
	Измеритель: 1 м^3 изоляции						
	Изоляция трубопроводов с покрытием из листов алюминиевых сплавов конструкциями полносборными на основе:						
26-01-015-01	плит минераловатных марки 75	**7996,88**	396,91	383,19	0,00	**7216,78**	45,78
26-01-015-02	матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125	**8174,66**	396,91	383,19	0,00	**7394,56**	45,78
26-01-015-03	матов из стеклянного штапельного волокна	**8164,88**	396,91	383,19	0,00	**7384,78**	45,78
	Таблицу 26-01-016 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-01-016. Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием сталью оцинкованной						
	Измеритель: 1 м^3 изоляции						
	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе:						
26-01-016-01	плит минераловатных марки 75	**6178,56**	420,06	434,68	0,00	**5323,82**	48,45
26-01-016-02	матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125	**5884,56**	420,06	434,68	0,00	**5029,82**	48,45
26-01-016-03	матов из стеклянного штапельного волокна	**6693,64**	420,06	434,68	0,00	**5838,90**	48,45

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 26-01-017 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-01-017. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)						
	Измеритель: 10 м трубопровода						
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»):						
26-01-017-01	трубками	**2141,86**	30,52	21,60	0,00	**2089,74**	3,52
26-01-017-02	пластинами (плитами)	**2885,36**	30,52	21,60	0,00	**2833,24**	3,52
	Таблицу 26-01-018 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-01-018. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)						
	Измеритель: 10 $м^2$ изолируемой поверхности						
26-01-018-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)	**5585,21**	57,83	35,71	0,00	**5491,67**	6,67
	Таблицу 26-01-019 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-01-019. Изоляция арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)						
	Измеритель: 10 шт. арматуры и фланцевых соединений						
26-01-019-01	Изоляция арматуры и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)	**8443,85**	97,29	60,62	0,00	**8285,94**	10,03
	Таблицу 26-01-020 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-01-020. Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой						
	Измеритель: 1 $м^3$ изоляции						
26-01-020-01	Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой	**5506,36**	1369,15	679,61	0,00	**3457,60**	151,12
(101-9401)	*Металл листовой, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 26-01-022 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-022. Изоляция поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана							
	Измеритель: 1 м^3 изоляции						
26-01-022-01	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)	**2723,73**	209,44	34,49	0,00	**2479,80**	27,74
26-01-022-02	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)	**3549,98**	166,10	34,49	0,00	**3349,39**	22
Таблицу 26-01-024 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-024. Асбоперлитовая изоляция поверхностей методом напыления							
	Измеритель: 1 м^3						
	Асбоперлитовая изоляция методом напыления поверхностей:						
26-01-024-01	паровых и газовых турбин	**4928,53**	301,38	583,41	106,70	**4043,74**	32,83
26-01-024-02	котлоагрегатов	**2889,29**	167,81	431,81	91,64	**2289,67**	18,28
26-01-024-03	вспомогательного оборудования	**2642,92**	191,37	488,54	100,86	**1963,01**	21,43
Дополнить таблицей 26-01-025							
Таблица 26-01-025. Изоляция стальных трубопроводов жидким керамическим покрытием "Астратек"							
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Изоляция стальных трубопроводов жидким керамическим покрытием "Астратек" , диаметром трубы:						
26-01-025-01	25 мм	1991,87	40,39	1,43	0,00	1950,05	5,28
26-01-025-02	32 мм	2542,40	51,79	1,61	0,00	2489,00	6,77
26-01-025-03	40 мм	3178,96	64,57	1,81	0,00	3112,58	8,44
26-01-025-04	50 мм	3944,05	51,10	2,89	0,00	3890,06	6,68
26-01-025-05	75 мм	5922,38	76,58	4,32	0,00	5841,48	10,01
26-01-025-06	100 мм	7898,61	102,13	4,95	0,00	7791,53	13,35
26-01-025-07	125 мм	9865,60	127,68	6,38	0,00	9731,54	16,69
26-01-025-08	150 мм	11842,66	153,23	7,84	0,00	11681,59	20,03
26-01-025-09	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-025-08	4211,28	32,10	1,33	0,00	4177,85	3,9
Таблицу 26-01-037 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-037. Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме							
	Измеритель: 1 м^3 изоляции						
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей:						
26-01-037-01	стен и колонн прямоугольных	**2108,84**	168,74	83,09	0,00	**1857,01**	20,04
26-01-037-02	покрытий и перекрытий сверху	**1848,55**	88,86	75,20	0,00	**1684,49**	10,93
26-01-037-03	покрытий и перекрытий снизу	**2306,93**	212,66	97,51	0,00	**1996,76**	25,84
26-01-037-04	перегородок	**2082,32**	144,03	81,36	0,00	**1856,93**	17,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 26-01-038 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-01-038. Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе						
	Измеритель: 1 м^3 изоляции						
26-01-038-01	Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе	**497,98**	50,84	27,98	0,00	**419,16**	7,11
	Таблицу 26-01-039 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-01-039. Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо						
	Измеритель: 1 м^3 изоляции						
26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	**1707,97**	86,02	54,82	0,00	**1567,13**	10,58
	Таблицу 26-01-040 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-01-040. Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе						
	Измеритель: 1 м^3 изоляции						
26-01-040-01	Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе	**1655,42**	83,29	61,03	0,00	**1511,10**	10,12
	Таблицу 26-01-041 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-01-041. Изоляция холодных поверхностей изделиями из пенопласта						
	Измеритель: 1 м^3 изоляции						
	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей:						
26-01-041-01	стен и колонн прямоугольных	**1409,44**	155,17	43,40	0,00	**1210,87**	18,17
26-01-041-02	покрытий и перекрытий сверху	**1180,41**	76,29	39,86	0,00	**1064,26**	9,27
26-01-041-03	покрытий и перекрытий снизу	**1547,25**	195,85	54,52	0,00	**1296,88**	23,54
26-01-041-04	перегородок	**1379,94**	134,78	44,23	0,00	**1200,93**	16,2
26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	**1120,97**	77,94	28,74	0,00	**1014,29**	9,47
	Таблицу 26-01-042 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-01-042. Установка дверей с тепловой изоляцией						
	Измеритель: 100 м^2 проемов по наружному обводу коробок						
	Установка дверей с тепловой изоляцией:						
26-01-042-01 *(104-9415)*	в кирпичных перегородках *Двери с тепловой изоляцией (заводского изготовления), (м^2)*	**26876,33** -	2172,87 -	667,50 -	0,00 -	**24035,96** *(100)*	291,27 -
26-01-042-02 *(104-9415)*	в кирпичных стенах *Двери с тепловой изоляцией (заводского изготовления), (м^2)*	**31634,53** -	2035,01 -	802,81 -	0,00 -	**28796,71** *(100)*	272,79 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Дополнить таблицами: 26-01-043, 26-01-044, 26-01-045, 26-01-046, 26-01-047						
	Таблица 26-01-043. Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с лесов						
	Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности						
26-01-043-01	Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с лесов	12750,59	120,41	11,57	0,00	12618,61	14,81
26-01-043-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-043-01	4458,30	34,02	3,16	0,00	4421,12	4,04
	Таблица 26-01-044. Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с люлек						
	Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности						
26-01-044-01	Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с люлек	12811,64	178,67	14,36	0,00	12618,61	21,22
26-01-044-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-044-01	4490,07	63,94	5,01	0,00	4421,12	6,86
	Таблица 26-01-045. Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с лесов						
	Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности						
26-01-045-01	Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с лесов	12321,77	107,94	11,57	0,00	12202,26	12,82
26-01-045-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-045-01	4461,37	37,09	3,16	0,00	4421,12	4,04
	Таблица 26-01-046. Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с люлек						
	Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности						
26-01-046-01	Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с люлек	12383,13	166,55	14,32	0,00	12202,26	19,21
26-01-046-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-046-01	4488,06	62,40	4,54	0,00	4421,12	6,61
	Таблица 26-01-047. Изоляция по деревянным полам жидким керамическим покрытием "Астратек"						
	Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности						
26-01-047-01	Изоляция по деревянным полам жидким керамическим покрытием "Астратек"	12652,86	83,81	9,92	0,00	12559,13	10,69

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
26-01-047-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-047-01	4445,70	22,24	2,34	0,00	4421,12	2,49
	Таблицу 26-01-048 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-01-048. Устройство каркаса изоляции						
	Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности						
	Устройство на трубопроводах каркаса изоляции:						
26-01-048-01	из проволоки	**571,21**	331,97	7,47	0,00	**231,77**	44,5
26-01-048-02	из сетки	2676,95	135,03	46,50	0,00	2495,42	18,1
	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции:						
26-01-048-03	из проволоки	**446,63**	207,39	7,47	0,00	**231,77**	27,8
26-01-048-04	из сетки	2625,47	83,55	46,50	0,00	2495,42	11,2
	Таблицу 26-01-049 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-01-049. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, сталью оцинкованной, металлопластом						
	Измеритель: 100 м^2 поверхности покрытия изоляции						
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов:						
26-01-049-01	листами алюминиевых сплавов	13097,06	1268,36	909,79	0,00	10918,91	148,52
26-01-049-02	сталью оцинкованной	**14893,82**	1268,36	964,60	0,00	**12660,86**	148,52
26-01-049-03	металлопластом	**17310,19**	1659,66	964,60	0,00	**14685,93**	194,34
	Таблицу 26-01-051 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-01-051. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)						
	Измеритель: 100 м^2 поверхности покрытия изоляции						
26-01-051-01	Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	**10312,43**	1722,31	102,29	0,00	**8487,83**	190,1
	Таблицу 26-01-052 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-01-052. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными, пленками ПХВ, армопластами						
	Измеритель: 100 м^2 поверхности покрытия изоляции						
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов:						
26-01-052-01	стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными	**8270,03**	891,74	73,57	0,00	**7304,72**	107,18
26-01-052-02	пленками ПВХ, армопластами	8865,55	760,12	49,46	0,00	8055,97	91,36
	Таблицу 26-01-053 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-01-053. Покрытие изоляции плоских (криволинейных) и фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия						
	Измеритель: 100 м^2 поверхности покрытия изоляции						
26-01-053-01	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	**9346,53**	1108,03	574,07	0,00	**7664,43**	139,55

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
26-01-053-02	Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	**12395,34**	2638,40	2120,93	0,00	**7636,01**	272
	Таблицу 26-01-054 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-01-054. Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами						
	Измеритель: 100 м^2 поверхности покрытия изоляции						
26-01-054-01	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	**1560,22**	241,45	48,65	0,00	**1270,12**	31,98
	Оклеивание поверхности изоляции:						
26-01-054-02	рулонными материалами на битумной мастике	**2191,42**	356,36	41,75	0,00	**1793,31**	47,2
26-01-054-03	тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	**3903,98**	332,20	27,63	0,00	**3544,15**	44
	Таблицу 26-01-055 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-01-055. Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой						
	Измеритель: 100 м^2 поверхности покрытия изоляции						
	Установка пароизоляционного слоя из:						
26-01-055-01	пленки полиэтиленовой	**8331,05**	733,94	20,76	0,00	**7576,35**	95,94
26-01-055-02	пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)	1488,69	109,85	20,76	0,00	1358,08	14,36
	Таблицу 26-01-056 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-01-056. Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором						
	Измеритель: 100 м^2 поверхности покрытия изоляции						
26-01-056-01	Оштукатуривание поверхности изоляции трубопроводов асбоцементным раствором	**7875,03**	789,21	190,99	0,00	**6894,83**	106,65
26-01-056-02	Оштукатуривание плоских поверхностей изоляции асбоцементным раствором	**7687,44**	601,62	190,99	0,00	**6894,83**	81,3
	Таблицу 26-01-057 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-01-057. Устройство гидроизоляции из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR						
	Измеритель: 100 м^2						
	Устройство гидроизоляции из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR:						
26-01-057-01	горизонтальных поверхностей	**17404,67**	338,86	406,26	8,07	**16659,55**	41,68
26-01-057-02	вертикальных поверхностей, высотой до 3 м	**14620,86**	308,27	430,26	6,44	**13882,33**	38,39
26-01-057-03	вертикальных поверхностей, высотой более 3 м	**15445,20**	493,52	514,20	12,25	**14437,48**	61,46

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 26-01-058 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-01-058. Устройство гидроизоляции деформационного шва из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR						
	Измеритель: 100 м						
26-01-058-01	Устройство гидроизоляции деформационного шва из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR	**18543,45**	373,07	306,47	5,96	**17863,91**	45,33
	Таблицу 26-01-059 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-01-059. Устройство гидроизоляции примыкания из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR						
	Измеритель: 100 м						
26-01-059-01	Устройство гидроизоляции примыкания из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR	**6585,60**	158,72	182,69	2,68	**6244,19**	18,85
	Дополнить таблицами: 26-01-060, 26-01-061, 26-01-062, 26-01-063, 26-01-064						
	Таблица 26-01-060. Изоляция по железобетонным полам жидким керамическим покрытием "Астратек"						
	Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности						
26-01-060-01	Изоляция по железобетонным полам жидким керамическим покрытием "Астратек"	12282,91	70,73	9,92	0,00	12202,26	8,7
26-01-060-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-060-01	4445,70	22,24	2,34	0,00	4421,12	2,49
	Таблица 26-01-061. Изоляции по деревянным потолкам жидким керамическим покрытием "Астратек"						
	Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности						
26-01-061-01	Изоляция по деревянным потолкам жидким керамическим покрытием "Астратек"	12740,82	169,35	12,34	0,00	12559,13	21,09
26-01-061-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-061-01	4469,03	44,36	3,55	0,00	4421,12	4,76
	Таблица 26-01-062. Изоляция по железобетонным потолкам жидким керамическим покрытием "Астратек"						
	Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности						
26-01-062-01	Изоляция по железобетонным потолкам жидким керамическим покрытием "Астратек"	12331,16	117,44	11,46	0,00	12202,26	14,27
26-01-062-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-062-01	4460,31	36,08	3,11	0,00	4421,12	3,93

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 26-01-063. Изоляции внутренних стен по дереву жидким керамическим покрытием "Астратек".							
	Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности						
26-01-063-01	Изоляция внутренних стен по дереву жидким керамическим покрытием "Астратек"	12716,07	145,42	11,57	0,00	12559,08	18,11
26-01-063-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-063-01	4461,35	37,09	3,16	0,00	4421,10	4,04
Таблица 26-01-064. Изоляция внутренних стен по штукатурке жидким керамическим покрытием "Астратек" толщиной 1 мм							
	Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности						
26-01-064-01	Изоляция внутренних стен по штукатурке жидким керамическим покрытием "Астратек" толщиной 1 мм	12311,78	98,76	10,80	0,00	12202,22	12
26-01-064-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-064-01	4454,36	30,48	2,78	0,00	4421,10	3,32
Таблицу 26-02-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-02-001. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файэфлекс™ Крилак»							
	Измеритель: 100 м^2 обрабатываемой поверхности						
	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файэфлекс™ Крилак» с пределом огнестойкости:						
26-02-001-01	0,5 часа	**56155,37**	1079,50	4710,48	375,67	**50365,39**	139,29
26-02-001-02	0,75 часа	**82261,16**	1171,41	4762,58	375,67	**76327,17**	151,15
26-02-001-03	1,0 час	**100929,25**	1181,18	4770,05	375,67	**94978,02**	152,41
Таблицу 26-02-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-02-002. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файрекс-400»							
	Измеритель: 100 м^2 обрабатываемой поверхности						
	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файрекс-400» с пределом огнестойкости:						
26-02-002-01	0,5 часа	**37134,48**	1134,80	505,45	0,00	**35494,23**	148,34
26-02-002-02	0,75 часа	**55128,19**	1357,95	602,41	0,00	**53167,83**	177,51
26-02-002-03	1,0 час	**82783,08**	2061,90	1042,95	0,00	**79678,23**	269,53
Таблицу 26-02-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-02-003. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ОФП-НВ - «ЭСКАЛИБУР»							
	Измеритель: 100 м^2 обрабатываемой поверхности						
	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ОФП-НВ - «ЭСКАЛИБУР» с пределом огнестойкости:						
26-02-003-01	1,0 час, толщина покрытия 20 мм	**51874,66**	1194,78	8056,45	0,00	**42623,43**	156,18
26-02-003-02	2,0 часа, толщина покрытия 45 мм	**113875,64**	2036,35	16120,36	0,00	**95718,93**	266,19

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
26-02-003-03	2,5 часа, толщина покрытия 60 мм	**154516,90**	2791,26	24149,41	0,00	**127576,23**	364,87
26-02-003-04	При изменении толщины огнезащитного покрытия на каждые 5 мм исключать по расценкам 26-02-003-01, 26-02-003-02, 26-02-003-03	12829,90	199,59	2011,21	0,00	10619,10	26,09
	Таблицу 26-02-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-02-004. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «УНИКУМ»						
	Измеритель: 100 м^2 обрабатываемой поверхности						
	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «УНИКУМ» с пределом огнестойкости:						
26-02-004-01	0,5 часа	**50326,51**	1051,94	4707,99	375,67	**44566,58**	139,33
26-02-004-02	0,75 часа	**73611,94**	1137,33	4758,43	375,67	**67716,18**	150,64
26-02-004-03	1,0 час	**89952,69**	1145,71	4764,24	375,67	**84042,74**	151,75
	Таблицу 26-02-005 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-02-005. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-НВ - «КРАТ»						
	Измеритель: 100 м^2 обрабатываемой поверхности						
	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-НВ - «КРАТ» с пределом огнестойкости:						
26-02-005-01	1,0 час	**29056,85**	1048,82	4038,90	0,00	**23969,13**	137,1
26-02-005-02	1,5 часа	**54711,82**	1440,57	8063,92	0,00	**45207,33**	188,31
26-02-005-03	2,0 часа	**69693,43**	1796,45	12070,55	0,00	**55826,43**	234,83
26-02-005-04	2,5 часа	**80372,44**	1839,75	12087,16	0,00	**66445,53**	240,49
26-02-005-05	3,0 часа	**95353,97**	2195,55	16093,79	0,00	**77064,63**	287
	Таблицу 26-02-006 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-02-006. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций комплексной огнезащитой «ЩИТ-1»						
	Измеритель: 100 м^2 обрабатываемой поверхности						
	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций комплексной огнезащитой «ЩИТ-1» с пределом огнестойкости:						
26-02-006-01	2,0 часа	**32813,75**	1629,29	609,85	0,00	**30574,61**	215,8
26-02-006-02	2,5 часа	**44015,67**	2152,13	744,14	0,00	**41119,40**	285,05
	Таблицу 26-02-007 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-02-007. Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-1В»						
	Измеритель: 100 м^2 обрабатываемой поверхности						
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-1В» с пределом огнестойкости:						
26-02-007-01	2,0 часа	**35901,87**	1871,80	613,17	0,00	**33416,90**	247,92
26-02-007-02	2,5 часа	**47362,32**	2394,78	747,46	0,00	**44220,08**	317,19

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 26-02-008 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-02-008. Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Файрекс-300»						
	Измеритель: 100 м^2 обрабатываемой поверхности						
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Файрекс-300» с пределом огнестойкости:						
26-02-008-01	0,5 часа	**27621,28**	1799,54	790,57	0,00	**25031,17**	238,35
26-02-008-02	0,75 часа	**35362,46**	1815,40	804,69	0,00	**32742,37**	240,45
26-02-008-03	1,0 час	**43568,96**	2087,88	1027,51	0,00	**40453,57**	276,54
26-02-008-04	1,5 часа	**69767,34**	2360,21	1249,56	0,00	**66157,57**	312,61
	Таблицу 26-02-010 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-02-010. Очистка поверхности металлических конструкций от лакокрасочных покрытий						
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
26-02-010-01	Очистка поверхности металлических конструкций от лакокрасочных покрытий с применением смывки (протравочного состава) «Radical-Abbeizer»	**10947,07**	2751,25	5,02	0,00	**8190,80**	355
	Таблицу 26-02-022 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-02-022. Огнезащитное покрытие кабелей составом «КЛ-1»						
	Измеритель: 100 м^2						
26-02-022-01	Огнезащитное покрытие кабелей составом «КЛ-1»	**10970,40**	495,54	193,45	0,00	**10281,41**	62,41
	Таблицу 26-02-024 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-02-024. Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными «ППВ-1»						
	Измеритель: 1 м^3 кабельных заделок						
26-02-024-01	Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными «ППВ-1»	**1340,11**	698,86	0,00	0,00	**641,25**	83
	Таблицу 26-02-029 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-02-029. Огнезащитное покрытие бетонных конструкций и железобетонных стен и перегородок составом «Монолит»						
	Измеритель: 100 м^2 обрабатываемой поверхности						
	Огнезащитное покрытие бетонных конструкций и железобетонных стен и перегородок составом «Монолит» с пределом огнестойкости:						
26-02-029-01	1,0 час	**45771,54**	1030,23	8025,12	0,00	**36716,19**	134,67
26-02-029-02	2,0 часа	**101241,74**	1482,57	12065,09	0,00	**87694,08**	193,8
26-02-029-03	3,0 часа	**139613,14**	1847,02	16086,78	0,00	**121679,34**	241,44

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 26-02-031 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-02-031. Огнезащитное покрытие стволов выхлопных труб и газоходов из стеклопластика составом «КЛ-2»						
	Измеритель: 100 м^2						
26-02-031-01	Огнезащитное покрытие газоотводящих стволов выхлопных труб и газоходов из стеклопластика составом «КЛ-2»	**8429,14**	477,99	192,62	0,00	**7758,53**	60,2
	В Части 27. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ таблицу 27-01-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-01-001. Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см						
	Измеритель: 1000 м^2 основания или покрытия						
	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с битумом (битумной эмульсией):						
27-01-001-01	фрезами навесными	**14884,11**	129,26	10770,85	676,79	**3984,00**	17,78
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9085)	*Грунт, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-01-001-02	автогрейдерами	**10176,91**	125,99	6059,11	694,16	**3991,81**	16,07
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9085)	*Грунт, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 27-01-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-01-002. Устройство оснований и покрытий из готовой битумно-грунтовой смеси						
	Измеритель: 1000 м^2 основания или покрытия						
	Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной:						
27-01-002-01	из песчаных, супесчаных грунтов	**4770,73**	142,49	675,47	56,25	**3952,77**	19,1
(407-9020)	*Смесь битумно-грунтовая, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-01-002-02	из щебеночных, гравийных, гравийно(щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей	**4770,73**	142,49	675,47	56,25	**3952,77**	19,1
(407-9020)	*Смесь битумно-грунтовая, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 27-01-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-01-003. Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами						
	Измеритель: 1000 м^2 основания или покрытия						
27-01-003-01	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами	**14224,29**	138,61	**10459,04**	550,67	**3626,64**	18,58
(101-1572)	*Кальций хлористый жидкий, сорт I, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9540)	*Цемент, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9085)	*Грунт, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 27-01-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-01-004. Устройство оснований и покрытий из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см						
	Измеритель: 1000 м^2 основания или покрытия						
	Устройство оснований и покрытий автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной:						
27-01-004-01	из песчаных, супесчаных грунтов	**4983,91**	175,61	793,36	67,61	**4014,94**	23,26
(407-9030)	*Смесь цементо-грунтовая, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-01-004-02	из щебеночных, гравийных, гравийно(щебеночно)- песчаных и золошлаковых смесей	**4983,91**	175,61	793,36	67,61	**4014,94**	23,26
(407-9030)	*Смесь цементо-грунтовая, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство оснований и покрытий профилировщиком из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной:						
27-01-004-03	из песчаных, супесчаных грунтов	**10238,89**	846,11	5023,25	574,20	**4369,53**	113,42
(407-9030)	*Смесь цементо-грунтовая, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-01-004-04	из щебеночных, гравийных, гравийно(щебеночно)- песчаных и золошлаковых смесей	**10238,89**	846,11	5023,25	574,20	**4369,53**	113,42
(407-9030)	*Смесь цементо-грунтовая, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 27-02-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-02-001. Устройство дренажей						
	Измеритель: 100 м дренажа						
	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос:						
27-02-001-01	из асбестоцементных труб	**2910,20**	181,56	179,06	55,12	**2549,58**	25,9
27-02-001-02	из трубофильтров	**5244,83**	278,75	55,35	5,29	**4910,73**	36,92
	Устройство дренажей поперечных:						
27-02-001-03	с односторонним выпуском	**3636,84**	282,66	173,48	42,00	**3180,70**	38,88
27-02-001-04	с двусторонним выпуском	**4693,23**	316,25	243,43	74,55	**4133,55**	43,5
	Таблицу 27-02-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-02-002. Устройство сбросов воды из продольных дренажей						
	Измеритель: 100 м сброса						
27-02-002-01	Устройство сбросов воды из продольных дренажей	**2601,28**	505,60	25,56	2,27	**2070,12**	64,49
	Таблицу 27-02-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-02-003. Устройство дренажных воронок под обочинами						
	Измеритель: 100 м воронок						
27-02-003-01	Устройство дренажных воронок под обочинами	**3277,17**	676,47	8,87	0,88	**2591,83**	96,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 27-02-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-02-004. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи						
	Измеритель: 100 м лотка						
27-02-004-01	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	**6974,76**	1245,37	4804,88	506,61	**924,51**	169,9
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(4,62)*	-
	Таблицу 27-02-005 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-02-005. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона						
	Измеритель: 100 $м^3$ лотка						
27-02-005-01	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	**35442,68**	2658,13	15333,14	1515,58	**17451,41**	352,07
(403-9060)	*Конструкции сборные бетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Таблицу 27-02-006 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-02-006. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев						
	Измеритель: 1 колодец						
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев:						
27-02-006-01	бетонных	**1333,55**	99,10	109,56	11,66	**1124,89**	13,52
(403-9060)	*Конструкции сборные бетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,68)*	-
27-02-006-02	железобетонных	**1330,28**	98,30	110,66	11,78	**1121,32**	13,41
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(403-9060)	*Конструкции сборные бетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,35)*	-
	Таблицу 27-02-007 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-02-007. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах						
	Измеритель: 1 $м^3$ водосброса						
27-02-007-01	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	**1312,80**	159,72	356,43	36,46	**796,65**	22,56
(403-9060)	*Конструкции сборные бетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 27-02-008 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-02-008. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей						
	Измеритель: 1 гаситель						
27-02-008-01	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей	**622,21**	108,11	453,29	47,71	**60,81**	14,61
(403-9060)	*Конструкции сборные бетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,53)*	-
	Таблицу 27-02-009 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-02-009. Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах						
	Измеритель: 10 $м^2$ укрепления						
27-02-009-01	Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах	**1403,98**	219,75	874,21	92,11	**310,02**	29,98
(403-9060)	*Конструкции сборные бетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,8)*	-
	Таблицу 27-02-010 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-02-010. Установка бортовых камней						
	Измеритель: 100 м бортового камня						
	Установка бортовых камней бетонных:						
27-02-010-01	при цементобетонных покрытиях	**2784,26**	562,99	78,33	8,03	**2142,94**	76,08
(413-9010)	*Камни бортовые, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-
27-02-010-02	при других видах покрытий	**3791,94**	562,99	78,33	8,03	**3150,62**	76,08
(413-9010)	*Камни бортовые, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка бортовых камней природных:						
27-02-010-03	при цементобетонных покрытиях	**42013,70**	792,43	78,33	8,03	**41142,94**	109
27-02-010-04	при других видах покрытий	**43021,38**	792,43	78,33	8,03	**42150,62**	109
	Таблицу 27-02-011 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-02-011. Установка природных бортовых гранитных камней типа 3ГП						
	Измеритель: 100 м бортового камня						
27-02-011-01	Установка природных бортовых гранитных камней типа 3ГП	**89835,95**	729,18	2920,12	97,81	**86186,65**	100,3
(101-9427)	*Диск отрезной алмазный, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(7,95)*	-
(408-9020)	*Песок, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,11)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 27-02-015 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-02-015. Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами						
	Измеритель: 10 м бортового камня						
	Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами:						
27-02-015-01	на комбинированном участке (сочетание прямого и радиусного участков)	**1975,73**	20,00	813,78	11,88	**1141,95**	2,43
27-02-015-02	на прямом участке	**1850,98**	17,20	691,83	10,37	**1141,95**	2,09
27-02-015-03	на радиусном участке	**2083,62**	29,96	911,71	12,06	**1141,95**	3,64
	Таблицу 27-03-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-03-001. Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований						
	Измеритель: 1000 м^2 площади основания						
	Исправление профиля оснований щебеночных:						
27-03-001-01	с добавлением нового материала	**13702,75**	440,87	4784,28	517,95	**8477,60**	62,27
27-03-001-02	без добавления нового материала	**6661,70**	448,73	4293,57	469,37	**1919,40**	63,38
	Исправление профиля оснований гравийных:						
27-03-001-03	с добавлением нового материала	**15098,44**	247,30	2254,74	248,09	**12596,40**	34,3
27-03-001-04	без добавления нового материала	**1989,86**	254,01	1699,25	193,50	**36,60**	35,23
	Таблицу 27-03-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-03-002. Исправление профиля песчано-гравийных оснований и покрытий						
	Измеритель: 1000 м^2 покрытия и основания						
27-03-002-01	Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте из новых материалов	**3741,41**	242,48	3275,95	370,81	**222,98**	33,08
(101-9010)	*Битум, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9282)	*Смесь песчано-гравийная, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды:						
27-03-002-02	до 30%	**3884,77**	247,54	3404,49	390,52	**232,74**	34,05
(101-9010)	*Битум, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9282)	*Смесь песчано-гравийная, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-03-002-03	до 50%	**3768,53**	247,54	3288,25	378,86	**232,74**	34,05
(101-9010)	*Битум, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9282)	*Смесь песчано-гравийная, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-03-002-04	до 75%	**3626,08**	249,72	3143,62	364,52	**232,74**	34,35
(101-9010)	*Битум, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9282)	*Смесь песчано-гравийная, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды:						
27-03-002-05	до 30%	**7894,08**	495,09	6930,51	786,29	**468,48**	68,1
(101-9010)	*Битум, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9282)	*Смесь песчано-гравийная, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-03-002-06	до 50%	**7661,60**	495,09	6698,03	762,84	**468,48**	68,1
(101-9010)	*Битум, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9282)	*Смесь песчано-гравийная, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-03-002-07	до 75%	**7374,93**	499,45	6407,00	734,47	**468,48**	68,7
(101-9010)	*Битум, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9282)	*Смесь песчано-гравийная, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-03-002-08	Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте из новых материалов	**5627,23**	156,89	3942,89	397,13	**1527,45**	21,76
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9282)	*Смесь песчано-гравийная, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды:						
27-03-002-09	до 30%	**5768,11**	158,26	4072,64	417,09	**1537,21**	21,95
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9282)	*Смесь песчано-гравийная, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-03-002-10	до 50%	**5696,24**	158,26	4000,77	409,95	**1537,21**	21,95
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9282)	*Смесь песчано-гравийная, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-03-002-11	до 75%	**5508,69**	159,70	3811,78	391,03	**1537,21**	22,15
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9282)	*Смесь песчано-гравийная, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды:						
27-03-002-12	до 30%	**11583,91**	316,52	8184,09	830,82	**3083,30**	43,9
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9282)	*Смесь песчано-гравийная, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-03-002-13	до 50%	**11348,78**	316,52	7948,96	807,62	**3083,30**	43,9
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9282)	*Смесь песчано-гравийная, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-03-002-14	до 75%	**11060,63**	319,40	7657,93	778,64	**3083,30**	44,3
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9282)	*Смесь песчано-гравийная, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 27-03-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-03-003. Расценки для корректировки таблицы 27-03-002 при изменении толщины слоя основания или покрытия

	Измеритель: 1000 м^2 покрытия и основания						
	На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать:						
27-03-003-01	к расценке 27-03-002-01	**1019,64**	0,00	200,53	22,29	**819,11**	
(101-9010)	*Битум, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-03-003-02	к расценкам 27-03-002-02, 27-03-002-05	**778,50**	0,00	183,76	20,64	**594,74**	
(101-9010)	*Битум, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-03-003-03	к расценкам 27-03-002-03, 27-03-002-06	**563,67**	0,00	166,90	18,95	**396,77**	
(101-9010)	*Битум, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-03-003-04	к расценкам 27-03-002-04, 27-03-002-07	**347,96**	0,00	149,16	17,20	**198,80**	
(101-9010)	*Битум, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-03-003-05	к расценке 27-03-002-08	**1294,09**	0,00	310,46	27,90	**983,63**	
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-03-003-06	к расценкам 27-03-002-09, 27-03-002-12	**1061,10**	0,00	301,83	27,51	**759,27**	
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-03-003-07	к расценкам 27-03-002-10, 27-03-002-13	**846,27**	0,00	284,97	25,84	**561,30**	
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-03-003-08	к расценкам 27-03-002-11, 27-03-002-14	**630,55**	0,00	267,22	24,08	**363,33**	
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 27-03-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-03-004. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси

Измеритель: 100 т смеси

	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси:						
27-03-004-01	с применением укладчиков асфальтобетона	**48946,35**	185,92	2619,69	259,72	**46140,74**	21,77
27-03-004-02	без применения укладчиков асфальтобетона	**48948,80**	524,06	2284,00	261,21	**46140,74**	62,24

Таблицу 27-03-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-03-005. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью

Измеритель: 100 м^2 асфальтобетонного покрытия

	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности:						
27-03-005-01	до 1 м^2	**6657,33**	496,61	5938,19	100,28	**222,53**	68,31
(101-2423)	*Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 600 мм, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(12,08)*	-
27-03-005-02	более 1 м^2	**7115,04**	510,21	6380,84	296,79	**223,99**	70,18
(101-2423)	*Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 600 мм, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(12,08)*	-

Таблицу 27-03-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-03-008. Разборка покрытий и оснований

Измеритель: 100 м^3 конструкций

	Разборка покрытий и оснований:						
27-03-008-01	мостовой из булыжного камня	1504,60	1405,56	99,04	12,86	0,00	204
27-03-008-02	щебеночных	491,51	90,16	401,35	44,00	0,00	13,22
27-03-008-03	черных щебеночных	726,87	119,15	607,72	68,73	0,00	17,47
27-03-008-04	асфальтобетонных	5982,97	1307,15	4675,82	406,11	0,00	179,8
27-03-008-05	цементно-бетонных	**1788,32**	391,60	**1396,72**	149,28	0,00	57,42

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 27-03-009 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-03-009. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования						
	Измеритель: 100 м^2						
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя:						
27-03-009-01	5 см	**1058,97**	26,04	1025,12	46,19	**7,81**	3,49
27-03-009-02	10 см	**1762,92**	43,34	1706,65	76,90	**12,93**	5,81
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя:						
27-03-009-03	5 см	**487,01**	10,00	470,91	18,02	**6,10**	1,34
27-03-009-04	10 см	**624,35**	12,98	603,56	23,10	**7,81**	1,74
27-03-009-05	15 см	**782,13**	16,26	756,11	28,93	**9,76**	2,18
	Таблицу 27-04-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-04-001. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований						
	Измеритель: 100 м^3 материала основания (в плотном теле)						
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований:						
27-04-001-01	из песка	**2243,90**	110,20	2121,50	155,32	**12,20**	15,72
(408-9040)	*Песок для строительных работ природный, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-04-001-02	из песчано-гравийной смеси, дресвы	**2342,46**	110,20	2215,18	164,39	**17,08**	15,72
(408-0200)	*Смесь песчано-гравийная природная, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-04-001-03	из шлака доменного отвального сталеплавильного	**3705,93**	88,75	3580,82	348,26	**36,36**	12,77
(409-9013)	*Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-04-001-04	из щебня	**3494,50**	171,27	3306,15	245,76	**17,08**	24,19
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 27-04-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-04-003. Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей						
	Измеритель: 1000 м^2 основания или покрытия						
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей:						
27-04-003-01	однослойных толщиной 12 см	**3030,62**	338,50	2666,50	287,99	**25,62**	46,18
(408-9181)	*Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-04-003-02	двухслойных, нижний слой толщиной 12 см	**2281,70**	185,59	2070,49	221,55	**25,62**	25,74
(408-9181)	*Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-04-003-03	двухслойных, верхний слой 10 см	**2059,73**	287,09	1753,12	188,65	**19,52**	39,49
(408-9181)	*Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-04-003-04	серповидного профиля покрытия при толщине дороги по оси 12 см	**2887,67**	355,07	2506,98	272,14	**25,62**	48,84
(408-9181)	*Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-04-003-05	непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	**3260,95**	221,64	2978,31	245,56	**61,00**	29,71
(408-9181)	*Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-04-003-06	**непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см**	**2762,71**	110,78	2603,13	216,45	**48,80**	14,85
(408-9181)	*Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-04-003-07	**непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных верхний слой толщиной 15 см**	**2684,92**	215,15	2408,77	201,42	**61,00**	28,84
(408-9181)	*Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-04-003-08	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07	70,37	0,00	70,37	5,43	0,00	
(408-9181)	*Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 27-04-005 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-04-005. Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см^2)						
	Измеритель: 1000 м^2 основания						
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см^2):						
27-04-005-01	однослойных	**29036,53**	266,62	5138,16	576,08	**23631,75**	37,29
27-04-005-02	верхнего слоя двухслойных	**29355,79**	264,26	5459,78	595,21	**23631,75**	36,96
27-04-005-03	нижнего слоя двухслойных	**25179,87**	229,01	3488,36	392,96	**21462,50**	32,03
27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03	**1662,22**	0,00	234,64	26,36	**1427,58**	
	Таблицу 27-04-006 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-04-006. Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см^2)						
	Измеритель: 1000 м^2 основания						
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см^2):						
27-04-006-01	однослойных	**28471,94**	264,26	4296,78	481,59	**23910,90**	36,96
27-04-006-02	верхнего слоя двухслойных	**28791,21**	261,90	4618,41	500,75	**23910,90**	36,63
27-04-006-03	нижнего слоя двухслойных	**24671,69**	237,02	2972,17	334,57	**21462,50**	33,15
27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	**1662,22**	0,00	234,64	26,36	**1427,58**	
	Таблицу 27-04-007 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-04-007. Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см^2)						
	Измеритель: 1000 м^2 основания						
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см^2):						
27-04-007-01	однослойных	**26495,03**	264,26	3699,69	414,22	**22531,08**	36,96
27-04-007-02	верхнего слоя двухслойных	**26801,18**	261,90	4008,20	431,73	**22531,08**	36,63
27-04-007-03	нижнего слоя двухслойных	**23357,22**	227,01	2580,58	290,17	**20549,63**	31,75
27-04-007-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03	**1601,36**	0,00	234,64	26,36	**1366,72**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 27-04-008 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-04-008. Расценки для корректировки таблиц 27-04-005, 27-04-006 и 27-04-007 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ						
	Измеритель: 1000 м^2 основания						
27-04-008-01	Добавлять к расценкам таблиц 27-04-005, 27-04-006, 27-04-007 на 1000 м^2 основания при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ	**2078,91**	132,13	413,28	43,22	**1533,50**	18,48
	Таблицу 27-04-009 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-04-009. Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм						
	Измеритель: 1000 м^2 основания						
	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм:						
27-04-009-01	однослойных	**18448,08**	380,24	4276,51	431,62	**13791,33**	53,18
27-04-009-02	верхнего слоя двухслойных	**18623,15**	209,92	4621,90	452,87	**13791,33**	29,36
27-04-009-03	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-009-01, 27-04-009-02	**1390,22**	4,86	269,88	26,46	**1115,48**	0,68
27-04-009-04	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	**15646,79**	203,13	3120,07	327,16	**12323,59**	28,41
27-04-009-05	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-04-009-04	**1320,19**	5,36	290,58	28,46	**1024,25**	0,75
	Таблицу 27-04-010 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-04-010. Расценки для корректировки таблицы 27-04-009 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта						
	Измеритель: 1000 м^2 основания						
27-04-010-01	При использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта добавлять к расценкам таблицы 27-04-009 на дополнительную обработку щебнем мелких фракций	**2897,69**	128,99	550,64	51,82	**2218,06**	18,04
	Таблицу 27-04-011 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-04-011. Устройство оснований из отвальных доменных шлаков						
	Измеритель: 1000 м^2 основания						
	Устройство оснований из отвальных доменных шлаков:						
27-04-011-01	однослойных толщиной 10 см	**16664,98**	297,85	4923,51	480,95	**11443,62**	43,23

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-04-011-02	двухслойных толщиной 20 см	**30267,77**	421,32	9032,12	876,69	**20814,33**	61,15
27-04-011-03	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-011-01, 27-04-011-02	**986,16**	4,62	96,34	9,46	**885,20**	0,67

Таблицу 27-04-012 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-04-012. Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см^2)

Измеритель: 1000 м^2 покрытия

	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см^2):						
27-04-012-01	однослойных	**31111,85**	406,68	5564,32	620,15	**25140,85**	55,94
27-04-012-02	верхнего слоя двухслойных	**31591,40**	403,05	6023,10	652,59	**25165,25**	55,44
27-04-012-03	нижнего слоя двухслойных	**25213,88**	220,69	3530,69	397,05	**21462,50**	32,03
27-04-012-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-012-01, 27-04-012-02, 27-04-012-03	**1662,22**	0,00	234,64	26,36	**1427,58**	

Таблицу 27-04-013 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-04-013. Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см^2)

Измеритель: 1000 м^2 покрытия

	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см^2):						
27-04-013-01	однослойных	**30674,15**	403,05	4669,30	520,02	**25601,80**	55,44
27-04-013-02	верхнего слоя двухслойных	**30678,08**	399,41	4652,47	501,81	**25626,20**	54,94
27-04-013-03	нижнего слоя двухслойных	**24697,69**	220,69	3014,50	338,40	**21462,50**	32,03
27-04-013-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-013-01, 27-04-013-02, 27-04-013-03	**1662,22**	0,00	234,64	26,36	**1427,58**	

Таблицу 27-04-014 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-04-014. Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см^2)

Измеритель: 1000 м^2 покрытия

	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см^2):						
27-04-014-01	однослойных	**28518,99**	403,05	4005,46	445,52	**24110,48**	55,44
27-04-014-02	верхнего слоя двухслойных	**28998,53**	399,41	4464,24	477,41	**24134,88**	54,94
27-04-014-03	нижнего слоя двухслойных	**23391,31**	218,76	2622,92	294,04	**20549,63**	31,75
27-04-014-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03	**1601,36**	0,00	234,64	26,36	**1366,72**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 27-04-015 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-04-015. Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью						
	Измеритель: 1000 м^2 основания						
	Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщина слоя 18 см с уплотнением:						
27-04-015-01	катками на пневмомашинах	**42739,46**	274,93	2276,84	219,36	**40187,69**	39,22
27-04-015-02	виброкатками	**41942,05**	274,93	1479,43	167,70	**40187,69**	39,22
27-04-015-03	Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщина слоя 20 см с уплотнением кулачковыми катками	**50945,78**	260,42	2938,31	324,46	**47747,05**	37,15
	Таблицу 27-04-017 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-04-017. Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта						
	Измеритель: 100 м^3						
27-04-017-01	Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта	**193801,47**	919,49	381,98	0,00	**192500,00**	128,6
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 27-04-021 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-04-021. Устройство основания из пескоцементной смеси на крутых склонах						
	Измеритель: 100 м^2 основания						
27-04-021-01	Устройство основания из пескоцементной смеси толщиной 0,18 м на крутых склонах	**6387,53**	539,90	1275,23	140,18	**4572,40**	55,66
27-04-021-02	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-04-021-01	**226,05**	3,85	2,21	0,24	**219,99**	0,51
	Таблицу 27-04-022 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-04-022. Устройство покрытия из цементобетона на крутых склонах						
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
27-04-022-01	Устройство покрытия из цементобетонной смеси толщиной 0,20 м на крутых склонах	**18355,63**	590,78	1343,51	148,34	**16421,34**	58,96
27-04-022-02	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-04-022-01	**797,30**	4,15	3,31	0,35	**789,84**	0,55

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 27-05-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-05-001. Устройство мостовых из колотого и булыжного камня по готовому основанию						
	Измеритель: 1000 м^2 покрытия						
27-05-001-01	Устройство мостовых толщиной 14 см из колотого и булыжного камня по готовому основанию с уплотнением при трех проходах катка	**11431,54**	4279,86	2431,64	162,85	**4720,04**	552,24
(413-9012)	*Камень, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-05-001-02	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-05-001-01	107,11	47,66	59,45	5,90	0,00	6,15
(413-9012)	*Камень, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 27-05-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-05-002. Устройство брусчатых и мозаиковых мостовых						
	Измеритель: 1000 м^2 мостовой						
27-05-002-01	Устройство мостовых брусчатых с заполнением швов битумной мастикой при высоте брусчатки 10 см	**13701,05**	8236,80	2610,85	204,97	**2853,40**	990
(413-9220)	*Брусчатка, (м^3)*	-	-	-	-	*(131)*	-
	Устройство мостовых мозаиковых с заполнением швов цементным раствором при высоте мозаиковой шашки:						
27-05-002-02	10 см	**17426,63**	6617,74	2141,21	203,13	**8667,68**	804,1
(403-9630)	*Шашка мозаиковая, (м^3)*	-	-	-	-	*(123)*	-
(413-9220)	*Брусчатка, (м^3)*	-	-	-	-	*(8)*	-
27-05-002-03	12 см	**17456,09**	6557,58	2230,83	211,92	**8667,68**	796,79
(403-9630)	*Шашка мозаиковая, (м^3)*	-	-	-	-	*(146)*	-
(413-9220)	*Брусчатка, (м^3)*	-	-	-	-	*(11)*	-
	Таблицу 27-05-005 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-05-005. Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см						
	Измеритель: 100 м^2 подзоров и отмосток						
27-05-005-01	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	**3663,05**	552,80	751,25	67,32	**2359,00**	70,51
	Таблицу 27-06-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-06-001. Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит						
	Измеритель: 100 м^3 сборных железобетонных плит						
27-06-001-01	Устройство дорожных покрытий из сборных шестигранных железобетонных плит	**15656,86**	1634,35	12449,74	1011,50	**1572,77**	213,64
(403-9138)	*Плиты сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью:						
27-06-001-02	до 3 м^2	**11341,76**	1016,43	9221,64	702,73	**1103,69**	136,25
(403-9138)	*Плиты сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-06-001-03	до 10,5 м^2	**11387,19**	1148,25	8313,60	553,72	**1925,34**	139,52
(403-9138)	*Плиты сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
27-06-001-04	свыше 10,5 м^2	**10598,85**	1105,25	7728,71	543,35	**1764,89**	137,64
(403-9138)	*Плиты сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 27-06-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-06-002. Устройство цементобетонных покрытий, устраиваемых машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах

Измеритель: 1000 м^2 покрытия

	Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:						
27-06-002-01	18 см	**153066,11**	1557,71	10150,77	1240,28	**141357,63**	162,77
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-002-02	20 см	**168014,11**	1557,71	10151,87	1240,40	**156304,53**	162,77
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:						
27-06-002-03	18 см	**150562,88**	1482,54	7722,71	911,59	**141357,63**	173,6
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-002-04	20 см	**165510,88**	1482,54	7723,81	911,71	**156304,53**	173,6
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:						
27-06-002-05	22 см	**184100,33**	1662,02	11186,88	1374,71	**171251,43**	197,39
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-002-06	24 см	**199794,63**	1662,02	11187,98	1374,83	**186944,63**	197,39
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:						
27-06-002-07	22 см	**181171,77**	1597,32	8323,02	986,65	**171251,43**	187,04
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-002-08	24 см	**196866,07**	1597,32	8324,12	986,76	**186944,63**	187,04
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:						
27-06-002-09	18 см	**143752,17**	1656,08	10984,36	1349,64	**131111,73**	193,92
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-002-10	20 см	**157034,17**	1656,08	10985,46	1349,76	**144392,63**	193,92
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:						
27-06-002-11	18 см	**140883,17**	1569,40	8202,04	971,67	**131111,73**	183,77
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-002-12	20 см	**154164,07**	1569,40	8202,04	971,67	**144392,63**	183,77
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:						
27-06-002-13	22 см	**171792,46**	1810,64	12270,67	1516,68	**157711,15**	215,04
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-002-14	24 см	**185739,67**	1810,64	12273,98	1517,02	**171655,05**	215,04
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:						
27-06-002-15	22 см	**168083,69**	1659,75	8712,79	1037,69	**157711,15**	197,12
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-002-16	24 см	**181997,07**	1659,75	8713,62	1037,69	**171623,70**	197,12
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	**184000,06**	2547,67	3993,12	486,80	**177459,27**	344,28
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-002-18	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17	**8706,11**	45,07	42,73	12,37	**8618,31**	6,09
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 27-06-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-06-004. Расценки для корректировки таблиц 27-06-002 и 27-06-016 при устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5–4 м

Измеритель: 1000 м^2 покрытия

27-06-004-01	**При устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5-4 м добавлять к расценкам таблиц 27-06-002, 27-06-016**	914,13	258,09	656,04	73,87	0,00	31,02

Таблицу 27-06-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-06-005. Расценки для корректировки таблицы 27-06-002 (расценки с 27-06-002-01 по 27-06-002-16) при уходе за цементобетонным основанием или покрытием засыпкой песком и поливкой водой

Измеритель: 1000 м^2 основания или покрытия

27-06-005-01	При уходе за цементобетонным основанием или покрытием засыпкой песком и поливкой водой добавлять к расценкам с 27-06-002-01 по 27-06-002-16	**7991,27**	700,29	2885,37	271,03	**4405,61**	109,42

Таблицу 27-06-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-06-006. Расценки для корректировки таблицы 27-06-002 при уходе за бетоном пленкообразующими материалами в условиях континентального сухого и жаркого климата

Измеритель: 1000 м^2 основания и покрытия

27-06-006-01	При уходе за бетоном пленкообразующими материалами в условиях континентального сухого и жаркого климата добавлять к расценкам таблицы 27-06-002	**2931,43**	499,43	0,00	0,00	**2432,00**	79,4

Таблицу 27-06-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-06-007. Устройство швов в бетоне

Измеритель: 100 м шва

	Устройство швов в бетоне:						
27-06-007-01	затвердевшем	**5891,24**	58,57	5384,89	266,72	**447,78**	8,5
27-06-007-02	свежеуложенном	789,00	70,59	683,92	33,07	34,49	9,71

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 27-06-008 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-06-008. Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии						
	Измеритель: 100 м шва						
27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии	**3332,36**	156,51	2755,01	143,92	**420,84**	21,89
	Таблицу 27-06-010 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-06-010. Устройство однослойных покрытий, устраиваемых машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со скользящими формами						
	Измеритель: 1000 м^2 покрытия						
	Устройство однослойных покрытий, устраиваемых машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со скользящими формами, толщина слоя:						
27-06-010-01	20 см	**157980,84**	234,51	2321,95	91,53	**155424,38**	31,69
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-010-02	22 см	**172797,22**	205,87	2451,43	99,05	**170139,92**	27,82
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-010-03	24 см	**188655,85**	214,30	2626,94	106,10	**185814,61**	28,96
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 27-06-011 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-06-011. Устройство швов расширения						
	Измеритель: 1000 м^2 покрытия						
27-06-011-01	Устройство швов расширения	**310,78**	33,02	19,16	0,83	**258,60**	4,58
	Таблицу 27-06-013 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-06-013. Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям						
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
	Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям, толщина покрытия:						
27-06-013-01	20 см	**18213,35**	497,94	503,62	174,83	**17211,79**	65,09
27-06-013-02	22 см	**20003,41**	598,26	509,65	169,45	**18895,50**	79,24
27-06-013-03	24 см	**21656,22**	616,46	527,60	170,27	**20512,16**	81,65
	Таблицу 27-06-014 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-06-014. Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100						
	Измеритель: 1000 м^2 поверхности						
	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 на покрытии:						
27-06-014-01	в начальной стадии эксплуатации, при ширине 7 м	**3183,63**	48,79	872,85	50,05	**2261,99**	6,54
(101-9488)	*Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)*	-	-	-	-	*(1,94)*	-
27-06-014-02	в начальной стадии эксплуатации, при ширине 7,5 м	**3446,57**	65,50	1119,08	63,95	**2261,99**	8,78

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9488)	*Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)*	-	-	-	-	*(1,94)*	-
27-06-014-03	в начальной стадии эксплуатации, при ширине 8 м	**3408,67**	62,22	1084,46	62,07	**2261,99**	8,34
(101-9488)	*Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)*	-	-	-	-	*(1,94)*	-
27-06-014-04	в начальной стадии эксплуатации, при ширине 9 м	**3309,67**	56,55	991,13	56,73	**2261,99**	7,58
(101-9488)	*Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)*	-	-	-	-	*(1,94)*	-
27-06-014-05	эксплуатируемом и изношенном покрытии, при ширине 7 м	**3189,18**	48,79	878,40	50,34	**2261,99**	6,54
(101-9488)	*Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)*	-	-	-	-	*(2,32)*	-
27-06-014-06	эксплуатируемом и изношенном покрытии, при ширине 7,5 м	**3452,11**	65,50	1124,62	64,25	**2261,99**	8,78
(101-9488)	*Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)*	-	-	-	-	*(2,32)*	-
27-06-014-07	эксплуатируемом и изношенном покрытии, при ширине 8 м	**3414,22**	62,22	1090,01	62,37	**2261,99**	8,34
(101-9488)	*Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)*	-	-	-	-	*(2,32)*	-
27-06-014-08	эксплуатируемом и изношенном покрытии, при ширине 9 м	**3315,22**	56,55	996,68	57,08	**2261,99**	7,58
(101-9488)	*Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)*	-	-	-	-	*(2,32)*	-

Таблицу 27-06-015 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-06-015. Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей

Измеритель: 1000 м^2 покрытия

27-06-015-01	Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей	**2417,38**	29,95	657,02	38,19	**1730,41**	4,23
(101-9132)	*Эмульсия битумно-катионная, (т)*	-	-	-	-	*(2,14)*	-
(101-9540)	*Цемент, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9724)	*Аддитивы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 27-06-016 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-06-016. Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона

Измеритель: 1000 м^2 основания

	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя:						
27-06-016-01	16 см	**144620,77**	1239,65	10554,55	1290,78	**132826,57**	169,12
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-016-02	18 см	**160882,12**	1239,65	10554,55	1290,78	**149087,92**	169,12
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя:						
27-06-016-03	16 см	**142275,56**	1210,05	8238,94	982,47	**132826,57**	163,52
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-016-04	18 см	**158536,91**	1210,05	8238,94	982,47	**149087,92**	163,52

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя:						
27-06-016-05	20 см	**177695,94**	1343,50	11777,52	1444,30	**164574,92**	184,8
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-016-06	22 см	**192573,91**	1343,50	11168,49	1352,13	**180061,92**	184,8
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя:						
27-06-016-07	20 см	**174225,02**	1317,79	8332,31	975,04	**164574,92**	178,08
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-016-08	22 см	**189712,02**	1317,79	8332,31	975,04	**180061,92**	178,08
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона низких марок (тощего):						
27-06-016-09	профилировщиками, толщина слоя 16 см	**110953,81**	864,91	7342,74	792,11	**102746,16**	118,97
27-06-016-10	автогрейдерами, толщина слоя 16 см	**101099,52**	309,99	1802,91	194,11	**98986,62**	42,29
27-06-016-11	При изменении толщины слоя на каждый 1,0 см добавлять (уменьшать) к расценке 27-06-016-10	**95,67**	19,35	27,41	2,60	**48,91**	2,64
(401-9015)	*Бетон жесткий (малоцементный) укатываемый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(12,13)*	-
	Таблицу 27-06-017 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-06-017. Устройство оснований городских проездов						
	Измеритель: 1000 $м^2$ основания						
27-06-017-01	Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см	**124171,97**	2308,08	2340,33	156,38	**119523,56**	301,71
27-06-017-02	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к расценке 27-06-017-01	**7364,50**	43,15	4,70	0,24	**7316,65**	5,64
27-06-017-03	**Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 16 см**	**9756,47**	2087,76	3694,89	307,88	**3973,82**	272,91
(401-9015)	*Бетон жесткий (малоцементный) укатываемый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(194)*	-
27-06-017-04	При изменении толщины слоя на каждый 1,0 см добавлять (уменьшать) к расценке 27-06-017-03	**85,02**	39,02	4,70	0,24	**41,30**	5,1
(401-9015)	*Бетон жесткий (малоцементный) укатываемый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(12,1)*	-
	Таблицу 27-06-018 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-06-018. Устройство оснований и покрытий из черного щебня						
	Измеритель: 1000 $м^2$						
	Устройство покрытия из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов:						
27-06-018-01	2,5-2,9 $т/м^3$	**44431,16**	454,98	3034,14	281,79	**40942,04**	56,66
27-06-018-02	3 $т/м^3$ и более	**51148,81**	454,98	3034,14	281,79	**47659,69**	56,66

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов:						
27-06-018-03	2,5-2,9 т/м^3	**40864,05**	368,01	2250,60	199,73	**38245,44**	45,83
27-06-018-04	3 т/м^3 и более	**47244,82**	368,01	2250,60	199,73	**44626,21**	45,83

Таблицу 27-06-019 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-06-019. Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей

	Измеритель: 1000 м^2 покрытия						
	Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей:						
27-06-019-01	типа БХ	**33988,97**	377,10	864,49	74,18	**32747,38**	50,96
27-06-019-02	типа ВХ	**33715,59**	377,10	864,49	74,18	**32474,00**	50,96
27-06-019-03	типа ДХ	**32758,79**	377,10	864,49	74,18	**31517,20**	50,96
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать:						
27-06-019-04	к расценке 27-06-019-01	**5447,50**	10,06	0,69	0,00	**5436,75**	1,36
27-06-019-05	к расценке 27-06-019-02	**5401,94**	10,06	0,69	0,00	**5391,19**	1,36
27-06-019-06	к расценке 27-06-019-03	**5265,26**	10,06	0,69	0,00	**5254,51**	1,36

Таблицу 27-06-020 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-06-020. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей

	Измеритель: 1000 м^2 покрытия						
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:						
27-06-020-01	2,5-2,9 т/м^3	**52052,18**	322,49	2353,24	229,72	**49376,45**	38,3
27-06-020-02	3 т/м^3 и более	**46711,97**	322,49	2353,24	229,72	**44036,24**	38,3
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов:						
27-06-020-03	2,5-2,9 т/м^3	**49544,32**	322,49	2353,24	229,72	**46868,59**	38,3
27-06-020-04	3 т/м^3 и более	**53203,25**	322,49	2353,24	229,72	**50527,52**	38,3
27-06-020-05	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м^3	**53573,63**	322,49	2353,24	229,72	**50897,90**	38,3
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов:						
27-06-020-06	2,5-2,9 т/м^3	**42419,83**	322,49	2347,44	229,36	**39749,90**	38,3
27-06-020-07	3 т/м^3 и более	**44753,30**	322,49	2347,44	229,36	**42083,37**	38,3
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов:						
27-06-020-08	2,5-2,9 т/м^3	**43286,09**	322,49	2358,77	229,96	**40604,83**	38,3
27-06-020-09	3 т/м^3 и более	**45630,22**	322,49	2358,77	229,96	**42948,96**	38,3
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов:						
27-06-020-10	2,5-2,9 т/м^3	**43014,66**	322,49	2358,77	229,96	**40333,40**	38,3
27-06-020-11	3 т/м^3 и более	**45519,24**	322,49	2358,77	229,96	**42837,98**	38,3
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов:						
27-06-020-12	2,5-2,9 т/м^3	**43364,26**	322,49	2358,77	229,96	**40683,00**	38,3
27-06-020-13	3 т/м^3 и более	**45876,30**	322,49	2358,77	229,96	**43195,04**	38,3
27-06-020-14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м^3	**43997,20**	322,49	2358,77	229,96	**41315,94**	38,3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 27-06-021 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-06-021. Расценки для корректировки таблицы 27-06-020 при изменении толщины покрытия на 0,5 см						
	Измеритель: 1000 м^2 покрытия						
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать:						
27-06-021-01	к расценке 27-06-020-01	**6161,62**	0,76	3,10	0,00	**6157,76**	0,09
27-06-021-02	к расценке 27-06-020-02	**5502,66**	0,76	2,92	0,00	**5498,98**	0,09
27-06-021-03	к расценке 27-06-020-03	**5847,41**	0,76	2,92	0,00	**5843,73**	0,09
27-06-021-04	к расценке 27-06-020-04	**6267,95**	0,76	2,92	0,00	**6264,27**	0,09
27-06-021-05	к расценке 27-06-020-05	**6359,26**	0,76	2,92	0,00	**6355,58**	0,09
27-06-021-06	к расценке 27-06-020-06	**4984,42**	0,76	2,92	0,00	**4980,74**	0,09
27-06-021-07	к расценке 27-06-020-07	**5305,85**	0,76	59,68	0,00	**5245,41**	0,09
27-06-021-08	к расценке 27-06-020-08	**5024,42**	0,76	0,00	0,00	**5023,66**	0,09
27-06-021-09	к расценке 27-06-020-09	**5333,72**	0,76	0,00	0,00	**5332,96**	0,09
27-06-021-10	к расценке 27-06-020-10	**4984,93**	0,76	0,00	0,00	**4984,17**	0,09
27-06-021-11	к расценке 27-06-020-11	**5314,50**	0,76	0,00	0,00	**5313,74**	0,09
27-06-021-12	к расценке 27-06-020-12	**5028,63**	0,76	0,00	0,00	**5027,87**	0,09
27-06-021-13	к расценке 27-06-020-13	**5358,97**	0,76	0,00	0,00	**5358,21**	0,09
27-06-021-14	к расценке 27-06-020-14	**5130,22**	0,76	0,00	0,00	**5129,46**	0,09
	Таблицу 27-06-022 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-06-022. Поверхностная обработка покрытий органическими вяжущими						
	Измеритель: 1000 м^2 покрытия						
27-06-022-01	Двойная поверхностная обработка новых щебеночных (гравийных) покрытий битумом с применением щебня	**13341,08**	204,15	1326,93	149,26	**11810,00**	27,04
	Двойная поверхностная обработка существующих малоизношенных щебеночных (гравийных) покрытий битумом с применением щебня:						
27-06-022-02	с нормальной поверхностью	**15273,04**	205,59	1373,11	155,88	**13694,34**	27,23
27-06-022-03	с деформированной поверхностью	**13465,25**	236,77	1780,77	195,64	**11447,71**	31,36
	Тройная поверхностная обработка битумом с применением щебня:						
27-06-022-04	существующих сильно изношенных щебеночных (гравийных) покрытий и мостовых с нормальной поверхностью	**15696,39**	242,66	1913,96	211,27	**13539,77**	32,14
27-06-022-05	мостовых с деформированной поверхностью	**19583,58**	245,22	2005,51	224,14	**17332,85**	32,48
27-06-022-06	Двойная поверхностная обработка песчано-гравийной смесью	**9319,22**	209,74	1379,27	156,06	**7730,21**	27,78
27-06-022-07	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня	**4991,14**	124,73	680,97	76,46	**4185,44**	16,72
	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня, плотность каменных материалов:						
27-06-022-08	2,5-2,9 т/м^3	**8593,64**	179,41	935,16	80,81	**7479,07**	24,05
27-06-022-09	3 т/м^3 и более	**9534,71**	179,41	935,16	80,81	**8420,14**	24,05
27-06-022-10	Двойная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня	**10157,21**	159,83	1253,84	138,74	**8743,54**	21,17

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Двойная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня, плотность каменных материалов:						
27-06-022-11	2,5-2,9 т/м^3	**17530,27**	265,35	1730,87	144,60	**15534,05**	35,57
27-06-022-12	3 т/м^3 и более	**19516,06**	265,35	1730,87	144,60	**17519,84**	35,57
	Таблицу 27-06-023 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-06-023. Поверхностная обработка с применением мытого щебня						
	Измеритель: 1000 м^2 покрытия						
27-06-023-01	Поверхностная обработка битумной эмульсией с применением мытого щебня	**3642,37**	136,59	677,30	83,90	**2828,48**	18,31
(408-9100)	*Щебень мытый, (м^3)*	-	-	-	-	*(11,5)*	-
	Таблицу 27-06-024 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-06-024. Укладка, полупропитка и пропитка щебеночных оснований и покрытий						
	Измеритель: 1000 м^2 покрытия и основания						
	Укладка и полупропитка с применением битума:						
27-06-024-01	щебеночных покрытий толщиной 5 см	**24848,02**	461,87	2047,92	242,59	**22338,23**	64,06
27-06-024-02	щебеночных оснований толщиной 5 см	**20151,24**	419,12	1874,20	218,38	**17857,92**	58,13
27-06-024-03	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценкам 27-06-024-01, 27-06-024-02	**3488,25**	2,31	88,27	12,74	**3397,67**	0,32
27-06-024-04	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 8 см	**40179,40**	483,36	2559,39	304,56	**37136,65**	67,04
27-06-024-05	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий добавлять или исключать к расценке 27-06-004-04	**4607,96**	3,46	100,19	15,82	**4504,31**	0,48
27-06-024-06	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см	**34277,92**	414,58	2286,17	270,16	**31577,17**	57,5
27-06-024-07	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-06	**3572,02**	2,31	79,40	11,87	**3490,31**	0,32
27-06-024-08	Укладка и полупропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 5 см	**26579,77**	459,25	2296,93	285,72	**23823,59**	63,17
27-06-024-09	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-08	**3777,04**	3,05	97,70	14,94	**3676,29**	0,42
27-06-024-10	Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 8 см	**39659,31**	453,50	3106,81	385,78	**36099,00**	62,38

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-06-024-11	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-10	**4090,33**	3,64	99,04	15,60	**3987,65**	0,5
	Таблицу 27-06-025 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-06-025. Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см с применением профилировщиков со скользящими формами						
	Измеритель: 1000 м^2 основания						
27-06-025-01	Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, с применением профилировщиков со скользящими формами	**11942,89**	230,29	5410,74	267,16	**6301,86**	31,12
(407-9030)	*Смесь цементо-грунтовая, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 27-06-026 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-06-026. Розлив вяжущих материалов						
	Измеритель: 1 т						
27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	**1570,87**	0,00	38,64	6,70	**1532,23**	
	Таблицу 27-06-027 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-06-027. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси						
	Измеритель: 100 м^3 добавок в рыхлом состоянии						
27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	**8546,79**	0,00	468,39	46,24	**8078,40**	
	Таблицу 27-06-028 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-06-028. Распределение порошкообразных добавок						
	Измеритель: 100 т сухих добавок						
	Распределение порошкообразных добавок:						
27-06-028-01	фрезами	**64495,40**	236,45	27178,95	1234,52	**37080,00**	35,45
27-06-028-02	автогрейдерами	**46240,45**	236,45	8924,00	496,85	**37080,00**	35,45
	Таблицу 27-06-029 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-06-029. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей с применением асфальтоукладчика «Титан-325» и перегружателя «Шаттл-Багги SB-2500С»						
	Измеритель: 1000 м^2 покрытия						
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов:						
27-06-029-01	2,5-2,9 т/м^3	**62209,65**	159,58	**7697,90**	293,03	**54352,17**	20,86
27-06-029-02	3 т/м^3 и более	**55442,76**	159,58	**7697,90**	293,03	**47585,28**	20,86
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов:						
27-06-029-03	2,5-2,9 т/м^3	**50687,16**	159,58	**7697,90**	293,03	**42829,68**	20,86
27-06-029-04	3 т/м^3 и более	**53586,95**	159,58	**7697,90**	293,03	**45729,47**	20,86

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 27-06-030 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-06-030. Расценки для корректировки таблицы 27-06-029 при изменении толщины слоя на 0,5 см						
	Измеритель: 1000 м^2 покрытия						
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать:						
27-06-030-01	к расценке 27-06-029-01	**6976,02**	2,88	255,23	8,72	**6717,91**	0,35
27-06-030-02	к расценке 27-06-029-02	**6109,61**	2,88	255,23	8,72	**5851,50**	0,35
27-06-030-03	к расценке 27-06-029-03	**5514,09**	2,88	255,23	8,72	**5255,98**	0,35
27-06-030-04	к расценке 27-06-029-04	**5875,47**	2,88	255,23	8,72	**5617,36**	0,35
	Таблицу 27-06-031 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-06-031. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE»						
	Измеритель: 1000 м^2						
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» средних типоразмеров при ширине укладки:						
27-06-031-01	до 6 м и толщиной слоя 4 см	**5329,97**	135,20	4138,34	112,84	**1056,43**	16,63
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-031-02	более 6 м и толщиной слоя 4 см	**4339,19**	122,28	2714,20	84,01	**1502,71**	15,04
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 27-06-033 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-06-033. Устройство дорожного покрытия средней толщиной 8 см комплексом "REMIXER" методом регенерации						
	Измеритель: 1000 м^2						
27-06-033-01	Устройство дорожного покрытия средней толщиной 8 см комплексом "REMIXER" методом регенерации на месте старого асфальтобетона слоем 3 см с добавлением слоя 5 см горячей асфальтобетонной смеси	**11474,23**	368,28	11089,75	270,03	**16,20**	47,52
(101-9010)	*Битум, (т)*	-	-	-	-	*(0,445)*	-
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-033-02	**На каждые 0,5 см изменения толщины регенерируемого слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-033-01**	614,84	7,48	607,36	12,10	0,00	1,02
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 27-06-034 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-06-034. Устройство покрытия толщиной 4 см из литой асфальтобетонной смеси на проезжей части мостовых сооружений						
	Измеритель: 100 м^2						
27-06-034-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из литой асфальтобетонной смеси на проезжей части мостовых сооружений	**15207,35**	103,20	1779,84	53,33	**13324,31**	13,49
(410-9121)	*Щебень черный горячий, фракция 5-10 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-06-034-02	При изменении толщины слоя на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-034-01	**1742,33**	6,96	136,12	2,60	**1599,25**	0,91
	Таблицу 27-06-035 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-06-035. Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора на базе Volvo FEE 42R						
	Измеритель: 1 т						
27-06-035-01	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора на базе Volvo FEE 42R	**1724,59**	0,00	123,76	3,65	**1600,83**	
	Таблицу 27-06-036 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-06-036. Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением комплекта машин для разделки трещин "PCR-25" и плавильно-заливочной машины "MAGMA 110 DH"						
	Измеритель: 100 м трещин						
27-06-036-01	Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением комплекта машин для разделки трещин "PCR-25" и плавильно-заливочной машины "MAGMA 110 DH"	**1457,21**	42,73	861,19	63,77	**553,29**	5,83
	Таблицу 27-06-037 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-06-037. Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением импортного комплекта машин для разделки трещин "PCR-25" и плавильно-заливочной машины "MAGMA 110 DHC"						
	Измеритель: 100 м трещин						
27-06-037-01	Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением импортного комплекта машин для разделки трещин "PCR-25" и плавильно-заливочной машины "MAGMA 110 DHC"	**1482,83**	49,99	882,85	68,03	**549,99**	6,82
	Таблицу 27-06-040 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-06-040. Регенерация дорожного полотна с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением битумной эмульсии						
	Измеритель: 1000 м^2 покрытия						
	Регенерация дорожного полотна с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением битумной эмульсии:						
27-06-040-01 *(101-1797)*	на глубину 20 см *Эмульсия битумно-дорожная, (т)*	**18690,83** -	290,34 -	**18324,75** -	338,75 -	**75,74** *(П)*	39,61 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-06-040-02	на каждый сантиметр изменения глубины регенерации добавлять или исключать к расценке 27-06-040-01	756,25	3,37	752,27	15,26	0,61	0,46
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 27-06-041 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-06-041. Устройство верхнего слоя основания или нижнего слоя покрытия из асфальтогранулобетонной смеси типа Э с применением асфальтоукладчика «TITAN-325»						
	Измеритель: 1000 м^2						
	Устройство верхнего слоя основания или нижнего слоя покрытия из асфальтогранулобетонной смеси типа Э с применением асфальтоукладчика «TITAN-325»:						
27-06-041-01	на толщину 10 см	**11886,67**	325,28	**10077,90**	424,88	**1483,49**	41,49
27-06-041-02	на каждый сантиметр изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-041-01	660,14	11,21	648,93	22,23	0,00	1,43
	Таблицу 27-06-042 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-06-042. Дробление и регенерация дорожного полотна перемешиванием смеси с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением минеральных добавок (щебень, гравий)						
	Измеритель: 1000 м^2 покрытия						
	Дробление и регенерация дорожного полотна перемешиванием смеси с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением минеральных добавок (щебень, гравий):						
27-06-042-01	на глубину 20 см	**29086,59**	302,73	**20104,59**	450,30	**8679,27**	40,91
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-042-02	на каждый сантиметр изменения глубины дробления и регенерации добавлять или исключать к расценке 27-06-042-01	**1115,78**	4,37	679,23	14,71	**432,18**	0,59
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Дополнить таблицей 27-06-044						
	Таблица 27-06-044. Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см методом терморисайклинга старого покрытия толщиной 5 см с добавлением горячего асфальтобетона комплексом машин Roadmix и нагревателей ECOHEATER.						
	Измеритель: 1000 м^2 покрытия						
27-06-044-01	Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см методом терморисайклинга старого покрытия толщиной 5 см с добавлением горячего асфальтобетона комплексом машин Roadmix и нагревателей ECOHEATER	14631,04	21,04	14610,00	132,59	0,00	2,82
(101-9010)	*Битум, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-06-044-02	На каждые 0,5 см изменения толщины регенерируемого слоя добавлять или исключать к норме 27-06-043-01	162,23	1,34	160,89	3,71	0,00	0,18
(101-9010)	*Битум, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 27-07-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-07-001. Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров						
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	**3389,02**	122,93	57,53	0,50	**3208,56**	15,12
27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	**550,73**	18,86	8,40	0,00	**523,47**	2,32
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных:						
27-07-001-03	нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	**4880,73**	85,97	76,47	0,24	**4718,29**	10,21
27-07-001-04	верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	**3316,60**	85,97	52,47	0,24	**3178,16**	10,21
	Таблицу 27-07-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-07-002. Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня						
	Измеритель: 100 м^2 дорожек и тротуаров						
27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	**3259,01**	194,18	269,51	30,62	**2795,32**	26,24
27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	**253,43**	4,00	8,87	0,88	**240,56**	0,54
	Таблицу 27-07-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-07-003. Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов						
	Измеритель: 100 м^2 тротуара						
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов:						
27-07-003-01	цементным раствором	**7144,90**	356,93	459,53	4,84	**6328,44**	49,92
27-07-003-02	песком	**7997,71**	303,16	400,41	4,93	**7294,14**	42,4
	Таблицу 27-07-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-07-004. Устройство деревянных тротуаров						
	Измеритель: 100 м^2 тротуара						
27-07-004-01	Устройство деревянных тротуаров	**7705,70**	408,66	290,73	15,12	**7006,31**	56,68

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 27-07-005 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-07-005. Устройство покрытий из тротуарной плитки						
	Измеритель: 10 м^2						
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м^2:						
27-07-005-01	40 шт.	**104,52**	87,36	13,63	0,57	**3,53**	10,5
(403-9137)	*Плитка тротуарная, (м^2)*	-	-	-	-	*(10,2)*	-
27-07-005-02	55 шт.	**117,93**	100,77	13,63	0,57	**3,53**	11,8
(403-9137)	*Плитка тротуарная, (м^2)*	-	-	-	-	*(10,2)*	-
27-07-005-03	90 шт.	**177,01**	159,85	13,63	0,57	**3,53**	17,9
(403-9137)	*Плитка тротуарная, (м^2)*	-	-	-	-	*(10,2)*	-
	Измеритель: 1 м реза						
	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм:						
27-07-005-04	на отрезном станке	21,19	3,78	8,12	1,41	9,29	0,39
27-07-005-05	угловой шлифовальной машинкой	14,71	4,97	0,45	0,00	9,29	0,59
	Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм:						
27-07-005-06	к расценке 27-07-005-04	3,20	0,19	1,02	0,18	1,99	0,02
27-07-005-07	к расценке 27-07-005-05	1,74	0,34	0,07	0,00	1,33	0,04
	Таблицу 27-07-006 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-07-006. Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров						
	Измеритель: 1000 м^2						
27-07-006-01	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см**	**4139,81**	149,20	3988,37	112,54	**2,24**	18,58
(101-9010)	*Битум, (т)*	-	-	-	-	*(0,65)*	-
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-07-006-02	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01	207,93	4,87	203,06	4,42	0,00	0,67
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 27-07-007 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-07-007. Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня						
	Измеритель: 100 м^2						
	Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки:						
27-07-007-01	600 толщиной слоя до 12 см	**2430,45**	105,56	248,53	20,95	**2076,36**	15,97
27-07-007-02	1200 толщиной слоя до 12 см	**2564,35**	105,56	248,53	20,95	**2210,26**	15,97
27-07-007-03	1200 толщиной слоя до 15 см	**3160,00**	125,99	293,93	24,49	**2740,08**	19,06
27-07-007-04	1200 толщиной слоя до 18 см	**3732,93**	146,41	316,63	26,26	**3269,89**	22,15
27-07-007-05	1200 толщиной слоя до 22 см	**4494,93**	170,21	348,41	28,74	**3976,31**	25,75

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 27-07-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-07-008. Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров							
	Измеритель: 100 м^2						
	Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров:						
27-07-008-01	шириной до 2,5 м и толщиной 80-120 мм при количестве плит на 1 м^2 до 4 шт.	**6665,17**	2155,10	4505,19	517,16	**4,88**	265,08
(101-9427)	*Диск отрезной алмазный, (шт.)*	-	-	-	-	*(2,28)*	-
(402-9002)	*Пескоцементная смесь, (т)*	-	-	-	-	*(11,1)*	-
(412-9176)	*Плиты гранитные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
27-07-008-02	шириной до 2,5 м и толщиной 80-120 мм при количестве плит на 1 м^2 более 4 шт.	**7877,48**	2493,39	5379,11	601,37	**4,98**	306,69
(101-9427)	*Диск отрезной алмазный, (шт.)*	-	-	-	-	*(2,26)*	-
(402-9002)	*Пескоцементная смесь, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-
(412-9176)	*Плиты гранитные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
27-07-008-03	шириной более 2,5 м и толщиной 80-120 мм при количестве плит на 1 м^2 до 4 шт.	**13666,30**	2033,31	11628,11	464,08	**4,88**	250,1
(101-9427)	*Диск отрезной алмазный, (шт.)*	-	-	-	-	*(1,54)*	-
(402-9002)	*Пескоцементная смесь, (т)*	-	-	-	-	*(11,1)*	-
(412-9176)	*Плиты гранитные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
27-07-008-04	шириной более 2,5 м и толщиной 80-120 мм при количестве плит на 1 м^2 более 4 шт.	**16316,86**	2370,14	13941,79	539,83	**4,93**	291,53
(101-9427)	*Диск отрезной алмазный, (шт.)*	-	-	-	-	*(1,53)*	-
(402-9002)	*Пескоцементная смесь, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-
(412-9176)	*Плиты гранитные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
27-07-008-05	шириной до 2,5 м и толщиной 130-150 мм при количестве плит на 1 м^2 до 4 шт.	**7436,30**	2370,55	5060,80	606,23	**4,95**	291,58
(101-9427)	*Диск отрезной алмазный, (шт.)*	-	-	-	-	*(3,19)*	-
(402-9002)	*Пескоцементная смесь, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-
(412-9176)	*Плиты гранитные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
27-07-008-06	шириной до 2,5 м и толщиной 130-150 мм при количестве плит на 1 м^2 более 4 шт.	**8515,03**	2700,46	5809,49	677,99	**5,08**	332,16
(101-9427)	*Диск отрезной алмазный, (шт.)*	-	-	-	-	*(3,17)*	-
(402-9002)	*Пескоцементная смесь, (т)*	-	-	-	-	*(11,5)*	-
(412-9176)	*Плиты гранитные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
27-07-008-07	шириной более 2,5 м и толщиной 130-150 мм при количестве плит на 1 м^2 до 4 шт.	**14846,54**	2190,95	12650,66	532,00	**4,93**	269,49
(101-9427)	*Диск отрезной алмазный, (шт.)*	-	-	-	-	*(2,15)*	-
(402-9002)	*Пескоцементная смесь, (т)*	-	-	-	-	*(11,5)*	-
(412-9176)	*Плиты гранитные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
27-07-008-08	шириной более 2,5 м и толщиной 130-150 мм при количестве плит на 1 м^2 более 4 шт.	**17487,63**	2527,94	14954,66	608,42	**5,03**	310,94
(101-9427)	*Диск отрезной алмазный, (шт.)*	-	-	-	-	*(2,14)*	-
(402-9002)	*Пескоцементная смесь, (т)*	-	-	-	-	*(11,5)*	-
(412-9176)	*Плиты гранитные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 27-08-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-08-001. Устройство укрепительных полос и укрепление обочин							
	Измеритель: 1000 м^2 покрытия полосы и обочин						
27-08-001-01	Устройство укрепительных полос из асфальтобетона шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 5 см	**65659,39**	739,64	4547,41	510,13	**60372,34**	92,11
27-08-001-02	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-08-001-01	**11016,92**	66,17	0,99	0,00	**10949,76**	8,24
27-08-001-03	Устройство укрепительных полос из черного щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 6 см	**46829,70**	818,76	3335,46	357,37	**42675,48**	97,24
27-08-001-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-08-001-03	**6002,12**	66,52	0,00	0,00	**5935,60**	7,9
27-08-001-05	Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см	**40612,94**	1497,13	10272,38	1148,24	**28843,43**	219,52
27-08-001-06	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-08-001-05	**2310,37**	75,44	73,65	7,30	**2161,28**	11,5
	Устройство укрепительных полос из монолитного цементобетона толщиной 20 см, шириной:						
27-08-001-07	0,75 м	**165775,67**	1027,43	3694,15	236,99	**161054,09**	142,5
27-08-001-08	1 м	**165270,78**	928,79	3300,74	212,73	**161041,25**	128,82
	На каждый 1см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке:						
27-08-001-09	27-08-001-07	**8090,27**	31,72	150,58	9,45	**7907,97**	4,4
27-08-001-10	27-08-001-08	**8066,43**	22,93	135,53	8,50	**7907,97**	3,18
27-08-001-11	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см	**2779,40**	345,27	2385,33	286,73	**48,80**	48,29
(408-9150)	*Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Укрепление обочин грунтощебнем толщиной 12 см при расходе щебня от объема грунта:						
27-08-001-12	40%	1369,48	0,00	1369,48	128,43	0,00	
(407-9085)	*Грунт, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9150)	*Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-08-001-13	50%	1457,32	0,00	1457,32	137,08	0,00	
(407-9085)	*Грунт, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9150)	*Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-08-001-14	Укрепление обочин втапливанием щебня	1026,12	0,00	1026,12	92,31	0,00	
(408-9150)	*Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-08-001-15	Укрепление внешней стороны обочин с засевом трав шириной 0,5 м	3106,00	951,53	2,76	0,12	2151,71	139,52
(407-9090)	*Земля растительная, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 27-08-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-08-002. Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит							
	Измеритель: 100 м^3 сборных железобетонных плит						
	Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит размером:						
27-08-002-01	1х0,5(0,75)х0,06 м	**47162,24**	3812,30	14324,25	1314,57	**29025,69**	538,46
(403-9138)	*Плиты сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
27-08-002-02	3х0,5(0,75)х0,12 м	**29747,31**	1504,85	7128,57	563,22	**21113,89**	212,55
(403-9138)	*Плиты сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблицу 27-08-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-08-003. Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ>							
	Измеритель: 100 м^2 поверхности откосов						
	Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ>:						
27-08-003-01	с последующей засыпкой грунтом	**10251,67**	132,36	397,96	43,42	**9721,35**	15,72
(414-9240)	*Семена многолетних трав, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-08-003-02	с последующим заполнением бетонной смесью	**10379,15**	148,78	509,02	45,97	**9721,35**	17,67
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-08-003-03	с последующей засыпкой щебнем	**10312,15**	138,93	451,87	49,97	**9721,35**	16,5
(408-9140)	*Щебень из природного камня, фракция 40-70 мм, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 27-09-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-09-001. Устройство защитных ограждений							
	Измеритель: 100 м						
	Устройство парапетов:						
27-09-001-01	железобетонных	**4444,88**	729,74	2144,36	180,29	**1570,78**	94,16
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(3,39)*	-
(403-9032)	*Столбы железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(3,73)*	-
27-09-001-02	бетонных	**40714,08**	3565,69	480,41	130,33	**36667,98**	481,85
(403-9060)	*Конструкции сборные бетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-09-001-03	каменных	**32817,27**	3183,33	508,16	26,34	**29125,78**	426,72
(403-9060)	*Конструкции сборные бетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-09-001-04	из стали на деревянных столбах	**16121,09**	759,58	887,83	70,41	**14473,68**	98,01
	Устройство ограждений:						
27-09-001-05	тросовых на железобетонных столбах	**11272,58**	903,54	811,29	74,64	**9557,75**	122,1
(403-9032)	*Столбы железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,84)*	-
(403-9060)	*Конструкции сборные бетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-09-001-06	из сетки	**3824,53**	598,61	1174,39	104,57	**2051,53**	78,25
(403-9032)	*Столбы железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,44)*	-
27-09-001-07	проволочных многорядных	**3666,78**	280,78	1089,12	97,96	**2296,88**	37,19
(403-9032)	*Столбы железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,44)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-09-001-08	Устройство металлических пешеходных ограждений	**1254,79**	355,21	97,16	0,00	**802,42**	48,46
(101-9311)	*Металлоконструкции балок ограждения, (т)*	-	-	-	-	*(1,2)*	-
(201-9211)	*Стойки металлические опорные, (т)*	-	-	-	-	*(0,8)*	-
(204-9002)	*Детали закладные, (т)*	-	-	-	-	*(0,64)*	-
(401-9010)	*Бетон дорожный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(4,08)*	-

Таблицу 27-09-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-09-002. Установка барьерного дорожного металлического ограждения

Измеритель: 100 м

27-09-002-01	Устройство барьерных ограждений из стали на железобетонных стойках	**11862,03**	567,95	1877,76	175,46	**9416,32**	71,53
(403-9073)	*Стойка железобетонная, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(4,63)*	-
	Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек:						
27-09-002-02	4 м	**18673,78**	801,43	1481,51	142,03	**16390,84**	106,15
27-09-002-03	3 м	**20650,60**	969,19	1598,57	150,21	**18082,84**	128,37
27-09-002-04	2 м	**24582,56**	1326,61	1804,45	165,39	**21451,50**	175,71
27-09-002-05	1 м	**36317,50**	2407,39	2440,61	211,02	**31469,50**	318,86
27-09-002-06	Монтаж одностороннего барьерного ограждения с шагом 2 м при длине волн 4 м с применением установки <GAYK>	35521,25	201,59	474,08	23,31	34845,58	21,96

Таблицу 27-09-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-09-003. Установка барьерных ограждений на подходах к мостам и путепроводам

Измеритель: 10 м

	Установка на подходах к мостам и путепроводам барьерных ограждений:						
27-09-003-01	железобетонных	308,19	74,87	224,53	19,68	8,79	9,66
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,34)*	-
(403-9032)	*Столбы железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,72)*	-
27-09-003-02	металлических дорожной группы	**3461,27**	219,95	176,70	23,38	**3064,62**	28,38
(101-9312)	*Металлоконструкции барьерного ограждения (с С-образным профилем) оцинкованные, (м)*	-	-	-	-	*(10)*	-
27-09-003-03	металлических мостовой группы	**3994,13**	266,21	104,13	23,09	**3623,79**	34,35
(101-9312)	*Металлоконструкции барьерного ограждения (с С-образным профилем) оцинкованные, (м)*	-	-	-	-	*(10)*	-

Таблицу 27-09-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-09-004. Установка столбиков сигнальных и тумб деревянных простых

Измеритель: 100 шт.

27-09-004-01	Установка столбиков сигнальных железобетонных	**3978,81**	525,70	2702,59	252,56	**750,52**	71,04
(403-9204)	*Столбики сигнальные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-09-004-02	Изготовление и установка тумб деревянных простых	**6082,76**	1398,60	257,03	7,09	**4427,13**	187,48

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 27-09-005 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-09-005. Изготовление и установка перил и тумб с дощатым ограждением						
	Измеритель: 100 м						
	Изготовление и установка:						
27-09-005-01	надолбных перил	**6312,82**	1834,47	325,03	16,06	**4153,32**	239,8
27-09-005-02	тумб деревянных с дощатым ограждением	**6957,09**	938,16	293,99	14,17	**5724,94**	124,26
	Таблицу 27-09-006 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-09-006. Устройство средств технического регулирования						
	Измеритель: 100 п. м						
27-09-006-01	Устройство средств технического регулирования	**381,36**	136,23	158,65	6,50	**86,48**	18,41
(101-9220)	*Блоки пластиковые водоналивные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9221)	*Стрелки импульсные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9222)	*Огонь заградительный с красным фильтром, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 27-09-007 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-09-007. Устройство удерживающих металлических барьерных ограждений						
	Измеритель: 1 т металлоконструкций						
	Устройство удерживающих металлических барьерных ограждений:						
27-09-007-01	дорожной группы	**13241,47**	256,50	951,09	156,97	**12033,88**	33,53
27-09-007-02	мостовой группы	**19559,03**	939,94	989,58	231,57	**17629,51**	118,38
	Таблицу 27-09-008 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-09-008. Установка дорожных знаков бесфундаментных						
	Измеритель: 100 знаков						
	Установка дорожных знаков бесфундаментных:						
27-09-008-01	на металлических стойках	**6985,50**	2721,41	2703,08	201,63	**1561,01**	364,8
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(110-9181)	*Стойки металлические, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-09-008-02	на деревянных брусьях	**20753,48**	2177,13	2781,14	201,63	**15795,21**	291,84
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
27-09-008-03	на деревянных кругляках	**10298,82**	2143,11	2769,66	205,43	**5386,05**	287,28
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Таблицу 27-09-009 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-09-009. Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках						
	Измеритель: 1 т стоек						
	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой:						
27-09-009-01	до 25 кг	**23733,00**	3014,54	5015,31	446,23	**15703,15**	407,37
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9026)	*Фундаменты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-09-009-02	от 25 до 50 кг	**16144,02**	1223,89	1905,97	168,04	**13014,16**	165,39
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9026)	*Фундаменты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-09-009-03	от 50 до 100 кг	**14401,12**	661,78	1595,86	151,44	**12143,48**	89,43
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9026)	*Фундаменты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-09-009-04	свыше 100 кг	**12818,28**	341,88	797,95	74,29	**11678,45**	46,2
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9026)	*Фундаменты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 27-09-010 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-09-010. Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и сборных железобетонных и асбестоцементных стойках

Измеритель: 1 $м^3$ стоек

Установка одностоечных дорожных знаков на сборном железобетонном фундаменте и железобетонных стойках объемом:

27-09-010-01	до 0,05 $м^3$	**10167,78**	1645,90	6794,19	704,26	**1727,69**	218
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9026)	*Фундаменты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9073)	*Стойка железобетонная, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
27-09-010-02	от 0,05 до 0,1 $м^3$	**4422,36**	715,97	2988,94	309,81	**717,45**	94,83
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9026)	*Фундаменты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9073)	*Стойка железобетонная, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
27-09-010-03	свыше 0,1 $м^3$	**2641,16**	428,76	1806,14	187,03	**406,26**	56,79
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9026)	*Фундаменты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9073)	*Стойка железобетонная, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Измеритель: 100 п. м стойки						
27-09-010-04	Установка одностоечных дорожных знаков на сборном железобетонном фундаменте и асбестоцементных стойках	**12025,63**	1240,31	2235,65	211,50	**8549,67**	167,61
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9026)	*Фундаменты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 27-09-011 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-09-011. Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях

Измеритель: 1 т рамных конструкций

Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях:

27-09-011-01	П-образных	**9644,09**	165,33	224,47	20,25	**9254,29**	19,36
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-09-011-02	Т-образных	**9955,15**	249,88	377,90	33,49	**9327,37**	29,26
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-09-011-03	Г-образных	**9899,23**	276,18	404,06	37,56	**9218,99**	32,34
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 27-09-012 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-09-012. Установка дополнительных щитков						
	Измеритель: 100 знаков						
27-09-012-01	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011	**773,46**	514,74	0,00	0,00	**258,72**	69
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Таблицу 27-09-016 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-09-016. Разметка проезжей части краской						
	Измеритель: 1 км линии						
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной:						
27-09-016-01	0,1 м	**1227,00**	24,60	174,38	22,38	**1028,02**	3,66
27-09-016-02	0,2 м	**2222,51**	24,60	174,38	22,38	**2023,53**	3,66
27-09-016-03	0,4 м	**4213,52**	24,60	174,38	22,38	**4014,54**	3,66
	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка:						
27-09-016-04	1:1	729,25	24,60	174,38	22,38	530,27	3,66
27-09-016-05	1:3	**480,38**	24,60	174,38	22,38	**281,40**	3,66
27-09-016-06	3:1	**978,13**	24,60	174,38	22,38	**779,15**	3,66
	Таблицу 27-09-018 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-09-018. Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами						
	Измеритель: 100 м^2 линии горизонтальной разметки						
27-09-018-01	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающимим элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка)	**1768,12**	14,90	367,79	54,95	**1385,43**	1,77
	Таблицу 27-09-019 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-09-019. Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами						
	Измеритель: 100 м^2 линии горизонтальной разметки						
27-09-019-01	Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами	**8188,50**	222,62	4545,10	740,35	**3420,78**	26,44
	Таблицу 27-09-020 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-09-020. Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)						
	Измеритель: 1 м^2 горизонтальной проекции ИДН						
27-09-020-01	Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)	**2281,85**	79,06	119,56	5,58	**2083,23**	9,39

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 27-09-021 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-09-021. Установка световозвращающих элементов типа КД-3 ЗМ серия 290 (катафоты белые двусторонние RPM-290-2W) на автодорогах						
	Измеритель: 1 световозвращающий элемент						
27-09-021-01	Установка световозвращающих элементов типа КД-3 ЗМ серия 290 (катафоты белые двусто-ронние RPM-290-2W) на автодорогах	**66,57**	1,27	12,14	0,00	**53,16**	0,17
	Таблицу 27-09-022 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-09-022. Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия						
	Измеритель: 1 м^2 покрытия						
	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия:						
27-09-022-01	на прямом участке дороги без удаления существующей разметки	**1283,62**	1,01	**6,60**	0,10	**1276,01**	0,12
27-09-022-02	на прямом участке дороги с удалением существующей разметки	**1296,43**	2,02	**16,90**	0,10	**1277,51**	0,24
27-09-022-03	на закругленном участке дороги без удаления существующей разметки	**1289,17**	1,85	**10,93**	0,20	**1276,39**	0,22
27-09-022-04	на закругленном участке дороги с удалением существующей разметки	**1303,96**	2,86	**23,25**	0,20	**1277,85**	0,34
	Дополнить таблицей 27-09-023						
	Таблица 27-09-023. Монтаж блока торможения магистрального (БТМ)						
	Измеритель: 1 мп блока торможения магистрального						
27-09-023-01	Монтаж блока торможения магистрального (БТМ)	143,72	14,90	24,76	2,04	104,06	1,77
(101-2878)	*Болт анкерный для крепления искусственной дорожной неровности, «Лежачий полицейский», (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-2883)	*Искусственная дорожная неровность средний элемент 495х425 мм, БТМ 100А, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 27-09-030 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-09-030. Устройство вертикальной дорожной разметки на металлических барьерных ограждениях из защитных пластиковых панелей						
	Измеритель: 100 м						
27-09-030-01	Устройство вертикальной дорожной разметки на металлических барьерных ограждениях из защитных пластиковых панелей	**11040,92**	60,02	265,15	0,00	**10715,75**	7,95

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 27-10-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-10-001. Приготовление битумных вяжущих материалов и эмульсий						
	Измеритель: 1 т битума и битумных эмульсий						
	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л:						
27-10-001-01	вязкого	**1851,67**	7,45	120,42	7,51	**1723,80**	0,95
27-10-001-02	жидкого	**1750,34**	2,13	24,41	1,52	**1723,80**	0,29
	Приготовление битума с введением добавок в котлах емкостью 15000 л:						
27-10-001-03	вязкого	**1923,93**	9,80	141,61	13,94	**1772,52**	1,22
27-10-001-04	жидкого	**1662,81**	6,59	33,82	4,41	**1622,40**	0,83
(101-9722)	*Добавка поверхностно-активная (каменноугольный деготь), (т)*	-	-	-	-	*(0,07)*	-
27-10-001-05	Приготовление битумных эмульсий	**1242,97**	10,40	234,40	21,71	**998,17**	1,25
(101-9480)	*Эмульгатор, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-10-001-06	Разогревание битума в котлах емкостью 400 л	**2018,92**	59,32	235,80	0,00	**1723,80**	7,13
	Таблицу 27-10-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-10-002. Приготовление асфальтобетонных смесей из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки						
	Измеритель: 100 т						
	Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа А плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:						
27-10-002-01	2,5-2,9 т/м^3	**23109,28**	175,00	11304,98	804,85	**11629,30**	22,58
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(38,1)*	-
27-10-002-02	3 т/м^3 и более	**23082,66**	175,00	11278,36	802,28	**11629,30**	22,58
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(33,5)*	-
	Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа Б плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:						
27-10-002-03	2,5-2,9 т/м^3	**24374,19**	176,31	11296,99	804,14	**12900,89**	22,75
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(28,2)*	-
27-10-002-04	3 т/м^3 и более	**24354,67**	176,31	11277,47	802,14	**12900,89**	22,75
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(24,8)*	-
	Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа В плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:						
27-10-002-05	2,5-2,9 т/м^3	**25673,17**	177,63	11282,80	802,99	**14212,74**	22,92
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(18,5)*	-
27-10-002-06	3 т/м^3 и более	**25662,38**	179,26	11270,38	801,56	**14212,74**	23,13
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(16,3)*	-
	Приготовление асфальтобетонной смеси плотной песчаной для горячей укладки:						
27-10-002-07	типа Г	**30929,09**	215,91	13436,98	954,38	**17276,20**	27,54
27-10-002-08	типа Д	**31119,28**	215,91	13429,88	953,90	**17473,49**	27,54
	Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки пористой из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:						
27-10-002-09	2,5-2,9 т/м^3	**20836,71**	157,71	10312,31	735,85	**10366,69**	20,35
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(36,1)*	-
27-10-002-10	3 т/м^3 и более	**20813,35**	159,19	10287,47	733,44	**10366,69**	20,54
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(31,8)*	-
	Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки высокопористой щебеночной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:						
27-10-002-11	2,5-2,9 т/м^3	**18920,78**	172,01	11328,94	807,55	**7419,83**	21,94
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(36,8)*	-
27-10-002-12	3 т/м^3 и более	**18887,21**	172,01	11299,66	804,57	**7415,54**	21,94
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(32,4)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Приготовление асфальтобетонной смеси высокопористой песчаной для горячей укладки:						
27-10-002-13	типа Г	**26308,66**	211,68	13461,82	957,05	**12635,16**	27
27-10-002-14	типа Д	**26500,66**	211,68	13452,95	955,62	**12836,03**	27

Таблицу 27-10-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-10-003. Приготовление полимерно-битумного вяжущего

	Измеритель: 100 т						
27-10-003-01	Приготовление полимерно-битумного вяжущего на основе дивинилстирольного термоэластопласта	**440811,10**	912,41	10707,54	1077,02	**429191,15**	117,73

Таблицу 27-10-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-10-004. Приготовление полимерасфальтобетонных смесей

	Измеритель: 100 т						
	Приготовление мелкозернистой плотной (с плотностью каменных материалов 3 т/м^3 и более) смеси:						
27-10-004-01	полимерасфальтобетонной	**47569,77**	188,40	16750,00	1187,50	**30631,37**	24,31
27-10-004-02	полимерасфальтобетонной с противогололедной добавкой «Грикол»	**57287,05**	188,40	16720,72	1185,24	**40377,93**	24,31
27-10-004-03	щебнемастичной асфальтобетонной	**43040,26**	188,40	16696,76	1182,18	**26155,10**	24,31

Таблицу 27-10-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-10-005. Приготовление черного фракционного щебня

	Измеритель: 100 т смеси						
	Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов:						
27-10-005-01	2,5-2,9 т/м^3	**13834,75**	148,89	10338,93	738,52	**3346,93**	19,72
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м^3)*	-	-	-	-	*(69)*	-
27-10-005-02	3 т/м^3 и более	**13804,17**	150,25	10306,99	735,52	**3346,93**	19,9
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м^3)*	-	-	-	-	*(64,2)*	-
	Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов:						
27-10-005-03	2,5-2,9 т/м^3	**14627,82**	149,64	10332,72	738,05	**4145,46**	19,82
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м^3)*	-	-	-	-	*(68,6)*	-
27-10-005-04	3 т/м^3 и более	**14600,87**	151,08	10304,33	735,09	**4145,46**	20,01
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м^3)*	-	-	-	-	*(63,8)*	-
	Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов:						
27-10-005-05	2,5-2,9 т/м^3	**15427,54**	150,47	10330,94	737,77	**4946,13**	19,93
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м^3)*	-	-	-	-	*(68,3)*	-
27-10-005-06	3 т/м^3 и более	**15400,59**	151,91	10302,55	735,33	**4946,13**	20,12
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м^3)*	-	-	-	-	*(63,5)*	-
	Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов:						
27-10-005-07	2,5-2,9 т/м^3	**15427,54**	150,47	10330,94	737,77	**4946,13**	19,93
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м^3)*	-	-	-	-	*(68,3)*	-
27-10-005-08	3 т/м^3 и более	**15400,59**	151,91	10302,55	735,33	**4946,13**	20,12
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м^3)*	-	-	-	-	*(63,5)*	-
	Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов:						
27-10-005-09	2,5-2,9 т/м^3	**16225,06**	151,23	10329,17	737,49	**5744,66**	20,03
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м^3)*	-	-	-	-	*(68)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-10-005-10	3 т/м^3 и более	**16198,10**	152,66	10300,78	735,05	**5744,66**	20,22
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м^3)*	-	-	-	-	*(63,2)*	-
	Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов:						
27-10-005-11	2,5-2,9 т/м^3	**17022,83**	152,06	10326,51	737,59	**6544,26**	20,14
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м^3)*	-	-	-	-	*(67,6)*	-
27-10-005-12	3 т/м^3 и более	**16996,75**	153,49	10299,00	734,76	**6544,26**	20,33
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м^3)*	-	-	-	-	*(62,9)*	-
	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов:						
27-10-005-13	2,5-2,9 т/м^3	**15792,89**	243,39	**13280,49**	965,78	**2269,01**	32,89
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м^3)*	-	-	-	-	*(69,3)*	-
27-10-005-14	3 т/м^3 и более	**15766,72**	245,61	**13252,10**	962,65	**2269,01**	33,19
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м^3)*	-	-	-	-	*(64,4)*	-
	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов:						
27-10-005-15	2,5-2,9 т/м^3	**16079,13**	244,20	**13280,49**	965,78	**2554,44**	33
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м^3)*	-	-	-	-	*(69,2)*	-
27-10-005-16	3 т/м^3 и более	**16052,96**	246,42	**13252,10**	962,65	**2554,44**	33,3
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м^3)*	-	-	-	-	*(64,4)*	-
	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов:						
27-10-005-17	2,5-2,9 т/м^3	**16548,26**	245,01	**13283,15**	966,20	**3020,10**	33,11
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м^3)*	-	-	-	-	*(69)*	-
27-10-005-18	3 т/м^3 и более	**16518,54**	247,23	**13251,21**	962,51	**3020,10**	33,41
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м^3)*	-	-	-	-	*(64,2)*	-
	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов:						
27-10-005-19	2,5-2,9 т/м^3	**17266,43**	248,05	**13276,94**	965,22	**3741,44**	33,52
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м^3)*	-	-	-	-	*(68,6)*	-
27-10-005-20	3 т/м^3 и более	**17238,04**	248,05	**13248,55**	962,77	**3741,44**	33,52
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м^3)*	-	-	-	-	*(63,8)*	-
	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов:						
27-10-005-21	2,5-2,9 т/м^3	**17551,19**	248,05	**13276,05**	965,08	**4027,09**	33,52
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м^3)*	-	-	-	-	*(68,5)*	-
27-10-005-22	3 т/м^3 и более	**17522,80**	248,05	**13247,66**	962,63	**4027,09**	33,52
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м^3)*	-	-	-	-	*(63,7)*	-
	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов:						
27-10-005-23	2,5-2,9 т/м^3	**17986,81**	248,86	**13275,17**	964,94	**4462,78**	33,63
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м^3)*	-	-	-	-	*(68,3)*	-
27-10-005-24	3 т/м^3 и более	**17958,41**	248,86	**13246,77**	962,49	**4462,78**	33,63
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м^3)*	-	-	-	-	*(63,5)*	-
	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов:						
27-10-005-25	2,5-2,9 т/м^3	**22040,34**	162,03	12823,94	913,00	**9054,37**	21,72
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м^3)*	-	-	-	-	*(66,4)*	-
27-10-005-26	3 т/м^3 и более	**22015,22**	163,52	12797,33	910,01	**9054,37**	21,92
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м^3)*	-	-	-	-	*(61,8)*	-
	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов:						
27-10-005-27	2,5-2,9 т/м^3	**23496,15**	162,03	12820,40	912,43	**10513,72**	21,72
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м^3)*	-	-	-	-	*(65,8)*	-
27-10-005-28	3 т/м^3 и более	**23471,02**	163,52	12793,78	910,07	**10513,72**	21,92
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м^3)*	-	-	-	-	*(61,2)*	-
	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов:						
27-10-005-29	2,5-2,9 т/м^3	**26470,55**	162,03	12813,30	911,93	**13495,22**	21,72
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м^3)*	-	-	-	-	*(64,5)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-10-005-30	3 т/м^3 и более	**26445,42**	163,52	12786,68	908,93	**13495,22**	21,92
(408-9010)	*Щебень фракционированный, (м^3)*	-	-	-	-	*(60)*	-

Таблицу 27-10-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-10-006. Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей

Измеритель: 100 м^3 бетона

	Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей классов (марок):						
27-10-006-01	В 5 (М75)	**8603,01**	62,11	2573,76	274,71	**5967,14**	7,64
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(105)*	-
27-10-006-02	В 7,5 (М100)	**9323,01**	62,11	2573,76	274,71	**6687,14**	7,64
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(105)*	-
27-10-006-03	В 10-12,5 (М150)	**9892,46**	62,11	2543,59	271,70	**7286,76**	7,64
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-

Таблицу 27-10-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-10-007. Приготовление грунтовых смесей, обработанных вяжущими материалами, в установке, установленной в карьере

Измеритель: 100 м^3 смеси (в рыхлом состоянии)

	Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, цементогрунтовой:						
27-10-007-01	из несвязных грунтов	**6459,26**	41,77	1761,89	164,25	**4655,60**	5,46
(101-9540)	*Цемент, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9722)	*Добавка поверхностно-активная (каменноугольный деготь), (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-10-007-02	из крупнообломочных (грунтогравийных) грунтов	**8409,12**	38,79	1647,45	153,60	**6722,88**	5,07
(101-9540)	*Цемент, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9722)	*Добавка поверхностно-активная (каменноугольный деготь), (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, битумо-грунтовой:						
27-10-007-03	из несвязных грунтов	6549,92	45,14	1875,78	198,32	4629,00	5,9
(101-9010)	*Битум, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9722)	*Добавка поверхностно-активная (каменноугольный деготь), (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-10-007-04	из крупнообломочных (грунтогравийных) грунтов	**8480,38**	41,92	1742,18	184,19	**6696,28**	5,48
(101-9010)	*Битум, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9722)	*Добавка поверхностно-активная (каменноугольный деготь), (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, из грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом,:						
27-10-007-05	несвязных	**6525,17**	47,41	1835,34	171,04	**4642,42**	6,28
(101-9010)	*Битум, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9540)	*Цемент, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-10-007-06	крупнообломочных	**8453,79**	44,32	1701,19	158,63	**6708,28**	5,87
(101-9010)	*Битум, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9540)	*Цемент, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 27-11-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-11-001. Устройство дорог с однорядным настилом из бревен

Измеритель: 1000 м^2 покрытия

	Устройство дорог с однорядным настилом из бревен с покрытием:						
27-11-001-01	из досок	**178911,22**	7133,67	4964,90	526,67	**166812,65**	877,45
27-11-001-02	из пластин	**104354,00**	5511,98	3844,13	405,12	**94997,89**	677,98

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-11-001-03	из дощатых щитов	**42819,63**	2269,73	1438,47	142,20	**39111,43**	306,72
	Таблицу 27-11-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-11-002. Устройство колесопроводов для автомобилей грузоподъемностью до 5 т						
	Измеритель: 100 м^3 древесины в конструкции						
27-11-002-01	Устройство колесопроводов для автомобилей грузоподъемностью до 5 т	**88873,33**	1950,05	2460,11	240,70	**84463,17**	263,52
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 27-11-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-11-003. Укладка сланей на болотах с плотным торфом под насыпи дорог						
	Измеритель: 1000 м^2						
27-11-003-01	Укладка сланей на болотах с плотным торфом под насыпи дорог	**59023,81**	2829,91	2861,18	306,35	**53332,72**	365,15
	Таблицу 27-11-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-11-004. Устройство разъездов на колесопроводах						
	Измеритель: 1 разъезд						
27-11-004-01	Устройство разъездов на колесопроводах	**33701,86**	942,99	1622,16	165,13	**31136,71**	129,71
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 27-11-005 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-11-005. Устройство эстакад и проезжей части из бревен						
	Измеритель: 100 м^3 древесины в конструкции						
	Устройство из бревен:						
27-11-005-01	эстакад	**86892,97**	4977,96	2733,14	253,15	**79181,87**	619,92
27-11-005-02	проезжей части	**88403,29**	3642,16	2557,68	234,78	**82203,45**	447,99
	Таблицу 27-11-006 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-11-006. Устройство пешеходных площадок						
	Измеритель: 1 площадка размером 1,6х0,6 м						
27-11-006-01	Устройство пешеходных площадок	**135,15**	7,32	3,36	0,35	**124,47**	0,89
	Таблицу 27-11-007 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-11-007. Устройство колесопроводов из сборных железобетонных плит						
	Измеритель: 1 км (2 ленты)						
27-11-007-01	Устройство колесопроводов из сборных железобетонных плит по готовому основанию	**32288,75**	9566,28	20772,90	2130,05	**1949,57**	1292,74
(403-9138)	*Плиты сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 27-11-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-11-008. Устройство разъездов из сборных железобетонных плит							
	Измеритель: 1 разъезд						
27-11-008-01	Устройство разъездов из сборных железобетонных плит по готовому основанию	**1760,22**	329,36	1298,31	138,41	**132,55**	44,15
(403-9138)	*Плиты сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 27-12-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-12-001. Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках							
	Измеритель: 1 км дороги						
	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м для категории грунтов:						
27-12-001-01	1	**8885,21**	500,93	6497,45	647,91	**1886,83**	73,45
27-12-001-02	2	**9353,31**	706,69	6759,79	675,31	**1886,83**	103,62
27-12-001-03	3	**10205,37**	932,50	7386,04	749,34	**1886,83**	136,73
	На каждый 1 м изменения ширины земляного полотна добавлять или исключать:						
27-12-001-04	к расценке 27-12-001-01	739,71	9,55	730,16	73,24	0,00	1,4
27-12-001-05	к расценке 27-12-001-02	752,01	9,48	742,53	74,73	0,00	1,39
27-12-001-06	к расценке 27-12-001-03	794,20	9,48	784,72	80,58	0,00	1,39
Таблицу 27-12-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-12-002. Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок							
	Измеритель: 1000 $м^3$ грунта в плотном теле						
	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок для категории грунтов:						
27-12-002-01	1	**5124,67**	246,70	4816,97	561,02	**61,00**	38,85
(407-9085)	*Грунт, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-12-002-02	2	5440,50	454,61	4985,89	592,99	0,00	69,3
(407-9085)	*Грунт, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-12-002-03	3	5876,70	685,52	5191,18	621,58	0,00	104,5
(407-9085)	*Грунт, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 27-12-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-12-003. Россыпь добавок песка для улучшения временных профилированных грунтовых дорог							
	Измеритель: 100 $м^3$ песка						
27-12-003-01	Россыпь добавок песка для улучшения временных профилированных грунтовых дорог	**8928,48**	37,37	2190,91	161,46	**6700,20**	5,48

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 27-12-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-12-004. Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см						
	Измеритель: 1 км дороги						
	Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м:						
27-12-004-01	щебеночных	**150543,75**	1294,61	23648,54	2652,52	**125600,60**	184,68
27-12-004-02	шлаковых	**83287,58**	351,43	13085,27	1409,01	**69850,88**	47,49
27-12-004-03	песчано-гравийных	**74507,09**	1294,61	9769,36	1158,72	**63443,12**	184,68
	На каждые 0,5 м изменения ширины покрытий временных дорог добавлять или исключать:						
27-12-004-04	к расценке 27-12-004-01	**10058,06**	86,29	1571,93	176,24	**8399,84**	12,31
27-12-004-05	к расценке 27-12-004-02	**5571,72**	23,98	871,80	93,87	**4675,94**	3,24
27-12-004-06	к расценке 27-12-004-03	**4967,69**	86,29	651,94	77,31	**4229,46**	12,31
	Таблицу 27-12-005 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-12-005. Устройство и разборка временных лежневых дорог						
	Измеритель: 1 км дороги						
27-12-005-01	Устройство лежневых временных дорог толщиной настила 180 мм, шириной проезжей части 3,5 м	**619779,25**	41354,93	7375,47	415,48	**571048,85**	5024,9
27-12-005-02	На каждые 0,5 м изменения ширины проезжей части добавлять или исключать к расценке 27-12-005-01	**86095,91**	5516,98	1017,43	56,10	**79561,50**	670,35
27-12-005-03	Устройство лежневых временных дорог толщиной настила 160 мм, шириной проезжей части 3,5 м	**543995,72**	40726,98	6477,29	367,76	**496791,45**	4948,6
27-12-005-04	На каждые 0,5 м изменения ширины проезжей части добавлять или исключать к расценке 27-12-005-03	**70900,66**	5431,80	1819,66	201,83	**63649,20**	660
27-12-005-05	Разборка временных лежневых дорог шириной проезжей части 3,5 м	10449,06	9985,66	463,40	45,11	0,00	1362,3
27-12-005-06	На каждые 0,5 м изменения ширины проезжей части добавлять или исключать к расценке 27-12-005-05	1457,59	1220,45	237,14	34,37	0,00	166,5
	Таблицу 27-12-008 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-12-008. Устройство и разборка временных колейных дорог из сборных железобетонных плит						
	Измеритель: 1 км дороги						
27-12-008-01	Устройство временных колейных дорог из сборных железобетонных плит	**24993,72**	4610,50	18341,41	1917,59	**2041,81**	618,03
(403-9138)	*Плиты сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-12-008-02	Разборка временных колейных дорог из сборных железобетонных плит	14370,92	2197,17	12173,75	1287,05	0,00	299,75

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 27-12-009 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-12-009. Устройство и разборка временных разъездов						
	Измеритель: 1 разъезд						
	Устройство временных разъездов:						
27-12-009-01	из плит сборных железобетонных	**2127,14**	260,02	1069,98	113,14	**797,14**	34,44
(403-9138)	*Плиты сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-12-009-02	из гравийно-песчаной смеси	**1825,40**	0,00	43,67	4,25	**1781,73**	
27-12-009-03	Разборка временных разъездов из плит сборных железобетонных	1097,73	133,04	964,69	100,84	0,00	18,15
	Таблицу 27-12-010 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 27-12-010. Устройство и разборка дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием						
	Измеритель: 100 $м^3$ сборных железобетонных плит						
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью:						
27-12-010-01	до 3 $м^2$	**5685,48**	1142,53	4389,13	469,17	**153,82**	155,87
(403-9138)	*Плиты сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-12-010-02	более 3 $м^2$	**4893,18**	1022,68	3798,76	405,80	**71,74**	139,52
(403-9138)	*Плиты сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью:						
27-12-010-03	до 3 $м^2$	4457,64	369,37	4088,27	257,73	0,00	51,23
27-12-010-04	более 3 $м^2$	3166,96	275,85	2891,11	186,55	0,00	38,26
	В Части 28. ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ таблицу 28-01-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 28-01-001. Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м						
	Измеритель: 1 км пути						
	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов:						
28-01-001-01	Р65, на 1 км число шпал 2000	**1423949,31**	3558,42	5491,03	614,75	**1414899,86**	477
28-01-001-02	Р65, на 1 км число шпал 1840	**1365890,44**	3319,70	5415,06	606,64	**1357155,68**	445
28-01-001-03	Р50, на 1 км число шпал 2000	**1314339,36**	3461,44	5491,03	614,75	**1305386,89**	464
28-01-001-04	Р50, на 1 км число шпал 1840	**1251378,36**	3230,18	5415,06	606,64	**1242733,12**	433
28-01-001-05	Р50, на 1 км число шпал 1600	**1156269,27**	2887,02	4607,49	513,65	**1148774,76**	387
	Таблицу 28-01-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 28-01-002. Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 12,5 м						
	Измеритель: 1 км пути						
	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов:						
28-01-002-01	Р65, на 1 км число шпал 2000	**1458079,17**	3730,00	13453,09	1414,78	**1440896,08**	500
28-01-002-02	Р65, на 1 км число шпал 1840	**1399525,71**	3491,28	12884,99	1335,84	**1383149,44**	468
28-01-002-03	Р50, на 1 км число шпал 2000	**1337407,68**	3640,48	13453,73	1414,78	**1320313,47**	488

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-002-04	Р50, на 1 км число шпал 1840	**1273943,99**	3401,76	12884,99	1335,84	**1257657,24**	456
28-01-002-05	Р50, на 1 км число шпал 1600	**1179101,40**	3058,60	12346,39	1261,52	**1163696,41**	410

Таблицу 28-01-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 28-01-003. Сборка звеньев на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении

Измеритель: 1 км пути

	Сборка звеньев на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении, тип рельсов:						
28-01-003-01	Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000	**1709786,89**	6326,90	3380,57	273,04	**1700079,42**	838
28-01-003-02	Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840	**1628735,04**	5873,90	3260,73	258,83	**1619600,41**	778
28-01-003-03	Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000	**1492606,80**	6153,25	2986,44	217,21	**1483467,11**	815
28-01-003-04	Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840	**1415277,02**	5707,80	2902,43	207,87	**1406666,79**	756
28-01-003-05	Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1600	**1298856,98**	5043,40	2776,97	194,69	**1291036,61**	668
28-01-003-06	Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000	**1736429,60**	6477,90	4190,32	387,73	**1725761,38**	858
28-01-003-07	Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840	**1655320,82**	6032,45	4005,99	364,39	**1645282,38**	799
28-01-003-08	Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000	**1508230,12**	6319,35	3796,19	331,91	**1498114,58**	837
28-01-003-09	Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840	**1430820,74**	5858,80	3647,69	313,64	**1421314,25**	776
28-01-003-10	Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1600	**1314307,94**	5201,95	3421,91	286,23	**1305684,08**	689

Таблицу 28-01-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 28-01-004. Сборка звеньев на железобетонных шпалах

Измеритель: 1 км пути

	Сборка звеньев на железобетонных шпалах, тип рельсов:						
28-01-004-01	Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000	**1413773,23**	5816,40	5831,69	547,90	**1402125,14**	786
28-01-004-02	Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840	**1356613,00**	5409,40	5749,09	536,73	**1345454,51**	731
28-01-004-03	Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000	**1288875,98**	5816,40	5831,69	547,90	**1277227,89**	786
28-01-004-04	Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840	**1228153,18**	5409,40	5749,09	536,73	**1216994,69**	731
28-01-004-05	Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000	**1443303,90**	6171,60	9325,20	771,40	**1427807,10**	834
28-01-004-06	Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840	**1386128,64**	5742,40	9249,76	761,25	**1371136,48**	776
28-01-004-07	Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000	**1307337,01**	6171,60	9325,20	771,40	**1291840,21**	834
28-01-004-08	Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840	**1246593,05**	5742,40	9243,64	761,25	**1231607,01**	776

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 28-01-005 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 28-01-005. Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м						
	Измеритель: 1 км пути						
	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м на базе на полуавтоматической поточной линии, тип рельсов:						
28-01-005-01	Р65, на 1 км число шпал 2000	**1430036,77**	2778,38	12358,53	1162,16	**1414899,86**	346
28-01-005-02	Р65, на 1 км число шпал 1840	**1371548,17**	2617,78	11774,71	1101,77	**1357155,68**	326
28-01-005-03	Р50, на 1 км число шпал 2000	**1320523,80**	2778,38	12358,53	1162,16	**1305386,89**	346
28-01-005-04	Р50, на 1 км число шпал 1840	**1257125,61**	2617,78	11774,71	1101,77	**1242733,12**	326
28-01-005-05	Р50, на 1 км число шпал 1600	**1164723,15**	2320,67	10749,43	1005,48	**1151653,05**	289
	Таблицу 28-01-006 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 28-01-006. Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м						
	Измеритель: 1 км пути						
	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м на базе на звеносборочном стенде ЗС-400, тип рельсов:						
28-01-006-01	Р65, на 1 км число шпал 2000	**1426079,40**	2932,16	8247,38	443,56	**1414899,86**	374
28-01-006-02	Р65, на 1 км число шпал 1840	**1367703,30**	2736,16	7811,46	423,26	**1357155,68**	349
28-01-006-03	Р50, на 1 км число шпал 2000	**1316566,43**	2932,16	8247,38	443,56	**1305386,89**	374
28-01-006-04	Р50, на 1 км число шпал 1840	**1253280,74**	2736,16	7811,46	423,26	**1242733,12**	349
28-01-006-05	Р50, на 1 км число шпал 1600	**1158464,29**	2453,92	7235,61	394,84	**1148774,76**	313
	Таблицу 28-01-011 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 28-01-011. Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м						
	Измеритель: 1 км пути						
	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов:						
28-01-011-01	Р65, на 1 км число шпал 2000	**1444841,35**	7982,20	21959,29	1161,64	**1414899,86**	1070
28-01-011-02	Р65, на 1 км число шпал 1840	**1386438,41**	7489,84	21792,89	1145,21	**1357155,68**	1004
28-01-011-03	Р50, на 1 км число шпал 2000	**1335607,03**	7795,70	21987,44	1165,84	**1305823,89**	1045
28-01-011-04	Р50, на 1 км число шпал 1840	**1272304,74**	7310,80	21823,82	1150,09	**1243170,12**	980
28-01-011-05	Р50, на 1 км число шпал 1600	**1177545,24**	6766,22	21567,26	1125,13	**1149211,76**	907
	Таблицу 28-01-012 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 28-01-012. Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 12,5 м						
	Измеритель: 1 км пути						
	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов:						
28-01-012-01	Р65, на 1 км число шпал 2000	**1476979,45**	8316,88	27669,92	1551,23	**1440992,65**	1144
28-01-012-02	Р65, на 1 км число шпал 1840	**1418618,34**	7858,87	27511,00	1537,60	**1383248,47**	1081
28-01-012-03	Р50, на 1 км число шпал 2000	**1354341,89**	8055,16	25642,11	1412,56	**1320644,62**	1108
28-01-012-04	Р50, на 1 км число шпал 1840	**1291048,39**	7589,88	25467,66	1395,94	**1257990,85**	1044
28-01-012-05	Р50, на 1 км число шпал 1600	**1196322,01**	7066,44	25223,09	1373,44	**1164032,48**	972

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 28-01-013 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 28-01-013. Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении						
	Измеритель: 1 км пути						
	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении, тип рельсов:						
28-01-013-01	Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000	**1731693,40**	9339,92	22254,40	1163,66	**1700099,08**	1252
28-01-013-02	Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840	**1650436,93**	8750,58	22073,65	1148,17	**1619612,70**	1173
28-01-013-03	Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000	**1514953,65**	9183,26	22283,62	1167,57	**1483486,77**	1231
28-01-013-04	Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840	**1437368,15**	8593,92	22095,16	1151,13	**1406679,07**	1152
28-01-013-05	Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1600	**1320739,95**	7870,30	21820,75	1128,58	**1291048,90**	1055
28-01-013-06	Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000	**1764379,15**	10606,93	27881,97	1551,48	**1725890,25**	1459
28-01-013-07	Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840	**1682984,60**	9865,39	27715,33	1538,59	**1645403,88**	1357
28-01-013-08	Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000	**1519656,57**	10287,05	25858,17	1412,81	**1483511,35**	1415
28-01-013-09	Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840	**1442131,14**	9647,29	25780,20	1412,81	**1406703,65**	1327
28-01-013-10	Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1600	**1325297,20**	8825,78	25397,94	1373,44	**1291073,48**	1214
	Таблицу 28-01-014 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 28-01-014. Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах						
	Измеритель: 1 км пути						
	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах, тип рельсов:						
28-01-014-01	Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000	**1452875,15**	9050,35	41699,66	2634,90	**1402125,14**	1234,7
28-01-014-02	Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840	**1393167,63**	8521,13	39191,99	2474,20	**1345454,51**	1162,5
28-01-014-03	Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000	**1329050,77**	9111,92	41779,96	2638,71	**1278158,89**	1243,1
28-01-014-04	Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840	**1265290,18**	8563,64	39266,35	2477,75	**1217460,19**	1168,3
28-01-014-05	Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000	**1481357,09**	9459,37	44090,62	2888,86	**1427807,10**	1290,5
28-01-014-06	Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840	**1421611,59**	8911,08	41564,03	2724,42	**1371136,48**	1215,7
28-01-014-07	Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000	**1345498,26**	9454,23	43272,82	2796,78	**1292771,21**	1289,8
28-01-014-08	Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840	**1281737,67**	8905,95	40759,21	2635,08	**1232072,51**	1215
	Таблицу 28-01-015 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 28-01-015. Укладка сварных рельсовых плетей взамен рельсов нормальной длины						
	Измеритель: 1 км пути						
	Укладка сварных рельсовых плетей взамен рельсов нормальной длины, тип рельсов:						
28-01-015-01	Р65	**726677,18**	8560,35	20056,83	805,22	**698060,00**	1119
28-01-015-02	Р50	**648229,86**	8560,35	20056,83	805,22	**619612,68**	1119

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 28-01-017 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-01-017. Укладка пути на мостах с безбалластной проезжей частью							
	Измеритель: 1 км рельсового пути						
	Укладка пути на мостах с безбалластной проезжей частью, тип рельсов:						
28-01-017-01	Р65	**963496,82**	12631,15	3158,37	228,61	**947707,30**	1673
28-01-017-02	Р50	**914437,03**	11574,15	3108,21	230,79	**899754,67**	1533
28-01-017-03	Укладка охранных приспособлений	**489319,67**	3294,97	1777,15	155,22	**484247,55**	457
Таблицу 28-01-018 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-01-018. Укладка уравнительных приборов на мостах							
	Измеритель: 1 компл.						
28-01-018-01	Укладка уравнительных приборов на мостах	**293071,88**	599,47	338,72	36,56	**292133,69**	79,4
Таблицу 28-01-019 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-01-019. Установка противоугонов							
	Измеритель: 100 шт. противоугонов						
	Установка противоугонов, тип рельсов:						
28-01-019-01	Р65	**1282,02**	24,20	12,25	1,42	**1245,57**	2,94
28-01-019-02	Р50	**1193,05**	24,20	12,25	1,42	**1156,60**	2,94
Таблицу 28-01-021 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-01-021. Разборка бесстыкового пути на железобетонных шпалах звеньями							
	Измеритель: 1 км плети						
28-01-021-01	Разборка бесстыкового пути на железобетонных шпалах звеньями	**38676,96**	8497,53	27266,75	905,90	**2912,68**	1125,5
Таблицу 28-01-023 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-01-023. Сборка и укладка стрелочных переводов блоками							
	Измеритель: 1 компл.						
	Сборка стрелочных переводов блоками, тип рельсов:						
28-01-023-01 *(105-9122)*	Р65, марка перевода 1/11 *Перевод стрелочный, (компл.)*	**38979,86** -	756,56 -	4190,09 -	221,13 -	**34033,21** *(1)*	96,5 -
28-01-023-02 *(105-9122)*	Р65, марка перевода 1/9 *Перевод стрелочный, (компл.)*	**33343,58** -	754,21 -	4190,09 -	221,13 -	**28399,28** *(1)*	96,2 -
28-01-023-03 *(105-9122)*	Р50, марка перевода 1/11 *Перевод стрелочный, (компл.)*	**42083,84** -	721,28 -	4120,14 -	218,67 -	**37242,42** *(1)*	92 -
28-01-023-04 *(105-9122)*	Р50, марка перевода 1/9 *Перевод стрелочный, (компл.)*	**31800,90** -	721,28 -	2692,41 -	207,00 -	**28387,21** *(1)*	92 -
28-01-023-05 *(105-9122)*	Р50, марка перевода 1/6 *Перевод стрелочный, (компл.)*	**22365,75** -	496,27 -	2166,54 -	165,15 -	**19702,94** *(1)*	63,3 -
	Укладка стрелочных переводов блоками, тип рельсов:						
28-01-023-06	Р65, Р50, марка перевода 1/11	2025,08	397,49	1627,59	70,58	0,00	50,7
28-01-023-07	Р65, марка перевода 1/9	2025,08	397,49	1627,59	70,58	0,00	50,7
28-01-023-08	Р50, марка перевода 1/9	1263,85	388,86	874,99	59,84	0,00	49,6
28-01-023-09	Р50, марка перевода 1/6	1095,44	388,86	706,58	48,08	0,00	49,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 28-01-024 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 28-01-024. Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов при типе рельсов Р65						
	Измеритель: 1 стрелочный перевод						
	Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов обыкновенных при типе рельсов Р65, марка перевода:						
28-01-024-01	1/22	**79295,22**	2869,44	5323,77	549,54	**71102,01**	366
(105-9122)	*Перевод стрелочный, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
28-01-024-02	1/18	**62264,79**	2250,08	3856,49	367,38	**56158,22**	287
(105-9122)	*Перевод стрелочный, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
28-01-024-03	1/11	**39203,69**	1395,52	3157,27	292,98	**34650,90**	178
(105-9122)	*Перевод стрелочный, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
28-01-024-04	1/9	**32050,28**	1332,80	3157,27	292,98	**27560,21**	170
(105-9122)	*Перевод стрелочный, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
28-01-024-05	1/7	**23612,22**	1156,40	3076,26	283,07	**19379,56**	147,5
(105-9122)	*Перевод стрелочный, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
28-01-024-06	1/6	**22232,55**	1054,48	2980,30	271,15	**18197,77**	134,5
(105-9122)	*Перевод стрелочный, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
28-01-024-07	1/5	**18463,53**	878,08	2680,55	231,75	**14904,90**	112
(105-9122)	*Перевод стрелочный, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
28-01-024-08	Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов двойных перекрестных при типе рельсов Р65, марка перевода 1/9	**42007,75**	1592,76	3761,85	367,64	**36653,14**	200,6
(105-9122)	*Перевод стрелочный, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Таблицу 28-01-025 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 28-01-025. Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов при типе рельсов Р50						
	Измеритель: 1 стрелочный перевод						
	Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов обыкновенных при типе рельсов Р50, марка перевода:						
28-01-025-01	1/18	**69726,00**	2156,00	3897,04	366,34	**63672,96**	275
(105-9122)	*Перевод стрелочный, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
28-01-025-02	1/11	**41316,97**	1274,78	3180,83	293,24	**36861,36**	162,6
(105-9122)	*Перевод стрелочный, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
28-01-025-03	1/9	**32680,65**	1266,16	3182,09	293,24	**28232,40**	161,5
(105-9122)	*Перевод стрелочный, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
28-01-025-04	1/7	**24034,78**	1100,74	2915,92	261,32	**20018,12**	140,4
(105-9122)	*Перевод стрелочный, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
28-01-025-05	1/5	**20561,23**	845,94	2530,57	211,68	**17184,72**	107,9
(105-9122)	*Перевод стрелочный, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов симметричных при типе рельсов Р50:						
28-01-025-06	для приемоотправочных путей, марка перевода 1/6	**21859,98**	954,13	2877,61	260,36	**18028,24**	121,7
(105-9122)	*Перевод стрелочный, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
28-01-025-07	для горочных путей, марка перевода 1/6	**19555,43**	794,35	2434,51	198,75	**16326,57**	101,32
(105-9122)	*Перевод стрелочный, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
28-01-025-08	Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов двойных перекрестных при типе рельсов Р50, марка перевода 1/9	**54051,06**	1580,06	3798,98	367,64	**48672,02**	199
(105-9122)	*Перевод стрелочный, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 28-01-026 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-01-026. Укладка глухих пересечений и перекрестных съездов							
	Измеритель: 1 компл.						
	Укладка глухих пересечений поэлементно при типе рельсов:						
28-01-026-01 *(105-9123)*	Р65, марка пересечений 2/11 *Пересечение глухое, (компл.)*	**35306,77** -	1059,32 -	3436,89 -	328,94 -	**30810,56** *(1)*	142 -
28-01-026-02 *(105-9123)*	Р65, марка пересечений 2/9 *Пересечение глухое, (компл.)*	**38434,32** -	1022,02 -	3375,11 -	320,68 -	**34037,19** *(1)*	137 -
28-01-026-03 *(105-9123)*	Р65, марка пересечений 2/6 *Пересечение глухое, (компл.)*	**33388,40** -	939,96 -	2907,44 -	258,83 -	**29541,00** *(1)*	126 -
28-01-026-04 *(105-9123)*	Р50, марка пересечений 2/11 *Пересечение глухое, (компл.)*	**40618,18** -	1014,56 -	3336,98 -	315,53 -	**36266,64** *(1)*	136 -
28-01-026-05 *(105-9123)*	Р50, марка пересечений 2/9 *Пересечение глухое, (компл.)*	**41342,54** -	992,18 -	3302,05 -	310,91 -	**37048,31** *(1)*	133 -
28-01-026-06 *(105-9123)*	Р50, марка пересечений 2/6 *Пересечение глухое, (компл.)*	**34440,79** -	857,90 -	2844,25 -	250,58 -	**30738,64** *(1)*	115 -
28-01-026-07 *(105-9123)*	Р50, марка пересечений под углом 30 градусов *Пересечение глухое, (компл.)*	**30225,53** -	760,92 -	2765,12 -	241,11 -	**26699,49** *(1)*	102 -
	Укладка перекрестных съездов поэлементно при типе рельсов:						
28-01-026-08 *(105-9123)*	Р65, марка съезда 2/11 *Пересечение глухое, (компл.)*	**142821,38** -	5281,68 -	11727,51 -	1024,00 -	**125812,19** *(1)*	708 -
28-01-026-09 *(105-9123)*	Р65, марка съезда 2/9 *Пересечение глухое, (компл.)*	**110684,65** -	4677,42 -	11206,28 -	975,37 -	**94800,95** *(1)*	627 -
28-01-026-10 *(105-9123)*	Р50, марка съезда 2/11 *Пересечение глухое, (компл.)*	**147437,89** -	5035,50 -	11250,46 -	965,71 -	**131151,93** *(1)*	675 -
28-01-026-11 *(105-9123)*	Р50, марка съезда 2/9 *Пересечение глухое, (компл.)*	**125333,96** -	4423,78 -	10752,05 -	920,35 -	**110158,13** *(1)*	593 -
Таблицу 28-01-032 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-01-032. Балластировка пути на деревянных шпалах							
	Измеритель: 1000 м^3 балласта в призме						
	Балластировка пути на деревянных шпалах:						
28-01-032-01	машинами балластировочными, балласт щебеночный	**163714,90**	8687,65	16031,25	1082,47	**138996,00**	1195
28-01-032-02	дозировщиками тракторными и путеподъемниками самоходными, балласт щебеночный	**170513,73**	12722,50	18795,23	1838,74	**138996,00**	1750
Таблицу 28-01-033 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-01-033. Балластировка пути на железобетонных шпалах							
	Измеритель: 1000 м^3 балласта в призме						
28-01-033-01	Балластировка пути на железобетонных шпалах без применения рабочего пути балластировочными машинами, балласт щебеночный	**158397,46**	7280,96	12120,50	798,73	**138996,00**	976

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 28-01-040 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 28-01-040. Выправка и отделка пути с применением выправочно-подбивочно-отделочных машин ВПО						
	Измеритель: 1 км пути						
	Выправка и отделка пути с применением выправочно-подбивочно-отделочных машин ВПО, шпалы:						
28-01-040-01	деревянные, балласт гравийный	**12432,14**	5285,50	6701,79	339,98	**444,85**	682
28-01-040-02	деревянные, балласт щебеночный	**13367,21**	6215,50	6706,86	339,98	**444,85**	802
28-01-040-03	железобетонные, балласт щебеночный	14347,19	6293,00	8054,19	421,77	0,00	812
	Таблицу 28-01-041 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 28-01-041. Установка знаков путевых						
	Измеритель: 1 км пути						
	Установка знаков путевых:						
28-01-041-01 *(403-9022)*	на железобетонных столбах *Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	**3065,84** -	780,30 -	1469,16 -	130,73 -	**816,38** *(П)*	102 -
28-01-041-02	на деревянных столбах	**2515,80**	650,25	393,19	34,99	**1472,36**	85
	Таблицу 28-01-046 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 28-01-046. Устройство переездов с деревянным настилом						
	Измеритель: 1 переезд						
	Устройство переездов с деревянным настилом через один путь при ширине переезда:						
28-01-046-01 *(105-9007)*	до 8 м *Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	**23611,80** -	2998,92 -	1467,04 -	19,49 -	**19145,84** *(П)*	402 -
28-01-046-02 *(105-9007)*	до 10 м и более *Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	**33398,85** -	3625,56 -	1991,88 -	38,37 -	**27781,41** *(П)*	486 -
	При устройстве переездов с деревянным настилом на каждый следующий путь с междупутьем добавлять при ширине переезда:						
28-01-046-03	до 8 м к расценке 28-01-046-01	**22712,67**	2066,42	829,99	32,28	**19816,26**	277
28-01-046-04	до 10 м и более к расценке 28-01-046-02	**39769,01**	3357,00	1562,03	63,13	**34849,98**	450
	Таблицу 28-01-047 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 28-01-047. Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь						
	Измеритель: 1 переезд						
	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы:						
28-01-047-01 *(105-9007)* *(403-9015)*	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 6 м *Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)* *Плиты железобетонные, ($м^3$)*	**22306,48** - -	3335,15 - -	3318,79 - -	185,86 - -	**15652,54** *(П)* *(1,49)*	455 - -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-047-02	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м	**26571,26**	3665,00	3793,97	223,31	**19112,29**	500
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(2,23)*	-
28-01-047-03	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м	**31670,29**	4134,12	4406,91	263,38	**23129,26**	564
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(2,98)*	-
28-01-047-04	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 6 м	**32275,12**	4317,37	4616,92	251,10	**23340,83**	589
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(2,48)*	-
28-01-047-05	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м	**37628,07**	4742,51	5220,86	301,39	**27664,70**	647
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(3,47)*	-
28-01-047-06	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м	**47592,56**	5688,08	6542,56	393,58	**35361,92**	776
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(4,72)*	-
28-01-047-07	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 6 м	**25641,23**	3621,02	3709,11	143,43	**18311,10**	494
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,49)*	-
28-01-047-08	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м	**31397,69**	4134,12	4263,67	164,80	**22999,90**	564
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(2,23)*	-
28-01-047-09	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м	**38277,23**	4845,13	5038,51	188,15	**28393,59**	661
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(2,98)*	-
28-01-047-10	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 6 м	**37625,45**	4889,11	5230,91	189,76	**27505,43**	667
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(2,48)*	-
28-01-047-11	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м	**44979,14**	5541,48	5955,03	218,93	**33482,63**	756
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(3,47)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-047-12	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м	**57029,29**	6787,58	7372,79	265,94	**42868,92**	926
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(4,72)*	-

Таблицу 28-01-048 изложить в следующей редакции:

Таблица 28-01-048. Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути

Измеритель: 1 переезд

	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути, шпалы:						
28-01-048-01	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 6 м	**35278,07**	5050,37	5048,06	312,24	**25179,64**	689
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(2,98)*	-
28-01-048-02	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м	**43840,48**	5768,71	6042,15	386,47	**32029,62**	787
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(4,46)*	-
28-01-048-03	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м	**53419,89**	6560,35	7221,52	466,78	**39638,02**	895
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(5,96)*	-
28-01-048-04	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 6 м	**59672,17**	7395,97	8003,58	488,80	**44272,62**	1009
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(6,17)*	-
28-01-048-05	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м	**74954,91**	8568,77	9701,36	621,90	**56684,78**	1169
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(8,66)*	-
28-01-048-06	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м	**95400,67**	10562,53	12827,66	844,74	**72010,48**	1441
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(11,7)*	-
28-01-048-07	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 6 м	**36736,63**	5035,71	4633,78	207,98	**27067,14**	687
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(2,98)*	-
28-01-048-08	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м	**47225,89**	5973,95	5360,32	248,86	**35891,62**	815
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(4,46)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-048-09	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м	**58795,33**	7080,78	6429,60	295,20	**45284,95**	966
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(5,95)*	-
28-01-048-10	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 6 м	**65465,87**	7315,34	7966,68	344,26	**50183,85**	998
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(6,17)*	-
28-01-048-11	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м	**82446,16**	9397,06	9054,48	417,83	**63994,62**	1282
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(8,66)*	-
28-01-048-12	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м	**104189,38**	11500,77	11287,02	526,28	**81401,59**	1569
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(11,4)*	-

Таблицу 28-01-051 изложить в следующей редакции:

Таблица 28-01-051. Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями

Измеритель: 1 переезд

	Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы:						
28-01-051-01	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 6 м	**8573,07**	1469,62	70,31	0,00	**7033,14**	197
28-01-051-02	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м	**9702,26**	1506,92	71,18	0,00	**8124,16**	202
28-01-051-03	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м	**10771,39**	1536,76	71,18	0,00	**9163,45**	206
28-01-051-04	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 6 м	**11113,71**	1529,30	70,31	0,00	**9514,10**	205
28-01-051-05	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м	**12496,44**	1574,06	70,31	0,00	**10852,07**	211
28-01-051-06	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м	**15620,42**	1894,84	79,83	0,00	**13645,75**	254
28-01-051-07	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 6 м	**7835,63**	3260,02	298,81	0,00	**4276,80**	437
28-01-051-08	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м	**7835,63**	3260,02	298,81	0,00	**4276,80**	437
28-01-051-09	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м	**7839,98**	3260,02	303,16	0,00	**4276,80**	437

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-051-10	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 6 м	**7835,63**	3260,02	298,81	0,00	**4276,80**	437
28-01-051-11	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м	**7835,63**	3260,02	298,81	0,00	**4276,80**	437
28-01-051-12	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м	**10437,31**	3946,34	313,37	0,00	**6177,60**	529

Таблицу 28-01-052 изложить в следующей редакции:

Таблица 28-01-052. Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями

Измеритель: 1 переезд

Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы:

28-01-052-01	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 6 м	**18172,61**	3021,30	134,63	0,00	**15016,68**	405
28-01-052-02	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м	**20370,06**	3088,44	134,63	0,00	**17146,99**	414
28-01-052-03	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м	**22569,26**	3155,58	136,37	0,00	**19277,31**	423
28-01-052-04	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 6 м	**27910,51**	3245,10	140,63	0,00	**24524,78**	435
28-01-052-05	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м	**29957,98**	3357,00	140,63	0,00	**26460,35**	450
28-01-052-06	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м	**38269,35**	4319,34	173,34	0,00	**33776,67**	579
28-01-052-07	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 6 м	**12367,84**	6661,78	597,66	0,00	**5108,40**	893
28-01-052-08	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м	**12367,81**	6661,78	597,63	0,00	**5108,40**	893
28-01-052-09	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м	**12376,51**	6661,78	606,33	0,00	**5108,40**	893
28-01-052-10	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 6 м	**17693,67**	7116,84	597,63	0,00	**9979,20**	954
28-01-052-11	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м	**17693,67**	7116,84	597,63	0,00	**9979,20**	954
28-01-052-12	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м	**29386,15**	9757,68	620,47	0,00	**19008,00**	1308

Таблицу 28-01-054 изложить в следующей редакции:

Таблица 28-01-054. Устройство упоров тупиковых

Измеритель: 1 упор

Устройство упоров тупиковых:

28-01-054-01	рельсовых	**16989,57**	652,37	3128,69	359,49	**13208,51**	89

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-054-02	деревянных	**11144,89**	1366,44	2912,78	337,20	**6865,67**	193

Таблицу 28-01-056 изложить в следующей редакции:

Таблица 28-01-056. Устройство заборов железобетонных сборных снегозащитных

Измеритель: 100 м забора

	Устройство заборов железобетонных сборных снегозащитных высотой:						
28-01-056-01	4,2 м, заполнение железобетонное без лежней	**15934,14**	1656,12	13083,75	1247,84	**1194,27**	222
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-01-056-02	4,2 м, заполнение железобетонное с лежнями	**16293,66**	1976,90	13114,15	1249,12	**1202,61**	265
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-01-056-03	4,2 м, заполнение деревянное без лежней	**19773,13**	1641,20	12124,25	1188,65	**6007,68**	220
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-01-056-04	4,2 м, заполнение деревянное с лежнями	**20886,69**	1932,14	12186,12	1192,36	**6768,43**	259
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-01-056-05	5,5 м, заполнение железобетонное без лежней	**16857,36**	1708,34	13929,71	1300,86	**1219,31**	229
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-01-056-06	5,5 м, заполнение железобетонное с лежнями	**17154,14**	1999,28	13929,71	1300,86	**1225,15**	268
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-01-056-07	5,5 м, заполнение деревянное без лежней	**23906,31**	1663,58	12641,00	1221,26	**9601,73**	223
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-01-056-08	5,5 м, заполнение деревянное с лежнями	**24238,17**	1947,06	12683,54	1223,81	**9607,57**	261
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 28-01-057 изложить в следующей редакции:

Таблица 28-01-057. Изготовление и установка щитов снеговых

Измеритель: 1000 щитов

	Изготовление щитов снеговых размером:						
28-01-057-01	2х2 м	**58271,39**	3764,64	8493,54	711,56	**46013,21**	552
28-01-057-02	2х1,5 м	**46275,04**	3600,96	6919,42	579,42	**35754,66**	528
28-01-057-03	Установка щитов снеговых и кольев	1329,90	1329,90	0,00	0,00	0,00	195

Таблицу 28-01-059 изложить в следующей редакции:

Таблица 28-01-059. Устройство экранов шумозащитных из монолитных железобетонных конструкций

Измеритель: 1 $м^3$ бетона

28-01-059-01	Устройство экранов шумозащитных из монолитных железобетонных конструкций	**1402,53**	53,40	359,42	30,40	**989,71**	6,89
(403-9123)	*Блоки железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 28-01-066 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 28-01-066. Дополнительные затраты при прикреплении рельсов на всех шпалах 10 костылями						
	Измеритель: 1 км пути						
	Дополнительные затраты при прикреплении рельсов на всех шпалах 10 костылями, на 1 км пути число шпал:						
28-01-066-01	2000	**8871,40**	868,25	208,20	13,59	**7794,95**	115
28-01-066-02	1840	**8290,43**	821,50	193,65	12,78	**7275,28**	106
28-01-066-03	1600	**7095,34**	694,60	164,78	10,75	**6235,96**	92
	Таблицу 28-01-067 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 28-01-067. Дополнительные затраты при укладке удлиненных подкладок на деревянных шпалах в кривых участках пути						
	Измеритель: 1 км пути						
	Дополнительные затраты при укладке удлиненных подкладок на деревянных шпалах в кривых участках пути, радиусы кривых участков:						
28-01-067-01	250-500 м, тип рельсов Р65, на 1 км пути число шпал 2000	2736,51	0,00	0,00	0,00	2736,51	
28-01-067-02	250-500 м, тип рельсов Р65, на 1 км пути число шпал 1840	2340,87	0,00	0,00	0,00	2340,87	
28-01-067-03	250-500 м, тип рельсов Р50, на 1 км пути число шпал 2000	**7429,00**	0,00	0,00	0,00	**7429,00**	
28-01-067-04	250-500 м, тип рельсов Р50, на 1 км пути число шпал 1840	**6992,00**	0,00	0,00	0,00	**6992,00**	
28-01-067-05	250-500 м, тип рельсов Р50, на 1 км пути число шпал 1600	**6118,00**	0,00	0,00	0,00	**6118,00**	
28-01-067-06	500-800 м, тип рельсов Р65, на 1 км пути число шпал 2000	1549,59	0,00	0,00	0,00	1549,59	
28-01-067-07	500-800 м, тип рельсов Р65, на 1 км пути число шпал 1840	1186,92	0,00	0,00	0,00	1186,92	
28-01-067-08	500-800 м, тип рельсов Р50, на 1 км пути число шпал 2000	**3496,00**	0,00	0,00	0,00	**3496,00**	
28-01-067-09	500-800 м, тип рельсов Р50, на 1 км пути число шпал 1840	**3496,00**	0,00	0,00	0,00	**3496,00**	
28-01-067-10	500-800 м, тип рельсов Р50, на 1 км пути число шпал 1600	**3059,00**	0,00	0,00	0,00	**3059,00**	
	Таблицу 28-02-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 28-02-001. Установка опор одиночных раздельных и фундаментов стаканного типа						
	Измеритель: 10 опор						
	Установка опор одиночных раздельных и фундаментов стаканного типа:						
28-02-001-01	методом вибропогружения в направляющие котлованы «с пути» на перегоне	**22979,73**	1744,20	20129,63	1208,83	**1105,90**	228
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(403-9206)	*Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
28-02-001-02	методом вибропогружения в направляющие котлованы «с пути» на станции	**21973,13**	1621,80	19245,43	1150,03	**1105,90**	212

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(403-9206)	*Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
28-02-001-03	методом вибропогружения без направляющих котлованов «с пути» на перегоне	**16644,21**	1387,71	14150,60	937,98	**1105,90**	181,4
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(403-9206)	*Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
28-02-001-04	методом вибропогружения без направляющих котлованов «с пути» на станции	**15744,39**	1325,75	13312,74	881,17	**1105,90**	173,3
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(403-9206)	*Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
28-02-001-05	методом вибропогружения без направляющих котлованов «с поля» на перегоне или станции	**11632,48**	1224,00	9348,21	762,82	**1060,27**	160
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(403-9206)	*Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
28-02-001-06	в котлованы без опорных плит «с пути» на перегоне	**24547,59**	1835,20	21791,07	1318,83	**921,32**	248
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(403-9206)	*Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
28-02-001-07	в котлованы без опорных плит «с пути» на станции	**25053,75**	1776,00	22274,46	1307,80	**1003,29**	240
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(403-9206)	*Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
28-02-001-08	в котлованы без опорных плит «с поля» на перегоне или станции	**10871,45**	1494,80	8373,36	1014,78	**1003,29**	202
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(403-9206)	*Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
28-02-001-09	в котлованы с опорными плитами «с пути» на перегоне	**28910,92**	2057,20	25708,34	1513,73	**1145,38**	278
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9206)	*Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(403-9207)	*Плиты опорные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
28-02-001-10	в котлованы с опорными плитами «с пути» на станции	**28510,70**	1968,40	25396,92	1463,39	**1145,38**	266
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(403-9206)	*Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(403-9207)	*Плиты опорные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
28-02-001-11	в котлованы с опорными плитами «с поля» на перегоне или станции	**10505,95**	1672,40	7688,17	1005,03	**1145,38**	226
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(403-9206)	*Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(403-9207)	*Плиты опорные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-

Таблицу 28-02-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 28-02-002. Установка опор одиночных нераздельных

Измеритель: 10 опор

	Установка опор одиночных нераздельных без опорных плит:						
28-02-002-01	без лежней «с пути» на перегоне	**15599,14**	1027,40	14004,28	792,46	**567,46**	134,3
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-002-02	без лежней «с пути» на станции	**14669,91**	936,36	13166,09	735,46	**567,46**	122,4
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-002-03	без лежней «с поля» на перегоне или станции	5630,91	685,75	4944,91	574,93	0,25	89,64
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-002-04	с 1 лежнем «с пути» на перегоне	**26588,98**	1473,39	24446,93	1328,39	**668,66**	192,6
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9208)	*Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-002-05	с 1 лежнем «с пути» на станции	**24448,44**	1349,46	22430,32	1220,02	**668,66**	176,4
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9208)	*Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-002-06	с 1 лежнем «с поля» на перегоне или станции	8216,88	799,43	7417,27	799,33	0,18	104,5
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9208)	*Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-002-07	с 2 лежнями «с пути» на перегоне	**36559,16**	1666,67	34325,03	1796,14	**567,46**	233,1
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9208)	*Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-002-08	с 2 лежнями «с пути» на станции	**34475,42**	1533,68	32374,28	1690,52	**567,46**	214,5
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9208)	*Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-002-09	с 2 лежнями «с поля» на перегоне или станции	13495,65	1032,46	12462,94	1206,85	0,25	144,4
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9208)	*Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Установка опор одиночных нераздельных с опорными плитами:						
28-02-002-10	без лежней «с пути» на перегоне	**26467,66**	1352,07	24446,93	1328,39	**668,66**	189,1
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9207)	*Плиты опорные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-002-11	без лежней «с пути» на станции	**24270,36**	1312,19	22289,51	1209,88	**668,66**	173,8
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9207)	*Плиты опорные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-002-12	без лежней «с поля» на перегоне или станции	8065,35	733,86	7331,24	789,94	0,25	97,2
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9207)	*Плиты опорные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
28-02-002-13	с 1 лежнем «с пути» на перегоне	**29740,53**	1617,21	27404,06	1528,20	**719,26**	214,2
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9207)	*Плиты опорные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9208)	*Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-002-14	с 1 лежнем «с пути» на станции	**26683,29**	1491,88	24472,15	1357,71	**719,26**	197,6
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9207)	*Плиты опорные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9208)	*Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-002-15	с 1 лежнем «с поля» на перегоне или станции	8710,06	855,42	7854,39	855,88	0,25	113,3
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9207)	*Плиты опорные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9208)	*Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-002-16	с 2 лежнями «с пути» на перегоне	39135,21	1820,39	37282,16	1996,21	32,66	254,6
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9207)	*Плиты опорные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9208)	*Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-002-17	с 2 лежнями «с пути» на станции	36150,47	1701,70	34416,11	1829,51	32,66	238
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9207)	*Плиты опорные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9208)	*Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-002-18	с 2 лежнями «с поля» на перегоне или станции	14026,56	1099,67	12926,64	1267,63	0,25	153,8
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9207)	*Плиты опорные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9208)	*Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 28-02-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-02-003. Установка опор нераздельных с обратной коничностью							
	Измеритель: 10 опор						
	Установка опор нераздельных с обратной коничностью «с пути»:						
28-02-003-01	на перегоне	**10452,65**	240,72	9643,25	649,52	**568,68**	31,06
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-003-02	на станции	**8731,71**	206,93	7956,10	535,43	**568,68**	26,7
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 28-02-011 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-02-011. Установка фундаментов блочных							
	Измеритель: 1 опора						
	Установка фундаментов блочных:						
28-02-011-01	«с пути» при массе опор до 0,6 т	**1093,48**	261,66	**619,89**	41,25	**211,93**	35,36
(403-9206)	*Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-011-02	«с пути» при массе опор свыше 0,6 до 0,8 т	**3766,76**	916,86	**2377,51**	166,21	**472,39**	123,9
(403-9206)	*Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-011-03	«с пути» при массе опор свыше 0,8 до 1 т	**4112,83**	1152,28	**2456,32**	174,61	**504,23**	157,2
(403-9206)	*Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-011-04	«с пути» при массе опор свыше 1,0 до 1,5 т	**4642,25**	1515,11	**2548,31**	185,85	**578,83**	206,7
(403-9206)	*Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-011-05	«с пути» при массе опор свыше 1,5 т	**5607,70**	2067,59	**2759,93**	206,68	**780,18**	284,4
(403-9206)	*Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-011-06	«с поля» при массе опор до 0,6 т	**1074,86**	293,56	**569,37**	42,42	**211,93**	39,67
(403-9206)	*Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-011-07	«с поля» при массе опор свыше 0,6 до 0,8 т	**2561,98**	905,76	**1183,83**	89,89	**472,39**	122,4
(403-9206)	*Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-011-08	«с поля» при массе опор свыше 0,8 до 1 т	**3026,27**	1130,29	**1391,75**	99,47	**504,23**	154,2
(403-9206)	*Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-011-09	«с поля» при массе опор свыше 1,0 до 1,5 т	**3690,51**	1471,86	**1639,82**	113,65	**578,83**	200,8
(403-9206)	*Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-011-10	«с поля» при массе опор свыше 1,5 т	**4833,05**	2034,87	**2028,45**	134,98	**769,73**	279,9
(403-9206)	*Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 28-02-012 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-02-012. Устройство фундаментов свайных железобетонных							
	Измеритель: 1 опора						
	Устройство фундаментов свайных железобетонных:						
28-02-012-01	«с пути» при количестве свай на фундамент под опору 4 шт.	**8623,16**	523,80	7618,92	510,67	**480,44**	65,97
(403-9024)	*Ростверки железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9143)	*Сваи железобетонные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-012-02	«с пути» при количестве свай на фундамент под опору 6 шт.	**10568,57**	646,40	9201,46	615,15	**720,71**	81,41
(403-9024)	*Ростверки железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9143)	*Сваи железобетонные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-012-03	«с пути» при количестве свай на фундамент под опору 8 шт.	**12687,02**	847,20	10881,32	726,31	**958,50**	106,7
(403-9024)	*Ростверки железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9143)	*Сваи железобетонные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-012-04	«с поля» при количестве свай на фундамент под опору 4 шт.	**4262,92**	476,98	3305,50	258,93	**480,44**	59,4
(403-9024)	*Ростверки железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9143)	*Сваи железобетонные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-012-05	«с поля» при количестве свай на фундамент под опору 6 шт.	**6629,74**	768,71	5140,32	399,80	**720,71**	95,73
(403-9024)	*Ростверки железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9143)	*Сваи железобетонные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-012-06	«с поля» при количестве свай на фундамент под опору 8 шт.	**8021,14**	920,24	6140,44	468,21	**960,46**	114,6
(403-9024)	*Ростверки железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9143)	*Сваи железобетонные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 28-02-013 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-02-013. Установка опор металлических							
	Измеритель: 1 опора						
	Установка опор металлических:						
28-02-013-01	«с пути» массой до 0,6 т	**1761,73**	215,30	1263,13	85,20	**283,30**	27,78
(201-9024)	*Опоры стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-013-02	«с пути» массой свыше 0,6 до 1 т	**2062,84**	251,80	1337,75	90,44	**473,29**	32,49
(201-9024)	*Опоры стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-013-03	«с пути» массой свыше 1,0 до 1,5 т	**2172,98**	260,09	1337,75	90,44	**575,14**	33,56
(201-9024)	*Опоры стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-013-04	«с пути» массой свыше 1,5 т	**2337,73**	265,68	1492,22	114,38	**579,83**	35,19
(201-9024)	*Опоры стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-013-05	«с поля» массой до 0,6 т	**870,01**	172,83	370,68	42,03	**326,50**	22,3
(201-9024)	*Опоры стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-013-06	«с поля» массой свыше 0,6 до 1 т	**1046,76**	200,43	370,68	42,03	**475,65**	26,2
(201-9024)	*Опоры стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-013-07	«с поля» массой свыше 1,0 до 1,5 т	**1075,49**	214,11	385,50	44,23	**475,88**	27,31
(201-9024)	*Опоры стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-013-08	«с поля» массой свыше 1,5 т	**1091,78**	217,49	385,50	44,23	**488,79**	28,43
(201-9024)	*Опоры стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 28-02-021 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-02-021. Установка поперечин жестких на опоры							
	Измеритель: 1 поперечина						
	Установка поперечин жестких «с пути» на опоры:						
28-02-021-01	одиночные, перекрывающих пути в количестве до 4 шт.	**2412,28**	178,99	2163,70	159,05	**69,59**	22,29
(111-9204)	*Оголовники жестких поперечин, (шт.)*	-	-	-	-	*(2)*	-
(201-9191)	*Поперечины жесткие стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-021-02	одиночные, перекрывающих пути в количестве до 7 шт.	**3263,73**	270,45	2878,01	203,98	**115,27**	33,68
(111-9204)	*Оголовники жестких поперечин, (шт.)*	-	-	-	-	*(2)*	-
(201-9191)	*Поперечины жесткие стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-021-03	одиночные, перекрывающих пути в количестве до 8 шт.	**4176,28**	316,38	3677,65	258,91	**182,25**	39,4
(111-9204)	*Оголовники жестких поперечин, (шт.)*	-	-	-	-	*(2)*	-
(201-9191)	*Поперечины жесткие стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-021-04	сдвоенные, перекрывающих пути в количестве до 7 шт.	**4804,92**	334,45	4355,20	285,11	**115,27**	41,65
(111-9204)	*Оголовники жестких поперечин, (шт.)*	-	-	-	-	*(2)*	-
(201-9191)	*Поперечины жесткие стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-021-05	сдвоенные, перекрывающих пути в количестве до 8 шт.	**5357,88**	391,70	4783,93	320,47	**182,25**	48,78
(111-9204)	*Оголовники жестких поперечин, (шт.)*	-	-	-	-	*(2)*	-
(201-9191)	*Поперечины жесткие стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 28-02-023 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-02-023. Установка анкеров железобетонных с оттяжками							
	Измеритель: 1 анкер						
	Установка анкеров железобетонных:						
28-02-023-01	вибропогружением «с пути» в направляющие котлованы	**1740,40**	175,31	1488,44	83,23	**76,65**	22,62
(111-9210)	*Оттяжки анкерные железобетонных опор, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(403-9203)	*Анкера железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-023-02	вибропогружением «с пути» без направляющих котлованов	**915,92**	141,83	697,44	45,24	**76,65**	18,54
(111-9210)	*Оттяжки анкерные железобетонных опор, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(403-9203)	*Анкера железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-023-03	закапываемых «с пути»	1612,87	172,49	1432,78	81,40	7,60	23,31
(111-9210)	*Оттяжки анкерные железобетонных опор, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(403-9203)	*Анкера железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-023-04	закапываемых «с поля»	739,14	147,48	584,06	69,76	7,60	19,93
(111-9210)	*Оттяжки анкерные железобетонных опор, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(403-9203)	*Анкера железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 28-02-031 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 28-02-031. Разработка котлованов под опоры контактной сети вручную, сопутствующие работы при разработке котлованов взрывом						
	Измеритель: 1 м^3 котлована						
	Разработка котлованов под опоры контактной сети вручную:						
28-02-031-01	в нескальных грунтах	**74,01**	44,05	5,81	0,00	**24,15**	6,11
28-02-031-02	в разборно-скальных грунтах	**109,93**	79,97	5,81	0,00	**24,15**	11
	Сопутствующие работы при разработке котлованов под опоры контактной сети взрывом:						
28-02-031-03	с заполнением пазух котлована грунтом	65,49	65,49	0,00	0,00	0,00	9,16
28-02-031-04	с заполнением пазух котлована камнем на растворе	**363,32**	71,54	68,40	0,00	**223,38**	9,84
	Таблицу 28-02-035 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 28-02-035. Установка конструкций из железобетона открытых распределительных устройств						
	Измеритель: 1 конструкция						
	Установка конструкций открытых распределительных устройств:						
28-02-035-01 *(403-9038)*	блоков фундаментов *Блоки фундаментов железобетонные для открытых распределительных устройств, (шт.)*	39,30 -	3,40 -	35,90 -	1,77 -	0,00 *(П)*	0,46 -
28-02-035-02 *(403-9039)*	стоек *Стойка железобетонная для открытых распределительных устройств, (шт.)*	**182,56** -	46,36 -	123,48 -	7,56 -	**12,72** *(П)*	6,43 -
28-02-035-03 *(403-9037)*	балок на установленные стойки *Балки железобетонные для открытых распределительных устройств, (шт.)*	89,51 -	8,45 -	81,06 -	4,25 -	0,00 *(П)*	1,09 -
	Таблицу 28-02-051 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 28-02-051. Разборка опор						
	Измеритель: 1 опора						
	Разборка опор железобетонных одиночных:						
28-02-051-01	раздельных «с пути» на перегоне	1630,92	73,36	1551,28	102,49	6,28	9,59
28-02-051-02	раздельных «с пути» на станции	1525,79	68,16	1451,35	95,87	6,28	8,91
28-02-051-03	нераздельных «с пути» с лежнем	**1392,25**	190,49	1141,06	75,38	**60,70**	24,9
28-02-051-04	нераздельных «с пути» без лежня	**1183,05**	181,31	941,04	62,15	**60,70**	23,7
	Разборка опор металлических «с пути»:						
28-02-051-05	промежуточных или анкерных	1519,22	87,89	1431,33	94,55	0,00	11,34
28-02-051-06	под гибкую поперечину	1880,79	89,13	1791,66	118,35	0,00	11,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 28-02-052 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 28-02-052. Разборка фундаментов раздельных блочных						
	Измеритель: 1 блок фундамента						
	Разборка фундаментов раздельных блочных «с пути»:						
28-02-052-01	на перегоне	**1077,35**	77,01	940,87	62,15	**59,47**	10,2
28-02-052-02	на станции	**1004,35**	74,07	870,81	57,52	**59,47**	9,81
	Таблицу 28-02-054 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 28-02-054. Разборка анкеров железобетонных с оттяжками						
	Измеритель: 1 анкер						
	Разборка анкеров железобетонных с оттяжками, установленными:						
28-02-054-01	вибропогружением	**2261,61**	122,23	2081,93	137,53	**57,45**	16,19
28-02-054-02	закапыванием	**2293,25**	123,67	2112,13	139,51	**57,45**	16,38
	Таблицу 28-03-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 28-03-001. Установка опор высоковольтных линий автоблокировки						
	Измеритель: 100 м^3 древесины или железобетона в деле						
	Установка опор высоковольтных линий автоблокировки:						
28-03-001-01	деревянных одноцепных линий без приставок	**257467,88**	13337,75	**49580,29**	4911,44	**194549,84**	1721
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9009)	*Изоляторы штыревые высоковольтные, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(8)*	-
(111-9050)	*Конструкции верхнего узла опоры для высоковольтных линий автоблокировки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9060)	*Металлоконструкции крепления оборудования высоковольтных линий автоблокировки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9070)	*Надстройка металлическая опор для высоковольтных линий автоблокировки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9101)	*Траверсы деревянные пропитанные оснащенные для высоковольтных цепей, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9111)	*Бруски для крепления траверс высоковольтных цепей, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-03-001-02	деревянных одноцепных линий с приставками	**304620,17**	23234,50	**74757,20**	7275,99	**206628,47**	2998
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9009)	*Изоляторы штыревые высоковольтные, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(9)*	-
(111-9050)	*Конструкции верхнего узла опоры для высоковольтных линий автоблокировки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9060)	*Металлоконструкции крепления оборудования высоковольтных линий автоблокировки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9070)	*Надстройка металлическая опор для высоковольтных линий автоблокировки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(111-9101)	*Траверсы деревянные пропитанные оснащенные для высоковольтных цепей, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9111)	*Бруски для крепления траверс высоковольтных цепей, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9063)	*Приставки железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-03-001-03	деревянных двухцепных линий без приставок	**259017,03**	14076,00	**50391,19**	5031,64	**194549,84**	1840
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9009)	*Изоляторы штыревые высоковольтные, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(14)*	-
(111-9050)	*Конструкции верхнего узла опоры для высоковольтных линий автоблокировки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9060)	*Металлоконструкции крепления оборудования высоковольтных линий автоблокировки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9070)	*Надстройка металлическая опор для высоковольтных линий автоблокировки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9101)	*Траверсы деревянные пропитанные оснащенные для высоковольтных цепей, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9111)	*Бруски для крепления траверс высоковольтных цепей, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-03-001-04	деревянных двухцепных линий с приставками	**306429,45**	24418,80	**75382,18**	7437,82	**206628,47**	3192
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9009)	*Изоляторы штыревые высоковольтные, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(16)*	-
(111-9050)	*Конструкции верхнего узла опоры для высоковольтных линий автоблокировки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9060)	*Металлоконструкции крепления оборудования высоковольтных линий автоблокировки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9070)	*Надстройка металлическая опор для высоковольтных линий автоблокировки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9101)	*Траверсы деревянные пропитанные оснащенные для высоковольтных цепей, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9111)	*Бруски для крепления траверс высоковольтных цепей, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9063)	*Приставки железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-03-001-05	железобетонных одноцепных линий	**92082,06**	22061,10	**43862,92**	4175,17	**26158,04**	2922
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9009)	*Изоляторы штыревые высоковольтные, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(12)*	-
(111-9050)	*Конструкции верхнего узла опоры для высоковольтных линий автоблокировки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9060)	*Металлоконструкции крепления оборудования высоковольтных линий автоблокировки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9070)	*Надстройка металлическая опор для высоковольтных линий автоблокировки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(111-9101)	*Траверсы деревянные пропитанные оснащенные для высоковольтных цепей, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9111)	*Бруски для крепления траверс высоковольтных цепей, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-03-001-06	железобетонных двухцепных линий	**96490,43**	24560,15	**45772,24**	4396,09	**26158,04**	3253
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9009)	*Изоляторы штыревые высоковольтные, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(24)*	-
(111-9050)	*Конструкции верхнего узла опоры для высоковольтных линий автоблокировки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9060)	*Металлоконструкции крепления оборудования высоковольтных линий автоблокировки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9070)	*Надстройка металлическая опор для высоковольтных линий автоблокировки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9101)	*Траверсы деревянные пропитанные оснащенные для высоковольтных цепей, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9111)	*Бруски для крепления траверс высоковольтных цепей, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-03-001-07	выносных силовых деревянных без приставок	**298708,11**	15848,75	70748,93	6992,89	**212110,43**	2045
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9009)	*Изоляторы штыревые высоковольтные, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(11)*	-
(111-9050)	*Конструкции верхнего узла опоры для высоковольтных линий автоблокировки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9060)	*Металлоконструкции крепления оборудования высоковольтных линий автоблокировки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9070)	*Надстройка металлическая опор для высоковольтных линий автоблокировки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-03-001-08	выносных силовых деревянных с приставками	**379603,19**	27800,10	117126,63	11113,02	**234676,46**	3634
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9009)	*Изоляторы штыревые высоковольтные, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(13)*	-
(111-9050)	*Конструкции верхнего узла опоры для высоковольтных линий автоблокировки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9060)	*Металлоконструкции крепления оборудования высоковольтных линий автоблокировки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9070)	*Надстройка металлическая опор для высоковольтных линий автоблокировки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9063)	*Приставки железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
28-03-001-09	выносных силовых железобетонных	**91187,95**	21215,50	36958,01	3381,66	**33014,44**	2810
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9009)	*Изоляторы штыревые высоковольтные, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(16)*	-
(111-9050)	*Конструкции верхнего узла опоры для высоковольтных линий автоблокировки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9060)	*Металлоконструкции крепления оборудования высоковольтных линий автоблокировки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9070)	*Надстройка металлическая опор для высоковольтных линий автоблокировки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 28-03-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 28-03-002. Установка опор железобетонных в болотистых местах

Измеритель: 1 опора

	Установка опор железобетонных в болотистых местах:						
28-03-002-01	с подпорами	**17722,18**	2908,42	629,70	54,16	**14184,06**	366,3
(111-9009)	*Изоляторы штыревые высоковольтные, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(0,08)*	-
(111-9111)	*Бруски для крепления траверс высоковольтных цепей, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
28-03-002-02	в ряжах	**19879,58**	3008,47	1264,04	114,63	**15607,07**	378,9
(111-9009)	*Изоляторы штыревые высоковольтные, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(0,08)*	-
(111-9111)	*Бруски для крепления траверс высоковольтных цепей, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(407-9085)	*Грунт, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(3,63)*	-
28-03-002-03	с оттяжками	**17645,85**	2863,16	456,31	37,87	**14326,38**	360,6
(111-9009)	*Изоляторы штыревые высоковольтные, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(0,08)*	-
(111-9111)	*Бруски для крепления траверс высоковольтных цепей, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 28-03-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 28-03-003. Установка опор железобетонных линий электропередачи напряжением до 1 кВ на станции

Измеритель: 1 $м^3$ железобетона в деле

28-03-003-01	Установка опор железобетонных линий электропередачи напряжением до 1 кВ на станции	**2138,68**	260,17	**803,69**	80,94	**1074,82**	34,46
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9030)	*Изоляторы штыревые, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 28-03-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-03-004. Установка опор металлических светофорных							
	Измеритель: 1 опора						
28-03-004-01	Установка опор металлических светофорных «с пути»	**8833,86**	671,79	7820,19	559,72	**341,88**	83,66
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
(201-9024)	*Опоры стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 28-03-011 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-03-011. Подвеска проводов высоковольтных и сигнальных							
	Измеритель: 10 км провода						
	Подвеска проводов высоковольтных без оснастки:						
28-03-011-01	на перегоне	1665,60	1416,80	248,80	30,32	0,00	161
(110-9002)	*Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9010)	*Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-03-011-02	на станции	2145,20	1896,40	248,80	30,32	0,00	215,5
(110-9002)	*Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9010)	*Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-03-011-03	Подвеска проводов сигнальных с оснасткой на перегоне или станции	**8062,45**	1652,83	1089,72	102,59	**5319,90**	203,3
(110-9002)	*Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-9101)	*Траверсы деревянные пропитанные оснащенные для высоковольтных цепей, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,6)*	-
(111-9380)	*Изоляторы, (шт.)*	-	-	-	-	*(280)*	-
(502-9010)	*Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 28-03-012 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-03-012. Подвеска проводов линий электропередачи напряжением до 1 кВ на станции							
	Измеритель: 10 км провода						
28-03-012-01	Подвеска проводов линий электропередачи напряжением до 1 кВ на станции	**253034,99**	474,48	312,22	22,07	**252248,29**	55,56
(111-9380)	*Изоляторы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 28-03-013 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 28-03-013. Подвеска проводов самонесущих изолированных (СИП) на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ						
	Измеритель: 1 км провода						
28-03-013-01	Подвеска проводов самонесущих изолированных марки СИП-2, СИП-2А на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ	**32655,52**	1644,05	12413,47	756,58	**18598,00**	209,7
(403-9062)	*Приставки железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(502-9101)	*Провода самонесущие изолированные, (1000 м)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
	Таблицу 28-03-015 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 28-03-015. Устройство сетей воздухопроводных для пневмообдувки стрелок						
	Измеритель: 100 м воздухопровода						
	Устройство воздухопроводов наземных при диаметре труб:						
28-03-015-01	до 32 мм	**6805,24**	1480,47	832,22	54,67	**4492,55**	182,1
(103-9311)	*Части фасонные стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9690)	*Хомуты для крепления труб, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9119)	*Задвижки параллельные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9821)	*Вентили муфтовые, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-03-015-02	до 50 мм	**10202,09**	1650,39	882,67	57,40	**7669,03**	203
(103-9311)	*Части фасонные стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9181)	*Компенсаторы П-образные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9690)	*Хомуты для крепления труб, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9119)	*Задвижки параллельные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9821)	*Вентили муфтовые, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-03-015-03	до 70 мм	**13355,01**	1919,17	887,95	62,57	**10547,89**	239
(103-9311)	*Части фасонные стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9181)	*Компенсаторы П-образные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9690)	*Хомуты для крепления труб, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9119)	*Задвижки параллельные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9821)	*Вентили муфтовые, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-03-015-04	до 80 мм	**15662,49**	1946,47	943,10	64,25	**12772,92**	242,4
(103-9311)	*Части фасонные стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9181)	*Компенсаторы П-образные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9690)	*Хомуты для крепления труб, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9119)	*Задвижки параллельные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9821)	*Вентили муфтовые, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
28-03-015-05	до 100 мм	**20668,84**	2012,32	1048,55	68,18	**17607,97**	250,6
(103-9311)	*Части фасонные стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9181)	*Компенсаторы П-образные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9690)	*Хомуты для крепления труб, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9119)	*Задвижки параллельные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9821)	*Вентили муфтовые, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-03-015-06	до 125 мм	**24756,29**	2103,23	1181,44	72,30	**21471,62**	258,7
(103-9311)	*Части фасонные стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9181)	*Компенсаторы П-образные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9690)	*Хомуты для крепления труб, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9119)	*Задвижки параллельные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9821)	*Вентили муфтовые, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-03-015-07	до 150 мм	**28900,26**	2150,39	1277,66	75,75	**25472,21**	264,5
(103-9311)	*Части фасонные стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9181)	*Компенсаторы П-образные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9690)	*Хомуты для крепления труб, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9119)	*Задвижки параллельные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9821)	*Вентили муфтовые, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство воздухопроводов под путями при диаметре труб:						
28-03-015-08	до 32 мм	**7110,24**	2022,75	590,92	30,08	**4496,57**	261
(103-9311)	*Части фасонные стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9181)	*Компенсаторы П-образные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9690)	*Хомуты для крепления труб, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9119)	*Задвижки параллельные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9821)	*Вентили муфтовые, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-03-015-09	до 50 мм	**10666,82**	2211,85	655,44	32,57	**7799,53**	285,4
(103-9311)	*Части фасонные стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9181)	*Компенсаторы П-образные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9690)	*Хомуты для крепления труб, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9119)	*Задвижки параллельные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9821)	*Вентили муфтовые, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-03-015-10	до 70 мм	**13937,97**	2544,33	669,72	37,07	**10723,92**	328,3
(103-9311)	*Части фасонные стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9181)	*Компенсаторы П-образные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9690)	*Хомуты для крепления труб, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9119)	*Задвижки параллельные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9821)	*Вентили муфтовые, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
28-03-015-11	до 80 мм	**16332,50**	2607,10	734,96	39,70	**12990,44**	336,4
(103-9311)	*Части фасонные стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9181)	*Компенсаторы П-образные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9690)	*Хомуты для крепления труб, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9119)	*Задвижки параллельные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9821)	*Вентили муфтовые, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-03-015-12	до 100 мм	**21484,41**	2714,83	872,83	43,57	**17896,75**	350,3
(103-9311)	*Части фасонные стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9181)	*Компенсаторы П-образные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9690)	*Хомуты для крепления труб, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9119)	*Задвижки параллельные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9821)	*Вентили муфтовые, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-03-015-13	до 125 мм	**25862,56**	3011,65	1017,44	46,77	**21833,47**	388,6
(103-9311)	*Части фасонные стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9181)	*Компенсаторы П-образные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9690)	*Хомуты для крепления труб, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9119)	*Задвижки параллельные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9821)	*Вентили муфтовые, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-03-015-14	до 150 мм	**30193,51**	3146,50	1139,77	50,90	**25907,24**	406
(103-9311)	*Части фасонные стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9181)	*Компенсаторы П-образные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9690)	*Хомуты для крепления труб, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9119)	*Задвижки параллельные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9821)	*Вентили муфтовые, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 28-03-020 изложить в следующей редакции:

Таблица 28-03-020. Устройство площадок для установки точек сигнальных

Измеритель: 1 сигнальная точка

Устройство площадок для установки точек сигнальных:

28-03-020-01	на насыпях с укреплением срубами	**4620,73**	441,65	2638,10	233,56	**1540,98**	64,1
(403-9062)	*Приставки железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-03-020-02	на насыпях с укреплением железобетонными плитами	**5654,59**	612,42	3993,30	352,95	**1048,87**	86,5
(403-9057)	*Плиты железобетонные прямоугольные плоские, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9062)	*Приставки железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-03-020-03	в выемках	**2072,46**	167,77	1503,69	133,80	**401,00**	24,6
(403-9121)	*Блоки железобетонные сборные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 28-03-025 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-03-025. Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне							
	Измеритель: 1 км траншей						
	Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне:						
28-03-025-01	кирпичом (до 11 кабелей в траншее)	**37503,16**	4341,99	5053,04	449,63	**28108,13**	619,4
28-03-025-02	на каждые от 1 до 3 кабелей сверх 11 добавлять к расценке 28-03-025-01	**9658,36**	919,01	1694,97	150,82	**7044,38**	131,1
28-03-025-03	железобетонными плитами (до 5 кабелей)	**8502,74**	4309,75	3028,64	269,50	**1164,35**	614,8
(403-9057)	*Плиты железобетонные прямоугольные плоские, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-03-025-04	постелями песчаными при ширине траншеи 0,3 м по низу	**8243,35**	1138,42	4728,93	420,79	**2376,00**	162,4
28-03-025-05	на каждые 0,1 м сверх 0,3 м ширины траншеи добавлять к расценке 28-03-025-04	**2861,19**	435,32	1633,87	145,39	**792,00**	62,1
Таблицу 28-03-026 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-03-026. Защита кабеля битумом (двойное покрытие)							
	Измеритель: 1 км кабеля						
28-03-026-01	Защита кабеля битумом (двойное покрытие)	**1760,81**	387,09	903,47	23,88	**470,25**	55,22
Таблицу 28-03-027 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-03-027. Установка указателей кабельных трасс							
	Измеритель: 100 шт.						
28-03-027-01	Установка указателей кабельных трасс	**862,66**	549,58	230,09	18,68	**82,99**	78,4
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 28-03-028 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-03-028. Установка желобов железобетонных							
	Измеритель: 100 м желобов						
	Установка желобов железобетонных:						
28-03-028-01	вне путей при ширине желоба 200 мм	**1479,81**	712,62	677,46	60,28	**89,73**	96,3
(403-9121)	*Блоки железобетонные сборные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-03-028-02	вне путей при ширине желоба 300 мм	**2059,92**	896,88	1073,31	95,51	**89,73**	121,2
(403-9121)	*Блоки железобетонные сборные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-03-028-03	вне путей при ширине желоба 400 мм	**2536,24**	1073,00	1373,51	122,22	**89,73**	145
(403-9121)	*Блоки железобетонные сборные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
28-03-028-04	под путями при ширине желоба 200 мм	**2478,68**	1672,72	677,46	60,28	**128,50**	232
(403-9121)	*Блоки железобетонные сборные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-03-028-05	под путями при ширине желоба 300 мм	**4036,78**	2834,97	1073,31	95,51	**128,50**	393,2
(403-9121)	*Блоки железобетонные сборные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-03-028-06	под путями при ширине желоба 400 мм	**5483,37**	3981,36	1373,51	122,22	**128,50**	552,2
(403-9121)	*Блоки железобетонные сборные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 28-03-029 изложить в следующей редакции:

Таблица 28-03-029. Установка желобов деревянных и защитных труб

Измеритель: 100 м желоба или труб

	Установка желобов деревянных при ширине желоба:						
28-03-029-01	240 мм	**4971,49**	1118,43	656,07	30,97	**3196,99**	146,2
28-03-029-02	370 мм	**6204,04**	1277,55	905,60	41,84	**4020,89**	167
28-03-029-03	650 мм	**7542,22**	1543,77	1212,56	46,81	**4785,89**	201,8
28-03-029-04	Установка защитных труб асбестоцементных диаметром 100 мм для кабеля	1895,49	287,34	71,73	6,38	1536,42	39,2

Таблицу 28-03-045 изложить в следующей редакции:

Таблица 28-03-045. Установка поперечин жестких со светофорными мостиками на опоры

Измеритель: 1 поперечина

	Установка поперечин жестких со светофорными мостиками «с пути» на опоры:						
28-03-045-01	одиночные, перекрывающие пути в количестве до 4 шт.	**2798,86**	218,62	2386,51	168,19	**193,73**	26,89
(111-9102)	*Конструкции металлических светофорных мостиков, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9191)	*Поперечины жесткие стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-03-045-02	одиночные, перекрывающие пути в количестве до 7 шт.	**3633,31**	277,72	3116,18	215,63	**239,41**	34,16
(111-9102)	*Конструкции металлических светофорных мостиков, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9191)	*Поперечины жесткие стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-03-045-03	одиночные, перекрывающие пути в количестве до 8 шт.	**4526,43**	312,60	3907,43	268,23	**306,40**	38,45
(111-9102)	*Конструкции металлических светофорных мостиков, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9191)	*Поперечины жесткие стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-03-045-04	сдвоенные, перекрывающие пути в количестве до 7 шт.	**5146,62**	342,35	4564,86	295,76	**239,41**	42,11
(111-9102)	*Конструкции металлических светофорных мостиков, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9191)	*Поперечины жесткие стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-03-045-05	сдвоенные, перекрывающие пути в количестве до 8 шт.	**5711,41**	392,35	5012,66	331,61	**306,40**	48,26
(111-9102)	*Конструкции металлических светофорных мостиков, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-9191)	*Поперечины жесткие стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

В Части 30. МОСТЫ И ТРУБЫ таблицу 30-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-01-001. Устройство подушек под фундаменты опор мостов

Измеритель: 100 м^3 подушки

	Устройство подушек под фундаменты опор мостов:						
30-01-001-01	щебеночных	**19029,66**	1650,51	804,79	70,93	**16574,36**	230,84
30-01-001-02	песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком	**9001,99**	1609,04	704,95	62,13	**6688,00**	225,04
30-01-001-03	песчано-щебеночных	**19703,40**	2123,26	1000,50	88,18	**16579,64**	296,96

Таблицу 30-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-01-002. Устройство бетонных подушек под фундаменты при подводном бетонировании опор мостов

Измеритель: 100 м^3 бетона

30-01-002-01	Устройство бетонных подушек под фундаменты при подводном бетонировании опор мостов методом вертикально перемещающейся трубы	**112839,73**	2534,45	8369,40	820,44	**101935,88**	319,2

Таблицу 30-01-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-01-003. Устройство перекрытия котлованов площадью до 20 м^2 по креплению

Измеритель: 100 м^2 перекрытий

30-01-003-01	Устройство перекрытия котлованов площадью до 20 м^2 по креплению	**4535,94**	1021,24	8,60	0,12	**3506,10**	128,62

Таблицу 30-01-009 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-01-009. Устройство сборных фундаментов труб и опор мостов

Измеритель: 100 м^3 сборных конструкций

30-01-009-01	Устройство сборных фундаментов труб и опор мостов	**16940,28**	2117,92	10869,26	1084,63	**3953,10**	273,28
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 30-01-010 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-01-010. Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов

Измеритель: 100 м^3 бетона в деле

30-01-010-01	Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов	**84656,32**	2593,47	5182,87	629,24	**76879,98**	319

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 30-01-011 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-01-011. Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и опор мостов						
	Измеритель: 1 т арматуры						
30-01-011-01	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и опор мостов	**5492,00**	379,46	0,00	0,00	**5112,54**	48,4
	Таблицу 30-01-012 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-01-012. Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры эстакад, мостов и путепроводов в деревометаллической опалубке						
	Измеритель: 1 м^3 бетона						
30-01-012-01	Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры эстакад, мостов и путепроводов в деревометаллической опалубке	**1386,11**	96,10	259,00	23,74	**1031,01**	11,82
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 30-01-018 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-01-018. Сооружение сборных железобетонных опор мостов						
	Измеритель: 100 м^3 сборных конструкций						
	Сооружение сборных железобетонных:						
30-01-018-01	стоечных опор мостов под железные дороги	**38721,11**	3755,62	7644,72	956,34	**27320,77**	473
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9040)	*Бетон омоноличивания, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
30-01-018-02	стоечных опор мостов под автомобильные дороги	**67127,45**	5851,53	13319,73	1666,35	**47956,19**	711
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9040)	*Бетон омоноличивания, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
30-01-018-03	опор-стенок мостов	**53580,60**	6335,67	19068,95	2354,51	**28175,98**	789
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9040)	*Бетон омоноличивания, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
30-01-018-04	опор мостов из контурных блоков до 5 т	**27016,62**	3822,28	16238,57	1588,25	**6955,77**	476
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
30-01-018-05	опор мостов из контурных блоков свыше 5 т	**39934,13**	4103,33	23174,49	1860,60	**12656,31**	511
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
30-01-018-06	опор мостов из контурных блоков с заполнением ядра бетонными блоками	**17364,49**	1076,03	15060,27	1174,21	**1228,19**	135,52
(403-9010)	*Блоки бетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 30-01-019 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-01-019. Заполнение ядра опор из контурных блоков бетоном						
	Измеритель: 100 м^3 бетона в деле						
30-01-019-01	Заполнение ядра опор из контурных блоков бетоном	**73014,39**	1588,94	5642,36	532,38	**65783,09**	188,71
	Таблицу 30-01-020 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-01-020. Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона на суше						
	Измеритель: 100 м^3 монолитного бетона в деле						
	Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона на суше:						
30-01-020-01	без облицовки	**93623,59**	2859,36	10785,32	1032,19	**79978,91**	386,4
30-01-020-02	с одновременной облицовкой	**80971,48**	3956,22	5898,01	559,20	**71117,25**	492,68
	Таблицу 30-01-021 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-01-021. Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона с плавсредств						
	Измеритель: 100 м^3 бетона в деле						
	Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона с плавсредств:						
30-01-021-01	без облицовки	**106691,12**	3696,00	23204,82	2685,27	**79790,30**	499,46
30-01-021-02	с одновременной облицовкой	**84321,79**	3203,09	10334,73	1154,84	**70783,97**	398,89
	Таблицу 30-01-022 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-01-022. Армирование опор искусственных сооружений						
	Измеритель: 1 т арматуры						
30-01-022-01	Армирование опор искусственных сооружений	**2496,57**	441,05	1165,12	109,60	**890,40**	53,59
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1,032)*	-
(204-9180)	*Детали закладные и накладные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 30-01-023 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-01-023. Бетонирование монолитных опор искусственных сооружений в деревометаллической опалубке приведенной площадью поперечного сечения до 15 м^2						
	Измеритель: 1 м^3 бетона						
30-01-023-01	Бетонирование монолитных опор искусственных сооружений в деревометаллической опалубке приведенной площадью поперечного сечения до 15 м^2	**3870,70**	235,65	980,63	**89,34**	**2654,42**	26,01

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 30-01-024 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-024. Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов, крыльев устоев, тротуарных консолей							
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
	Устройство из монолитного железобетона:						
30-01-024-01	подферменных площадок и прокладных рядов на суше	**98550,97**	4793,62	8379,42	862,73	**85377,93**	536,8
(204-9172)	*Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
30-01-024-02	подферменных площадок, укладываемых с плавсредств	**107127,52**	5121,72	16627,87	1967,63	**85377,93**	608,28
(204-9172)	*Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
30-01-024-03	крыльев устоев	**129425,89**	8485,46	11870,09	1184,92	**109070,34**	1056,72
(204-9172)	*Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
30-01-024-04	тротуарных консолей	**133682,43**	13004,02	17607,71	1773,24	**103070,70**	1599,51
(204-9172)	*Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 30-01-025 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-025. Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей на мостах под автомобильные и железные дороги							
	Измеритель: 100 м^3 сборного железобетона						
	Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей:						
30-01-025-01	одноблочных на мостах под автомобильные дороги	**24560,54**	7093,98	6464,98	295,36	**11001,58**	783
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
30-01-025-02	двухблочных на мостах под автомобильные дороги	**16200,62**	3945,99	5445,29	248,37	**6809,34**	435,54
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
30-01-025-03	на мостах под железные дороги	**45968,62**	7952,10	26202,10	1202,09	**11814,42**	853,23
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблицу 30-01-026 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-026. Устройство облицовки опор мостов							
	Измеритель: 100 м^2 облицовки						
	Устройство облицовки опор мостов:						
30-01-026-01	массивной	**23500,96**	6217,05	13015,34	1399,58	**4268,57**	649,64
(412-9060)	*Камень облицовочный криволинейный, (м^2)*	-	-	-	-	*(27)*	-
(412-9070)	*Камень облицовочный прямолинейный, (м^2)*	-	-	-	-	*(73)*	-
30-01-026-02	навесной из камня	**22859,50**	7527,76	3834,66	527,03	**11497,08**	786,6
(412-9060)	*Камень облицовочный криволинейный, (м^2)*	-	-	-	-	*(27)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(412-9070)	*Камень облицовочный прямолинейный, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(73)*	-
30-01-026-03	ледорезов	**24796,93**	19206,66	2188,18	355,52	**3402,09**	2060,8
(412-9060)	*Камень облицовочный криволинейный, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Таблицу 30-01-027 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-01-027. Разборка кладки опор мостов и труб						
	Измеритель: 100 $м^3$ кладки						
	Разборка кладки опор мостов и труб:						
30-01-027-01	бетонной	62634,34	9489,52	53144,82	4593,60	0,00	1153,04
30-01-027-02	железобетонной	**159903,15**	23491,02	135932,72	11739,20	**479,41**	2823,44
30-01-027-03	При разборке кладки в русле реки добавлять к расценкам 30-01-027-01, 30-01-027-02	**1363,64**	1081,88	0,00	0,00	**281,76**	172
	Таблицу 30-02-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-02-001. Установка стальных опорных частей пролетных строений мостов						
	Измеритель: 1 опорная часть						
	Установка стальных опорных частей пролетных строений мостов:						
30-02-001-01	тангенциальных	**173,77**	71,20	94,67	11,84	**7,90**	7,44
(201-9021)	*Части опорные пролетных строений, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
30-02-001-02	секторных	**363,13**	246,46	108,77	13,61	**7,90**	28,86
(201-9021)	*Части опорные пролетных строений, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 30-02-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-02-002. Установка опорных частей пролетных строений мостов из полимерных материалов, резины и фторопласта						
	Измеритель: 1 опорная часть						
30-02-002-01	Установка опорных частей пролетных строений мостов из полимерных материалов, резины и фторопласта	**18,57**	5,41	0,00	0,00	**13,16**	0,65
(201-9021)	*Части опорные пролетных строений, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 30-02-005 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-02-005. Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный путь						
	Измеритель: 1 пролетное строение						
	Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный путь длиной:						
30-02-005-01	до 6 м стреловыми кранами	**7475,03**	456,50	5186,90	233,65	**1831,63**	51,12
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-02-005-02	до 12 м стреловыми кранами	**10319,12**	560,63	7322,19	329,84	**2436,30**	62,78
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-02-005-03	до 18 м консольными кранами	**40676,78**	2457,80	25108,46	1203,82	**13110,52**	291,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
30-02-005-04	до 24 м консольными кранами	**46259,05**	2650,78	28259,54	1330,09	**15348,73**	314,82
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-02-005-05	до 34,3 м консольными кранами	**43167,52**	2192,47	29338,61	1171,65	**11636,44**	252,88
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 30-02-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-02-006. Установка на опоры двумя спаренными стреловыми кранами пролетных строений мостов под один железнодорожный путь

Измеритель: 1 пролетное строение

Установка на опоры двумя спаренными стреловыми кранами пролетных строений мостов под один железнодорожный путь длиной:

30-02-006-01	до 6 м	**12512,38**	456,50	10313,28	467,31	**1742,60**	51,12
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-02-006-02	до 12 м	**17301,68**	560,63	14536,93	658,36	**2204,12**	62,78
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 30-02-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-02-007. Поперечная передвижка на расстояние до 10 м железобетонных пролетных строений под один железнодорожный путь

Измеритель: 1 балка пролетного строения

30-02-007-01	Поперечная передвижка на расстояние до 10 м железобетонных пролетных строений под один железнодорожный путь	**14841,36**	1741,37	6458,43	809,84	**6641,56**	200,85

Таблицу 30-02-014 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-02-014. Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных строений автодорожных мостов

Измеритель: 1 балка пролетного строения

Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных строений автодорожных мостов длиной:

30-02-014-01	до 24 м	**10676,12**	1253,41	5163,21	363,63	**4259,50**	140,36
(204-9050)	*Проволока арматурная из стали В-II, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
30-02-014-02	до 33 м	**16141,18**	2113,20	6794,13	485,30	**7233,85**	236,64
(204-9050)	*Проволока арматурная из стали В-II, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
30-02-014-03	до 42 м	**21228,91**	2620,78	8818,42	614,06	**9789,71**	293,48
(204-9050)	*Проволока арматурная из стали В-II, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 30-02-015 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-02-015. Установка на опоры пролетных строений автодорожных мостов							
	Измеритель: 1 балка пролетного строения						
	Установка на опоры автодорожных мостов:						
30-02-015-01	пролетных строений длиной до 9 м	**634,00**	87,31	265,97	33,14	**280,72**	10,07
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-02-015-02	пролетных строений длиной до 15 м	**842,24**	87,31	474,21	34,37	**280,72**	10,07
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-02-015-03	пролетных строений длиной до 18 м	**1208,69**	125,82	802,15	68,37	**280,72**	14,09
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-02-015-04	стреловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 12 м	**1369,45**	123,57	403,24	46,20	**842,64**	14,47
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-02-015-05	стреловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 15 м	**1595,85**	123,57	629,64	60,37	**842,64**	14,47
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-02-015-06	стреловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 18 м	**1954,61**	162,65	919,81	82,97	**872,15**	18,76
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-02-015-07	стреловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 21 м	**1991,77**	199,81	919,81	82,97	**872,15**	23,73
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-02-015-08	стреловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 24 м	**2561,60**	199,81	1489,64	87,74	**872,15**	23,73
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-02-015-09	консольно-шлюзовыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 18 м	**5024,80**	300,56	1235,41	125,91	**3488,83**	36,52
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-02-015-10	консольно-шлюзовыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 21 м	**5328,05**	331,34	1301,33	130,20	**3695,38**	40,26
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
30-02-015-11	консольно-шлюзовыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 24 м	**5480,76**	361,79	1217,04	103,48	**3901,93**	43,96
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-02-015-12	консольно-шлюзовыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 33 м	**9572,31**	633,30	2235,94	112,83	**6703,07**	76,95
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-02-015-13	консольно-шлюзовыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 42 м	**11902,11**	737,41	1923,99	90,50	**9240,71**	89,6
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-02-015-14	козловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 18 м	**3872,48**	143,13	2112,40	113,10	**1616,95**	16,76
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-02-015-15	козловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 21 м	**3872,48**	143,13	2112,40	113,10	**1616,95**	16,76
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-02-015-16	козловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 24 м	**3872,48**	143,13	2112,40	113,10	**1616,95**	16,76
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-02-015-17	козловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 33 м	**5492,31**	243,90	3307,98	168,00	**1940,43**	28,56
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-02-015-18	козловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 42 м	**6148,51**	243,90	3307,98	168,00	**2596,63**	28,56
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 30-02-016 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-02-016. Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных пролетных строений автодорожных мостов на готовых подмостях

Измеритель: 100 м^3 железобетонных конструкций пролетного строения

Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных пролетных строений автодорожных мостов на готовых подмостях под:

30-02-016-01	метропроезд	**118336,09**	6875,18	66567,00	2952,90	**44893,91**	835,38
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
30-02-016-02	автопроезд	**75137,07**	2889,14	40410,32	1858,74	**31837,61**	351,05
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 30-02-017 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-02-017. Навесная сборка железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу

Измеритель: 100 $м^3$ сборного железобетона

30-02-017-01	Навесная сборка железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу	**95413,45**	8865,02	49957,86	4324,55	**36590,57**	913,92
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(508-9001)	*Канаты арматурные, (кг)*	-	-	-	-	*(443)*	-

Таблицу 30-02-018 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-02-018. Изготовление и натяжение арматуры при навесной сборке железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу

Измеритель: 1 т арматуры

30-02-018-01	Изготовление и натяжение арматуры при навесной сборке железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу	**10732,41**	1261,74	6618,73	630,63	**2851,94**	143,38
(508-9001)	*Канаты арматурные, (кг)*	-	-	-	-	*(1020)*	-

Таблицу 30-02-019 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-02-019. Сборка и разборка плашкоутов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений

Измеритель: 100 т плашкоутов

30-02-019-01	Сборка и разборка плашкоутов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений	**34246,45**	9076,12	11007,59	1273,17	**14162,74**	1090,88

Таблицу 30-02-020 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-02-020. Сборка и разборка плавучих опор из неинвентарных элементов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений

Измеритель: 100 т неинвентарных элементов

30-02-020-01	Сборка и разборка плавучих опор из неинвентарных элементов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений	**32272,31**	7571,20	19765,28	1972,27	**4935,83**	910
(201-0779)	*Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 30-02-021 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-02-021. Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов						
	Измеритель: 1 пролетное строение						
	Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов длиной:						
30-02-021-01	до 88 м	**72306,40**	17767,98	8096,41	710,02	**46442,01**	2212,7
(201-9343)	*Бакены, (шт.)*	-	-	-	-	*(8)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(10,7)*	-
30-02-021-02	до 110 м	**79511,38**	18284,31	9662,38	866,15	**51564,69**	2277
(201-9343)	*Бакены, (шт.)*	-	-	-	-	*(8)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(13,3)*	-
30-02-021-03	до 158 м	**90252,84**	18818,31	10175,53	920,12	**61259,00**	2343,5
(201-9343)	*Бакены, (шт.)*	-	-	-	-	*(8)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(16)*	-
	Таблицу 30-02-022 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-02-022. Перевозка на плаву и установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов						
	Измеритель: 100 $м^3$ железобетонных пролетных строений						
	Перевозка на плаву и установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов массой:						
30-02-022-01	до 800 т	**24178,74**	5320,73	2831,45	248,01	**16026,56**	695,52
(201-9343)	*Бакены, (шт.)*	-	-	-	-	*(1,9)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(4,1)*	-
30-02-022-02	свыше 800 т	**12338,22**	1970,49	1938,47	176,09	**8429,26**	257,58
(201-9343)	*Бакены, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(2,15)*	-
	Таблицу 30-02-024 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-02-024. Устройство монолитных железобетонных пролетных строений и монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и путепроводов						
	Измеритель: 1 $м^3$ бетонной смеси						
30-02-024-01	Устройство монолитных железобетонных пролетных строений и монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и путепроводов	**1757,18**	228,53	497,10	20,65	**1031,55**	28,46
(101-9311)	*Металлоконструкции балок ограждения, (т)*	-	-	-	-	*(0,0023)*	-
(101-9410)	*Сталь швеллерная, (т)*	-	-	-	-	*(0,0301)*	-
(201-9211)	*Стойки металлические опорные, (т)*	-	-	-	-	*(0,0042)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9002)	*Детали закладные, (т)*	-	-	-	-	*(0,0129)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 30-02-030 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-02-030. Сборка и разборка стальных перемещающихся подмостей из инвентарных конструкций для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК)						
	Измеритель: 1 т подмостей						
	Стальные перемещающиеся подмости из инвентарных конструкций для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК):						
30-02-030-01	сборка	**900,80**	117,88	268,74	20,50	**514,18**	14
(101-1809)	*Болты высокопрочные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9117)	*Металлоконструкции подмостей, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-02-030-02	разборка	69,54	26,44	43,10	3,36	0,00	3,14
	Таблицу 30-02-031 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-02-031. Продольная надвижка инвентарных стальных перемещающихся подмостей для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК)						
	Измеритель: 1 пролетное строение подмостей						
30-02-031-01	Продольная надвижка инвентарных стальных перемещающихся подмостей для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК) на расстояние до 80 м	**18527,73**	3071,90	5569,05	596,29	**9886,78**	334,63
30-02-031-02	На каждые дополнительные 10 м надвижки добавлять к расценке 30-02-031-01	255,57	186,08	69,49	7,44	0,00	20,27
	Таблицу 30-02-032 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-02-032. Монтаж неразрезных железобетонных блоков пролетных строений автодорожного моста плитно-ребристой конструкции (ПРК)						
	Измеритель: 100 м^3 сборного железобетона						
30-02-032-01	Монтаж неразрезных железобетонных блоков пролетных строений автодорожного моста плитно-ребристой конструкции (ПРК)	**21551,30**	1703,39	7401,98	655,49	**12445,93**	196,47
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Таблицу 30-02-033 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-02-033. Натяжение арматуры на монтаже пролетных строений (ПРК)						
	Измеритель: 1 т арматуры						
30-02-033-01	Натяжение арматуры на монтаже пролетных строений (ПРК)	**6190,91**	599,65	3522,53	197,47	**2068,73**	67,15
(204-9050)	*Проволока арматурная из стали В-II, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 30-03-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-03-001. Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги							
	Измеритель: 100 м^3 сборного железобетона						
	Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги:						
30-03-001-01 *(403-9022)*	одностоечных *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**37365,56** -	3889,23 -	20883,26 -	1238,30 -	**12593,07** *(100)*	478,38 -
30-03-001-02 *(403-9022)*	двухстоечных *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**43680,67** -	5621,00 -	23890,56 -	1435,49 -	**14169,11** *(100)*	691,39 -
30-03-001-03 *(403-9022)*	многостоечных *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**74757,53** -	12330,27 -	32095,08 -	1933,78 -	**30332,18** *(100)*	1498,21 -
Таблицу 30-03-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-03-002. Установка пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги							
	Измеритель: 1 балка пролетного строения						
	Установка пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги длиной:						
30-03-002-01 *(403-9020)*	до 12 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**1539,69** -	74,21 -	1010,60 -	59,24 -	**454,88** *(1)*	8,69 -
30-03-002-02 *(403-9020)*	до 15 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**1542,43** -	74,30 -	1010,60 -	59,24 -	**457,53** *(1)*	8,7 -
30-03-002-03 *(403-9020)*	до 18 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**2036,64** -	129,04 -	1536,20 -	93,75 -	**371,40** *(1)*	15,11 -
30-03-002-04 *(403-9020)*	до 24 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**2081,57** -	168,67 -	1536,20 -	93,75 -	**376,70** *(1)*	19,75 -
30-03-002-05 *(403-9020)*	свыше 24 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	**5350,79** -	219,48 -	4749,30 -	229,36 -	**382,01** *(1)*	25,7 -
Таблицу 30-03-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-03-008. Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через автомобильные дороги							
	Измеритель: 100 м^3 сборного железобетона						
	Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через автомобильные дороги:						
30-03-008-01 *(403-9022)*	одностоечных *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**20578,80** -	1276,73 -	8000,49 -	437,44 -	**11301,58** *(100)*	149,5 -
30-03-008-02 *(403-9022)*	двухстоечных *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**19219,11** -	1541,90 -	7915,99 -	432,24 -	**9761,22** *(100)*	180,55 -
30-03-008-03 *(403-9022)*	многостоечных *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**37643,62** -	2650,34 -	13277,88 -	718,81 -	**21715,40** *(100)*	318,55 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 30-03-012 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-03-012. Сооружение железобетонных конструкций опор и лестничных сходов пешеходных мостов через железные дороги						
	Измеритель: 1 м^3 сборных железобетонных конструкций						
	Сооружение железобетонных конструкций:						
30-03-012-01	опор одностоечных	**444,49**	32,05	315,10	19,90	**97,34**	4,19
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-03-012-02	опор многостоечных	**586,47**	52,92	403,81	36,62	**129,74**	6,43
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-03-012-03	лестничных сходов на платформу	**844,65**	92,99	542,64	48,61	**209,02**	11,58
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-03-012-04	лестничных сходов на землю	**690,99**	74,08	395,45	33,04	**221,46**	9,33
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Таблицу 30-03-013 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-03-013. Установка железобетонных пролетных строений пешеходных мостов через железные дороги						
	Измеритель: 1 пролетное строение						
	Установка железобетонных пролетных строений пешеходных мостов через железные дороги длиной:						
30-03-013-01	до 12 м	**4801,33**	274,23	2624,56	155,58	**1902,54**	32,96
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-03-013-02	до 15 м	**4903,33**	274,23	2726,56	155,58	**1902,54**	32,96
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-03-013-03	до 18 м	**5946,43**	350,52	3693,37	213,77	**1902,54**	42,13
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-03-013-04	до 24 м	**6028,55**	432,64	3693,37	213,77	**1902,54**	52
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-03-013-05	до 27 м	**7438,60**	575,24	4960,82	278,47	**1902,54**	69,14
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Таблицу 30-04-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-04-001. Установка кранами стальных пролетных строений мостов						
	Измеритель: 1 пролетное строение						
	Установка кранами стальных пролетных строений мостов длиной:						
30-04-001-01	до 12 м (пакетных однопролетных)	**3258,39**	156,92	2768,01	127,37	**333,46**	18,86
(201-9032)	*Пролетные строения железнодорожных мостов, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-04-001-02	до 30 м	**23833,63**	2136,58	16011,74	1068,02	**5685,31**	256,8
(201-9032)	*Пролетные строения железнодорожных мостов, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
30-04-001-03 *(201-9032)*	свыше 30 м *Пролетные строения железнодорожных мостов, (компл.)*	**38137,92** -	2946,69 -	20412,84 -	869,77 -	**14778,39** *(1)*	354,17 -

Таблицу 30-04-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-04-002. Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом

Измеритель: 1 т пролетного строения

	Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом длиной:						
30-04-002-01 *(101-1809)* *(201-9189)*	до 66 м *Болты высокопрочные, (т)* *Пролетные строения мостов стальные, (т)*	**2758,85** - -	277,10 - -	1643,69 - -	120,73 - -	**838,06** *(П)* *(1)*	33,67 - -
30-04-002-02 *(101-1809)* *(201-9189)*	до 88 м *Болты высокопрочные, (т)* *Пролетные строения мостов стальные, (т)*	**2487,46** - -	232,50 - -	1532,97 - -	112,47 - -	**721,99** *(П)* *(1)*	28,25 - -
30-04-002-03 *(101-1809)* *(201-9189)*	до 110 м *Болты высокопрочные, (т)* *Пролетные строения мостов стальные, (т)*	**2402,96** - -	219,49 - -	1492,25 - -	108,66 - -	**691,22** *(П)* *(1)*	26,67 - -
30-04-002-04 *(101-1809)* *(201-9189)*	свыше 110 м *Болты высокопрочные, (т)* *Пролетные строения мостов стальные, (т)*	**2297,27** - -	194,39 - -	1489,88 - -	108,97 - -	**613,00** *(П)* *(1)*	23,62 - -

Таблицу 30-04-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-04-003. Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию

Измеритель: 1 пролетное строение

	Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию расчетным пролетом длиной:						
30-04-003-01	до 55 м, расстояние передвижки до 60 м	**133651,06**	13445,43	9215,36	1080,45	**110990,27**	1674,4
30-04-003-02	до 70 м, расстояние передвижки до 90 м	**162034,65**	19374,78	9922,69	1149,43	**132737,18**	2412,8
30-04-003-03	до 80 м, расстояние передвижки до 90 м	**148777,41**	15533,23	10508,76	1210,91	**122735,42**	1934,4
30-04-003-04	до 90 м, расстояние передвижки до 120 м	**191971,78**	18127,73	11706,75	1337,02	**162137,30**	2257,5
30-04-003-05	до 110 м, расстояние передвижки до 150 м	**272271,29**	27402,38	15321,97	1711,21	**229546,94**	3412,5
	На каждые дополнительные 10 м передвижки добавлять к расценке:						
30-04-003-06	30-04-003-01	**6118,53**	285,87	13,90	0,12	**5818,76**	35,6
30-04-003-07	30-04-003-02	**7222,26**	361,35	19,81	0,12	**6841,10**	45
30-04-003-08	30-04-003-03	**7222,26**	361,35	19,81	0,12	**6841,10**	45
30-04-003-09	30-04-003-04	**9790,35**	361,35	21,75	0,24	**9407,25**	45
30-04-003-10	30-04-003-05	**10763,19**	746,79	34,35	0,24	**9982,05**	93

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 30-04-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-04-004. Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на расстояние до 10 м						
	Измеритель: 1 пролетное строение						
	Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на расстояние до 10 м расчетным пролетом длиной:						
30-04-004-01	до 80 м	**31059,93**	4735,13	4299,78	513,17	**22025,02**	589,68
30-04-004-02	до 110 м	**34794,33**	5411,58	5128,82	610,22	**24253,93**	673,92
30-04-004-03	до 160 м	**59404,95**	7607,94	13590,99	1666,86	**38206,02**	947,44
	На каждые дополнительные 10 м передвижки добавлять к расценке:						
30-04-004-04	30-04-004-01	**6751,24**	1024,07	88,90	0,00	**5638,27**	127,53
30-04-004-05	30-04-004-02	**8187,30**	1242,88	113,88	0,00	**6830,54**	154,78
30-04-004-06	30-04-004-03	**9998,07**	1733,03	252,88	0,00	**8012,16**	215,82
	Таблицу 30-04-005 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-04-005. Подъем стальных пролетных строений мостов						
	Измеритель: 1 м подъема пролетного строения						
	Подъем стальных пролетных строений мостов длиной:						
30-04-005-01	до 88 м	**13714,71**	2545,60	3494,61	381,89	**7674,50**	298,08
30-04-005-02	свыше 88 м	**12008,58**	1780,08	2189,23	227,38	**8039,27**	208,44
	Таблицу 30-04-006 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-04-006. Опускание стальных пролетных строений мостов						
	Измеритель: 1 м опускания стального пролетного строения						
	Опускание стальных пролетных строений мостов длиной:						
30-04-006-01	до 88 м	**11078,81**	1586,39	1817,92	195,98	**7674,50**	185,76
30-04-006-02	свыше 88 м	**11566,12**	1632,51	1894,34	196,32	**8039,27**	191,16
	Таблицу 30-04-007 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-04-007. Укрупнительная сборка ортотропных плит						
	Измеритель: 1 т металлоконструкций						
30-04-007-01	Укрупнительная сборка ортотропных плит	**1725,40**	169,75	1298,97	66,36	**256,68**	21,14
(101-1809)	*Болты высокопрочные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 30-04-008 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-04-008. Конвейерно-тыловая сборка пролетных строений моста (на подмостях)						
	Измеритель: 1 т металлоконструкций						
30-04-008-01	Конвейерно-тыловая сборка пролетных строений моста (на подмостях)	**1899,05**	154,04	1381,59	63,43	**363,42**	15,88
(101-1809)	*Болты высокопрочные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9189)	*Пролетные строения мостов стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 30-04-009 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-04-009. Надвижка пролетного строения моста методом скольжения						
	Измеритель: 10000 т-м						
30-04-009-01	Надвижка пролетного строения моста методом скольжения с места сборки в первый пролет (до постоянной опоры)	**48428,65**	4481,40	43290,85	1018,78	**656,40**	462
30-04-009-02	На каждый последующий 1 м после первого пролета добавлять к расценке 30-04-009-01	13588,30	1118,86	12469,44	276,79	0,00	121,88
	Таблицу 30-05-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-05-001. Установка на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу железобетонных конструкций						
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
	Установка на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу сборных тротуарных консолей и плит при объеме блока:						
30-05-001-01	до 0,2 м^3	31968,14	24405,97	7562,17	809,69	0,00	3073,8
(101-1809)	*Болты высокопрочные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9172)	*Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
30-05-001-02	свыше 0,2 м^3	**29695,70**	12449,92	9049,28	888,82	**8196,50**	1568
(101-1809)	*Болты высокопрочные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9172)	*Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Сооружения на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу:						
30-05-001-03	балластных корыт, не включаемых в работу ферм, сборных	16273,89	5389,04	10884,85	1071,40	0,00	678,72
(101-1809)	*Болты высокопрочные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9172)	*Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
30-05-001-04	балластных корыт, не включаемых в работу ферм, монолитных	**184756,90**	9077,80	36539,41	3678,61	**139139,69**	1143,3
(204-9172)	*Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9173)	*Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-I, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
30-05-001-05	сборных балластных корыт, включаемых в работу ферм, монтаж на берегу, пролеты длиной 27 м с гибким упором и монолитным стыком	**29941,94**	9982,00	17866,07	1533,47	**2093,87**	1288
(101-1809)	*Болты высокопрочные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(204-9172)	*Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
30-05-001-06	сборных балластных корыт, включаемых в работу ферм, монтаж на берегу, пролеты длиной 27 м с жестким упором и монолитным стыком	**21716,92**	6024,33	12368,96	1024,02	**3323,63**	741
(204-9172)	*Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9173)	*Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-I, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
30-05-001-07	железобетонных конструкций сборных балластных корыт, включаемых в работу ферм, монтаж в пролете, пролеты длиной 33 м с гибким упором и монолитным стыком	**180656,81**	25768,70	17731,21	1611,98	**137156,90**	3097,2
(101-1809)	*Болты высокопрочные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9172)	*Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
30-05-001-08	железобетонных конструкций сборных балластных корыт, включаемых в работу ферм, монтаж в пролете, пролеты длиной 55 м с гибким упором и клеевым стыком	**127520,83**	22676,16	24277,99	2668,77	**80566,68**	2725,5
(101-1809)	*Болты высокопрочные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9172)	*Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 30-05-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-05-002. Укладка мостового полотна под железную дорогу

Измеритель: 1 км проезжей части под 1 путь

30-05-002-01	Укладка мостового полотна под железную дорогу	**3950838,48**	65829,94	24449,06	1309,40	**3860559,48**	8198

Таблицу 30-06-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-06-001. Устройство деревянных опор

Измеритель: 1 $м^3$ лесоматериала в деле

	Устройство деревянных опор длиной:						
30-06-001-01	до 10 м однорядных из бревен	**1976,50**	140,57	351,98	32,55	**1483,95**	17,93
30-06-001-02	до 10 м однорядных из брусьев	**3402,88**	395,37	260,92	26,34	**2746,59**	47,52
30-06-001-03	до 40 м двухрядных из бревен	**2073,12**	282,96	289,41	28,93	**1500,75**	34,01
30-06-001-04	до 40 м двухрядных из брусьев	**3432,05**	282,96	292,52	28,93	**2856,57**	34,01
30-06-001-05	до 40 м рамных из бревен	**2284,16**	171,39	182,43	17,72	**1930,34**	20,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
30-06-001-06	до 40 м рамных из брусьев	**3288,93**	154,17	165,27	15,94	**2969,49**	18,53
30-06-001-07	более 40 м рамных из бревен	**2573,90**	180,46	168,43	15,59	**2225,01**	21,69
30-06-001-08	более 40 м рамных из брусьев	**3113,87**	148,76	145,17	13,11	**2819,94**	17,88
	Устройство деревянных опор:						
30-06-001-09	ряжевых из бревен	**1535,39**	140,96	61,24	4,61	**1333,19**	18,67
30-06-001-10	ряжевых из брусьев	**2935,32**	99,22	136,27	12,05	**2699,83**	12,97
30-06-001-11	шатровых ледорезов из бревен	**1397,04**	231,09	110,81	10,63	**1055,14**	33,25
30-06-001-12	шатровых ледорезов из брусьев	**2857,60**	260,43	133,25	12,75	**2463,92**	35,53

Таблицу 30-06-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-06-002. Устройство деревянных пролетных строений мостов

Измеритель: 1 м^3 лесоматериала в деле

	Устройство деревянных пролетных строений мостов под:						
30-06-002-01	железную дорогу из бревен	**1526,03**	289,75	149,06	15,23	**1087,22**	35,64
30-06-002-02	железную дорогу из брусьев	**3046,34**	348,95	186,66	19,25	**2510,73**	42,4
30-06-002-03	автомобильную дорогу из бревен	**1492,58**	134,71	195,49	20,55	**1162,38**	16,57
30-06-002-04	автомобильную дорогу из брусьев	**2780,32**	199,17	273,88	28,34	**2307,27**	24,2
30-06-002-05	автомобильную дорогу с дощато-гвоздевыми фермами	**2754,26**	183,21	184,56	18,19	**2386,49**	22,02

Таблицу 30-07-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-07-001. Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: 1 м^3 железобетонных блоков

	Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб:						
30-07-001-01	до 1 м	**137,84**	16,82	97,05	9,68	**23,97**	2,17
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-001-02	до 2 м	**111,16**	13,02	74,56	7,44	**23,58**	1,68
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 30-07-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-07-002. Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: 1 м^3 железобетона звеньев

	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб:						
30-07-002-01	0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м	**889,36**	104,97	587,95	58,34	**196,44**	13,22
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-002-02	0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м	**639,41**	81,23	402,14	39,80	**156,04**	10,23
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-002-03	1 м, высота насыпи до 3/4 м	**686,50**	70,19	492,09	48,78	**124,22**	8,84
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
30-07-002-04	1 м, высота насыпи до 6/7 м	**570,80**	58,44	404,51	40,04	**107,85**	7,36
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-002-05	1,25 м, высота насыпи до 3/4 м	**630,23**	57,01	476,70	47,24	**96,52**	7,18
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-002-06	1,25 м, высота насыпи до 7/8 м	**319,53**	48,91	183,19	17,95	**87,43**	6,16
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-002-07	1,25 м, высота насыпи до 19/20 м	**240,80**	37,00	136,44	13,35	**67,36**	4,66
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-002-08	1,5 м, высота насыпи до 3/3 м	**300,23**	48,59	176,67	17,36	**74,97**	6,12
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-002-09	1,5 м, высота насыпи до 8/9 м	**265,34**	42,32	155,37	15,23	**67,65**	5,33
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-002-10	1,5 м, высота насыпи до 19/20 м	**190,24**	30,09	110,98	10,87	**49,17**	3,79
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-002-11	2 м, высота насыпи до 3/5 м	**250,57**	40,49	145,30	14,29	**64,78**	5,1
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-002-12	2 м, высота насыпи до 8/8 м	**208,38**	31,84	116,32	11,34	**60,22**	4,01
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-002-13	2 м, высота насыпи до 19/20 м	**167,62**	26,20	94,41	9,21	**47,01**	3,3
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 30-07-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-07-003. Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: 1 $м^3$ железобетона звеньев

	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб:						
30-07-003-01	0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м	**827,75**	115,61	526,71	52,20	**185,43**	14,56
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-003-02	0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м	**623,13**	88,93	379,67	37,44	**154,53**	11,2
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-003-03	1 м, высота насыпи до 3/4 м	**511,58**	77,18	312,19	30,82	**122,21**	9,72
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-003-04	1 м, высота насыпи до 6/7 м	**424,45**	64,31	258,64	25,51	**101,50**	8,1
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-003-05	1,25 м, высота насыпи до 3/4 м	**409,85**	62,73	247,68	24,45	**99,44**	7,9
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
30-07-003-06	1,25 м, высота насыпи до 7/8 м	**351,87**	53,83	211,88	20,90	**86,16**	6,78
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-003-07	1,25 м, высота насыпи до 19/20 м	**264,57**	40,73	159,21	15,71	**64,63**	5,13
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-003-08	1,5 м, высота насыпи до 3/3 м	**348,49**	53,44	209,51	20,67	**85,54**	6,73
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-003-09	1,5 м, высота насыпи до 8/9 м	**302,62**	46,61	183,18	18,07	**72,83**	5,87
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-003-10	1,5 м, высота насыпи до 19/20 м	**213,75**	33,11	130,20	12,87	**50,44**	4,17
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-003-11	2 м, высота насыпи до 3/5 м	**286,32**	44,46	170,16	16,77	**71,70**	5,6
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-003-12	2 м, высота насыпи до 8/8 м	**225,80**	35,02	134,35	13,23	**56,43**	4,41
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-003-13	2 м, высота насыпи до 19/20 м	**185,84**	28,82	111,27	10,98	**45,75**	3,63
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 30-07-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-07-004. Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: 1 м^3 железобетона звеньев

	Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб:						
30-07-004-01	2х0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м	**1017,49**	81,23	316,34	31,18	**619,92**	10,23
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-004-02	2х1 м, высота насыпи до 3/4 м	**1184,40**	89,80	369,00	36,49	**725,60**	11,31
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-004-03	2х1 м, высота насыпи до 6/7 м	**989,79**	74,72	308,34	30,47	**606,73**	9,41
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-004-04	2х1,25 м, высота насыпи до 3/3 м	**1096,78**	77,02	316,63	31,30	**703,13**	9,7
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-004-05	2х1,25 м, высота насыпи до 7/8 м	**932,03**	65,82	269,87	26,69	**596,34**	8,29
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-004-06	2х1,25 м, высота насыпи до 19/20 м	**638,72**	47,64	193,83	19,13	**397,25**	6
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-004-07	2х1,5 м, высота насыпи до 3/3 м	**1068,14**	68,84	286,44	28,34	**712,86**	8,67
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
30-07-004-08	2х1,5 м, высота насыпи до 8/9 м	**929,23**	60,26	253,00	25,04	**615,97**	7,59
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-004-09	2х1,5 м, высота насыпи до 19/20 м	**572,50**	40,49	166,31	16,42	**365,70**	5,1
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-004-10	2х2 м, высота насыпи до 8/9 м	**1106,10**	62,96	267,50	26,45	**775,64**	7,93
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-004-11	2х2 м, высота насыпи до 19/20 м	**657,96**	40,18	169,26	16,77	**448,52**	5,06
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 30-07-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-07-005. Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: 1 м^3 железобетона звеньев

	Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб:						
30-07-005-01	2х0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м	**1071,13**	88,93	379,07	37,44	**603,13**	11,2
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-005-02	2х1 м, высота насыпи до 3/4 м	**1261,51**	98,69	442,38	43,82	**720,44**	12,43
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-005-03	2х1 м, высота насыпи до 6/7 м	**1053,20**	82,18	368,70	36,49	**602,32**	10,35
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-005-04	2х1,25 м, высота насыпи до 3/3 м	**1174,36**	84,72	379,35	37,56	**710,29**	10,67
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-005-05	2х1,25 м, высота насыпи до 7/8 м	**999,42**	72,41	323,13	32,01	**603,88**	9,12
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-005-06	2х1,25 м, высота насыпи до 19/20 м	**688,78**	52,48	232,88	23,03	**403,42**	6,61
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-005-07	2х1,5 м, высота насыпи до 3/3 м	**1142,74**	75,67	343,25	34,01	**723,82**	9,53
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-005-08	2х1,5 м, высота насыпи до 8/9 м	**994,76**	66,38	302,71	30,00	**625,67**	8,36
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-005-09	2х1,5 м, высота насыпи до 19/20 м	**615,68**	44,46	199,44	19,72	**371,78**	5,6
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-005-10	2х2 м, высота насыпи до 8/9 м	**1170,20**	69,24	320,76	31,77	**780,20**	8,72
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
30-07-005-11	2х2 м, высота насыпи до 19/20 м	**697,65**	44,23	202,40	20,08	**451,02**	5,57
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 30-07-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-07-006. Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: 1 м^3 железобетона звеньев

	Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб:						
30-07-006-01	3х0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м	**1221,35**	80,35	324,63	32,01	**816,37**	10,12
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-006-02	3х1 м, высота насыпи до 3/4 м	**1505,95**	97,82	423,44	41,93	**984,69**	12,32
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-006-03	3х1 м, высота насыпи до 6/7 м	**1197,11**	81,23	347,40	34,37	**768,48**	10,23
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-006-04	3х1,25 м, высота насыпи до 3/3 м	**1396,34**	85,12	367,52	36,37	**943,70**	10,72
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-006-05	3х1,25 м, высота насыпи до 7/8 м	**1201,30**	73,45	316,33	31,30	**811,52**	9,25
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-006-06	3х1,25 м, высота насыпи до 19/20 м	**826,76**	53,04	224,60	22,20	**549,12**	6,68
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-006-07	3х1,5 м, высота насыпи до 3/3 м	**1361,84**	76,78	334,96	33,19	**950,10**	9,67
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-006-08	3х1,5 м, высота насыпи до 8/9 м	**1153,65**	66,46	288,51	28,58	**798,68**	8,37
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-006-09	3х1,5 м, высота насыпи до 19/20 м	**734,86**	44,78	192,34	19,01	**497,74**	5,64
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-006-10	3х2 м, высота насыпи до 3/5 м	**1481,43**	73,84	328,75	32,60	**1078,84**	9,3
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-006-11	3х2 м, высота насыпи до 8/8 м	**1080,59**	55,58	245,60	24,33	**779,41**	7
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-006-12	3х2 м, высота насыпи до 19/20 м	**868,79**	45,42	200,03	19,84	**623,34**	5,72
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 30-07-007 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-07-007. Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог							
	Измеритель: 1 м^3 железобетона звеньев						
	Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб:						
30-07-007-01	3х0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м	**585,43**	88,37	377,89	37,32	**119,17**	11,13
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-007-02	3х1 м, высота насыпи до 3/4 м	**1587,64**	107,59	499,19	49,48	**980,86**	13,55
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-007-03	3х1 м, высота насыпи до 6/7 м	**1262,92**	88,93	408,94	40,51	**765,05**	11,2
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-007-04	3х1,25 м, высота насыпи до 3/3 м	**1477,14**	93,37	433,79	42,99	**949,98**	11,76
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-007-05	3х1,25 м, высота насыпи до 7/8 м	**1268,68**	80,83	370,77	36,73	**817,08**	10,18
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-007-06	3х1,25 м, высота насыпи до 19/20 м	**877,56**	58,36	266,02	26,34	**553,18**	7,35
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-007-07	3х1,5 м, высота насыпи до 3/3 м	**1439,02**	84,40	395,32	39,21	**959,30**	10,63
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-007-08	3х1,5 м, высота насыпи до 8/9 м	**1222,89**	73,13	342,95	34,01	**806,81**	9,21
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-007-09	3х1,5 м, высота насыпи до 19/20 м	**777,57**	49,23	225,48	22,32	**502,86**	6,2
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-007-10	3х2 м, высота насыпи до 3/5 м	**1555,32**	81,23	390,29	38,74	**1083,80**	10,23
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-007-11	3х2 м, высота насыпи до 8/8 м	**1134,64**	61,06	290,57	28,82	**783,01**	7,69
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-007-12	3х2 м, высота насыпи до 19/20 м	**912,81**	49,94	236,72	23,50	**626,15**	6,29
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 30-07-010 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-07-010. Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы из гофрированного металла						
	Измеритель: 1 м^3 подготовки						
30-07-010-01	Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы из гофрированного металла	**178,71**	13,62	79,96	7,72	**85,13**	1,84
	Таблицу 30-07-011 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-07-011. Укладка водопропускных труб из гофрированного металла						
	Измеритель: 1 м одноочковой трубы						
	Укладка водопропускных труб из гофрированного металла диаметром:						
30-07-011-01	1,5 м	**590,02**	130,22	108,74	8,03	**351,06**	16,4
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
30-07-011-02	2 м	**963,42**	185,80	157,86	11,10	**619,76**	23,4
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
30-07-011-03	3 м	**1357,11**	242,17	199,73	13,70	**915,21**	30,5
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 30-07-014 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-07-014. Сооружение оголовков круглых водопропускных труб						
	Измеритель: 1 м^3 сборных конструкций						
	Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием:						
30-07-014-01	0,5 м	**293,85**	48,59	218,66	21,73	**26,60**	6,12
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-014-02	0,75 м	**191,56**	31,28	134,64	13,35	**25,64**	3,94
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-014-03	1-2 м	**280,50**	24,77	80,78	8,03	**174,95**	3,12
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-014-04	2х0,75 м	**223,55**	35,65	152,97	15,23	**34,93**	4,49
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-014-05	2х1 м	**401,03**	33,11	102,08	10,16	**265,84**	4,17
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-014-06	2х(1,25-2) м	**448,32**	30,65	80,19	7,91	**337,48**	3,86
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-014-07	3х0,75 м	**173,35**	28,11	113,03	11,22	**32,21**	3,54
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-014-08	3х1 м	**495,63**	36,60	104,75	10,39	**354,28**	4,61
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-014-09	3х1,25 м	**489,70**	33,98	89,36	8,86	**366,36**	4,28
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-014-10	3х(1,5-2) м	**526,69**	32,87	77,23	7,68	**416,59**	4,14
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 30-07-015 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-07-015. Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб						
	Измеритель: 1 м^3 сборных конструкций						
	Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием:						
30-07-015-01	0,5 м	**347,06**	53,44	262,45	26,10	**31,17**	6,73
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-015-02	0,75 м	**224,66**	34,38	161,86	16,06	**28,42**	4,33
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-015-03	1-2 м	**300,51**	27,31	97,35	9,68	**175,85**	3,44
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-015-04	2х0,75 м	**266,19**	39,22	183,74	18,31	**43,23**	4,94
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-015-05	2х1 м	**426,14**	36,37	122,20	12,16	**267,57**	4,58
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-015-06	2х(1,25-2) м	**463,39**	33,67	96,76	9,57	**332,96**	4,24
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-015-07	3х0,75 м	**196,72**	30,97	135,52	13,46	**30,23**	3,9
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-015-08	3х1 м	**518,58**	40,26	126,05	12,52	**352,27**	5,07
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-015-09	3х1,25 м	**508,76**	37,32	106,82	10,63	**364,62**	4,7
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-015-10	3х(1,5-2) м	**546,75**	36,21	92,91	9,21	**417,63**	4,56
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Таблицу 30-07-018 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-07-018. Укладка звеньев одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог						
	Измеритель: 1 м^3 железобетона плит или звеньев						
30-07-018-01	Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных труб	**265,84**	21,39	111,25	11,10	**133,20**	2,76
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием:						
30-07-018-02	1,0 м, высота насыпи до 7/7 м	**324,08**	54,52	111,92	10,63	**157,64**	6,79
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-018-03	1,0 м, высота насыпи до 19/19 м	**280,61**	47,78	97,11	9,21	**135,72**	5,95
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-018-04	1,25 м, высота насыпи до 7/7 м	**291,69**	50,75	106,58	10,16	**134,36**	6,32
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
30-07-018-05	1,25 м, высота насыпи до 19/19 м	**251,33**	43,20	92,66	8,86	**115,47**	5,38
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-018-06	1,5 м, высота насыпи до 3,5/3,5 м	**274,04**	47,38	94,75	8,98	**131,91**	5,9
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-018-07	1,5 м, высота насыпи до 9/9 м	**235,69**	40,95	82,01	7,79	**112,73**	5,1
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-018-08	1,5 м, высота насыпи до 19/19 м	**195,68**	33,89	67,21	6,38	**94,58**	4,22
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-018-09	2 м, высота насыпи до 3,5/5 м	**256,26**	44,65	93,26	8,86	**118,35**	5,56
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-018-10	2 м, высота насыпи до 9/10 м	**214,67**	37,26	76,98	7,32	**100,43**	4,64
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-018-11	2 м, высота насыпи до 19/20 м	**167,05**	28,35	61,88	5,91	**76,82**	3,53
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-018-12	2,5 м, высота насыпи до 3,5/5 м	**219,39**	39,59	73,43	6,97	**106,37**	4,93
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-018-13	2,5 м, высота насыпи до 9/10 м	**177,21**	32,20	62,18	5,91	**82,83**	4,01
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-018-14	2,5 м, высота насыпи до 19/20 м	**133,62**	24,25	46,49	4,37	**62,88**	3,02
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-018-15	3 м, высота насыпи до 9/10 м	**143,14**	25,62	50,92	4,84	**66,60**	3,19
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-018-16	3 м, высота насыпи до 19/20 м	**117,66**	20,80	42,34	4,02	**54,52**	2,59
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-018-17	4 м, высота насыпи до 9/10 м	**133,57**	23,77	49,44	4,72	**60,36**	2,96
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-018-18	4 м, высота насыпи до 19/20 м	**105,74**	19,35	36,12	3,42	**50,27**	2,41
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 30-07-019 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-07-019. Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: 1 $м^3$ железобетона плит или звеньев

30-07-019-01	Укладка плит под звенья прямоугольных труб	**290,50**	23,56	133,74	13,35	**133,20**	3,04
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
30-07-019-02	1,0 м, высота насыпи до 7/7 м	**350,84**	59,98	133,22	12,75	**157,64**	7,47
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-019-03	1,0 м, высота насыпи до 19/19 м	**304,29**	52,52	116,05	11,10	**135,72**	6,54
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-019-04	1,25 м, высота насыпи до 7/7 м	**316,79**	55,73	126,70	12,16	**134,36**	6,94
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-019-05	1,25 м, высота насыпи до 19/19 м	**274,47**	47,46	110,42	10,63	**116,59**	5,91
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-019-06	1,5 м, высота насыпи до 3,5/3,5 м	**295,43**	52,20	111,32	10,63	**131,91**	6,5
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-019-07	1,5 м, высота насыпи до 9/9 м	**259,82**	44,97	99,18	9,45	**115,67**	5,6
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-019-08	1,5 м, высота насыпи до 19/19 м	**212,15**	37,34	80,23	7,68	**94,58**	4,65
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-019-09	2,0 м, высота насыпи до 3,5/5 м	**278,51**	49,14	111,02	10,63	**118,35**	6,12
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-019-10	2,0 м, высота насыпи до 9/10 м	**232,56**	40,95	91,18	8,74	**100,43**	5,1
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-019-11	2,0 м, высота насыпи до 19/20 м	**181,87**	31,16	73,71	7,09	**77,00**	3,88
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-019-12	2,5 м, высота насыпи до 3,5/5 м	**238,70**	43,52	88,81	8,50	**106,37**	5,42
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-019-13	2,5 м, высота насыпи до 9/10 м	**192,44**	35,41	74,01	7,09	**83,02**	4,41
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-019-14	2,5 м, высота насыпи до 19/20 м	**145,28**	26,74	55,66	5,31	**62,88**	3,33
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-019-15	3,0 м, высота насыпи до 9/10 м	**116,13**	28,19	21,34	1,89	**66,60**	3,51
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-019-16	3,0 м, высота насыпи до 19/20 м	**126,77**	22,81	49,44	4,72	**54,52**	2,84
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-019-17	4,0 м, высота насыпи до 9/10 м	**145,37**	26,10	58,91	5,67	**60,36**	3,25
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-019-18	4,0 м, высота насыпи до 19/20 м	**114,69**	21,20	43,22	4,13	**50,27**	2,64
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 30-07-020 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-07-020. Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог						
	Измеритель: 1 м^3 железобетонных конструкций						
	Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,:						
30-07-020-01	входное отверстие трубы до 1,25 м	**215,07**	28,43	105,08	10,16	**81,56**	3,54
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-020-02	входное отверстие трубы до 2 м	**187,25**	22,81	84,96	8,15	**79,48**	2,84
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-020-03	входное отверстие трубы до 2,5 м	**182,31**	20,40	82,59	7,91	**79,32**	2,54
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-020-04	выходное отверстие трубы до 1,25 м	**185,98**	21,44	82,59	7,91	**81,95**	2,67
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-020-05	выходное отверстие трубы до 2 м	**214,20**	27,14	107,45	10,39	**79,61**	3,38
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-020-06	выходное отверстие трубы до 2,5 м	**200,51**	25,62	95,61	9,21	**79,28**	3,19
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-020-07	входное и выходное отверстие трубы до 3-4 м	**171,36**	19,03	69,58	6,61	**82,75**	2,37
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Таблицу 30-07-021 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-07-021. Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог						
	Измеритель: 1 м^3 железобетонных конструкций						
	Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,:						
30-07-021-01	входное отверстие трубы до 1,25 м	**238,08**	31,32	125,20	12,16	**81,56**	3,9
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-021-02	входное отверстие трубы до 2 м	**206,06**	25,05	101,53	9,80	**79,48**	3,12
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-021-03	входное отверстие трубы до 2,5 м	**200,88**	22,40	99,16	9,57	**79,32**	2,79
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
30-07-021-04	выходное отверстие трубы до 1,25 м	**204,64**	23,53	99,16	9,57	**81,95**	2,93
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-021-05	выходное отверстие трубы до 2,м	**238,23**	29,87	128,75	12,52	**79,61**	3,72
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-021-06	выходное отверстие трубы до 2,5 м	**222,02**	28,19	114,55	11,10	**79,28**	3,51
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-021-07	входное и выходное отверстие трубы до 3-4 м	**186,00**	20,96	82,59	7,91	**82,45**	2,61
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 30-07-024 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-07-024. Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: 1 м^3 сборных конструкций

	Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие:						
30-07-024-01	одноочковой трубы до 3 м	**303,92**	30,09	69,26	6,73	**204,57**	3,79
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-024-02	одноочковой трубы до 6 м	**570,70**	36,37	69,26	6,73	**465,07**	4,58
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-024-03	двухочковой трубы до 3 м	**339,21**	35,49	69,26	6,73	**234,46**	4,42
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-024-04	двухочковой трубы до 6 м	**482,57**	31,32	46,77	4,49	**404,48**	3,9
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 30-07-025 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-07-025. Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: 1 м^3 сборных конструкций

	Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие:						
30-07-025-01	одноочковой трубы до 3 м	**319,96**	33,11	82,28	8,03	**204,57**	4,17
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-025-02	одноочковой трубы до 6 м	**587,37**	40,02	82,28	8,03	**465,07**	5,04
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-025-03	двухочковой трубы до 3 м	**355,33**	38,59	82,28	8,03	**234,46**	4,86
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-025-04	двухочковой трубы до 6 м	**494,78**	34,06	56,24	5,43	**404,48**	4,29
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 30-07-026 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-07-026. Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог						
	Измеритель: 1 м^3 сборных конструкций						
	Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие трубы:						
30-07-026-01 *(403-9022)*	до 3 м *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**216,66** -	56,75 -	98,23 -	9,80 -	**61,68** *(1)*	6,98 -
30-07-026-02 *(403-9022)*	до 6 м *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**92,25** -	24,72 -	36,69 -	3,66 -	**30,84** *(1)*	3,04 -
	Таблицу 30-07-027 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-07-027. Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб под насыпями железных и автомобильных дорог						
	Измеритель: 1 м^3 сборных конструкций						
	Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие трубы:						
30-07-027-01 *(403-9022)*	до 3 м *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**242,39** -	62,36 -	118,35 -	11,81 -	**61,68** *(1)*	7,67 -
30-07-027-02 *(403-9022)*	до 6 м *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**102,96** -	27,15 -	44,97 -	4,49 -	**30,84** *(1)*	3,34 -
	Таблицу 30-07-030 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-07-030. Устройство железобетонных водоотводных лотков						
	Измеритель: 100 м лотка						
	Устройство железобетонных водоотводных лотков междушпальных глубиной:						
30-07-030-01 *(403-9022)*	до 0,35 м *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**13644,39** -	2022,65 -	6982,78 -	574,29 -	**4638,96** *(П)*	267,9 -
30-07-030-02 *(403-9022)*	до 0,5 м *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**15646,39** -	2401,35 -	7251,80 -	578,86 -	**5993,24** *(П)*	318,06 -
30-07-030-03 *(403-9022)*	до 0,7 м *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**23168,74** -	4163,37 -	8227,28 -	596,27 -	**10778,09** *(П)*	551,44 -
	Устройство железобетонных водоотводных лотков междупутных глубиной:						
30-07-030-04 *(403-9022)*	до 0,75 м *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**29283,03** -	5134,58 -	**9363,95** -	756,03 -	**14784,50** *(П)*	631,56 -
30-07-030-05 *(403-9022)*	до 1,25 м *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**47394,06** -	8222,28 -	**12365,33** -	959,51 -	**26806,45** *(П)*	1011,35 -
30-07-030-06 *(403-9022)*	до 1,5 м *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**57658,54** -	9701,37 -	**14247,37** -	1088,12 -	**33709,80** *(П)*	1193,28 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 30-08-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-08-001. Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах							
	Измеритель: 1 т перил						
30-08-001-01	Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах	**1091,77**	553,20	23,82	0,00	**514,75**	66,49
(201-9296)	*Конструкции стальные перил, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 30-08-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-08-002. Установка железобетонных сборных перил на мостах и путепроводах							
	Измеритель: 1 м^3 перил						
30-08-002-01	Установка железобетонных сборных перил на мостах и путепроводах	**2140,18**	336,46	925,80	94,01	**877,92**	40,44
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 30-08-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-08-003. Установка деревянных перил на мостах и путепроводах							
	Измеритель: 100 м перил						
	Установка деревянных перил на мостах и путепроводах:						
30-08-003-01	без укладки дополнительных поперечин	**5253,40**	1625,06	14,74	0,00	**3613,60**	193
30-08-003-02	с укладкой дополнительных поперечин	**12080,90**	2861,76	53,12	0,00	**9166,02**	352
Таблицу 30-08-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-08-006. Устройство лестничных сходов на откосах насыпей и выемок							
	Измеритель: 1 м^3 сборных железобетонных конструкций						
	Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки:						
30-08-006-01	до 5 м, ширина лестничных маршей до 1 м	**645,01**	122,87	338,74	33,42	**183,40**	14,93
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-08-006-02	до 5 м, ширина лестничных маршей до 1,5 м	**591,92**	104,03	288,52	28,46	**199,37**	12,64
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-08-006-03	до 5 м, ширина лестничных маршей свыше 1,5 м	**399,14**	73,82	202,84	20,08	**122,48**	8,97
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-08-006-04	до 7 м, ширина лестничных маршей до 1 м	**622,77**	115,96	323,51	31,89	**183,30**	14,09
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-08-006-05	до 7 м, ширина лестничных маршей до 1,5 м	**540,24**	101,39	278,03	27,40	**160,82**	12,32
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
30-08-006-06	до 7 м, ширина лестничных маршей до свыше 1,5 м	**379,46**	71,60	194,47	19,25	**113,39**	8,7
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-08-006-07	до 9 м, ширина лестничных маршей до 1 м	**623,37**	124,68	320,63	36,67	**178,06**	15,15
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-08-006-08	до 9 м, ширина лестничных маршей до 1,5 м	**526,45**	108,14	272,43	31,12	**145,88**	13,14
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-08-006-09	до 9 м, ширина лестничных маршей до свыше 1,5 м	**393,62**	75,80	188,87	21,67	**128,95**	9,21
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-08-006-10	до 12 м, ширина лестничных маршей до 1 м	**597,93**	121,64	351,84	32,36	**124,45**	14,78
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-08-006-11	до 12 м, ширина лестничных маршей до 1,5 м	**511,69**	105,51	299,35	27,52	**106,83**	12,82
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-08-006-12	до 12 м, ширина лестничных маршей свыше 1,5 м	**371,20**	73,08	205,95	19,01	**92,17**	8,88
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 30-08-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-08-008. Устройство подпорных стенок

Измеритель: 1 м^3

	Устройство подпорных стенок из сборных блоков железобетонных:						
30-08-008-01	ряжевых	**1076,07**	197,06	770,25	96,26	**108,76**	25,76
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-08-008-02	уголковых	**404,60**	44,77	216,98	16,92	**142,85**	5,93
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-08-008-03	заборных	**890,37**	64,79	144,08	17,22	**681,50**	8,16
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Устройство подпорных стенок из сборных блоков бетонных при высоте насыпи:						
30-08-008-04	до 6 м	**156,29**	25,09	117,65	14,62	**13,55**	3,28
(403-9010)	*Блоки бетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-08-008-05	свыше 6 м	**133,41**	19,97	99,53	12,35	**13,91**	2,61
(403-9010)	*Блоки бетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-08-008-06	Устройство подпорных стенок монолитных железобетонных	**2179,60**	129,35	975,97	75,20	**1074,28**	16,69
(204-9172)	*Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 30-08-009 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-08-009. Устройство подпорной стенки высотой до 4 м из монолитного железобетона в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси автобетононасосом						
	Измеритель: 1 м^3 бетона						
30-08-009-01	Устройство подпорной стенки высотой до 4 м из монолитного железобетона в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси автобетононасосом	**1676,58**	106,38	411,37	33,59	**1158,83**	12,27
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 30-08-012 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-08-012. Укладка переходных плит						
	Измеритель: 1 м^3 железобетонных конструкций						
	Укладка переходных плит сборно-монолитных длиной:						
30-08-012-01	до 5 м	**968,40**	50,67	**79,01**	6,50	**838,72**	6,31
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,68)*	-
30-08-012-02	до 7 м	**912,41**	40,55	**57,03**	4,99	**814,83**	5,05
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,7)*	-
30-08-012-03	свыше 7 м	**931,68**	37,58	**73,39**	4,47	**820,71**	4,68
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,69)*	-
	Укладка переходных плит сборных длиной:						
30-08-012-04	до 5 м	**365,79**	46,75	**70,50**	5,67	**248,54**	5,75
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-08-012-05	до 7 м	**326,02**	36,99	**48,65**	3,96	**240,38**	4,55
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-08-012-06	свыше 7 м	**247,93**	26,34	**48,30**	2,96	**173,29**	3,24
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Таблицу 30-08-018 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-08-018. Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги						
	Измеритель: 100 м^3 сборных конструкций						
30-08-018-01	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги	**35807,39**	7024,06	4057,97	361,86	**24725,36**	853,47
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 30-08-021 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-08-021. Устройство смотровых приспособлений для пролетных строений							
	Измеритель: 1 т смотровых приспособлений						
	Устройство смотровых приспособлений для пролетных строений:						
30-08-021-01	стальных	**3291,32**	967,09	904,05	46,26	**1420,18**	121,8
(101-9117)	*Металлоконструкции подмостей, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-08-021-02	железобетонных	**1692,65**	549,13	225,01	11,55	**918,51**	69,16
(101-9117)	*Металлоконструкции подмостей, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 30-08-023 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-08-023. Устройство гидроизоляции проезжей части мостов под железную дорогу, опоры мостов и труб							
	Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности						
30-08-023-01	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	**33763,77**	2660,90	4891,31	341,32	**26211,56**	339,4
(204-9182)	*Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм, (т)*	-	-	-	-	*(0,31)*	-
	Устройство гидроизоляции опор мостов и труб:						
30-08-023-02	оклеечной (2 слоя)	**7616,12**	966,45	721,00	44,28	**5928,67**	117,43
30-08-023-03	обмазочной битумной мастикой двухслойной	**4935,58**	573,34	481,43	29,68	**3880,81**	71,4
30-08-023-04	обмазочной битумной мастикой (дополнительный слой)	**1845,94**	163,49	94,40	1,77	**1588,05**	20,36
30-08-023-05	обмазочной эпоксидной мастикой двухслойной	**3922,19**	679,58	323,11	30,37	**2919,50**	85,59
30-08-023-06	обмазочной эпоксидной мастикой (дополнительный слой)	**2097,19**	134,58	152,56	13,97	**1810,05**	16,95
Таблицу 30-08-024 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-08-024. Устройство гидроизоляции «Зика» ортотропной плиты металлического моста							
	Измеритель: 100 м^2 поверхности						
30-08-024-01	Устройство гидроизоляции «Зика» ортотропной плиты металлического моста	**34144,16**	724,42	2697,92	139,51	**30721,82**	92,4
Таблицу 30-08-025 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-08-025. Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги							
	Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности						
	Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги:						
30-08-025-01	стеклотканью на битумной мастике с устройством защитного слоя	**26216,19**	1206,18	1186,91	49,99	**23823,10**	157,67
(204-9182)	*Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм, (т)*	-	-	-	-	*(0,32)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
30-08-025-02	стеклотканью на битумной мастике без устройства защитного слоя	**21474,91**	1011,12	1169,21	48,31	**19294,58**	128,97
30-08-025-03	гидростеклоизолом с устройством защитного слоя	**16764,29**	1144,72	678,97	60,37	**14940,60**	146,01
(204-9182)	*Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм, (т)*	-	-	-	-	*(0,32)*	-
30-08-025-04	гидростеклоизолом без устройства защитного слоя	**11932,32**	960,31	559,93	46,08	**10412,08**	119,59

Таблицу 30-08-030 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-08-030. Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах

Измеритель: 100 м шва

	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах:						
30-08-030-01	без окаймления	**81754,69**	2093,71	1379,64	55,85	**78281,34**	254,4
30-08-030-02	с окаймлением	**117338,88**	6414,65	5712,85	297,28	**105211,38**	751,13

Таблицу 30-08-031 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-08-031. Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах

Измеритель: 1 т деформационного шва

30-08-031-01	Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах	**16207,25**	476,07	514,46	34,04	**15216,72**	54,91
(201-9295)	*Конструкции стальные перекрытия швов, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 30-08-032 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-08-032. Установка деформационного шва «Маурер»

Измеритель: 1 м шва

30-08-032-01	Установка деформационного шва «Маурер»	**1115,43**	263,55	448,04	10,40	**403,84**	25,1
(201-9188)	*Металлоконструкции деформационного шва, (м)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 30-08-033 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-08-033. Устройство деформационных швов глубиной 200 мм системы «Торма Джойт» в проезжей части автодорожных мостовых сооружений

Измеритель: 100 м шва

30-08-033-01	Устройство деформационных швов глубиной 200 мм системы «Торма Джойт» в проезжей части автодорожных мостовых сооружений	**173216,38**	4785,44	68282,09	1848,31	**100148,85**	543,8
(201-9292)	*Металлические конструкции крепежных блоков с распорами, (т)*	-	-	-	-	*(1,59)*	-
(408-9055)	*Песок кварцевый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,13)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 30-08-037 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-08-037. Устройство дренажа за устоями мостов						
	Измеритель: 100 м дренажа						
30-08-037-01	Устройство дренажа за устоями мостов	**26286,46**	3547,06	0,00	0,00	**22739,40**	506
	Таблицу 30-08-040 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-08-040. Окраска железобетонных пролетных строений мостов						
	Измеритель: 100 м^2 окрашиваемой поверхности						
30-08-040-01	Окраска железобетонных пролетных строений мостов	**1148,12**	164,67	80,82	7,13	**902,63**	18,44
30-08-040-02	Устройство подмостей для окраски	**895,41**	190,87	301,95	32,24	**402,59**	22,35
	Таблицу 30-08-045 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-08-045. Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях						
	Измеритель: 100 м^3 бетона						
	Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности:						
30-08-045-01 *(101-9721)*	В20 (М250) *Добавка поверхностно-активная, (кг)*	**41526,63** -	0,00 -	11184,78 -	2266,18 -	**30341,85** *(П)*	-
30-08-045-02 *(101-9721)*	В22,5 (М300) *Добавка поверхностно-активная, (кг)*	**42808,56** -	0,00 -	11184,78 -	2266,18 -	**31623,78** *(П)*	-
30-08-045-03 *(101-9721)*	В25 (М350) *Добавка поверхностно-активная, (кг)*	**48132,43** -	0,00 -	11184,78 -	2266,18 -	**36947,65** *(П)*	-
30-08-045-04 *(101-9721)*	В30 (М400) *Добавка поверхностно-активная, (кг)*	**48614,87** -	0,00 -	11184,78 -	2266,18 -	**37430,09** *(П)*	-
30-08-045-05 *(101-9721)*	В35 (М450) *Добавка поверхностно-активная, (кг)*	**50050,14** -	0,00 -	11184,78 -	2266,18 -	**38865,36** *(П)*	-
30-08-045-06 *(101-9721)*	В40 (М500) *Добавка поверхностно-активная, (кг)*	**59882,37** -	0,00 -	11184,78 -	2266,18 -	**48697,59** *(П)*	-
30-08-045-07 *(101-9721)*	В45 (М600) *Добавка поверхностно-активная, (кг)*	**62972,21** -	0,00 -	11184,78 -	2266,18 -	**51787,43** *(П)*	-
	Таблицу 30-08-047 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-08-047. Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов						
	Измеритель: 10 м^3 габионных конструкций						
30-08-047-01	Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов	**4684,33**	1467,08	**288,29**	20,36	**2928,96**	182,7

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 30-08-048 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-08-048. Укрепление поверхности матрацами «Рено»						
	Измеритель: 10 м^2 поверхности						
30-08-048-01	Укрепление поверхности матрацами «Рено»	**2149,54**	571,46	**192,64**	16,21	**1385,44**	74,7
	Таблицу 30-08-049 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-08-049. Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу плавкраном						
	Измеритель: 1 м^3 щебня						
30-08-049-01	Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу краном	**1192,51**	208,58	**274,44**	27,43	**709,49**	25,07
	Таблицу 30-08-050 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-08-050. Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу краном						
	Измеритель: 1 м^3 щебня						
30-08-050-01	Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу краном	**1099,72**	208,25	**181,98**	19,14	**709,49**	25,03
	Таблицу 30-08-051 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-08-051. Восстановление опор мостов методом инъецирования						
	Измеритель: 1 м^3 кладки опор						
	Восстановление:						
30-08-051-01	подводной части опор мостов методом инъецирования	**2901,27**	74,60	2378,51	225,53	**448,16**	8,86
30-08-051-02	надводной части опор мостов методом инъецирования	**2861,56**	133,46	2067,46	233,45	**660,64**	15,85
	Таблицу 30-09-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-09-001. Устройство деревянных подмостей для монолитной кладки опор, крыльев устоев, облицовки опор и ледорезов						
	Измеритель: 1 м^3 лесоматериала подмостей						
30-09-001-01	Устройство деревянных подмостей для монолитной кладки опор, крыльев устоев, облицовки опор и ледорезов	**618,94**	101,45	251,66	26,22	**265,83**	13,09
	Таблицу 30-09-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-09-002. Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных строений						
	Измеритель: 1 м^3 лесоматериала подмостей						
	Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных строений:						
30-09-002-01	с деревянными прогонами	**482,74**	138,28	136,50	14,29	**207,96**	17,22
30-09-002-02	со стальными прогонами	**653,38**	174,49	201,70	19,84	**277,19**	21,73

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
30-09-002-03	пирсов	**637,16**	208,54	197,17	20,67	**231,45**	26,6
Таблицу 30-09-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-09-003. Стальные подмости и пирсы из инвентарных конструкций							
	Измеритель: 1 т стальных конструкций						
	Сборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций при высоте:						
30-09-003-01 *(101-9117)*	до 12 м *Металлоконструкции подмостей, (т)*	**935,68** -	285,07 -	196,16 -	13,47 -	**454,45** *(1)*	35,5 -
30-09-003-02 *(101-9117)*	свыше 12 м *Металлоконструкции подмостей, (т)*	**980,84** -	289,56 -	219,58 -	15,11 -	**471,70** *(1)*	36,06 -
30-09-003-03	Разборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций	322,29	80,76	241,53	17,51	0,00	10,42
Таблицу 30-09-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-09-004. Опоры из шпальных клеток							
	Измеритель: 100 шпал						
30-09-004-01	Устройство опор из шпальных клеток	**12725,32**	323,01	426,59	45,59	**11975,72**	44,8
30-09-004-02	Разборка опор из шпальных клеток	699,16	273,40	425,76	45,59	0,00	39,68
Таблицу 30-09-007 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-09-007. Установка и снятие направляющих металлических каркасов для погружения свай и свай-оболочек							
	Измеритель: 1 т стальных конструкций						
	Установка и снятие направляющих металлических каркасов для погружения свай и свай-оболочек:						
30-09-007-01	речных опор	**5166,06**	251,49	135,76	16,90	**4778,81**	32,45
30-09-007-02	береговых опор	**683,04**	29,90	37,85	2,16	**615,29**	3,96
Таблицу 30-09-010 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-09-010. Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок							
	Измеритель: 1 т стальных конструкций пролетного строения						
30-09-010-01	Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок	**5522,26**	326,23	1004,57	116,40	**4191,46**	38,2
Таблицу 30-09-013 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-09-013. Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов							
	Измеритель: 1 пакет						
	Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов:						
30-09-013-01	Р65 пролетом до 4 м	**7065,53**	1613,08	0,00	0,00	**5452,45**	196
30-09-013-02	Р65 пролетом до 6 м	**9689,62**	2073,96	0,00	0,00	**7615,66**	252
30-09-013-03	Р50 пролетом до 4 м	**6293,78**	1506,09	0,00	0,00	**4787,69**	183
30-09-013-04	Р50 пролетом до 6 м	**8584,85**	1991,66	0,00	0,00	**6593,19**	242

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 30-09-014 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-09-014. Изготовление подвесных пакетов из рельсов для перекрытия траншей шириной до 2 м						
	Измеритель: 1 т рельсов в пакете						
	Изготовление подвесных пакетов для перекрытия траншей шириной до 2 м из рельсов:						
30-09-014-01	Р65	**1222,39**	38,65	0,00	0,00	**1183,74**	5,36
30-09-014-02	Р50	**1506,20**	47,80	0,00	0,00	**1458,40**	6,63
	В Части 31. АЭРОДРОМЫ таблицу 31-01-006 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 31-01-006. Внесение торфа в почву						
	Измеритель: 100 м^3 торфа						
31-01-006-01	Внесение торфа в почву	**37825,96**	0,00	1215,96	131,25	**36610,00**	
	Таблицу 31-01-011 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 31-01-011. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных и круглых со сборными железобетонными крышками						
	Измеритель: 1 м^3 бетона						
	Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных со сборными железобетонными крышками в грунтах:						
31-01-011-01 *(403-9022)*	сухих *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**1319,44** -	151,73 -	70,16 -	11,12 -	**1097,55** *(0,04)*	19,11 -
31-01-011-02 *(403-9022)*	мокрых *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**1436,11** -	169,35 -	73,33 -	10,84 -	**1193,43** *(0,04)*	21,09 -
	Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев круглых со сборными железобетонными крышками в грунтах:						
31-01-011-03 *(403-9022)*	сухих *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**1213,08** -	168,95 -	74,01 -	11,70 -	**970,12** *(0,04)*	21,8 -
31-01-011-04 *(403-9022)*	мокрых *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**1330,56** -	187,38 -	77,18 -	11,43 -	**1066,00** *(0,04)*	23,9 -
	Таблицу 31-01-012 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 31-01-012. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных и круглых со сборными железобетонными крышками						
	Измеритель: 1 м^3 сборных конструкций						
	Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных со сборными железобетонными крышками в грунтах:						
31-01-012-01 *(403-9022)*	сухих *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**721,27** -	73,16 -	187,60 -	12,47 -	**460,51** *(1)*	8,89 -
31-01-012-02 *(403-9022)*	мокрых *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**841,66** -	91,60 -	189,93 -	12,19 -	**560,13** *(1)*	11,01 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых со сборными железобетонными крышками в грунтах:						
31-01-012-03	сухих	**687,95**	78,78	193,33	13,58	**415,84**	9,69
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
31-01-012-04	мокрых	**808,23**	97,69	195,67	13,29	**514,87**	11,87
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 31-01-013 изложить в следующей редакции:

Таблица 31-01-013. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками

Измеритель: 1 $м^3$ бетона

	Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками в грунтах:						
31-01-013-01	сухих	**2067,23**	131,71	75,96	11,02	**1859,56**	16,8
31-01-013-02	мокрых	**2206,53**	151,65	79,78	10,83	**1975,10**	19,1

Таблицу 31-01-014 изложить в следующей редакции:

Таблица 31-01-014. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками

Измеритель: 1 $м^3$ сборных конструкций

	Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками в грунтах:						
31-01-014-01	сухих	**1678,50**	46,41	213,15	14,64	**1418,94**	5,78
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
31-01-014-02	мокрых	**1837,63**	64,80	216,39	14,36	**1556,44**	7,97
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 31-01-015 изложить в следующей редакции:

Таблица 31-01-015. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных и круглых с металлическими люками

Измеритель: 1 $м^3$ бетона

	Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими люками в грунтах:						
31-01-015-01	сухих	**1553,94**	168,33	49,75	9,11	**1335,86**	21,2
31-01-015-02	мокрых	**1692,39**	191,11	52,08	8,83	**1449,20**	23,8
	Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев круглых с металлическими люками в грунтах:						
31-01-015-03	сухих	**1402,88**	131,71	47,82	8,99	**1223,35**	16,8
31-01-015-04	мокрых	**1538,27**	151,42	50,15	8,71	**1336,70**	19,07

Таблицу 31-01-016 изложить в следующей редакции:

Таблица 31-01-016. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных и круглых с металлическими люками

Измеритель: 1 $м^3$ сборных конструкций

	Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими люками в грунтах:						
31-01-016-01	сухих	**962,17**	99,19	220,73	14,95	**642,25**	12,2
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
31-01-016-02	мокрых	**1095,69**	119,42	223,06	14,67	**753,21**	14,51
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых с металлическими люками в грунтах:							
31-01-016-03 *(403-9022)*	сухих *Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	**858,12** -	75,64 -	204,96 -	13,58 -	**577,52** *(1)*	9,42 -
31-01-016-04 *(403-9022)*	мокрых *Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	**992,46** -	94,31 -	207,29 -	13,29 -	**690,86** *(1)*	11,6 -

Таблицу 31-01-017 изложить в следующей редакции:

Таблица 31-01-017. Устройство бетонных монолитных дождеприемных колодцев

Измеритель: 1 $м^3$ бетона

Устройство бетонных монолитных дождеприемных колодцев в грунтах:							
31-01-017-01	сухих	**2529,45**	113,99	78,83	10,29	**2336,63**	14,9
31-01-017-02	мокрых	**2595,59**	130,98	83,93	10,29	**2380,68**	16,9

Таблицу 31-01-018 изложить в следующей редакции:

Таблица 31-01-018. Устройство железобетонных сборных дождеприемных колодцев

Измеритель: 1 $м^3$ сборных конструкций

Устройство железобетонных сборных дождеприемных колодцев в грунтах:							
31-01-018-01 *(403-9022)*	сухих *Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	**1971,55** -	74,90 -	257,34 -	17,47 -	**1639,31** *(1)*	9,92 -
31-01-018-02 *(403-9022)*	мокрых *Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	**2037,31** -	91,80 -	262,14 -	17,47 -	**1683,37** *(1)*	12 -

Таблицу 31-01-019 изложить в следующей редакции:

Таблица 31-01-019. Устройство бетонных монолитных тальвежных колодцев

Измеритель: 1 $м^3$ бетона

Устройство бетонных монолитных тальвежных колодцев в грунтах:							
31-01-019-01	сухих	**2933,47**	161,88	123,25	15,96	**2648,34**	21,7
31-01-019-02	мокрых	**3000,31**	178,94	127,75	15,96	**2693,62**	23,7

Таблицу 31-01-020 изложить в следующей редакции:

Таблица 31-01-020. Устройство железобетонных сборных тальвежных колодцев

Измеритель: 1 $м^3$ сборных конструкций

Устройство железобетонных сборных тальвежных колодцев в грунтах:							
31-01-020-01 *(403-9022)*	сухих *Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	**2257,67** -	86,15 -	268,39 -	19,37 -	**1903,13** *(1)*	11,41 -
31-01-020-02 *(403-9022)*	мокрых *Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	**2324,22** -	98,00 -	272,89 -	19,37 -	**1953,33** *(1)*	12,81 -

Таблицу 31-01-025 изложить в следующей редакции:

Таблица 31-01-025. Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании

Измеритель: 100 $м^2$ отмостки

Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной:							
31-01-025-01	20 см	**10558,43**	246,95	221,07	31,85	**10090,41**	34,88
31-01-025-02	25 см	**11491,67**	285,75	260,58	39,42	**10945,34**	40,36

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 31-01-026 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 31-01-026. Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом						
	Измеритель: 100 м^2 отмостки						
	Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом толщиной:						
31-01-026-01	20 см	**5559,95**	179,22	225,75	32,67	**5154,98**	26,87
31-01-026-02	25 см	**6491,01**	215,84	265,26	40,25	**6009,91**	32,36
	Таблицу 31-01-027 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 31-01-027. Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего плотного мелкозернистого марки I, тип А толщи ной 8 см асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа "Super S 1900-2" фирма "Vogele"						
	Измеритель: 1000 м^2 покрытия						
	Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего плотного мелкозернистого марки I, тип А толщиной 8 см асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа "Super S 1900-2" фирма "Vogele":						
31-01-027-01	плотного мелкозернистого марки I, типа А, толщиной слоя 8 см	**110229,41**	336,34	10762,42	323,90	**99130,65**	42,9
31-01-027-02	среднего слоя из плотного крупнозернистого марки I, типа А, толщиной слоя 12,5 см	**163350,96**	323,64	9263,60	287,44	**153763,72**	41,28
31-01-027-03	нижний слой из пористого крупнозернистого марки I, толщиной 12,5 см	**139449,94**	377,34	11287,14	351,44	**127785,46**	48,13
	Таблицу 31-01-028 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 31-01-028. Расценки для корректировки таблицы 31-01-027 при изменении толщины слоя на 0,5 см						
	Измеритель: 1000 м^2 покрытия						
	Расценки для корректировки таблицы 31-01-027 при изменении толщины слоя на 0,5 см к расценке:						
31-01-028-01	31-01-027-01	**6114,44**	1,41	7,42	0,13	**6105,61**	0,18
31-01-028-02	31-01-027-02	**6105,14**	2,35	7,42	0,13	**6095,37**	0,3
31-01-028-03	31-01-027-03	**5060,94**	1,49	7,38	0,13	**5052,07**	0,19
	Таблицу 31-01-030 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 31-01-030. Устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб на основании из песка						
	Измеритель: 1 оголовок						
	Устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб на основании из песка диаметром:						
31-01-030-01	до 500 мм	**2414,29**	230,97	109,89	15,23	**2073,43**	28,41
31-01-030-02	до 1000 мм	**3210,00**	310,65	121,20	18,68	**2778,15**	38,21

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 31-01-031 изложить в следующей редакции:							
Таблица 31-01-031. Устройство закрытых дренажей с оберткой труб нетканными синтетическими материалами или стеклотканью							
	Измеритель: 100 м труб						
	Устройство закрытых дренажей с оберткой труб нетканными синтетическими материалами или стеклотканью диаметром:						
31-01-031-01	100 мм	**7235,34**	693,98	243,67	78,26	**6297,69**	97,06
31-01-031-02	150 мм	**9434,42**	693,98	307,08	107,82	**8433,36**	97,06
Таблицу 31-01-032 изложить в следующей редакции:							
Таблица 31-01-032. Устройство бетонных монолитных лотков							
	Измеритель: 100 м лотка						
31-01-032-01	Устройство бетонных монолитных лотков	**102986,92**	2815,92	1727,46	363,82	**98443,54**	372,97
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 31-01-033 изложить в следующей редакции:							
Таблица 31-01-033. Устройство железобетонных сборных лотков							
	Измеритель: 100 м лотка						
31-01-033-01	Устройство железобетонных сборных лотков	**75017,96**	2301,62	4329,06	313,51	**68387,28**	304,85
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(30,4)*	-
Таблицу 31-01-039 изложить в следующей редакции:							
Таблица 31-01-039. Устройство песчаного основания							
	Измеритель: 100 $м^3$ основания						
	Устройство песчаного основания:						
31-01-039-01	профилировщиком высокопроизводительного комплекта	**7669,73**	48,97	916,49	51,66	**6704,27**	7,18
31-01-039-02	автогрейдером	**7088,35**	57,55	330,60	29,37	**6700,20**	8,21
Таблицу 31-01-040 изложить в следующей редакции:							
Таблица 31-01-040. Устройство основания из песчано-гравийной смеси							
	Измеритель: 1000 $м^2$ основания						
	Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см:						
31-01-040-01	однослойного и верхнего слоя двухслойного основания	**10869,22**	49,76	2868,13	212,56	**7951,33**	7,16
31-01-040-02	нижнего слоя двухслойного основания	**9253,09**	12,00	1297,89	126,13	**7943,20**	1,76
Таблицу 31-01-041 изложить в следующей редакции:							
Таблица 31-01-041. Устройство щебеночного основания							
	Измеритель: 1000 $м^2$ основания						
	Устройство щебеночного основания с применением автогрейдера толщиной слоя 10 см:						
31-01-041-01	однослойного или верхнего слоя двухслойного основания	**28936,71**	17,03	3834,32	447,16	**25085,36**	2,62

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
31-01-041-02	нижнего слоя двухслойного основания	**20781,54**	19,89	4696,99	572,82	**16064,66**	3,06
31-01-041-03	Устройство щебеночного основания с применением профилировщика высокопроизводительного комплекта толщиной слоя 15 см	**35346,64**	70,35	2778,23	191,85	**32498,06**	10,21

Таблицу 31-01-042 изложить в следующей редакции:

Таблица 31-01-042. Устройство щебеночного основания толщиной слоя 15 см, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом перемешивания

Измеритель: 1000 м^2 основания

31-01-042-01	Устройство щебеночного основания толщиной слоя 15 см, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом перемешивания	**27882,73**	60,88	3830,25	242,23	**23991,60**	8,76

Таблицу 31-01-043 изложить в следующей редакции:

Таблица 31-01-043. Устройство щебеночного основания, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом пропитки (вдавливания)

Измеритель: 1000 м^2

	Устройство щебеночного основания, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом пропитки (вдавливания) с использованием:						
31-01-043-01	виброкатков	**52692,07**	189,55	2803,25	315,27	**49699,27**	26,51
31-01-043-02	катков на пневмошинах	**52396,94**	189,55	2508,12	269,29	**49699,27**	26,51
31-01-043-03	кулачковых катков	**52893,03**	189,55	3004,21	326,25	**49699,27**	26,51

Таблицу 31-01-044 изложить в следующей редакции:

Таблица 31-01-044. Устройство основания с внесением цемента дорожными фрезами в грунты

Измеритель: 1000 м^2 основания

31-01-044-01	Устройство основания с внесением цемента дорожными фрезами в грунты песчаные и супесчаные толщиной слоя 12 см	**12261,46**	38,51	**12189,77**	587,09	**33,18**	5,1
(101-1571)	*Кальций хлористый технический, сорт I, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9540)	*Цемент, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
31-01-044-02	На каждый сантиметр изменения толщины добавлять или исключать к расценке 31-01-044-01	**13,62**	0,00	10,86	1,02	**2,76**	
31-01-044-03	Устройство основания с внесением цемента дорожными фрезами в грунты щебеночные, гравийные, гравийно (щебеночно)-песчаные и золошлаковые толщиной слоя 12 см	**12280,32**	38,51	**12204,97**	588,36	**36,84**	5,1
(101-1571)	*Кальций хлористый технический, сорт I, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9540)	*Цемент, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
31-01-044-04	На каждый сантиметр изменения толщины добавлять или исключать к расценке 31-01-044-03	**15,01**	0,00	11,94	1,12	**3,07**	
	Таблицу 31-01-045 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 31-01-045. Распределение добавок						
	Измеритель: 100 м^3 добавок						
	Распределение добавок:						
31-01-045-01 *(408-9280)*	гравия *Гравий, (м^3)*	128,59 -	0,00 -	128,59 -	12,52 -	0,00 *(101)*	-
31-01-045-02	песка	**6299,86**	0,00	98,26	9,57	**6201,60**	
	Таблицу 31-01-046 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 31-01-046. Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси						
	Измеритель: 1000 м^2 основания						
	Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси при распределении:						
31-01-046-01	профилировщиком высокопроизводительного комплекта толщиной слоя 16 см	**52662,28**	81,55	2542,84	118,74	**50037,89**	11,02
31-01-046-02	распределителем высокопроизводительного комплекта толщиной слоя 20 см	**64606,03**	112,85	1947,85	58,85	**62545,33**	15,25
31-01-046-03	автогрейдером толщиной слоя 10 см	**32069,90**	82,97	718,33	64,40	**31268,60**	10,45
31-01-046-04	профилировщиком на рельс-формах толщиной слоя 10 см	**33179,87**	322,78	1400,47	176,80	**31456,62**	45,59
	Таблицу 31-01-047 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 31-01-047. Уход за грунтоцементным основанием и покрытием						
	Измеритель: 1000 м^2 основания						
	Уход за грунтоцементным основанием и покрытием нанесением пленкообразующих материалов при укладке смеси:						
31-01-047-01	машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта, профилировщиком основания	**1680,43**	0,00	437,07	24,09	**1243,36**	
31-01-047-02	машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта, распределителем бетона	**1746,85**	0,00	503,49	27,75	**1243,36**	
31-01-047-03	профилировщиком основания на рельс-формах	**2800,96**	0,00	1557,60	85,86	**1243,36**	
31-01-047-04	автогрейдером	**1282,00**	0,00	38,64	6,70	**1243,36**	
31-01-047-05	Уход за грунтоцементным основанием и покрытием засыпкой песком и поливкой водой	**2306,79**	571,76	713,43	66,93	**1021,60**	90,9
	Таблицу 31-01-053 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 31-01-053. Укладка сетки в асфальтобетонных покрытиях						
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
	Укладка сетки в асфальтобетонных покрытиях при армировании:						
31-01-053-01	сплошном	**7865,47**	583,59	253,14	26,35	**7028,74**	70,91

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
31-01-053-02	ленточном	**8722,39**	472,90	309,64	17,20	**7939,85**	57,46
	Таблицу 31-01-054 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 31-01-054. Устройство неармированных покрытий						
	Измеритель: 1000 м^2 покрытия						
	Устройство неармированных покрытий машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах толщиной слоя 20 см:						
31-01-054-01	с нарезкой и заливкой швов в свежеуложенном бетоне	**131073,29**	1076,40	3773,01	459,99	**126223,88**	142,57
31-01-054-02	без нарезки и заливки швов в свежеуложенном бетоне	**130062,07**	1045,15	3108,04	425,23	**125908,88**	138,43
31-01-054-03	На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к расценкам 31-01-054-01, 31-01-054-02	**6582,71**	47,19	252,89	23,85	**6282,63**	6,25
31-01-054-04	Устройство неармированных покрытий машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта толщиной слоя 20 см	**128013,29**	169,10	2068,17	56,07	**125776,02**	23,07
31-01-054-05	На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к расценке 31-01-054-04	**6397,76**	4,62	89,60	2,36	**6303,54**	0,63
31-01-054-06	Устройство неармированных покрытий средствами малой механизации толщиной слоя 20 см	**130183,91**	2806,75	764,91	295,06	**126612,25**	337,35
31-01-054-07	На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к расценке 31-01-054-06	**6361,00**	49,25	19,97	5,89	**6291,78**	5,92
	Таблицу 31-01-055 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 31-01-055. Уход за цементобетонными покрытиями						
	Измеритель: 1000 м^2 покрытия						
	Уход за цементобетонными покрытиями при устройстве машинами бетоноукладочного рельсового комплекта, средствами малой механизации:						
31-01-055-01	нанесением пленкообразующих материалов	**5403,93**	0,00	2369,61	130,62	**3034,32**	
31-01-055-02	засыпкой песком	**3675,01**	696,30	1688,31	158,02	**1290,40**	110,7
31-01-055-03	Уход за цементобетонными покрытиями при устройстве машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта нанесением пленкообразующих материалов	**3584,94**	0,00	550,62	30,35	**3034,32**	
	Таблицу 31-01-056 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 31-01-056. Нарезка швов						
	Измеритель: 100 м шва						
31-01-056-01	Нарезка швов при устройстве покрытий машинами бетоноукладочного рельсового комплекта в затвердевшем бетоне с заполнением швов	**5184,27**	45,26	5017,84	294,07	**121,17**	5,44

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Нарезка швов при устройстве покрытий машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта в затвердевшем бетоне с заполнением швов:						
31-01-056-02	продольных	**1584,34**	32,26	1510,89	91,12	**41,19**	3,92
31-01-056-03	поперечных	**1411,07**	37,78	1255,46	75,15	**117,83**	4,59
31-01-056-04	Нарезка швов в свежеуложенном бетоне с прокладкой изоловой ленты	**869,00**	32,36	695,54	33,07	**141,10**	3,89

Таблицу 31-01-057 изложить в следующей редакции:

Таблица 31-01-057. Заполнение швов при новом строительстве

Измеритель: 100 м шва

31-01-057-01	Заполнение швов битумной мастикой при новом строительстве покрытия толщиной 20 см	**977,72**	28,54	631,11	37,58	**318,07**	3,43
31-01-057-02	Заполнение швов уплотняющим шнуром и битумно-полимерной мастикой при новом строительстве покрытия толщиной 20 см	**1435,21**	32,70	631,11	37,58	**771,40**	3,93
31-01-057-03	На каждый 1 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценкам 31-01-057-01, 31-01-057-02	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	

Таблицу 31-01-058 изложить в следующей редакции:

Таблица 31-01-058. Заполнение швов при реконструкции

Измеритель: 100 м шва

31-01-058-01	Заполнение швов битумной мастикой при реконструкции покрытия толщиной 20 см	**999,43**	50,25	631,11	37,58	**318,07**	6,04
31-01-058-02	Заполнение швов уплотняющим шнуром и битумно-полимерной мастикой при реконструкции покрытия толщиной 20 см	**1456,92**	54,41	631,11	37,58	**771,40**	6,54
31-01-058-03	На каждый сантиметр изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценкам 31-01-058-01, 31-01-058-02	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	

Таблицу 31-01-059 изложить в следующей редакции:

Таблица 31-01-059. Устройство деформационного шва расширения с дощатой прокладкой при толщине цементобетонного монолитного покрытия 30 см

Измеритель: 100 м шва

31-01-059-01	Устройство деформационного шва расширения с дощатой прокладкой при толщине цементобетонного монолитного покрытия 30 см	**4586,04**	176,50	418,52	165,16	**3991,02**	24,48

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 31-01-060 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 31-01-060. Устройство штыревых соединений в цементобетонных покрытиях						
	Измеритель: 1 т						
31-01-060-01	Устройство штыревых соединений в цементобетонных покрытиях	**11128,70**	41,49	111,50	6,02	**10975,71**	5,66
	Таблицу 31-01-061 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 31-01-061. Армирование цементобетонных покрытий						
	Измеритель: 1 т						
	Армирование цементобетонных покрытий:						
31-01-061-01	сетками	**6596,05**	32,36	79,67	5,31	**6484,02**	3,98
31-01-061-02	каркасами	**7007,69**	20,07	99,52	7,44	**6888,10**	2,69
	Таблицу 31-01-062 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 31-01-062. Устройство аэродромных покрытий из сборных железобетонных плит						
	Измеритель: 100 $м^3$ сборных конструкций						
31-01-062-01	Устройство аэродромных покрытий из сборных железобетонных плит	**12347,74**	602,10	1639,25	153,21	**10106,39**	77,69
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Дополнить таблицами: 31-01-063, 31-01-064, 31-01-065						
	Таблица 31-01-063. Фрезерование затвердевшего бетонного покрытия участками площадью от 1 до 140 $м^2$ фрезеровальным станком на глубину 3 мм						
	Измеритель: 100 $м^2$						
31-01-063-01	Фрезерование затвердевшего бетонного покрытия участками площадью от 1 до 140 $м^2$ фрезеровальным станком на глубину 3 мм	12107,66	159,14	969,38	0,00	10979,14	18,9
31-01-063-02	При изменении глубины фрезерования на каждые 1 мм изменения добавлять (уменьшать) к норме 31-01-063-01	3631,89	53,21	324,15	0,00	3254,53	6,32
	Таблица 31-01-064. Расшивка трещин длиной от 1,5 до 20 м в затвердевшем бетонном покрытии машиной для расшивки трещин на глубину 40 мм при ширине расшивки 8 мм						
	Измеритель: 100 м шва						
31-01-064-01	Расшивка трещин длиной от 0,5 до 20 м в затвердевшем бетонном покрытии машиной для расшивки трещин на глубину 40 мм при ширине расшивки 8 мм	11902,20	55,24	481,83	0,00	11365,13	6,56

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 31-01-065. Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм							
	Измеритель: 100 м шва						
	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм:						
31-01-065-01	железобетонного на глубину 50 мм	2902,96	161,50	1266,07	0,00	1475,39	19,18
31-01-065-02	бетонного на глубину 50 мм	1956,28	114,43	897,08	0,00	944,77	13,59
31-01-065-03	При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-01	560,56	29,30	229,71	0,00	301,55	3,48
31-01-065-04	При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-02	398,04	22,48	176,25	0,00	199,31	2,67
Таблицу 31-01-072 изложить в следующей редакции:							
Таблица 31-01-072. Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров)							
	Измеритель: 1 заземление						
	Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров) при:						
31-01-072-01	новом строительстве в грунтах глинистых, суглинистых	**286,66**	13,50	4,90	0,00	**268,26**	1,96
31-01-072-02	новом строительстве в грунтах песчаных, супесчаных	**288,44**	15,28	4,90	0,00	**268,26**	2,18
31-01-072-03	реконструкции и усилении покрытий в грунтах глинистых, суглинистых	**385,39**	8,15	108,98	12,32	**268,26**	0,94
31-01-072-04	реконструкции и усилении покрытий в грунтах песчаных, супесчаных	**387,47**	10,23	108,98	12,32	**268,26**	1,18
Таблицу 31-01-073 изложить в следующей редакции:							
Таблица 31-01-073. Устройство полос заземления на покрытии из сборных железобетонных плит							
	Измеритель: 100 м						
	Устройство полос заземления при новом строительстве на покрытии из сборных железобетонных плит:						
31-01-073-01	ПЗП-22.18	**4222,56**	56,99	69,73	1,54	**4095,84**	6,85
31-01-073-02	ПЗП-16.14	**2074,16**	28,87	35,07	0,83	**2010,22**	3,47
31-01-073-03	Устройство полос заземления ПЗУ-22 при усилении покрытий на покрытии из сборных железобетонных плит	**1763,10**	25,76	28,26	0,59	**1709,08**	3,13
Таблицу 31-01-074 изложить в следующей редакции:							
Таблица 31-01-074. Устройство полос заземления на цементобетонном покрытии							
	Измеритель: 100 м						
	Устройство полос заземления при новом строительстве на цементобетонном покрытии:						
31-01-074-01	ПЗБ-22	**1750,01**	22,23	28,26	0,59	**1699,52**	2,64
31-01-074-02	ПЗБ-21	**1672,02**	21,30	27,56	0,59	**1623,16**	2,53
31-01-074-03	ПЗБ-16	**1198,76**	15,24	18,52	0,35	**1165,00**	1,81

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство полос заземления при усилении покрытий на цементобетонном покрытии:						
31-01-074-04	ПЗУ-22	**1750,01**	22,23	28,26	0,59	**1699,52**	2,64
31-01-074-05	ПЗУ-21	**1672,02**	21,30	27,56	0,59	**1623,16**	2,53

Таблицу 31-01-075 изложить в следующей редакции:

Таблица 31-01-075. Устройство полос заземления на асфальтобетонном покрытии

Измеритель: 100 м

	Устройство полос заземления при новом строительстве на асфальтобетонном покрытии:						
31-01-075-01	ПЗА-21	**2222,44**	28,29	36,47	0,83	**2157,68**	3,36
31-01-075-02	ПЗА-16	**1672,02**	21,30	27,56	0,59	**1623,16**	2,53
31-01-075-03	Устройство полос заземления ПЗУ-21 при усилении покрытий на асфальтобетонном покрытии	**1672,02**	21,30	27,56	0,59	**1623,16**	2,53

Таблицу 31-01-076 изложить в следующей редакции:

Таблица 31-01-076. Устройство гидрантных колонок ЦЗС

Измеритель: 1 колодец

31-01-076-01	Устройство гидрантных колонок ЦЗС	**1491,33**	46,52	**123,32**	14,66	**1321,49**	6,57

Таблицу 31-01-077 изложить в следующей редакции:

Таблица 31-01-077. Устройство ковера (подземной колонки сжатого воздуха)

Измеритель: 1 колонка

31-01-077-01	Устройство ковера (подземной колонки сжатого воздуха)	**165,51**	30,11	5,18	0,00	**130,22**	3,75

Таблицу 31-01-078 изложить в следующей редакции:

Таблица 31-01-078. Устройство железобетонного сборного протяжного колодца на перроне

Измеритель: 1 м^3 сборных конструкций

31-01-078-01	Устройство железобетонного сборного протяжного колодца на перроне	**596,13**	41,19	98,59	7,82	**456,35**	5,13
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 31-01-079 изложить в следующей редакции:

Таблица 31-01-079. Устройство колодца электропитания на перроне

Измеритель: 1 м^3 бетона

31-01-079-01	Устройство колодца электропитания на перроне	**1381,48**	90,71	21,31	5,23	**1269,46**	11,57

Таблицу 31-01-080 изложить в следующей редакции:

Таблица 31-01-080. Устройство кабельной канализации

Измеритель: 1 м кожуха

	Устройство кабельной канализации в:						
31-01-080-01	одну нитку из 4 труб на основании из песка	**141,69**	12,85	10,65	1,06	**118,19**	1,58
31-01-080-02	одну нитку из 4 труб на основании из пескоцемента	**312,91**	16,42	10,65	1,06	**285,84**	2,02

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
31-01-080-03	одну нитку из 6 труб на основании из песка	**187,65**	16,83	12,42	1,23	**158,40**	2,07
31-01-080-04	одну нитку из 6 труб на основании из пескоцемента	**395,16**	21,22	13,31	1,32	**360,63**	2,61
31-01-080-05	две нитки из 8 труб на основании из пескоцемента	**429,70**	23,41	13,31	1,32	**392,98**	2,88
31-01-080-06	две нитки из 12 труб на основании из пескоцемента	**552,65**	30,98	15,97	1,58	**505,70**	3,81
31-01-080-07	три нитки из 16 труб на основании из пескоцемента	**627,36**	38,45	16,86	1,67	**572,05**	4,73
Таблицу 31-01-081 изложить в следующей редакции:							
Таблица 31-01-081. Устройство железобетонного монолитного колодца для изолирующих трансформаторов							
	Измеритель: 1 м^3 бетона						
31-01-081-01	Устройство железобетонного монолитного колодца для изолирующих трансформаторов	**3244,90**	114,98	47,72	5,85	**3082,20**	15,03
Таблицу 31-01-082 изложить в следующей редакции:							
Таблица 31-01-082. Устройство железобетонного сборного колодца для изолирующих трансформаторов							
	Измеритель: 1 м^3 сборных конструкций						
31-01-082-01 *(403-9022)*	Устройство железобетонного сборного колодца для изолирующих трансформаторов *Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	**1090,30** -	84,37 -	189,23 -	17,15 -	**816,70** *(1)*	11,31 -
Таблицу 31-01-083 изложить в следующей редакции:							
Таблица 31-01-083. Устройство колодца для изолирующих трансформаторов из асбестоцементных труб							
	Измеритель: 1 колодец						
31-01-083-01 *(404-9001)*	Устройство колодца для изолирующих трансформаторов из асбестоцементных труб *Кирпич, (1000 шт.)*	**221,89** -	9,59 -	5,81 -	0,00 -	**206,49** *(II)*	1,27 -
Таблицу 31-01-088 изложить в следующей редакции:							
Таблица 31-01-088. Устройство прослоек из «Дорнита»							
	Измеритель: 1000 м^2						
31-01-088-01	Устройство прослоек из «Дорнита»	**12438,54**	56,50	20,76	0,00	**12361,28**	8,13
Таблицу 31-01-089 изложить в следующей редакции:							
Таблица 31-01-089. Установка рельс-форм							
	Измеритель: 100 м одной нитки рельс-форм						
31-01-089-01	Установка рельс-форм	**1131,06**	278,71	699,63	65,66	**152,72**	38,98

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 31-01-092 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 31-01-092. Сверление отверстий в бетонном покрытии ВПП для установки унифицированных углубленных огней						
	Измеритель: 100 отверстий						
31-01-092-01	Сверление отверстий в бетонном покрытии ВПП для установки унифицированных углубленных огней	**98,98**	7,66	87,66	12,69	**3,66**	0,91
	В Части 33. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ таблицу 33-01-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 33-01-001. Установка сборных железобетонных фундаментов под железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ и стальные опоры ВЛ 35-1150 кВ						
	Измеритель: 1 м^3 конструкций						
	Установка сборных железобетонных неразъемных подножников:						
33-01-001-01	под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м^3	**1736,40**	35,57	**214,62**	12,87	**1486,21**	4,48
33-01-001-02	под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м^3	**1668,19**	30,25	**179,09**	10,98	**1458,85**	3,81
33-01-001-03	под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 3 м^3	**1686,32**	28,03	**199,44**	10,16	**1458,85**	3,53
33-01-001-04	под опоры с оттяжками объемом до 1 м^3	**1840,35**	38,51	**226,74**	13,94	**1575,10**	4,85
33-01-001-05	под опоры с оттяжками объемом до 2 м^3	**1742,53**	34,06	**208,59**	12,28	**1499,88**	4,29
33-01-001-06	под опоры с оттяжками объемом до 2,5 м^3	**1670,00**	21,28	**176,19**	7,68	**1472,53**	2,68
33-01-001-07	под анкерно-угловые опоры объемом до 1,5 м^3	**1671,52**	30,89	**181,78**	11,22	**1458,85**	3,89
33-01-001-08	под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м^3	**1642,89**	31,68	**153,72**	12,22	**1457,49**	3,99
33-01-001-09	Установка сборных железобетонных разъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 5 м^3	**1669,45**	33,27	**163,65**	12,85	**1472,53**	4,19
	Установка сборных железобетонных анкерных плит объемом:						
33-01-001-10	до 0,5 м^3	**2811,09**	36,68	**266,15**	11,37	**2508,26**	4,62
33-01-001-11	до 1,5 м^3	**2553,45**	27,47	**228,44**	17,26	**2297,54**	3,46
33-01-001-12	Установка сборных железобетонных опорных и подкладных плит объемом до 1,5 м^3	**1231,56**	21,20	**177,16**	13,20	**1033,20**	2,67
	Установка сборных железобетонных ригелей:						
33-01-001-13	к железобетонным опорам объемом до 0,1 м^3	**3002,17**	141,81	**1284,68**	58,26	**1575,68**	17,86
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-001-14	к железобетонным опорам объемом до 0,3 м^3	**2142,03**	56,22	**510,13**	23,14	**1575,68**	7,08
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
33-01-001-15	к фундаментам объемом до 0,1 м^3	**2801,80**	148,56	**1077,56**	46,08	**1575,68**	18,71
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-001-16	к фундаментам объемом до 0,2 м^3	**2404,79**	100,36	**728,75**	31,26	**1575,68**	12,64
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 33-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 33-01-002. Устройство монолитных железобетонных фундаментов под стальные опоры ВЛ 35-1150 кВ

Измеритель: 1 м^3 фундаментов

	Устройство монолитных железобетонных фундаментов:						
33-01-002-01	из тяжелого бетона, приготавливаемого на строительной площадке, объемом до 25 м^3	**552,38**	39,76	**158,07**	10,25	**354,55**	5,33
(101-9662)	*Болты анкерные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-002-02	из тяжелого бетона, приготавливаемого на строительной площадке, объемом свыше 25 м^3	**449,30**	25,21	**123,69**	9,83	**300,40**	3,38
(101-9662)	*Болты анкерные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-002-03	из привозного тяжелого бетона объемом до 25 м^3	**907,38**	27,90	**186,52**	7,05	**692,96**	3,74
(101-9662)	*Болты анкерные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-002-04	из привозного тяжелого бетона объемом свыше 25 м^3	**804,29**	13,35	**152,14**	6,64	**638,80**	1,79
(101-9662)	*Болты анкерные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 33-01-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 33-01-008. Установка железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-500 кВ в пробуренные котлованы

Измеритель: 1 м^3 опор

	Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих:						
33-01-008-01	одностоечных, одноцепных объемом до 2 м^3	**3847,23**	65,12	**438,21**	27,72	**3343,90**	7,4
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9280)	*Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-008-02	одностоечных, одноцепных объемом до 3 м^3	**3798,46**	58,61	**402,55**	26,08	**3337,30**	6,66
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9280)	*Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
33-01-008-03	одностоечных, двухцепных объемом до 2 м^3	**3987,02**	81,40	**561,72**	36,88	**3343,90**	9,25
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9280)	*Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-008-04	одностоечных, двухцепных объемом до 3 м^3	**3836,35**	63,01	**436,04**	28,60	**3337,30**	7,16
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9280)	*Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-008-05	П-образных, одно и двухцепных объемом до 5,6 м^3	**4195,39**	94,13	**763,96**	51,37	**3337,30**	10,39
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9280)	*Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Установка железобетонных центрифугированных опор анкерно-угловых, одноцепных, на оттяжках:						
33-01-008-06	одностоечных объемом до 2,5 м^3	**4500,70**	179,99	**980,11**	60,30	**3340,60**	20,76
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9212)	*Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9280)	*Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-008-07	одностоечных объемом до 3 м^3	**4356,33**	160,74	**858,29**	57,79	**3337,30**	18,54
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9212)	*Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9280)	*Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-008-08	трехстоечных объемом до 8 м^3	**4551,38**	209,74	**1006,97**	67,83	**3334,67**	23,15
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9212)	*Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9280)	*Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 33-01-009 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 33-01-009. Установка железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-220 кВ в отрытые котлованы						
	Измеритель: 1 м^3 опор						
	Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одно- и двухцепных объемом:						
33-01-009-01	до 2 м^3	**4213,09**	76,88	**812,10**	27,30	**3324,11**	9,24
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9280)	*Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-009-02	до 3 м^3	**4016,05**	59,74	**632,20**	21,28	**3324,11**	7,18
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9280)	*Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 33-01-010 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 33-01-010. Установка стальных лестниц на железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ						
	Измеритель: 1 т конструкций						
33-01-010-01	Установка стальных лестниц на железобетонные центрифугированные опоры	**12380,37**	432,37	0,00	0,00	**11948,00**	51,35
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 33-01-016 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 33-01-016. Установка стальных опор ВЛ 35-500 кВ						
	Измеритель: 1 т опор						
	Установка стальных опор промежуточных:						
33-01-016-01	свободностоящих, одностоечных массой до 2 т	**10761,68**	248,68	**1416,04**	87,46	**9096,96**	29,12
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-016-02	свободностоящих, одностоечных массой до 4 т	**10489,99**	205,90	**1187,13**	73,48	**9096,96**	24,11
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-016-03	свободностоящих, одностоечных массой до 5 т	**11082,34**	320,96	**1664,42**	102,81	**9096,96**	37,02
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
33-01-016-04	свободностоящих, одностоечных массой до 7 т	**10923,70**	283,94	**1542,80**	97,38	**9096,96**	32,75
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-016-05	свободностоящих, одностоечных массой до 11 т	**10788,29**	257,05	**1434,28**	90,18	**9096,96**	30,1
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-016-06	свободностоящих, одностоечных массой до 15 т	**10644,98**	254,71	**1293,31**	76,25	**9096,96**	30,25
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-016-07	на оттяжках, одностоечных массой до 4 т	**11945,47**	471,82	**2376,69**	147,31	**9096,96**	54,42
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9212)	*Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-016-08	на оттяжках, П-образных массой до 6 т	**12159,95**	452,49	**2610,50**	169,56	**9096,96**	52,19
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9212)	*Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-016-09	на оттяжках, П-образных массой до 8 т	**11203,01**	360,88	**1745,17**	102,60	**9096,96**	42,86
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9212)	*Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих,:						
33-01-016-10	одностоечных массой до 5 т	**10977,95**	274,03	**1606,96**	102,59	**9096,96**	31,14
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-016-11	одностоечных массой до 15 т	**10501,44**	213,20	**1191,28**	74,30	**9096,96**	24,59
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-016-12	одностоечных массой до 25 т	**10356,02**	189,01	**1070,05**	66,55	**9096,96**	21,8
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-016-13	трехстоечных массой до 20 т	**11127,39**	357,98	**1672,45**	89,94	**9096,96**	41,29
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 33-01-017 изложить в следующей редакции:							
Таблица 33-01-017. Установка стальных опор ВЛ 750 и 1150 кВ							
	Измеритель: 1 т опор						
	Установка стальных опор ВЛ 750 кВ:						
33-01-017-01	промежуточных, свободностоящих	**1270,63**	217,40	**1053,23**	59,83	0,00	25,82
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9025)	*Опоры стальные оцинкованные, (т)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
33-01-017-02	промежуточных, П-образных, на оттяжках	**2375,99**	382,69	**1993,30**	118,57	0,00	45,45
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9212)	*Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9025)	*Опоры стальные оцинкованные, (т)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
33-01-017-03	промежуточных, V-образных, на оттяжках	**2463,87**	371,15	**2092,72**	125,35	0,00	43,46
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9212)	*Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9025)	*Опоры стальные оцинкованные, (т)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
33-01-017-04	анкерно-угловых, свободностоящих, трехстоечных	**1190,38**	187,62	**1002,76**	58,11	0,00	21,64
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9025)	*Опоры стальные оцинкованные, (т)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
	Установка стальных опор ВЛ 1150 кВ:						
33-01-017-05	промежуточных, V-образных, на оттяжках	**1908,83**	177,11	**1731,72**	114,13	0,00	21,52
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9212)	*Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9025)	*Опоры стальные оцинкованные, (т)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
33-01-017-06	анкерно-угловых, свободностоящих, четырехстоечных	**2021,63**	191,86	**1829,77**	124,91	0,00	23,06
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9025)	*Опоры стальные оцинкованные, (т)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 33-01-018 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 33-01-018. Установка стальных опор ВЛ 35-330 кВ вертолетами						
	Измеритель: 1 опора						
	Сборка стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ массой:						
33-01-018-01	до 15 т	**12433,52**	2386,45	**10047,07**	576,62	0,00	289,97
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(201-9024)	*Опоры стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-018-02	до 25 т	**20672,14**	3776,83	**16895,31**	1005,76	0,00	458,91
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(201-9024)	*Опоры стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Установка стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ вертолетами массой:						
33-01-018-03	до 2 т	**150,16**	56,38	**93,78**	0,00	0,00	6,85
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(201-9024)	*Опоры стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-018-04	до 4 т	**169,44**	60,76	**108,68**	0,00	0,00	7,84
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(201-9024)	*Опоры стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-018-05	до 10 т	**212,71**	76,34	**136,37**	0,00	0,00	9,85
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(201-9024)	*Опоры стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-018-06	до 15 т	**850,39**	138,05	**712,34**	32,48	0,00	16,98
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(201-9024)	*Опоры стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-018-07	до 25 т	**1108,59**	179,92	**928,67**	42,40	0,00	22,13
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(201-9024)	*Опоры стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 33-01-024 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 33-01-024. Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ без пересечений с препятствиями						
	Измеритель: 1 км линии (3 провода)						
	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением:						
33-01-024-01	до 70 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	**7323,67**	786,26	**6537,41**	194,08	0,00	93,38
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
33-01-024-02	до 70 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км	**6106,35**	725,21	**5381,14**	165,68	0,00	86,13
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-024-03	до 120 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	**7755,99**	845,87	**6910,12**	203,29	0,00	100,46
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-024-04	до 120 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км	**6358,48**	766,39	**5592,09**	169,31	0,00	91,02
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-024-05	до 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	**9347,86**	978,83	**8369,03**	253,87	0,00	116,25
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-024-06	до 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км	**7563,88**	761,67	**6802,21**	212,24	0,00	90,46
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением:						
33-01-024-07	до 120 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	**6551,81**	735,91	**5815,90**	168,57	0,00	87,4
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-024-08	до 120 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км	**5439,67**	685,05	**4754,62**	141,95	0,00	81,36
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-024-09	до 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	**7938,26**	876,44	**7061,82**	206,39	0,00	104,09
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-024-10	до 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км	**6522,75**	700,38	**5822,37**	173,34	0,00	83,18
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-024-11	свыше 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	**11425,11**	1234,80	**10190,31**	305,80	0,00	144,59
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-024-12	свыше 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км	**8938,64**	915,15	**8023,49**	248,86	0,00	107,16
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 33-01-025 изложить в следующей редакции:

Таблица 33-01-025. Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ без пересечений с препятствиями

Измеритель: 1 км линии

	Подвеска проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением:						
33-01-025-01	до 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	**8674,67**	914,24	**7760,43**	234,47	0,00	108,58
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-025-02	до 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км	**7756,34**	910,45	**6845,89**	211,52	0,00	108,13
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-025-03	свыше 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	**11964,17**	1262,04	**10702,13**	326,47	0,00	147,78
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-025-04	свыше 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км	**9997,31**	993,80	**9003,51**	283,33	0,00	116,37
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Подвеска проводов ВЛ 330 кВ (6 проводов) сечением:						
33-01-025-05	до 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	**20696,29**	2034,74	**18661,55**	624,86	0,00	231,22
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-025-06	до 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км	**16372,15**	1802,68	**14569,47**	485,97	0,00	204,85
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-025-07	свыше 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	**26037,15**	2609,73	**23427,42**	770,65	0,00	296,56
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-025-08	свыше 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км	**19895,12**	2140,69	**17754,43**	589,34	0,00	243,26
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Подвеска проводов ВЛ 500 кВ (9 проводов) сечением:						
33-01-025-09	свыше 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	**37224,49**	3611,61	**33612,88**	1104,70	0,00	410,41
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-025-10	свыше 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км	**31739,74**	2853,31	**28886,43**	978,16	0,00	324,24
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (12 проводов) сечением:						
33-01-025-11	свыше 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	**89780,04**	7316,35	**82463,69**	2528,07	0,00	819,3
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-025-12	свыше 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км	**70886,16**	5066,88	**65819,28**	1957,26	0,00	567,4
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (15 проводов) сечением:						
33-01-025-13	до 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	**86179,82**	7019,76	**79160,06**	2378,88	0,00	797,7
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-025-14	до 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км	**69277,93**	4894,56	**64383,37**	1891,32	0,00	556,2
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
33-01-025-15	свыше 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	**95105,92**	8206,00	**86899,92**	2587,85	0,00	932,5
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-025-16	свыше 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км	**74492,99**	5551,74	**68941,25**	2023,34	0,00	630,88
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 33-01-026 изложить в следующей редакции:

Таблица 33-01-026. Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ без пересечений с препятствиями

Измеритель: 1 км линии

	Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета:						
33-01-026-01	до 1 км	**1515,02**	249,40	**1265,62**	21,11	0,00	29,62
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9071)	*Трос грозозащитный, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-026-02	свыше 1 км	**1309,48**	220,18	**1089,30**	17,36	0,00	26,15
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9071)	*Трос грозозащитный, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Подвеска двух грозозащитных тросов:						
33-01-026-03	ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	**2791,22**	455,04	**2336,18**	38,06	0,00	55,29
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9071)	*Трос грозозащитный, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-026-04	ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км	**2409,00**	398,58	**2010,42**	30,96	0,00	48,43
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9071)	*Трос грозозащитный, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-026-05	ВЛ 750 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	**3906,84**	520,79	**3386,05**	92,57	0,00	63,28
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9071)	*Трос грозозащитный, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
33-01-026-06	ВЛ 750 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км	**3145,48**	384,42	**2761,06**	85,46	0,00	46,71
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9071)	*Трос грозозащитный, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 33-01-027 изложить в следующей редакции:

Таблица 33-01-027. Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ между анкерными опорами с пересечением препятствий

Измеритель: 1 пролет с пересечением 1 препятствия

	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ:						
33-01-027-01	35 кВ (3 провода)	**11266,85**	1681,06	**8663,70**	322,96	**922,09**	211,72
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-02	110 кВ (3 провода)	**14725,66**	2182,07	**10875,45**	395,82	**1668,14**	274,82
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-03	220 кВ (3 провода)	**16448,96**	2754,94	**12025,88**	440,71	**1668,14**	346,97
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-04	330 кВ (6 проводов)	**26655,10**	3391,57	**21396,11**	861,67	**1867,42**	427,15
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-05	500 кВ (9 проводов)	**27786,74**	4325,00	**21183,60**	784,69	**2278,14**	544,71
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-06	750 кВ (12 проводов)	**37988,92**	5707,83	**29984,05**	1157,32	**2297,04**	718,87
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-07	750 кВ (15 проводов)	**42574,82**	6518,10	**33297,09**	1226,89	**2759,63**	820,92
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ:						
33-01-027-08	35 кВ (3 провода)	**7954,28**	1112,08	**6317,44**	235,16	**524,76**	140,06
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-09	110 кВ (3 провода)	**9535,37**	1406,89	**7360,38**	255,84	**768,10**	177,19
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-10	220 кВ (3 провода)	**11101,91**	1836,60	**8497,21**	301,53	**768,10**	231,31
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-11	330 кВ (6 проводов)	**24919,64**	2606,07	**20626,53**	861,67	**1687,04**	328,22
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-12	500 кВ (9 проводов)	**27003,40**	3317,65	**21979,81**	907,30	**1705,94**	417,84
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ:						
33-01-027-13	35 кВ (3 провода)	**5752,82**	844,50	**4535,31**	158,57	**373,01**	106,36
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-14	110 кВ (3 провода)	**7363,28**	1112,08	**5736,84**	194,29	**514,36**	140,06
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-15	220 кВ (3 провода)	**8992,04**	1532,10	**6945,58**	238,86	**514,36**	192,96
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-16	330 кВ (6 проводов)	**19606,93**	2097,83	**16369,92**	642,27	**1139,18**	264,21
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-17	500 кВ (9 проводов)	**21087,50**	2763,20	**17166,22**	624,42	**1158,08**	348,01
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ:						
33-01-027-18	35 кВ (3 провода)	**5585,05**	768,75	**4443,29**	152,74	**373,01**	96,82
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-19	110 кВ (3 провода)	**5918,19**	858,31	**4686,87**	152,74	**373,01**	108,1
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-20	220 кВ (3 провода)	**7470,19**	1202,91	**5894,27**	201,44	**373,01**	151,5
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-21	330 кВ (6 проводов)	**17886,88**	1811,27	**15440,43**	606,57	**635,18**	228,12
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-22	500 кВ (9 проводов)	**19293,91**	2393,51	**16246,32**	632,11	**654,08**	301,45
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-23	750 кВ (12 проводов)	**38573,26**	3878,05	**33550,73**	1208,01	**1144,48**	488,42
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-24	750 кВ (15 проводов)	**37559,43**	4789,09	**31360,16**	1133,86	**1410,18**	603,16
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 33-01-028 изложить в следующей редакции:

Таблица 33-01-028. Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ между промежуточными опорами с пересечением препятствий

Измеритель: 1 пролет с пересечением 1 препятствия

	Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением железных дорог необщего пользования, напряжение пересекающей ВЛ:						
33-01-028-01	35 и 110 кВ (3 провода)	**9414,03**	1067,22	**7600,76**	226,46	**746,05**	134,41
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-028-02	220 кВ (3 провода)	**10427,58**	1164,00	**8517,53**	255,25	**746,05**	146,6
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-028-03	330 кВ (6 проводов)	**17800,55**	1770,46	**14384,00**	457,42	**1646,09**	222,98
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-028-04	500 кВ (9 проводов)	**21600,82**	2125,54	**17829,19**	557,89	**1646,09**	267,7
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ:						
33-01-028-05	35 и 110 кВ (3 провода)	**6939,57**	786,70	**5660,56**	167,22	**492,31**	99,08
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-028-06	220 кВ (3 провода)	**7959,59**	883,48	**6583,80**	196,30	**492,31**	111,27
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-028-07	330 кВ (6 проводов)	**13310,30**	1265,64	**10946,43**	349,10	**1098,23**	159,4
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
33-01-028-08	500 кВ (9 проводов)	**16839,27**	1576,49	**14164,55**	449,40	**1098,23**	198,55
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-028-09	750 кВ (12 проводов)	**35475,77**	2572,40	**31837,64**	1032,28	**1065,73**	323,98
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-028-10	750 кВ (15 проводов)	**40231,86**	3250,24	**35669,09**	1197,66	**1312,53**	409,35
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ:						
33-01-028-11	35 кВ (3провода)	**5427,01**	597,64	**4478,41**	137,69	**350,96**	75,27
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-028-12	110 кВ (3 провода)	**5746,18**	633,22	**4762,00**	145,52	**350,96**	79,75
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-028-13	220 кВ (3 провода)	**6713,97**	720,71	**5642,30**	174,69	**350,96**	90,77
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-028-14	330 кВ (6 проводов)	**12571,30**	1217,52	**10759,55**	349,10	**594,23**	153,34
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-028-15	500 кВ (9 проводов)	**15982,84**	1504,39	**13884,22**	449,40	**594,23**	189,47
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-028-16	750 кВ (12 проводов)	**33064,66**	2316,26	**29682,67**	964,23	**1065,73**	291,72
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-028-17	750 кВ (15 проводов)	**41799,98**	3238,49	**37468,22**	1187,14	**1093,27**	407,87
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 33-01-029 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 33-01-029. Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ между опорами с пересечением препятствий						
	Измеритель: 1 пролет с пересечением 1 препятствия						
	Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий:						
33-01-029-01	электрифицированных железных дорог	**1505,42**	147,94	**1357,48**	36,54	0,00	18,87
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9071)	*Трос грозозащитный, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-029-02	неэлектрифицированных железных дорог	**1130,15**	111,80	**1018,35**	27,10	0,00	14,26
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9071)	*Трос грозозащитный, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-029-03	ВЛ 35-220 кВ	**1081,80**	107,25	**974,55**	25,88	0,00	13,68
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9071)	*Трос грозозащитный, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-029-04	автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ	**697,20**	82,56	**614,64**	15,94	0,00	10,53
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9071)	*Трос грозозащитный, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-029-05	Подвеска грозозащитных тросов в пролете между промежуточными опорами с пересечением железных дорог необщего пользования, ВЛ 35-110 кВ, автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ	**557,08**	95,57	**461,51**	9,74	0,00	12,19
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9071)	*Трос грозозащитный, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 33-01-030 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 33-01-030. Устройство транспозиции проводов ВЛ 750 кВ						
	Измеритель: 1 перемычка						
33-01-030-01	Устройство транспозиции проводов ВЛ 750 кВ	**23844,14**	2182,11	**21662,03**	849,16	0,00	224,96
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 33-02-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 33-02-001. Установка сборных железобетонных фундаментов под порталы и опоры для оборудования ОРУ 35-1150 кВ						
	Измеритель: 100 м^3 сборных железобетонных конструкций						
	Установка сборных железобетонных грибовидных фундаментов массой:						
33-02-001-01	до 1,5 т	**168396,51**	4369,68	18825,19	1607,81	**145201,64**	504
33-02-001-02	до 3 т	**165812,79**	3835,61	16775,54	1427,95	**145201,64**	442,4
33-02-001-03	до 4 т	**159987,92**	3134,03	11358,27	913,86	**145495,62**	361,48
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-02-001-04	до 6 т	**162178,73**	3805,78	12975,32	1523,59	**145397,63**	438,96
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-02-001-05	Установка сборных железобетонных фундаментных плит массой до 0,5 т	**130532,41**	3340,47	23871,94	2050,69	**103320,00**	426,08
33-02-001-06	Установка сборных железобетонных фундаментов стаканного типа массой до 0,5 т	**184608,83**	5436,37	33970,82	2936,91	**145201,64**	653,41
	Установка сборных железобетонных цилиндрических фундаментов массой:						
33-02-001-07	до 1 т	**235564,69**	10982,04	79381,01	6952,19	**145201,64**	1304,28
(408-9040)	*Песок для строительных работ природный, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-02-001-08	до 1,5 т	**204234,18**	7245,33	51787,21	4517,31	**145201,64**	860,49
(408-9040)	*Песок для строительных работ природный, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-02-001-09	Установка сборных железобетонных анкерных плит массой до 2,5 т	**122753,13**	2780,06	16653,07	1417,20	**103320,00**	354,6
(101-9661)	*Болты анкерные U-образные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Установка сборных железобетонных ригелей массой:						
33-02-001-10	до 0,2 т	**239558,06**	15542,31	66447,67	5786,90	**157568,08**	1957,47
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-02-001-11	до 0,5 т	**209749,89**	10533,20	41648,61	3610,67	**157568,08**	1326,6
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 33-02-007 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 33-02-007. Установка сборных железобетонных конструкций порталов, опор под оборудование, прожекторных мачт и отдельно стоящих молниеотводов ОРУ 35-1150 кВ						
	Измеритель: 100 м^3 сборных железобетонных конструкций						
	Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных:						
33-02-007-01	вибрированных стоек порталов массой до 3,5 т	**382290,56**	8124,87	43099,81	2889,67	**331065,88**	909,84
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-02-007-02	вибрированных стоек порталов массой до 5,0 т	**370579,98**	6239,93	33274,17	2223,11	**331065,88**	698,76
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
33-02-007-03	центрифугированных стоек порталов без оттяжек массой до 3,5 т	**371896,20**	7730,89	32389,40	2779,96	**331775,91**	878,51
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-02-007-04	центрифугированных стоек порталов без оттяжек массой до 5,0 т	**367025,63**	6748,02	28501,70	2441,01	**331775,91**	766,82
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-02-007-05	центрифугированных стоек порталов с оттяжками массой до 3,5 т	**383225,99**	9714,23	41701,55	2790,82	**331810,21**	1103,89
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9212)	*Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-02-007-06	центрифугированных стоек порталов с оттяжками массой до 5,0 т	**370784,61**	9750,14	29236,02	2501,24	**331798,45**	1107,97
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9212)	*Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных:						
33-02-007-07	вибрированных стоек порталов массой до 3,5 т	**378759,64**	8498,15	39195,61	2805,50	**331065,88**	951,64
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9040)	*Песок для строительных работ природный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9080)	*Щебень, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-02-007-08	вибрированных стоек порталов массой до 5,0 т	**362488,32**	5363,54	26058,90	1851,47	**331065,88**	600,62
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9040)	*Песок для строительных работ природный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9080)	*Щебень, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-02-007-09	центрифугированных стоек порталов без оттяжек массой до 3,5 т	**411405,83**	6175,75	34112,77	2420,97	**371117,31**	701,79
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-02-007-10	центрифугированных стоек порталов без оттяжек массой до 5,0 т	**387995,56**	5116,67	23801,40	2021,76	**359077,49**	581,44
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-02-007-11	центрифугированных стоек порталов с оттяжками массой до 3,5 т	**414392,41**	8376,28	34864,52	2468,45	**371151,61**	951,85
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9212)	*Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-02-007-12	центрифугированных стоек порталов с оттяжками массой до 5,0 т	**391134,43**	8189,54	23844,87	2021,76	**359100,02**	930,63
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9212)	*Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек под электрооборудование массой:						
33-02-007-13	до 0,7 т	**351765,40**	4611,57	40596,20	3496,99	**306557,63**	531,9
33-02-007-14	до 1,0 т	**342932,58**	3766,59	33602,86	2886,56	**305563,13**	434,44
	Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек под электрооборудование массой:						
33-02-007-15	до 0,4 т	**419861,84**	12513,15	103305,36	9032,91	**304043,33**	1465,24
(408-9040)	*Песок для строительных работ природный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9080)	*Щебень, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
33-02-007-16	до 0,6 т	**398028,20**	10069,34	83915,53	7328,34	**304043,33**	1179,08
(408-9040)	*Песок для строительных работ природный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9080)	*Щебень, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-02-007-17	до 0,7 т	**388423,33**	8318,73	76061,27	6638,90	**304043,33**	974,09
(408-9040)	*Песок для строительных работ природный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9080)	*Щебень, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-02-007-18	Установка на стойки или сваи сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 1,0 т	**383330,78**	8011,28	58061,43	4727,66	**317258,07**	897,12
	Установка сборных железобетонных:						
33-02-007-19	прожекторных мачт высотой стоек до 20 м	**426277,67**	13532,67	74587,88	4848,71	**338157,12**	1644,31
(110-9084)	*Конструкции стальные прожекторных мачт ОРУ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9040)	*Песок для строительных работ природный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9080)	*Щебень, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-02-007-20	прожекторных мачт высотой стоек до 25 м	**396423,30**	9388,37	51603,20	3376,60	**335431,73**	1140,75
(110-9084)	*Конструкции стальные прожекторных мачт ОРУ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9040)	*Песок для строительных работ природный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9080)	*Щебень, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-02-007-21	отдельностоящих молниеотводов высотой стоек до 25 м	**387738,22**	7835,78	43570,99	2784,21	**336331,45**	952,1
(110-9281)	*Конструкции стальные отдельностоящих молниеотводов ОРУ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9040)	*Песок для строительных работ природный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9080)	*Щебень, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-02-007-22	отдельностоящих молниеотводов высотой стоек до 30 м	**374492,73**	6000,33	33498,48	2137,37	**334993,92**	729,08
(110-9281)	*Конструкции стальные отдельностоящих молниеотводов ОРУ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9040)	*Песок для строительных работ природный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9080)	*Щебень, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 33-02-013 изложить в следующей редакции:

Таблица 33-02-013. Установка стальных конструкций для порталов, крепления оборудования, отдельностоящих прожекторных мачт и молниеотводов ОРУ 35-1150 кВ

Измеритель: 1 т конструкций

	Установка стальных:						
33-02-013-01	сварных стоек порталов массой до 0,7 т	**13693,94**	177,85	543,10	43,46	**12972,99**	20,21
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-02-013-02	комбинированных стоек порталов массой до 1 т	**13769,31**	220,53	575,79	46,06	**12972,99**	25,06
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
33-02-013-03	болтовых стоек порталов массой до 2 т	**13520,99**	220,00	425,99	37,20	**12875,00**	25
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-02-013-04	болтовых стоек порталов массой до 10 т	**13476,15**	148,19	452,96	30,59	**12875,00**	16,84
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-02-013-05	сварных траверс порталов массой до 0,2 т	**15590,79**	318,19	2250,61	140,42	**13021,99**	36,7
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-02-013-06	сварных траверс порталов массой до 0,3 т	**14359,22**	183,37	1227,36	76,68	**12948,49**	21,15
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-02-013-07	сварных траверс порталов массой до 1 т	**14032,29**	129,88	968,61	60,56	**12933,80**	14,98
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-02-013-08	болтовых траверс порталов массой до 2,5 т	**14596,02**	264,00	1359,03	84,86	**12972,99**	30
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-02-013-09	болтовых траверс порталов массой до 7,5 т	**14025,02**	220,00	881,02	50,06	**12924,00**	25
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-02-013-10	конструкций под оборудование массой до 0,01 т	184,72	184,72	0,00	0,00	0,00	21,63
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9082)	*Конструкции стальные крепления электрооборудования ОРУ, (т)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
33-02-013-11	конструкций под оборудование массой до 0,2 т	955,84	149,54	688,71	55,03	117,59	17,51
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9082)	*Конструкции стальные крепления электрооборудования ОРУ, (т)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
33-02-013-12	конструкций под оборудование массой до 0,3 т	544,83	118,88	327,96	24,45	97,99	13,92
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9082)	*Конструкции стальные крепления электрооборудования ОРУ, (т)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
33-02-013-13	конструкций под оборудование массой до 1 т	**305,57**	71,91	184,66	13,35	**49,00**	8,42
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9082)	*Конструкции стальные крепления электрооборудования ОРУ, (т)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
33-02-013-14	сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	**15855,82**	348,13	2466,10	153,85	**13041,59**	39,56
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-02-013-15	болтовых молниеотводов и тросостоек массой до 0,6 т	**14587,80**	281,60	1333,21	83,27	**12972,99**	32
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-02-013-16	шпилей массой до 0,2 т	**15580,60**	308,00	2250,61	140,42	**13021,99**	35
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
33-02-013-17	ростверков массой до 0,2 т	**9476,40**	239,10	673,71	53,85	**8563,59**	27,17
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-02-013-18	прожекторных мачт с площадками и лестницей	1654,62	228,02	1348,21	102,39	78,39	26,7
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9084)	*Конструкции стальные прожекторных мачт ОРУ, (т)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
33-02-013-19	отдельно стоящих молниеотводов со шпилем	**11910,34**	307,26	1386,59	103,42	**10216,49**	35,44
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 33-02-019 изложить в следующей редакции:

Таблица 33-02-019. Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520 мм на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ

Измеритель: 10 м пути

33-02-019-01	Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520 мм на сборных железобетонных плитах	**27683,34**	1515,44	2042,50	190,92	**24125,40**	195,54

Таблицу 33-02-020 изложить в следующей редакции:

Таблица 33-02-020. Укладка поперечных рельсовых путей на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ

Измеритель: 1 поперечный путь

	Укладка поперечных рельсовых путей на сборных железобетонных плитах размером колеи:						
33-02-020-01	2500 мм	**19497,23**	688,43	1032,08	96,10	**17776,72**	88,83
33-02-020-02	2000х2000 мм	**30216,75**	1032,61	1513,30	143,07	**27670,84**	133,24
33-02-020-03	1520х2640х1520; 2000х3140х2000 мм	**38868,40**	1376,79	1990,28	189,35	**35501,33**	177,65

Таблицу 33-02-021 изложить в следующей редакции:

Таблица 33-02-021. Укладка пересечений продольных рельсовых путей колеи 1520 мм с поперечными рельсовыми путями на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ

Измеритель: 1 пересечение

	Укладка пересечений рельсовых путей на сборных железобетонных плитах размером колеи:						
33-02-021-01	2500 мм	**13112,12**	1021,55	971,02	88,51	**11119,55**	130,3
33-02-021-02	2000х2000 мм	**18919,33**	1523,78	1410,55	130,30	**15985,00**	194,36
33-02-021-03	1520х2640х1520 мм	**24738,99**	2061,61	1819,88	169,30	**20857,50**	262,96
33-02-021-04	2000х3140х2000 мм	**38878,58**	2487,16	2428,77	223,03	**33962,65**	317,24

Таблицу 33-02-022 изложить в следующей редакции:

Таблица 33-02-022. Установка сборных железобетонных конструкций огнезащитных перегородок для трансформаторов 63 МВА и более ОРУ 110-750 кВ

Измеритель: 100 $м^3$ сборных железобетонных конструкций

	Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных вибрированных стоек огнезащитных перегородок массой:						
33-02-022-01	до 6,5 т	**349843,61**	3246,33	15531,40	1310,20	**331065,88**	385,55
33-02-022-02	до 10,5 т	**348519,33**	2982,70	14470,75	1217,73	**331065,88**	354,24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
33-02-022-03	Установка сборных железобетонных плит огнезащитных перегородок массой до 1 т	**115542,40**	6794,21	31890,03	2672,37	**76858,16**	760,83

Таблицу 33-03-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 33-03-002. Антикоррозионное покрытие оттяжек опор ВЛ и порталов ОРУ 35-1150 кВ

Измеритель: 100 м оттяжек

33-03-002-01	Антикоррозионное покрытие оттяжек опор ВЛ и порталов ОРУ	**739,54**	26,43	698,51	19,43	**14,60**	3,77

Таблицу 33-03-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 33-03-003. Выполнение заземляющих устройств с горизонтальными заземлителями ВЛ 35-750 кВ

Измеритель: 100 м заземляющих устройств

	Устройство заземлителя:						
33-03-003-01	протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м	**1049,26**	75,44	**445,63**	29,99	**528,19**	8,96
33-03-003-02	протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 25 м	**885,87**	54,48	**302,22**	13,36	**529,17**	6,47
33-03-003-03	протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 100 м	**718,15**	33,34	**151,72**	4,41	**533,09**	3,96
33-03-003-04	протяженного в скальных породах при длине луча до 25 м	**4093,38**	110,78	**237,49**	4,13	**3745,11**	14,85
33-03-003-05	контурного в грунтах 1-4 групп	**870,10**	103,23	**234,76**	0,00	**532,11**	12,26

Таблицу 33-04-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 33-04-004. Установка одностоечных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м

Измеритель: 1 опора

	Установка одностоечных промежуточных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м:						
33-04-004-01	без тросостойки	**557,81**	85,75	457,11	34,67	**14,95**	10,8
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
(201-9266)	*Хомуты стальные, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9285)	*Траверсы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-1180)	*Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-0200)	*Смесь песчано-гравийная природная, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-04-004-02	с тросостойкой	**589,53**	90,75	483,83	36,78	**14,95**	11,43
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
(201-9266)	*Хомуты стальные, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9285)	*Траверсы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9298)	*Тросостойки стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-1180)	*Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-0200)	*Смесь песчано-гравийная природная, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка одностоечных анкерных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м:						
33-04-004-03	без тросостойки	**737,36**	114,42	607,99	46,60	**14,95**	14,41
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
(201-9266)	*Хомуты стальные, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9285)	*Траверсы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-1180)	*Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-0200)	*Смесь песчано-гравийная природная, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-04-004-04	с тросостойкой	**795,01**	124,02	656,04	50,39	**14,95**	15,62
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
(201-9266)	*Хомуты стальные, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9285)	*Траверсы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9298)	*Тросостойки стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-1180)	*Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-0200)	*Смесь песчано-гравийная природная, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 33-04-009 изложить в следующей редакции:

Таблица 33-04-009. Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ

Измеритель: 1 км линии (3 провода) при 10 опорах

	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением:						
33-04-009-01	до 35 $мм^2$ с помощью механизмов	1922,29	385,20	1206,55	145,87	330,54	47,38
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-04-009-02	свыше 35 $мм^2$ с помощью механизмов	2056,42	397,88	1300,44	156,52	358,10	48,94
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-04-009-03	до 35 $мм^2$ вручную	1096,38	502,60	263,24	0,00	330,54	63,3
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-04-009-04	свыше 35 $мм^2$ вручную	1147,49	520,34	269,05	0,00	358,10	64,8
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением:						
33-04-009-05	до 35 $мм^2$ с помощью механизмов	2551,39	442,44	1750,85	209,74	358,10	53,76
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-04-009-06	свыше 35 $мм^2$ с помощью механизмов	2884,19	476,15	2008,60	239,69	399,44	57,23
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-04-009-07	до 35 мм^2 вручную	1212,93	565,85	288,98	0,00	358,10	69,6
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-04-009-08	свыше 35 мм^2 вручную	1290,31	589,43	301,44	0,00	399,44	72,5
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Измеритель: 1 опора						
	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять:						
33-04-009-09	к расценке 33-04-009-01	**360,39**	13,41	42,86	4,47	**304,12**	1,65
33-04-009-10	к расценке 33-04-009-02	422,99	14,32	51,92	5,48	356,75	1,74
33-04-009-11	к расценке 33-04-009-03	**309,76**	3,98	1,66	0,00	**304,12**	0,49
33-04-009-12	к расценке 33-04-009-04	376,31	12,92	6,64	0,00	356,75	1,57
33-04-009-13	к расценке 33-04-009-05	412,84	18,36	87,33	9,64	307,15	2,18
33-04-009-14	к расценке 33-04-009-06	440,95	20,38	107,91	12,08	312,66	2,42
33-04-009-15	к расценке 33-04-009-07	332,36	16,91	8,30	0,00	307,15	1,98
33-04-009-16	к расценке 33-04-009-08	340,78	18,99	9,13	0,00	312,66	2,19

В Части 34. СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ таблицу 34-02-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 34-02-001. Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб

	Измеритель: 1 канало-километр трубопровода						
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением:						
34-02-001-01	стальными манжетами до 2 отверстий	**15835,70**	1295,00	0,00	0,00	**14540,70**	175
34-02-001-02	стальными манжетами более 2 отверстий	**15746,90**	1206,20	0,00	0,00	**14540,70**	163
34-02-001-03	полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий	**15876,60**	1065,60	0,00	0,00	**14811,00**	144
34-02-001-04	полиэтиленовыми муфтами более 2 отверстий	**15832,20**	1021,20	0,00	0,00	**14811,00**	138

Таблицу 34-02-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 34-02-002. Устройство трубопроводов из бетонных труб

	Измеритель: 1 канало-километр трубопровода						
	Устройство трубопроводов из бетонных труб:						
34-02-002-01	одноотверстных одиночных	**3239,13**	2693,60	0,00	0,00	**545,53**	364
(403-9150)	*Трубы бетонные прямоугольные одноотверстные, (м)*	-	-	-	-	*(990)*	-
(403-9185)	*Подкладки бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(989)*	-
34-02-002-02	одноотверстных в блоке	**3151,12**	2530,80	0,00	0,00	**620,32**	342
(403-9150)	*Трубы бетонные прямоугольные одноотверстные, (м)*	-	-	-	-	*(990)*	-
(403-9185)	*Подкладки бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(989)*	-
34-02-002-03	двухотверстных одиночных	**2210,53**	1665,00	0,00	0,00	**545,53**	225
(403-9140)	*Трубы бетонные прямоугольные двухотверстные, (м)*	-	-	-	-	*(495)*	-
(403-9185)	*Подкладки бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(494)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-002-04	двухотверстных в блоке	**2166,92**	1546,60	0,00	0,00	**620,32**	209
(403-9140)	*Трубы бетонные прямоугольные двухотверстные, (м)*	-	-	-	-	*(495)*	-
(403-9185)	*Подкладки бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(494)*	-
34-02-002-05	трехотверстных одиночных	**1884,93**	1339,40	0,00	0,00	**545,53**	181
(403-9160)	*Трубы бетонные прямоугольные трехотверстные, (м)*	-	-	-	-	*(330)*	-
(403-9185)	*Подкладки бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(329)*	-
34-02-002-06	трехотверстных в блоке	**1856,12**	1235,80	0,00	0,00	**620,32**	167
(403-9160)	*Трубы бетонные прямоугольные трехотверстные, (м)*	-	-	-	-	*(330)*	-
(403-9185)	*Подкладки бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(329)*	-

Таблицу 34-02-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 34-02-003. Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб

Измеритель: 1 канало-километр трубопровода

	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб:						
34-02-003-01	до 2 отверстий	**31009,00**	984,20	0,00	0,00	**30024,80**	133
34-02-003-02	более 2 отверстий	**30942,40**	917,60	0,00	0,00	**30024,80**	124

Таблицу 34-02-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 34-02-004. Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена

Измеритель: 1 канало-километр трубопровода

	Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена:						
34-02-004-01	до 2 отверстий	**23009,00**	984,20	0,00	0,00	**22024,80**	133
34-02-004-02	более 2 отверстий	**22942,40**	917,60	0,00	0,00	**22024,80**	124

Таблицу 34-02-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 34-02-005. Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе

Измеритель: 1 колодец

	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых:						
34-02-005-01	на пешеходной части ККС-5	**1499,36**	127,76	98,17	10,51	**1273,43**	15,91
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-005-02	на пешеходной части ККС-4	**1190,46**	103,27	90,45	9,68	**996,74**	12,86
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-005-03	на пешеходной части ККС-3	**1157,03**	80,94	80,52	8,62	**995,57**	10,08
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-005-04	на пешеходной части ККС-2	**922,40**	60,47	70,59	7,56	**791,34**	7,53
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-005-05	на проезжей части ККС-5	**1842,02**	127,76	98,17	10,51	**1616,09**	15,91
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-005-06	на проезжей части ККС-4	**1533,11**	103,27	90,45	9,68	**1339,39**	12,86
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-005-07	на проезжей части ККС-3	**1499,69**	80,94	80,52	8,62	**1338,23**	10,08
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-005-08 *(403-9022)*	на проезжей части ККС-2 *Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	**1265,06** -	60,47 -	70,59 -	7,56 -	**1134,00** *(П)*	7,53 -
34-02-005-09 *(403-9022)*	на проезжей части ККС-5М *Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	**2329,62** -	149,68 -	98,17 -	10,51 -	**2081,77** *(П)*	18,64 -

Таблицу 34-02-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 34-02-007. Устройство колодцев кирпичных типовых

Измеритель: 1 колодец

	Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых:						
34-02-007-01 *(403-9022)*	на проезжей части ККС-5 *Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	**3921,04** -	436,13 -	23,16 -	2,48 -	**3461,75** *(П)*	57,01 -
34-02-007-02 *(403-9022)*	на проезжей части ККС-4 *Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	**3166,05** -	331,86 -	23,16 -	2,48 -	**2811,03** *(П)*	43,38 -
34-02-007-03 *(403-9022)*	на проезжей части ККС-3 *Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	**2864,91** -	246,02 -	23,16 -	2,48 -	**2595,73** *(П)*	32,16 -
34-02-007-04 *(403-9022)*	на проезжей части ККС-2 *Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	**2163,96** -	155,91 -	23,16 -	2,48 -	**1984,89** *(П)*	20,38 -
34-02-007-05 *(403-9022)*	на пешеходной части ККС-5 *Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	**3534,29** -	436,13 -	23,16 -	2,48 -	**3075,00** *(П)*	57,01 -
34-02-007-06 *(403-9022)*	на пешеходной части ККС-4 *Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	**2783,88** -	331,86 -	23,16 -	2,48 -	**2428,86** *(П)*	43,38 -
34-02-007-07 *(403-9022)*	на пешеходной части ККС-3 *Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	**1958,09** -	246,02 -	23,16 -	2,48 -	**1688,91** *(П)*	32,16 -
34-02-007-08 *(403-9022)*	на пешеходной части ККС-2 *Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	**1471,95** -	155,91 -	23,16 -	2,48 -	**1292,88** *(П)*	20,38 -

Таблицу 34-02-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 34-02-008. Разные работы при устройстве колодцев

Измеритель: 1 шт.

	Установка люка в колодцах:						
34-02-008-01 *(403-9022)*	на проезжей части *Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	**1194,34** -	31,05 -	0,00 -	0,00 -	**1163,29** *(П)*	3,96 -
34-02-008-02 *(403-9022)*	на пешеходной части *Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	**821,35** -	31,05 -	0,00 -	0,00 -	**790,30** *(П)*	3,96 -
34-02-008-03	Установка кронштейна в колодцах	64,09	6,43	0,00	0,00	57,66	0,82
34-02-008-04	Установка указателя на стене	**8,39**	4,47	0,00	0,00	**3,92**	0,61

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 34-02-009 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 34-02-009. Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев						
	Измеритель: 1 вставка						
	Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев:						
34-02-009-01	ККС-5	**209,86**	54,65	0,00	0,00	**155,21**	6,49
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-009-02	ККС-4	**166,65**	44,21	0,00	0,00	**122,44**	5,25
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-009-03	ККС-3	**120,41**	26,86	0,00	0,00	**93,55**	3,19
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 34-02-012 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 34-02-012. Устройство ввода труб в колодцы						
	Измеритель: 10 каналов						
34-02-012-01	Устройство ввода труб в колодцы	**87,11**	62,17	0,00	0,00	**24,94**	7,83
	Таблицу 34-02-018 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 34-02-018. Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр						
	Измеритель: 100 канало-метров						
	Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр при диаметре футляра:						
34-02-018-01	820-920 мм	**2714,46**	268,13	0,00	0,00	**2446,33**	34,2
34-02-018-02	1020-1420 мм	**2042,26**	268,13	0,00	0,00	**1774,13**	34,2
	Таблицу 34-02-019 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 34-02-019. Устройство переходов с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин в грунтах 1-3 группы						
	Измеритель: 1 м						
	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием:						
34-02-019-01	40 Кн	**841,28**	2,66	745,81	32,83	**92,81**	0,32
(507-9009)	*Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-019-02	120 Кн	**1199,99**	2,25	1104,93	24,52	**92,81**	0,27
(507-9009)	*Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-019-03	200 Кн	**1954,17**	2,16	1859,20	20,91	**92,81**	0,26
(507-9009)	*Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием:						
34-02-019-04	40 Кн	**1078,90**	3,00	879,89	38,77	**196,01**	0,36
(507-9009)	*Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-019-05	120 Кн	**1518,85**	2,58	1320,26	29,42	**196,01**	0,31
(507-9009)	*Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-019-06	200 Кн	**2483,33**	2,58	2284,74	25,56	**196,01**	0,31
(507-9009)	*Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	При устройстве переходов через водоемы добавлять:						
34-02-019-07	**к расценкам 34-02-019-01, 34-02-019-04**	9,93	1,50	8,43	0,32	0,00	0,18
34-02-019-08	**к расценкам 34-02-019-02, 34-02-019-05**	19,71	1,50	18,21	0,32	0,00	0,18
34-02-019-09	**к расценкам 34-02-019-03, 34-02-019-06**	39,02	1,50	37,52	0,32	0,00	0,18
	Таблицу 34-02-020 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 34-02-020. Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения "Astec" DD-6, "Astec" DD-63238						
	Измеритель: 1 м						
	Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения "Astec" DD-6, "Astec" DD-63238:						
34-02-020-01	диаметр труб до 400 мм, установка ГНБ тяговым усилием 140 Кн	**4741,96**	4,12	4046,42	88,83	**691,42**	0,5
(507-9009)	*Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-020-02	диаметр труб до 560 мм, установка ГНБ тяговым усилием 140 Кн	**5577,22**	5,76	4627,31	102,53	**944,15**	0,7
(507-9009)	*Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-020-03	диаметр труб до 630 мм, установка ГНБ тяговым усилием 260 Кн	**9111,92**	5,84	7751,35	107,93	**1354,73**	0,71
(507-9009)	*Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-020-04	**диаметр труб до 710 мм, установка ГНБ тяговым усилием 260 Кн**	**10305,51**	6,58	8497,96	119,02	**1800,97**	0,8
(507-9009)	*Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 34-02-024 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 34-02-024. Установка опор деревянных						
	Измеритель: 1 опора						
	Установка средствами малой механизации опор деревянных:						
34-02-024-01	одинарных высотой до 6,5 м	43,23	26,34	14,47	2,13	2,42	3,36
(102-9041)	*Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
34-02-024-02	одинарных высотой до 8,5 м	48,26	31,20	14,64	2,13	2,42	3,98
(102-9041)	*Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
34-02-024-03	одинарных высотой свыше 8,5 м	55,63	38,34	14,87	2,13	2,42	4,89
(102-9041)	*Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
34-02-024-04	полуанкерных высотой до 8,5 м	**595,66**	239,12	75,97	10,63	**280,57**	30,5
(102-9041)	*Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)*	-	-	-	-	*(5)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-024-05	полуанкерных высотой свыше 8,5 м	**630,49**	272,83	77,09	10,63	**280,57**	34,8
(102-9041)	*Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)*	-	-	-	-	*(5)*	-
	Установка бурильно-крановой машиной опор деревянных одинарных высотой:						
34-02-024-06	до 8,5 м	63,47	15,37	45,68	4,46	2,42	1,96
(102-9041)	*Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
34-02-024-07	свыше 8,5 м	73,65	18,58	52,65	4,97	2,42	2,37
(102-9041)	*Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 34-02-026 изложить в следующей редакции:

Таблица 34-02-026. Установка в болотистом грунте опор деревянных

Измеритель: 1 опора

	Установка в болотистом грунте опор деревянных:						
34-02-026-01	промежуточных без лежней с одной подпорой	**305,14**	143,82	32,12	4,25	**129,20**	18,8
(110-9187)	*Опора промежуточная в болотистом грунте без лежней с одной подпорой, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
34-02-026-02	промежуточных без лежней с двумя подпорами	**319,52**	144,59	45,73	6,38	**129,20**	18,9
(110-9188)	*Опора промежуточная в болотистом грунте с двумя подпорами, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
34-02-026-03	промежуточных с двумя подпорами и лежнями	**339,26**	144,59	45,73	6,38	**148,94**	18,9
(110-9189)	*Опора промежуточная в болотистом грунте с двумя подпорами и лежнями, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
34-02-026-04	угловых с двумя подпорами и лежнями	**539,85**	147,65	73,02	10,63	**319,18**	19,3
(110-9198)	*Опора угловая в болотистом грунте с двумя подпорами и лежнями, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 34-02-028 изложить в следующей редакции:

Таблица 34-02-028. Установка подпоры к опорам

Измеритель: 1 подпора

	Установка подпоры к опорам высотой:						
34-02-028-01	до 8,5 м	**121,81**	27,28	13,59	2,13	**80,94**	3,48
(102-9041)	*Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
34-02-028-02	свыше 8,5 м	**129,89**	35,36	13,59	2,13	**80,94**	4,51
(102-9041)	*Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 34-02-029 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 34-02-029. Устройство оттяжек к опорам						
	Измеритель: 1 оттяжка						
	Устройство оттяжек к опорам:						
34-02-029-01	деревянным на якоре	**134,54**	21,28	0,00	0,00	**113,26**	2,68
34-02-029-02	деревянным на якоре с оттяжным столбом	**193,43**	37,48	13,59	2,13	**142,36**	4,72
(102-9041)	*Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
34-02-029-03	железобетонным	115,13	22,07	0,00	0,00	93,06	2,78
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
	Таблицу 34-02-035 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 34-02-035. Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс						
	Измеритель: 1 траверса						
	Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных:						
34-02-035-01	четырехштырных одинарных	127,57	5,08	0,00	0,00	122,49	0,64
34-02-035-02	четырехштырных двойных	249,91	17,87	0,00	0,00	232,04	2,25
34-02-035-03	восьмиштырных одинарных	**175,48**	6,03	0,00	0,00	**169,45**	0,76
34-02-035-04	восьмиштырных двойных	**344,62**	18,66	0,00	0,00	**325,96**	2,35
	Крепление хомутами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных:						
34-02-035-05	четырехштырных одинарных	171,79	5,08	0,00	0,00	166,71	0,64
34-02-035-06	восьмиштырных одинарных	**219,55**	5,88	0,00	0,00	**213,67**	0,74
	Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных:						
34-02-035-07	четырехштырных одинарных	118,15	5,08	0,00	0,00	113,07	0,64
34-02-035-08	четырехштырных двойных	151,49	11,43	0,00	0,00	140,06	1,44
34-02-035-09	восьмиштырных одинарных	137,44	6,03	0,00	0,00	131,41	0,76
34-02-035-10	восьмиштырных двойных	188,97	12,23	0,00	0,00	176,74	1,54
	Крепление хомутами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных:						
34-02-035-11	четырехштырных одинарных	162,37	5,08	0,00	0,00	157,29	0,64
34-02-035-12	восьмиштырных одинарных	181,66	6,03	0,00	0,00	175,63	0,76
	Таблицу 34-02-036 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 34-02-036. Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс						
	Измеритель: 1 траверса						
	Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс деревянных:						
34-02-036-01	четырехштырных на одностоечных опорах одинарных	100,70	6,10	0,00	0,00	94,60	0,75
34-02-036-02	четырехштырных на одностоечных опорах двойных	**262,27**	13,56	0,00	0,00	**248,71**	1,75
34-02-036-03	восьмиштырных на одностоечных опорах одинарных	**148,14**	6,58	0,00	0,00	**141,56**	0,82
34-02-036-04	восьмиштырных на одностоечных опорах двойных	**356,97**	14,34	0,00	0,00	**342,63**	1,85
34-02-036-05	восьмиштырных на сложных опорах одинарных	**146,21**	8,65	0,00	0,00	**137,56**	1,09
34-02-036-06	восьмиштырных на сложных опорах двойных	**308,21**	15,48	0,00	0,00	**292,73**	1,95

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс стальных:						
34-02-036-07	четырехштырных на одностоечных опорах одинарных	**119,80**	5,96	0,00	0,00	**113,84**	0,75
34-02-036-08	четырехштырных на одностоечных опорах двойных	196,28	7,46	0,00	0,00	188,82	0,94
34-02-036-09	восьмиштырных на одностоечных опорах одинарных	**138,69**	6,51	0,00	0,00	**132,18**	0,82
34-02-036-10	восьмиштырных на одностоечных опорах двойных	233,84	8,34	0,00	0,00	225,50	1,05

Таблицу 34-02-042 изложить в следующей редакции:

Таблица 34-02-042. Подвеска проводов на крюках

	Измеритель: 1 км провода						
	Подвеска на крюках проводов диаметром:						
34-02-042-01	до 3 мм, на 1 км линии число опор 12	291,97	99,19	0,00	0,00	192,78	12,2
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-042-02	до 3 мм, на 1 км линии число опор 16	358,42	112,19	0,00	0,00	246,23	13,8
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-042-03	до 3 мм, на 1 км линии число опор 20	**426,12**	126,02	0,00	0,00	**300,10**	15,5
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-042-04	до 3 мм, на 1 км линии число опор 25	510,30	143,90	0,00	0,00	366,40	17,7
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-042-05	до 5 мм, на 1 км линии число опор 16	**467,22**	117,89	0,00	0,00	**349,33**	14,5
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-042-06	до 5 мм, на 1 км линии число опор 20	**556,47**	130,89	0,00	0,00	**425,58**	16,1
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-042-07	до 5 мм, на 1 км линии число опор 25	**668,92**	148,78	0,00	0,00	**520,14**	18,3
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-042-08	до 5 мм, на 1 км линии число опор 28	**734,86**	158,54	0,00	0,00	**576,32**	19,5
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 34-02-043 изложить в следующей редакции:

Таблица 34-02-043. Подвеска проводов на траверсах

	Измеритель: 1 км провода						
	Подвеска на деревянных траверсах проводов диаметром:						
34-02-043-01	до 3 мм, на 1 км линии число опор 16	303,47	102,44	0,00	0,00	201,03	12,6
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-043-02	до 3 мм, на 1 км линии число опор 20	358,67	113,82	0,00	0,00	244,85	14
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-043-03	до 3 мм, на 1 км линии число опор 25	**427,88**	129,27	0,00	0,00	**298,61**	15,9
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-043-04	до 5 мм, на 1 км линии число опор 20	445,63	118,70	0,00	0,00	326,93	14,6
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-043-05	до 5 мм, на 1 км линии число опор 25	**532,66**	134,15	0,00	0,00	**398,51**	16,5
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-043-06	до 5 мм, на 1 км линии число опор 28	**584,09**	142,28	0,00	0,00	**441,81**	17,5
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Подвеска на металлических траверсах проводов диаметром:						
34-02-043-07	до 3 мм, на 1 км линии число опор 16	224,03	86,18	0,00	0,00	137,85	10,6
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-043-08	до 3 мм, на 1 км линии число опор 20	261,13	93,50	0,00	0,00	167,63	11,5
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-043-09	до 3 мм, на 1 км линии число опор 25	**307,90**	104,06	0,00	0,00	**203,84**	12,8
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 34-02-045 изложить в следующей редакции:

Таблица 34-02-045. Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки

Измеритель: 1 км провода

	Перекладка с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки проводов диаметром:						
34-02-045-01	до 3 мм, на 1 км линии число опор 16	87,30	57,83	0,00	0,00	29,47	6,67
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-045-02	до 3 мм, на 1 км линии число опор 20	106,65	69,27	0,00	0,00	37,38	7,99
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-045-03	до 3 мм, на 1 км линии число опор 25	129,83	83,58	0,00	0,00	46,25	9,64
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-045-04	до 5 мм, на 1 км линии число опор 20	134,42	89,30	0,00	0,00	45,12	10,3
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-045-05	до 5 мм, на 1 км линии число опор 25	**161,36**	106,64	0,00	0,00	**54,72**	12,3
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-045-06	до 5 мм, на 1 км линии число опор 28	187,04	122,25	0,00	0,00	64,79	14,1
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 34-02-061 изложить в следующей редакции:							
Таблица 34-02-061. Установка стоек для радиотрансляционных сетей							
	Измеритель: 1 стойка						
	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение:						
34-02-061-01	до 240 В	**388,60**	54,98	0,00	0,00	**333,62**	6,53
34-02-061-02	свыше 240 В	**603,47**	102,72	0,00	0,00	**500,75**	12,2
Таблицу 34-02-062 изложить в следующей редакции:							
Таблица 34-02-062. Установка траверс дополнительных сверх одной							
	Измеритель: 1 траверса						
	Установка траверс дополнительных сверх одной на напряжение:						
34-02-062-01	до 240 В	**91,68**	3,83	0,00	0,00	**87,85**	0,46
34-02-062-02	свыше 240 В	56,61	5,74	0,00	0,00	50,87	0,69
Таблицу 34-02-064 изложить в следующей редакции:							
Таблица 34-02-064. Установка стоек телефонных							
	Измеритель: 1 стойка						
	Установка стоек телефонных:						
34-02-064-01	однопарных	290,55	26,09	0,00	0,00	264,46	3,17
34-02-064-02	двухпарных	389,34	59,42	0,00	0,00	329,92	7,22
34-02-064-03	шестипарных	**559,14**	60,08	0,00	0,00	**499,06**	7,3
34-02-064-04	десятипарных	**973,34**	108,64	0,00	0,00	**864,70**	13,2
Таблицу 34-02-065 изложить в следующей редакции:							
Таблица 34-02-065. Разные работы на стоечных линиях							
	Измеритель: 1 устройство						
34-02-065-01	Установка люков на крышах	**1004,54**	167,21	0,00	0,00	**837,33**	23
34-02-065-02	Установка предохранительных канатов	65,74	6,82	0,00	0,00	58,92	0,87
	Закрепление стальных листов на крышах:						
34-02-065-03	черепичных	51,28	10,12	0,00	0,00	41,16	1,34
34-02-065-04	шиферных	45,93	4,77	0,00	0,00	41,16	0,64
Таблицу 34-02-071 изложить в следующей редакции:							
Таблица 34-02-071. Подвеска проводов							
	Измеритель: 1 км провода						
	Подвеска проводов напряжением:						
34-02-071-01	до 240 В, диаметр провода до 2 мм	323,78	134,15	0,00	0,00	189,63	16,5
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-071-02	до 240 В, диаметр провода до 3 мм	365,24	175,61	0,00	0,00	189,63	21,6
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-071-03	до 240 В, диаметр провода до 4 мм	390,44	200,81	0,00	0,00	189,63	24,7
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-071-04	свыше 240 В, диаметр провода до 3 мм	**745,91**	276,42	0,00	0,00	**469,49**	34
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-071-05	свыше 240 В, диаметр провода до 4 мм	**787,37**	317,88	0,00	0,00	**469,49**	39,1
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 34-02-083 изложить в следующей редакции:

Таблица 34-02-083. Установка термокамер

Измеритель: 1 термокамера

	Установка термокамер длиной:						
34-02-083-01	2,4 м	**1075,60**	235,57	637,07	66,96	**202,96**	26,38
(110-9183)	*Термокамера стальная 2,9 т, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-083-02	4 м	**1180,76**	253,08	637,07	66,96	**290,61**	28,34
(110-9184)	*Термокамера стальная 4,6 т, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

В Части 36. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ таблицу 36-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 36-01-001. Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо

Измеритель: 1000 $м^3$ грунта

	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо:						
36-01-001-01	из несвязных грунтов катками массой до 16 т	**2535,15**	108,10	2109,85	243,56	**317,20**	15,85
(407-9085)	*Грунт, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1025)*	-
36-01-001-02	из несвязных грунтов катками массой свыше 16 т	**2097,09**	96,50	1683,39	187,99	**317,20**	14,15
(407-9085)	*Грунт, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1025)*	-
36-01-001-03	из связных грунтов катками массой до 16 т	**4466,85**	211,97	4010,88	460,44	**244,00**	31,08
(407-9085)	*Грунт, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1025)*	-
36-01-001-04	из связных грунтов катками массой свыше 16 т	**2772,48**	187,48	2341,00	251,27	**244,00**	27,49
(407-9085)	*Грунт, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1025)*	-

Таблицу 36-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 36-01-002. Возведение верхней части экранов и ядер

Измеритель: 1000 $м^3$ грунта

36-01-002-01	Возведение верхней части экранов и ядер	**4299,05**	278,68	3776,37	383,43	**244,00**	41,47
(407-9085)	*Грунт, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1010)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 36-01-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 36-01-003. Устройство понуров							
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
36-01-003-01	Устройство понуров	**4176,30**	413,81	3738,09	350,22	**24,40**	62,04
(407-9085)	*Грунт, (м^3)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
Таблицу 36-01-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 36-01-004. Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду							
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду:						
36-01-004-01	в естественных прудках и водоемах	1093,05	165,04	928,01	177,41	0,00	24,2
(407-9085)	*Грунт, (м^3)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-004-02	в искусственных прудках слоями до 2 м	**2428,76**	201,80	**1502,22**	250,14	**724,74**	29,59
(407-9085)	*Грунт, (м^3)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-004-03	в искусственных прудках слоями до 4 м	**2162,65**	93,78	**1266,00**	211,89	**802,87**	13,75
(407-9085)	*Грунт, (м^3)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
Таблицу 36-01-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 36-01-008. Засыпка пазух							
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Засыпка пазух объемом:						
36-01-008-01	свыше 10000 м^3 грунтами несвязными	**3187,56**	300,72	2569,64	251,58	**317,20**	44,75
(407-9085)	*Грунт, (м^3)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-008-02	свыше 10000 м^3 грунтами связными	**4153,93**	423,61	3486,32	332,42	**244,00**	63,51
(407-9085)	*Грунт, (м^3)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-008-03	до 10000 м^3 грунтами несвязными	**4065,76**	491,58	3256,98	321,21	**317,20**	73,7
(407-9085)	*Грунт, (м^3)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-008-04	до 10000 м^3 грунтами связными	**5278,57**	648,59	4385,98	426,04	**244,00**	97,24
(407-9085)	*Грунт, (м^3)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-008-05	до 200 м^3 грунтами несвязными	**7462,90**	2197,91	4947,79	457,01	**317,20**	319
(407-9085)	*Грунт, (м^3)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-008-06	до 200 м^3 грунтами связными	**8417,28**	2597,53	5575,75	521,68	**244,00**	377
(407-9085)	*Грунт, (м^3)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
Таблицу 36-01-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 36-01-009. Планировка откосов насыпей земляных сооружений							
	Измеритель: 1000 м^2 спланированной поверхности						
	Планировка откосов насыпей земляных сооружений:						
36-01-009-01	экскаваторами	**2132,53**	0,00	**2132,53**	**188,72**	0,00	
36-01-009-02	бульдозерами	666,45	0,00	666,45	66,08	0,00	
36-01-009-03	автогрейдерами	110,39	0,00	110,39	10,75	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

В Части 37. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ таблицу 37-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-01-001. Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу

	Измеритель: 100 м^3 железобетона в конструкции						
	Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу:						
37-01-001-01	25 т в железобетонные блоки высотой до 5 м	**97226,29**	1028,16	1237,68	100,50	**94960,45**	134,4
37-01-001-02	25 т в железобетонные блоки высотой свыше 5 м	**95785,73**	844,82	891,85	71,57	**94049,06**	106,4
37-01-001-03	50-63 т в железобетонные блоки высотой до 5 м	**98475,78**	1028,16	2487,17	184,85	**94960,45**	134,4
37-01-001-04	50-63 т в железобетонные блоки высотой свыше 5 м	**96681,88**	844,82	1788,00	132,10	**94049,06**	106,4

Таблицу 37-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-01-002. Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными

	Измеритель: 100 м^3 железобетона в конструкции						
	Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными:						
37-01-002-01	10-25 т в железобетонные блоки высотой до 5 м	**98356,32**	1047,13	2348,74	131,80	**94960,45**	136,88
37-01-002-02	10-25 т в железобетонные блоки высотой свыше 5 м	**96720,27**	904,14	1767,07	99,44	**94049,06**	107,38
37-01-002-03	10-25 т в железобетонные штрабы	**109945,58**	3819,54	8661,83	373,08	**97464,21**	464,1
37-01-002-04	25-50 т в железобетонные блоки высотой до 5 м	**100603,78**	1047,13	4596,20	148,99	**94960,45**	136,88
37-01-002-05	25-50 т в железобетонные блоки высотой свыше 5 м	**98389,43**	904,14	3436,23	112,24	**94049,06**	107,38

Таблицу 37-01-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-01-003. Подача смеси бескрановая

	Измеритель: 100 м^3 железобетона в конструкции						
	Бескрановая подача бетонной смеси:						
37-01-003-01	виброхоботами	**96263,88**	1453,11	273,63	12,46	**94537,14**	180,96
37-01-003-02	автобетононасосами в пределах радиуса действия стрелы	**96558,80**	580,58	2555,49	108,69	**93422,73**	81,2
37-01-003-03	автобетононасосами с подсоединением к стационарному бетоноводу	**98336,84**	1015,85	3565,73	159,67	**93755,26**	134,55

Таблицу 37-01-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-01-007. Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу

	Измеритель: 100 м^3 бетона в конструкции						
	Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу:						
37-01-007-01	25 т в бетонные блоки площадью до 150 м^2	**94993,38**	506,43	587,50	46,73	**93899,45**	69,66
37-01-007-02	25 т в бетонные блоки площадью свыше 150 м^2	**95056,60**	400,83	758,12	63,26	**93897,65**	57,18

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-01-007-03	50-63 т в бетонные блоки площадью до 150 м^2	**95587,30**	506,43	1181,42	86,85	**93899,45**	69,66
37-01-007-04	50-63 т в бетонные блоки площадью свыше 150 м^2	**95627,97**	400,83	1329,49	101,84	**93897,65**	57,18
	Таблицу 37-01-008 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 37-01-008. Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными						
	Измеритель: 100 м^3 бетона в конструкции						
	Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными:						
37-01-008-01	10-25 т в бетонные блоки площадью до 150 м^2	**95808,55**	578,34	1185,84	63,84	**94044,37**	78,9
37-01-008-02	10-25 т в бетонные блоки площадью свыше 150 м^2	**95833,39**	463,46	1327,37	79,32	**94042,56**	64,82
37-01-008-03	25-50 т в бетонные блоки площадью до 150 м^2	**96991,42**	578,34	2368,71	72,93	**94044,37**	78,9
37-01-008-04	25-50 т в бетонные блоки площадью свыше 150 м^2	**96963,68**	463,46	2457,66	88,02	**94042,56**	64,82
	Таблицу 37-01-009 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 37-01-009. Укладка бетонной смеси бетоновозами						
	Измеритель: 100 м^3 бетона в конструкции						
37-01-009-01	Укладка бетонной смеси бетоновозами при послойном бетонировании	**96070,68**	528,60	668,48	44,11	**94873,60**	78,66
	Таблицу 37-01-013 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 37-01-013. Механизированное устройство подготовки						
	Измеритель: 100 м^3 бетона						
37-01-013-01	Устройство бетонной подготовки при подаче бетонной смеси автосамосвалами	**98329,22**	1367,30	211,31	5,79	**96750,61**	174,4
	Таблицу 37-01-014 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 37-01-014. Установка и разборка опалубки деревянной кранами на гусеничном ходу						
	Измеритель: 100 м^2 опалубливаемой поверхности						
	Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой:						
37-01-014-01	плоской с деревянными фермами-подкосами	**8489,21**	469,73	2051,25	169,71	**5968,23**	59,16
37-01-014-02	плоской с горизонтальными и наклонными тяжами	**16265,99**	787,80	1986,37	160,97	**13491,82**	96,9
37-01-014-03	криволинейной с горизонтальными и наклонными тяжами	**22644,73**	1091,94	2550,22	206,20	**19002,57**	134,31
37-01-014-04	Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной из легких щитов с инвентарным каркасом	**10197,10**	1084,76	734,82	54,44	**8377,52**	145,41
	Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной стационарной:						
37-01-014-05	простых массивных блоков	**11674,71**	1063,04	661,53	39,92	**9950,14**	140,8
37-01-014-06	штраб для закладных частей и пропуска арматуры	**19046,95**	3114,23	1044,97	58,58	**14887,75**	378,4
37-01-014-07	штраб для сопряжения массивов, образования шпонок	**25479,17**	748,19	5388,34	464,84	**19342,64**	96,54

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 50-63 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой:						
37-01-014-08	плоской с деревянными фермами-подкосами	**8489,21**	469,73	2051,25	169,71	**5968,23**	59,16
37-01-014-09	плоской с горизонтальными и наклонными тяжами	**16267,31**	787,80	1987,69	161,09	**13491,82**	96,9
37-01-014-10	криволинейной с горизонтальными и наклонными тяжами	**22644,73**	1091,94	2550,22	206,20	**19002,57**	134,31
37-01-014-11	Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 50-63 т опалубки деревянной из легких щитов с инвентарным каркасом	**10343,25**	1084,76	735,30	54,56	**8523,19**	145,41
	Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 50-63 т опалубки деревянной стационарной:						
37-01-014-12	простых массивных блоков	**11674,71**	1063,04	661,53	39,92	**9950,14**	140,8
37-01-014-13	штраб для закладных частей и пропуска арматуры	**18923,48**	3114,23	1044,97	58,58	**14764,28**	378,4
37-01-014-14	штраб для сопряжения массивов, образования шпонок	**25479,17**	748,19	5388,34	464,84	**19342,64**	96,54

Таблицу 37-01-015 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-01-015. Установка и разборка опалубки деревянной кранами башенными бетоноукладочными

Измеритель: 100 м^2 опалубливаемой поверхности

	Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой:						
37-01-015-01	плоской с горизонтальными и наклонными тяжами	**17406,74**	830,40	3074,72	170,18	**13501,62**	102,14
37-01-015-02	криволинейной с горизонтальными и наклонными тяжами	**24130,43**	1150,96	3976,90	218,25	**19002,57**	141,57
37-01-015-03	Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т опалубки деревянной из легких щитов с инвентарным каркасом	**10608,09**	1143,39	1096,98	57,51	**8367,72**	153,27
	Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т опалубки деревянной стационарной:						
37-01-015-04	простых массивных блоков	**11923,12**	1092,03	871,15	41,57	**9959,94**	144,64
37-01-015-05	штраб для закладных частей и пропуска арматуры	**22245,02**	3199,17	1335,30	61,06	**17710,55**	388,72
37-01-015-06	штраб для сопряжения массивов, образования шпонок	**28888,42**	788,33	8757,45	493,30	**19342,64**	101,72
	Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой:						
37-01-015-07	плоской с горизонтальными и наклонными тяжами	**17408,06**	830,40	3076,04	170,30	**13501,62**	102,14
37-01-015-08	криволинейной с горизонтальными и наклонными тяжами	**24130,43**	1150,96	3976,90	218,25	**19002,57**	141,57
37-01-015-09	Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т опалубки деревянной из легких щитов с инвентарным каркасом	**10608,58**	1143,39	1097,47	57,63	**8367,72**	153,27
	Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т опалубки деревянной стационарной:						
37-01-015-10	простых массивных блоков	**11923,12**	1092,03	871,15	41,57	**9959,94**	144,64
37-01-015-11	штраб для закладных частей и пропуска арматуры	**22717,23**	3199,17	1333,64	61,06	**18184,42**	388,72
37-01-015-12	штраб для сопряжения массивов, образования шпонок	**28888,42**	788,33	8757,45	493,30	**19342,64**	101,72

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 37-01-016 изложить в следующей редакции:							
Таблица 37-01-016. Установка и разборка кранами на автомобильном ходу грузоподъемностью до 10 т опалубки деревянной стационарной сопряжений со скальным основанием							
	Измеритель: 100 м^2 опалубливаемой поверхности						
37-01-016-01	Установка и разборка кранами на автомобильном ходу грузоподъемностью до 10 т опалубки деревянной стационарной сопряжений со скальным основанием	**6608,77**	1187,18	555,45	10,51	**4866,14**	159,14
Таблицу 37-01-017 изложить в следующей редакции:							
Таблица 37-01-017. Установка анкеров для крепления тяжей опалубки в скальные основания							
	Измеритель: 100 анкеров						
37-01-017-01	Установка анкеров для крепления тяжей опалубки в скальные основания	**2257,16**	509,27	489,04	0,94	**1258,85**	68,82
Таблицу 37-01-018 изложить в следующей редакции:							
Таблица 37-01-018. Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами на гусеничном ходу							
	Измеритель: 100 м^2 опалубливаемой поверхности						
	Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами на гусеничном ходу:						
37-01-018-01	25 т	**13461,97**	1590,44	724,11	17,83	**11147,42**	207,9
37-01-018-02	50-63 т	**13606,31**	1590,44	868,45	27,57	**11147,42**	207,9
Таблицу 37-01-019 изложить в следующей редакции:							
Таблица 37-01-019. Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами башенными бетоноукладочными							
	Измеритель: 100 м^2 опалубливаемой поверхности						
	Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами башенными бетоноукладочными:						
37-01-019-01	10-25 т	**13615,56**	1633,81	834,33	18,54	**11147,42**	213,57
37-01-019-02	25-50 т	**13838,99**	1633,81	1057,76	20,25	**11147,42**	213,57
Таблицу 37-01-020 изложить в следующей редакции:							
Таблица 37-01-020. Установка и разборка опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу							
	Измеритель: 100 м^2 опалубливаемой поверхности						
	Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу 25 т:						
37-01-020-01	деревометаллической площадью щита до 10 м^2	**8963,04**	745,17	2127,84	185,30	**6090,03**	93,85
37-01-020-02	консольной деревометаллической площадью щита до 20 м^2	**9293,32**	752,01	2143,67	182,70	**6397,64**	95,92
37-01-020-03	консольной металлической площадью щита до 10 м^2	**8093,19**	722,30	2313,94	198,64	**5056,95**	93,2
(403-9185)	*Подкладки бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(32)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу 50-63 т:						
37-01-020-04	деревометаллической площадью щита до 10 м^2	**9298,34**	745,17	2463,14	207,87	**6090,03**	93,85
37-01-020-05	консольной деревометаллической площадью щита до 20 м^2	**9613,59**	752,01	2463,94	204,34	**6397,64**	95,92
37-01-020-06	консольной металлической площадью щита до 10 м^2	**8384,89**	722,30	2605,64	218,37	**5056,95**	93,2
(403-9185)	*Подкладки бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(32)*	-

Таблицу 37-01-021 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-01-021. Установка и разборка опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными

Измеритель: 100 м^2 опалубливаемой поверхности

	Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т:						
37-01-021-01	деревометаллической площадью щита до 10 м^2	**9164,97**	752,00	2322,94	186,95	**6090,03**	94,71
37-01-021-02	консольной деревометаллической площадью щита до 20 м^2	**9485,80**	758,91	2329,25	184,24	**6397,64**	96,8
37-01-021-03	консольной металлической площадью щита до 10 м^2	**8269,14**	728,89	2483,30	200,06	**5056,95**	94,05
(403-9185)	*Подкладки бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(32)*	-
	Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т:						
37-01-021-04	деревометаллической площадью щита до 10 м^2	**9684,12**	752,00	2842,09	190,91	**6090,03**	94,71
37-01-021-05	консольной деревометаллической площадью щита до 20 м^2	**9980,85**	758,91	2824,30	187,98	**6397,64**	96,8
37-01-021-06	консольной металлической площадью щита до 10 м^2	**8720,38**	728,89	2934,54	203,45	**5056,95**	94,05
(403-9185)	*Подкладки бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(32)*	-

Таблицу 37-01-022 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-01-022. Установка и разборка при подаче деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными бетоноукладочными

Измеритель: 1 м^3 древесины в конструкции

	Установка и разборка деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т:						
37-01-022-01	спиральных камер	**1539,48**	322,98	235,23	12,99	**981,27**	42,22
37-01-022-02	подводящих устройств	**1713,29**	383,55	376,28	21,02	**953,46**	49,49
37-01-022-03	отсасывающих труб	**1802,42**	406,26	442,70	24,80	**953,46**	52,42
	Установка и разборка деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т:						
37-01-022-04	спиральных камер	**1747,58**	322,98	443,33	14,59	**981,27**	42,22
37-01-022-05	подводящих устройств	**2071,71**	383,55	734,70	23,78	**953,46**	49,49
37-01-022-06	отсасывающих труб	**2235,16**	409,67	872,03	28,10	**953,46**	52,86

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 37-01-026 изложить в следующей редакции:							
Таблица 37-01-026. Установка армокаркасов и армоферм кранами на гусеничном ходу							
	Измеритель: 100 т арматуры						
	Установка кранами на гусеничном ходу:						
37-01-026-01	25 т армокаркасов и армоферм массой до 1 т	**1284340,90**	11795,39	22726,77	1688,83	**1249818,74**	1265,6
37-01-026-02	25 т армокаркасов и армоферм массой до 5 т	**1269571,99**	7559,57	12907,33	910,55	**1249105,09**	742,59
37-01-026-03	25 т армокаркасов и армоферм массой свыше 5 т	**1260683,99**	5229,27	7147,72	406,03	**1248307,00**	482,85
37-01-026-04	50-63 т армокаркасов и армоферм массой до 1 т	**1304381,64**	11795,39	42766,75	3041,84	**1249819,50**	1265,6
37-01-026-05	50-63 т армокаркасов и армоферм массой до 5 т	**1280214,47**	7559,57	23549,81	1629,64	**1249105,09**	742,59
37-01-026-06	50-63 т армокаркасов и армоферм массой свыше 5 т	**1265176,20**	5229,27	11639,93	718,94	**1248307,00**	482,85
Таблицу 37-01-027 изложить в следующей редакции:							
Таблица 37-01-027. Установка армокаркасов и армоферм кранами башенными бетоноукладочными							
	Измеритель: 100 т арматуры						
	Установка кранами башенными бетоноукладочными:						
37-01-027-01	10-25 т армокаркасов и армоферм массой до 1 т	**1296500,55**	12321,97	34359,08	1787,21	**1249819,50**	1322,1
37-01-027-02	10-25 т армокаркасов и армоферм массой до 5 т	**1276155,04**	7968,19	19081,76	962,87	**1249105,09**	782,73
37-01-027-03	10-25 т армокаркасов и армоферм массой свыше 5 т	**1263643,21**	5511,93	9824,28	428,82	**1248307,00**	508,95
37-01-027-04	25-50 т армокаркасов и армоферм массой до 1 т	**1327520,22**	12321,97	65378,75	2024,80	**1249819,50**	1322,1
37-01-027-05	25-50 т армокаркасов и армоферм массой до 5 т	**1292629,79**	7968,19	35556,51	1089,24	**1249105,09**	782,73
37-01-027-06	25-50 т армокаркасов и армоферм массой свыше 5 т	**1270812,72**	5511,93	16993,79	483,65	**1248307,00**	508,95
Таблицу 37-01-028 изложить в следующей редакции:							
Таблица 37-01-028. Установка армосеток и армопакетов кранами на гусеничном ходу							
	Измеритель: 100 т арматуры						
	Установка кранами на гусеничном ходу:						
37-01-028-01	25 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой до 1 т	**540510,40**	8710,50	18357,97	1348,11	**513441,93**	897,99
(403-9185)	*Подкладки бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(38)*	-
37-01-028-02	25 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой свыше 1 т	**533020,24**	5899,38	11091,59	697,26	**516029,27**	570,54
(403-9185)	*Подкладки бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(28)*	-
37-01-028-03	25 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой до 1 т	**579256,44**	14229,73	28627,87	2201,86	**536398,84**	1550,08
37-01-028-04	25 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой свыше 1 т	**563479,75**	7825,39	14567,53	963,93	**541086,83**	793,65
37-01-028-05	50-63 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой до 1 т	**556282,24**	8710,50	34129,81	2414,71	**513441,93**	897,99

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9185)	*Подкладки бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(38)*	-
37-01-028-06	50-63 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой свыше 1 т	**540534,02**	5899,38	18605,37	1204,67	**516029,27**	570,54
(403-9185)	*Подкладки бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(28)*	-
37-01-028-07	50-63 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой до 1 т	**605560,42**	14229,73	54931,85	3978,79	**536398,84**	1550,08
37-01-028-08	50-63 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой свыше 1 т	**572951,72**	7825,39	24039,50	1591,08	**541086,83**	793,65

Таблицу 37-01-029 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-01-029. Установка армосеток и армопакетов кранами башенными бетоноукладочными

Измеритель: 100 т арматуры

	Установка кранами башенными бетоноукладочными:						
37-01-029-01	10-25 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой до 1 т	**550226,88**	9181,34	27603,61	1421,45	**513441,93**	946,53
(403-9185)	*Подкладки бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(38)*	-
37-01-029-02	10-25 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой свыше 1 т	**537775,66**	6165,12	15581,27	734,11	**516029,27**	596,24
(403-9185)	*Подкладки бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(28)*	-
37-01-029-03	10-25 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой до 1 т	**595463,15**	14992,04	44072,82	2331,06	**536398,29**	1633,12
37-01-029-04	10-25 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой свыше 1 т	**569009,40**	8177,88	19744,69	948,70	**541086,83**	829,4
37-01-029-05	25-50 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой до 1 т	**574736,73**	9181,34	52113,46	1614,03	**513441,93**	946,53
(403-9185)	*Подкладки бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(38)*	-
37-01-029-06	25-50 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой свыше 1 т	**549376,54**	6165,12	27182,15	823,00	**516029,27**	596,24
(403-9185)	*Подкладки бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(28)*	-
37-01-029-07	25-50 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой до 1 т	**636180,72**	14992,04	84789,84	2642,92	**536398,84**	1633,12
37-01-029-08	25-50 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой свыше 1 т	**584305,66**	8177,88	35040,95	1065,98	**541086,83**	829,4

Таблицу 37-01-030 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-01-030. Установка арматуры

Измеритель: 100 т арматуры

	Установка кранами на гусеничном ходу 25 т:						
37-01-030-01	арматуры из отдельных стержней в блоки массивные	**618454,66**	14316,72	6546,80	235,61	**597591,14**	1452
37-01-030-02	арматуры из отдельных стержней в блоки тонкостенные	**624797,14**	22971,83	6496,63	284,50	**595328,68**	2329,8
37-01-030-03	выпусков арматуры	**597087,39**	8886,17	2861,22	253,92	**585340,00**	1133,44
	Установка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т:						
37-01-030-04	арматуры из отдельных стержней в блоки массивные	**619513,82**	14577,02	7345,66	242,34	**597591,14**	1478,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-01-030-05	арматуры из отдельных стержней в блоки тонкостенные	**626013,67**	23389,50	7295,49	291,23	**595328,68**	2372,16
37-01-030-06	выпусков арматуры	**599523,85**	9441,56	4742,29	269,86	**585340,00**	1204,28
37-01-030-07	Установка анкеров для сопряжения со скальным основанием	**996727,48**	87037,26	226331,18	323,59	**683359,04**	10038,9

Таблицу 37-01-033 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-01-033. Установка балок

Измеритель: 100 м^3 сборных конструкций

	Установка балок перекрытий:						
37-01-033-01	отсасывающих труб, щитовых отделений, водосливов, галерей массой до 5 т	**26953,48**	4766,26	15254,93	832,72	**6932,29**	541,62
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-01-033-02	отсасывающих труб, щитовых отделений, водосливов, галерей массой до 15 т	**22814,89**	3022,97	16202,59	639,84	**3589,33**	348,67
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-01-033-03	отсасывающих труб, щитовых отделений, водосливов, галерей массой свыше 15 т	**24322,17**	2335,26	20161,55	635,31	**1825,36**	265,37
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-01-033-04	спиральных камер массой до 5 т	**47405,90**	6342,97	19894,76	1078,84	**21168,17**	731,6
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-01-033-05	спиральных камер массой до 15 т	**34862,48**	3992,80	21111,35	830,83	**9758,33**	460,53
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-01-033-06	спиральных камер массой свыше 15 т	**34782,83**	3109,76	26183,49	824,98	**5489,58**	364,14
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-01-033-07	забральных стенок массой до 5 т	**43405,59**	8086,19	31282,11	1676,78	**4037,29**	820,1
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-01-033-08	забральных стенок массой до 15 т	**34890,69**	4381,10	28892,71	1131,28	**1616,88**	464,1
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-01-033-09	забральных стенок массой свыше 15 т	**30548,90**	2920,74	26707,03	836,89	**921,13**	309,4
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-01-033-10	подкрановых массой до 5 т	**29177,69**	3654,89	23062,59	916,75	**2460,21**	403,41
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-01-033-11	подкрановых массой свыше 15 т	**33724,83**	3180,51	28718,40	906,53	**1825,92**	351,05
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 37-01-034 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 37-01-034. Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом						
	Измеритель: 100 т конструкций						
	Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом,:						
37-01-034-01	с плоскими плитами массой до 10 т	**14646,67**	3662,54	5287,49	241,87	**5696,64**	398,97
(204-9090)	*Конструкции арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9001)	*Плиты бетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
37-01-034-02	с плоскими плитами массой до 15 т	**11032,91**	2448,65	4949,77	176,01	**3634,49**	270,27
(204-9090)	*Конструкции арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9001)	*Плиты бетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
37-01-034-03	с плоскими плитами массой до 20 т	**9069,24**	1812,63	4588,56	134,40	**2668,05**	200,07
(204-9090)	*Конструкции арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9001)	*Плиты бетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
37-01-034-04	с плоскими плитами массой 25 т и свыше	**7723,30**	1505,23	4018,13	118,73	**2199,94**	166,14
(204-9090)	*Конструкции арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9001)	*Плиты бетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
37-01-034-05	с криволинейными плитами массой до 10 т	**25682,79**	5473,69	14080,57	740,13	**6128,53**	604,16
(204-9090)	*Конструкции арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9001)	*Плиты бетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
37-01-034-06	с криволинейными плитами массой до 15 т	**20200,10**	3699,02	12778,13	487,77	**3722,95**	408,28
(204-9090)	*Конструкции арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9001)	*Плиты бетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
37-01-034-07	с криволинейными плитами массой до 20 т	**17577,19**	2718,93	12165,07	373,50	**2693,19**	296,18
(204-9090)	*Конструкции арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9001)	*Плиты бетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
37-01-034-08	с криволинейными плитами массой 25 т и свыше	**14227,27**	2148,85	9947,36	306,03	**2131,06**	237,18
(204-9090)	*Конструкции арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9001)	*Плиты бетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 37-01-035 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 37-01-035. Установка и устройство плит						
	Измеритель: 100 $м^3$ сборных конструкций						
	Установка плит:						
37-01-035-01	перекрытий спиральных камер, потерн массой до 5 т	**13777,82**	3350,15	5189,47	244,82	**5238,20**	397,88
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-01-035-02	перекрытий спиральных камер, потерн массой до 15 т	**10812,09**	1849,59	6641,09	253,00	**2321,41**	216,58
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-01-035-03	перекрытий спиральных камер, потерн массой до 25 т	**9411,43**	1402,77	6012,40	184,94	**1996,26**	166,6
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-01-035-04	перекрытий спиральных камер, потерн массой свыше 25 т	**7500,38**	1092,16	4951,03	152,21	**1457,19**	129,71

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-01-035-05	забральных стенок массой 10 т	**13765,16**	2063,46	10295,86	571,49	**1405,84**	238
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-01-035-06	криволинейных элементов потерн массой 10 т	**44722,99**	4378,70	17071,32	940,67	**23272,97**	505,04
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-01-035-07	армопанельных площадью до 10 $м^2$	**75706,92**	18326,58	38036,98	1776,34	**19343,36**	1829
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-01-035-08	армопанельных площадью до 20 $м^2$	**41063,30**	10700,36	21747,34	1011,05	**8615,60**	1067,9
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-01-035-09	армопанельных площадью свыше 20 $м^2$	**25744,93**	6503,85	14324,13	689,00	**4916,95**	659,62
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-01-035-10	межблочных опалубочных (Токтогульский тип) площадью до 5 $м^2$	**109378,66**	17852,86	86965,98	4875,76	**4559,82**	1999,2
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-01-035-11	межблочных опалубочных (Токтогульский тип) площадью до 10 $м^2$	**63728,75**	10084,29	51822,52	2888,14	**1821,94**	1129,26
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 37-01-036 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-01-036. Установка балок из армопанельных блоков

Измеритель: 100 т сборных конструкций

	Установка балок из армопанельных блоков массой:						
37-01-036-01	до 5 т	**22187,91**	4583,77	12594,80	674,00	**5009,34**	513,3
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
37-01-036-02	до 10 т	**14861,45**	2865,98	9336,00	509,84	**2659,47**	325,68
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 37-01-037 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-01-037. Установка плоских плит устоев из ячеистых конструкций

Измеритель: 100 $м^3$ сборных конструкций

	Установка плоских плит устоев из ячеистых конструкций площадью:						
37-01-037-01	до 10 $м^2$	**11834,93**	3578,27	5670,55	441,81	**2586,11**	430,08
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-01-037-02	до 15 $м^2$	**15116,06**	3270,76	9411,74	677,71	**2433,56**	393,12
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-01-037-03	до 20 м^2	**14284,58**	3140,30	8776,83	628,43	**2367,45**	377,44
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 37-01-038 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-01-038. Обетонированные конструкции закладных частей пазовых

Измеритель: 1 т обетонированных конструкций

Установка обетонированных конструкций закладных частей:

37-01-038-01	однопазовых массой до 5 т	**4026,80**	368,71	1446,70	79,30	**2211,39**	43,79
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
37-01-038-02	однопазовых массой до 10 т	**2649,48**	246,70	754,13	36,67	**1648,65**	27,23
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
37-01-038-03	однопазовых массой свыше 10 т	**2809,37**	185,25	489,29	26,92	**2134,83**	20,18
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
37-01-038-04	двухпазовых массой до 25 т	**3582,65**	191,54	723,22	31,82	**2667,89**	20,29
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
37-01-038-05	двухпазовых массой свыше 25 т	**3093,26**	135,18	615,70	26,84	**2342,38**	14,92
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 37-01-039 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-01-039. Облицовка пола из обетонированных металлических конструкций

Измеритель: 1 т конструкций

37-01-039-01	Облицовка пола из обетонированных металлических конструкций	**2109,55**	236,38	740,21	44,98	**1132,96**	26,47
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 37-01-046 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-01-046. Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин

Измеритель: 10 м^2 шва

Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин в блоках бетонирования с опалубкой деревянной или металлической, число монтируемых цементационных систем:

37-01-046-01	одна, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - однократный	**888,40**	133,94	376,33	15,35	**378,13**	16,68
37-01-046-02	одна, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - многократный	**2076,91**	225,89	677,41	29,53	**1173,61**	28,45
37-01-046-03	две, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - однократный	**1954,56**	213,64	708,25	27,40	**1032,67**	27,25

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-01-046-04	Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин в блоках бетонирования с опалубкой сборной железобетонной, число монтируемых цементационных систем - две, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - многократный	**857,31**	99,58	251,66	9,45	**506,07**	12,1
	Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин на поверхности бетона, число монтируемых цементационных систем:						
37-01-046-05	одна, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - однократный	**681,15**	98,64	234,11	9,45	**348,40**	11,55
37-01-046-06	одна, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - многократный	**1425,62**	196,77	529,83	24,21	**699,02**	23,65
37-01-046-07	две, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - однократный и многократный	**863,68**	109,59	261,78	11,46	**492,31**	12,64
37-01-046-08	Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин на поверхности металлической облицовки, число монтируемых цементационных систем - одна, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - многократный	**6078,90**	351,67	934,32	40,15	**4792,91**	42,73

Таблицу 37-01-047 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-01-047. Омоноличивание швов

	Измеритель: 10 м^2 шва						
	Омоноличивание швов, цементация строительных швов:						
37-01-047-01	первичная при числе цементационных систем в карте - одна	**246,89**	60,79	86,80	2,95	**99,30**	5,38
37-01-047-02	первичная при числе цементационных систем в карте - две	**280,81**	74,47	98,43	3,19	**107,91**	6,59
37-01-047-03	вторичная	**206,04**	54,58	72,79	2,83	**78,67**	4,83
	Омоноличивание швов, дополнительное гидравлическое опробование швов:						
37-01-047-04	при числе цементационных систем в карте - одна	**79,80**	29,95	17,94	0,00	**31,91**	2,65
37-01-047-05	при числе цементационных систем в карте - две	**98,70**	38,87	22,62	0,00	**37,21**	3,44
37-01-047-06	Омоноличивание швов, дополнительная перекачка раствора	**56,07**	13,45	19,32	1,65	**23,30**	1,19

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 37-02-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 37-02-001. Устройство причальных набережных уголкового профиля из сборного железобетона на объектах речного транспорта						
	Измеритель: 100 м^3 сборных конструкций						
	Установка насухо фундаментных плит в причальных набережных уголкового профиля на объектах речного транспорта, масса плит:						
37-02-001-01	до 5 т	6600,83	1077,06	5523,77	455,51	0,00	134,13
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-02-001-02	до 10 т	6190,91	690,70	5500,21	324,66	0,00	88,1
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-02-001-03	до 20 т	8768,93	435,51	8333,42	266,57	0,00	56,93
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка насухо вертикальных плит в причальных набережных уголкового профиля на объектах речного транспорта, масса плит:						
37-02-001-04	до 5 т	**65625,04**	5719,83	14565,76	1255,64	**45339,45**	687,48
(204-9020)	*Тяги анкерные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-02-001-05	до 10 т	**75547,01**	3658,24	10362,26	676,48	**61526,51**	444,5
(204-9020)	*Тяги анкерные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-02-001-06	до 20 т	**72859,58**	2933,47	12425,10	547,20	**57501,01**	360,82
(204-9020)	*Тяги анкерные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка в воду уголковых блоков в причальных набережных уголкового профиля на объектах речного транспорта, масса блоков:						
37-02-001-07	до 15 т	**169276,94**	7384,37	131956,90	13340,66	**29935,67**	897,25
(204-9020)	*Тяги анкерные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-02-001-08	до 40 т	**207693,07**	4324,62	169183,38	16784,96	**34185,07**	525,47
(204-9020)	*Тяги анкерные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Таблицу 37-02-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 37-02-002. Сборка массивов-гигантов на объектах речного транспорта						
	Измеритель: 100 м^3 сборных конструкций						
	Сборка на объектах речного транспорта массивов-гигантов высотой:						
37-02-002-01	до 4,5 м	**41510,50**	6907,09	15578,35	938,48	**19025,06**	773,47
(204-9180)	*Детали закладные и накладные, (т)*	-	-	-	-	*(3,76)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-02-002-02	до 5,5 м	**40248,13**	6572,30	15897,27	984,70	**17778,56**	735,98
(204-9180)	*Детали закладные и накладные, (т)*	-	-	-	-	*(6,69)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-002-03	до 6,5 м	**33147,62**	5671,71	13031,10	764,14	**14444,81**	635,13
(204-9180)	*Детали закладные и накладные, (т)*	-	-	-	-	*(4,89)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 37-02-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-02-003. Установка вертикальных элементов надстройки массивов-гигантов с воды на объектах речного транспорта

Измеритель: 100 $м^3$ сборных конструкций

37-02-003-01	Установка вертикальных элементов надстройки массивов-гигантов с воды на объектах речного транспорта	**153432,03**	8465,80	65304,22	5217,41	**79662,01**	1005,44
(204-9020)	*Тяги анкерные, (т)*	-	-	-	-	*(5,05)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 37-02-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-02-004. Установка массивов-гигантов на объектах речного транспорта

Измеритель: 1 массив-гигант

37-02-004-01	Установка массивов-гигантов на объектах речного транспорта	**29814,15**	1070,51	25510,11	3008,40	**3233,53**	143,5

Таблицу 37-02-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-02-006. Перекрытие вертикальных швов между сборными железобетонными элементами причальных набережных на объектах речного транспорта

Измеритель: 100 м шва

	Перекрытие вертикальных швов между сборными железобетонными элементами причальных набережных на объектах речного транспорта:						
37-02-006-01	полосами из геотекстиля насухо	**2903,35**	727,13	807,06	59,64	**1369,16**	97,47
(101-9067)	*Геотекстиль для дренажных и ландшафтных работ, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(80)*	-
37-02-006-02	фильтрами в металлических сетчатых коробах насухо	**17918,82**	1235,27	3430,27	220,05	**13253,28**	148,47
37-02-006-03	фильтрами в металлических сетчатых коробах в воду	**80838,54**	1599,82	52285,94	11950,48	**26952,78**	199,23

Таблицу 37-02-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-02-007. Устройство сплошной завесы из полотнищ геотекстиля в причальных набережных при строительстве в воду на объектах речного транспорта

Измеритель: 100 $м^2$ поверхности стены

37-02-007-01	Устройство сплошной завесы из полотнищ гидрорерина (резины) в причальных набережных при строительстве в воду на объектах речного транспорта	**33989,15**	602,96	30144,78	5054,74	**3241,41**	84,33
(101-9067)	*Геотекстиль для дренажных и ландшафтных работ, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(127)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 37-02-008 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 37-02-008. Устройство шапочного бруса из монолитного железобетона с берега на объектах речного транспорта						
	Измеритель: 100 м^3 бетона в конструкции						
37-02-008-01	Устройство шапочного бруса из монолитного железобетона с берега на объектах речного транспорта	**27373,17**	4081,07	14291,23	1047,17	**9000,87**	547,06
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
	Таблицу 37-02-009 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 37-02-009. Устройство верхнего строения пал из монолитного железобетона с воды на объектах речного транспорта						
	Измеритель: 100 м^3 бетона в конструкции						
37-02-009-01	Устройство верхнего строения пал из монолитного железобетона с воды на объектах речного транспорта	**181027,76**	4195,31	139291,63	14756,32	**37540,82**	541,33
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
	Таблицу 37-02-010 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 37-02-010. Установка швартовных тумб на объектах речного транспорта						
	Измеритель: 1 тумба						
	Установка швартовных тумб на стенке из металлического шпунта на объектах речного транспорта на усилие:						
37-02-010-01	до 10 т	**1774,92**	115,19	199,71	17,60	**1460,02**	13,09
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,044)*	-
37-02-010-02	до 15 т	**2088,30**	118,45	200,82	17,72	**1769,03**	13,46
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,076)*	-
37-02-010-03	до 20 т	**2556,11**	124,43	206,35	18,31	**2225,33**	14,14
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,121)*	-
37-02-010-04	до 25 т	**3154,45**	132,44	213,97	19,01	**2808,04**	15,05
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,208)*	-
	Установка швартовных тумб на бетонном основании на объектах речного транспорта на усилие:						
37-02-010-05	до 10 т	**717,83**	66,80	303,71	31,41	**347,32**	7,48
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,044)*	-
37-02-010-06	до 15 т	**929,19**	71,17	314,48	32,36	**543,54**	7,97
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,076)*	-
37-02-010-07	до 20 т	**1203,91**	73,14	315,48	32,36	**815,29**	8,19
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,121)*	-
37-02-010-08	до 25 т	**1413,18**	70,37	291,23	29,76	**1051,58**	7,88
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,208)*	-
	Таблицу 37-03-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 37-03-001. Изготовление массивов						
	Измеритель: 100 м^3 бетона в конструкции						
	Изготовление массивов с рымами массой:						
37-03-001-01	до 5 т	**39099,26**	4324,07	16626,41	1767,96	**18148,78**	551,54
(101-9248)	*Масло солярное, (кг)*	-	-	-	-	*(37,17)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-
37-03-001-02	до 10 т	**26871,21**	2759,78	9292,24	983,54	**14819,19**	356,1
(101-9248)	*Масло солярное, (кг)*	-	-	-	-	*(29,22)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-03-001-03	до 40 т	**19004,78**	1865,19	5728,36	605,03	**11411,23**	240,67
(101-9248)	*Масло солярное, (кг)*	-	-	-	-	*(14,88)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(102)*	-
37-03-001-04	до 100 т	**19007,20**	1511,02	3959,49	405,08	**13536,69**	202,55
(101-9248)	*Масло солярное, (кг)*	-	-	-	-	*(14,22)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(102)*	-
	Изготовление массивов с горизонтальными штрабами и под тросовые стропы массой:						
37-03-001-05	до 5 т	**36341,37**	3590,19	16622,00	1767,48	**16129,18**	463,25
(101-9248)	*Масло солярное, (кг)*	-	-	-	-	*(37,17)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(102)*	-
37-03-001-06	до 10 т	**24266,60**	2297,18	9292,24	983,54	**12677,18**	327,7
(101-9248)	*Масло солярное, (кг)*	-	-	-	-	*(29,22)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(102)*	-
37-03-001-07	до 40 т	**15002,40**	1840,82	5728,36	605,03	**7433,22**	240,63
(101-9248)	*Масло солярное, (кг)*	-	-	-	-	*(14,88)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(102)*	-
37-03-001-08	до 100 т	**12329,99**	1382,22	3959,49	405,08	**6988,28**	188,57
(101-9248)	*Масло солярное, (кг)*	-	-	-	-	*(14,22)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(102)*	-
37-03-001-09	Изготовление ключевых массивов массой свыше 40 до 100 т	**16678,37**	1478,57	3480,40	355,84	**11719,40**	198,2
(101-9248)	*Масло солярное, (кг)*	-	-	-	-	*(14)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(102)*	-

Таблицу 37-03-015 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-03-015. Сборка и установка оболочек большого диаметра

	Измеритель: 100 $м^3$ сборных конструкций						
37-03-015-01	Сборка на стенде оболочек большого диаметра с вертикальными сочленениями кранами козловыми	**26205,11**	2155,19	13884,71	743,59	**10165,21**	234,77
(201-9012)	*Металлоконструкции индивидуальные, (т)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка оболочек большого диаметра кранами плавучими в условиях закрытой акватории, оболочки:						
37-03-015-02	из двух звеньев	25923,98	492,40	25431,58	3192,87	0,00	55,14
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-015-03	с вертикальными сочленениями	36986,50	425,92	36560,58	3572,20	0,00	45,7
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(408-9119)	*Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 10-20 мм, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(50)*	-
(408-9121)	*Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 40-70 мм, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(50)*	-
	Установка оболочек большого диаметра кранами плавучими в условиях открытого побережья (открытого рейда), оболочки:						
37-03-015-04	из двух звеньев	62912,62	491,15	62421,47	5358,52	0,00	55
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-015-05	с вертикальными сочленениями	84249,61	425,92	83823,69	5860,21	0,00	45,7
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(408-9119)	*Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 10-20 мм, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(50)*	-
(408-9121)	*Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 40-70 мм, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(50)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 37-03-017 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 37-03-017. Устройство бетонных стыков между оболочками большого диаметра						
	Измеритель: 100 м стыка						
	Устройство бетонных стыков между оболочками большого диаметра в условиях закрытой акватории:						
37-03-017-01	с применением опалубки железобетонной	**360181,04**	10205,01	321822,67	37961,81	**28153,36**	1301,66
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(646)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(73)*	-
37-03-017-02	с применением опалубки деревянной	**374215,51**	11017,09	314734,81	37666,46	**48463,61**	1338,65
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(665)*	-
	Устройство бетонных стыков между оболочками большого диаметра в условиях открытого побережья (открытого рейда):						
37-03-017-03	с применением опалубки железобетонной	**596668,34**	10205,01	558309,97	51841,36	**28153,36**	1301,66
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(646)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(73)*	-
37-03-017-04	с применением опалубки деревянной	**606594,68**	11017,09	547113,98	51372,13	**48463,61**	1338,65
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(665)*	-
	Таблицу 37-03-018 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 37-03-018. Устройство монолитных опорных элементов верхнего строения причальных набережных из оболочек большого диаметра						
	Измеритель: 100 $м^3$ железобетона в конструкции						
	Устройство монолитных опорных элементов верхнего строения причальных набережных из оболочек большого диаметра:						
37-03-018-01	в условиях закрытой акватории	**174740,82**	6076,30	130346,24	12227,18	**38318,28**	756,7
(101-9248)	*Масло солярное, (кг)*	-	-	-	-	*(40)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
37-03-018-02	в условиях открытого побережья (открытого рейда)	**326363,26**	6076,30	281968,68	26947,67	**38318,28**	756,7
(101-9248)	*Масло солярное, (кг)*	-	-	-	-	*(40)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
	Таблицу 37-03-019 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 37-03-019. Устройство верхнего строения причальных набережных гравитационного типа						
	Измеритель: 100 $м^3$ конструкций						
	Устройство верхнего строения причальных набережных гравитационного типа:						
37-03-019-01	в условиях закрытой акватории	**19343,47**	1061,75	9644,42	936,43	**8637,30**	137
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(39)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(62)*	-
37-03-019-02	в условиях открытого побережья (открытого рейда)	**27522,17**	1061,75	17823,12	1375,76	**8637,30**	137
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(39)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(62)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 37-03-030 изложить в следующей редакции:							
Таблица 37-03-030. Установка сборных железобетонных плит							
	Измеритель: 100 м^3 сборных конструкций						
	Установка сборных железобетонных анкерных плит причальных набережных типа «Больверк» в условиях закрытой акватории кранами:						
37-03-030-01	на гусеничном ходу, масса плит до 10 т	**12208,71**	1678,27	8943,92	797,23	**1586,52**	209
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-030-02	плавучими, масса плит до 10 т	**85068,53**	2098,14	81383,87	8083,25	**1586,52**	242
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка сборных железобетонных плит разгрузочной платформы причальных набережных типа «Больверк» в условиях закрытой акватории кранами:						
37-03-030-03	на гусеничном ходу, масса плит до 20 т	3686,85	260,89	3425,96	228,82	0,00	31,7
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-030-04	плавучими, масса плит до 20 т	16629,74	369,77	16259,97	1593,37	0,00	44,93
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-030-05	Установка сборных железобетонных анкерных плит причальных набережных типа «Больверк» кранами плавучими в условиях открытого побережья (открытого рейда), масса плит до 10 т	**209031,84**	2098,14	205347,18	22757,44	**1586,52**	242
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-030-06	Установка сборных железобетонных плит разгрузочной платформы причальных набережных типа «Больверк» кранами плавучими в условиях открытого побережья (открытого рейда), масса плит до 20 т	42620,49	369,77	42250,72	3510,19	0,00	44,93
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблицу 37-03-031 изложить в следующей редакции:							
Таблица 37-03-031. Устройство верхнего строения больверка							
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в конструкции						
	Устройство верхнего строения больверка кранами на гусеничном ходу:						
37-03-031-01	с установкой плит облицовочных	21969,16	3808,84	18160,32	1725,72	0,00	446
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-031-02	с устройством надстройки и тумбовых массивов	**152903,72**	4027,72	5893,89	390,79	**142982,11**	507,27
37-03-031-03	с устройством шапочного бруса и тумбовых массивов	**175774,65**	5434,22	7875,07	741,90	**162465,36**	701,19

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 37-03-032 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 37-03-032. Обустройство голов свай-оболочек диаметром до 2 м причальных набережных типа «Больверк»						
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в конструкции						
	Обустройство голов свай-оболочек диаметром до 2 м причальных набережных типа «Больверк»:						
37-03-032-01	в условиях закрытой акватории	**250587,94**	4004,47	88341,55	8352,19	**158241,92**	475,59
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-
37-03-032-02	в условиях открытого побережья (открытого рейда)	**355050,57**	4004,47	192804,18	18493,68	**158241,92**	475,59
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-
	Таблицу 37-03-033 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 37-03-033. Устройство бетонных стыков между сваями-оболочками диаметром до 2 м						
	Измеритель: 100 м стыка						
	Устройство бетонных стыков между сваями-оболочками диаметром до 2 м:						
37-03-033-01	в условиях закрытой акватории при подаче материалов с берега	**45332,46**	1552,95	25885,89	5626,34	**17893,62**	203
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(24,9)*	-
37-03-033-02	в условиях закрытой акватории при подаче материалов с воды	**96852,48**	1699,32	77259,54	10340,50	**17893,62**	196
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(24,9)*	-
37-03-033-03	в условиях открытого побережья (открытого рейда) при подаче материалов с воды	**179554,63**	1699,32	159961,69	18251,80	**17893,62**	196
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(24,9)*	-
	Таблицу 37-03-041 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 37-03-041. Установка сборных железобетонных конструкций причальных набережных и пирсов эстакадного типа в условиях закрытой акватории						
	Измеритель: 100 м^3 сборных конструкций						
	Установка сборных железобетонных элементов верхнего строения причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях закрытой акватории, масса элемента:						
37-03-041-01	до 5 т	78113,45	2289,05	75824,40	7585,43	0,00	264,02
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-041-02	до 15 т	25976,50	681,41	25295,09	2532,00	0,00	81,9
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-041-03	до 30 т	16668,42	341,62	16326,80	1673,90	0,00	41,06
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-041-04	до 40 т	13766,75	268,32	13498,43	1383,92	0,00	32,25
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-041-05	до 50 т	11346,72	207,50	11139,22	1142,04	0,00	24,94
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-03-041-06	свыше 50 т	9525,70	182,69	9343,01	957,89	0,00	20,76
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка коробов коммуникаций массой до 40 т причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях закрытой акватории:						
37-03-041-07	над водой	17479,53	214,41	17265,12	1770,10	0,00	24,01
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-041-08	в воду	21107,49	214,41	20893,08	2719,41	0,00	24,01
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-041-09	Установка плит потерн массой до 5 т причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами на гусеничном ходу в условиях закрытой акватории	5154,54	765,57	4388,97	428,41	0,00	101,4
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-041-10	Установка наголовников массой до 3 т причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях закрытой акватории	**543765,69**	5934,17	453737,43	42880,20	**84094,09**	739
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(49)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 37-03-042 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-03-042. Установка кранами плавучими сборных железобетонных конструкций причальных набережных и пирсов эстакадного типа в условиях открытой акватории (открытого рейда)

Измеритель: 100 м^3 сборных конструкций

	Установка сборных железобетонных элементов верхнего строения причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях открытой акватории (открытого рейда), масса элемента:						
37-03-042-01	до 5 т	160328,90	2289,05	158039,85	15486,35	0,00	264,02
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-042-02	до 15 т	54411,46	681,41	53730,05	5265,12	0,00	81,9
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-042-03	до 30 т	44307,75	341,62	43966,13	3380,41	0,00	41,06
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-042-04	до 40 т	36219,57	268,32	35951,25	2755,36	0,00	32,25
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-042-05	до 50 т	29994,10	207,50	29786,60	2294,36	0,00	24,94
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-042-06	свыше 50 т	25311,59	182,69	25128,90	1948,32	0,00	20,76
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка коробов коммуникаций массой до 40 т причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях открытой акватории (открытого рейда):						
37-03-042-07	над водой	46432,38	214,41	46217,97	3563,24	0,00	24,01
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-03-042-08	в воду	52746,71	214,41	52532,30	4750,36	0,00	24,01
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-042-09	Установка наголовников массой до 3 т причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях открытой акватории (открытого рейда)	**1101674,33**	5934,17	978775,30	92921,42	**116964,86**	739
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 37-03-043 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-03-043. Омоноличивание конструкций верхнего строения

Измеритель: 100 м^3 железобетона в конструкции

	Омоноличивание конструкций верхнего строения:						
37-03-043-01	в условиях закрытой акватории	**125441,32**	6736,92	31141,13	2836,48	**87563,27**	828,65
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-
37-03-043-02	в условиях открытого побережья (открытого рейда)	**159713,22**	6736,92	65413,03	6161,91	**87563,27**	828,65
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-

Таблицу 37-03-055 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-03-055. Укладка кранами на гусеничном ходу подкрановых балок из сборного железобетона

Измеритель: 100 м^3 сборных конструкций

	Укладка кранами на гусеничном ходу подкрановых балок из сборного железобетона массой:						
37-03-055-01	до 10 т	**16344,02**	2213,45	7497,26	662,53	**6633,31**	255,3
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-055-02	свыше 10 т	**11967,25**	1116,35	8701,04	648,90	**2149,86**	128,76
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 37-03-056 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-03-056. Устройство подкрановых балок монолитных кранами на гусеничном ходу

Измеритель: 100 м^3 железобетона в конструкции

37-03-056-01	Устройство подкрановых балок монолитных кранами на гусеничном ходу	**115586,53**	5025,72	13921,19	1346,77	**96639,62**	648,48
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-

Таблицу 37-03-057 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-03-057. Устройство подкрановых путей

Измеритель: 100 м рельсовой нитки

	Устройство подкрановых путей:						
37-03-057-01	на шпалах железобетонных, тип рельсов Р-65	**117096,68**	6434,03	14145,17	1427,90	**96517,48**	862,47
(105-9121)	*Скрепления рельсовые, (т)*	-	-	-	-	*(2,35)*	-
(408-9106)	*Песок строительный марки 75, (м^3)*	-	-	-	-	*(46,75)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(410-9032)	*Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) щебеночные и гравийные мелкозернистые, (т)*	-	-	-	-	*(8,8)*	-
37-03-057-02	на шпалах железобетонных, тип рельсов Р-50	**89448,84**	4963,59	12071,69	1213,04	**72413,56**	665,36
(105-9121)	*Скрепления рельсовые, (т)*	-	-	-	-	*(1,93)*	-
(408-9106)	*Песок строительный марки 75, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(25,85)*	-
(410-9032)	*Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) щебеночные и гравийные мелкозернистые, (т)*	-	-	-	-	*(8,8)*	-
37-03-057-03	на шпалах деревянных, тип рельсов Р-50	**64243,48**	3122,46	1773,69	197,56	**59347,33**	418,56
(105-9121)	*Скрепления рельсовые, (т)*	-	-	-	-	*(1,96)*	-
(408-9106)	*Песок строительный марки 75, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(27,5)*	-
(410-9032)	*Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) щебеночные и гравийные мелкозернистые, (т)*	-	-	-	-	*(8,8)*	-
37-03-057-04	на балках, тип рельсов Р-65	**42291,88**	1094,90	292,64	22,32	**40904,34**	147,96
(105-9121)	*Скрепления рельсовые, (т)*	-	-	-	-	*(2,1)*	-
(410-9032)	*Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) щебеночные и гравийные мелкозернистые, (т)*	-	-	-	-	*(8,8)*	-
37-03-057-05	на балках, тип рельсов Р-50	**32955,63**	982,26	274,79	21,61	**31698,58**	128,4
(105-9121)	*Скрепления рельсовые, (т)*	-	-	-	-	*(2,05)*	-
(410-9032)	*Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) щебеночные и гравийные мелкозернистые, (т)*	-	-	-	-	*(8,8)*	-

Таблицу 37-03-058 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-03-058. Устройство упоров для подкранового пути

Измеритель: 10 компл.

37-03-058-01	Устройство упоров для подкранового пути	**7065,94**	345,07	293,32	0,83	**6427,55**	39,8

Таблицу 37-03-066 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-03-066. Установка чугунных тумб кранами на автомобильном ходу

Измеритель: 1 шт.

	Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой:						
37-03-066-01	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 16 т	**1495,61**	210,34	340,37	35,31	**944,90**	24,63
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,09)*	-
37-03-066-02	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 25 т	**1849,18**	215,29	348,53	35,90	**1285,36**	25,21
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,33)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,11)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-03-066-03	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 40 т	**2746,87**	234,58	373,81	37,79	**2138,48**	27,86
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,63)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
37-03-066-04	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 63 т	**3595,70**	276,18	386,05	39,68	**2933,47**	32,8
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,38)*	-
37-03-066-05	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 80 т	**4800,07**	311,96	391,86	40,39	**4096,25**	37,05
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(1,5)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,49)*	-
37-03-066-06	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 100 т	**5826,90**	366,78	420,12	43,22	**5040,00**	43,56
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(2,4)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,72)*	-
37-03-066-07	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 25 т	**2527,31**	228,87	357,33	36,97	**1941,11**	26,8
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,45)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
37-03-066-08	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 40 т	**3146,49**	238,71	367,52	37,91	**2540,26**	28,35
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,75)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,25)*	-
37-03-066-09	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 63 т	**4482,30**	275,59	400,49	41,22	**3806,22**	32,73
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(1,42)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,53)*	-
37-03-066-10	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 80 т	**6178,26**	317,52	445,97	45,47	**5414,77**	37,71
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(2,31)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,84)*	-
37-03-066-11	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 100 т	**9131,66**	377,64	469,27	47,48	**8284,75**	44,85
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(3,4)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,19)*	-
37-03-066-12	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 125 т	**10359,35**	423,02	527,19	53,26	**9409,14**	50,24
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(4,9)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,6)*	-
37-03-066-13	стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 63 т	**4750,15**	318,87	409,63	41,93	**4021,65**	37,87
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(1,7)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,52)*	-
37-03-066-14	стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 80 т	**5957,98**	362,82	434,04	44,29	**5161,12**	43,09
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(2,3)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,72)*	-
37-03-066-15	стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 100 т	**7364,87**	413,82	448,48	45,47	**6502,57**	50,9
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(3,5)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,94)*	-
37-03-066-16	стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 125 т	**7903,04**	468,99	460,38	46,53	**6973,67**	55,7
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(4,3)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,08)*	-
37-03-066-17	стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 160 т	**9698,77**	534,59	473,87	47,59	**8690,31**	63,49
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(5,3)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,32)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблицу 37-03-067 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-03-067. Установка чугунных тумб плавучими кранами в условиях закрытой акватории

Измеритель: 1 шт.

	Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой:						
37-03-067-01	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 16 т	**5753,59**	260,56	4548,13	430,25	**944,90**	30,51
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,09)*	-
37-03-067-02	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 25 т	**6115,36**	266,96	4563,04	431,34	**1285,36**	31,26
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,33)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,11)*	-
37-03-067-03	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 40 т	**7018,53**	294,29	4585,76	432,90	**2138,48**	34,46
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,63)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
37-03-067-04	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 63 т	**7846,36**	322,39	4590,50	433,84	**2933,47**	37,75
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,38)*	-
37-03-067-05	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 80 т	**9082,94**	366,45	4620,24	436,64	**4096,25**	42,91
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(1,5)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,49)*	-
37-03-067-06	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 100 т	**10096,76**	423,44	4633,32	437,58	**5040,00**	50,29
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(2,4)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,72)*	-
37-03-067-07	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 25 т	**6799,48**	283,53	4574,29	432,59	**1941,66**	33,2
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,45)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
37-03-067-08	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 40 т	**7446,65**	296,38	4610,01	435,86	**2540,26**	35,2
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,75)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,25)*	-
37-03-067-09	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 63 т	**8808,33**	355,43	4646,68	438,98	**3806,22**	40,39
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(1,42)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,53)*	-
37-03-067-10	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 80 т	**10485,23**	393,97	4676,49	441,32	**5414,77**	46,79
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(2,31)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,84)*	-
37-03-067-11	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 100 т	**13486,84**	475,31	4726,78	445,69	**8284,75**	56,45
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(3,4)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,19)*	-
37-03-067-12	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 125 т	**14733,46**	525,91	4798,41	452,09	**9409,14**	62,46
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(4,9)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,6)*	-
37-03-067-13	стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 63 т	**9019,50**	370,31	4627,54	437,11	**4021,65**	43,98
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(1,7)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,52)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-03-067-14	стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 80 т	**10234,74**	420,16	4653,46	439,30	**5161,12**	49,9
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(2,3)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,72)*	-
37-03-067-15	стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 100 т	**11660,77**	488,72	4669,48	440,54	**6502,57**	58,74
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(3,5)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,94)*	-
37-03-067-16	стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 125 т	**12196,41**	538,80	4683,94	441,64	**6973,67**	63,99
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(4,3)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,08)*	-
37-03-067-17	стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 160 т	**14027,07**	614,66	4722,10	444,63	**8690,31**	73
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(5,3)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,32)*	-

Таблицу 37-03-068 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-03-068. Установка чугунных тумб плавучими кранами в условиях открытого побережья

Измеритель: 1 шт.

	Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой:						
37-03-068-01	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 16 т	**11151,87**	260,56	9946,41	954,61	**944,90**	30,51
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,09)*	-
37-03-068-02	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 25 т	**11526,71**	266,96	9974,39	957,11	**1285,36**	31,26
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,33)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,11)*	-
37-03-068-03	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 40 т	**12442,95**	294,29	10010,18	959,50	**2138,48**	34,46
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,63)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
37-03-068-04	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 63 т	**13283,85**	322,39	10027,99	961,62	**2933,47**	37,75
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,38)*	-
37-03-068-05	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 80 т	**14559,64**	366,45	10096,94	968,66	**4096,25**	42,91
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(1,5)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,49)*	-
37-03-068-06	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 100 т	**15592,58**	429,48	10123,10	970,97	**5040,00**	50,29
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(2,4)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,72)*	-
37-03-068-07	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 25 т	**12223,91**	283,53	9998,72	959,11	**1941,66**	33,2
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,45)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
37-03-068-08	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 40 т	**12910,29**	296,38	10073,65	966,23	**2540,26**	35,2
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,75)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,25)*	-
37-03-068-09	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 63 т	**14305,93**	350,18	10149,53	973,16	**3806,22**	40,39
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(1,42)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,53)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-03-068-10	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 80 т	**16019,84**	399,59	10205,48	978,16	**5414,77**	46,79
(204-9025)	*Тумбы швартовые чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(2,31)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,84)*	-
37-03-068-11	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 100 т	**19068,12**	475,31	10308,06	987,59	**8284,75**	56,45
(204-9025)	*Тумбы швартовые чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(3,4)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,19)*	-
37-03-068-12	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 125 т	**20399,63**	525,91	10464,58	1002,08	**9409,14**	62,46
(204-9025)	*Тумбы швартовые чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(4,9)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,6)*	-
37-03-068-13	стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 63 т	**14501,48**	375,59	10104,24	968,73	**4021,65**	43,98
(204-9025)	*Тумбы швартовые чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(1,7)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,52)*	-
37-03-068-14	стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 80 т	**15744,16**	426,74	10156,30	973,54	**5161,12**	49,97
(204-9025)	*Тумбы швартовые чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(2,3)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,72)*	-
37-03-068-15	стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 100 т	**17182,56**	494,59	10185,40	976,05	**6502,57**	58,74
(204-9025)	*Тумбы швартовые чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(3,5)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,94)*	-
37-03-068-16	стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 125 т	**17725,40**	538,80	10212,93	978,55	**6973,67**	63,99
(204-9025)	*Тумбы швартовые чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(4,3)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,08)*	-
37-03-068-17	стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 160 т	**19595,95**	615,33	10290,31	985,67	**8690,31**	73,08
(204-9025)	*Тумбы швартовые чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(5,3)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,32)*	-

Таблицу 37-04-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-04-001. Конструкции из монолитного бетона и железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 $м^3$

Измеритель: 100 $м^3$ конструкций

	Устройство из монолитного бетона и железобетона:						
37-04-001-01	плитных оснований	**67582,33**	1667,70	1687,20	190,32	**64227,43**	218
37-04-001-02	откосов	**72812,98**	3733,20	2083,91	235,96	**66995,87**	488
37-04-001-03	бычков, устоев щитовых и других стенок	**80154,99**	3794,40	3354,30	260,48	**73006,29**	496
37-04-001-04	входных и выходных оголовков	**139042,02**	5041,35	6752,55	451,40	**127248,12**	659
37-04-001-05	опор акведуков и консольных перепадов	**79447,58**	3603,15	3979,24	328,39	**71865,19**	471
37-04-001-06	лотков акведуков и консольных перепадов	**95290,63**	4796,55	4240,73	305,28	**86253,35**	627
37-04-001-07	пролетных строений служебных мостиков	**114191,70**	12148,20	10776,11	799,08	**91267,39**	1588
37-04-001-08	труб прямоугольных	**125282,67**	4000,95	10044,68	623,69	**111237,04**	523

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 37-04-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 37-04-002. Устройство конструкций из сборного железобетона							
	Измеритель: 100 м^3 сборных конструкций						
	Устройство из сборного железобетона:						
37-04-002-01	фундаментных блоков, опорных плит с постелью	**15633,82**	3200,75	9563,77	1108,25	**2869,30**	413
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-04-002-02	фундаментных блоков, опорных плит без постели	**12493,81**	2239,75	9563,77	1108,25	**690,29**	289
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-04-002-03	лотков с заделкой стыков цементным раствором	**15959,83**	4946,23	10144,49	1180,29	**869,11**	601
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-04-002-04	лотков с заделкой стыков резиной	19243,54	4946,23	10149,31	1180,65	4148,00	601
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-04-002-05	лотков с заделкой стыков паклей	**17475,52**	4946,23	10218,80	1181,00	**2310,49**	601
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-04-002-06	стенок, открылок, диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором	**36295,53**	5734,02	16467,29	1913,22	**14094,22**	681
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-04-002-07	стенок, открылок, диафрагм, оголовков с заделкой стыков паклей	**39706,94**	7384,34	16553,31	1914,52	**15769,29**	877
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-04-002-08	колодцев с заделкой стыков цементным раствором	**36288,03**	6697,02	13882,97	1586,91	**15708,04**	834
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-04-002-09	колодцев с заделкой стыков паклей	**39619,83**	8921,33	14262,30	1629,90	**16436,20**	1111
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-04-002-10	седел, насадок	**23081,93**	5958,26	12491,77	1464,44	**4631,90**	742
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-04-002-11	стоек, опор, рам	**49029,38**	13112,99	33926,77	4109,53	**1989,62**	1633
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-04-002-12	плит перекрытий	**11617,75**	2698,08	7110,77	796,94	**1808,90**	336
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-04-002-13	труб	**23519,11**	4528,92	12071,55	1398,30	**6918,64**	564
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 37-04-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 37-04-003. Арматура для сооружений на оросительных и осушительных каналах						
	Измеритель: 100 т арматуры						
	Установка для сооружений на оросительных и осушительных каналах:						
37-04-003-01	армосеток и армокаркасов	**628526,60**	13202,56	24775,12	2704,49	**590548,92**	1568
37-04-003-02	арматуры из отдельных стержней	**675097,52**	28922,70	53679,52	6212,06	**592495,30**	3435
37-04-003-03	выпусков и анкеров	**603514,77**	15570,06	2506,72	200,77	**585437,99**	2283
	Таблицу 37-04-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 37-04-004. Конструкции подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона и железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м^3						
	Измеритель: 100 м^3 бетона в конструкции						
	Устройство конструкций подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона и железобетона:						
37-04-004-01	плитных (фундаментных) оснований	**70668,12**	3991,25	1909,71	185,71	**64767,16**	515
37-04-004-02	стен	**83844,46**	4634,50	4048,37	299,27	**75161,59**	598
37-04-004-03	колонн	**130863,28**	15941,75	10204,44	693,63	**104717,09**	2057
37-04-004-04	перекрытий	**100612,91**	10493,50	7326,41	533,85	**82793,00**	1354
	В Части 38. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ таблицу 38-01-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 38-01-001. Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо						
	Измеритель: 1000 м^3 наброски						
38-01-001-01	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	**2804,77**	113,78	1958,99	324,95	**732,00**	15,65
(407-9290)	*Скальная порода, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 38-01-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 38-01-003. Устройство переходных зон плотин						
	Измеритель: 1000 м^3 переходной зоны						
38-01-003-01	Устройство переходных зон плотин	**106353,36**	118,76	1505,91	153,39	**104728,69**	16,61
	Таблицу 38-01-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 38-01-004. Устройство в сооружениях фильтров дренажей						
	Измеритель: 100 м^3 фильтра						
38-01-004-01	Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных в основаниях	**23654,03**	132,13	247,55	37,94	**23274,35**	18,48
	Устройство в сооружениях фильтров дренажей:						
38-01-004-02	сплошных в откосах с уклоном 1:3 и положе	**23515,73**	183,21	281,78	53,55	**23050,74**	25,41

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
38-01-004-03	сплошных в откосах с уклоном круче, чем 1:3	**24862,21**	510,61	1300,86	161,32	**23050,74**	69,66
38-01-004-04	ленточных при подаче материалов вручную	**25848,86**	2668,80	4,98	0,00	**23175,08**	384
38-01-004-05	ленточных при подаче материалов кранами	**27130,18**	1713,13	2241,97	277,77	**23175,08**	248,64

Таблицу 38-01-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 38-01-005. Отсыпка призм для трубчатого дренажа

Измеритель: 100 м^3 дренажной призмы

	Отсыпка призм для трубчатого дренажа:						
38-01-005-01	песчано-щебеночных (соотношение по проекту)	**26327,40**	957,85	2345,17	291,00	**23024,38**	136,64
38-01-005-02	щебеночных	**26106,79**	910,73	2133,79	264,54	**23062,27**	131,04

Таблицу 38-01-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 38-01-006. Укладка дренажных труб из пористого бетона

Измеритель: 100 м труб дренажа

38-01-006-01	Укладка дренажных труб из пористого бетона	**45619,22**	2921,34	15812,44	754,95	**26885,44**	391,6

Таблицу 38-01-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 38-01-007. Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт

Измеритель: 100 м труб дренажа

	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром:						
38-01-007-01	до 500 мм	**29168,35**	477,77	2162,54	116,80	**26528,04**	60,94
38-01-007-02	до 800 мм	**50949,73**	782,20	3541,47	192,27	**46626,06**	99,77
38-01-007-03	до 1000 мм	**76050,79**	1037,39	3870,02	206,75	**71143,38**	127,6
38-01-007-04	до 1200 мм	**92116,35**	1267,22	2623,30	280,13	**88225,83**	155,87
38-01-007-05	до 1500 мм	**122588,11**	1623,70	2994,00	306,12	**117970,41**	197,29
38-01-007-06	до 2000 мм	**186208,59**	1895,38	3641,18	346,15	**180672,03**	227,81

Таблицу 38-01-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 38-01-008. Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами

Измеритель: 100 м труб дренажа

	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами диаметром:						
38-01-008-01 *(403-9145)*	до 400 мм *Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, (м)*	**5721,09** -	830,50 -	4842,77 -	267,37 -	**47,82** *(101,5)*	110 -
38-01-008-02 *(403-9145)*	до 800 мм *Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, (м)*	**6752,75** -	979,99 -	5681,28 -	310,18 -	**91,48** *(101,5)*	129,8 -
38-01-008-03 *(403-9145)*	до 1000 мм *Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, (м)*	**8328,65** -	1211,76 -	6985,90 -	374,11 -	**130,99** *(101,5)*	158,4 -
38-01-008-04 *(403-9145)*	до 1500 мм *Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, (м)*	**8480,35** -	1842,81 -	6445,42 -	667,62 -	**192,12** *(101,5)*	240,89 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 38-01-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 38-01-009. Укладка керамических дренажных труб							
	Измеритель: 100 м труб дренажа						
	Укладка керамических дренажных труб диаметром:						
38-01-009-01	300 мм	**9123,75**	350,46	1887,92	94,04	**6885,37**	53,02
38-01-009-02	400 мм	**13741,70**	572,88	2585,33	126,27	**10583,49**	85,25
38-01-009-03	500 мм	**20400,97**	829,08	3714,32	180,65	**15857,57**	124,3
Таблицу 38-01-010 изложить в следующей редакции:							
Таблица 38-01-010. Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб							
	Измеритель: 100 м труб дренажа						
	Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб диаметром:						
38-01-010-01	300 мм	**8960,48**	231,59	1179,90	62,07	**7548,99**	32,12
38-01-010-02	400 мм	**14498,68**	347,38	1758,19	92,33	**12393,11**	48,18
В Части 39. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ таблицу 39-01-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 39-01-001. Установка бесштрабным способом закладных частей							
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Установка бесштрабным способом закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку:						
39-01-001-01	до 10 т	**7290,10**	915,11	3767,86	199,59	**2607,13**	103,99
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-001-02	свыше 10 до 20 т	**6236,93**	774,05	3868,44	161,28	**1594,44**	87,96
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-001-03	свыше 20 т	**4640,13**	530,55	3031,11	120,93	**1078,47**	60,29
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-001-04	Установка бесштрабным способом литых закладных частей	**3570,71**	264,28	2546,93	76,59	**759,50**	29,17
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка бесштрабным способом закладных частей разного назначения массой:						
39-01-001-05	до 15 т	**5362,29**	724,98	3905,50	167,05	**731,81**	80,02
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-001-06	свыше 15 т	**4903,09**	597,51	3548,36	160,45	**757,22**	65,95
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 39-01-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 39-01-002. Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах							
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Установка закладных частей плоских затворов и решеток в штрабах при массе комплекта на 1 затвор, 1 решетку:						
39-01-002-01	до 1,5 т	**4696,19**	1263,06	2365,57	149,87	**1067,56**	143,53
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-002-02	до 3 т	**6683,10**	1805,82	3788,22	229,82	**1089,06**	202,22
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-002-03	свыше 3 до 10 т	**6057,61**	1332,85	2814,38	144,63	**1910,38**	151,46
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-002-04	свыше 10 до 20 т	**4548,70**	506,97	2698,64	123,82	**1343,09**	57,61
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
39-01-002-05	свыше 20 т	**4658,71**	439,71	3147,03	113,31	**1071,97**	49,24
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка закладных частей механического оборудования в штрабах:						
39-01-002-06	для поверхностных сегментных и секторных затворов и ворот с горизонтальной осью вращения	**4726,53**	763,25	1605,53	102,27	**2357,75**	85,47
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-002-07	для глубинных сегментных затворов с горизонтальной осью вращения	**3539,16**	400,16	1471,17	81,28	**1667,83**	43,59
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-002-08	для поворотных двустворчатых ворот	**4240,38**	474,81	2934,10	137,76	**831,47**	53,17
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-002-09	для откатных ворот	**3753,11**	613,32	2287,72	136,88	**852,07**	66,81
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка закладных частей металлических конструкций в штрабах при обрамление ниш каналов, проемов и шахт, масса комплекта:						
39-01-002-10	до 1 т	**6067,18**	797,10	4354,60	199,58	**915,48**	90,58
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-002-11	свыше 1 т	**3531,45**	480,27	2229,99	100,41	**821,19**	53,01
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 39-01-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 39-01-004. Монтаж трубопроводов на поверхности

	Измеритель: 1 т конструкций						
39-01-004-01	Монтаж трубопроводов на поверхности из готовых звеньев с приваренными ребрами жесткости и опорными кольцами, диаметр от 1,6 до 3,2 м	**1968,44**	326,99	1148,26	35,19	**493,19**	33,71
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода:						
39-01-004-02	свыше 3,2 до 4 м, масса звена до 16 т	**4449,58**	710,16	2444,60	76,58	**1294,82**	77,36
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-004-03	свыше 3,2 до 4 м, масса звена до 22 т	**4293,78**	409,24	1967,19	42,09	**1917,35**	44,58
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-004-04	свыше 3,2 до 4 м, масса звена до 32 т	**3436,87**	400,43	2102,81	49,80	**933,63**	43,62
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-004-05	свыше 4 до 6 м, масса звена до 16 т	**5934,52**	825,66	3572,15	95,12	**1536,71**	85,12
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-004-06	свыше 4 до 6 м, масса звена до 22 т	**4846,54**	663,97	3024,65	78,67	**1157,92**	68,45
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-004-07	свыше 4 до 6 м, масса звена до 32 т	**4546,75**	554,49	2484,26	56,83	**1508,00**	57,94
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-004-08	свыше 6 до 8 м, масса звена до 22 т	**6004,70**	698,90	2790,72	60,26	**2515,08**	73,03
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-004-09	свыше 6 до 8 м, масса звена до 32 т	**4158,14**	577,74	1711,99	35,65	**1868,41**	60,37
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
39-01-004-10	свыше 6 до 8 м, масса звена до 50 т	**3055,65**	460,36	1375,64	34,16	**1219,65**	47,46
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-004-11	свыше 8 м, масса звена до 32 т	**3725,97**	628,57	1917,66	62,93	**1179,74**	60,79
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-004-12	свыше 8 м, масса звена до 50 т	**3376,06**	490,88	1885,06	78,58	**1000,12**	48,99
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 39-01-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 39-01-007. Установка облицовок необетонированных металлических конструкций

Измеритель: 1 т конструкций

	Установка облицовок необетонированных металлических конструкций:						
39-01-007-01	пола	**3286,41**	581,69	2020,29	70,97	**684,43**	61,62
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-007-02	стен	**4781,76**	717,46	2485,73	76,66	**1578,57**	79,19
(201-0757)	*Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-007-03	потолка	**2654,27**	536,19	1569,66	38,94	**548,42**	54,38
(101-1000)	*Угловой неравнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-16 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст3пс, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-1788)	*Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 220 мм толщиной 10 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-1802)	*Швеллеры № 16-24 сталь марки 18пс, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0757)	*Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 39-01-009 изложить в следующей редакции:

Таблица 39-01-009. Монтаж прочих металлических конструкций

Измеритель: 1 т конструкций

	Монтаж металлических:						
39-01-009-01	бетоновозных эстакад	**1011,69**	136,12	448,70	21,57	**426,87**	14,42
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-009-02	перекрытий и крышек для проемов, каналов и шахт, металлических дверей габаритных	2618,55	584,26	1857,22	75,81	177,07	69,39
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-009-03	перекрытий и крышек для проемов, каналов и шахт, металлических дверей негабаритных	1826,44	255,64	1453,28	58,28	117,52	29,05
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
39-01-009-04	эстакад, балок, мостов под механизмы служебных пешеходных мостиков	**2263,01**	284,50	1383,83	51,67	**594,68**	32,33
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-009-05	лестниц и площадок	**1803,75**	390,37	1117,56	86,23	**295,82**	44,36
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-009-06	подкрановых путей по стальным балкам	556,48	103,08	431,78	17,54	21,62	12,39
(201-9001)	*Рельсы подкрановые, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-009-07	подкрановых путей по бетонному основанию	2363,12	406,12	1923,72	81,34	33,28	46,15
(201-9001)	*Рельсы подкрановые, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Монтаж балластных устройств затворов, заграждений:						
39-01-009-08	из сборного железобетона	**1196,69**	32,18	304,07	13,22	**860,44**	3,91
39-01-009-09	из монолитного железобетона	**846,19**	88,29	321,98	36,09	**435,92**	10,86
	Монтаж металлических эстакад монорельсовых, устанавливаемых:						
39-01-009-10	на ГРЭС, АЭС, ТЭЦ массой до 3 т	**2344,49**	365,44	1734,53	140,07	**244,52**	42,15
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-009-11	на ГРЭС, АЭС, ТЭЦ массой свыше 3 т	**2281,40**	348,36	1434,04	114,80	**499,00**	39,01
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-009-12	на ГЭС	**2277,77**	291,98	1555,56	139,95	**430,23**	34,19
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 39-01-015 изложить в следующей редакции:

Таблица 39-01-015. Монтаж металлических конструкций морских сооружений

	Измеритель: 1 т конструкций						
	Устройство в условиях закрытой акватории распределительного пояса:						
39-01-015-01	по лицевой стенке при подаче элементов конструкций с воды плавучими кранами	**4232,86**	53,00	1629,57	153,30	**2550,29**	6,6
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-015-02	по анкерной стенке при подаче элементов конструкций с воды плавучими кранами	**1244,14**	44,57	1161,97	108,14	**37,60**	5,55
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-015-03	по анкерной стенке при подаче элементов конструкций с берега краном на гусеничном ходу	**266,14**	49,38	179,16	18,54	**37,60**	6,15
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка анкерных тяг в закрытой акватории при подачи элементов конструкций:						
39-01-015-04	с воды плавучим краном	**2147,02**	162,53	1735,16	162,49	**249,33**	20,24
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-015-05	с берега краном на гусеничном ходу	**524,61**	150,16	165,32	16,71	**209,13**	18,7
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-015-06	Установка анкерных плит из стального шпунта с распределительными поясами при подаче элементов конструкций с берега краном на гусеничном ходу в закрытой акватории	**6288,01**	31,00	134,41	12,75	**6122,60**	3,86
39-01-015-07	Устройство стального оголовка в набережных типа больверк в условиях закрытой акватории	**5758,07**	129,52	425,82	34,25	**5202,73**	16,13

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
39-01-015-08	Раскрепление свай плавучим краном в условиях закрытой акватории	**6173,93**	186,30	4881,79	451,78	**1105,84**	23,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-015-09	Устройство стремянок	520,32	78,69	341,42	35,43	100,21	9,8
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Устройство в условиях открытого побережья (открытого рейда) распределительного пояса:						
39-01-015-10	по лицевой стенке при подаче элементов конструкций с воды плавучим краном	**6115,55**	53,48	3511,78	336,11	**2550,29**	6,66
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-015-11	по анкерной стенке при подаче элементов конструкций с воды плавучим краном	2541,14	44,97	2483,11	236,27	13,06	5,6
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-015-12	Установка анкерных тяг плавучим краном в условиях открытого побережья (открытого рейда)	**4146,62**	162,53	3736,15	356,76	**247,94**	20,24
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-015-13	Раскрепление свай плавучим краном в условиях открытого побережья (открытого рейда)	**11833,63**	186,30	10541,49	1001,25	**1105,84**	23,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 39-01-017 изложить в следующей редакции:

Таблица 39-01-017. Подкрановые пути морских причальных набережных из специальных крановых рельсов по железобетонным балкам

Измеритель: 1 т конструкций

39-01-017-01	Устройство подкрановых путей морских причальных набережных из специальных крановых рельсов по железобетонным балкам	**12063,93**	185,33	244,23	26,87	**11634,37**	21,06

Таблицу 39-01-021 изложить в следующей редакции:

Таблица 39-01-021. Установка распределительных поясов и анкерных тяг речных набережных

Измеритель: 1 т конструкций

	Установка распределительных поясов речных набережных:						
39-01-021-01	с берега	**983,21**	122,94	740,01	38,41	**120,26**	16,07
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-021-02	с воды	**2874,34**	150,86	2603,22	256,41	**120,26**	19,72
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка анкерных тяг речных набережных:						
39-01-021-03	с берега	**913,56**	292,08	478,86	28,38	**142,62**	38,18
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-021-04	с воды	**3259,20**	313,57	2697,29	273,42	**248,34**	40,99
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

В Части 40. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ таблицу 40-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 40-01-001. Рубка ряжей из бревен

	Измеритель: 1 м^3 древесины в конструкции						
	Рубка ряжей из бревен:						
40-01-001-01	насухо на месте установки	**1195,77**	149,95	202,00	19,49	**843,82**	20,1
40-01-001-02	на стапеле с достройкой на плаву	**1337,08**	175,95	275,07	29,59	**886,06**	23
40-01-001-03	на льду у места установки	**1235,10**	179,32	187,99	16,08	**867,79**	23,44

Таблицу 40-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 40-01-002. Установка ряжей

	Измеритель: 1 установка 1 ряжа						
	Установка ряжей объемом по наружному обмеру:						
40-01-002-01	до 400 м^3	**12147,00**	1141,23	9342,00	1009,08	**1663,77**	162,8
40-01-002-02	свыше 400 м^3	**16745,45**	1513,39	13371,46	1365,18	**1860,60**	215,89

Таблицу 40-01-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 40-01-003. Загрузка камнем ряжей и ряжевых перемычек кранами

	Измеритель: 100 м^3 камня						
	Загрузка камнем ряжей и ряжевых перемычек кранами:						
40-01-003-01	плавучими с барж	**26895,91**	197,64	5274,27	588,50	**21424,00**	28,98
40-01-003-02	сухопутными с берега	**24174,24**	148,13	**2602,11**	147,06	**21424,00**	21,72

Таблицу 40-01-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 40-01-006. Устройство и разборка берегового стапеля

	Измеритель: 1 шт.						
40-01-006-01	Устройство берегового стапеля	**20295,54**	1349,26	1252,15	79,48	**17694,13**	178,71
40-01-006-02	Разборка берегового стапеля	1593,60	354,16	1239,44	80,90	0,00	51,93

Таблицу 40-01-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 40-01-007. Устройство и разборка спускового стапеля

	Измеритель: 10 м стапеля						
40-01-007-01	Устройство спускового стапеля	**14578,61**	951,66	3991,27	344,61	**9635,68**	124,4
40-01-007-02	Разборка спускового стапеля	1897,13	594,09	1303,04	133,16	0,00	83,09

Таблицу 40-01-010 изложить в следующей редакции:

Таблица 40-01-010. Устройство перемычек ряжевых

	Измеритель: 1 м^3 древесины в конструкции						
	Устройство перемычек ряжевых с рубкой ряжей:						
40-01-010-01	на стапеле с дорубкой на плаву	**1741,75**	58,64	43,47	2,49	**1639,64**	7,48
40-01-010-02	на льду у места установка	**1748,16**	78,90	36,80	2,58	**1632,46**	10,18
40-01-010-03	насухо на месте установки	**1714,36**	68,68	18,61	0,00	**1627,07**	8,65

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 40-01-012 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 40-01-012. Устройство полов и обшивка стен гидротехнических сооружений						
	Измеритель: 100 м^2 устройства пола						
	Устройство одиночных полов гидротехнических сооружений:						
40-01-012-01	из бревен	**22467,05**	1510,42	1463,31	108,06	**19493,32**	197,44
40-01-012-02	из брусьев	**58697,38**	90,42	710,36	37,67	**57896,60**	11,82
40-01-012-03	из пластин	**7631,58**	618,65	363,27	20,31	**6649,66**	78,91
40-01-012-04	из досок	**11536,88**	600,42	275,48	14,76	**10660,98**	75,62
	Устройство двойных полов гидротехнических сооружений:						
40-01-012-05	из пластин и досок	**17066,11**	1643,10	618,89	38,38	**14804,12**	206,94
40-01-012-06	из досок	**21077,56**	1464,67	448,64	24,68	**19164,25**	191,46
	Измеритель: 100 м^2 обшивки стен						
	Устройство обшивки стен гидротехнических сооружений:						
40-01-012-07	пластинами	**8535,46**	1067,82	408,15	20,31	**7059,49**	143,14
40-01-012-08	досками	**8778,32**	529,44	250,79	10,16	**7998,09**	70,97
	Таблицу 40-01-015 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 40-01-015. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянной рамы						
	Измеритель: 1 м^3 древесины в конструкции						
40-01-015-01	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянной рамы	**4895,13**	207,52	2195,07	226,66	**2492,54**	24,3
	Таблицу 40-01-016 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 40-01-016. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянных кранцев с амортизаторами из автопокрышек						
	Измеритель: 1 кранец						
	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянных кранцев с амортизаторами из автопокрышек:						
40-01-016-01	при длине секции 4 м	**5267,27**	163,25	403,07	43,26	**4700,95**	21,34
40-01-016-02	при длине секции 5 м	**7454,35**	245,49	439,79	47,02	**6769,07**	32,09
	Таблицу 40-01-017 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 40-01-017. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде металлической рамы из труб с амортизаторами из автопокрышек						
	Измеритель: 1 т общей массы отбойного устройства						
	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде металлической рамы из труб с амортизаторами из автопокрышек:						
40-01-017-01	одинарных	**10494,88**	61,54	382,82	31,36	**10050,52**	7,94
40-01-017-02	сдвоенных	**9157,06**	93,00	291,55	24,05	**8772,51**	12

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 40-01-018 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 40-01-018. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб						
	Измеритель: 1 т общей массы отбойного устройства						
	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб диаметром:						
40-01-018-01	300 мм для причалов из сборных железобетонных конструкций	**9903,39**	71,24	3457,31	358,62	**6374,84**	9,55
40-01-018-02	400 мм для причалов из сборных железобетонных конструкций	**8049,74**	55,13	2604,00	263,21	**5390,61**	7,39
40-01-018-03	300 мм для причалов из металлического шпунта	**13118,58**	105,93	5659,06	573,83	**7353,59**	14,2
40-01-018-04	400 мм для причалов из металлического шпунта	**8229,61**	51,25	2769,41	279,36	**5408,95**	6,87
40-01-018-05	300 мм для набережных с высокой надстройкой из монолитного бетона	**5837,80**	17,23	516,78	52,41	**5303,79**	2,31
40-01-018-06	400 мм для набережных с высокой надстройкой из монолитного бетона	**5074,96**	16,64	520,06	52,41	**4538,26**	2,23
	Таблицу 40-01-022 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 40-01-022. Установка отбойных устройств морских причальных сооружений в виде деревянной рамы						
	Измеритель: 1 м^3 древесины в конструкции						
40-01-022-01	Установка отбойных устройств морских причальных сооружений в виде деревянной рамы	**2547,09**	133,07	71,96	3,66	**2342,06**	16,76
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(0,38)*	-
	Таблицу 40-01-023 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 40-01-023. Навеска отбойных устройств береговыми кранами в закрытой акватории						
	Измеритель: 1 отбойное устройство						
	Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде:						
40-01-023-01	горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях	**25325,93**	24,17	95,44	9,33	**25206,32**	3,24
40-01-023-02	горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 2000 мм на цепях	**7056,27**	24,84	89,91	9,09	**6941,52**	3,33
40-01-023-03	металлических рам с амортизаторами из 6-ти отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 500 мм	**17377,22**	130,85	463,00	41,34	**16783,37**	15,54
40-01-023-04	металлических рам с резиновыми полуцилиндрами диаметром 400 мм, длиной 2000 мм	**4419,50**	41,93	145,89	14,29	**4231,68**	4,98
40-01-023-05	пакетов из 4-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 2000 мм	**24580,53**	26,86	120,28	11,46	**24433,39**	3,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
40-01-023-06	автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, длиной 2000 мм	**9409,10**	149,87	1020,86	108,42	**8238,37**	20,09
40-01-023-07	автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, длиной 1000 мм	**5614,98**	74,60	494,16	52,55	**5046,22**	10
40-01-023-08	автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 1500 мм	**11065,04**	97,73	624,36	65,07	**10342,95**	13,1
40-01-023-09	автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 2000 мм	**13878,42**	128,24	821,27	85,62	**12928,91**	17,19
40-01-023-10	автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 3000 мм	**19562,06**	207,98	1197,43	124,83	**18156,65**	27,88

Таблицу 40-01-024 изложить в следующей редакции:

Таблица 40-01-024. Навеска отбойных устройств плавучими кранами в закрытой акватории

Измеритель: 1 отбойное устройство

Навеска плавучими кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде:

40-01-024-01	горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях	**25921,14**	29,21	685,61	64,67	**25206,32**	3,42
40-01-024-02	горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 2000 мм на цепях	**7556,49**	24,84	590,13	56,04	**6941,52**	3,33
40-01-024-03	металлических рам с амортизаторами из 6-ти отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 500 мм	**17620,54**	130,85	706,32	63,81	**16783,37**	15,54
40-01-024-04	металлических рам с резиновыми полуцилиндрами диаметром 400 мм, длиной 2000 мм	**4725,05**	41,93	451,44	42,91	**4231,68**	4,98
40-01-024-05	пакетов из 4-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 2000 мм	**25170,70**	26,86	710,45	66,82	**24433,39**	3,6
40-01-024-06	автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, длиной 2000 мм	**9929,06**	149,87	1540,82	157,13	**8238,37**	20,09
40-01-024-07	автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, длиной 1000 мм	**6052,86**	74,60	995,48	99,58	**4982,78**	10
40-01-024-08	автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 1500 мм	**11655,21**	97,73	1214,53	120,38	**10342,95**	13,1
40-01-024-09	автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 2000 мм	**14609,00**	128,24	1551,85	154,06	**12928,91**	17,19

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
40-01-024-10	автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 3000 мм	**20420,55**	185,60	2078,30	207,31	**18156,65**	24,88

Таблицу 40-01-025 изложить в следующей редакции:

Таблица 40-01-025. Навеска отбойных устройств плавучими кранами в открытой акватории

Измеритель: 1 отбойное устройство

	Навеска плавучими кранами в открытой акватории отбойных устройств в виде:						
40-01-025-01	горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях	**27144,19**	25,51	1912,36	164,51	**25206,32**	3,42
40-01-025-02	горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 2000 мм на цепях	**8596,11**	24,84	1629,75	140,66	**6941,52**	3,33
40-01-025-03	металлических рам с амортизаторами из 6-ти отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 500 мм	**18119,56**	130,85	1205,34	104,44	**16783,37**	15,54
40-01-025-04	металлических рам с резиновыми полуцилиндрами диаметром 400 мм, длиной 2000 мм	**5348,82**	41,93	1075,21	93,71	**4231,68**	4,98
40-01-025-05	пакетов из 4-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 2000 мм	**26397,45**	26,86	1937,20	166,66	**24433,39**	3,6
40-01-025-06	автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, длиной 2000 мм	**11010,26**	149,87	2622,02	245,27	**8238,37**	20,09
40-01-025-07	автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 2000 мм	**7091,11**	74,60	2035,10	184,24	**4981,41**	10
40-01-025-08	автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 1500 мм	**12881,96**	97,73	2441,28	220,25	**10342,95**	13,1
40-01-025-09	автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 2000 мм	**16126,84**	128,24	3069,69	277,72	**12928,91**	17,19
40-01-025-10	автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 3000 мм	**22250,28**	185,60	3908,03	356,39	**18156,65**	24,88

Таблицу 40-01-029 изложить в следующей редакции:

Таблица 40-01-029. Установка насадок, прогонов и схваток гидротехнических сооружений

Измеритель: 1 м^3 древесины в конструкции

40-01-029-01	Установка насадок, прогонов и схваток гидротехнических сооружений	**4220,98**	218,03	2688,67	356,05	**1314,28**	27,81

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 40-01-030 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 40-01-030. Устройство верхнего строения деревянных свайных причалов и колесоотбойного бруса						
	Измеритель: 1 м^3 древесины в конструкции						
	Устройство:						
40-01-030-01	верхнего строения деревянных свайных причалов	**3351,48**	118,07	2338,90	309,79	**894,51**	15,06
40-01-030-02	колесоотбойного бруса с воды	**4478,87**	71,22	2006,23	267,38	**2401,42**	9,19
40-01-030-03	колесоотбойного бруса с берега	**2743,16**	80,60	70,81	0,83	**2591,75**	10,4
	В Части 41. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ таблицу 41-01-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 41-01-001. Штукатурная изоляция бетонных поверхностей асфальтовыми материалами						
	Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности						
	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя:						
41-01-001-01	по 10 мм	**3162,92**	334,19	72,14	8,65	**2756,59**	46,74
41-01-001-02	по 20 мм	**5841,80**	359,43	72,14	8,65	**5410,23**	50,27
	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой:						
41-01-001-03	в два слоя по 5 мм	**3980,53**	784,53	616,00	38,38	**2580,00**	101,23
41-01-001-04	в три слоя по 5 мм	**5513,64**	825,22	877,40	54,80	**3811,02**	106,48
41-01-001-05	в четыре слоя по 5 мм	**7042,03**	864,98	1120,00	70,03	**5057,05**	111,61
	Таблицу 41-01-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 41-01-004. Оклеечная изоляция бетонных поверхностей материалами на битумных вяжущих						
	Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности						
	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности:						
41-01-004-01	рулонным материалом в два слоя	**5260,37**	686,67	155,06	9,21	**4418,64**	93,68
41-01-004-02	рулонным материалом в три слоя	**6671,35**	767,01	166,88	9,92	**5737,46**	104,64
41-01-004-03	асфальтовыми матами в один слой	**4003,85**	376,84	95,07	5,67	**3531,94**	51,41
41-01-004-04	асфальтовыми матами в два слоя	**7097,86**	492,34	143,96	8,74	**6461,56**	65,21
41-01-004-05	асфальтовыми матами в три слоя	**10191,08**	594,71	151,49	9,21	**9444,88**	78,77
41-01-004-06	пропитанным войлоком в один слой	**9960,64**	398,61	95,07	5,67	**9466,96**	54,38
	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности:						
41-01-004-07	рулонным материалом в два слоя	**6150,05**	1576,35	155,06	9,21	**4418,64**	203,4
41-01-004-08	рулонным материалом в три слоя	**7647,08**	1742,74	166,88	9,92	**5737,46**	224,87
41-01-004-09	асфальтовыми матами в один слой	**4172,15**	545,14	95,07	5,67	**3531,94**	70,34
41-01-004-10	асфальтовыми матами в два слоя	**7352,93**	747,41	143,96	8,74	**6461,56**	96,44

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
41-01-004-11	асфальтовыми матами в три слоя	**10550,55**	954,18	151,49	9,21	**9444,88**	123,12
41-01-004-12	пропитанным войлоком в один слой	**707,69**	599,93	4,80	0,00	**102,96**	77,41

Таблицу 41-01-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 41-01-005. Оклеечная изоляция бетонных поверхностей стеклотканью на полимерных вяжущих

Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности

	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих:						
41-01-005-01	в один слой	**7613,58**	584,23	217,46	0,94	**6811,89**	73,58
41-01-005-02	в два слоя	**11975,08**	709,68	229,87	1,54	**11035,53**	89,38
41-01-005-03	в три слоя	**15344,49**	850,22	237,98	1,89	**14256,29**	107,08
	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих:						
41-01-005-04	в один слой	**8136,30**	959,86	364,55	0,94	**6811,89**	116,63
41-01-005-05	в два слоя	**12614,56**	1202,07	376,96	1,54	**11035,53**	146,06
41-01-005-06	в три слоя	**16103,58**	1462,22	385,07	1,89	**14256,29**	177,67

Таблицу 41-01-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 41-01-008. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей битумными материалами

Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности

	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности:						
41-01-008-01	разжиженным битумом в два слоя	**1517,24**	292,44	80,40	0,00	**1144,40**	40,9
41-01-008-02	разжиженным битумом в три слоя	**2087,80**	322,47	117,00	0,00	**1648,33**	45,1
41-01-008-03	горячим битумом в два слоя	**869,64**	301,73	56,10	0,00	**511,81**	42,2
41-01-008-04	битумной эмульсией в два слоя	**813,61**	241,25	0,00	0,00	**572,36**	35,9
	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности:						
41-01-008-05	разжиженным битумом в два слоя	**1582,66**	399,86	4,80	0,00	**1178,00**	53,6
41-01-008-06	разжиженным битумом в три слоя	**2260,86**	459,54	119,40	0,00	**1681,92**	61,6
41-01-008-07	горячим битумом в два слоя	**942,58**	425,97	4,80	0,00	**511,81**	57,1
41-01-008-08	битумной эмульсией в два слоя	**873,80**	301,44	0,00	0,00	**572,36**	44,2

Таблицу 41-01-009 изложить в следующей редакции:

Таблица 41-01-009. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей полимерными материалами

Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности

41-01-009-01	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака	**7387,64**	497,68	232,52	0,00	**6657,44**	62,68
41-01-009-02	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака	**7777,86**	740,81	379,61	0,00	**6657,44**	91,12

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 41-01-012 изложить в следующей редакции:							
Таблица 41-01-012. Уплотнение деформационного шва шпонками							
	Измеритель: 100 м уплотнения						
41-01-012-01	Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой донной с металлической диафрагмой без прогрева, площадь сечения шпонки 0,05 м^2	**34773,88**	2900,70	609,39	10,75	**31263,79**	339,66
	Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой:						
41-01-012-02	без прогрева, площадь сечения шпонки 0,04 м^2	**19598,06**	4079,22	2239,69	508,94	**13279,15**	477,66
41-01-012-03	с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,24 м^2	**106202,81**	8645,21	4029,39	684,08	**93528,21**	1012,32
41-01-012-04	с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,48 м^2	**126531,37**	9982,64	3674,39	556,97	**112874,34**	1151,4
41-01-012-05	с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,8 м^2	**199302,71**	12255,91	3759,19	560,93	**183287,61**	1413,6
	Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с железобетонным брусом с электропрогревом, площадь сечения шпонки:						
41-01-012-06	0,98 м^2	**280707,99**	24436,36	13234,96	3554,58	**243036,67**	2861,4
41-01-012-07	0,6 м^2	**171922,27**	18010,86	8634,16	2308,89	**145277,25**	2109
Таблицу 41-01-013 изложить в следующей редакции:							
Таблица 41-01-013. Уплотнение деформационных швов							
	Измеритель: 100 м уплотнения						
	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями:						
41-01-013-01	из стальной диафрагмы	**6995,78**	1721,86	1156,37	254,13	**4117,55**	182,4
41-01-013-02	из просмоленного каната	**28468,92**	244,19	220,45	59,21	**28004,28**	31,92
41-01-013-03	из досок	**15720,45**	1718,04	1259,27	342,18	**12743,14**	224,58
41-01-013-04	из деревянных брусьев	**13443,56**	1107,57	743,98	176,53	**11592,01**	144,78
41-01-013-05	из резиновой диафрагмы	**23642,74**	880,56	44,03	2,01	**22718,15**	103,11
Таблицу 41-01-016 изложить в следующей редакции:							
Таблица 41-01-016. Приготовление битумов, эмульсии, пасты, мастики, литого асфальта, эпоксидно-каменноугольных композиций							
	Измеритель: 1 т						
	Приготовление:						
41-01-016-01	горячего битума	**1935,12**	105,16	375,08	3,90	**1454,88**	12,64
41-01-016-02	разжиженного битума РБ-1	**5121,09**	45,32	200,23	23,78	**4875,54**	5,78
41-01-016-03	разжиженного битума РБ-2	**3351,61**	84,83	316,95	21,57	**2949,83**	10,82
41-01-016-04	битумной эмульсии	**2713,88**	98,05	319,67	12,41	**2296,16**	12,21
41-01-016-05	разжиженной битумной пасты	**11821,90**	45,00	178,03	13,22	**11598,87**	5,74
41-01-016-06	горячей асфальтовой мастики АМ-1	**1140,79**	75,81	270,58	3,90	**794,40**	9,67
41-01-016-07	горячей асфальтовой мастики АМ-2	**1557,07**	75,81	270,58	3,90	**1210,68**	9,67
41-01-016-08	горячей асфальтовой мастики АМ-3	**1715,41**	85,46	325,58	3,90	**1304,37**	10,9
41-01-016-09	холодной асфальтовой мастики	**988,43**	71,97	213,57	12,81	**702,89**	9,18
41-01-016-10	литого асфальта	**706,48**	63,03	237,99	3,13	**405,46**	8,04
41-01-016-11	эпоксидно-каменноугольной композиции грунта	**27326,05**	364,83	276,52	150,09	**26684,70**	43,85

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
41-01-016-12	эпоксидно-каменноугольной композиции лака	**30711,69**	413,09	288,09	159,30	**30010,51**	49,65
41-01-016-13	эпоксидно-каменноугольной композиции эмали	**30648,84**	382,22	280,41	153,19	**29986,21**	45,94

Таблицу 41-01-017 изложить в следующей редакции:

Таблица 41-01-017. Изготовление пропитанного войлока и асфальтовых матов

Измеритель: 100 м^2

	Изготовление:						
41-01-017-01	пропитанного войлока	**7199,00**	168,57	132,93	12,08	**6897,50**	21,23
41-01-017-02	асфальтовых матов на мешковине	**2092,45**	211,79	314,58	3,90	**1566,08**	26,05
41-01-017-03	асфальтовых матов на стеклоткани	**2593,78**	205,61	298,41	4,16	**2089,76**	25,29

Таблицу 41-02-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 41-02-001. Покрытие бетонной поверхности эпоксидной смолой

Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности

41-02-001-01	Покрытие бетонной поверхности эпоксидной смолой	**5505,16**	236,30	1735,53	152,06	**3533,33**	34

Таблицу 41-02-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 41-02-008. Устройство теплоизоляционных конструкций с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС)

Измеритель: 1 м^3 битумно-шлаковой смеси в конструкции

	Устройство теплоизоляционных конструкций с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС):						
41-02-008-01	плит	**9199,65**	142,70	394,89	21,25	**8662,06**	18,9
41-02-008-02	экранов	**2111,83**	134,49	399,42	19,81	**1577,92**	18,81

Таблицу 41-02-009 изложить в следующей редакции:

Таблица 41-02-009. Устройство защитного пояса для свай-оболочек диаметром до 2 м с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС)

Измеритель: 1 м^3 битумно-шлаковой смеси в конструкции

	Устройство защитного пояса для свай-оболочек диаметром до 2 м с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС) в условиях:						
41-02-009-01	закрытой акватории	**6927,95**	210,57	1431,99	118,98	**5285,39**	27,89
41-02-009-02	открытого побережья (открытого рейда)	**8431,12**	210,57	2726,01	244,65	**5494,54**	27,89

Таблицу 41-02-015 изложить в следующей редакции:

Таблица 41-02-015. Устройство оклеечной изоляции резиновыми рулонными пластинами

Измеритель: 100 м изолируемого шва

	Устройство оклеечной изоляции резиновыми рулонными пластинами в условиях:						
41-02-015-01	закрытой акватории между лицевыми панелями	**26704,59**	711,13	12708,12	1722,24	**13285,34**	94,19
41-02-015-02	закрытой акватории между фундаментными панелями	**93180,31**	821,36	40170,42	4853,13	**52188,53**	108,79
41-02-015-03	условиях открытого побережья (открытого рейда) в оголовках	**16543,61**	520,87	40,34	2,01	**15982,40**	68,99

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
41-02-015-04	условиях открытого побережья (открытого рейда) между лицевыми панелями	**47101,13**	711,13	33104,66	3400,65	**13285,34**	94,19
41-02-015-05	условиях открытого побережья (открытого рейда) между фундаментными панелями	**161043,71**	821,36	108033,82	10415,98	**52188,53**	108,79

Таблицу 41-02-020 изложить в следующей редакции:

Таблица 41-02-020. Огрунтовка свай и анкерных плит из стального шпунта

Измеритель: 100 т конструкций

	Огрунтовка свай и анкерных плит из стального шпунта:						
41-02-020-01	грунтовкой ФЛ-03К в два слоя	**13901,90**	1588,29	2799,58	254,25	**9514,03**	210,37
41-02-020-02	грунтовкой ВЛ-02 в один слой	**10008,86**	1431,93	2795,42	254,25	**5781,51**	189,66
41-02-020-03	грунтовкой ЭП-057 в один слой	**26975,03**	1440,16	2799,58	254,25	**22735,29**	190,75
41-02-020-04	грунтом этинолевым в один слой	**9112,45**	1431,93	2795,42	254,25	**4885,10**	189,66

Таблицу 41-02-021 изложить в следующей редакции:

Таблица 41-02-021. Огрунтовка распределительных поясов

Измеритель: 100 т конструкций

	Огрунтовка распределительных поясов:						
41-02-021-01	грунтовкой ФЛ-03К в два слоя	**16907,63**	1237,07	2552,83	212,56	**13117,73**	163,85
41-02-021-02	грунтовкой ВЛ-02 в один слой	**11529,39**	987,54	2554,76	212,65	**7987,09**	130,8
41-02-021-03	грунтовкой ЭП-057 в один слой	**33881,22**	1014,72	2564,16	213,00	**30302,34**	134,4
41-02-021-04	грунтом этинолевым в один слой	**10050,30**	987,54	2554,76	212,65	**6508,00**	130,8

Таблицу 41-02-022 изложить в следующей редакции:

Таблица 41-02-022. Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта

Измеритель: 100 т конструкций

	Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта:						
41-02-022-01	эмалью ПФ-167 в два слоя	**10625,56**	399,97	931,62	97,20	**9293,97**	49,81
41-02-022-02	эмалью ПФ-115 в два слоя	**5018,95**	399,97	931,62	97,20	**3687,36**	49,81
41-02-022-03	эмалью ЭП-1155 в два слоя	**35867,57**	402,62	951,99	97,20	**34512,96**	50,14
41-02-022-04	эмалью ЭП-5116 в два слоя	**17465,45**	402,62	951,99	97,20	**16110,84**	50,14
41-02-022-05	эмалью ХВ-785-в один слой	**3811,20**	200,43	463,72	48,54	**3147,05**	24,96
41-02-022-06	эмалью ЭП-46 в один слой	**7748,08**	155,22	244,30	24,21	**7348,56**	18,86
41-02-022-07	лаком ХС-720 алюминиевым в два слоя	**8618,08**	409,94	911,09	97,20	**7297,05**	49,81
41-02-022-08	лаком ХС-720 коричневым в четыре слоя	**16010,28**	617,17	914,41	97,20	**14478,70**	74,99
41-02-022-09	краской ЭКЖ в четыре слоя	**5726,49**	993,03	912,75	97,20	**3820,71**	120,66

Таблицу 41-02-023 изложить в следующей редакции:

Таблица 41-02-023. Окраска распределительных поясов

Измеритель: 100 т конструкций

	Окраска распределительных поясов:						
41-02-023-01	эмалью ПФ-167 в два слоя	**13085,59**	351,85	341,78	33,07	**12391,96**	42,29
41-02-023-02	эмалью ПФ-115 в два слоя	**5610,11**	351,85	341,78	33,07	**4916,48**	42,29
41-02-023-03	эмалью ЭП-1155 в два слоя	**46699,45**	355,51	368,66	33,07	**45975,28**	42,73
41-02-023-04	эмалью ЭП-5116 в два слоя	**22305,96**	355,51	368,66	33,07	**21581,79**	42,73
41-02-023-05	эмалью ХВ-785-в один слой	**4771,81**	214,91	169,12	16,53	**4387,78**	25,83

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
41-02-023-06	эмалью ЭП-46 в один слой	**10341,46**	215,49	100,65	8,27	**10025,32**	25,9
41-02-023-07	лаком ХС-720 алюминиевым в два слоя	**10588,04**	350,94	313,82	33,07	**9923,28**	42,18
41-02-023-08	лаком ХС-720 коричневым в четыре слоя	**20426,62**	633,90	317,14	33,07	**19475,58**	76,19
41-02-023-09	краской ЭКЖ в четыре слоя	**7360,25**	1147,16	316,31	33,07	**5896,78**	137,88

В Части 42. БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ таблицу 42-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 42-01-001. Крепление откосов скальной породой или камнем

Измеритель: 100 м^3 одежды

	Крепление откосов при уклоне 1:3 и положе скальной породой или камнем слоем толщиной:						
42-01-001-01 *(407-9085)*	до 1 м *Грунт, (м^3)*	**397,69** -	25,56 -	324,67 -	52,04 -	**47,46** *(П)*	3,61 -
42-01-001-02 *(407-9085)*	до 2 м *Грунт, (м^3)*	**285,99** -	12,32 -	218,30 -	34,90 -	**55,37** *(П)*	1,74 -
42-01-001-03 *(407-9085)*	свыше 2 м *Грунт, (м^3)*	**410,44** -	13,45 -	183,40 -	28,48 -	**213,59** *(П)*	1,9 -
	Крепление откосов при уклоне круче, чем 1:3 скальной породой или камнем слоем толщиной:						
42-01-001-04 *(407-9085)*	до 1 м *Грунт, (м^3)*	**2312,60** -	396,03 -	1869,11 -	145,60 -	**47,46** *(П)*	51,1 -
42-01-001-05 *(407-9085)*	до 2 м *Грунт, (м^3)*	**2160,08** -	235,60 -	1869,11 -	145,60 -	**55,37** *(П)*	30,4 -
42-01-001-06 *(407-9085)*	свыше 2 м *Грунт, (м^3)*	**2258,96** -	171,28 -	1874,09 -	145,60 -	**213,59** *(П)*	22,1 -

Таблицу 42-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 42-01-002. Устройство подстилающего слоя в откосах из песчано-гравийной смеси или щебня

Измеритель: 100 м^3 подстилающего слоя

	Устройство подстилающего слоя в откосах при уклоне 1:3 и положе из песчано-гравийной смеси или щебня слоем толщиной:						
42-01-002-01 *(407-9085)*	до 0,5 м *Грунт, (м^3)*	**422,99** -	59,70 -	276,27 -	43,97 -	**87,02** *(П)*	8,35 -
42-01-002-02 *(407-9085)*	до 1 м *Грунт, (м^3)*	**269,60** -	25,74 -	196,40 -	31,37 -	**47,46** *(П)*	3,6 -
42-01-002-03 *(407-9085)*	Устройство подстилающего слоя в откосах круче, чем 1:3 из песчано-гравийной смеси или щебня слоем толщиной до 1 м *Грунт, (м^3)*	**2110,61** -	194,04 -	1869,11 -	145,60 -	**47,46** *(П)*	25,7 -

Таблицу 42-01-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 42-01-003. Крепление откосов песчано-гравийной смесью или щебнем

Измеритель: 100 м^3 одежды

	Крепление откосов при уклоне 1:3 и положе песчано-гравийной смесью или щебнем слоем толщиной:						
42-01-003-01 *(407-9085)*	до 0,2 м *Грунт, (м^3)*	**560,29** -	89,66 -	370,96 -	59,09 -	**99,67** *(П)*	12,54 -
42-01-003-02 *(407-9085)*	до 0,4 м *Грунт, (м^3)*	**371,34** -	52,20 -	259,02 -	41,33 -	**60,12** *(П)*	7,3 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 42-01-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 42-01-004. Крепление откосов камнем насухо						
	Измеритель: 100 м^3 материала по проекту						
	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое:						
42-01-004-01	из камня	**24400,12**	2890,14	559,78	69,44	**20950,20**	302
42-01-004-02	из щебня или гравия	**16113,16**	2114,97	559,78	69,44	**13438,41**	221
42-01-004-03	из песка	**8484,98**	1129,26	559,78	69,44	**6795,94**	118
42-01-004-04	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	**22361,71**	851,73	559,78	69,44	**20950,20**	89
	Таблицу 42-01-005 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 42-01-005. Устройство каменной наброски в воду плавучими кранами						
	Измеритель: 100 м^3 материала по проекту						
42-01-005-01	Устройство каменной наброски в воду плавучими кранами	**26606,14**	43,65	5002,09	685,36	**21560,40**	6,4
	Таблицу 42-01-008 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 42-01-008. Крепление дна и откосов монолитным железобетоном						
	Измеритель: 100 м^3 бетона в конструкции						
	Крепление дна и откосов монолитным железобетоном:						
42-01-008-01	кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м	**65597,04**	1475,56	1101,39	183,30	**63020,09**	199,4
42-01-008-02	кранами гусеничными 16 т при толщине крепления свыше 0,2 м	**64038,30**	1064,55	1076,48	183,30	**61897,27**	141
42-01-008-03	кранами гусеничными 60 т при толщине крепления до 0,2 м	**66652,24**	1458,54	2173,61	211,55	**63020,09**	197,1
42-01-008-04	кранами гусеничными 60 т при толщине крепления свыше 0,2 м	**65094,78**	1048,70	2148,81	211,55	**61897,27**	138,9
42-01-008-05	бульдозерами при толщине крепления до 0,2 м	**65079,17**	1261,70	797,38	150,69	**63020,09**	170,5
42-01-008-06	бульдозерами при толщине крепления свыше 0,2 м	**63416,27**	890,90	628,10	119,43	**61897,27**	118
	Таблицу 42-01-009 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 42-01-009. Бетонирование каналов при покрытии поверхности бетона лаком						
	Измеритель: 100 м^3 бетона в конструкции						
	Бетонирование каналов комплектами бетоноукладочных машин при покрытии поверхности бетона лаком, глубина канала:						
42-01-009-01	до 1,5 м	**108433,03**	1000,44	3722,47	475,09	**103710,12**	126
42-01-009-02	до 3 м	**111885,11**	984,56	7138,23	1153,79	**103762,32**	124
42-01-009-03	до 5 м	**101142,97**	551,83	8655,78	980,26	**91935,36**	69,5
	Бетонирование каналов виброформами при покрытии поверхности бетона лаком, глубина канала:						
42-01-009-04	до 1м	**115692,27**	638,38	**6590,65**	637,68	**108463,24**	80,4
42-01-009-05	до 1,5 м	**109786,67**	501,81	**5394,05**	491,93	**103890,81**	63,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 42-01-010 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 42-01-010. Бетонирование каналов при покрытии поверхности разжиженным битумом						
	Измеритель: 100 м^3 бетона в конструкции						
	Бетонирование каналов комплектами бетоноукладочных машин при покрытии поверхности разжиженным битумом, глубина канала:						
42-01-010-01	до 1,5 м	**67208,56**	1063,96	3885,21	468,49	**62259,39**	134
42-01-010-02	до 3 м	**70613,24**	992,50	7309,15	1146,99	**62311,59**	125
42-01-010-03	до 5 м	**71337,08**	592,32	8789,48	975,34	**61955,28**	74,6
	Бетонирование каналов виброформами при покрытии поверхности разжиженным битумом, глубина канала:						
42-01-010-04	до 1 м	**68773,95**	690,78	**5485,13**	564,98	**62598,04**	87
42-01-010-05	до 1,5 м	**67388,93**	561,36	**4379,18**	424,39	**62448,39**	70,7
	Таблицу 42-01-011 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 42-01-011. Бетонирование вертикальных стенок каналов						
	Измеритель: 100 м^3 бетона в конструкции						
42-01-011-01	Бетонирование вертикальных стенок каналов	**80724,24**	6316,25	7685,23	938,16	**66722,76**	815
(101-9866)	*Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 42-01-012 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 42-01-012. Бетонирование каналов вручную						
	Измеритель: 100 м^3 бетона в конструкции						
	Укладка бетона вручную (бетонирование каналов) при увлажнении поверхности:						
42-01-012-01	этинолевым лаком	**80659,10**	2954,84	2504,35	350,70	**75199,91**	346
(101-9866)	*Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
42-01-012-02	водой	**76135,61**	3159,80	1058,45	201,21	**71917,36**	370
(101-9866)	*Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Укладка железобетона вручную (бетонирование каналов) при увлажнении поверхности:						
42-01-012-03	этинолевым лаком	**86012,90**	3416,00	3104,49	393,25	**79492,41**	400
(101-9866)	*Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9171)	*Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
42-01-012-04	водой	**81476,59**	3578,26	1688,47	243,93	**76209,86**	419
(101-9866)	*Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9171)	*Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 42-01-013 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 42-01-013. Установка арматуры						
	Измеритель: 100 т арматуры						
42-01-013-01	Установка армосеток массой до 0,1 т	**524334,18**	7139,22	4104,96	188,96	**513090,00**	957
	Установка арматуры из отдельных стержней диаметром:						
42-01-013-02	до 14 мм	**573830,52**	17667,00	12294,96	188,96	**543868,56**	1950

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
42-01-013-03	свыше 14 мм	**550413,60**	14133,60	10473,52	188,96	**525806,48**	1560

Таблицу 42-01-014 изложить в следующей редакции:

Таблица 42-01-014. Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными и сталефибробетонными плитами

Измеритель: 100 м^3 плит

	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными и сталефибробетонными плитами массой:						
42-01-014-01	до 1 т	**100105,85**	2792,25	16591,60	1670,05	**80722,00**	365
42-01-014-02	до 1,5 т	**93257,77**	1981,35	10554,42	1113,56	**80722,00**	259
42-01-014-03	до 3 т	**92297,10**	1744,20	9830,90	1023,81	**80722,00**	228

Таблицу 42-01-015 изложить в следующей редакции:

Таблица 42-01-015. Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами

Измеритель: 100 м шва

	Заполнение шва при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами герметическим материалом:						
42-01-015-01	тиоколовой мастикой с цементным раствором	**4897,87**	383,44	88,96	6,39	**4425,47**	51,4
42-01-015-02	тиоколовой мастикой по упругой прокладке	**8542,67**	460,28	105,25	7,63	**7977,14**	61,7
42-01-015-03	битумно-полимерной горячей мастикой	**5980,85**	566,21	507,18	37,17	**4907,46**	75,9
42-01-015-04	битумом по цементному раствору	**682,67**	241,70	91,50	6,28	**349,47**	32,4
42-01-015-05	цементным раствором	**337,40**	134,28	3,59	0,12	**199,53**	18

Таблицу 42-01-016 изложить в следующей редакции:

Таблица 42-01-016. Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру

Измеритель: 100 м^3 сборных конструкций

	Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру, массой:						
42-01-016-01	до 1 т, толщиной 10 см	**152320,34**	8659,21	17531,90	885,75	**126129,23**	1201
42-01-016-02	до 3 т, толщиной 10 см	**123413,14**	5729,28	11197,43	626,87	**106486,43**	768
42-01-016-03	до 3 т, толщиной 15 см	**131818,85**	6244,02	11818,64	566,88	**113756,19**	837
42-01-016-04	до 3 т, толщиной 20 см	**122007,20**	4960,90	9497,03	440,51	**107549,27**	665
42-01-016-05	до 5 т, толщиной 15 см	**111946,79**	4177,60	7837,54	428,58	**99931,65**	560
42-01-016-06	до 5 т, толщиной 20 см	**105122,62**	3237,64	6089,89	323,12	**95795,09**	434
42-01-016-07	до 5 т, толщиной 25 см	**101131,62**	2700,52	4992,60	257,93	**93438,50**	362

Таблицу 42-01-017 изложить в следующей редакции:

Таблица 42-01-017. Крепление откосов разрезными плитами

Измеритель: 100 м^3 сборных конструкций

	Крепление откосов разрезными плитами массой:						
42-01-017-01	до 3 т, толщиной 15 см	**89198,16**	1844,50	5260,36	446,65	**82093,30**	238
42-01-017-02	до 4 т, толщиной 20 см	**87348,24**	1449,25	4168,81	341,43	**81730,18**	187

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 42-01-018 изложить в следующей редакции:							
Таблица 42-01-018. Установка анкерных упоров							
	Измеритель: 100 м^3 сборно-монолитного железобетона						
	Установка анкерных упоров массой:						
42-01-018-01	до 2 т	**147355,23**	1790,71	8931,35	724,37	**136633,17**	234,08
42-01-018-02	свыше 2 т	**124388,94**	1233,79	6479,50	538,49	**116675,65**	161,28
Таблицу 42-01-019 изложить в следующей редакции:							
Таблица 42-01-019. Установка парапетов и противофильтрационных досок							
	Измеритель: 100 м^3 сборных конструкций						
42-01-019-01	Установка парапетов из отдельных панелей и стоек массой до 1 т	**199656,41**	12673,02	16132,52	2228,93	**170850,87**	1523,2
	Установка парапетов массивных массой:						
42-01-019-02	до 3 т	**115562,27**	1984,82	6981,59	756,55	**106595,86**	238,56
42-01-019-03	свыше 3 т	**99613,77**	810,70	2842,34	291,00	**95960,73**	97,44
42-01-019-04	Установка противофильтрационных досок массой свыше 0,1 т	**277799,31**	10774,40	27980,42	3174,53	**239044,49**	1456
Таблицу 42-01-020 изложить в следующей редакции:							
Таблица 42-01-020. Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки							
	Измеритель: 100 м^2 экрана						
42-01-020-01	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	**1499,08**	26,93	19,85	6,24	**1452,30**	3,61
Таблицу 42-01-021 изложить в следующей редакции:							
Таблица 42-01-021. Подводное крепление откосов стенкой из железобетонного шпунта таврового сечения							
	Измеритель: 100 м^3 железобетонного шпунта в конструкции						
	Подводное крепление откосов стенкой из железобетонного шпунта таврового сечения при погружении шпунта:						
42-01-021-01	с плавучей установки вибропогружателем	**275971,81**	5146,29	27934,27	3115,13	**242891,25**	633
42-01-021-02	с береговой установки вибропогружателем	**253553,07**	4715,40	18401,34	2142,97	**230436,33**	580
42-01-021-03	с береговой установки дизель-молотом	**270398,77**	4867,00	33270,10	2752,34	**232261,67**	628
Таблицу 42-01-022 изложить в следующей редакции:							
Таблица 42-01-022. Крепление откосов хворостяными тюфяками							
	Измеритель: 100 м^2 тюфяка						
	Крепление откосов хворостяными тюфяками:						
42-01-022-01	надводными, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 350 мм	**36330,25**	1028,13	531,99	79,01	**34770,13**	149,22
42-01-022-02	надводными, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 500 мм	**51131,22**	1249,50	753,05	111,84	**49128,67**	181,35

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
42-01-022-03	подводными при вязке на стапеле, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 350 мм	**39731,69**	2167,21	1249,69	124,62	**36314,79**	309,16
42-01-022-04	подводными при вязке на стапеле, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 500 мм	**56023,46**	2494,02	1817,26	166,77	**51712,18**	355,78
42-01-022-05	подводными при вязке на стапеле, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 700 мм	**72465,22**	2744,77	2452,25	212,26	**67268,20**	391,55
42-01-022-06	подводными при вязке на стапеле, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 1000 мм	**97819,53**	3154,50	3554,31	284,36	**91110,72**	450
42-01-022-07	подводными при вязке над майной, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 500 мм	**58425,87**	1915,42	749,08	111,25	**55761,37**	278
42-01-022-08	подводными при вязке над майной, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 700 мм	**74472,72**	2177,24	978,10	145,26	**71317,38**	316
42-01-022-09	подводными при вязке над майной, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 1000 мм	**99078,52**	2590,64	1327,98	197,23	**95159,90**	376

Таблицу 42-01-023 изложить в следующей редакции:

Таблица 42-01-023. Одностороннее крепление откосов каналов

Измеритель: 100 м канала

	Одностороннее крепление откосов каналов стенками высотой 0,3 м:						
42-01-023-01	из досок в грунтах 1-2 группы	**1104,72**	177,35	105,44	4,02	**821,93**	25,3
42-01-023-02	из щитов в грунтах 1-2 группы	**1474,14**	163,98	115,19	4,61	**1194,97**	23,8
42-01-023-03	из плетня в грунтах 1-2 группы	**876,03**	151,51	54,87	2,48	**669,65**	21,4
42-01-023-04	из плетня в грунтах 3 группы	**904,70**	180,18	54,87	2,48	**669,65**	25,2

Таблицу 42-01-024 изложить в следующей редакции:

Таблица 42-01-024. Двухстороннее крепление откосов каналов

Измеритель: 100 м канала

	Двухстороннее крепление откосов каналов стенками высотой 0,3 м:						
42-01-024-01	из досок в грунтах 1-2 группы	**2175,73**	354,01	208,15	7,79	**1613,57**	50,5
42-01-024-02	из щитов в грунтах 1-2 группы без распорок	**2899,81**	328,65	231,20	9,21	**2339,96**	47,7
42-01-024-03	из щитов в грунтах 1-2 группы с распорками	**3270,59**	444,41	335,79	12,40	**2490,39**	64,5
42-01-024-04	из плетня в грунтах 1-2 группы без распорок	**1753,22**	305,86	111,52	5,08	**1335,84**	43,2
42-01-024-05	из плетня в грунтах 3 группы без распорок	**1822,02**	374,66	111,52	5,08	**1335,84**	52,4
42-01-024-06	из плетня в грунтах 1-2 группы с распорками	**1932,73**	332,76	139,31	6,26	**1460,66**	47
42-01-024-07	из плетня в грунтах 3 группы с распорками	**2000,37**	400,40	139,31	6,26	**1460,66**	56

Таблицу 42-02-014 изложить в следующей редакции:

Таблица 42-02-014. Омоноличивание стыка плит

Измеритель: 100 $м^3$ бетона в конструкции

42-02-014-01	Омоноличивание стыка плит	**84674,79**	1758,76	7258,57	851,86	**75657,46**	241,92

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 42-02-018 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 42-02-018. Устройство бетонного гребня и надстроек по бунам, молам и траверсам						
	Измеритель: 100 м^3 бетона в конструкции						
42-02-018-01	Устройство бетонного гребня и надстроек по бунам, молам и траверсам	**17900,85**	2099,55	10529,91	1252,10	**5271,39**	291,2
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-
	В Части 43. СУДОВОЗНЫЕ ПУТИ СТАПЕЛЕЙ И СЛИПОВ таблицу 43-01-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 43-01-001. Укладка шпал						
	Измеритель: 10 шт. шпал						
	Укладка шпал длиной:						
43-01-001-01	1,35 м	**1395,39**	11,23	9,89	0,35	**1374,27**	1,57
43-01-001-02	2,2-2,7 м	**2773,12**	13,23	20,34	0,83	**2739,55**	1,85
	Таблицу 43-01-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 43-01-002. Укладка брусьев						
	Измеритель: 1 м^3 брусьев в конструкции						
43-01-002-01	Укладка брусьев длиной до 3,2 м	**2395,76**	34,39	24,36	0,94	**2337,01**	4,81
	Таблицу 43-01-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 43-01-003. Укладка рельсов						
	Измеритель: 10 м рельсовой нитки						
	Укладка по ранее уложенным шпалам и брусьям рельсов длиной:						
43-01-003-01	25 м типа Р-43	**2401,18**	98,40	23,74	1,30	**2279,04**	13,19
43-01-003-02	25 м типа Р-50	**3450,11**	102,43	27,64	1,54	**3320,04**	13,73
43-01-003-03	12,5 м типа Р-43	**2471,39**	99,22	17,68	0,59	**2354,49**	13,3
	Таблицу 43-01-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 43-01-004. Укладка пути на монтажную раму						
	Измеритель: 100 м пути						
	Укладка пути на монтажную раму из рельсов типа:						
43-01-004-01	Р-43	**116596,15**	1716,95	1249,54	23,74	**113629,66**	227,41
43-01-004-02	Р-50	**132864,16**	1926,46	1309,14	25,63	**129628,56**	255,16
	Таблицу 43-01-005 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 43-01-005. Поправка на укладку шпал сверх 160 штук, учтенных в расценках таблицы 43-01-004						
	Измеритель: 10 шпал						
43-01-005-01	Поправка на укладку шпал сверх 160 штук, учтенных в расценках таблицы 43-01-004	**2807,88**	40,40	24,40	0,83	**2743,08**	5,46

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 43-01-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 43-01-006. Укладка на подводное балластное основание монтажной рамы с путями							
	Измеритель: 1 дорожка						
43-01-006-01	Укладка на подводное балластовое основание монтажной рамы с путями	**10192,33**	2985,19	4031,62	1015,66	**3175,52**	395,39
Таблицу 43-01-007 изложить в следующей редакции:							
Таблица 43-01-007. Монтаж балочной плети судоподъемно-спускового устройства							
	Измеритель: 10 м плети						
43-01-007-01	Монтаж балочной плети судоподъемно-спускового устройства	**19143,70**	1631,83	194,57	9,21	**17317,30**	205,52
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(5,09)*	-
Таблицу 43-01-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 43-01-008. Укладка железобетонных балочных плетей с путями на подводное балластное основание							
	Измеритель: 10 м плети						
43-01-008-01	Укладка железобетонных балочных плетей с путями на подводное балластное основание	**8095,31**	587,24	5074,87	833,67	**2433,20**	77,78
Таблицу 43-01-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 43-01-009. Балластировка пути подводной части							
	Измеритель: 100 $м^3$ щебня в деле						
	Балластировка пути подводной части:						
43-01-009-01	под дорожками	**42917,77**	1822,71	28045,48	6943,47	**13049,58**	262,26
43-01-009-02	между дорожками	**40365,23**	978,60	23837,03	5766,33	**15549,60**	143,49
Таблицу 43-02-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 43-02-001. Устройство глухих пересечений путей в одном уровне на металлической плите							
	Измеритель: 10 пересечений						
43-02-001-01	Устройство глухих пересечений путей в одном уровне на металлической плите	**11827,81**	975,22	828,66	13,70	**10023,93**	127,48
Таблицу 43-04-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 43-04-001. Устройство спусковых дорожек стапелей							
	Измеритель: 1 $м^3$ настила						
	Устройство спусковых дорожек стапелей:						
43-04-001-01	нижний настил	**2900,86**	131,73	65,71	4,84	**2703,42**	17,22
43-04-001-02	верхний настил	**7311,94**	931,47	52,15	2,48	**6328,32**	118,81

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

В Части 44. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ таблицу 44-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-01-001. Рыхление грунта взрывами под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м^3 грунта

	Рыхление взрывами под водой в речных условиях грунтов группы:						
44-01-001-01	3-6	**57483,34**	1213,79	52148,34	7650,05	**4121,21**	154,82
44-01-001-02	7	**63260,41**	1455,48	56695,93	8379,23	**5109,00**	183,31
44-01-001-03	8	**85242,25**	1603,13	80170,97	11369,71	**3468,15**	209,56
44-01-001-04	9	**90961,92**	1998,42	85345,53	12063,22	**3617,97**	257,86
44-01-001-05	10	**100052,41**	2122,18	94265,51	12764,91	**3664,72**	273,83
44-01-001-06	11	**117887,12**	3117,56	110703,29	14079,21	**4066,27**	392,64

Таблицу 44-01-025 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-01-025. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м^2 постели

	Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке горизонтальных постелей:						
44-01-025-01	шаландами с открывающимся днищем	8571,15	105,71	8465,44	2584,50	0,00	15,5
44-01-025-02	другими плавучими средствами	2088,19	105,71	1982,48	605,25	0,00	15,5
	Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке горизонтальных постелей:						
44-01-025-03	шаландами с открывающимся днищем	**19199,73**	291,35	17901,98	3420,02	**1006,40**	42,72
44-01-025-04	другими плавучими средствами	**12714,30**	291,35	11416,55	1440,55	**1006,40**	42,72
	Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке горизонтальных постелей:						
44-01-025-05	шаландами с открывающимся днищем	**22470,85**	364,73	21099,72	3841,76	**1006,40**	53,48
44-01-025-06	другими плавучими средствами	**15985,43**	364,73	14614,30	1860,52	**1006,40**	53,48
	Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке наклонных постелей:						
44-01-025-07	шаландами с открывающимся днищем	10808,24	220,29	10587,95	3232,50	0,00	32,3
44-01-025-08	другими плавучими средствами	4347,38	220,29	4127,09	1260,00	0,00	32,3
	Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке наклонных постелей:						
44-01-025-09	шаландами с открывающимся днищем	**25382,43**	429,86	23946,17	4215,86	**1006,40**	63,03
44-01-025-10	другими плавучими средствами	**18897,01**	429,86	17460,75	2235,22	**1006,40**	63,03
	Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке наклонных постелей:						
44-01-025-11	шаландами с открывающимся днищем	**31187,69**	560,26	29621,03	4960,55	**1006,40**	82,15
44-01-025-12	другими плавучими средствами	**24702,27**	560,26	23135,61	2978,94	**1006,40**	82,15

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 44-01-030 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 44-01-030. Установка опалубки под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища)						
	Измеритель: 100 м^2 опалубки						
44-01-030-01	Установка опалубки под водой в речных условиях	**79278,41**	2632,79	61535,11	12952,26	**15110,51**	386,04
	Таблицу 44-01-031 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 44-01-031. Укладка бетона в речных условиях (реки, озера, водохранилища)						
	Измеритель: 100 м^3 бетона по проекту						
	Укладка бетона в речных условиях при подаче:						
44-01-031-01	в мешках	**273341,96**	7069,64	141907,53	23945,66	**124364,79**	1044,26
44-01-031-02	в бадьях	**210098,97**	7231,38	108694,05	18341,41	**94173,54**	1068,15
44-01-031-03	методом вертикально перемещаемой трубы	**149437,75**	811,15	54453,06	7628,71	**94173,54**	102,16
	Таблицу 44-01-032 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 44-01-032. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в речных условиях (реки, озера, водохранилища)						
	Измеритель: 1 сооружение						
44-01-032-01	Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в речных условиях	**29488,22**	2845,45	11241,17	1664,17	**15401,60**	362,94
	Таблицу 44-01-040 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 44-01-040. Подводная электросварка в речных условиях (реки, озера, водохранилища)						
	Измеритель: 1 м шва						
	Подводная электросварка в речных условиях:						
44-01-040-01	внахлестку, толщина стали до 4 мм	**533,92**	0,00	425,35	74,36	**108,57**	
44-01-040-02	внахлестку, толщина стали свыше 4 до 6 мм	**741,27**	0,00	578,42	100,94	**162,85**	
44-01-040-03	внахлестку, толщина стали свыше 6 до 8 мм	**1128,62**	0,00	857,20	146,76	**271,42**	
44-01-040-04	внахлестку, толщина стали свыше 8 до 10 мм	**1453,06**	0,00	1127,36	194,00	**325,70**	
44-01-040-05	встык и заварка трещин, толщина стали до 4 мм	**450,36**	0,00	341,79	60,03	**108,57**	
44-01-040-06	встык и заварка трещин, толщина стали свыше 4 до 6 мм	**574,47**	0,00	465,90	81,65	**108,57**	
44-01-040-07	встык и заварка трещин, толщина стали свыше 6 до 8 мм	**843,45**	0,00	680,60	117,48	**162,85**	
44-01-040-08	встык и заварка трещин, толщина стали свыше 8 до 10 мм	**1198,13**	0,00	926,71	159,12	**271,42**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 44-01-041 изложить в следующей редакции:							
Таблица 44-01-041. Подводная электродуговая резка стали в речных условиях (реки, озера, водохранилища)							
	Измеритель: 1 м реза						
	Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали:						
44-01-041-01	до 5 мм, нижнее положение реза	419,96	0,00	375,31	66,33	44,65	
44-01-041-02	до 5 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	510,55	0,00	465,90	81,65	44,65	
44-01-041-03	свыше 5 до 8 мм, нижнее положение реза	**607,13**	0,00	540,15	93,76	**66,98**	
44-01-041-04	свыше 5 до 8 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	**750,03**	0,00	683,05	118,21	**66,98**	
44-01-041-05	свыше 8 до 10 мм, нижнее положение реза	**695,43**	0,00	628,45	110,01	**66,98**	
44-01-041-06	свыше 8 до 10 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	**924,18**	0,00	857,20	146,76	**66,98**	
44-01-041-07	свыше 10 до 15 мм, нижнее положение реза	946,50	0,00	857,20	146,76	89,30	
44-01-041-08	свыше 10 до 15 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1195,07	0,00	1105,77	189,23	89,30	
44-01-041-09	свыше 15 до 20 мм ,нижнее положение реза	**1418,38**	0,00	1287,28	219,77	**131,10**	
44-01-041-10	свыше 15 до 20 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	**1733,84**	0,00	1602,74	276,26	**131,10**	
44-01-041-11	свыше 20 до 25 мм, нижнее положение реза	**1829,68**	0,00	1654,88	283,85	**174,80**	
44-01-041-12	свыше 20 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	**2395,99**	0,00	2221,19	382,62	**174,80**	
	Измеритель: 100 резов						
	Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали:						
44-01-041-13	до 12 мм, нижнее положение реза	**5649,83**	0,00	5081,73	870,02	**568,10**	
44-01-041-14	до 12 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	**6365,37**	0,00	5797,27	989,85	**568,10**	
44-01-041-15	свыше 12 до 25 мм, нижнее положение реза	**8122,18**	0,00	7335,58	1254,97	**786,60**	
44-01-041-16	свыше 12 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	**9591,36**	0,00	8804,76	1498,18	**786,60**	
44-01-041-17	свыше 25 до 50 мм, нижнее положение реза	**15894,41**	0,00	14350,62	2452,53	**1543,79**	
44-01-041-18	свыше 25 до 50 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	**19300,88**	0,00	17757,09	3041,03	**1543,79**	
44-01-041-19	свыше 50 до 75 мм, нижнее положение реза	**25813,89**	0,00	23305,24	3995,50	**2508,65**	
44-01-041-20	свыше 50 до 75 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	**33615,79**	0,00	31107,14	5311,79	**2508,65**	
44-01-041-21	свыше 75 до 100 мм, нижнее положение реза	**38241,57**	0,00	33738,86	5785,60	**4502,71**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-01-041-22	свыше 75 до 100 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	**48481,46**	0,00	43978,75	7517,07	**4502,71**	

Таблицу 44-01-042 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-01-042. Подводная электрокислородная резка стали и труб в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

	Измеритель: 1 м реза						
	Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали:						
44-01-042-01	до 8 мм	180,11	0,00	160,44	28,93	19,67	
44-01-042-02	свыше 8 до 10 мм	203,96	0,00	181,86	33,16	22,10	
44-01-042-03	свыше 10 до 15 мм	264,23	0,00	234,35	41,81	29,88	
44-01-042-04	свыше 15 до 20 мм	400,88	0,00	356,18	62,23	44,70	
44-01-042-05	свыше 20 до 30 мм	**525,42**	0,00	465,90	81,65	**59,52**	
44-01-042-06	свыше 30 до 40 мм	669,48	0,00	592,47	102,90	77,01	
44-01-042-07	свыше 40 до 50 мм	784,33	0,00	690,08	121,35	94,25	
	Измеритель: 100 резов						
	Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали:						
44-01-042-08	до 12 мм	**3068,55**	0,00	2710,96	466,22	**357,59**	
44-01-042-09	свыше 12 до 25 мм	**5399,09**	0,00	4773,30	816,65	**625,79**	
44-01-042-10	свыше 25 до 50 мм	**10327,00**	0,00	9154,61	1563,78	**1172,39**	
44-01-042-11	свыше 50 до 75 мм	**16984,77**	0,00	15028,21	2576,03	**1956,56**	
44-01-042-12	свыше 75 до 100 мм	**29401,62**	0,00	26796,24	4570,42	**2605,38**	
	Измеритель: 1 рез						
	Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром:						
44-01-042-13	219 мм	208,62	0,00	193,80	34,57	14,82	
44-01-042-14	245 мм	229,94	0,00	212,76	38,04	17,18	
44-01-042-15	273 мм	261,28	0,00	243,66	42,91	17,62	
44-01-042-16	299 мм	282,65	0,00	262,79	47,03	19,86	
44-01-042-17	325 мм	306,54	0,00	284,38	50,80	22,16	
44-01-042-18	351 мм	326,12	0,00	303,52	53,99	22,60	
44-01-042-19	377 мм	362,12	0,00	337,22	59,83	24,90	
44-01-042-20	426 мм	400,61	0,00	373,03	66,20	27,58	
44-01-042-21	478 мм	**455,42**	0,00	423,23	74,91	**32,19**	
44-01-042-22	529 мм	498,65	0,00	463,79	82,14	34,86	
44-01-042-23	630 мм	601,78	0,00	559,63	99,18	42,15	
44-01-042-24	720 мм	**685,83**	0,00	638,45	113,65	**47,38**	
44-01-042-25	820 мм	769,65	0,00	714,99	127,98	54,66	
44-01-042-26	920 мм	881,73	0,00	819,79	143,82	61,94	
44-01-042-27	1020 мм	956,43	0,00	889,13	156,56	67,30	
44-01-042-28	1220 мм	1176,95	0,00	1095,21	194,81	81,74	
44-01-042-29	1420 мм	1326,22	0,00	1231,78	220,86	94,44	
44-01-042-30	1620 мм	1643,96	0,00	1534,95	271,44	109,01	

Таблицу 44-01-050 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-01-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр трубопроводов:						
44-01-050-01	до 300 мм	**21348,74**	2231,30	11503,64	1770,39	**7613,80**	287,91
44-01-050-02	до 500 мм	**28172,02**	2949,33	15796,51	2269,77	**9426,18**	376,19
44-01-050-03	до 700 мм	**39462,49**	3851,93	23075,92	3226,79	**12534,64**	485,13
44-01-050-04	до 800 мм	**43788,66**	4429,17	25426,69	3450,38	**13932,80**	557,83
44-01-050-05	до 1000 мм	**51264,16**	5351,16	30191,13	3935,18	**15721,87**	673,95
44-01-050-06	до 1200 мм	**70367,81**	5899,96	46924,89	4632,79	**17542,96**	734,74

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-01-050-07	до 1400 мм	**80690,32**	6724,00	54468,70	5135,78	**19497,62**	837,36

Таблицу 44-01-051 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-01-051. Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м трубопровода

	Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр трубопроводов:						
44-01-051-01	325/530 мм	**55261,15**	2896,27	22257,41	2745,86	**30107,47**	364,77
44-01-051-02	530/720 мм	**75187,67**	3442,94	27621,44	3185,90	**44123,29**	428,76
44-01-051-03	720/1020 мм	**111512,84**	4344,55	59978,73	4050,04	**47189,56**	541,04

Таблицу 44-01-052 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-01-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м трубопровода

	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях, диаметр трубопровода:						
44-01-052-01	до 300 мм	**15505,49**	2059,84	8396,02	1619,22	**5049,63**	269,26
44-01-052-02	до 500 мм	**20141,67**	2604,83	11208,88	2085,83	**6327,96**	340,5
44-01-052-03	до 700 мм	**28593,46**	3373,19	16243,10	2901,16	**8977,17**	435,25
44-01-052-04	до 800 мм	**31546,78**	3881,28	17835,10	3087,27	**9830,40**	500,81
44-01-052-05	до 1000 мм	**35207,59**	4673,10	18784,04	3255,82	**11750,45**	602,98
44-01-052-06	до 1200 мм	**48090,06**	5064,48	29906,73	3770,35	**13118,85**	645,98
44-01-052-07	до 1400 мм	**54387,28**	5823,55	33894,90	4104,19	**14668,83**	742,8

Таблицу 44-01-053 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-01-053. Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м трубопровода

	Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях, диаметр трубопроводов:						
44-01-053-01	до 300 мм	**32514,35**	5397,65	23277,38	4448,87	**3839,32**	714,92
44-01-053-02	до 500 мм	**38265,38**	5701,91	27883,50	5235,35	**4679,97**	755,22
44-01-053-03	до 700 мм	**43664,71**	6138,53	31714,99	5987,44	**5811,19**	813,05
44-01-053-04	до 800 мм	**48130,01**	6472,69	34850,56	6495,06	**6806,76**	857,31
44-01-053-05	до 1000 мм	**62738,58**	10825,27	40765,62	7496,41	**11147,69**	1433,81
44-01-053-06	до 1200 мм	**75756,69**	11477,36	49927,58	9075,34	**14351,75**	1520,18
44-01-053-07	до 1400 мм	**84885,64**	12089,14	55834,01	10086,33	**16962,49**	1601,21

Таблицу 44-01-060 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-01-060. Укладка кабеля в подводную траншею в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м уложенного кабеля

	Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в речных условиях при ширине реки:						
44-01-060-01	до 200 м	**27091,14**	1144,51	12567,92	292,41	**13378,71**	156,14
44-01-060-02	более 200 м	**13930,35**	594,35	9951,56	236,81	**3384,44**	75,81
	Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в речных условиях в одной траншее при ширине реки:						
44-01-060-03	до 200 м	1942,30	132,45	1809,85	161,91	0,00	17,09

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-01-060-04	более 200 м	2562,65	181,73	2380,92	236,81	0,00	23,18

Таблицу 44-01-061 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-01-061. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 1 конец кабеля

44-01-061-01	Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в речных условиях	**1710,04**	164,97	1451,53	259,34	**93,54**	21,85
(103-9010)	*Трубы стальные, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 44-01-065 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-01-065. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 1 оболочка

	Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в речных условиях массой:						
44-01-065-01	до 10 т	**11043,38**	515,69	9832,43	1316,61	**695,26**	67,41
(403-9860)	*Оболочки оголовков, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
44-01-065-02	до 20 т	**18264,94**	1632,51	12499,87	2410,50	**4132,56**	220,61
(403-9860)	*Оболочки оголовков, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
44-01-065-03	до 30 т	**23842,56**	2437,27	17032,02	3253,92	**4373,27**	335,25
(403-9860)	*Оболочки оголовков, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
44-01-065-04	до 50 т	**45476,18**	4155,39	35967,14	6367,99	**5353,65**	571,58
(403-9860)	*Оболочки оголовков, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 44-01-077 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-01-077. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 1 стык

	Сварка на плаву в речных условиях готовых плетей трубопровода диаметром:						
44-01-077-01	до 200 мм	**11829,43**	570,83	10952,03	1185,78	**306,57**	72,81
44-01-077-02	до 300 мм	**15752,67**	660,05	14777,17	1597,40	**315,45**	83,13
44-01-077-03	до 400 мм	**19335,94**	748,24	18261,39	1974,65	**326,31**	93,18
44-01-077-04	до 500 мм	**27717,13**	835,29	26542,93	2165,08	**338,91**	105,2
44-01-077-05	до 600 мм	**31950,71**	921,52	30677,33	2484,41	**351,86**	114,76
44-01-077-06	до 700 мм	**35661,17**	1001,94	34314,38	2766,25	**344,85**	123,24
44-01-077-07	до 800 мм	**40124,17**	1080,64	38690,58	3106,21	**352,95**	132,92
44-01-077-08	до 900 мм	**39916,39**	1135,44	38420,51	3078,72	**360,44**	141,4
44-01-077-09	до 1000 мм	**43924,02**	1235,03	42321,20	3383,14	**367,79**	151,91
44-01-077-10	до 1200 мм	**51983,53**	1388,60	50211,99	3991,57	**382,94**	170,8
44-01-077-11	до 1400 мм	**59836,86**	1568,88	57870,79	4576,70	**397,19**	190,63

Таблицу 44-01-080 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-01-080. Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 1 $м^3$ древесины в конструкции

	Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в речных условиях - :						
44-01-080-01	схваток или раскосов из пластин	**4369,85**	288,29	2589,77	110,35	**1491,79**	41,48

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-01-080-02	схваток или раскосов из бревен	**2420,85**	142,27	1295,88	55,17	**982,70**	20,47
44-01-080-03	насадок из бревен	**7157,14**	223,03	5773,51	1032,37	**1160,60**	32,09

Таблицу 44-01-087 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-01-087. Обетонирование трубопроводов в полевых условиях при строительстве подводных переходов

Измеритель: 100 м трубопровода

	Обетонирование трубопроводов диаметром 530 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия:						
44-01-087-01	100 мм	**74508,37**	2655,54	25255,41	2787,76	**46597,42**	355,97
44-01-087-02	110 мм	**76282,32**	2704,55	26019,30	2926,95	**47558,47**	365,48
	Обетонирование трубопроводов диаметром 720 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия:						
44-01-087-03	120 мм	**104802,30**	3544,32	35026,03	3989,29	**66231,95**	475,11
44-01-087-04	130 мм	**109899,97**	3798,12	38088,74	4379,05	**68013,11**	513,26
44-01-087-05	140 мм	**113182,45**	4009,91	40387,58	4671,26	**68784,96**	541,88
44-01-087-06	150 мм	**117490,86**	4223,99	42710,73	4972,68	**70556,14**	570,81
	Обетонирование трубопроводов диаметром 1020 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия:						
44-01-087-07	140 мм	**154273,48**	4672,51	53293,95	5685,29	**96307,02**	631,42
44-01-087-08	150 мм	**160072,93**	4969,40	56885,52	6120,15	**98218,01**	671,54
44-01-087-09	160 мм	**156310,72**	4548,71	51700,91	5901,69	**100061,10**	614,69
44-01-087-10	170 мм	**160652,43**	4743,84	54054,65	6223,80	**101853,94**	641,06
	Обетонирование трубопроводов диаметром 1220 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия:						
44-01-087-11	180 мм	**363898,14**	5739,51	235464,42	8167,15	**122694,21**	775,61
44-01-087-12	200 мм	**388211,72**	6220,74	254990,79	8995,81	**127000,19**	840,64
44-01-087-13	220 мм	**373434,01**	5842,45	236087,34	9072,53	**131504,22**	797,06
44-01-087-14	240 мм	**395539,59**	6281,59	253229,78	9900,90	**136028,22**	856,97

Таблицу 44-02-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-02-001. Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 $м^3$ грунта

	Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов:						
44-02-001-01	3-6	**60051,65**	1213,79	54716,65	10177,25	**4121,21**	154,82
44-02-001-02	7	**66719,93**	1455,48	60155,45	11061,55	**5109,00**	183,31
44-02-001-03	8	**86985,92**	1603,13	81914,64	15402,56	**3468,15**	209,56
44-02-001-04	9	**93297,44**	1998,42	87681,05	16259,20	**3617,97**	257,86
44-02-001-05	10	**101544,77**	2122,18	95757,87	17239,12	**3664,72**	273,83
44-02-001-06	11	**117901,93**	3117,56	110718,10	19081,50	**4066,27**	392,64

Таблицу 44-02-020 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-02-020. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 $м^2$ постели

	Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке горизонтальных постелей:						
44-02-020-01	шаландами с открывающимся днищем	12461,54	105,71	12355,83	3231,27	0,00	15,5
44-02-020-02	другими плавучими средствами	2995,90	105,71	2890,19	755,84	0,00	15,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке горизонтальных постелей:						
44-02-020-03	шаландами с открывающимся днищем	**19202,18**	291,35	17904,43	4523,18	**1006,40**	42,72
44-02-020-04	другими плавучими средствами	**9747,29**	291,35	8449,54	2050,86	**1006,40**	42,72
	Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке горизонтальных постелей:						
44-02-020-05	шаландами с открывающимся днищем	**21664,55**	364,73	20293,42	5117,92	**1006,40**	53,48
44-02-020-06	другими плавучими средствами	**12209,65**	364,73	10838,52	2645,79	**1006,40**	53,48
	Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке наклонных постелей:						
44-02-020-07	шаландами с открывающимся днищем	10808,24	220,29	10587,95	3232,50	0,00	32,3
44-02-020-08	другими плавучими средствами	4347,38	220,29	4127,09	1260,00	0,00	32,3
	Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке наклонных постелей:						
44-02-020-09	шаландами с открывающимся днищем	**17607,29**	429,86	16171,03	4613,81	**1006,40**	63,03
44-02-020-10	другими плавучими средствами	**14406,28**	429,86	12970,02	3175,09	**1006,40**	63,03
	Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке наклонных постелей:						
44-02-020-11	шаландами с открывающимся днищем	**28220,83**	560,26	26654,17	6699,47	**1006,40**	82,15
44-02-020-12	другими плавучими средствами	**18765,93**	560,26	17199,27	4229,97	**1006,40**	82,15

Таблицу 44-02-030 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-02-030. Установка опалубки под водой в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м^2 опалубки

44-02-030-01	Установка опалубки под водой в морских условиях в закрытой акватории	**89148,80**	2632,79	71405,50	17269,31	**15110,51**	386,04

Таблицу 44-02-031 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-02-031. Укладка бетона в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м^3 бетона по проекту

	Укладка бетона в морских условиях в закрытой акватории при подаче:						
44-02-031-01	в мешках	**277206,73**	7069,64	145772,30	33932,55	**124364,79**	1044,26
44-02-031-02	в бадьях	**213059,28**	7231,38	111654,36	25990,95	**94173,54**	1068,15
44-02-031-03	методом вертикально перемещаемой трубы	**176960,26**	811,15	81975,57	11383,92	**94173,54**	102,16

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 44-02-032 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 44-02-032. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях в закрытой акватории						
	Измеритель: 1 сооружение						
44-02-032-01	Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях в закрытой акватории	**40592,33**	2845,45	22345,28	4040,19	**15401,60**	362,94
	Таблицу 44-02-040 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 44-02-040. Подводная электросварка в морских условиях в закрытой акватории						
	Измеритель: 1 м шва						
	Подводная электросварка внахлестку в морских условиях в закрытой акватории, толщина стали:						
44-02-040-01	до 4 мм	**804,72**	0,00	696,15	134,56	**108,57**	
44-02-040-02	свыше 4 до 6 мм	**1108,80**	0,00	945,95	182,71	**162,85**	
44-02-040-03	свыше 6 до 8 мм	**1678,68**	0,00	1407,26	269,65	**271,42**	
44-02-040-04	свыше 8 до 10 мм	**2162,23**	0,00	1836,53	353,21	**325,70**	
	Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях в закрытой акватории, толщина стали:						
44-02-040-05	до 4 мм	**649,25**	0,00	540,68	105,83	**108,57**	
44-02-040-06	свыше 4 до 6 мм	**871,42**	0,00	762,85	147,60	**108,57**	
44-02-040-07	свыше 6 до 8 мм	**1279,47**	0,00	1116,62	214,79	**162,85**	
44-02-040-08	свыше 8 до 10 мм	**1788,22**	0,00	1516,80	291,15	**271,42**	
	Таблицу 44-02-041 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 44-02-041. Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории						
	Измеритель: 1 м реза						
	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали:						
44-02-041-01	до 5 мм, нижнее положение реза	622,74	0,00	578,09	113,91	44,65	
44-02-041-02	до 5 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	763,32	0,00	718,67	141,14	44,65	
44-02-041-03	свыше 5 до 8 мм, нижнее положение реза	**896,02**	0,00	829,04	162,25	**66,98**	
44-02-041-04	свыше 5 до 8 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	**1481,34**	0,00	1414,36	253,17	**66,98**	
44-02-041-05	свыше 8 до 10 мм, нижнее положение реза	**1035,82**	0,00	968,84	190,23	**66,98**	
44-02-041-06	свыше 8 до 10 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	**1390,38**	0,00	1323,40	257,24	**66,98**	
44-02-041-07	свыше 10 до 15 мм, нижнее положение реза	1412,70	0,00	1323,40	257,24	89,30	
44-02-041-08	свыше 10 до 15 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1792,32	0,00	1703,02	331,10	89,30	
44-02-041-09	свыше 15 до 20 мм, нижнее положение реза	**2116,56**	0,00	1985,46	385,73	**131,10**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-02-041-10	свыше 15 до 20 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	**2605,97**	0,00	2474,87	482,33	**131,10**	
44-02-041-11	свыше 20 до 25 мм, нижнее положение реза	**2731,57**	0,00	2556,77	497,49	**174,80**	
44-02-041-12	свыше 20 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	**3601,94**	0,00	3427,14	667,98	**174,80**	
	Измеритель: 100 резов						
	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали:						
44-02-041-13	до 12 мм, нижнее положение реза	**8407,33**	0,00	7839,23	1523,97	**568,10**	
44-02-041-14	до 12 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	**9517,55**	0,00	8949,45	1737,61	**568,10**	
44-02-041-15	свыше 12 до 25 мм, нижнее положение реза	**12108,47**	0,00	11321,87	2200,63	**786,60**	
44-02-041-16	свыше 12 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	**14381,39**	0,00	13594,79	2635,82	**786,60**	
44-02-041-17	свыше 25 до 50 мм, нижнее положение реза	**23697,17**	0,00	22153,38	4304,99	**1543,79**	
44-02-041-18	свыше 25 до 50 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	**28950,49**	0,00	27406,70	5327,87	**1543,79**	
44-02-041-19	свыше 50 до 75 мм, нижнее положение реза	**38472,66**	0,00	35964,01	6998,20	**2508,65**	
44-02-041-20	свыше 50 до 75 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	**50527,00**	0,00	48018,35	9323,10	**2508,65**	
44-02-041-21	свыше 75 до 100 мм, нижнее положение реза	**56567,78**	0,00	52065,07	10131,78	**4502,71**	
44-02-041-22	свыше 75 до 100 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	**72384,01**	0,00	67881,30	13191,84	**4502,71**	

Таблицу 44-02-042 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-02-042. Подводная электрокислородная резка стали и труб в морских условиях в закрытой акватории

	Измеритель: 1 м реза						
	Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали:						
44-02-042-01	до 8 мм	284,08	0,00	260,55	50,94	23,53	
44-02-042-02	свыше 8 до 10 мм	320,00	0,00	295,97	58,22	24,03	
44-02-042-03	свыше 10 до 15 мм	408,44	0,00	382,42	74,58	26,02	
44-02-042-04	свыше 15 до 20 мм	627,76	0,00	579,20	112,06	48,56	
44-02-042-05	свыше 20 до 30 мм	814,64	0,00	762,85	147,60	51,79	
44-02-042-06	свыше 30 до 40 мм	1048,74	0,00	973,66	187,59	75,08	
44-02-042-07	свыше 40 до 50 мм	**1236,23**	0,00	1138,11	220,41	**98,12**	
	Измеритель: 100 резов						
	Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали:						
44-02-042-08	до 12 мм	**4795,21**	0,00	4445,34	853,28	**349,87**	
44-02-042-09	свыше 12 до 25 мм	**8457,26**	0,00	7835,33	1500,88	**621,93**	
44-02-042-10	свыше 25 до 50 мм	**16198,46**	0,00	15029,93	2877,58	**1168,53**	
44-02-042-11	свыше 50 до 75 мм	**26616,71**	0,00	24656,29	4725,56	**1960,42**	
44-02-042-12	свыше 75 до 100 мм	**46608,51**	0,00	44003,13	8414,92	**2605,38**	
	Измеритель: 1 рез						
	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром:						
44-02-042-13	219 мм	338,26	0,00	315,72	61,50	22,54	
44-02-042-14	245 мм	370,52	0,00	347,55	67,83	22,97	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-02-042-15	273 мм	422,54	0,00	399,13	77,44	23,41	
44-02-042-16	299 мм	456,93	0,00	433,21	84,50	23,72	
44-02-042-17	325 мм	489,13	0,00	465,04	90,82	24,09	
44-02-042-18	351 мм	523,90	0,00	499,37	97,07	24,53	
44-02-042-19	377 мм	575,05	0,00	550,15	106,98	24,90	
44-02-042-20	426 мм	634,55	0,00	608,90	118,47	25,65	
44-02-042-21	478 мм	717,36	0,00	690,97	134,17	26,39	
44-02-042-22	529 мм	787,85	0,00	760,71	147,66	27,14	
44-02-042-23	630 мм	938,67	0,00	910,04	177,06	28,63	
44-02-042-24	720 мм	**1091,41**	0,00	1042,10	202,91	**49,31**	
44-02-042-25	820 мм	1224,45	0,00	1169,79	228,20	54,66	
44-02-042-26	920 мм	1402,65	0,00	1340,71	259,55	61,94	
44-02-042-27	1020 мм	1521,12	0,00	1453,82	281,78	67,30	
44-02-042-28	1220 мм	1869,18	0,00	1787,44	347,94	81,74	
44-02-042-29	1420 мм	2105,98	0,00	2011,54	392,86	94,44	
44-02-042-30	1620 мм	2615,93	0,00	2506,92	486,75	109,01	

Таблицу 44-02-050 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-02-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м трубопровода

	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:						
44-02-050-01	до 300 мм	**23699,26**	2231,30	13854,16	2159,85	**7613,80**	287,91
44-02-050-02	до 500 мм	**31538,03**	2949,33	19162,52	3087,83	**9426,18**	376,19
44-02-050-03	до 700 мм	**44972,42**	3851,93	28585,85	5012,32	**12534,64**	485,13
44-02-050-04	до 800 мм	**49782,90**	4429,17	31420,93	5463,05	**13932,80**	557,83
44-02-050-05	до 1000 мм	**58565,34**	5351,16	37287,81	6497,09	**15926,37**	673,95
44-02-050-06	до 1200 мм	**79432,77**	5899,96	55784,85	8121,17	**17747,96**	734,74
44-02-050-07	до 1400 мм	**91082,29**	6724,00	64652,67	9349,77	**19705,62**	837,36

Таблицу 44-02-051 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-02-051. Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м трубопровода

	Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:						
44-02-051-01	325/530 мм	**60035,50**	3034,89	35788,91	3008,68	**21211,70**	364,77
44-02-051-02	530/720 мм	**86260,34**	3610,16	44105,99	3644,36	**38544,19**	428,76
44-02-051-03	720/1020 мм	**123512,59**	4555,56	79629,83	4841,00	**39327,20**	541,04

Таблицу 44-02-052 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-02-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м трубопровода

	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:						
44-02-052-01	до 300 мм	**17602,07**	2059,84	10492,60	1962,22	**5049,63**	269,26
44-02-052-02	до 500 мм	**23222,90**	2604,83	14290,11	2823,75	**6327,96**	340,5
44-02-052-03	до 700 мм	**33495,32**	3373,19	21144,96	4438,27	**8977,17**	435,25
44-02-052-04	до 800 мм	**36849,80**	3881,28	23138,12	4814,47	**9830,40**	500,81
44-02-052-05	до 1000 мм	**40851,70**	4673,10	24164,81	5116,48	**12013,79**	602,98
44-02-052-06	до 1200 мм	**54338,84**	5064,48	36418,85	6224,55	**12855,51**	645,98
44-02-052-07	до 1400 мм	**63003,51**	5823,55	41194,28	6982,04	**15985,68**	742,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 44-02-053 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 44-02-053. Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в закрытой акватории						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:						
44-02-053-01	до 300 мм	**46905,96**	5397,65	37668,99	7086,84	**3839,32**	714,92
44-02-053-02	до 500 мм	**55198,36**	5701,91	44816,48	8602,04	**4679,97**	755,22
44-02-053-03	до 700 мм	**63031,89**	6138,53	51082,17	10003,77	**5811,19**	813,05
44-02-053-04	до 800 мм	**69362,86**	6472,69	56083,41	11032,23	**6806,76**	857,31
44-02-053-05	до 1000 мм	**87561,67**	10825,27	65588,71	13171,61	**11147,69**	1433,81
44-02-053-06	до 1200 мм	**106053,62**	11477,36	80224,51	17074,81	**14351,75**	1520,18
44-02-053-07	до 1400 мм	**119061,53**	12089,14	90009,90	19587,60	**16962,49**	1601,21
	Таблицу 44-02-060 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 44-02-060. Укладка кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории						
	Измеритель: 100 м уложенного кабеля						
	Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории при ширине водной преграды:						
44-02-060-01	до 200 м	**19146,35**	1144,51	4623,13	748,44	**13378,71**	156,14
44-02-060-02	более 200 м	**7430,89**	594,35	3452,10	619,21	**3384,44**	75,81
	Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории в одной траншее при ширине водной преграды:						
44-02-060-03	до 200 м	1466,77	132,45	1334,32	226,04	0,00	17,09
44-02-060-04	более 200 м	2036,94	181,73	1855,21	327,11	0,00	23,18
	Таблицу 44-02-061 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 44-02-061. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях в закрытой акватории						
	Измеритель: 1 конец кабеля						
44-02-061-01	Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях в закрытой акватории	**1827,79**	164,97	1569,28	349,26	**93,54**	21,85
(103-9010)	*Трубы стальные, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 44-02-065 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 44-02-065. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях в закрытой акватории						
	Измеритель: 1 оболочка						
	Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях в закрытой акватории массой:						
44-02-065-01	до 10 т	**15525,50**	515,69	14314,55	1887,16	**695,26**	67,41
(403-9860)	*Оболочки оголовков, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
44-02-065-02	до 20 т	**25496,11**	1632,51	19731,04	3285,91	**4132,56**	220,61
(403-9860)	*Оболочки оголовков, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
44-02-065-03	до 30 т	**33221,41**	2437,27	26410,87	4343,90	**4373,27**	335,25
(403-9860)	*Оболочки оголовков, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
44-02-065-04	до 50 т	**61212,23**	4155,39	51703,19	8328,62	**5353,65**	571,58
(403-9860)	*Оболочки оголовков, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 44-02-077 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 44-02-077. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории						
	Измеритель: 1 стык						
	Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диаметром:						
44-02-077-01	до 200 мм	**19246,90**	570,83	18369,50	2067,78	**306,57**	72,81
44-02-077-02	до 300 мм	**25985,86**	660,05	25010,36	2815,44	**315,45**	83,13
44-02-077-03	до 400 мм	**32137,13**	748,24	31062,58	3496,98	**326,31**	93,18
44-02-077-04	до 500 мм	**38391,95**	835,29	37217,75	3294,23	**338,91**	105,2
44-02-077-05	до 600 мм	**44283,76**	921,52	43010,38	3789,65	**351,86**	114,76
44-02-077-06	до 700 мм	**49457,39**	1001,94	48110,60	4224,30	**344,85**	123,24
44-02-077-07	до 800 мм	**55674,42**	1080,64	54240,83	4748,13	**352,95**	132,92
44-02-077-08	до 900 мм	**55323,92**	1135,44	53828,04	4706,25	**360,44**	141,4
44-02-077-09	до 1000 мм	**60895,83**	1235,03	59293,01	5173,25	**367,79**	151,91
44-02-077-10	до 1200 мм	**72100,90**	1388,60	70329,36	6110,05	**382,94**	170,8
44-02-077-11	до 1400 мм	**82983,29**	1568,88	81017,22	7014,30	**397,19**	190,63
	Таблицу 44-02-083 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 44-02-083. Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях в закрытой акватории						
	Измеритель: 1 $м^3$ древесины в конструкции						
	Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях в закрытой акватории - :						
44-02-083-01	схваток или раскосов из пластин	**11321,72**	288,29	9541,64	2266,07	**1491,79**	41,48
44-02-083-02	схваток или раскосов из бревен	**5893,20**	142,27	4768,23	1132,14	**982,70**	20,47
44-02-083-03	насадок из бревен	**7508,30**	223,03	6124,67	1421,39	**1160,60**	32,09
	Таблицу 44-03-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 44-03-001. Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)						
	Измеритель: 100 $м^3$ грунта						
	Рыхление грунтов взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов:						
44-03-001-01	3-6	**116984,65**	1213,79	111649,65	18913,97	**4121,21**	154,82
44-03-001-02	7	**127294,21**	1455,48	120729,73	20451,89	**5109,00**	183,31
44-03-001-03	8	**177790,67**	1603,13	172719,39	29129,04	**3468,15**	209,56
44-03-001-04	9	**185732,12**	1998,42	180115,73	30342,80	**3617,97**	257,86
44-03-001-05	10	**202426,13**	2122,18	196639,23	32902,11	**3664,72**	273,83
44-03-001-06	11	**234153,63**	3117,56	226969,80	37606,14	**4066,27**	392,64
	Таблицу 44-03-020 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 44-03-020. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)						
	Измеритель: 100 $м^2$ постели						
	Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей:						
44-03-020-01	шаландами с открывающимся днищем	21610,60	105,71	21504,89	4038,57	0,00	15,5
44-03-020-02	другими плавучими средствами	5135,98	105,71	5030,27	944,67	0,00	15,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей:						
44-03-020-03	шаландами с открывающимся днищем	**41364,98**	291,35	40067,23	7300,75	**1006,40**	42,72
44-03-020-04	другими плавучими средствами	**24909,07**	291,35	23611,32	4208,75	**1006,40**	42,72
	Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей:						
44-03-020-05	шаландами с открывающимся днищем	**48185,61**	364,73	46814,48	8504,82	**1006,40**	53,48
44-03-020-06	другими плавучими средствами	**31729,69**	364,73	30358,56	5415,23	**1006,40**	53,48
	Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей:						
44-03-020-07	шаландами с открывающимся днищем	27085,81	220,29	26865,52	5045,29	0,00	32,3
44-03-020-08	другими плавучими средствами	10692,23	220,29	10471,94	1966,61	0,00	32,3
	Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей:						
44-03-020-09	шаландами с открывающимся днищем	**54262,14**	429,86	52825,88	9584,91	**1006,40**	63,03
44-03-020-10	другими плавучими средствами	**37806,23**	429,86	36369,97	6491,04	**1006,40**	63,03
	Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей:						
44-03-020-11	шаландами с открывающимся днищем	**66370,53**	560,26	64803,87	11722,00	**1006,40**	82,15
44-03-020-12	другими плавучими средствами	**49914,62**	560,26	48347,96	8632,80	**1006,40**	82,15

Таблицу 44-03-030 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-03-030. Установка опалубки под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м^2 опалубки

44-03-030-01	Установка опалубки под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	**184341,17**	2632,79	166597,87	29998,21	**15110,51**	386,04

Таблицу 44-03-031 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-03-031. Укладка бетона в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м^3 бетона по проекту

	Укладка бетона при подаче в морских условиях открытого побережья (открытого рейда):						
44-03-031-01	в мешках	**537272,18**	7069,64	405837,75	72000,12	**124364,79**	1044,26
44-03-031-02	в бадьях	**412258,61**	7231,38	310853,69	55148,77	**94173,54**	1068,15
44-03-031-03	методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ)	**297593,13**	811,15	202608,44	27475,34	**94173,54**	102,16

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 44-03-032 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 44-03-032. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)						
	Измеритель: 1 сооружение						
44-03-032-01	Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	**46703,92**	2845,45	28456,87	5005,35	**15401,60**	362,94
	Таблицу 44-03-040 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 44-03-040. Подводная электросварка в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)						
	Измеритель: 1 м шва						
	Подводная электросварка внахлестку в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина стали:						
44-03-040-01	до 4 мм	**1220,45**	0,00	1111,88	197,96	**108,57**	
44-03-040-02	свыше 4 до 6 мм	**1673,69**	0,00	1510,84	268,87	**162,85**	
44-03-040-03	свыше 6 до 8 мм	**2514,15**	0,00	2242,73	398,50	**271,42**	
44-03-040-04	свыше 8 до 10 мм	**3253,76**	0,00	2928,06	520,75	**325,70**	
	Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина стали:						
44-03-040-05	до 4 мм	**972,02**	0,00	863,45	154,01	**108,57**	
44-03-040-06	свыше 4 до 6 мм	**1327,19**	0,00	1218,62	217,04	**108,57**	
44-03-040-07	свыше 6 до 8 мм	**1943,78**	0,00	1780,93	316,67	**162,85**	
44-03-040-08	свыше 8 до 10 мм	**2689,45**	0,00	2418,03	429,76	**271,42**	
	Таблицу 44-03-041 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 44-03-041. Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)						
	Измеритель: 1 м реза						
	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали:						
44-03-041-01	до 5 мм, нижнее положение реза	1025,37	0,00	980,72	174,59	44,65	
44-03-041-02	до 5 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1263,27	0,00	1218,62	217,04	44,65	
44-03-041-03	свыше 5 до 8 мм, нижнее положение реза	**1472,61**	0,00	1405,63	250,12	**66,98**	
44-03-041-04	свыше 5 до 8 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	**2533,45**	0,00	2466,47	431,76	**66,98**	
44-03-041-05	свыше 8 до 10 мм, нижнее положение реза	**1710,00**	0,00	1643,02	292,38	**66,98**	
44-03-041-06	свыше 8 до 10 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	**2309,71**	0,00	2242,73	398,50	**66,98**	
44-03-041-07	свыше 10 до 15 мм, нижнее положение реза	2332,03	0,00	2242,73	398,50	89,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-03-041-08	свыше 10 до 15 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	2975,37	0,00	2886,07	512,75	89,30	
44-03-041-09	свыше 15 до 20 мм, нижнее положение реза	**3496,40**	0,00	3365,30	598,01	**131,10**	
44-03-041-10	свыше 15 до 20 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	**4327,00**	0,00	4195,90	745,82	**131,10**	
44-03-041-11	свыше 20 до 25 мм, нижнее положение реза	**4508,61**	0,00	4333,81	770,33	**174,80**	
44-03-041-12	свыше 20 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	**5984,08**	0,00	5809,28	1032,61	**174,80**	
	Измеритель: 100 резов						
	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали:						
44-03-041-13	до 12 мм, нижнее положение реза	**13853,86**	0,00	13285,76	2360,35	**568,10**	
44-03-041-14	до 12 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	**15734,02**	0,00	15165,92	2695,16	**568,10**	
44-03-041-15	свыше 12 до 25 мм, нижнее положение реза	**19974,39**	0,00	19187,79	3409,26	**786,60**	
44-03-041-16	свыше 12 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	**23822,24**	0,00	23035,64	4090,53	**786,60**	
44-03-041-17	свыше 25 до 50 мм, нижнее положение реза	**39087,49**	0,00	37543,70	6671,42	**1543,79**	
44-03-041-18	свыше 25 до 50 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	**47993,76**	0,00	46449,97	8252,12	**1543,79**	
44-03-041-19	свыше 50 до 75 мм, нижнее положение реза	**63463,26**	0,00	60954,61	10834,07	**2508,65**	
44-03-041-20	свыше 50 до 75 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	**83882,67**	0,00	81374,02	14461,34	**2508,65**	
44-03-041-21	свыше 75 до 100 мм, нижнее положение реза	**92746,98**	0,00	88244,27	15684,02	**4502,71**	
44-03-041-22	свыше 75 до 100 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	**119541,67**	0,00	115038,96	20441,75	**4502,71**	

Таблицу 44-03-042 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-03-042. Подводная электрокислородная резка стали и труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

	Измеритель: 1 м реза						
	Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали:						
44-03-042-01	до 8 мм	441,18	0,00	417,65	74,50	23,53	
44-03-042-02	свыше 8 до 10 мм	498,81	0,00	474,78	84,69	24,03	
44-03-042-03	свыше 10 до 15 мм	638,19	0,00	612,17	109,01	26,02	
44-03-042-04	свыше 15 до 20 мм	973,69	0,00	925,13	164,63	48,56	
44-03-042-05	свыше 20 до 30 мм	1270,41	0,00	1218,62	217,04	51,79	
44-03-042-06	свыше 30 до 40 мм	1629,30	0,00	1554,22	276,48	75,08	
44-03-042-07	свыше 40 до 50 мм	**1916,45**	0,00	1818,33	323,70	**98,12**	
	Измеритель: 100 резов						
	Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали:						
44-03-042-08	до 12 мм	**7438,07**	0,00	7088,20	1260,19	**349,87**	
44-03-042-09	свыше 12 до 25 мм	**13108,25**	0,00	12486,32	2218,47	**621,93**	
44-03-042-10	свыше 25 до 50 мм	**25116,06**	0,00	23947,53	4255,64	**1168,53**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-03-042-11	свыше 50 до 75 мм	**41260,87**	0,00	39300,45	6985,27	**1960,42**	
44-03-042-12	свыше 75 до 100 мм	**72704,96**	0,00	70099,58	12452,00	**2605,38**	
	Измеритель: 1 рез						
	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром:						
44-03-042-13	219 мм	527,97	0,00	505,43	90,16	22,54	
44-03-042-14	245 мм	579,29	0,00	556,32	99,22	22,97	
44-03-042-15	273 мм	661,28	0,00	637,87	113,50	23,41	
44-03-042-16	299 мм	717,18	0,00	693,46	123,61	23,72	
44-03-042-17	325 мм	768,44	0,00	744,35	132,69	24,09	
44-03-042-18	351 мм	823,46	0,00	798,93	142,29	24,53	
44-03-042-19	377 мм	905,12	0,00	880,22	156,71	24,90	
44-03-042-20	426 мм	999,88	0,00	974,23	173,60	25,65	
44-03-042-21	478 мм	1131,53	0,00	1105,14	196,79	26,39	
44-03-042-22	529 мм	1243,97	0,00	1216,83	216,62	27,14	
44-03-042-23	630 мм	1484,38	0,00	1455,75	259,32	28,63	
44-03-042-24	720 мм	**1717,01**	0,00	1667,70	297,14	**49,31**	
44-03-042-25	820 мм	1923,95	0,00	1873,15	333,85	50,80	
44-03-042-26	920 мм	**2213,82**	0,00	2142,22	381,43	**71,60**	
44-03-042-27	1020 мм	2396,85	0,00	2323,76	413,84	73,09	
44-03-042-28	1220 мм	2936,31	0,00	2860,36	509,61	75,95	
44-03-042-29	1420 мм	3242,75	0,00	3221,66	574,26	21,09	
44-03-042-30	1620 мм	4033,21	0,00	4009,14	713,93	24,07	

Таблицу 44-03-050 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-03-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м трубопровода

	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода:						
44-03-050-01	до 300 мм	**30283,19**	2231,30	20438,09	3219,76	**7613,80**	287,91
44-03-050-02	до 500 мм	**40897,35**	2949,33	28521,84	4983,39	**9426,18**	376,19
44-03-050-03	до 700 мм	**56979,94**	3851,93	40593,37	6869,99	**12534,64**	485,13
44-03-050-04	до 800 мм	**59802,21**	4429,17	41440,24	5827,48	**13932,80**	557,83
44-03-050-05	до 1000 мм	**72910,71**	5351,16	51633,18	8603,76	**15926,37**	673,95
44-03-050-06	до 1200 мм	**96532,62**	5899,96	72884,70	10689,60	**17747,96**	734,74
44-03-050-07	до 1400 мм	**110203,98**	6724,00	83774,36	12263,72	**19705,62**	837,36

Таблицу 44-03-051 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-03-051. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м трубопровода

	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода:						
44-03-051-01	до 300 мм	**23183,69**	2059,84	16064,36	2623,57	**5059,49**	269,26
44-03-051-02	до 500 мм	**30641,79**	2604,83	21691,75	3778,78	**6345,21**	340,5
44-03-051-03	до 700 мм	**44161,76**	3373,19	31808,93	5912,46	**8979,64**	435,25
44-03-051-04	до 800 мм	**48219,42**	3881,28	34537,31	6411,98	**9800,83**	500,81
44-03-051-05	до 1000 мм	**53148,26**	4673,10	36461,37	6817,09	**12013,79**	602,98
44-03-051-06	до 1200 мм	**68733,37**	5064,48	50813,38	8262,07	**12855,51**	645,98
44-03-051-07	до 1400 мм	**78801,52**	5823,55	56992,29	9253,31	**15985,68**	742,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 44-03-052 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 44-03-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода:						
44-03-052-01	до 300 мм	**84229,40**	5397,65	74992,43	10603,10	**3839,32**	714,92
44-03-052-02	до 500 мм	**99444,84**	5701,91	89062,96	12877,89	**4679,97**	755,22
44-03-052-03	до 700 мм	**115381,03**	6138,53	103431,31	15161,22	**5811,19**	813,05
44-03-052-04	до 800 мм	**124475,06**	6472,69	111195,61	16442,84	**6806,76**	857,31
44-03-052-05	до 1000 мм	**151354,79**	10825,27	129381,83	19562,58	**11147,69**	1433,81
44-03-052-06	до 1200 мм	**181843,74**	11477,36	156014,63	25018,56	**14351,75**	1520,18
44-03-052-07	до 1400 мм	**203844,77**	12089,14	174793,14	28597,58	**16962,49**	1601,21
	Таблицу 44-03-060 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 44-03-060. Укладка кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)						
	Измеритель: 100 м уложенного кабеля						
	Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при ширине водной преграды:						
44-03-060-01	до 200 м	**20837,28**	1144,51	6314,06	1084,96	**13378,71**	156,14
44-03-060-02	более 200 м	**8561,44**	594,35	4582,65	838,36	**3384,44**	75,81
	Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) в одной траншее при ширине водной преграды:						
44-03-060-03	до 200 м	1999,02	132,45	1866,57	341,19	0,00	17,09
44-03-060-04	более 200 м	2725,49	181,73	2543,76	476,14	0,00	23,18
	Таблицу 44-03-061 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 44-03-061. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)						
	Измеритель: 1 конец кабеля						
44-03-061-01	Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	**3999,60**	164,97	3741,09	654,77	**93,54**	21,85
(103-9010)	*Трубы стальные, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 44-03-065 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 44-03-065. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)						
	Измеритель: 1 оболочка						
	Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой:						
44-03-065-01	до 10 т	**30451,63**	515,69	29240,68	3637,43	**695,26**	67,41
(403-9860)	*Оболочки оголовков, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
44-03-065-02	до 20 т	**68673,72**	1632,51	62908,65	10607,67	**4132,56**	220,61
(403-9860)	*Оболочки оголовков, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-03-065-03	до 30 т	**84123,58**	2437,27	77313,04	12968,27	**4373,27**	335,25
(403-9860)	*Оболочки оголовков, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
44-03-065-04	до 50 т	**147252,71**	4155,39	137743,67	22895,03	**5353,65**	571,58
(403-9860)	*Оболочки оголовков, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 44-03-077 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-03-077. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 стык

	Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром:						
44-03-077-01	до 200 мм	**45714,92**	570,83	44837,52	5028,27	**306,57**	72,81
44-03-077-02	до 300 мм	**61894,64**	660,05	60919,14	6763,02	**315,45**	83,13
44-03-077-03	до 400 мм	**76600,89**	748,24	75526,34	8333,94	**326,31**	93,18
44-03-077-04	до 500 мм	**69889,45**	835,29	68715,25	6327,15	**338,91**	105,2
44-03-077-05	до 600 мм	**80362,75**	921,52	79089,37	7223,78	**351,86**	114,76
44-03-077-06	до 700 мм	**89572,15**	1001,94	88225,36	8010,46	**344,85**	123,24
44-03-077-07	до 800 мм	**100637,98**	1080,64	99204,39	8961,18	**352,95**	132,92
44-03-077-08	до 900 мм	**99892,84**	1135,44	98396,96	8881,39	**360,44**	141,4
44-03-077-09	до 1000 мм	**109784,00**	1235,03	108181,18	9728,39	**367,79**	151,91
44-03-077-10	до 1200 мм	**129662,93**	1388,60	127891,39	11426,26	**382,94**	170,8
44-03-077-11	до 1400 мм	**148910,38**	1568,88	146944,31	13062,91	**397,19**	190,63

Таблицу 44-03-083 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-03-083. Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 м^3 древесины в конструкции

	Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) - :						
44-03-083-01	схваток или раскосов из пластин	**22929,78**	288,29	21149,70	3797,74	**1491,79**	41,48
44-03-083-02	схваток или раскосов из бревен	**11694,58**	142,27	10569,61	1897,73	**982,70**	20,47
44-03-083-03	насадок из бревен	**17219,42**	223,03	15835,79	2811,94	**1160,60**	32,09

В Части 45. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ И ТРУБЫ таблицу 45-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 45-01-001. Кладка доменных печей

Измеритель: 1 м^3 кладки

	Кладка лещади из:						
45-01-001-01	углеродистых и графитированных блоков	2765,96	177,23	2494,11	344,97	94,62	21,8
(115-2237)	*Стопора-моноблоки огнеупорные корундографитовые для МНЛЗ изделия № 1, № 3, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
45-01-001-02	муллитовых изделий	**3036,73**	422,11	2038,54	265,25	**576,08**	42,81
(115-9034)	*Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые), (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Кладка горна из изделий:						
45-01-001-03 *(115-2237)*	углеродистых *Стопора-моноблоки огнеупорные корундографитовые для МНЛЗ изделия № 1, № 3, (шт.)*	2172,99 -	175,63 -	1902,74 -	242,55 -	94,62 *(П)*	21,34 -
45-01-001-04 *(115-9034)*	муллитовых *Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые), (т)*	**3546,04** -	653,48 -	2316,48 -	277,31 -	**576,08** *(П)*	60,34 -
45-01-001-05 *(115-9031)*	шамотных *Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые), (т)*	**2660,58** -	496,88 -	2100,85 -	263,23 -	**62,85** *(П)*	45,88 -
	Футеровка фурменных приборов из изделий:						
45-01-001-06 *(115-9034)*	муллитовых *Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые), (т)*	**2814,36** -	1407,98 -	826,17 -	119,40 -	**580,21** *(П)*	124,6 -
45-01-001-07 *(115-9031)*	шамотных *Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые), (т)*	**2123,78** -	1214,75 -	816,92 -	113,49 -	**92,11** *(П)*	107,5 -
45-01-001-08 *(115-9031)*	Кладка заплечиков из шамотных изделий *Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые), (т)*	**2018,48** -	375,49 -	1580,14 -	208,79 -	**62,85** *(П)*	38,71 -
	Кладка распара и шахты из изделий:						
45-01-001-09 *(115-9034)*	муллитовых *Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые), (т)*	**2080,57** -	357,06 -	1631,40 -	219,88 -	**92,11** *(П)*	36,81 -
45-01-001-10 *(115-9031)*	шамотных *Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые), (т)*	**2014,23** -	329,41 -	1580,14 -	208,79 -	**104,68** *(П)*	33,96 -
45-01-001-11 *(115-9031)*	Кладка свечей из шамотных изделий *Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые), (т)*	**1377,86** -	430,42 -	718,83 -	64,22 -	**228,61** *(П)*	50,4 -
Таблицу 45-02-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 45-02-001. Кладка стен							
	Измеритель: 1 м^3 кладки						
	Кладка стен из изделий:						
45-02-001-01 *(115-9031)*	шамотных плотных *Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые), (т)*	**1294,53** -	239,64 -	962,78 -	109,87 -	**92,11** *(П)*	26,45 -
45-02-001-02 *(115-9034)*	муллитовых *Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые), (т)*	**1740,31** -	289,92 -	979,70 -	113,31 -	**470,69** *(П)*	32 -
45-02-001-03 *(115-9034)*	муллитокремнеземистых *Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые), (т)*	**1713,09** -	264,55 -	977,85 -	112,13 -	**470,69** *(П)*	29,2 -
45-02-001-04 *(115-9010)*	динасовых *Изделия кремнеземистые динасовые, (т)*	**1272,47** -	237,64 -	962,78 -	109,87 -	**72,05** *(П)*	26,23 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
45-02-001-05	шамотных теплоизоляционных	**1282,79**	191,98	885,59	97,40	**205,22**	21,19
(115-9031)	*Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые), (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 45-02-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 45-02-002. Кладка купола							
	Измеритель: 1 м^3 кладки						
	Кладка купола из изделий:						
45-02-002-01	муллитокремнеземистых	**2143,30**	452,60	1103,84	188,57	**586,86**	44,46
(115-9034)	*Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые), (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
45-02-002-02	муллитовых	**2331,39**	511,14	1181,55	215,53	**638,70**	50,21
(115-9034)	*Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые), (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
45-02-002-03	динасовых	**1870,53**	432,65	1103,84	188,57	**334,04**	42,5
(115-9010)	*Изделия кремнеземистые динасовые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
45-02-002-04	шамотных теплоизоляционных	**1523,94**	335,94	982,78	126,03	**205,22**	33
(115-9031)	*Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые), (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
45-02-002-05	динасовых теплоизоляционных	**1514,95**	372,79	982,78	126,03	**159,38**	36,62
(115-9010)	*Изделия кремнеземистые динасовые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 45-02-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 45-02-003. Кладка арок							
	Измеритель: 1 м^3 кладки						
	Кладка арок из изделий:						
45-02-003-01	шамотных плотных	**1296,58**	431,63	785,41	100,52	**79,54**	42,4
(115-9031)	*Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые), (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
45-02-003-02	муллитовых	**1969,30**	500,35	792,73	99,85	**676,22**	49,15
(115-9034)	*Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые), (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
45-02-003-03	муллитокремнеземистых	**2378,20**	493,12	1208,86	157,51	**676,22**	48,44
(115-9034)	*Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые), (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
45-02-003-04	динасовых	**1303,51**	442,07	799,10	103,09	**62,34**	41,47
(115-9010)	*Изделия кремнеземистые динасовые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
45-02-003-05	шамотных теплоизоляционных	**1242,97**	347,09	690,66	97,11	**205,22**	32,56
(115-9031)	*Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые), (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 45-03-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 45-03-001. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей							
	Измеритель: 1 м^3 кладки						
	Кладка днища:						
45-03-001-01	из крупноблочных и высокоогнеупорных алюмосиликатных изделий	**23585,20**	649,66	307,13	7,56	**22628,41**	72,75
45-03-001-02	из электроплавленных изделий	**58266,46**	271,74	341,81	10,29	**57652,91**	30,43
	Кладка стен:						
45-03-001-03	из огнеупорных и высокоогнеупорных алюмосиликатных изделий	799,69	498,56	301,13	7,06	0,00	55,83
(115-9030)	*Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)*	-	-	-	-	*(2,29)*	-
45-03-001-04	из электроплавленных изделий	**58272,41**	270,58	348,92	10,65	**57652,91**	30,3
	Кладка:						
45-03-001-05	горелок из кремнеземистых (динасовых) изделий	**888,82**	442,04	300,45	8,46	**146,33**	49,5
(115-9010)	*Изделия кремнеземистые динасовые, (т)*	-	-	-	-	*(2,33)*	-
45-03-001-06	сводов и арок из кремнеземистых (динасовых) изделий	**852,71**	480,70	303,15	9,14	**68,86**	53,83
(115-9010)	*Изделия кремнеземистые динасовые, (т)*	-	-	-	-	*(2,43)*	-
45-03-001-07	сводов и арок из электроплавленных изделий	**59157,79**	342,29	341,33	9,85	**58474,17**	38,33
45-03-001-08	мостов, кронштейнов и фидеров из шамотных фасонных изделий	787,52	492,31	295,21	6,12	0,00	55,13
(115-9030)	*Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)*	-	-	-	-	*(2,29)*	-
Таблицу 45-04-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 45-04-001. Обмуровка шамотными изделиями							
	Измеритель: 1 м^3 кладки						
	Обмуровка изделиями шамотными прямыми:						
45-04-001-01	стен экранированных	**764,23**	207,66	430,66	30,17	**125,91**	22,92
(115-9030)	*Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)*	-	-	-	-	*(1,9)*	-
45-04-001-02	стен неэкранированных	**759,87**	211,79	422,17	29,11	**125,91**	21,48
(115-9030)	*Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)*	-	-	-	-	*(1,95)*	-
45-04-001-03	сводов и арок	**908,83**	386,02	423,88	30,17	**98,93**	39,15
(115-9030)	*Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)*	-	-	-	-	*(1,95)*	-
45-04-001-04	холодных воронок и шлаковых бункеров	**786,49**	211,89	430,71	30,17	**143,89**	21,49
(115-9030)	*Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)*	-	-	-	-	*(1,9)*	-
	Обмуровка изделиями шамотными фасонными:						
45-04-001-05	поясов разгрузочных	**786,05**	261,24	425,88	29,32	**98,93**	24,88
(115-9030)	*Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)*	-	-	-	-	*(2,05)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
45-04-001-06	перегородок газовых пламенных	**768,73**	243,92	425,88	29,32	**98,93**	23,23
(115-9030)	*Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)*	-	-	-	-	*(2,05)*	-
45-04-001-07	сводов подвесных открытых	**750,08**	223,97	427,18	30,17	**98,93**	21,33
(115-9030)	*Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)*	-	-	-	-	*(2,05)*	-
45-04-001-08	сводов подвесных закрытых	**784,99**	261,66	424,40	28,40	**98,93**	24,92
(115-9030)	*Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)*	-	-	-	-	*(2,05)*	-
45-04-001-09	амбразур для горелок	**841,39**	315,84	426,62	29,82	**98,93**	27,95
(115-9030)	*Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)*	-	-	-	-	*(2,05)*	-
45-04-001-10	Установка кляммер	265,67	15,58	34,09	0,09	216,00	1,85

Таблицу 45-04-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 45-04-002. Обмуровка кирпичом пенодиатомитовым

Измеритель: 1 м^3 кладки

	Обмуровка кирпичом пенодиатомитовым:						
45-04-002-01	стен экранированных и неэкранированных	**1312,86**	88,34	435,88	26,28	**788,64**	9,75
45-04-002-02	сводов и арок	**1424,54**	132,81	435,91	26,28	**855,82**	13,47
45-04-002-03	холодных воронок и шлаковых бункеров	**1362,14**	122,46	383,86	19,56	**855,82**	12,42

Таблицу 45-04-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 45-04-003. Обмуровка жаростойким бетоном

Измеритель: 1 м^3 бетона

	Обмуровка экранов жаростойким бетоном:						
45-04-003-01	толщиной слоя до 40 мм	**16911,76**	391,36	516,21	68,88	**16004,19**	45,14
45-04-003-02	толщиной слоя до 70 мм	**16491,86**	252,04	499,20	68,88	**15740,62**	29,07
	Обмуровка щитов и панелей жаростойким бетоном:						
45-04-003-03	толщиной до 50 мм	**16856,00**	473,64	466,57	41,98	**15915,79**	54,63
45-04-003-04	толщиной до 100 мм	**16396,54**	290,10	369,05	41,98	**15737,39**	33,46

Таблицу 45-04-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 45-04-004. Разные работы при обмуровке жаростойким бетоном

Измеритель: 100 м^2 поверхности

45-04-004-01	Прокладка фанеры в температурные швы	**806,30**	96,24	89,05	3,34	**621,01**	13,13
45-04-004-02	Прокладка полистирола в температурные швы	**1537,87**	96,24	89,05	3,34	**1352,58**	13,13
45-04-004-03	Прокладка пергамина между слоями обмуровки	475,74	124,17	14,62	0,35	336,95	16,94

Таблицу 45-04-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 45-04-005. Обмуровка теплоизоляционным бетоном

Измеритель: 1 м^3 бетона

45-04-005-01	Обмуровка экранов теплоизоляционным бетоном толщиной слоя до 70 мм	**12481,89**	134,54	503,41	68,36	**11843,94**	14,85
45-04-005-02	Обмуровка экранов и горелок теплоизоляционным бетоном толщиной слоя до 120 мм	**12216,35**	133,54	477,17	68,26	**11605,64**	14,74

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обмуровка щитов и панелей теплоизоляционным бетоном толщиной слоя:						
45-04-005-03	до 70 мм	**12189,92**	278,78	296,89	41,45	**11614,25**	30,77
45-04-005-04	до 120 мм	**11941,41**	228,04	272,01	41,45	**11441,36**	25,17
45-04-005-05	до 170 мм	**11847,83**	203,13	259,66	41,45	**11385,04**	22,42

Таблицу 45-04-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 45-04-006. Обмуровка поверхности котлов плитами

	Измеритель: 1 м^3 обмуровки						
	Обмуровка поверхности котлов плитами:						
45-04-006-01	многослойными заводского изготовления	**2236,03**	159,59	476,63	34,22	**1599,81**	19,63
(115-9170)	*Плиты обмуровочные, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,81)*	-
45-04-006-02	теплоизоляционными	**1166,22**	157,48	363,35	28,08	**645,39**	19,37
(115-9111)	*Плиты огнеупорные теплоизоляционные, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,93)*	-

Таблицу 45-04-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 45-04-007. Набивка массой огнеупорной

	Измеритель: 1 м^3 набивки						
45-04-007-01	Набивка массой хромитовой зажигательных поясов экранов	**7342,94**	500,33	1966,11	117,65	**4876,50**	51,58
45-04-007-02	Набивка массой хромитовой подов топок	**9279,56**	332,87	1243,69	68,77	**7703,00**	36,26

Таблицу 45-04-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 45-04-008. Очистка ошипованной поверхности зажигательных поясов и подов топок перед набивкой

	Измеритель: 100 м^2 поверхности						
	Очистка механическая песком:						
45-04-008-01	металлическим	**10799,71**	1201,53	8152,37	455,29	**1445,81**	142,7
45-04-008-02	кварцевым	**5433,97**	519,60	3749,65	239,10	**1164,72**	61,71
45-04-008-03	Очистка химическая ортофосфорной кислотой	**4621,23**	282,24	4134,42	263,90	**204,57**	33,52

Таблицу 45-04-009 изложить в следующей редакции:

Таблица 45-04-009. Торкретирование огнеупорным раствором

	Измеритель: 1 м^3 обмуровки						
	Торкретирование огнеупорным раствором:						
45-04-009-01	барабанов и коллекторов	**14420,33**	287,14	4504,71	396,17	**9628,48**	32,63
45-04-009-02	экранов	**11003,21**	163,24	2006,64	167,93	**8833,33**	18,55
45-04-009-03	щитов и панелей	**11125,81**	231,35	2061,00	164,93	**8833,46**	26,29

Таблицу 45-04-010 изложить в следующей редакции:

Таблица 45-04-010. Уплотнительная обмазка поверхности котлов

	Измеритель: 100 м^2 покрываемой поверхности						
	Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором:						
45-04-010-01	огнеупорным (состав ОРГРЭС)	**8797,54**	1119,82	638,83	58,18	**7038,89**	123,6
45-04-010-02	магнезиальным	**10249,31**	1112,57	793,25	74,56	**8343,49**	122,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 45-05-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 45-05-001. Кладка насадок воздухонагревателей, регенераторов и рекуператоров							
	Измеритель: 1 т насадок						
	Кладка насадок воздухонагревателей доменных печей из изделий:						
45-05-001-01	шамотных	245,81	77,73	168,08	26,70	0,00	10,03
(115-9030)	*Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)*	-	-	-	-	*(1,04)*	-
45-05-001-02	высокоглиноземистых	234,53	65,33	169,20	26,18	0,00	8,43
(115-9030)	*Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)*	-	-	-	-	*(1,04)*	-
45-05-001-03	Кладка насадок регенераторов из шамотных или динасовых изделий	175,88	54,10	121,78	13,82	0,00	6,98
(115-9030)	*Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)*	-	-	-	-	*(1,04)*	-
	Кладка насадок рекуператоров из изделий:						
45-05-001-04	шамотных фасонных	**439,12**	251,75	49,12	6,20	**138,25**	24,73
(115-9030)	*Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)*	-	-	-	-	*(1,04)*	-
45-05-001-05	шамотных карборундовых	**471,88**	268,85	64,78	7,11	**138,25**	26,41
(115-9030)	*Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)*	-	-	-	-	*(1,04)*	-
Таблицу 45-05-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 45-05-002. Кладка из обыкновенного глиняного кирпича							
	Измеритель: 1 м^3 кладки						
	Кладка элементов тепловых агрегатов из обыкновенного глиняного кирпича:						
45-05-002-01	стен прямых, массивов и выстилок	**1383,38**	96,38	312,53	8,83	**974,47**	12,92
45-05-002-02	стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м	**1511,93**	124,34	312,78	9,50	**1074,81**	15,86
45-05-002-03	арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных	**1673,87**	188,53	330,26	11,63	**1155,08**	22,66
Таблицу 45-05-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 45-05-003. Кладка из шамотных изделий							
	Измеритель: 1 м^3 кладки						
	Кладка из шамотных изделий стен прямых, массивов, подов и выстилок, категория кладки:						
45-05-003-01	I	**629,40**	206,12	360,43	20,38	**62,85**	22,75
(115-9024)	*Изделия шамотные прямые, (т)*	-	-	-	-	*(2,07)*	-
45-05-003-02	II	**644,08**	189,90	353,62	18,06	**100,56**	20,96
(115-9024)	*Изделия шамотные прямые, (т)*	-	-	-	-	*(2)*	-
45-05-003-03	III	**717,12**	155,86	347,55	15,47	**213,71**	18,25
(115-9024)	*Изделия шамотные прямые, (т)*	-	-	-	-	*(1,9)*	-
45-05-003-04	IV	**721,13**	125,78	343,94	12,93	**251,41**	16,66
(115-9024)	*Изделия шамотные прямые, (т)*	-	-	-	-	*(1,85)*	-
	Кладка из шамотных изделий стен закругленных, сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки:						
45-05-003-05	I	**702,69**	261,26	378,58	32,39	**62,85**	28,46
(115-9021)	*Изделия шамотные трапецеидальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(115-9023)	*Изделия шамотные клиновые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
45-05-003-06	II	**691,13**	226,56	364,01	26,60	**100,56**	24,68
(115-9021)	*Изделия шамотные трапецеидальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(115-9023)	*Изделия шамотные клиновые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
45-05-003-07	III	**753,20**	188,61	350,88	21,01	**213,71**	22,4
(115-9021)	*Изделия шамотные трапецеидальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(115-9023)	*Изделия шамотные клиновые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Кладка из шамотных изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки:						
45-05-003-08	I	**1043,77**	482,19	498,73	74,15	**62,85**	49,71
(115-9021)	*Изделия шамотные трапецеидальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(115-9023)	*Изделия шамотные клиновые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
45-05-003-09	II	**913,73**	395,57	442,74	56,61	**75,42**	40,78
(115-9021)	*Изделия шамотные трапецеидальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(115-9023)	*Изделия шамотные клиновые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
45-05-003-10	III	**961,74**	318,94	429,09	42,97	**213,71**	32,88
(115-9021)	*Изделия шамотные трапецеидальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(115-9023)	*Изделия шамотные клиновые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 45-05-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 45-05-004. Кладка из шамотных фасонных изделий

	Измеритель: 1 м^3 кладки						
	Кладка из шамотных фасонных изделий стен прямых, массивов, подов и выстилок, категория кладки:						
45-05-004-01	I	**574,36**	167,38	344,13	14,76	**62,85**	19,02
(115-9022)	*Изделия шамотные фасонные, (т)*	-	-	-	-	*(1,9)*	-
45-05-004-02	II	**606,06**	159,72	345,78	14,68	**100,56**	18,15
(115-9022)	*Изделия шамотные фасонные, (т)*	-	-	-	-	*(1,88)*	-
45-05-004-03	III	**706,52**	132,97	359,84	15,40	**213,71**	15,11
(115-9022)	*Изделия шамотные фасонные, (т)*	-	-	-	-	*(1,85)*	-
	Кладка из шамотных фасонных изделий стен закругленных, сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки:						
45-05-004-04	I	**612,00**	197,87	351,28	18,28	**62,85**	21,84
(115-9022)	*Изделия шамотные фасонные, (т)*	-	-	-	-	*(1,92)*	-
45-05-004-05	II	**629,20**	179,39	349,25	17,20	**100,56**	19,8
(115-9022)	*Изделия шамотные фасонные, (т)*	-	-	-	-	*(1,9)*	-
45-05-004-06	III	**745,29**	169,15	362,43	17,05	**213,71**	18,67
(115-9022)	*Изделия шамотные фасонные, (т)*	-	-	-	-	*(1,88)*	-
	Кладка из шамотных фасонных изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки:						
45-05-004-07	I	**784,95**	344,39	377,71	30,27	**62,85**	34,37
(115-9022)	*Изделия шамотные фасонные, (т)*	-	-	-	-	*(1,95)*	-
45-05-004-08	II	**764,28**	288,98	374,74	26,39	**100,56**	28,84
(115-9022)	*Изделия шамотные фасонные, (т)*	-	-	-	-	*(1,92)*	-
45-05-004-09	III	**845,64**	254,31	377,57	23,26	**213,76**	25,38
(115-9022)	*Изделия шамотные фасонные, (т)*	-	-	-	-	*(1,9)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 45-05-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 45-05-005. Кладка из теплоизоляционных шамотных и пенодиатомитовых изделий							
	Измеритель: 1 м^3 кладки						
	Кладка стен прямых, массивов, подов и выстилок из теплоизоляционных шамотных изделий:						
45-05-005-01	прямых	**665,30**	113,24	338,35	12,01	**213,71**	13,61
(115-9024)	*Изделия шамотные прямые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
45-05-005-02	фасонных	**664,82**	104,25	346,86	17,47	**213,71**	12,53
(115-9022)	*Изделия шамотные фасонные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
45-05-005-03	Кладка стен и сводов из пенодиатомитовых изделий	**635,62**	113,24	338,35	12,01	**184,03**	13,61
(104-0113)	*Кирпич пенодиатомитовый, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Кладка стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м из теплоизоляционных шамотных изделий:						
45-05-005-04	прямых, трапецеидальных и клиновых	**640,58**	132,09	345,07	16,92	**163,42**	15,01
(115-9021)	*Изделия шамотные трапецеидальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(115-9023)	*Изделия шамотные клиновые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(115-9024)	*Изделия шамотные прямые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
45-05-005-05	фасонных	**608,33**	118,71	326,20	10,74	**163,42**	13,49
(115-9022)	*Изделия шамотные фасонные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Кладка арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных из теплоизоляционных шамотных изделий:						
45-05-005-06	клиновых	**698,26**	257,05	340,65	14,81	**100,56**	25,25
(115-9023)	*Изделия шамотные клиновые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
45-05-005-07	фасонных	**642,26**	211,34	330,36	14,19	**100,56**	20,76
(115-9022)	*Изделия шамотные фасонные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 45-05-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 45-05-006. Кладка из динасовых изделий							
	Измеритель: 1 м^3 кладки						
	Кладка из динасовых изделий стен прямых, массивов, подов и выстилок, категория кладки:						
45-05-006-01	I	**627,89**	207,10	372,28	21,58	**48,51**	21,35
(115-9001)	*Изделия динасовые прямые, (т)*	-	-	-	-	*(1,9)*	-
45-05-006-02	II	**613,03**	182,60	352,81	18,32	**77,62**	20,75
(115-9001)	*Изделия динасовые прямые, (т)*	-	-	-	-	*(1,9)*	-
45-05-006-03	III	**676,28**	152,19	359,14	16,29	**164,95**	18,72
(115-9001)	*Изделия динасовые прямые, (т)*	-	-	-	-	*(1,9)*	-
	Кладка из динасовых изделий стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки:						
45-05-006-04	I	**695,85**	265,99	381,35	33,24	**48,51**	28,54
(115-9003)	*Изделия динасовые клиновые, (т)*	-	-	-	-	*(1,9)*	-
45-05-006-05	II	**657,36**	211,91	367,83	27,33	**77,62**	23,39
(115-9003)	*Изделия динасовые клиновые, (т)*	-	-	-	-	*(1,9)*	-
45-05-006-06	III	**728,17**	183,98	379,24	22,84	**164,95**	21,85
(115-9003)	*Изделия динасовые клиновые, (т)*	-	-	-	-	*(1,9)*	-
	Кладка из динасовых изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки:						
45-05-006-07	I	**1022,88**	493,92	480,45	76,52	**48,51**	50,92
(115-9003)	*Изделия динасовые клиновые, (т)*	-	-	-	-	*(1,9)*	-
45-05-006-08	II	**929,04**	406,33	445,09	60,05	**77,62**	41,89
(115-9003)	*Изделия динасовые клиновые, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 45-05-007 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 45-05-007. Кладка из фасонных динасовых изделий						
	Измеритель: 1 м^3 кладки						
	Кладка из фасонных динасовых изделий стен прямых, массивов, подов и выстилок, категория кладки:						
45-05-007-01	I	**565,10**	175,76	340,83	13,54	**48,51**	19,4
(115-9002)	*Изделия динасовые фасонные, (т)*	-	-	-	-	*(1,9)*	-
45-05-007-02	II	**577,29**	157,62	342,05	12,84	**77,62**	18,18
(115-9002)	*Изделия динасовые фасонные, (т)*	-	-	-	-	*(1,9)*	-
45-05-007-03	III	**590,95**	138,13	355,79	12,85	**97,03**	16,99
(115-9002)	*Изделия динасовые фасонные, (т)*	-	-	-	-	*(1,9)*	-
	Кладка из фасонных динасовых изделий стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки:						
45-05-007-04	I	**598,93**	198,75	351,67	17,37	**48,51**	21,65
(115-9002)	*Изделия динасовые фасонные, (т)*	-	-	-	-	*(1,9)*	-
45-05-007-05	II	**598,07**	175,65	344,80	15,33	**77,62**	19,67
(115-9002)	*Изделия динасовые фасонные, (т)*	-	-	-	-	*(1,9)*	-
45-05-007-06	III	**687,23**	145,22	377,06	26,50	**164,95**	16,75
(115-9002)	*Изделия динасовые фасонные, (т)*	-	-	-	-	*(1,9)*	-
	Кладка из фасонных динасовых изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки:						
45-05-007-07	I	**751,27**	324,95	377,81	30,22	**48,51**	33,5
(115-9002)	*Изделия динасовые фасонные, (т)*	-	-	-	-	*(1,9)*	-
45-05-007-08	II	**727,84**	281,01	369,21	25,31	**77,62**	28,97
(115-9002)	*Изделия динасовые фасонные, (т)*	-	-	-	-	*(1,9)*	-
	Таблицу 45-05-008 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 45-05-008. Кладка из хромитопериклазовых, периклазовых и периклазошпинелидных изделий						
	Измеритель: 1 м^3 кладки						
	Кладка из хромитопериклазовых, периклазовых и периклазошпинелидных изделий:						
45-05-008-01	стен прямых, массивов, подов и выстилок	**833,79**	244,32	398,20	23,39	**191,27**	27,36
(115-9050)	*Изделия магнезиально-шпинелидные прямые, (т)*	-	-	-	-	*(2,9)*	-
45-05-008-02	стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м	**866,19**	288,62	419,60	33,62	**157,97**	32,32
(115-9051)	*Изделия магнезиально-шпинелидные клиновые, (т)*	-	-	-	-	*(2,92)*	-
45-05-008-03	арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных	**1146,53**	528,65	504,32	69,79	**113,56**	54,5
(115-9051)	*Изделия магнезиально-шпинелидные клиновые, (т)*	-	-	-	-	*(2,95)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 45-05-009 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 45-05-009. Набивка огнеупорной массой или огнеупорным бетоном и закладка полостей						
	Измеритель: 1 м^3 кладки						
45-05-009-01	Набивка углеродистой массой зазоров между холодильниками и кладкой лещади и горна доменной печи	**7962,49**	392,75	832,34	85,17	**6737,40**	40,49
45-05-009-02	Заполнение шамотно-цементным раствором зазоров между кожухом и конструктивными элементами доменной печи	**2575,33**	94,59	274,46	16,48	**2206,28**	12,68
45-05-009-03	Набивка огнеупорным бетоном пода, стен и сводов	**1516,04**	180,38	585,96	39,86	**749,70**	24,18
	Закладка полостей ломом:						
45-05-009-04	из глиняного обыкновенного кирпича	**848,07**	61,01	289,53	12,80	**497,53**	5,9
45-05-009-05	из шамотного кирпича	**2363,17**	60,90	288,24	12,39	**2014,03**	5,89
	Таблицу 45-05-010 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 45-05-010. Укладка набивных пластических масс						
	Измеритель: 1 м^3 массы в деле						
	Набивка массой:						
45-05-010-01	муллитокорундовой	**17024,29**	339,34	1990,89	130,55	**14694,06**	36,41
45-05-010-02	периклазохромитовой	**5578,13**	348,75	2036,78	133,25	**3192,60**	37,42
	Таблицу 45-05-011 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 45-05-011. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов						
	Измеритель: 100 кг асбестового картона						
	Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов:						
45-05-011-01	асбестовым картоном	**967,11**	33,64	8,70	0,26	**924,77**	4,51
	Измеритель: 100 кг асбестового шнура						
45-05-011-02	асбестовым шнуром	**3521,16**	141,96	8,70	0,26	**3370,50**	19,03
	Измеритель: 1 м^3 заполнения						
45-05-011-03	диатомитовым порошком	**1100,97**	52,86	268,11	4,84	**780,00**	7,75
45-05-011-04	гранулированным шлаком или кварцевым песком	**496,17**	51,97	276,98	5,72	**167,22**	7,62
45-05-011-05	шамотным порошком или мертелем с асбестом	**3488,56**	98,75	412,37	26,20	**2977,44**	14,48
45-05-011-06	диатомитовой крошкой	**673,90**	45,93	288,20	9,96	**339,77**	6,37
45-05-011-07	гранулированным шлаком с асбестом	**2217,55**	70,44	308,18	12,02	**1838,93**	9,77
	Таблицу 45-06-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 45-06-001. Футеровка газовоздухопроводов						
	Измеритель: 1 м^3 футеровки						
	Футеровка газовоздухопроводов диаметром:						
45-06-001-01	до 1 м алюмосиликатными изделиями	**1056,53**	347,36	483,08	70,67	**226,09**	38,34
(115-9030)	*Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)*	-	-	-	-	*(2)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
45-06-001-02	более 1 м алюмосиликатными изделиями	**932,59**	268,54	437,96	64,13	**226,09**	29,64
(115-9030)	*Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)*	-	-	-	-	*(2)*	-
45-06-001-03	до 1 м алюмосиликатными высокоглиноземистыми изделиями	**3021,41**	450,19	542,54	79,04	**2028,68**	49,69
(115-9030)	*Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)*	-	-	-	-	*(2,3)*	-
45-06-001-04	более 1 м алюмосиликатными высокоглиноземистыми изделиями	**2874,48**	344,19	501,61	72,69	**2028,68**	37,99
(115-9030)	*Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)*	-	-	-	-	*(2,3)*	-
45-06-001-05	до 1 м алюмосиликатными шамотными теплоизоляционными изделиями	**847,82**	237,73	384,00	46,82	**226,09**	26,24
(115-9030)	*Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)*	-	-	-	-	*(1,25)*	-
45-06-001-06	более 1 м алюмосиликатными шамотными теплоизоляционными изделиями	**780,86**	196,33	358,44	43,21	**226,09**	21,67
(115-9030)	*Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)*	-	-	-	-	*(1,2)*	-

Таблицу 45-06-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 45-06-002. Футеровка цементных вращающихся печей

Измеритель: 1 $м^3$ футеровки

	Футеровка цементных вращающихся печей:						
45-06-002-01	огнеупорным бетоном и алюмосиликатными изделиями	**625,79**	227,85	115,34	9,15	**282,60**	21,7
(115-9030)	*Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)*	-	-	-	-	*(0,92)*	-
45-06-002-02	магнезиально-шпинелидными изделиями	**1421,83**	314,25	400,98	38,23	**706,60**	35,71
(115-9041)	*Изделия магнезиальные и магнезиально-шпинелидные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
45-06-002-03	высокоглиноземистыми изделиями	**1476,47**	302,19	421,27	35,10	**753,01**	34,34
(115-9034)	*Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые), (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 45-06-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 45-06-003. Футеровка теплотехнических агрегатов из рулонных волокнистых материалов и торкрет-бетона

Измеритель: 1 $м^2$ футеровки

	Двухслойная футеровка стен тепловых агрегатов, толщина футеровки:						
45-06-003-01	до 250 мм	**1800,89**	171,15	391,35	28,88	**1238,39**	19,74
45-06-003-02	до 350 мм	**1865,95**	188,49	408,18	29,76	**1269,28**	21,74
	Двухслойная футеровка сводов тепловых агрегатов, толщина футеровки:						
45-06-003-03	до 250 мм	**1953,53**	232,45	469,11	35,40	**1251,97**	26,03
45-06-003-04	до 350 мм	**2019,56**	250,75	485,94	36,25	**1282,87**	28,08

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 45-06-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 45-06-004. Футеровка теплотехнических агрегатов волокнистыми огнеупорными материалами						
	Измеритель: 1 м^2 футеровки						
	Футеровка стен тепловых агрегатов рулонными материалами, толщина футеровки:						
45-06-004-01	до 200 мм	**1335,30**	88,92	83,44	3,04	**1162,94**	10,56
45-06-004-02	до 300 мм	**1651,59**	109,63	110,38	4,27	**1431,58**	13,02
	Футеровка сводов тепловых агрегатов рулонными материалами, толщина футеровки:						
45-06-004-03	до 200 мм	**1410,03**	130,55	96,16	3,04	**1183,32**	14,41
45-06-004-04	до 300 мм	**1739,22**	164,17	123,09	4,27	**1451,96**	18,12
	Футеровка стен тепловых агрегатов плитными материалами, толщина футеровки:						
45-06-004-05	до 200 мм	**2450,71**	128,70	85,98	3,04	**2236,03**	15,07
45-06-004-06	до 300 мм	**3615,98**	140,82	112,91	4,27	**3362,25**	16,49
	Футеровка сводов тепловых агрегатов плитными материалами, толщина футеровки:						
45-06-004-07	толщина футеровки до 200 мм	**2544,19**	187,82	99,96	3,04	**2256,41**	20,46
45-06-004-08	до 300 мм	**3720,67**	211,14	126,90	4,27	**3382,63**	23
	Таблицу 45-06-005 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 45-06-005. Футеровка промышленных печей торкрет-бетоном толщиной до 200 мм						
	Измеритель: 1 м^2 футеровки						
	Футеровка стен промышленных печей торкрет-бетоном толщиной до 200 мм:						
45-06-005-01	легким	**484,60**	78,58	337,52	27,15	**68,50**	8,93
(115-2723)	*Смесь алюмосиликатная бетонная теплоизоляционная марки САБТ-50, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(411-0001)	*Вода, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
45-06-005-02	обычным	**577,83**	96,18	413,15	33,16	**68,50**	10,93
(115-2724)	*Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СШВЦ-40, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(411-0001)	*Вода, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
45-06-005-03	тяжелым	**683,36**	109,12	488,01	37,92	**86,23**	12,4
(115-2727)	*Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СМКРВЦ-58, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(411-0001)	*Вода, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Футеровка сводов промышленных печей торкрет-бетоном толщиной до 200 мм:						
45-06-005-04	легким	**583,52**	98,91	416,11	34,31	**68,50**	11,24
(115-2723)	*Смесь алюмосиликатная бетонная теплоизоляционная марки САБТ-50, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(411-0001)	*Вода, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
45-06-005-05	обычным	**680,31**	115,72	496,09	41,36	**68,50**	13,15
(115-2724)	*Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СШВЦ-40, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(411-0001)	*Вода, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
45-06-005-06	тяжелым	**823,82**	132,79	604,80	48,33	**86,23**	15,09
(115-2727)	*Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СМКРВЦ-58, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(411-0001)	*Вода, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 45-06-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 45-06-006. Футеровка реакторов двухслойным торкрет-бетоном с применением панцирной сетки							
	Измеритель: 1 м^2 футеровки						
45-06-006-01	Футеровка реакторов двухслойным торкрет-бетоном с применением панцирной сетки	**2745,81**	275,68	729,66	56,66	**1740,47**	30,03
Таблицу 45-06-007 изложить в следующей редакции:							
Таблица 45-06-007. Футеровка панельных конструкций печей жаростойким бетоном и плитной высокотемпературной изоляцией							
	Измеритель: 1 м^2 футеровки						
	Футеровка печей жаростойким бетоном и плитной высокотемпературной изоляцией, толщина футеровки:						
45-06-007-01	до 200 мм	**452,98**	136,95	76,95	1,94	**239,08**	16,46
(115-2723)	*Смесь алюмосиликатная бетонная теплоизоляционная марки САБТ-50, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(115-2724)	*Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СШВЦ-40, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(115-2808)	*Плиты из муллитокремнеземистой ваты и глиняной связки ШВП-350, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(411-0001)	*Вода, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
45-06-007-02	до 300 мм	**518,57**	150,59	88,72	1,94	**279,26**	18,1
(115-2723)	*Смесь алюмосиликатная бетонная теплоизоляционная марки САБТ-50, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(115-2724)	*Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СШВЦ-40, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(115-2808)	*Плиты из муллитокремнеземистой ваты и глиняной связки ШВП-350, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(411-0001)	*Вода, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
45-06-007-03	до 400 мм	**588,51**	164,15	100,64	1,94	**323,72**	19,73
(115-2723)	*Смесь алюмосиликатная бетонная теплоизоляционная марки САБТ-50, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(115-2724)	*Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СШВЦ-40, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(115-2808)	*Плиты из муллитокремнеземистой ваты и глиняной связки ШВП-350, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(411-0001)	*Вода, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 45-07-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 45-07-001. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности							
	Измеритель: 1 $м^3$ элементов						
	Монтаж печей из сборных элементов:						
45-07-001-01	без каркаса печи	**1031,13**	198,85	252,57	5,20	**579,71**	23,9
(115-9108)	*Элементы сборные печей, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
45-07-001-02	при наличии каркаса печи	**1890,65**	267,90	1042,06	57,87	**580,69**	31,37
(115-9108)	*Элементы сборные печей, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 45-09-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 45-09-001. Набивка угольной подовой массой							
	Измеритель: 1 т массы						
45-09-001-01	Набивка подушек угольной массой	**7179,72**	165,87	1961,19	158,55	**5052,66**	20,89
45-09-001-02	Набивка подин угольной массой	**8191,44**	224,81	2288,97	182,61	**5677,66**	26,7
Таблицу 45-09-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 45-09-002. Установка угольных блоков и подовых секций							
	Измеритель: 1 т блоков						
45-09-002-01	Установка боковых угольных блоков	**9505,52**	244,93	858,35	97,82	**8402,24**	26,28
	Измеритель: 1 т секций						
45-09-002-02	Установка подовых секций	**8778,08**	130,37	911,56	94,48	**7736,15**	16,42
(115-9020)	*Изделия шамотные, (т)*	-	-	-	-	*(0,013)*	-
Таблицу 45-09-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 45-09-003. Формовка анода с верхним подводом тока							
	Измеритель: 1 т						
45-09-003-01	Формовка анода с верхним подводом тока	**17531,31**	175,47	864,75	72,45	**16491,09**	22,1
Таблицу 45-09-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 45-09-004. Установка токопроводящих штырей и анодов							
	Измеритель: 1 т						
45-09-004-01	Установка токопроводящих штырей	**11885,68**	118,12	418,52	53,29	**11349,04**	15,44
45-09-004-02	Установка анодов с обожженными угольными блоками	**31154,50**	101,97	1119,14	79,35	**29933,39**	13,33
(115-9020)	*Изделия шамотные, (т)*	-	-	-	-	*(0,001)*	-
Таблицу 45-10-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 45-10-001. Кружала и опалубка для промышленных печей и боровов							
	Измеритель: 100 $м^2$ опалубки						
	Изготовление кружал и опалубки:						
45-10-001-01	при кладке арок и сводов	**7854,97**	1256,64	668,08	49,90	**5930,25**	142,8
45-10-001-02	при бетонировании стен	**6417,62**	1586,00	385,08	24,02	**4446,54**	212,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
45-10-001-03	при бетонировании арок и сводов	**13513,08**	3184,48	963,75	73,83	**9364,85**	410,9

Таблицу 45-10-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 45-10-002. Вспомогательные работы при футеровке вращающихся печей

Измеритель: 1 м^3 армированного бетона

45-10-002-01	Вспомогательные работы при футеровке вращающихся печей	**1142,66**	310,70	114,71	5,28	**717,25**	36,9

Таблицу 45-11-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 45-11-001. Кладка стволов кирпичных промышленных труб

Измеритель: 1 м^3 кладки

	Кладка стволов кирпичных труб высотой:						
45-11-001-01	до 30 м	**1499,83**	162,42	309,51	21,31	**1027,90**	19,29
45-11-001-02	до 60 м	**1553,69**	137,08	388,71	45,14	**1027,90**	16,28
45-11-001-03	более 60 м	**1751,91**	100,62	623,39	67,45	**1027,90**	11,95

Таблицу 45-11-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 45-11-002. Возведение монолитных железобетонных промышленных труб

Измеритель: 1 м^3 бетона

	Возведение монолитных железобетонных труб высотой:						
45-11-002-01	до 90 м	**5218,08**	250,65	4275,85	738,84	**691,58**	25,84
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
45-11-002-02	до 120 м	**4372,57**	229,70	3445,50	591,93	**697,37**	23,68
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
45-11-002-03	до 150 м	**7303,72**	258,51	6324,31	684,42	**720,90**	26,65
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
45-11-002-04	до 180 м	**6784,21**	192,74	5892,74	634,61	**698,73**	19,87
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
45-11-002-05	до 240 м	**6137,56**	187,89	5254,62	468,74	**695,05**	19,37
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
45-11-002-06	до 330 м	**6139,36**	239,20	5194,30	339,52	**705,86**	24,66
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 45-11-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 45-11-003. Установка металлических деталей промышленных труб

Измеритель: 100 м токоотводящего каната

	Установка металлических деталей труб:						
45-11-003-01	грозозащита	**2708,47**	393,69	229,37	65,77	**2085,41**	46,1
(201-9006)	*Конструкции металлические, (т)*	-	-	-	-	*(0,48)*	-
	Измеритель: 1 т деталей						
45-11-003-02	скрепляющие кольца	1104,97	764,33	340,64	98,91	0,00	89,5
(201-9006)	*Конструкции металлические, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
45-11-003-03	ходовые скобы	2011,65	1343,51	668,14	237,93	0,00	157,32
(201-9006)	*Конструкции металлические, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
45-11-003-04	ограждения ходовых скоб	1364,53	802,25	562,28	192,99	0,00	93,94
(201-9006)	*Конструкции металлические, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
45-11-003-05	светофорные площадки с ограждениями	924,28	516,93	407,35	127,22	0,00	60,53
(201-9006)	*Конструкции металлические, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
45-11-003-06	обжим верха трубы (чугунное литье)	954,09	646,56	307,53	84,85	0,00	75,71
(201-9006)	*Конструкции металлические, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 45-11-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 45-11-004. Сооружение стволов дымовых и вентиляционных промышленных труб из жаростойких бетонных кольцевых блоков						
	Измеритель: 1 м^3 блоков						
	Сооружение стволов дымовых и вентиляционных труб из жаростойких бетонных кольцевых блоков, высота трубы:						
45-11-004-01	до 30 м	**6638,95**	231,57	2674,16	65,95	**3733,22**	25,56
45-11-004-02	до 45 м	**5692,26**	258,30	1644,87	99,04	**3789,09**	28,51
45-11-004-03	до 60 м	**5037,52**	187,72	1182,12	64,34	**3667,68**	20,72
	Таблицу 45-12-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 45-12-001. Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом кирпичных труб						
	Измеритель: 1 м^3 футеровки						
	Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом кирпичных труб высотой:						
45-12-001-01	до 30 м	**1687,73**	177,27	391,00	94,58	**1119,46**	21,54
45-12-001-02	до 60 м	**2269,36**	182,29	986,83	155,20	**1100,24**	22,15
45-12-001-03	более 60 м	**2368,95**	133,90	1152,52	185,03	**1082,53**	16,27
	Таблицу 45-12-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 45-12-002. Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб						
	Измеритель: 1 м^3 футеровки						
	Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой:						
45-12-002-01	до 90 м	**2056,09**	114,44	875,04	127,62	**1066,61**	13,2
45-12-002-02	до 120 м	**1988,04**	103,69	818,29	117,02	**1066,06**	11,96
45-12-002-03	до 150 м	**2423,79**	104,30	1257,38	121,00	**1062,11**	12,03
45-12-002-04	до 180 м	**2338,91**	112,02	1166,36	110,69	**1060,53**	12,92
45-12-002-05	до 240 м	**2335,65**	144,36	1115,22	87,91	**1076,07**	16,65
45-12-002-06	до 330 м	**2467,19**	146,44	1207,08	71,12	**1113,67**	16,89
	Таблицу 45-12-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 45-12-003. Футеровка алюмосиликатными изделиями кирпичных труб						
	Измеритель: 1 м^3 футеровки						
	Футеровка алюмосиликатными изделиями кирпичных труб высотой:						
45-12-003-01 *(115-9030)*	до 30 м *Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)*	**1010,19** -	271,64 -	469,74 -	89,43 -	**268,81** *(1,85)*	29,59 -
45-12-003-02 *(115-9030)*	до 60 м *Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)*	**1674,31** -	256,03 -	1148,93 -	179,74 -	**269,35** *(1,85)*	27,89 -
45-12-003-03 *(115-9030)*	более 60 м *Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)*	**1859,98** -	183,60 -	1406,48 -	215,59 -	**269,90** *(1,85)*	20 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 45-12-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 45-12-004. Футеровка алюмосиликатными изделиями монолитных и сборных железобетонных труб						
	Измеритель: 1 м^3 футеровки						
	Футеровка алюмосиликатными изделиями монолитных и сборных железобетонных труб высотой:						
45-12-004-01 *(115-9030)*	до 120 м *Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)*	**1469,66** -	174,68 -	1030,58 -	156,18 -	**264,40** *(1,85)*	19,85 -
45-12-004-02 *(115-9030)*	до 150 м *Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)*	**1797,36** -	178,73 -	1358,57 -	131,95 -	**260,06** *(1,85)*	20,31 -
	Таблицу 45-12-005 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 45-12-005. Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных труб						
	Измеритель: 1 м^3 футеровки						
	Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой:						
45-12-005-01	до 90 м	**4371,50**	183,74	1066,35	161,92	**3121,41**	20,28
45-12-005-02	до 120 м	**4332,83**	176,94	1041,87	157,32	**3114,02**	19,53
45-12-005-03	до 150 м	**4690,53**	201,04	1375,25	133,39	**3114,24**	22,19
45-12-005-04	до 180 м	**4705,09**	194,25	1396,38	135,83	**3114,46**	21,44
45-12-005-05	до 240 м	**4503,93**	205,30	1183,30	94,10	**3115,33**	22,66
45-12-005-06	до 330 м	**4614,72**	192,98	1293,70	79,36	**3128,04**	21,3
	Таблицу 45-12-006 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 45-12-006. Футеровка дымовых и вентиляционных труб кислотоупорным торкрет-бетоном						
	Измеритель: 10 м^2 поверхности						
45-12-006-01	Футеровка дымовых и вентиляционных труб кислотоупорным торкрет-бетоном	**2957,76**	426,87	1392,69	111,11	**1138,20**	46,5
	Таблицу 45-13-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 45-13-001. Отделочные работы и защита от коррозии промышленных труб						
	Измеритель: 1 м^2 поверхности						
45-13-001-01	Затирка андезитовой замазкой (δ=3 мм) внутренней поверхности футеровки труб высотой до 250 м	18,21	3,28	0,17	0,09	14,76	0,39
45-13-001-02	Окисловка серной кислотой за три раза поверхности футеровки труб высотой до 250 м	5,46	5,22	0,00	0,00	0,24	0,62
	Защита от коррозии:						
45-13-001-03	шпатлевкой ЭП-0010 внутренней поверхности труб высотой до 250 м	**62,84**	7,41	6,33	0,53	**49,10**	0,88
45-13-001-04	эпоксидно-каменноугольным составом (ЭКС)	**50,23**	6,32	7,39	0,62	**36,52**	0,75

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
45-13-001-05	Маркировочная окраска в четыре слоя эмалью ХВ-785 (красного и белого цвета) наружной поверхности стволов труб высотой до 320 м	51,22	6,32	28,50	2,29	16,40	0,75

В Части 46. РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ таблицу 46-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 46-01-001. Усиление конструкций монолитным железобетоном

Измеритель: 1 м^3

	Усиление монолитными железобетонными обоймами:						
46-01-001-01	фундаментов	**1277,76**	170,85	54,76	2,72	**1052,15**	23,5
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
46-01-001-02	колонн	**2882,17**	691,12	134,96	10,61	**2056,09**	96,66
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
46-01-001-03	кирпичных стен	**1947,87**	334,21	185,37	13,44	**1428,29**	41,62
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
46-01-001-04	Усиление кирпичных простенков монолитными железобетонными сердечниками (вставками)	**2541,53**	457,09	691,07	60,97	**1393,37**	59,75
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
46-01-001-05	Усиление перекрытий железобетоном сверху	**1322,83**	201,84	523,07	47,29	**597,92**	24,26
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 46-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 46-01-002. Усиление существующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоймами набрызгом

Измеритель: 1 м^3 обоймы

46-01-002-01	Усиление существующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоймами набрызгом	**7940,07**	677,41	2742,47	254,73	**4520,19**	81,42
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 46-01-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 46-01-003. Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками

Измеритель: 1 т металлоконструкций

46-01-003-01	Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками	**7313,94**	2145,06	771,81	47,50	**4397,07**	257,82
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 46-01-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 46-01-004. Усиление конструктивных элементов

Измеритель: 1 т

	Усиление конструктивных элементов:						
46-01-004-01	фундаментов стальными балками	**8870,46**	1316,95	599,92	38,28	**6953,59**	174,43
46-01-004-02	стен кирпичных стальными обоймами	**8353,60**	1670,68	980,86	60,47	**5702,06**	195,63

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
46-01-004-03	стен кирпичных стальными тяжами	**8398,07**	1532,12	113,55	8,98	**6752,40**	202,93
	Таблицу 46-01-005 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 46-01-005. Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м^3						
	Измеритель: 1 м^3						
46-01-005-01	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м^3	**788,90**	64,70	61,89	4,54	**662,31**	9,31
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 46-01-006 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 46-01-006. Усиление конструкций в проходных тоннелях						
	Измеритель: 1 м^3						
	Усиление в проходных тоннелях:						
46-01-006-01	днищ монолитным железобетоном	**1173,35**	135,75	374,93	34,30	**662,67**	18,52
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
46-01-006-02	стен монолитным железобетоном	**820,84**	52,04	141,91	12,47	**626,89**	7,1
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
46-01-006-03	перекрытий монолитным железобетоном	**848,90**	71,84	173,09	15,38	**603,97**	9,27
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
46-01-006-04	перекрытий сборными железобетонными плитами	**1804,79**	52,26	213,18	17,45	**1539,35**	7,52
46-01-006-05	Устройство монолитных железобетонных перекрытий тоннелей на месте разобранных	**1006,34**	89,19	209,59	19,52	**707,56**	12,37
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 46-01-008 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 46-01-008. Обетонирование металлических элементов, заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях						
	Измеритель: 1 м^3						
	Обетонирование:						
46-01-008-01	колонн	**1167,65**	229,39	41,79	1,54	**896,47**	28,89
46-01-008-02	балок и прогонов	**1042,14**	166,77	37,31	1,42	**838,06**	22,94
46-01-008-03	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	**1731,46**	198,47	33,02	1,65	**1499,97**	26,82
	Таблицу 46-01-009 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 46-01-009. Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м						
	Измеритель: 1 т усиления						
	Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м:						
46-01-009-01	профильной сталью верхнего пояса	**7686,89**	2242,35	1896,02	12,99	**3548,52**	247,5
(201-9007)	*Конструкции усиления, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
46-01-009-02	профильной сталью нижнего пояса	**5629,44**	1714,83	1347,81	9,68	**2566,80**	192,03
(201-9007)	*Конструкции усиления, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
46-01-009-03	профильной сталью решетки	**9112,51**	3077,32	2720,60	9,21	**3314,59**	335,22
(201-9007)	*Конструкции усиления, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
46-01-009-04	шпренгелем нижнего пояса	**4148,04**	902,12	846,02	16,06	**2399,90**	107,14
(201-9007)	*Конструкции усиления, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
46-01-009-05	шпренгелем решетки	**7731,95**	3057,21	1885,96	4,84	**2788,78**	337,44
(201-9007)	*Конструкции усиления, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Усиление решетки с увеличением сечений:						
46-01-009-06	двух раскосов листовой сталью с постановкой болтов в стыках поясов	**7959,29**	3052,99	2008,72	5,08	**2897,58**	341,88
(201-9007)	*Конструкции усиления, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
46-01-009-07	нижнего пояса элементами из круглой стали	**5405,29**	2051,85	1092,27	4,84	**2261,17**	229,77
(201-9007)	*Конструкции усиления, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 46-01-010 изложить в следующей редакции:

Таблица 46-01-010. Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м

Измеритель: 1 м^2 усиляемой конструкции

	Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м:						
46-01-010-01	верхнего пояса с рельсами типа Р	**673,30**	267,61	214,11	0,12	**191,58**	30,41
(201-9007)	*Конструкции усиления, (т)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(201-9361)	*Рельсы крановые, (т)*	-	-	-	-	*(II)*	-
46-01-010-02	верхнего пояса с рельсами типа КР	**1373,11**	254,23	151,14	0,35	**967,74**	28,89
(201-9007)	*Конструкции усиления, (т)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(201-9361)	*Рельсы крановые, (т)*	-	-	-	-	*(II)*	-
46-01-010-03	нижнего пояса	**291,74**	82,53	88,68	0,12	**120,53**	8,99
(201-9007)	*Конструкции усиления, (т)*	-	-	-	-	*(II)*	-

Таблицу 46-01-011 изложить в следующей редакции:

Таблица 46-01-011. Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения

Измеритель: 1 т усиления

	Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения:						
46-01-011-01	трапециевидным шпренгелем нижнего пояса	**2245,03**	200,02	282,89	17,60	**1762,12**	23,07
(201-9007)	*Конструкции усиления, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
46-01-011-02	преобразованием многопролетных ригелей в неразрезную систему	**11767,13**	3946,27	1395,65	3,66	**6425,21**	448,44
(201-9007)	*Конструкции усиления, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 46-01-012 изложить в следующей редакции:

Таблица 46-01-012. Усиление колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения

Измеритель: 1 т усиления

	Усиление:						
46-01-012-01	подкрановой части	**1633,24**	787,22	424,65	3,31	**421,37**	92,18
(201-9007)	*Конструкции усиления, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
46-01-012-02	надкрановой части	**2035,74**	908,63	679,17	3,42	**447,94**	101,75
(201-9007)	*Конструкции усиления, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
46-01-012-03	решетки	**2721,83**	1364,88	851,07	3,66	**505,88**	155,1
(201-9007)	*Конструкции усиления, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
46-01-012-04	узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах	**10782,38**	2695,24	1364,55	4,13	**6722,59**	320,1
(201-9007)	*Конструкции усиления, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 46-01-013 изложить в следующей редакции:

Таблица 46-01-013. Усиление элементов металлоконструкций

Измеритель: 1 м шва

46-01-013-01	Усиление сварных швов (наплавкой)	56,71	20,03	17,44	0,00	19,24	2,31
46-01-013-02	Устранение электросваркой трещин при толщине металла до 16 мм с постановкой ребер жесткости	**554,69**	229,68	222,89	0,00	**102,12**	24,33
(201-0755)	*Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 46-01-014 изложить в следующей редакции:

Таблица 46-01-014. Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного оборудования

Измеритель: 1 т

	Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного оборудования,:						
46-01-014-01	демонтаж промежуточных колонн	**924,08**	146,17	377,84	38,38	**400,07**	19,36
46-01-014-02	демонтаж подкрановых балок	**395,34**	82,32	283,23	22,20	**29,79**	11,23
46-01-014-03	усиление крайних колонн	**4992,05**	1136,32	2525,86	131,41	**1329,87**	138,07
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
46-01-014-04	монтаж подкрановых балок	403,46	96,84	248,31	15,83	58,31	11,64
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 46-01-015 изложить в следующей редакции:

Таблица 46-01-015. Рихтовка подкрановых балок

Измеритель: 1 узел

46-01-015-01	Рихтовка подкрановых балок	**1963,76**	497,70	412,65	31,18	**1053,41**	61,98

Таблицу 46-02-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 46-02-001. Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на железобетонные монолитные ребристые

Измеритель: 100 м^2

46-02-001-01	Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на железобетонные монолитные ребристые приведенной толщиной до 11 см	**18310,96**	3324,74	**1651,82**	**89,73**	**13334,40**	453,58
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
46-02-001-02	На каждый 1 см увеличения толщины добавлять к расценке 46-02-001-01	**1196,55**	171,60	**122,79**	**4,37**	**902,16**	23,41
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 46-02-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 46-02-002. Замена перекрытий на монолитные железобетонные						
	Измеритель: 1 м^3 монолитных конструкций						
	Замена перекрытий на монолитные железобетонные:						
46-02-002-01	из кирпичных сводов	**1609,36**	358,75	**380,52**	**28,48**	**870,09**	48,09
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
46-02-002-02	из гофрированной стали	**1721,70**	339,21	**304,75**	**22,37**	**1077,74**	45,47
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 46-02-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 46-02-004. Демонтаж металлоконструкций покрытий						
	Измеритель: 1 т демонтированных конструкций						
46-02-004-01	Демонтаж металлоконструкций покрытий	**203,52**	80,22	95,04	2,77	**28,26**	10,84
	Таблицу 46-02-005 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 46-02-005. Монтаж металлоконструкций покрытия, зенитных фонарей, прогонов профилированного настила, светоаэрационной стенки						
	Измеритель: 1 т монтируемых конструкций						
	Монтаж:						
46-02-005-01	металлоконструкций покрытия	**833,27**	212,46	392,96	25,94	**227,85**	27,1
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
46-02-005-02	зенитных фонарей	**1114,75**	272,10	646,60	44,48	**196,05**	34,27
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
46-02-005-03	прогонов	**590,64**	166,21	203,61	13,73	**220,82**	21,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
46-02-005-04	профилированного настила	**445,79**	167,61	185,81	13,97	**92,37**	22,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
46-02-005-05	светоаэрационной стенки	**1049,62**	269,32	535,41	37,70	**244,89**	32,37
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Таблицу 46-02-006 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 46-02-006. Замена бутовых фундаментов под существующими стенами						
	Измеритель: 1 м^3						
46-02-006-01	Замена бутовых фундаментов под существующими стенами	**1134,52**	261,40	322,94	18,97	**550,18**	34,17
(403-9010)	*Блоки бетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 46-02-007 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 46-02-007. Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах						
	Измеритель: 1 м^3						
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте:						
46-02-007-01	до 5 м^3	**900,56**	104,60	2,13	0,00	**793,83**	14,63
46-02-007-02	до 15 м^3	**846,73**	50,77	2,13	0,00	**793,83**	7,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 46-02-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 46-02-008. Замена ступеней							
	Измеритель: 100 м ступеней						
	Замена ступеней:						
46-02-008-01	на косоурах	**14774,47**	1443,41	312,88	19,26	**13018,18**	191,18
46-02-008-02	на сплошном основании	**15607,82**	2472,60	359,10	23,46	**12776,12**	342,94
Таблицу 46-03-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 46-03-001. Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий							
	Измеритель: 100 отверстий						
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:						
46-03-001-01	20 мм	1865,10	145,67	692,31	166,46	1027,12	17,3
46-03-001-02	25 мм	**2020,10**	153,24	718,79	174,58	**1148,07**	18,2
46-03-001-03	32 мм	**2136,93**	153,24	718,79	174,58	**1264,90**	18,2
46-03-001-04	40 мм	**2145,40**	172,61	788,30	195,90	**1184,49**	20,5
46-03-001-05	45 мм	**2240,11**	172,61	788,30	195,90	**1279,20**	20,5
46-03-001-06	50 мм	**2454,66**	172,61	788,30	195,90	**1493,75**	20,5
46-03-001-07	55 мм	**2573,33**	172,61	788,30	195,90	**1612,42**	20,5
46-03-001-08	60 мм	**2662,41**	172,61	788,30	195,90	**1701,50**	20,5
46-03-001-09	70 мм	**3220,28**	222,29	967,04	250,71	**2030,95**	26,4
46-03-001-10	80 мм	**4367,08**	222,29	967,04	250,71	**3177,75**	26,4
46-03-001-11	90 мм	**4750,00**	222,29	967,04	250,71	**3560,67**	26,4
46-03-001-12	100 мм	**5140,70**	222,29	967,04	250,71	**3951,37**	26,4
46-03-001-13	110 мм	**5985,86**	222,29	967,04	250,71	**4796,53**	26,4
46-03-001-14	125 мм	**6738,77**	222,29	967,04	250,71	**5549,44**	26,4
46-03-001-15	140 мм	**7581,31**	265,23	1115,99	296,38	**6200,09**	31,5
46-03-001-16	160 мм	**8358,59**	265,23	1115,99	296,38	**6977,37**	31,5
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается:						
46-03-001-17	к расценке 46-03-001-01	80,10	1,60	27,14	8,32	51,36	0,19
46-03-001-18	к расценке 46-03-001-02	87,47	1,60	28,47	8,73	57,40	0,19
46-03-001-19	к расценке 46-03-001-03	94,74	3,03	28,47	8,73	63,24	0,36
46-03-001-20	к расценке 46-03-001-04	95,96	4,63	32,11	9,85	59,22	0,55
46-03-001-21	к расценке 46-03-001-05	101,37	5,30	32,11	9,85	63,96	0,63
46-03-001-22	к расценке 46-03-001-06	112,10	5,30	32,11	9,85	74,69	0,63
46-03-001-23	к расценке 46-03-001-07	120,14	7,41	32,11	9,85	80,62	0,88
46-03-001-24	к расценке 46-03-001-08	124,59	7,41	32,11	9,85	85,07	0,88
46-03-001-25	к расценке 46-03-001-09	**152,19**	9,60	41,04	12,59	**101,55**	1,14
46-03-001-26	к расценке 46-03-001-10	**209,53**	9,60	41,04	12,59	**158,89**	1,14
46-03-001-27	к расценке 46-03-001-11	231,45	12,38	41,04	12,59	178,03	1,47
46-03-001-28	к расценке 46-03-001-12	**250,99**	12,38	41,04	12,59	**197,57**	1,47
46-03-001-29	к расценке 46-03-001-13	**298,55**	17,68	41,04	12,59	**239,83**	2,1
46-03-001-30	к расценке 46-03-001-14	336,19	17,68	41,04	12,59	277,47	2,1
46-03-001-31	к расценке 46-03-001-15	**378,53**	19,53	48,99	15,02	**310,01**	2,32
46-03-001-32	к расценке 46-03-001-16	**417,39**	19,53	48,99	15,02	**348,87**	2,32

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 46-03-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 46-03-002. Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий						
	Измеритель: 100 отверстий						
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:						
46-03-002-01	20 мм	**2101,35**	196,19	877,67	223,30	**1027,49**	23,3
46-03-002-02	25 мм	**2222,37**	196,19	877,67	223,30	**1148,51**	23,3
46-03-002-03	32 мм	**2339,34**	196,19	877,67	223,30	**1265,48**	23,3
46-03-002-04	40 мм	**2575,47**	263,55	1125,92	299,43	**1186,00**	31,3
46-03-002-05	45 мм	**2670,40**	263,55	1125,92	299,43	**1280,93**	31,3
46-03-002-06	50 мм	**2885,12**	263,55	1125,92	299,43	**1495,65**	31,3
46-03-002-07	55 мм	**3194,30**	303,96	1274,87	345,10	**1615,47**	36,1
46-03-002-08	60 мм	**3283,62**	303,96	1274,87	345,10	**1704,79**	36,1
46-03-002-09	70 мм	**3803,60**	345,22	1423,82	390,78	**2034,56**	41
46-03-002-10	80 мм	**4950,92**	345,22	1423,82	390,78	**3181,88**	41
46-03-002-11	90 мм	**5606,40**	399,95	1638,97	456,75	**3567,48**	47,5
46-03-002-12	100 мм	**5997,88**	399,95	1638,97	456,75	**3958,96**	47,5
46-03-002-13	110 мм	**7485,35**	538,88	2135,47	609,00	**4811,00**	64
46-03-002-14	125 мм	**8240,16**	538,88	2135,47	609,00	**5565,81**	64
46-03-002-15	140 мм	**8890,52**	538,88	2135,47	609,00	**6216,17**	64
46-03-002-16	160 мм	**9670,21**	538,88	2135,47	609,00	**6995,86**	64
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается:						
46-03-002-17	к расценке 46-03-002-01	**90,91**	3,12	36,41	11,17	**51,38**	0,37
46-03-002-18	к расценке 46-03-002-02	97,71	3,87	36,41	11,17	57,43	0,46
46-03-002-19	к расценке 46-03-002-03	103,55	3,87	36,41	11,17	63,27	0,46
46-03-002-20	к расценке 46-03-002-04	113,35	5,39	48,66	14,92	59,30	0,64
46-03-002-21	к расценке 46-03-002-05	**118,10**	5,39	48,66	14,92	**64,05**	0,64
46-03-002-22	к расценке 46-03-002-06	128,83	5,39	48,66	14,92	74,78	0,64
46-03-002-23	к расценке 46-03-002-07	142,43	5,39	56,27	17,26	80,77	0,64
46-03-002-24	к расценке 46-03-002-08	146,90	5,39	56,27	17,26	85,24	0,64
46-03-002-25	к расценке 46-03-002-09	**173,52**	7,91	63,88	19,59	**101,73**	0,94
46-03-002-26	к расценке 46-03-002-10	230,88	7,91	63,88	19,59	159,09	0,94
46-03-002-27	к расценке 46-03-002-11	260,76	7,91	74,48	22,84	178,37	0,94
46-03-002-28	к расценке 46-03-002-12	**280,34**	7,91	74,48	22,84	**197,95**	0,94
46-03-002-29	к расценке 46-03-002-13	**347,76**	7,91	99,30	30,45	**240,55**	0,94
46-03-002-30	к расценке 46-03-002-14	**385,50**	7,91	99,30	30,45	**278,29**	0,94
46-03-002-31	к расценке 46-03-002-15	**421,56**	11,45	99,30	30,45	**310,81**	1,36
46-03-002-32	к расценке 46-03-002-16	**460,54**	11,45	99,30	30,45	**349,79**	1,36
46-03-002-33	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	4,05

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 46-03-017 изложить в следующей редакции:							
Таблица 46-03-017. Заделка отверстий, гнезд и борозд							
	Измеритель: 1 м^3 заделки						
	Заделка отверстий, гнезд и борозд:						
46-03-017-01	в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м^2	**1583,60**	390,53	20,68	0,00	**1172,39**	55,16
46-03-017-02	в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м^2	**1359,57**	316,19	20,76	0,00	**1022,62**	44,66
46-03-017-03	в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м^2	**2132,97**	535,11	36,10	0,00	**1561,76**	75,58
46-03-017-04	в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м^2	**1972,07**	432,66	36,18	0,00	**1503,23**	61,11
46-03-017-05	в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м^2	**1713,56**	532,56	33,57	0,00	**1147,43**	75,22
46-03-017-06	в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м^2	**1611,50**	430,46	33,61	0,00	**1147,43**	60,8
46-03-017-07	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	**1028,04**	206,49	14,75	0,00	**806,80**	28,88
Таблицу 46-04-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 46-04-001. Разборка фундаментов и стен							
	Измеритель: 1 м^3						
	Разборка:						
46-04-001-01	бутовых фундаментов	203,81	62,29	141,52	12,23	0,00	8,35
46-04-001-02	бетонных фундаментов	363,46	74,32	289,14	24,99	0,00	9,59
46-04-001-03	железобетонных фундаментов	**721,24**	122,67	576,12	49,54	**22,45**	15,45
46-04-001-04	кирпичных стен	180,94	63,86	117,08	10,12	0,00	8,24
46-04-001-05	мелкоблочных стен	126,66	48,27	78,39	6,78	0,00	6,64
Таблицу 46-04-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 46-04-002. Разборка монолитных перекрытий							
	Измеритель: 1 м^3						
	Разборка монолитных перекрытий:						
46-04-002-01	бетонных	397,89	85,33	312,56	27,02	0,00	11,01
46-04-002-02	железобетонных	**480,03**	94,24	363,34	31,15	**22,45**	12,16
Таблицу 46-04-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 46-04-003. Разборка бетонных и железобетонных конструкций объемом более 1 м^3 при помощи отбойных молотков							
	Измеритель: 1 м^3						
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м^3 при помощи отбойных молотков из бетона марки:						
46-04-003-01	100	531,30	72,14	459,16	39,69	0,00	9,67
46-04-003-02	150	1216,23	160,46	1055,77	91,26	0,00	21,51
46-04-003-03	200	1858,42	240,66	1617,76	139,83	0,00	32,26
46-04-003-04	250	2427,99	316,45	2111,54	182,51	0,00	42,42
46-04-003-05	300	2719,71	369,94	2349,77	203,10	0,00	49,59
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м^3 при помощи отбойных молотков из бетона марки:						
46-04-003-06	100	**574,88**	90,34	462,09	39,69	**22,45**	12,11

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
46-04-003-07	150	**1259,74**	178,59	1058,70	91,26	**22,45**	23,94
46-04-003-08	200	**1902,00**	258,86	1620,69	139,83	**22,45**	34,7
46-04-003-09	250	**2471,58**	334,66	2114,47	182,51	**22,45**	44,86
46-04-003-10	300	**2763,29**	388,14	2352,70	203,10	**22,45**	52,03

Таблицу 46-04-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 46-04-004. Выбивка сборных железобетонных колонн при увеличении шага колонн в действующих цехах промышленных зданий

Измеритель: 1 м^3

46-04-004-01	Выбивка сборных железобетонных колонн при увеличении шага колонн в действующих цехах промышленных зданий	**2069,38**	453,90	743,11	51,25	**872,37**	53,15

Таблицу 46-04-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 46-04-005. Разборка монолитных перегородок

Измеритель: 1 м^3

	Разборка монолитных перегородок:						
46-04-005-01	бетонных	374,60	80,37	294,23	25,43	0,00	10,37
46-04-005-02	железобетонных	**451,15**	88,58	340,12	29,22	**22,45**	11,43

Таблицу 46-04-013 изложить в следующей редакции:

Таблица 46-04-013. Разборка лестничных маршей и площадок

Измеритель: 100 м^2 горизонтальной проекции

	Разборка лестничных:						
46-04-013-01	маршей на одном косоуре	**4867,44**	3572,33	1185,30	165,35	**109,81**	518,48
46-04-013-02	маршей на двух косоурах	**3910,29**	2645,01	1045,72	153,38	**219,56**	377,32
46-04-013-03	маршей по основанию на грунте	4163,40	3696,85	466,55	43,14	0,00	542,06
46-04-013-04	площадок по металлическим балкам монолитных железобетонных	**10193,29**	3266,85	6765,10	701,54	**161,34**	416,69
46-04-013-05	площадок по металлическим балкам сборных железобетонных	**6104,44**	2696,63	3246,47	345,31	**161,34**	352,5

Таблицу 46-05-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 46-05-001. Устройство временных защитных ограждений

Измеритель: 100 м^2

	Устройство временных защитных ограждений:						
46-05-001-01	горизонтальных с настилом по нижним поясам ферм	**3851,12**	614,51	111,23	5,20	**3125,38**	85,23
46-05-001-02	горизонтальных с настилом по балкам на стойках из бревен	**4501,74**	760,37	124,46	5,79	**3616,91**	105,46
46-05-001-03	вертикальных с обшивкой по каркасу из досок	**1882,20**	364,46	47,11	2,24	**1470,63**	52,44

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 46-05-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 46-05-003. Установка устройств при производстве работ по усилению отдельных элементов решетки ферм						
	Измеритель: 1 элемент фермы						
	Установка устройств при производстве работ по усилению:						
46-05-003-01	первого элемента решетки ферм	**410,11**	239,49	58,82	1,77	**111,80**	31,72
46-05-003-02	каждого последующего элемента решетки ферм	**294,12**	158,02	43,93	1,30	**92,17**	20,93
	Таблицу 46-05-006 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 46-05-006. Установка устройств при производстве работ по усилению опорных узлов многопролетных ригелей и заделке трещин в стенах						
	Измеритель: 1 узел						
46-05-006-01	Установка устройств при усилении опорных узлов многопролетных ригелей	**1462,97**	561,89	119,29	3,90	**781,79**	75,32
46-05-006-02	Установка устройств при заделке трещин в стенах	**784,18**	278,11	50,53	1,42	**455,54**	37,28
	Таблицу 46-05-007 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 46-05-007. Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия						
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
46-05-007-01	Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия	**1635,87**	606,58	137,19	9,57	**892,10**	77,37
(101-9895)	*Стальной гнутый профиль неоцинкованный (профилированный настил), (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 46-05-008 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 46-05-008. Работы по обеспечению устойчивости и безопасности ведения работ						
	Измеритель: 1 т металлоконструкций						
	Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости:						
46-05-008-01	ферм	**1259,89**	305,00	226,95	0,00	**727,94**	37,06
(201-9211)	*Стойки металлические опорные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
46-05-008-02	подкрановых балок	**719,95**	342,70	206,39	0,00	**170,86**	41,64
(201-9211)	*Стойки металлические опорные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	1013,44	680,06	253,61	0,00	79,77	84,69
(201-9005)	*Конструкции металлические мелкие, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 46-05-009 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 46-05-009. Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений и предварительное напряжение подстропильных ферм						
	Измеритель: 1 конструкция						
46-05-009-01	Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений	270,23	232,35	24,45	0,94	13,43	29,98
(105-9125)	*Конструкции тупиков и упоров, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
46-05-009-02	Создание предварительного напряжения в подстропильной ферме с помощью гидравлического домкрата	**561,73**	273,71	57,45	0,24	**230,57**	32,05
(508-0017)	*Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 14 мм, (10 м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 46-06-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 46-06-001. Разборка надземной части						
	Измеритель: 10 м^3 строительного объема						
	Разборка надземной части с сохранением годных материалов:						
46-06-001-01	деревянных зданий любой этажности	**115,05**	97,93	**17,12**	1,77	0,00	13,97
46-06-001-02	кирпичных зданий 1, 2-этажных	**320,93**	108,62	**212,31**	19,27	0,00	14,56
46-06-001-03	кирпичных зданий 3-х и более этажных	**341,83**	111,97	**229,86**	22,22	0,00	15,01
	Разборка надземной части без сохранения годных материалов:						
46-06-001-04	деревянных зданий любой этажности	**94,59**	80,83	**13,76**	1,41	0,00	11,63
46-06-001-05	кирпичных зданий 1, 2-этажных	**232,65**	92,79	**139,86**	13,44	0,00	12,29
46-06-001-06	кирпичных зданий 3-х и более этажных	**247,00**	94,53	**152,47**	15,67	0,00	12,52
	Таблицу 46-06-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 46-06-002. Разборка надземной части сараев						
	Измеритель: 10 м^2 площади застройки						
	Разборка надземной части кирпичных сараев:						
46-06-002-01	с сохранением годных материалов	**882,80**	345,76	**537,04**	47,46	0,00	47,17
46-06-002-02	без сохранения годных материалов	**585,27**	307,74	**277,53**	25,56	0,00	42,33
46-06-002-03	Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов	97,86	97,86	0,00	0,00	0,00	13,96

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 46-06-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 46-06-004. Разборка фундаментов жилых зданий из бутового камня							
	Измеритель: 10 м^2 площади застройки						
46-06-004-01	Разборка фундаментов жилых зданий из бутового камня	**414,02**	200,15	**213,87**	20,26	0,00	24,32
Таблицу 46-06-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 46-06-005. Разборка лестниц подземной части жилых зданий							
	Измеритель: 10 м^2 горизонтальной проекции						
46-06-005-01	Разборка лестниц подземной части жилых зданий	**49,91**	42,96	**6,95**	0,77	0,00	5,22
Таблицу 46-06-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 46-06-006. Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий							
	Измеритель: 10 м^2						
46-06-006-01	Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий	**101,18**	56,70	**44,48**	5,10	0,00	6,89
Таблицу 46-06-007 изложить в следующей редакции:							
Таблица 46-06-007. Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий							
	Измеритель: 10 м^3 строительного объема						
46-06-007-01	Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий	**287,41**	187,56	**99,85**	11,44	0,00	22,79
Таблицу 46-06-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 46-06-008. Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой							
	Измеритель: 1 гараж						
46-06-008-01	Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой	**386,44**	230,21	**156,23**	2,83	0,00	27,67
Таблицу 46-06-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 46-06-009. Комплексная разборка зданий							
	Измеритель: 100 м^3 строительного объема, включая подвал						
	Разборка зданий методом обрушения:						
46-06-009-01	кирпичных отапливаемых	**2723,66**	244,99	**2478,67**	376,99	0,00	32,84
46-06-009-02	кирпичных неотапливаемых	**2651,00**	172,33	**2478,67**	376,99	0,00	23,1
46-06-009-03	деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий	**1095,51**	115,70	**979,81**	145,83	0,00	15,51
	Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов:						
46-06-009-04	кирпичных отапливаемых	6056,82	3025,03	3031,79	275,34	0,00	405,5
46-06-009-05	прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения	**991,91**	285,64	**706,27**	90,74	0,00	38,29

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 46-07-010 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 46-07-010. Замена элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов						
	Измеритель: 1 т						
	Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепро-дуктов вместимостью:						
46-07-010-01	1000 м^3	**16006,21**	2640,62	9885,63	417,90	**3479,96**	300,07
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(1,132)*	-
(101-9400)	*Металлопрокат, (т)*	-	-	-	-	*(0,108)*	-
46-07-010-02	2000 м^3	**11458,48**	2233,91	7570,60	333,61	**1653,97**	257,66
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(1,14)*	-
(101-9400)	*Металлопрокат, (т)*	-	-	-	-	*(0,041)*	-
46-07-010-03	3000 м^3	**9363,63**	1926,50	6027,09	263,31	**1410,04**	218,92
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(1,141)*	-
(101-9400)	*Металлопрокат, (т)*	-	-	-	-	*(0,046)*	-
46-07-010-04	5000 м^3	**7518,30**	1551,76	4845,80	237,86	**1120,74**	178,98
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(1,121)*	-
(101-9400)	*Металлопрокат, (т)*	-	-	-	-	*(0,027)*	-
46-07-010-05	10000 м^3	**6523,27**	1494,77	3661,70	165,30	**1366,80**	169,86
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(1,111)*	-
(101-9400)	*Металлопрокат, (т)*	-	-	-	-	*(0,024)*	-
	Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью:						
46-07-010-06	1000 м^3	**14242,22**	2830,61	7696,35	328,15	**3715,26**	321,66
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(1,061)*	-
(101-9400)	*Металлопрокат, (т)*	-	-	-	-	*(0,106)*	-
46-07-010-07	2000 м^3	**10300,54**	2152,30	6233,77	279,26	**1914,47**	244,58
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(1,432)*	-
(101-9400)	*Металлопрокат, (т)*	-	-	-	-	*(0,042)*	-
46-07-010-08	3000 м^3	**9064,55**	1903,53	5529,08	253,21	**1631,94**	216,31
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(1,088)*	-
(101-9400)	*Металлопрокат, (т)*	-	-	-	-	*(0,029)*	-
46-07-010-09	5000 м^3	**7634,10**	1717,14	4585,55	216,83	**1331,41**	195,13
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(1,293)*	-
(101-9400)	*Металлопрокат, (т)*	-	-	-	-	*(0,019)*	-
46-07-010-10	10000 м^3	**6389,84**	1415,04	3569,38	161,70	**1405,42**	160,8
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(1,081)*	-
(101-9400)	*Металлопрокат, (т)*	-	-	-	-	*(0,012)*	-
	В Части 47. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ таблицу 47-01-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 47-01-004. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом						
	Измеритель: 10 ям						
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером:						
47-01-004-01	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м в естественном грунте	39,23	21,76	17,47	2,60	0,00	3,19
47-01-004-02	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 25%	**135,21**	28,71	17,47	2,60	**89,03**	4,21
47-01-004-03	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 50%	**230,49**	36,28	17,47	2,60	**176,74**	5,32

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-004-04	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 75%	**326,97**	43,72	17,47	2,60	**265,78**	6,41
47-01-004-05	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 100%	**423,50**	51,22	17,47	2,60	**354,81**	7,51
47-01-004-06	0,3х0,3 м в естественном грунте	49,05	31,58	17,47	2,60	0,00	4,63
47-01-004-07	0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 25%	**189,34**	38,87	17,47	2,60	**133,00**	5,7
47-01-004-08	0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 50%	**331,42**	50,81	17,47	2,60	**263,14**	7,45
47-01-004-09	0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 75%	**471,99**	61,24	17,47	2,60	**393,28**	8,98
47-01-004-10	0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 100%	**616,25**	72,50	17,47	2,60	**526,28**	10,63
47-01-004-11	0,5х0,4 м в естественном грунте	70,28	51,22	19,06	2,83	0,00	7,51
47-01-004-12	0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	**244,73**	63,22	19,06	2,83	**162,45**	9,27
47-01-004-13	0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 50%	**411,35**	77,27	19,06	2,83	**315,02**	11,33
47-01-004-14	0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 75%	**581,59**	90,77	19,06	2,83	**471,76**	13,31
47-01-004-15	0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 100%	**751,69**	101,28	19,06	2,83	**631,35**	14,85
47-01-004-16	0,8х0,6 м в естественном грунте	**151,02**	107,14	**43,88**	6,50	0,00	15,71
47-01-004-17	0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 25%	**623,00**	140,56	**43,88**	6,50	**438,56**	20,61
47-01-004-18	0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	**1095,06**	174,05	**43,88**	6,50	**877,13**	25,52
47-01-004-19	0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 75%	**1567,10**	207,53	**43,88**	6,50	**1315,69**	30,43
47-01-004-20	0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 100%	**2039,15**	241,02	**43,88**	6,50	**1754,25**	35,34

Таблицу 47-01-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 47-01-005. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом

Измеритель: 10 ям

	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером:						
47-01-005-01	0,5х0,5х0,4 м в естественном грунте	**116,29**	75,84	**40,45**	5,99	0,00	11,12
47-01-005-02	0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	**584,63**	114,85	**40,45**	5,99	**429,33**	16,84
47-01-005-03	0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 50%	**1047,29**	152,36	**40,45**	5,99	**854,48**	22,34
47-01-005-04	0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 75%	**1515,77**	191,51	**40,45**	5,99	**1283,81**	28,08
47-01-005-05	0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 100%	**1986,83**	232,36	**40,45**	5,99	**1714,02**	34,07
47-01-005-06	0,8х0,8х0,5 м в естественном грунте	**169,71**	100,46	**69,25**	10,25	0,00	14,73
47-01-005-07	0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 25%	**902,33**	156,66	**69,25**	10,25	**676,42**	22,97
47-01-005-08	0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 50%	**1640,03**	219,26	**69,25**	10,25	**1351,52**	32,15

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-005-09	0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 75%	**2370,19**	280,03	**69,25**	10,25	**2020,91**	41,06
47-01-005-10	0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 100%	**3123,85**	344,75	**69,25**	10,25	**2709,85**	50,55
47-01-005-11	1,0х1,0х0,6 м в естественном грунте	**221,28**	123,24	**98,04**	14,51	0,00	18,07
47-01-005-12	1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 25%	**1198,64**	198,19	**98,04**	14,51	**902,41**	29,06
47-01-005-13	1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	**2198,29**	285,55	**98,04**	14,51	**1814,70**	41,87
47-01-005-14	1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 75%	**3180,81**	372,92	**98,04**	14,51	**2709,85**	54,68
47-01-005-15	1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 100%	**4179,44**	460,35	**98,04**	14,51	**3621,05**	67,5
47-01-005-16	1,3х1,3х0,6 м в естественном грунте	**300,02**	169,07	**130,95**	19,39	0,00	24,79
47-01-005-17	1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 25%	**1520,51**	255,89	**130,95**	19,39	**1133,67**	37,52
47-01-005-18	1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	**2756,23**	363,44	**130,95**	19,39	**2261,84**	53,29
47-01-005-19	1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 75%	**4009,03**	470,92	**130,95**	19,39	**3407,16**	69,05
47-01-005-20	1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 100%	**5234,57**	578,40	**130,95**	19,39	**4525,22**	84,81
47-01-005-21	1,5х1,5х0,65 м в естественном грунте	**376,72**	211,49	**165,23**	24,46	0,00	31,01
47-01-005-22	1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 25%	**1839,33**	311,81	**165,23**	24,46	**1362,29**	45,72
47-01-005-23	1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 50%	**3332,98**	442,07	**165,23**	24,46	**2725,68**	64,82
47-01-005-24	1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 75%	**4839,47**	599,68	**165,23**	24,46	**4074,56**	87,93
47-01-005-25	1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 100%	**6305,94**	702,53	**165,23**	24,46	**5438,18**	103,01
47-01-005-26	1,7х1,7х0,65 м в естественном грунте	**444,72**	250,70	**194,02**	28,72	0,00	36,76
47-01-005-27	1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 25%	**2092,25**	360,51	**194,02**	28,72	**1537,72**	52,86
47-01-005-28	1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 50%	**3779,25**	508,70	**194,02**	28,72	**3076,53**	74,59
47-01-005-29	1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 75%	**5451,76**	656,90	**194,02**	28,72	**4600,84**	96,32
47-01-005-30	1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 100%	**7139,07**	805,17	**194,02**	28,72	**6139,88**	118,06

Таблицу 47-01-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 47-01-006. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную

Измеритель: 10 ям

	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером:						
47-01-006-01	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м в естественном грунте	41,87	41,87	0,00	0,00	0,00	6,14
47-01-006-02	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 25%	**137,32**	48,29	0,00	0,00	**89,03**	7,08
47-01-006-03	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 50%	**231,91**	55,17	0,00	0,00	**176,74**	8,09

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-006-04	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 75%	**327,64**	61,86	0,00	0,00	**265,78**	9,07
47-01-006-05	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 100%	**423,49**	68,68	0,00	0,00	**354,81**	10,07
47-01-006-06	0,3х0,3 м в естественном грунте	66,02	66,02	0,00	0,00	0,00	9,68
47-01-006-07	0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 25%	**292,30**	68,95	0,00	0,00	**223,35**	10,11
47-01-006-08	0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 50%	**524,34**	79,18	0,00	0,00	**445,16**	11,61
47-01-006-09	0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 75%	**757,78**	89,27	0,00	0,00	**668,51**	13,09
47-01-006-10	0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 100%	**989,89**	99,57	0,00	0,00	**890,32**	14,6
47-01-006-11	0,5х0,4 м в естественном грунте	82,39	82,39	0,00	0,00	0,00	12,08
47-01-006-12	0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	**249,70**	92,96	0,00	0,00	**156,74**	13,63
47-01-006-13	0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 50%	**420,12**	105,10	0,00	0,00	**315,02**	15,41
47-01-006-14	0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 75%	**588,79**	117,03	0,00	0,00	**471,76**	17,16
47-01-006-15	0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 100%	**760,45**	129,10	0,00	0,00	**631,35**	18,93
47-01-006-16	0,8х0,6 м в естественном грунте	214,49	214,49	0,00	0,00	0,00	31,45
47-01-006-17	0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 25%	**682,31**	243,75	0,00	0,00	**438,56**	35,74
47-01-006-18	0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	**1155,80**	278,67	0,00	0,00	**877,13**	40,86
47-01-006-19	0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 75%	**1629,21**	313,52	0,00	0,00	**1315,69**	45,97
47-01-006-20	0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 100%	**1877,15**	348,43	0,00	0,00	**1528,72**	51,09

Таблицу 47-01-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 47-01-007. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную

Измеритель: 10 ям

	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером:						
47-01-007-01	0,5х0,5х0,4 м в естественном грунте	186,39	186,39	0,00	0,00	0,00	27,33
47-01-007-02	0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	**647,16**	217,83	0,00	0,00	**429,33**	31,94
47-01-007-03	0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 50%	**1102,66**	248,18	0,00	0,00	**854,48**	36,39
47-01-007-04	0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 75%	**1563,77**	279,96	0,00	0,00	**1283,81**	41,05
47-01-007-05	0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 100%	**2026,99**	312,97	0,00	0,00	**1714,02**	45,89
47-01-007-06	0,8х0,8х0,5 м в естественном грунте	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	34,75
47-01-007-07	0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 25%	**961,09**	284,67	0,00	0,00	**676,42**	41,74
47-01-007-08	0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 50%	**1689,25**	337,73	0,00	0,00	**1351,52**	49,52

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-007-09	0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 75%	**2411,76**	390,85	0,00	0,00	**2020,91**	57,31
47-01-007-10	0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 100%	**3153,90**	444,05	0,00	0,00	**2709,85**	65,11
47-01-007-11	1,0х1,0х0,6 м в естественном грунте	294,69	294,69	0,00	0,00	0,00	43,21
47-01-007-12	1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 25%	**1258,35**	355,94	0,00	0,00	**902,41**	52,19
47-01-007-13	1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	**2242,38**	427,68	0,00	0,00	**1814,70**	62,71
47-01-007-14	1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 75%	**3209,14**	499,29	0,00	0,00	**2709,85**	73,21
47-01-007-15	1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 100%	**4192,09**	571,04	0,00	0,00	**3621,05**	83,73
47-01-007-16	1,3х1,3х0,6 м в естественном грунте	398,22	398,22	0,00	0,00	0,00	58,39
47-01-007-17	1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 25%	**1605,55**	471,88	0,00	0,00	**1133,67**	69,19
47-01-007-18	1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	**2824,69**	562,85	0,00	0,00	**2261,84**	82,53
47-01-007-19	1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 75%	**4061,20**	654,04	0,00	0,00	**3407,16**	95,9
47-01-007-20	1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 100%	**5310,88**	785,66	0,00	0,00	**4525,22**	115,2
47-01-007-21	1,5х1,5х0,65 м в естественном грунте	499,57	499,57	0,00	0,00	0,00	73,25
47-01-007-22	1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 25%	**1946,97**	584,68	0,00	0,00	**1362,29**	85,73
47-01-007-23	1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 50%	**3420,71**	695,03	0,00	0,00	**2725,68**	101,91
47-01-007-24	1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 75%	**4879,93**	805,37	0,00	0,00	**4074,56**	118,09
47-01-007-25	1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 100%	**6353,97**	915,79	0,00	0,00	**5438,18**	134,28
47-01-007-26	1,7х1,7х0,65 м в естественном грунте	589,32	589,32	0,00	0,00	0,00	86,41
47-01-007-27	1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 25%	**2220,13**	682,41	0,00	0,00	**1537,72**	100,06
47-01-007-28	1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 50%	**3884,50**	807,97	0,00	0,00	**3076,53**	118,47
47-01-007-29	1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 75%	**5534,43**	933,59	0,00	0,00	**4600,84**	136,89
47-01-007-30	1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 100%	**7199,09**	1059,21	0,00	0,00	**6139,88**	155,31

Таблицу 47-01-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 47-01-008. Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли

Измеритель: 10 $м^3$ ям

	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом:						
47-01-008-01	в естественном грунте	**87,61**	47,74	**39,87**	5,90	0,00	7
47-01-008-02	с добавлением растительной земли до 25%	**402,35**	127,26	**39,87**	5,90	**235,22**	18,66
47-01-008-03	с добавлением растительной земли до 50%	**643,37**	133,06	**39,87**	5,90	**470,44**	19,51
47-01-008-04	с добавлением растительной земли до 75%	**945,81**	140,49	**39,87**	5,90	**765,45**	20,6
47-01-008-05	с добавлением растительной земли до 100%	**1246,74**	147,72	**39,87**	5,90	**1059,15**	21,66

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную:							
47-01-008-06	в естественном грунте	143,08	143,08	0,00	0,00	0,00	20,98
47-01-008-07	с добавлением растительной земли до 25%	**430,00**	194,78	0,00	0,00	**235,22**	28,56
47-01-008-08	с добавлением растительной земли до 50%	**670,13**	199,69	0,00	0,00	**470,44**	29,28
47-01-008-09	с добавлением растительной земли до 75%	**971,48**	206,03	0,00	0,00	**765,45**	30,21
47-01-008-10	с добавлением растительной земли до 100%	**1271,46**	212,31	0,00	0,00	**1059,15**	31,13

Таблицу 47-01-009 изложить в следующей редакции:

Таблица 47-01-009. Посадка деревьев и кустарников с комом земли

	Измеритель: 10 деревьев или кустарников						
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером:						
47-01-009-01 *(414-9010)*	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м *Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)*	**271,39** -	37,64 -	32,57 -	3,05 -	**201,18** *(10)*	4,47 -
47-01-009-02 *(414-9010)*	0,3х0,3 м *Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)*	**292,86** -	59,11 -	32,57 -	3,05 -	**201,18** *(10)*	7,02 -
47-01-009-03 *(414-9010)*	0,5х0,4 м *Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)*	**708,03** -	117,21 -	201,90 -	20,74 -	**388,92** *(10)*	13,92 -
47-01-009-04 *(414-9010)*	0,8х0,6 м *Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)*	**795,24** -	168,32 -	237,02 -	24,34 -	**389,90** *(10)*	19,99 -
47-01-009-05 *(414-9010)*	0,5х0,5х0,4 м *Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)*	**782,52** -	173,12 -	220,48 -	22,57 -	**388,92** *(10)*	20,56 -
47-01-009-06 *(414-9010)*	0,8х0,8х0,5 м *Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)*	**1005,35** -	342,10 -	270,67 -	27,49 -	**392,58** *(10)*	40,63 -
47-01-009-07 *(414-9010)*	1,0х1,0х0,6 м *Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)*	**1114,71** -	362,48 -	355,99 -	36,01 -	**396,24** *(10)*	43,05 -
47-01-009-08 *(414-9010)*	1,3х1,3х0,6 м *Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)*	**1346,67** -	451,23 -	490,78 -	49,73 -	**404,66** *(10)*	53,59 -
47-01-009-09 *(414-9010)*	1,5х1,5х0,65 м *Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)*	**1779,65** -	581,74 -	598,02 -	60,50 -	**599,89** *(10)*	69,09 -
47-01-009-10 *(414-9010)*	1,7х1,7х0,65 м *Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)*	**2034,44** -	675,96 -	751,71 -	76,35 -	**606,77** *(10)*	80,28 -
	Измеритель: 1 м^3 изменения объема ям						
47-01-009-11	На каждый 1 м^3 изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам с 47-01-009-01 по 47-01-009-10	**12,94**	7,02	5,43	0,51	**0,49**	1,08

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 47-01-015 изложить в следующей редакции:							
Таблица 47-01-015. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев							
	Измеритель: 10 ям						
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом:						
47-01-015-01	в естественном грунте	40,10	24,21	15,89	2,36	0,00	3,55
47-01-015-02	с добавлением растительной земли до 25%	**320,00**	71,00	19,06	2,83	**229,94**	10,41
47-01-015-03	с добавлением растительной земли до 50%	**568,25**	87,98	19,06	2,83	**461,21**	12,9
47-01-015-04	с добавлением растительной земли до 75%	**815,51**	105,30	19,06	2,83	**691,15**	15,44
47-01-015-05	с добавлением растительной земли до 100%	**1065,21**	122,42	19,06	2,83	**923,73**	17,95
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную:						
47-01-015-06	в естественном грунте	45,97	45,97	0,00	0,00	0,00	6,74
47-01-015-07	с добавлением растительной земли до 25%	**352,29**	122,35	0,00	0,00	**229,94**	17,94
47-01-015-08	с добавлением растительной земли до 50%	**601,29**	140,08	0,00	0,00	**461,21**	20,54
47-01-015-09	с добавлением растительной земли до 75%	**848,69**	157,54	0,00	0,00	**691,15**	23,1
47-01-015-10	с добавлением растительной земли до 100%	**1098,94**	175,21	0,00	0,00	**923,73**	25,69
Таблицу 47-01-016 изложить в следующей редакции:							
Таблица 47-01-016. Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев							
	Измеритель: 10 $м^3$ ям						
	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом:						
47-01-016-01	в естественном грунте	143,90	87,50	56,40	8,39	0,00	12,83
47-01-016-02	с добавлением растительной земли до 25%	**410,23**	117,30	31,77	4,72	**261,16**	17,2
47-01-016-03	с добавлением растительной земли до 50%	**700,71**	147,93	31,77	4,72	**521,01**	21,69
47-01-016-04	с добавлением растительной земли до 75%	**1061,98**	186,05	31,77	4,72	**844,16**	27,28
47-01-016-05	с добавлением растительной земли до 100%	**1430,13**	224,45	31,77	4,72	**1173,91**	32,91
	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную:						
47-01-016-06	в естественном грунте	176,64	176,64	0,00	0,00	0,00	25,9
47-01-016-07	с добавлением растительной земли до 25%	**460,58**	199,42	0,00	0,00	**261,16**	29,24
47-01-016-08	с добавлением растительной земли до 50%	**763,12**	242,11	0,00	0,00	**521,01**	35,5
47-01-016-09	с добавлением растительной земли до 75%	**1115,66**	271,50	0,00	0,00	**844,16**	39,81
47-01-016-10	с добавлением растительной земли до 100%	**1486,95**	313,04	0,00	0,00	**1173,91**	45,9

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 47-01-017 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 47-01-017. Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой						
	Измеритель: 10 деревьев						
	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером:						
47-01-017-01	0,7х0,7 м	**1395,93**	78,81	29,31	2,74	**1287,81**	9,36
47-01-017-02	1,0х0,8 м	**1416,64**	99,52	29,31	2,74	**1287,81**	11,82
	Измеритель: 1 м^3 изменения объема посадочных ям						
47-01-017-03	На каждый 1 м^3 изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам 47-01-017-01, 47-01-017-02	14,35	7,43	6,51	0,61	0,41	1,09
	Таблицу 47-01-023 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 47-01-023. Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы						
	Измеритель: 10 ям						
	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом:						
47-01-023-01	в естественном грунте	29,05	15,55	13,50	2,01	0,00	2,28
47-01-023-02	с добавлением растительной земли до 25%	**109,28**	30,08	15,89	2,36	**63,31**	4,41
47-01-023-03	с добавлением растительной земли до 50%	**180,21**	39,01	15,89	2,36	**125,31**	5,72
47-01-023-04	с добавлением растительной земли до 75%	**252,66**	48,15	15,89	2,36	**188,62**	7,06
47-01-023-05	с добавлением растительной земли до 100%	**323,58**	57,08	15,89	2,36	**250,61**	8,37
	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную:						
47-01-023-06	в естественном грунте	17,53	17,53	0,00	0,00	0,00	2,57
47-01-023-07	с добавлением растительной земли до 25%	**103,14**	39,83	0,00	0,00	**63,31**	5,84
47-01-023-08	с добавлением растительной земли до 50%	**173,25**	47,94	0,00	0,00	**125,31**	7,03
47-01-023-09	с добавлением растительной земли до 75%	**244,89**	56,27	0,00	0,00	**188,62**	8,25
47-01-023-10	с добавлением растительной земли до 100%	**314,99**	64,38	0,00	0,00	**250,61**	9,44
	Таблицу 47-01-024 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 47-01-024. Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы						
	Измеритель: 10 м^3 ям						
	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом:						
47-01-024-01	в естественном грунте	275,53	147,65	127,88	19,01	0,00	21,65
47-01-024-02	с добавлением растительной земли до 25%	**610,65**	126,03	220,82	32,83	**263,80**	18,48
47-01-024-03	с добавлением растительной земли до 50%	**910,19**	161,77	220,82	32,83	**527,60**	23,72
47-01-024-04	с добавлением растительной земли до 75%	**1284,54**	206,37	220,82	32,83	**857,35**	30,26
47-01-024-05	с добавлением растительной земли до 100%	**1658,90**	250,98	220,82	32,83	**1187,10**	36,8
	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную:						
47-01-024-06	в естественном грунте	175,27	175,27	0,00	0,00	0,00	25,7

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-024-07	с добавлением растительной земли до 25%	**468,40**	204,60	0,00	0,00	**263,80**	30
47-01-024-08	с добавлением растительной земли до 50%	**758,66**	231,06	0,00	0,00	**527,60**	33,88
47-01-024-09	с добавлением растительной земли до 75%	**1128,99**	271,64	0,00	0,00	**857,35**	39,83
47-01-024-10	с добавлением растительной земли до 100%	**1499,25**	312,15	0,00	0,00	**1187,10**	45,77
Таблицу 47-01-025 изложить в следующей редакции:							
Таблица 47-01-025. Посадка кустарников-саженцев в группы							
	Измеритель: 10 кустарников-саженцев						
	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы:						
47-01-025-01 *(414-9110)*	0,5х0,5 м *Кустарники-саженцы, (шт.)*	**27,64** -	14,82 -	11,94 -	1,12 -	**0,88** *(10)*	1,89 -
47-01-025-02 *(414-9110)*	0,7х0,5 м *Кустарники-саженцы, (шт.)*	**31,71** -	18,89 -	11,94 -	1,12 -	**0,88** *(10)*	2,41 -
	Измеритель: 1 м^3 изменения объема посадочных ям						
47-01-025-03	На каждый 1 м^3 изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам 47-01-025-01, 47-01-025-02	15,45	8,53	6,51	0,61	0,41	1,25
Таблицу 47-01-031 изложить в следующей редакции:							
Таблица 47-01-031. Подготовка стандартных посадочных мест							
	Измеритель: 10 м траншей						
	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом:						
47-01-031-01	в естественном грунте	**24,19**	8,80	**15,39**	1,18	0,00	1,29
47-01-031-02	с добавлением растительной земли до 25%	**114,52**	16,03	**15,39**	1,18	**83,10**	2,35
47-01-031-03	с добавлением растительной земли до 50%	**203,59**	23,32	**15,39**	1,18	**164,88**	3,42
47-01-031-04	с добавлением растительной земли до 75%	**293,98**	30,62	**15,39**	1,18	**247,97**	4,49
47-01-031-05	с добавлением растительной земли до 100%	**383,20**	38,06	**15,39**	1,18	**329,75**	5,58
	Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди механизированным способом:						
47-01-031-06	в естественном грунте	**37,62**	22,23	**15,39**	1,18	0,00	3,26
47-01-031-07	с добавлением растительной земли до 25%	**170,06**	38,60	**15,39**	1,18	**116,07**	5,66
47-01-031-08	с добавлением растительной земли до 50%	**301,26**	55,04	**15,39**	1,18	**230,83**	8,07
47-01-031-09	с добавлением растительной земли до 75%	**433,49**	71,20	**15,39**	1,18	**346,90**	10,44
47-01-031-10	с добавлением растительной земли до 100%	**564,68**	87,64	**15,39**	1,18	**461,65**	12,85
	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную:						
47-01-031-11	в естественном грунте	30,96	30,96	0,00	0,00	0,00	4,54
47-01-031-12	с добавлением растительной земли до 25%	**124,91**	41,81	0,00	0,00	**83,10**	6,13
47-01-031-13	с добавлением растительной земли до 50%	**217,46**	52,58	0,00	0,00	**164,88**	7,71
47-01-031-14	с добавлением растительной земли до 75%	**311,40**	63,43	0,00	0,00	**247,97**	9,3
47-01-031-15	с добавлением растительной земли до 100%	**404,02**	74,27	0,00	0,00	**329,75**	10,89
	Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную:						
47-01-031-16	в естественном грунте	43,44	43,44	0,00	0,00	0,00	6,37

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-031-17	с добавлением растительной земли до 25%	**174,65**	58,58	0,00	0,00	**116,07**	8,59
47-01-031-18	с добавлением растительной земли до 50%	**304,62**	73,79	0,00	0,00	**230,83**	10,82
47-01-031-19	с добавлением растительной земли до 75%	**435,70**	88,80	0,00	0,00	**346,90**	13,02
47-01-031-20	с добавлением растительной земли до 100%	**565,59**	103,94	0,00	0,00	**461,65**	15,24

Таблицу 47-01-032 изложить в следующей редакции:

Таблица 47-01-032. Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди

	Измеритель: 10 м^3 траншей						
	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом:						
47-01-032-01	в естественном грунте	**111,44**	59,13	**52,31**	4,02	0,00	8,67
47-01-032-02	с добавлением растительной земли до 25%	**452,10**	135,99	**52,31**	4,02	**263,80**	19,94
47-01-032-03	с добавлением растительной земли до 50%	**750,96**	171,05	**52,31**	4,02	**527,60**	25,08
47-01-032-04	с добавлением растительной земли до 75%	**1124,49**	214,83	**52,31**	4,02	**857,35**	31,5
47-01-032-05	с добавлением растительной земли до 100%	**1498,02**	258,61	**52,31**	4,02	**1187,10**	37,92
	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную:						
47-01-032-06	в естественном грунте	123,99	123,99	0,00	0,00	0,00	18,18
47-01-032-07	с добавлением растительной земли до 25%	**458,85**	195,05	0,00	0,00	**263,80**	28,6
47-01-032-08	с добавлением растительной земли до 50%	**755,12**	227,52	0,00	0,00	**527,60**	33,36
47-01-032-09	с добавлением растительной земли до 75%	**1125,51**	268,16	0,00	0,00	**857,35**	39,32
47-01-032-10	с добавлением растительной земли до 100%	**1495,77**	308,67	0,00	0,00	**1187,10**	45,26

Таблицу 47-01-033 изложить в следующей редакции:

Таблица 47-01-033. Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь

	Измеритель: 10 м живой изгороди						
	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь:						
47-01-033-01	однорядную и вьющихся растений	**56,13**	36,14	18,45	1,73	**1,54**	4,61
(414-9110)	*Кустарники-саженцы, (шт.)*	-	-	-	-	*(30)*	-
47-01-033-02	двухрядную	**135,89**	102,94	30,39	2,84	**2,56**	13,13
(414-9110)	*Кустарники-саженцы, (шт.)*	-	-	-	-	*(50)*	-
	Измеритель: 1 м^3 изменения объема траншей						
47-01-033-03	На каждый 1 м^3 изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам с 47-01-033-01 по 47-01-033-02	15,45	8,53	6,51	0,61	0,41	1,25

Таблицу 47-01-040 изложить в следующей редакции:

Таблица 47-01-040. Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников

	Измеритель: 10 ям						
47-01-040-01	Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников	**14232,38**	1842,97	488,74	46,82	**11900,67**	270,23

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 47-01-045 изложить в следующей редакции:							
Таблица 47-01-045. Устройство газона методом гидропосева							
	Измеритель: 100 м^2 посева						
	Устройство газона методом гидропосева:						
47-01-045-01	по горизонтальной поверхности	**148,28**	2,33	145,02	6,45	**0,93**	0,28
(114-9023)	*Удобрения стартовое, (кг)*	-	-	-	-	*(1,47)*	-
(114-9024)	*Удобрения пролонгированного действия, (кг)*	-	-	-	-	*(0,21)*	-
(114-9025)	*Компонент мульчирующий, (кг)*	-	-	-	-	*(28,1)*	-
(114-9026)	*Добавка связующая для удержания мульчи на поверхности, (кг)*	-	-	-	-	*(3,18)*	-
(114-9027)	*Добавка связующая для сцепления семян с почвой, (кг)*	-	-	-	-	*(1,28)*	-
(114-9028)	*Ускоритель роста, (кг)*	-	-	-	-	*(0,86)*	-
(414-9240)	*Семена многолетних трав, (кг)*	-	-	-	-	*(23,1)*	-
47-01-045-02	откосов	**164,96**	2,66	161,37	7,18	**0,93**	0,32
(114-9023)	*Удобрения стартовое, (кг)*	-	-	-	-	*(1,47)*	-
(114-9024)	*Удобрения пролонгированного действия, (кг)*	-	-	-	-	*(0,21)*	-
(114-9025)	*Компонент мульчирующий, (кг)*	-	-	-	-	*(28,1)*	-
(114-9026)	*Добавка связующая для удержания мульчи на поверхности, (кг)*	-	-	-	-	*(3,18)*	-
(114-9027)	*Добавка связующая для сцепления семян с почвой, (кг)*	-	-	-	-	*(1,28)*	-
(114-9028)	*Ускоритель роста, (кг)*	-	-	-	-	*(0,86)*	-
(414-9240)	*Семена многолетних трав, (кг)*	-	-	-	-	*(23,1)*	-
Таблицу 47-01-046 изложить в следующей редакции:							
Таблица 47-01-046. Устройство газонов							
	Измеритель: 100 м^2						
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли:						
47-01-046-01	механизированным способом	57,40	35,75	21,65	2,25	0,00	5,32
47-01-046-02	вручную	146,00	117,78	28,22	2,64	0,00	17,27
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см:						
47-01-046-03	механизированным способом	**2228,76**	243,81	6,45	0,83	**1978,50**	35,08
47-01-046-04	вручную	**2256,50**	278,00	0,00	0,00	**1978,50**	40
47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	**697,52**	38,02	0,00	0,00	**659,50**	5,47
47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	**658,66**	44,33	297,43	27,81	**316,90**	5,99
	Устройство газонов из готовых рулонных заготовок:						
47-01-046-07	горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2	**423,12**	372,85	15,20	1,42	**35,07**	49,98
(114-9010)	*Удобрения минеральные, (кг)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(407-9090)	*Земля растительная, (м^3)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(414-9600)	*Газоны готовые в рулонах, (м^2)*	-	-	-	-	*(110)*	-
47-01-046-08	горизонтальные поверхности и откосы с уклоном более 1:2	**461,55**	392,17	28,22	2,64	**41,16**	52,57
(114-9010)	*Удобрения минеральные, (кг)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(407-9090)	*Земля растительная, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(414-9600)	*Газоны готовые в рулонах, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(110)*	-
	Таблицу 47-01-048 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 47-01-048. Устройство корыта под цветники						
	Измеритель: 100 $м^2$ корыта						
	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см:						
47-01-048-01	механизированным способом	**390,35**	271,74	**118,61**	17,56	0,00	42,46
47-01-048-02	вручную	493,97	493,97	0,00	0,00	0,00	74,73
	На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники добавлять или исключать к расценке:						
47-01-048-03	47-01-048-01	**123,18**	88,90	**34,28**	5,08	0,00	13,89
47-01-048-04	47-01-048-02	143,64	143,64	0,00	0,00	0,00	21,73
	Таблицу 47-01-049 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 47-01-049. Подготовка почвы под цветники						
	Измеритель: 100 $м^2$ цветников						
47-01-049-01	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см	**2962,57**	324,57	0,00	0,00	**2638,00**	46,7
47-01-049-02	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к расценке 47-01-049-01	**697,17**	37,67	0,00	0,00	**659,50**	5,42
	Таблицу 47-01-050 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 47-01-050. Посадка многолетних цветников						
	Измеритель: 100 $м^2$ цветников						
47-01-050-01	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов	**7957,44**	1128,16	891,20	83,33	**5938,08**	153,91
47-01-050-02	На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов добавлять или исключать к расценке 47-01-050-01	**3538,04**	50,43	0,00	0,00	**3487,61**	6,88
	Таблицу 47-01-051 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 47-01-051. Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту						
	Измеритель: 100 м одерновки						
47-01-051-01	Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту	**957,55**	197,57	118,32	11,06	**641,66**	29,62
	Таблицу 47-01-052 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 47-01-052. Устройство альпинариев и рокариев						
	Измеритель: 100 $м^2$ альпинариев или рокариев						
47-01-052-01	Устройство альпинариев и рокариев	**4473,89**	771,34	242,48	23,78	**3460,07**	107,88
(114-9010)	*Удобрения минеральные, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9231)	*Камень декоративный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(З)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 47-01-053 изложить в следующей редакции:							
Таблица 47-01-053. Устройство насыпных клумб и рабаток							
	Измеритель: 100 м^2						
47-01-053-01	Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,1 м	**513,88**	86,83	0,00	0,00	**427,05**	11,64
(407-9090)	*Земля растительная, (м^3)*	-	-	-	-	*(7)*	-
47-01-053-02	На каждые следующие 10 см изменения высоты настилаемого слоя при устройстве насыпных клумб и рабаток добавлять к расценке 47-01-053-01	**450,85**	23,80	0,00	0,00	**427,05**	3,19
(407-9090)	*Земля растительная, (м^3)*	-	-	-	-	*(7)*	-
Таблицу 47-01-054 изложить в следующей редакции:							
Таблица 47-01-054. Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы							
	Измеритель: 1000 шт.						
	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы:						
47-01-054-01	клубневых, луковичных и клубнелуковичных	**57,56**	51,64	5,43	0,51	**0,49**	5,7
(414-9340)	*Цветы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
47-01-054-02	многолетних и корневищных	165,49	154,02	10,86	1,02	0,61	17
(414-9340)	*Цветы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
47-01-054-03	летников ковровых	40,16	38,96	1,09	0,10	0,11	4,3
(414-9340)	*Цветы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
47-01-054-04	**летников горшечных**	**87,46**	81,54	5,43	0,51	**0,49**	9
(414-9340)	*Цветы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 47-01-058 изложить в следующей редакции:							
Таблица 47-01-058. Заготовка деревьев и кустарников с комом земли							
	Измеритель: 10 деревьев или кустарников						
	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером:						
47-01-058-01	0,2х0,15 м	**401,64**	57,42	0,00	0,00	**344,22**	6,82
47-01-058-02	0,25х0,2 м	**447,57**	88,66	0,00	0,00	**358,91**	10,53
47-01-058-03	0,3х0,3 м	**608,86**	148,87	71,70	7,68	**388,29**	17,68
47-01-058-04	0,5х0,4 м	**1102,76**	341,68	80,52	8,62	**680,56**	40,58
47-01-058-05	0,8х0,6 м	**2266,44**	608,93	93,76	10,04	**1563,75**	72,32
47-01-058-06	1,0х1,0х0,6 м	**3068,89**	1358,31	349,65	37,44	**1360,93**	161,32
47-01-058-07	1,3х1,3х0,6 м	**4359,42**	1844,74	484,22	51,85	**2030,46**	219,09
47-01-058-08	1,7х1,7х0,65 м	**6500,42**	2753,34	916,59	98,14	**2830,49**	327
	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером:						
47-01-058-09	0,5х0,5х0,4 м	**1240,70**	664,00	81,03	8,62	**495,67**	78,86
47-01-058-10	0,8х0,8х0,5 м	**2844,30**	911,55	271,68	28,82	**1661,07**	108,26
47-01-058-11	1,0х1,0х0,6 м	**4014,94**	1305,44	352,71	37,44	**2356,79**	155,04
47-01-058-12	1,3х1,3х0,6 м	**5605,11**	1815,52	489,10	51,85	**3300,49**	215,62
47-01-058-13	1,5х1,5х0,65 м	**7354,26**	2423,36	624,64	66,25	**4306,26**	287,81
47-01-058-14	1,7х1,7х0,65 м	**8840,90**	2900,27	922,80	98,14	**5017,83**	344,45

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 47-01-059 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 47-01-059. Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой						
	Измеритель: 100 деревьев или кустарников						
	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой:						
47-01-059-01	деревьев с упаковкой механизированным способом	**594,78**	60,35	8,26	1,30	**526,17**	8,44
47-01-059-02	деревьев с упаковкой вручную	**915,17**	389,00	0,00	0,00	**526,17**	46,2
47-01-059-03	кустарников с упаковкой механизированным способом	**277,93**	13,16	2,25	0,35	**262,52**	1,84
47-01-059-04	кустарников с упаковкой вручную	**368,97**	106,45	0,00	0,00	**262,52**	14,27
47-01-059-05	деревьев без упаковки механизированным способом	34,53	26,27	8,26	1,30	0,00	3,71
47-01-059-06	деревьев без упаковки вручную	357,85	357,85	0,00	0,00	0,00	42,5
47-01-059-07	кустарников без упаковки механизированным способом	8,38	6,13	2,25	0,35	0,00	0,85
47-01-059-08	кустарников без упаковки вручную	97,27	97,27	0,00	0,00	0,00	13,27
	Таблицу 47-01-067 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 47-01-067. Уход за деревьями или кустарниками с комом земли						
	Измеритель: 10 деревьев или кустарников						
	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером:						
47-01-067-01	0,2х0,15 и 0,25х0,2 м	**85,84**	23,65	11,94	1,12	**50,25**	3,17
47-01-067-02	0,3х0,3 м	**150,19**	62,22	35,82	3,35	**52,15**	8,34
47-01-067-03	0,5х0,4 м	**225,81**	88,48	46,68	4,36	**90,65**	11,86
47-01-067-04	0,8х0,6 м	**429,68**	182,02	148,71	13,91	**98,95**	24,4
47-01-067-05	0,5х0,5х0,4 м	**251,62**	114,29	46,68	4,36	**90,65**	15,32
47-01-067-06	0,8х0,8х0,5м	**499,88**	252,22	148,71	13,91	**98,95**	33,81
47-01-067-07	1,0х1,0х0,6 м	**738,61**	330,03	297,43	27,81	**111,15**	44,24
47-01-067-08	1,3х1,3х0,6м	**1022,49**	450,06	445,06	41,62	**127,37**	60,33
47-01-067-09	1,5х1,5х0,65 м	**1305,09**	531,38	593,77	55,52	**179,94**	71,23
47-01-067-10	1,7х1,7х0,65 м	**1758,67**	659,91	891,20	83,33	**207,56**	88,46
	Таблицу 47-01-068 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 47-01-068. Уход за саженцами с оголенной корневой системой						
	Измеритель: 10 саженцев деревьев или кустарников						
	Уход за саженцами с оголенной корневой системой:						
47-01-068-01	деревьев	**117,19**	54,83	35,82	3,35	**26,54**	8,04
47-01-068-02	кустарников в групповых посадках	**54,49**	29,77	11,94	1,12	**12,78**	3,99
	Таблицу 47-01-069 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 47-01-069. Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди						
	Измеритель: 10 м живой изгороди						
	Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди:						
47-01-069-01	однорядной и вьющимися растениями	**74,80**	32,04	24,97	2,33	**17,79**	4,57
47-01-069-02	двухрядной	**103,61**	44,09	36,91	3,45	**22,61**	6,29

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 47-01-070 изложить в следующей редакции:							
Таблица 47-01-070. Уход за цветниками и газонами							
	Измеритель: 100 м^2 цветников и газонов						
	Уход:						
47-01-070-01	за цветниками из многолетников	**1371,79**	648,22	668,67	62,52	**54,90**	90,66
(114-9010)	*Удобрения минеральные, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-01-070-02	за газонами партерными	**1447,53**	483,13	891,20	83,33	**73,20**	67,57
(114-9010)	*Удобрения минеральные, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-01-070-03	за газонами обыкновенными	**597,96**	276,13	297,43	27,81	**24,40**	38,62
(114-9010)	*Удобрения минеральные, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 47-01-072 изложить в следующей редакции:							
Таблица 47-01-072. Уход за растениями в альпинариях и рокариях							
	Измеритель: 100 м^2 альпинариев или рокариев						
47-01-072-01	Уход за растениями в альпинариях и рокариях	**802,81**	328,47	445,06	41,62	**29,28**	45,94
(114-9010)	*Удобрения минеральные, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(414-9305)	*Материал укрывочный, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 47-01-074 изложить в следующей редакции:							
Таблица 47-01-074. Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов							
	Измеритель: 100 м^2 цветников						
47-01-074-01	Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов	**2936,30**	89,30	0,00	0,00	**2847,00**	12,49
(414-9305)	*Материал укрывочный, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 47-01-084 изложить в следующей редакции:							
Таблица 47-01-084. Полив зеленых насаждений							
	Измеритель: 1 м^3 выливаемой воды						
	Полив зеленых насаждений:						
47-01-084-01	из шланга поливомоечной машины	**31,57**	3,08	26,05	2,44	**2,44**	0,49
47-01-084-02	из шланга поливочного водопровода	**6,04**	3,60	0,00	0,00	**2,44**	0,47
47-01-084-03	из ведер	**18,55**	16,11	0,00	0,00	**2,44**	2,16
Таблицу 47-01-097 изложить в следующей редакции:							
Таблица 47-01-097. Побелка деревьев							
	Измеритель: 1000 деревьев						
	Ручная побелка деревьев в возрасте:						
47-01-097-01	1-2 лет	**104,59**	81,98	0,00	0,00	**22,61**	12,02
47-01-097-02	3-5 лет	**150,56**	98,21	0,00	0,00	**52,35**	14,4
47-01-097-03	6-8 лет	**270,79**	196,42	0,00	0,00	**74,37**	28,8
	Ручная побелка стланцев в возрасте:						
47-01-097-04	1-5 лет	**333,33**	280,98	0,00	0,00	**52,35**	41,2
47-01-097-05	старше 5 лет	**402,41**	328,04	0,00	0,00	**74,37**	48,1
	Механизированная побелка трактором гусеничным сельскохозяйственным мощностью 55 кВт (74,8 л.с.) деревьев в возрасте:						
47-01-097-06	1-2 лет	**198,60**	21,14	154,85	13,64	**22,61**	3,1
47-01-097-07	3-5 лет	**254,45**	24,28	177,82	15,66	**52,35**	3,56

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-097-08	6-8 лет	**319,54**	29,39	215,78	19,01	**74,37**	4,31
	Закрашивание после обрезки срезов плодовых деревьев в возрасте:						
47-01-097-09	до 3 лет	**281,84**	71,60	0,00	0,00	**210,24**	11,1
47-01-097-10	3-6 лет	**435,12**	154,80	0,00	0,00	**280,32**	24

Таблицу 47-01-111 изложить в следующей редакции:

Таблица 47-01-111. Лечение и закраска ран у растущих деревьев

	Измеритель: 10 ран						
	Лечение ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 см^2:						
47-01-111-01	с земли и стремянок	**1411,52**	18,43	0,00	0,00	**1393,09**	1,9
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	*(0,3)*	-
(113-1777)	*Паста антисептическая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-01-111-02	с автогидроподъемника	**1618,32**	18,43	206,80	21,26	**1393,09**	1,9
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	*(0,3)*	-
(113-1777)	*Паста антисептическая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	При изменении поверхности обработки на 100 см^2 добавлять или исключать:						
47-01-111-03	к расценке 47-01-111-01	**141,25**	1,94	0,00	0,00	**139,31**	0,2
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-
(113-1777)	*Паста антисептическая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-01-111-04	к расценке 47-01-111-02	**164,23**	1,94	22,98	2,36	**139,31**	0,2
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-
(113-1777)	*Паста антисептическая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Закраска ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 см^2:						
47-01-111-05	с земли и стремянок	3,88	3,88	0,00	0,00	0,00	0,4
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	*(0,3)*	-
47-01-111-06	с автогидроподъемника	26,86	3,88	22,98	2,36	0,00	0,4
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	*(0,3)*	-
(113-1777)	*Паста антисептическая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	При изменении поверхности обработки на 100 см^2 добавлять или исключать:						
47-01-111-07	к расценке 47-01-111-05	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,04
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-
47-01-111-08	к расценке 47-01-111-06	2,69	0,39	2,30	0,24	0,00	0,04
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-

Таблицу 47-02-044 изложить в следующей редакции:

Таблица 47-02-044. Посадка вручную

	Измеритель: 1000 шт.						
	Посадка вручную сеянцев сплошная на почвах:						
47-02-044-01	легких	55,50	55,50	0,00	0,00	0,00	7,44
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
47-02-044-02	средних	71,17	71,17	0,00	0,00	0,00	9,54
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
47-02-044-03	тяжелых	73,41	73,41	0,00	0,00	0,00	9,84
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Посадка вручную сеянцев при дополнении на почвах:						
47-02-044-04	легких	71,91	71,91	0,00	0,00	0,00	9,64
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
47-02-044-05	средних	96,76	96,76	0,00	0,00	0,00	12,97
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
47-02-044-06	тяжелых	102,95	102,95	0,00	0,00	0,00	13,8
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
47-02-044-07	Посадка вручную черенков	130,12	70,12	0,00	0,00	60,00	9,4
47-02-044-08	Установка кольев	**18933,43**	284,23	0,00	0,00	**18649,20**	38,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 47-02-050 изложить в следующей редакции:							
Таблица 47-02-050. Внесение удобрений с механизированной загрузкой							
	Измеритель: 1 га						
	Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений:						
47-02-050-01	минеральных	**137,93**	0,00	**137,93**	20,20	0,00	
(114-9011)	*Удобрения минеральные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-02-050-02	органических	**52,70**	0,00	**52,70**	6,73	0,00	
(114-9020)	*Удобрения органические, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-02-050-03	Внесение удобрений с механизированной загрузкой с подкормкой растений жидкими удобрениями подкормщиком-опрыскивателем	90,97	8,88	82,09	12,28	0,00	1,19
(114-9011)	*Удобрения минеральные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(114-9020)	*Удобрения органические, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

В Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы «IV. Приложения » внесены следующие изменения и дополнения:

Приложение 1.8 изложить в следующей редакции:

Приложение 1.8

Объем древесины, полученный с 1 га леса различной густоты и крупности

Характеристика леса				Примерный выход древесины с 1 га, плотные $м^3$			
По крупности	Диаметр в см:		По густоте	По числу деревьев на 1 га	Всего	В том числе:	
	ствола*	пня				деловой	дровяной
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Крупный	Более 32	Более 34	Густой	300	190	160	30
			Средней густоты	190	140	120	20
			Редкий	70	90	80	10
2. Средней крупности	До 32	До 34	Густой	530	180	155	25
			Средней густоты	350	130	110	20
			Редкий	170	80	70	10
3. Мелкий	До 24	До 26	Густой	960	170	145	25
			Средней густоты	600	120	100	20
			Редкий	420	70	60	10
4. Очень мелкий	До 16	До 18	Густой	1550	150	130	20
			Средней густоты	1000	100	85	15
			Редкий	570	50	43	7
5. Тонкомерный (подлесок)	До 11	До 12	Густой	4090	60	52	8
			Средней густоты	**3260**	45	38	7
			Редкий	2400	30	26	4

Пункты 3.10, 3.35, 3.80- 3.82, 3.94-3.97 приложения 1.12 изложить в следующей редакции:

Приложение 1.12

Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ТЕР части 1

Условия применения	Номер таблиц (ТЕР)	Коэффициенты	
		к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей	к стоимости эксплуатации машин
1	2	3	4
Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе:			
на сооружении магистральных трубопроводов			
3.10.	01-003 (7-12), **03-002 (4-6)**	-	1,06
3.35. Устройство траншей под многонитиевые трубопроводы с полками для прокладки коммуникаций на разных горизонтах	01-003, 01-004, 01-006, 01-013, 01-014, 01-022, 01-058, 01-059, 03-002, 03-003, 03-012, **03-013**, 03-056, 03-057	1,2	1,2
3.80. Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам	01-036 (1) **03-034 (1)**	-	1,34
3.81. То же	01-036 (2, 3), **03-034 (2, 3)**	-	1,48
3.82. То же	01-036 (4), 01-088 (1, 2) **03-034 (4), 03-072 (1, 2)**	-	1,55

Условия применения	Номер таблиц (ТЕР)	Коэффициенты	
		к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей	к стоимости эксплуатации машин
1	2	3	4
3.94. Разработка траншей на полках при продольном уклоне более 15 град.	01-081, **03-066**	1,05	1,1
3.95. То же	01-082, **03-067**	1,05	1,2
3.96. Устройство полок при продольном уклоне более 15 град.	01-084, **03-068**	1,05	1,15
3.97. То же	01-085, **03-069**	1,1	1,2

Пункты 3.4-3.7, 3.10, 3.11, 3.13-3.15 приложения 4.3 изложить в следующей редакции:

Приложение 4.3

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 4

№ п/п	Условия применения	Номер таблиц (ТЕР)	Коэффициенты		
			к нормам затрат труда рабочих-строителей	к нормам эксплуатации машин	к нормам расхода материалов (кроме долот)
	1	2	3	4	5
3.4.	При вращательном бурении с углом наклона к горизонту:				
	до 45 град	01-001÷01-005; **01-030÷01-032**	1,22	1,22	—
	до 46-65 град	01-001÷01-005; **01-030÷01-032**	1,11	1,11	—
	до 66-80 град	01-001÷01-005; **01-030÷01-032**	1,05	1,05	—
	до 80-90 град	01-001÷01-005; **01-030÷01-032**	1	1	—
3.5.	Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах	01-001÷01-005, 01-021÷01-025, **01-030÷01-032**, 02-001÷02-004, 03-001÷03-003, 04-001÷04-005	1,25	1,25	—
3.6.	Бурение в подземных сооружениях:				
	в обычных условиях	01-001÷01-005, 01-021÷01-025, **01-030÷01-032**, 02-001÷02-004, 03-001÷03-003, 04-001÷04-005	1,14	1,14	—
	в условиях капежа прерывающимися струями	01-001÷01-005, 01-021÷01-025, **01-030÷01-032,** 02-001÷02-004, 03-001÷03-003, 04-001÷04-005	1,25	1,25	—
	в условиях капежа сплошными струями	01-001÷01-005, 01-021÷01-025, **01-030÷01-032,** 02-001÷02-004, 03-001÷03-003, 04-001÷04-005	1,4	1,4	—
3.7.	Бурение в стесненных условиях	01-001÷01-013, 01-021÷01-025, **01-030÷01-032**, **01-037÷01-043**, 02-001÷02-004, **02-008÷02-012**, 03-001÷03-003, 04-001÷**04-009**, **06-002**	1,1	1,1	—
3.10.	Крепление скважин трубами с наружным диаметром:				
	до 200 мм	02-001÷02-003, **02-008÷02-010**	0,9	0,9	—
	до 201-300 мм	02-001÷02-003, **02-008÷02-010**	1	1	—
	до 301-400 мм	02-001÷02-003, **02-008÷02-010**	1,2	1,2	—
	до 401-500 мм	02-001÷02-003, **02-008÷02-010**	1,5	1,5	—
	до 501-600 мм	02-001÷02-003, **02-008÷02-010**	2,3	2,3	—

№ п/п	Условия применения	Номер таблиц (ТЕР)	Коэффициенты		
			к нормам затрат труда рабочих-строителей	к нормам эксплуатации машин	к нормам расхода материалов (кроме долот)
	1	2	3	4	5
	до 601-700 мм	02-001÷02-003, **02-008÷02-010**	2,7	2,7	—
	до 701-800 мм	02-001÷02-003, **02-008÷02-010**	3,6	3,6	—
	при диаметре труб более 800 мм при ударно-канатном бурении на каждые 100 мм дополнительно применять	02-001÷02-003, **02-008÷02-010**	1,1	1,1	—
3.11	Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра:				
	до 150 мм	02-004, **02-011, 02-012**	0,7	0,7	—
	до 151-250 мм	02-004, **02-011, 02-012**	1	1	—
	до 251-350 мм	02-004, **02-011, 02-012**	1,4	1,4	—
	до 351-450 мм	02-004, **02-011, 02-012**	1,9	1,9	—
	до 451-550 мм	02-004, **02-011, 02-012**	3	3	—
	до 551-650 мм	02-004, **02-011, 02-012**	4	4	—
	до 651-750 мм	02-004, **02-011, 02-012**	5	5	—
	при диаметре труб более 750 мм на каждые 100 мм увеличения диаметра дополнительно применять	02-004, **02-011, 02-012**	1,2	1,2	—
3.13.	Цементаж затрубного пространства при наружном диаметре труб:				
	до 200 мм	03-001, **03-004**	0,98	0,98	—
	до 201-250 мм	03-001, **03-004**	1	1	—
	до 251-300 мм	03-001, **03-004**	1,01	1,01	—
	до 301-350 мм	03-001, **03-004**	1,03	1,03	—
	до 351-400 мм	03-001, **03-004**	1,04	1,04	—
	до 401-450 мм	03-001, **03-004**	1,04	1,04	—
	до 451-500 мм	03-001, **03-004**	1,05	1,05	—
	при диаметре труб более 500 мм на каждые 50 мм увеличения диаметра дополнительно применять	03-001, **03-004**	1,01	1,01	—
3.14.	Подбашмачный тампонаж глиной или цементом при диаметре скважины:				
	до 125 мм	03-002 – 03-003, **03-005, 03-006**	0,8	0,8	—
	до 126-150 мм	03-002 – 03-003, **03-005, 03-006**	0,8	0,8	—
	до 151-250 мм	03-002 – 03-003, **03-005, 03-006**	1	1	—
	до 251-350 мм	03-002 – 03-003, **03-005, 03-006**	1,2	1,2	—
	до 351-450 мм	03-002 – 03-003, **03-005, 03-006**	1,3	1,3	—
	до 541-550 мм	03-002 – 03-003, **03-005, 03-006**	1,4	1,4	—
	до 551-650 мм	03-002 – 03-003, **03-005, 03-006**	1,5	1,5	—
	до 651-750 мм	03-002 – 03-003, **03-005, 03-006**	1,5	1,5	—
	при диаметре скважины более 750 мм на каждые 100 мм увеличения диаметра дополнительно применять коэффициент	03-002 – 03-003, **03-005, 03-006**	1,07	1,07	—
3.15.	Установка фильтровой колонны диаметром:				
	до 200 мм	04-001 – 04-002, **04-006, 04-007**	0,8	0,8	—

№ п/п	Условия применения	Номер таблиц (ТЕР)	Коэффициенты		
			к нормам затрат труда рабочих-строителей	к нормам эксплуатации машин	к нормам расхода материалов (кроме долот)
	1	2	3	4	5
	до 201-250 мм	04-001 – 04-002, **04-006, 04-007**	1	1	—
	до 251-300 мм	04-001 – 04-002, **04-006, 04-007**	1,2	1,2	—
	до 301-350 мм	04-001 – 04-002, **04-006, 04-007**	1,4	1,4	—
	свыше 350 мм	04-001 – 04-002, **04-006, 04-007**	1,7	1,7	—

Пункт 2 приложения 4.11 изложить в следующей редакции:

Приложение 4.11

2. При бурении скважин на воду нормами сборника учтен расход породоразрушающих инструментов в следующих таблицах:

001÷003 - при вращательном бурении роторным и колонковым способами с применением породоразрушающих инструментов диаметром 150-200 мм;

017 - при ударно-канатном бурении с применением породоразрушающих инструментов диаметром 250-300 мм;

023 - при вращательном бурении долотом большого диаметра роторным способом с прямой промывкой с применением породоразрушающих инструментов диаметром 500-600 мм;

026 - при вращательном бурении реактивно-турбинным способом с применением породоразрушающих инструментов диаметром 500-600 мм. При других диаметрах породоразрушающих инструментов применять поправочные коэффициенты по таблицам 1, 2, 3 в зависимости от способа бурения.

Таблицу 028 приложения 4.11 изложить в следующей редакции:

Б. Фильтр с проволочной обмоткой

Состав рабочих операций:

1. Крепление на каркасе фильтра продольных стержней из проволоки диаметром 3-5 мм. 2. Навивка проволоки на каркас. 3. Закрепление витков проволоки на каркасе через 0,5 м по вертикали с помощью пайки или вязальной проволоки.

Нормы расхода оцинкованной проволоки на 1 м фильтра, кг Таблица 028

Условный наружный диаметр фильтра, мм	Величина просвета между витками проволочной обмотки, мм																		Код строки
	виток к витку		0,5		1			1,5				2				3			
	Диаметр проволоки, мм																		
	2	3	2	3	2	3	4	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	
168	6,1	9,7	4,9	8,3	4,2	7,1	10,3	3,5	6,4	8,8	12,0	3,1	5,8	8,5	10,6	2,2	4,8	6,8	01
219	8,0	12,5	6,4	10,7	5,2	9,3	13,0	4,7	8,3	11,9	15,6	4,0	7,5	10,9	12,7	3,3	6,4	9,5	02
273	9,9	15,6	7,7	13,4	6,5	11,0	15,8	5,7	10,0	14,5	19,2	4,8	8,8	13,3	18,6	3,7	7,0	10,8	03
325	11,8	18,5	9,1	15,9	7,4	13,0	18,5	6,5	11,6	16,8	22,2	5,2	10,4	15,4	21,2	4,6	8,7	12,7	04
377	13,7	21,5	10,5	18,4	8,8	14,8	21,2	7,5	13,2	19,4	25,6	6,6	11,9	17,6	24,6	5,3	10,0	14,5	05
Код графы	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Примечание.

Расход материалов на пайку витков проволоки на каркасе принимать по табл. **027.**

Приложение 5.2 изложить в следующей редакции:

Приложение 5.2

Добавлять на одно дополнительное наращивание к расценкам таблиц 5-01-007, 5-01-008

№ п/п	Наименование элементов затрат	Ед. изме р.	01-007 расценки 1, 2	01-007 расценки 3, 4	**01-008 расценка 1**	**01-008 расценка 2**
1	Оплата труда рабочих-строителей	руб.	57,2	55,14	103,31	99,76
2	Стоимость эксплуатации строительных машин	руб.	**368,08**	**366,96**	**760,54**	**760,54**
3	в том числе оплата труда машинистов	руб.	**15,37**	**15,37**	**32,28**	**32,28**

Приложение 5.3. изложить в следующей редакции:

Приложение 5.3.

Расход бурового инструмента на 100 м проходки скважины

Наименование бурового инструмента	Единица измерения	Группа грунтов и пород									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ударно-канатное бурение:											
Долота	шт.	-	-	-	0,1	0,2	0,34	0,68	-	-	-
Желонки	шт.	0,1	0,1	0,15	0,02	0,03	0,04	0,05	-	-	-
Роторное бурение:											
долота трехшарошечные	шт.	0,13	0,24	0,56	0,92	1,4	2	3,3	5,4	7,6	15,6
долота лопастные	шт.	0,24	0,44	0,68	1,15	-	-	-	-	-	-
трубы бурильные	м	0,4	0,5	0,7	0,9	1,2	1,8	2,6	3,8	5,5	8
трубы утяжеленные	шт.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,04	0,04	0,09	0,09
Бурение шнеком:											
Шнеки	шт.	0,25	0,45	0,7	-	-	-	-	-	-	-
Бурение уширений основания скважин, на 100 уширений: расширители диаметром:											
до 1600 мм	шт.	2	4	6	-	-	-	-	-	-	-
св. 1600 мм	шт.	3	5	8	-	-	-	-	-	-	-

Примечания:

1. Расход пантографических расширителей следует принимать без корректировки по коэффициентам, приведенным в п. 3.10 **приложения 5.9.**

2. Расход ковшевых буров следует принимать по нормам расхода лопастных долот на выполнение работ по роторному бурению скважин.

Приложение 5.8 изложить в следующей редакции:

Приложение 5.8.

Среднее поглощение сухого материала

Среднее удельное водопоглощение в закрепляемом объекте, л/мин., $м^2$, до	Среднее поглощение сухого материала, кг на 1 м, цементируемой части скважины
0,02	до 30
0,05	св. 30 до 100
0,1	св. 100 до 300
0,2	св. 300 до 500
0,5	св. 500 до 1000

Пункты 3.3, 3.7, 3.10 приложения 5.9 изложить в следующей редакции:

Приложение 5.9.

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 5 подразделов 1.1 и 1.2.

№ п.п.	Условия применения	Номер таблицы (ТЕР)	Коэффициенты		
			к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5	6
3.3	Погружение с земли одиночных железобетонных и стальных шпунтовых свай на глубину менее 90% проектной длины свай, а также извлечение стальных шпунтовых свай с указанной глубины на каждые 10% уменьшения глубины погружения или извлечения свай с земли	01-001÷01-005; 01-007; 01-008;01-011÷01-013; 01-015, **01-024÷01-025**, 01-027	0,97	0,95	-
3.7	Устройство буронабивных железобетонных свай с креплением скважин обсадными трубами без извлечения обсадных труб	01-030÷01-033	0,9	0,9	0,5 (вода)
3.10	Расход бурового инструмента при бурении скважин, принятый по приложению 5.3:				
	ударно-канатное бурение скважин диаметром, мм:				
	200-250	01-048 (1-6)	-	-	0,92
	251-300	01-048 (7-12)	-	-	1,0
	301-350	01-049 (1-6)	-	-	1,05
	351-400	01-049 (7-12)	-	-	1,15
	401-450	01-049 (13-18)	-	-	1,3
	451-500	01-050 (1-6)	-	-	1,45
	501-550	01-050 (7-11)	-	-	1,65
	551-600	**01-029**; 01-050 (12-16)	-	-	1,85
	601-650	01-030 (1-6); 01-051 (1-5)	-	-	2,1
	651-700	01-051 (6-10)	-	-	2,25
	701-750	01-031	-	-	2,6
	751-800	01-032	-	-	2,95
	более 800	01-032, 01-033	-	-	3,63
	вращательное бурение скважин диаметром, мм:				
	200-250	01-052 (1-10)	-	-	1,11
	251-300	01-053 (1-10)	-	-	1,22
	301-350	01-054 (1-10)	-	-	1,36
	401-450	01-055 (1-10)	-	-	1,65
	451-500	01-056 (1-10)	-	-	1,82
	551-600	01-057 (1-10)	-	-	2,16
	651-700	01-058 (1-10)	-	-	2,5
	более 800	**01-028**; 01-059	-	-	3,5

Пункты 3.3, 3.4 приложения 5.10 изложить в следующей редакции:

Приложение 5.10.

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 5 подразделов 1.3 и 1.4.

№ п.п	Условия применения	Номер таблицы (расценки)	Коэффициент		
			к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5	6
3.3	Погружение железобетонных и стальных свай в морских и речных условиях на глубину менее 40% проектной длины свай на каждые 10% уменьшения глубины погружения или извлечения свай с указанной глубины	01-111÷01-113, 01-115, **01-116**, 01-118, 01-019, 01-121, 01-123, **01-124**, **01-128**, 01-129, 01-171÷01-173, 01-176, 01-178, 01-182÷01-184	0,96	0,94	-
3.4	Погружение железобетонных и стальных свай в морских и речных условиях на глубину более 50% проектной длины свай на каждые 10% увеличения глубины погружения или извлечения свай с указанной глубины	01-111÷01-113, 01-115, **01-116**, 01-118, 01-019, 01-121, 01-123, **01-124**, **01-128**, 01-129, 01-171÷01-173, 01-176, 01-178, **01-181**÷01-184	1,04	1,06	-

Замены по расценкам 05-03-001-02; 05-03-001-05; 05-03-001-07 изложить в следующей редакции:

Приложение 5.13

Таблица замены ресурсов ТЕР части 5

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
05-03-001-02	301-9362	кг	0,066	301-3253	кг	0,066
	301-9619	кг	0,033	301-3326	кг	0,033
	507-9021	шт.	1,4	507-2631	шт.	**1,4**
05-03-001-05	301-9362	кг	0,1122	301-3253	кг	0,1122
	301-9619	кг	0,0561	301-3326	кг	0,0561
	507-9021	шт.	2,4	507-2631	шт.	**2,4**
05-03-001-07	301-9362	кг	0,044	301-3253	кг	0,044
	301-9619	кг	0,0222	301-3326	кг	0,0222
	507-9021	шт.	0,95	507-2631	шт.	**0,95**

Раздел «IV. Приложения» дополнить приложением 5.14:

Приложение 5.14

Оборачиваемость обсадных труб, учтенная в расценках табл. 05-01-075÷05-01-080
Ножевая секция

Группа грунта	Оборачиваемость	Процент на восстановление
1	150	10
2	150	10

Группа грунта	Оборачиваемость	Процент на восстановление
3	100	10
4	50	10
5	10	10
6	8	20
7	5	20

Секция длиной 6 м

Группа грунта	Оборачиваемость	Процент на восстановление
1	300	1
2	300	1
3	300	1
4	200	3
5	200	5
6	100	10
7	100	10

Приложение 10.1 изложить в следующей редакции:

Деревянные конструкции

Приложение 10.1

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 10

Условия применения	Номер таблиц (ТЕР)	Коэффициенты		
		к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
3.1. Установка пружин или пневмозатворов при заполнении проемов дверными блоками	01-039 (01, 02, 03, 04)	1,03	—	—
3.2. Устройство перегородок в помещениях с ребристыми потолками	04-009 (01, 02, 03)	1,1	1,03	—
3.3. Устройство перегородок высотой более 3 м	04-011 (01, 03)	1,28	—	1,04
3.4. То же	04-011 (02, 04)	1,46	—	1,01
3.5. Оформление проемов в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных холодногнутых оцинкованных профилей марок ПС4 и ПН4	04-012 (02)	—	—	1,07
3.6. То же ПС5 и ПН5	04-012 (02)	—	—	1,19
3.7. То же ПС6 и ПН6	04-012 (02)	—	—	1,28

Дополнить заменами по расценкам 10-07-001-01; 10-07-002-01; 10-07-003-01; 10-07-004-01; 10-07-005-01; 10-07-006-01; 10-07-007-01; 10-07-008-01; 10-07-009-01; 10-07-009-02; 10-07-010-01; 10-07-011-01:

Приложение 10.2

Таблица замены ресурсов ТЕР части 10

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
10-07-001-01	101-9187	л	9,92	101-4377	шт.	32
	101-9040	м	126	101-2485	м	126
	201-9003	м	71	201-0786	м	71
	201-9004	м	202	201-0805	м	202

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
10-07-002-01	101-9187	л	19,84	101-4377	шт.	64
	101-9040	м	126	101-2485	м	126
	201-9003	м	71	201-0786	м	71
	201-9004	м	202	201-0805	м	202
10-07-003-01	101-9187	л	9,92	101-4377	шт.	32
	101-9040	м	293	101-2485	м	293
	201-9003	м	141	201-0786	м	141
	201-9004	м	404	201-0805	м	404
10-07-004-01	101-9187	л	19,84	101-4377	шт.	64
	101-9040	м	293	101-2485	м	293
	201-9003	м	141	201-0786	м	141
	201-9004	м	404	201-0805	м	404
10-07-005-01	101-9187	л	9,92	101-4377	шт.	32
	101-9040	м	242	101-2485	м	242
	201-9003	м	141	201-0786	м	141
	201-9004	м	404	201-0805	м	404
10-07-006-01	101-9187	л	19,84	101-4377	шт.	64
	101-9040	м	242	101-2485	м	242
	201-9003	м	141	201-0786	м	141
	201-9004	м	404	201-0805	м	404
10-07-007-01	101-9187	л	9,92	101-4377	шт.	32
	101-9040	м	126	101-2485	м	126
10-07-008-01	101-9187	л	19,84	101-4377	шт.	64
	101-9040	м	121	101-2485	м	121
10-07-009-01	101-9187	л	4,96	101-4377	шт.	16
	101-9040	м	86	101-2485	м	86
10-07-009-02	101-9187	л	9,92	101-4377	шт.	32
	101-9040	м	86	101-2485	м	86
10-07-010-01	101-9187	л	4,96	101-4377	шт.	16
	101-9040	м	126	101-2485	м	126
	201-9003	м	71	201-0786	м	71
	201-9004	м	202	201-0805	м	202
10-07-011-01	101-9187	л	9,92	101-4377	шт.	32
	101-9040	м	126	101-2485	м	126
	201-9003	м	71	201-0786	м	71
	201-9004	м	202	201-0805	м	202

Замены по расценкам 10-01-034-01; 10-01-034-02; 10-01-034-03; 10-01-034-04; 10-01-034-05; 10-01-034-06; 10-01-034-07; 10-01-034-08; 10-01-047-01; 10-01-047-02; 10-01-047-03; 10-01-047-04; 10-01-047-05 удалить.

Дополнить заменами по расценкам 11-01-040-01; 11-01-040-02; 11-01-040-03:

Приложение 11.2

Таблица замены ресурсов ТЕР части 11

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
11-01-040-01	101-9199	м	101	101-4852	м	101
11-01-040-02	101-9199	м	101	101-4852	м	101
11-01-040-03	101-9189	шт.	7	101-4847	шт.	7
	101-9190	шт.	7	101-4848	шт.	7
	101-9191	шт.	40	101-4849	шт.	40
	101-9192	шт.	8	101-4850	шт.	8
	101-9193	шт.	8	101-4851	шт.	8
	101-9199	м	101	101-4852	м	101

Замены по расценке 12-01-007-10 изложить в следующей редакции:

Приложение 12.2

Таблица замены ресурсов ТЕР части 12

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
12-01-007-10	101-9121	$м^2$	114	101-1961	$м^2$	114
	101-9122	$м^2$	164	101-1962	$м^2$	164

Дополнить заменами по расценкам 12-01-007-11; 12-01-028-01; 12-01-028-02; 12-01-029-01; 12-01-029-02; 12-01-029-03; 12-01-030-01:

Таблица замены ресурсов ТЕР части 12

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
12-01-007-11	101-9121	$м^2$	164	101-1961	$м^2$	164
12-01-028-01	101-9068	$м^2$	110	101-2696	$м^2$	110
12-01-028-02	101-9068	$м^2$	110	101-2696	$м^2$	110
12-01-029-01	101-9068	$м^2$	95,52	101-2696	$м^2$	95,52
12-01-029-02	101-9068	$м^2$	50,52	101-2696	$м^2$	50,52
12-01-029-03	101-9068	$м^2$	11	101-2696	$м^2$	11
12-01-030-01	101-9176	кг	4,66	101-8076	кг	4,66

Приложение 15.4 изложить в следующей редакции:

Приложение 15.4

Состав работ при окраске водными составами внутри помещений

Наименование операций	Клеевая				Казеиновая			Известковая		Силикатная
	простая	улучшенная	высококачественная		улучшенная	высококачественная		по штукатурке	по дереву и кирпичу	
			по штукатурке	по сб./к		по штукатурке	по сб./к			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Смачивание водой	—	—	—	—	—	—	—	+	+	—
3. Расшивка трещин	—	+	+	+	+	+	+	+	—	—
4. Сглаживание торцом дерева	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—
5. Первая огрунтовка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6. Частичная подмазка	—	+	+	+	+	+	+	+	—	—
7. Шлифовка подмазанных мест	—	+	+	+	+	+	+	+	—	—
8. Первая сплошная шпатлевка	—	—	+	—	—	+	—	—	—	—
9. Шлифовка	**—**	**—**	**+**	**—**	**—**	**+**	**—**	**—**	**—**	**—**
10. Вторая сплошная шпатлевка	—	—	+	+	—	+	+	—	—	—
11. Шлифовка	—	—	+	+	—	+	+	—	—	—
12. Вторая огрунтовка	—	+	+	+	—	—	—	—	—	—
13. Третья огрунтовка (с подцветкой)	—	—	+	+	—	—	—	—	—	—
14. Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
15. Торцевание	—	—	+	+	—	+	+	—	—	—
16. Вытягивание филенок	+	+	+	+	+	+	+	—	—	—

Пункт 3.17 приложения 15.10 изложить в следующей редакции:

Условия применения	Номер таблиц (ТЕР)	Коэффициенты		
		к затратам труда и заработной плате рабочих-строителей	стоимости эксплуатации машин	Стоимости материалов
1	2	3	4	5
3.17. Оштукатуривание многогранных кессонов на криволинейной поверхности	02-022, **02-023**	1,6	—	—

Пункты 3.21. приложения 15.10 изложить в следующей редакции:

Приложение 15.10

Условия применения	Номер таблиц (ТЕР)	Коэффициенты		
		к затратам труда и **оплате труда** рабочих-строителей	стоимости эксплуатации машин	Стоимости материалов
1	2	3	4	5
3.21. Окраска сложных фасадов (при площади занимаемой архитектурными деталями более 30% площади стены)	с 04-011 по 04-018, 04-048 (01-04), **15-01-080**	1,25	1,25	1,25

Дополнить приложениями 15.12 и 15.13:

Приложение 15.12

Коэффициенты к расценкам таблицы 15-01-080 на дополнительные условия производства работ

Наименование работ	Коэффициент к нормам затрат труда и оплате труда
1. Теплоизоляция сложных фасадов (при площади, занимаемой архитектурными деталями, более 30% площади стены)	1,35
2. Теплоизоляция стен криволинейного очертания	1,10

Приложение 15.13

Состав работ при окраске поливинилацетатными водоэмульсионными составами

Наименование операций	По штукатурке			По сборным конструкциям, подготовленным под окраску		
	простая	улучшенная	Высококачественная	простая	улучшенная	Высококачественная
1	2	3	4	5	6	7
1. Очистка	+	+	+	+	+	+
2. Сглаживание торцом дерева	+	+	+	+	+	+
3. Расшивка трещин	+	+	+	+	+	+
4. Проолифка	+	+	+	+	+	+
5. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест	+	+	+	+	+	+
6. Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	+	+	+
7. Первая сплошная шпатлевка	-	+	+	-	-	-
8. Шлифовка	-	+	+	-	-	-

Наименование операций	По штукатурке			По сборным конструкциям, подготовленным под окраску		
	простая	улучшенная	Высококачественная	простая	улучшенная	Высококачественная
1	2	3	4	5	6	7
9. Вторая сплошная шпатлевка	-	-	+	-	-	+
10. Шлифовка	-	-	+	-	+	+
11. Огрунтовка	-	+	+	-	+	+
12. Флейцевание	-	+	+	-	+	+
13. Шлифовка	-	+	+	-	+	+
14. Первая окраска	+	+	+	+	+	+
15. Флейцевание	-	+	+	-	+	+
16. Шлифовка	-	+	+	-	+	+
17. Вторая окраска	+	+	+	+	+	+
18. Флейцевание или торцевание	-	+	+	-	+	+
19. Вытягивание филенок	+	+	+	+	+	+

Замены по расценке 15-07-016-01 удалить.

Дополнить заменами по расценкам 16-04-003-01; 16-04-003-02; 16-04-003-03:

Приложение 16.2

Таблица замены ресурсов ТЕР части 16

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
16-04-003-01	103-9070	м	92,2	103-1089	м	92,2
16-04-003-02	103-9070	м	94,3	103-1095	м	94,3
16-04-003-03	103-9070	м	98,14	103-1104	м	98,14

Замены по расценкам 19-01-001-04; 19-01-002-01 изложить в следующей редакции:

Приложение 19.2

Таблица замены ресурсов ТЕР части 19

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
19-01-001-04	402-9050	$м^3$	0,005	402-0004	$м^3$	0,005
	404-9001	1000 шт.	0,002	404-0276	1000 шт.	0,002
19-01-002-01	301-9295	шт.	2	301-0033	шт.	2
	301-9296	шт.	2	301-0036	шт.	2
	101-9304	шт.	2	101-2534	шт.	2
	301-9601	шт.	1	301-0008	шт.	1
	402-9050	$м^3$	0,0004	402-0004	$м^3$	0,0004
	404-9001	1000 шт.	0,002	404-0276	1000 шт.	0,002

Замены по расценке 19-01-001-03 удалить.

Пункты 3.1. приложения 22.1 изложить в следующей редакции:

Приложение 22.1

Коэффициенты к сметным расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 22

Условия применения	Номер таблиц (ТЕР)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5
3.1. Трубопроводы на высоте более 5 м	01-001, 01-002, 01-006, 01-007, 01-011**, 01-012, 01-017, 01-021**	1,1	1	1

Замены по расценке 23-04-004-02 изложить в следующей редакции:

Приложение 23.2

Таблица замены ресурсов ТЕР части 23

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
23-04-004-02	103-9104	1000 шт.	2,94	**103-1022**	**1000 шт.**	**2,94**

Дополнить заменами по расценке 24-01-009-16:

Приложение 24.5

Таблица замены ресурсов ТЕР части 24

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
24-01-009-16	101-9225	т	0,005	101-1821	т	0,005
	103-9055	м	1000	103-0928	м	1000
	104-9170	кг	1470	104-0152	кг	1470
	201-9026	т	5,4	201-0888	т	5,4
	201-9027	т	0,8	201-0889	т	0,8

Исключить приложение 26.3:

Приложение 26.3.

Коэффициенты к нормам затрат труда и к оплате труда рабочих-строителей таблицы 01-045 на дополнительные условия производства работ

Наименование работ	Коэффициент к нормам затрат труда и к оплате труда рабочих-строителей
1. Теплоизоляция сложных фасадов (при площади, занимаемой архитектурными деталями, более 30% площади стены)	1,35
2. Теплоизоляция стен криволинейного очертания	1,10

Замены по расценкам 26-01-053-01; 26-01-053-02 изложить в следующей редакции:

Приложение 26.4

Таблица замены ресурсов ТЕР части 26

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
26-01-053-01	101-9225	т	0,0017	101-1821	т	0,0017
	101-9401	$м^2$	122	101-1876	т	**0,769**
26-01-053-02	101-9401	$м^2$	122	101-1876	т	**0,769**

Пункты 3.1 и 3.2 приложения 27.3 изложить в следующей редакции:

Приложение 27.3

Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ТЕР части 27

Условия применения	Номер таблиц (ТЕР)	Коэффициенты		
		к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5
3.1. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой.	все, кроме 07-001~07-004, **07-06, 07-008,** 10-001~10-008, 11-001~11-008	1,2	1,2	—
3.2. Наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций более 8 до 15 шт. на 1000 $м^2$ дороги:	01-001~01-004, 03-001~03-004, 03-008~03-010, 04-001, 04-003~04-017, 04-021, 04-022, 05-001, 05-002, 05-005, **06-001~06-037, 06-040~06-042,** 07-001~07-004, **07-008,** 08-001, 08-002	1,05	1,05	—

Замены по расценкам 27-10-001-04; 27-10-003-01 изложить в следующей редакции:

Приложение 27.4

Таблица замены ресурсов ТЕР части 27

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
27-10-001-04	101-9010	т	0,96	101-1556	т	0,96
27-10-003-01	101-9020	т	80	101-1555	т	80
	101-9251	л	15000	101-0587	т	**13,275**

Пункты 2.1, 2.2, 2.10, 2.11, 2.13, 2.16 приложения 28.2 изложить в следующей редакции:

Приложение 28.2

Коэффициенты к сметным расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 28

№ п/п	Условия применения	№№ пунктов общих положений, таблиц, (ТЕР)	Коэффициент	
			к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей	к стоимости эксплуатации машин
1	2	3	4	5
	Раздел 01			
2.1.	Выполнение работ в условиях движения поездов.	**п 1.28.7**		
	Число поездов, проходящих по путям в сутки:			
	14 - 36		1,15	1,15
	37- 72		1,4	1,4
	73 - 112		1,7	1,7
	113 - 140		2,0	2,0
	свыше 140		2,3	2,3
2.2.	Работа в «окно» по укладке стрелочных переводов и глухих пересечений	**п. 1.28.14**	2,0	2,0
2.10.	Разборка строительных конструкций контактной сети с доставкой на склад	**п. 1.28.30**	0,5	0,5
2.11.	Работа в охранной зоне действующих устройств, находящихся под высоким напряжением, в том числе при снятом напряжении в «окно»	**п. 1.28.32**	1,2	1,2
2.13.	Производство работ:			
	в болотистой местности	**28-03-001, 28-03-003**	1,25	1,25
		28-03-011, 28-03-012, 28-03-013	1,35	1,2
	в горных условиях и на крутых склонах, имеющих средний уклон более 1 : 5	28-03-001 28-03-011	1,57 1,5	1,5 1,45
	по просеке и кустарнику	28-03-001	1,04	1,04
		28-03-011	1,09	1,09
	вдоль действующих ЛЭП при расстоянии между осями менее двойной высоты опор	28-03-01, 28-03-011	1,2	1,2
	на действующих станциях и перегонах вблизи (в охранной зоне) оборудования, находящегося под высоким напряжением	28-03-001, 28-03-011	1,2	1,2
2.16	При отсутствии движения поездов в условиях новостроящихся линий:			
		с 28-03-001 по 28-03-004	0,95	0,85
		с 28-03-015 по 28-03-045	0,71	0,71

Приложение 30.1 изложить в следующей редакции:

Приложение 30.1

Стоимость на доставку 1 т материалов, изделий и конструкций

№ п/п	Наименование материалов и изделий	Стоимость доставки 1т., руб.			
		Железнодорожным транспортом		Автомобильным транспортом	
		На 1 км	На каждый последующий км	На 1 км	На каждый последующий км
1	2	3	4	5	6
1	Сборные бетонные и железобетонные изделия массой до 15т	**176,82**	11,65	**132,47**	**3,15**
2	То же, свыше 15т до 25т	271,11	7,77	**128,84**	**1,52**
3	Металлоконструкции	124,27	9,51	**112,56**	**3,72**
4	Лесоматериалы	124,27	9,51	**101,92**	**2,25**
5	Сыпучие материалы (щебень, песок, гравий, и другие)			**14,38**	**1,34**
6	Бетоны, растворы			**29,99**	**1,34**

Замены по расценкам 30-04-007-01; 30-04-008-01; 30-04-009-01 изложить в следующей редакции:

Приложение 30.4

Таблица замены ресурсов ТЕР части 30

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
30-04-007-01	101-9370	т	0,00436	101-0975	т	0,00436
	101-9850	кг	0,0294	101-0426	т	**0,0000294**
	408-9055	$м^3$	0,1358	408-0401	т	0,2172
30-04-008-01	101-9370	т	0,0028	101-0975	т	0,0028
	101-9418	т	0,00035	101-1734	т	0,00035
	101-9850	кг	0,0098	101-0426	т	**0,0000098**
	101-9117	т	0,0023	201-0777	т	0,0023
	408-9055	$м^3$	0,0426	408-0401	т	0,0681
30-04-009-01	101-9370	т	0,0183	101-0975	т	0,0183
	101-9390	т	0,0284	101-1897	т	0,0284
	101-9850	кг	0,027	101-0426	т	**0,000027**
	408-9055	$м^3$	0,0571	408-0401	т	0,0913

Пункты 3.7 и 3.8 приложения 33.3 изложить в следующей редакции:

Приложение 33.3

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 33 разделов 1-3

3.7.	между анкерными опорами	**01-027; 01-029 (01-04)**	1,12	1,12	0,4 (для защит)
3.8.	между промежуточными опорами	**01-028; 01-029 (05)**	1,24	1,24	0,5 (для защит)

Пункты 3.2, 3.6 и 3.7 приложения 33.4 изложить в следующей редакции:

Приложение 33.4

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 33 раздела 4

Условия применения	Номер таблиц (ТЕР)	Коэффициенты	
		к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей	к стоимости эксплуатации машин
При изменении технических решений			
3.2. При установке опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками массой свыше 350 кг (**расценки** табл. 04-001, 04-002 и 04-003 учитывают приставку массой до 350 кг)	04-001 (8, 9)	1,1	-
	04-001 (10, 12, 14), 04-002 (13, 14)	1,07	-
	04-001 (11), 04-002 (11)	1,06	-
	04-001 (13), 04-002 (9, 10)	1,08	-
	04-001 (15, 16)	1,5	-
	04-001 (17, 19, 21), 04-002 (21, 22)	1,4	-
	04-001 (18), 04-002 (19)	1,35	-
	04-001 (20), 04-002 (17, 18)	1,43	-
	04-002 (12, 15, 16)	1,05	-
	04-002 (20, 23)	1,3	-
	04-002 (24)	1,25	-
	04-003 (7-9)	1,12	-
	04-003 (10-12)	1,1	-
	04-003 (13-15)	1,19	-
	04-003 (16-18)	1,17	-
3.6. При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-**10** кВ на глубину более 2-х м к затратам на бурение (с последующим уточнением **расценок)**	**Приложение 33.1 04-001, 04-003**	1,25	1,25
3.7. При установке опор в вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах к затратам на бурение котлованов (с последующим уточнением **расценок**)	**Приложение 33.1 04-001, 04-003, 04-004**	1,2	1,2

Приложения 39 дополнить пунктами 39.1 и 39.2:

Приложение 39.1

Затраты для исключения из норм таблицы 39-01-015

Исключается из расценок:	Прямые затраты, руб., графа 3	в т.ч. оплата труда рабочих, руб., графа 4	в т. ч. эксплуатация машин, всего, руб. графа 5	в т. ч. материалы, руб., графа 7	Затраты труда рабочих, чел.-ч. графа 8
39-01-015-01	32,16	7,63	-	24,53	0,95
39-01-015-02	32,16	7,63	-	24,53	0,95
39-01-015-03	32,16	7,63	-	24,53	0,95
39-01-015-04	128,76	54,84	15,16	58,76	6,83
39-01-015-05	128,76	54,84	15,16	58,76	6,83
39-01-015-06	28,15	3,61	-	24,53	0,45
39-01-015-10	32,16	7,63	-	24,53	0,95
39-01-015-11	32,16	7,63	-	24,53	0,95
39-01-015-12	128,76	54,84	15,16	58,76	6,83

Приложение 39.2

Затраты на эксплуатацию водолазных станций

Номера расценок	Прямые затраты, руб. графа 3	в т.ч. эксплуатация машин, руб.	
		всего, графа 5	в т.ч. оплата труда машинистов, графа 6
39-01-015-01	353,75	353,75	108,03
39-01-015-02	248,12	248,12	75,77
39-01-015-04	375,86	375,86	114,78
39-01-015-06	117,92	117,92	36,01
39-01-015-10	353,75	353,75	108,03
39-01-015-11	248,12	248,12	75,77
39-01-015-12	375,86	375,86	114,78

Приложение 42.1 изложить в следующей редакции:

Приложение 42.1

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 42

	Условия применения	Номер таблиц (расценок)	Коэффициенты к		
			нормам затрат и оплате труда рабочих-строителей	стоимости эксплуатации машин	стоимости материалов
3.1	Двойное мощение	01-004	0,94	-	-
3.2	Загрузка подводных тюфяков грунтом	**01-022 (1)**	1,76	-	0,61
		01-022 (2)	1,59	-	0,62

Пункт 1 приложения 47.2 изложить в следующей редакции:

Приложение 47.2.

Стандартные размеры комов, ям и траншей для посадки деревьев и кустарников.

Наименование групп посадочного материала и способ посадки	Ком		Яма или траншея		
	размер, м	объем, $м^3$	Размер, м	Площадь, $м^2$	Объем, $м^3$
1	2	3	4	5	6
1. Деревья и кустарники с комом земли:					
круглым	**Д=0,2, Н=0,15**	0,005	Д=0,8, Н=0,5	0,5	0,25
	Д=0,25, Н=0,2	0,01	Д=0,8, Н=0,5	0,5	0,25
	Д=0,3, Н=0,3	0,02	Д=0,8, Н=0,75	0,5	0,38
	Д=0,5, Н=0,4	0,08	Д=1,0, Н=0,8	0,79	0,63
	Д=0,8, Н=0,6	0,3	Д=1,5, Н=0,85	1,76	1,5
квадратным	**0,5х0,5х0,4**	0,1	1,4х1,4х0,65	1,96	1,27
	0,8х0,8х0,5	0,32	1,7х1,7х0,75	2,89	2,17
	1,0х1,0х0,6	0,6	1,9х1,9х0,85	3,61	3,07
	1,3х1,3х0,6	1,01	2,2х2,2х0,85	4,84	4,11
	1,5х1,5х0,65	1,46	2,4х2,4х0,9	5,76	5,18
	1,7х1,7х0,65	1,88	2,6х2,6х0,9	6,76	6,08

Замены по расценке 47-02-024-08 удалить.

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов 010101; 060102; 060103; 060104; 060115; 060119; 060201; 060203; 060204; 060205; 060217; 060218; 060219; 060220; 060230; 060231; 060233; 060234; 060246; 060247; 060248; 060249; 060250; 060251; 060252; 060253; 060254; 060255; 060256; 060257; 060258; 060259; 060260; 060325; 060326; 060337; 060338; 060339; 060410; 060411; 060501; 060502; 060504; 060601; 060602; 060603; 060604; 060700; 060800; 060902; 060903; 060904; 061001; 061003; 110211; 400080; 400201; 400301; 400302; 400311 изложить в следующей редакции:

Приложение 50

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб. / Оплата труда машинистов руб.
010101	Автоцементовозы 13 т	маш.-ч	120,73 / 10,15
060102	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на водохозяйственном строительстве 15 л	маш.-ч	159,70 / 20,30
060103	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на водохозяйственном строительстве 23 л	маш.-ч	223,13 / 23,63
060104	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на водохозяйственном строительстве 35 л	маш.-ч	292,13 / 23,63
060115	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на других видах строительства 12 л	маш.-ч	97,28 / 20,30
060119	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на других видах строительства 45 л	маш.-ч	307,73 / 23,63
060201	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 0,4 м^3	маш.-ч	88,43 / 11,81
060203	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 0,65 м^3	маш.-ч	134,62 / 11,81
060204	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 1 м^3	маш.-ч	174,95 / 11,81
060205	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 1,25 м^3	маш.-ч	210,82 / 23,63
060217	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,5 м^3	маш.-ч	108,31 / 11,81
060218	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м^3	маш.-ч	122,31 / 11,81
060219	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1 м^3	маш.-ч	134,41 / 11,81
060220	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1,25 м^3	маш.-ч	166,86 / 27,56
060230	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 0,25 м^3	маш.-ч	87,09 / 11,81
060231	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 0,4 м^3	маш.-ч	111,61 / 11,81
060233	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 0,65 м^3	маш.-ч	136,61 / 11,81
060234	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 1,0 м^3	маш.-ч	134,41 / 11,81
060246	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м^3	маш.-ч	101,31 / 11,81
060247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м^3	маш.-ч	98,31 / 11,81
060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м^3	маш.-ч	124,01 / 11,81
060249	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м^3	маш.-ч	121,21 / 11,81
060250	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1,25 м^3	маш.-ч	151,36 / 27,56
060251	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1,6 м^3	маш.-ч	195,03 / 23,63
060252	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 0,15 м^3	маш.-ч	71,23 / 11,81
060253	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 0,25 м^3	маш.-ч	129,31 / 11,81
060254	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 0,4 м^3	маш.-ч	157,14 / 11,81
060255	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 0,5 м^3	маш.-ч	160,88 / 11,81

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб. / Оплата труда машинистов руб.
060256	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 0,65 м^3	маш.-ч	178,44 / 11,81
060257	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 1,0 м^3	маш.-ч	234,19 / 24,41
060258	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 1,25 м^3	маш.-ч	251,40 / 24,41
060259	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 1,6 м^3	маш.-ч	310,18 / 24,41
060260	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 2,5 м^3	маш.-ч	372,59 / 24,41
060325	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 0,15 м^3	маш.-ч	69,52 / 10,15
060326	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 0,25 м^3	маш.-ч	75,65 / 10,15
060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м^3	маш.-ч	68,56 / 10,15
060338	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м^3	маш.-ч	97,45 / 10,15
060339	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м^3	маш.-ч	129,60 / 11,81
060410	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1,25 м^3	маш.-ч	114,13 / 23,63
060411	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 2,5 м^3	маш.-ч	244,63 / 23,63
060501	Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве 4,6 м^3	маш.-ч	446,40 / 25,19
060502	Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве 5,2 м^3	маш.-ч	504,70 / 25,19
060504	Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве 8 м^3	маш.-ч	778,40 / 25,19
060601	Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве 5-6 м^3	маш.-ч	582,90 / 25,19
060602	Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве 6,3 м^3	маш.-ч	612,65 / 25,19
060603	Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 м^3	маш.-ч	974,60 / 25,19
060604	Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве 15 м^3	маш.-ч	1460,55 / 47,25
060700	Экскаваторы двухроторные при работе на водохозяйственном строительстве	маш.-ч	341,53 / 23,63
060800	Экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу	маш.-ч	102,93 / 23,63
060902	Экскаваторы роторные шириной и глубиной для траншей 1200-2200 мм	маш.-ч	517,73 / 23,63
060903	Экскаваторы роторные шириной и глубиной для траншей 1500-2200 мм	маш.-ч	497,30 / 25,19
060904	Экскаваторы роторные шириной и глубиной для траншей 2100-2500 мм	маш.-ч	863,45 / 26,98
061001	Экскаваторы шнекороторные на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	237,03 / 23,63
061003	Экскаваторы шнекороторные на тракторе 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	351,43 / 23,63
110211	Автобетононасосы 65 м^3/ч	маш.-ч	281,71 / 11,81
400080	Автоцистерна	маш.-ч	118,05 / 10,15
400201	Шасси самоходные 0,9 т (Т-16 МТ)	маш.-ч	34,38 / 8,80
400301	Спецавтомашины на шасси типа ГАЗ	маш.-ч	118,87 / 10,15
400302	Спецавтомашины типа УАЗ	маш.-ч	110,19 / 10,15
400311	Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы	маш.-ч	210,11 / 11,81

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов дополнить следующими ресурсами:

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб. / Оплата труда машинистов руб.
021146	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 63 т	маш.-ч	820,09 21,96
120925	Каток дорожный вибрационный Hamm HD-130	маш.-ч	200,32 11,81
121203	Станок для фрезерования поверхности FE 32	маш.-ч	51,29 0,00
121204	Машина для разделки швов и трещин CRF 60 B	маш.-ч	73,45 0,00
121205	Нарезчики швов CF 15 B	маш.-ч	66,01 0,00
122011	Нагреватель асфальтобетонного покрытия Ecoheater Kaph 8.5, предварительный	маш.-ч	4253,51 21,96
122012	Установка для терморисайклинга дорожного покрытия Ремиксер Roadmix - KRM 4500	маш.-ч	1544,34 37,12
140622	Установки буровые с крутящим моментом 150-250 кНм	маш.-ч	3394,60 24,41
140623	Установки буровые с крутящим моментом 250-350 кНм	маш.-ч	4601,21 24,41
150708	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12 т	маш.-ч	237,75 11,81
331022	Станок фальцепрокатный "SCHLEBACH SPM 30-80", мощностью 1,1 кВт	маш.-ч	10,70 0,00
332203	Пушка тепловая мощностью 26-44 кВт-ч	маш.-ч	0,14 0,00
333602	Электрофен TRIAC, 1,6 кВт	маш.-ч	15,66 0,00
333611	Автомат горячего воздуха "Ляйстер Варимат V", 4,6 кВт	маш.-ч	1,26 0,00
340504	Краскопульт электрический	маш.-ч	0,55 0,00
380617	Сваевдавливающая установка СВУ-В-6, усилие вдавливания 900 кН, на базе крана на гусеничном ходу РДК	маш.-ч	394,47 11,81

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции 101-0002; 101-0006; 101-0007; 101-0008; 101-0009; 101-0010; 101-0036; 101-0057; 101-0059; 101-0063; 101-0064; 101-0069; 101-0070; 101-0072; 101-0073; 101-0074; 101-0076; 101-0078; 101-0079; 101-0080; 101-0083; 101-0088; 101-0090; 101-0091; 101-0092; 101-0093; 101-0096; 101-0097; 101-0099; 101-0108; 101-0109; 101-0110; 101-0112; 101-0113; 101-0114; 101-0115; 101-0116; 101-0117; 101-0118; 101-0120; 101-0122; 101-0123; 101-0124; 101-0125; 101-0137; 101-0138; 101-0142; 101-0148; 101-0156; 101-0162; 101-0166; 101-0167; 101-0169; 101-0171; 101-0173; 101-0179; 101-0180; 101-0181; 101-0192; 101-0195; 101-0196; 101-0215; 101-0216; 101-0218; 101-0223; 101-0237; 101-0239; 101-0240; 101-0243; 101-0244; 101-0256; 101-0270; 101-0287; 101-0297; 101-0308; 101-0309; 101-0311; 101-0312; 101-0319; 101-0322; 101-0325; 101-0331; 101-0333; 101-0341; 101-0348; 101-0359; 101-0380; 101-0383; 101-0384; 101-0385; 101-0388; 101-0389; 101-0404; 101-0405; 101-0409; 101-0411; 101-0414; 101-0415; 101-0420; 101-0424; 101-0426; 101-0430; 101-0433; 101-0435; 101-0456; 101-0459; 101-0462; 101-0469; 101-0471; 101-0472; 101-0481; 101-0485; 101-0488; 101-0497; 101-0498; 101-0503; 101-0508; 101-0512; 101-0540; 101-0580; 101-0581; 101-0584; 101-0585; 101-0587; 101-0588; 101-0589; 101-0593; 101-0594; 101-0595; 101-0596; 101-0601; 101-0602; 101-0603; 101-0605; 101-0606; 101-0608; 101-0612; 101-0620; 101-0621; 101-0625; 101-0627; 101-0628; 101-0631; 101-0636; 101-0652; 101-0680; 101-0684; 101-0687; 101-0691; 101-0698; 101-0699; 101-0769; 101-0773; 101-0774; 101-0782; 101-0783; 101-0784; 101-0785; 101-0787; 101-0788; 101-0792; 101-0794; 101-0795; 101-0797; 101-0798; 101-0802; 101-0804; 101-0806; 101-0807; 101-0808; 101-0810; 101-0811; 101-0812; 101-0813; 101-0814; 101-0816; 101-0817; 101-0819; 101-0820; 101-0821; 101-0822; 101-0823; 101-0824; 101-0830; 101-0831; 101-0832; 101-0837; 101-0867; 101-0877; 101-0878; 101-0962; 101-0963; 101-0964; 101-0965; 101-0971; 101-0975; 101-0977; 101-0982; 101-0986; 101-0987; 101-0993; 101-0997; 101-1000; 101-1004; 101-1008; 101-1014; 101-1019; 101-1020; 101-1023; 101-1025; 101-1045; 101-1066; 101-1084; 101-1088; 101-1102; 101-1119; 101-1128; 101-1129; 101-1130; 101-1133; 101-1134; 101-1144; 101-1145; 101-1256; 101-1279; 101-1286; 101-1287; 101-1290; 101-1292; 101-1293; 101-1295; 101-1296; 101-1297; 101-1299; 101-1300; 101-1305; 101-1306; 101-1308; 101-1309; 101-1314; 101-1315; 101-1322; 101-1323; 101-1324; 101-1325; 101-1330; 101-

1348; 101-1352; 101-1355; 101-1356; 101-1374; 101-1375; 101-1378; 101-1380; 101-1387; 101-1394; 101-1438; 101-1460; 101-1480; 101-1481; 101-1482; 101-1483; 101-1484; 101-1488; 101-1490; 101-1495; 101-1504; 101-1505; 101-1512; 101-1513; 101-1514; 101-1515; 101-1517; 101-1518; 101-1519; 101-1520; 101-1521; 101-1522; 101-1529; 101-1530; 101-1531; 101-1539; 101-1545; 101-1546; 101-1554; 101-1555; 101-1556; 101-1558; 101-1561; 101-1571; 101-1572; 101-1575; 101-1578; 101-1580; 101-1582; 101-1585; 101-1591; 101-1597; 101-1602; 101-1614; 101-1615; 101-1617; 101-1627; 101-1628; 101-1638; 101-1641; 101-1642; 101-1644; 101-1646; 101-1655; 101-1657; 101-1663; 101-1664; 101-1667; 101-1675; 101-1676; 101-1682; 101-1683; 101-1690; 101-1698; 101-1704; 101-1706; 101-1707; 101-1709; 101-1710; 101-1711; 101-1712; 101-1713; 101-1714; 101-1715; 101-1716; 101-1717; 101-1718; 101-1719; 101-1725; 101-1726; 101-1727; 101-1731; 101-1733; 101-1734; 101-1735; 101-1736; 101-1737; 101-1738; 101-1739; 101-1740; 101-1741; 101-1743; 101-1744; 101-1745; 101-1748; 101-1749; 101-1752; 101-1755; 101-1756; 101-1758; 101-1759; 101-1763; 101-1764; 101-1766; 101-1768; 101-1769; 101-1771; 101-1772; 101-1773; 101-1776; 101-1780; 101-1781; 101-1782; 101-1783; 101-1787; 101-1788; 101-1790; 101-1794; 101-1795; 101-1797; 101-1799; 101-1800; 101-1801; 101-1802; 101-1803; 101-1804; 101-1805; 101-1807; 101-1808; 101-1809; 101-1810; 101-1811; 101-1812; 101-1813; 101-1815; 101-1817; 101-1819; 101-1821; 101-1823; 101-1824; 101-1825; 101-1827; 101-1829; 101-1833; 101-1834; 101-1835; 101-1836; 101-1838; 101-1839; 101-1841; 101-1842; 101-1843; 101-1844; 101-1849; 101-1862; 101-1863; 101-1864; 101-1871; 101-1873; 101-1874; 101-1875; 101-1876; 101-1887; 101-1894; 101-1895; 101-1896; 101-1897; 101-1898; 101-1899; 101-1900; 101-1920; 101-1922; 101-1929; 101-1947; 101-1958; 101-1959; 101-1961; 101-1967; 101-1968; 101-1971; 101-1975; 101-1981; 101-1984; 101-1989; 101-1992; 101-2024; 101-2026; 101-2034; 101-2040; 101-2056; 101-2058; 101-2059; 101-2061; 101-2062; 101-2074; 101-2086; 101-2092; 101-2093; 101-2098; 101-2099; 101-2101; 101-2114; 101-2118; 101-2121; 101-2122; 101-2123; 101-2124; 101-2125; 101-2129; 101-2136; 101-2141; 101-2142; 101-2164; 101-2166; 101-2174; 101-2181; 101-2182; 101-2184; 101-2185; 101-2186; 101-2187; 101-2190; 101-2191; 101-2192; 101-2193; 101-2194; 101-2210; 101-2215; 101-2218; 101-2220; 101-2222; 101-2226; 101-2228; 101-2238; 101-2239; 101-2241; 101-2242; 101-2263; 101-2264; 101-2272; 101-2273; 101-2284; 101-2290; 101-2293; 101-2297; 101-2306; 101-2313; 101-2317; 101-2318; 101-2319; 101-2343; 101-2352; 101-2353; 101-2359; 101-2360; 101-2374; 101-2375; 101-2376; 101-2377; 101-2378; 101-2405; 101-2414; 101-2420; 101-2422; 101-2424; 101-2426; 101-2427; 101-2429; 101-2433; 101-2446; 101-2466; 101-2467; 101-2468; 101-2469; 101-2472; 101-2473; 101-2475; 101-2505; 101-2506; 101-2522; 101-2523; 101-2524; 101-2525; 101-2526; 101-2527; 101-2528; 101-2535; 101-2536; 101-2537; 101-2541; 101-2545; 101-2547; 101-2548; 101-2549; 101-2555; 101-2562; 101-2563; 101-2564; 101-2566; 101-2574; 101-2575; 101-2576; 101-2577; 101-2578; 101-2579; 101-2580; 101-2581; 101-2594; 101-2595; 101-2596; 101-2597; 101-2598; 101-2599; 101-2600; 101-2601; 101-2607; 101-2609; 101-2610; 101-2611; 101-2612; 101-2613; 101-2735; 101-2736; 101-2737; 101-2738; 101-2780; 101-2783; 101-2784; 101-2788; 101-2790; 101-2791; 101-2800; 101-2803; 101-2808; 101-2811; 101-2813; 101-3200; 101-3204; 101-3209; 101-3212; 101-3213; 101-3214; 101-3273; 101-3318; 101-3332; 101-3333; 101-3464; 101-3694; 101-3741; 101-3761; 101-3762; 101-3819; 101-3874; 101-3904; 101-3908; 101-3914; 101-3943; 101-3944; 101-3948; 101-3949; 101-3973; 101-3975; 101-3980; 101-3984; 101-3986; 101-3991; 101-4166; 101-8074; 101-8075; 102-0001; 102-0002; 102-0003; 102-0008; 102-0010; 102-0011; 102-0013; 102-0016; 102-0020; 102-0022; 102-0023; 102-0024; 102-0025; 102-0026; 102-0027; 102-0028; 102-0029; 102-0030; 102-0031; 102-0032; 102-0033; 102-0035; 102-0037; 102-0038; 102-0039; 102-0040; 102-0041; 102-0042; 102-0043; 102-0044; 102-0045; 102-0046; 102-0048; 102-0049; 102-0050; 102-0052; 102-0053; 102-0054; 102-0056; 102-0057; 102-0058; 102-0059; 102-0060; 102-0061; 102-0062; 102-0066; 102-0069; 102-0070; 102-0072; 102-0073; 102-0076; 102-0077; 102-0078; 102-0080; 102-0081; 102-0082; 102-0083; 102-0084; 102-0085; 102-0086; 102-0087; 102-0088; 102-0089; 102-0092; 102-0097; 102-0102; 102-0104; 102-0105; 102-0108; 102-0112; 102-0113; 102-0114; 102-0116; 102-0117; 102-0118; 102-0120; 102-0121; 102-0125; 102-0133; 102-0134; 102-0136; 102-0137; 102-0138; 102-0143; 102-0144; 102-0158; 102-0179; 102-0180; 102-0182; 102-0193; 102-0220; 102-0223; 102-0233; 102-0243; 102-0246; 102-0247; 102-0261; 102-0263; 102-0264; 102-0268; 102-0272; 102-0274; 102-0289; 102-0291; 102-0300; 102-0301; 102-0306; 102-0307; 102-0308; 102-8008; 102-8009; 102-8010; 102-8015; 102-8016; 102-8019; 103-0059; 103-0060; 103-0170; 103-0175; 103-0177; 103-0178; 103-0180; 103-0183; 103-0189; 103-0190; 103-0192; 103-0195; 103-0196; 103-0198; 103-0199; 103-0201; 103-0202; 103-0204; 103-0208; 103-0210; 103-0216; 103-0217; 103-0218; 103-0221; 103-0225; 103-0226; 103-0227; 103-0228; 103-0230; 103-0232; 103-0233; 103-0234; 103-0235; 103-0236; 103-0238; 103-0240; 103-0243; 103-0246; 103-0248; 103-0251; 103-0252; 103-0254; 103-0256; 103-0261; 103-0263; 103-0269; 103-0271; 103-0272; 103-0275; 103-0280; 103-0282; 103-0286; 103-0292; 103-0296; 103-0301; 103-0373; 103-0469; 103-0470; 103-0474; 103-0475; 103-0485; 103-0495; 103-0499; 103-0500; 103-0520; 103-0537; 103-0550; 103-0560; 103-0570; 103-0576; 103-0580; 103-0583; 103-0584; 103-0585; 103-0589; 103-0612; 103-0633; 103-0634; 103-0635; 103-0636; 103-0637; 103-0638; 103-0639; 103-0640; 103-0641; 103-0642; 103-0643; 103-0644; 103-0645; 103-0646; 103-0647; 103-0733; 103-0734; 103-0735; 103-0736; 103-0737; 103-0738; 103-0739; 103-0740; 103-0746; 103-0747; 103-0748; 103-0749; 103-0760; 103-0902; 103-0903; 103-0904; 103-0905; 103-0907; 103-0912; 103-0918; 103-0919; 103-0923; 103-0925; 103-0926; 103-0927; 103-0928; 103-0929; 103-0930; 103-0934; 103-0954; 103-0955; 103-0956; 103-0957; 103-0958; 103-0959; 103-0960; 103-0961; 103-0962; 103-0963; 103-0964; 103-0965; 103-0966; 103-0967; 103-0968; 103-0973; 103-0974; 103-0975; 103-0976; 103-0977; 103-0978; 103-0979; 103-0980; 103-0984; 103-0985; 103-0988; 103-0989; 103-0997; 103-0998; 103-0999; 103-1000; 103-1001; 103-1002; 103-1009; 103-1010; 103-1021; 103-1022; 103-1023; 103-1025; 103-1027; 103-1028; 103-1029; 103-1030; 103-1031; 103-1032; 103-1043; 103-1044; 103-1045;

103-1207; 103-1208; 103-1209; 103-1455; 103-1456; 103-1457; 103-1458; 103-1459; 103-1460; 103-8012; 103-8013; 103-8014; 103-8015; 103-8030; 103-8031; 103-8051; 104-0002; 104-0003; 104-0004; 104-0005; 104-0007; 104-0009; 104-0011; 104-0012; 104-0013; 104-0016; 104-0017; 104-0049; 104-0074; 104-0077; 104-0082; 104-0088; 104-0090; 104-0094; 104-0095; 104-0096; 104-0101; 104-0102; 104-0103; 104-0104; 104-0105; 104-0107; 104-0110; 104-0111; 104-0113; 104-0118; 104-0128; 104-0140; 104-0141; 104-0142; 104-0143; 104-0144; 104-0146; 104-0147; 104-0148; 104-0149; 104-0151; 104-0162; 104-0163; 104-0171; 104-0191; 104-0192; 104-0193; 104-0194; 104-0195; 104-0201; 104-0202; 104-0203; 104-0204; 104-0205; 104-0206; 104-0207; 104-0208; 104-0209; 104-0210; 104-0213; 104-0214; 104-0215; 104-0216; 104-0217; 104-0218; 104-0219; 104-0220; 104-0221; 104-0222; 104-0223; 104-0224; 104-0225; 104-0226; 104-0227; 104-0244; 104-0245; 104-0246; 104-0247; 104-0248; 104-0249; 104-0250; 104-0251; 104-0252; 104-0253; 104-0254; 104-0255; 104-0256; 104-0257; 104-0258; 104-0316; 104-1298; 104-1702; 104-3256; 104-8094; 104-8095; 104-8098; 104-8099; 104-8100; 104-8105; 105-0001; 105-0002; 105-0003; 105-0004; 105-0005; 105-0008; 105-0018; 105-0023; 105-0026; 105-0027; 105-0029; 105-0030; 105-0031; 105-0032; 105-0033; 105-0034; 105-0035; 105-0036; 105-0037; 105-0038; 105-0039; 105-0042; 105-0043; 105-0044; 105-0046; 105-0049; 105-0053; 105-0056; 105-0057; 105-0063; 105-0067; 105-0068; 105-0071; 105-0072; 105-0073; 105-0094; 105-0113; 105-0114; 105-0116; 105-0118; 105-0120; 105-0122; 105-0137; 105-0140; 105-0141; 105-0142; 105-0143; 105-0144; 105-0201; 105-0203; 105-0204; 105-0206; 105-0210; 105-0213; 105-0217; 105-0219; 105-0220; 105-0221; 105-0224; 105-0515; 105-0516; 105-0520; 105-1001; 105-1010; 105-1201; 105-1202; 105-1203; 105-1254; 105-1320; 105-1321; 105-1322; 105-1332; 105-1334; 105-1350; 105-1351; 105-1352; 105-1353; 105-1362; 105-1411; 105-1422; 105-1423; 105-5001; 105-5002; 105-5003; 109-0001; 109-0012; 109-0020; 109-0021; 109-0031; 109-0034; 109-0038; 109-0083; 109-0087; 109-0101; 109-0102; 109-0104; 109-0111; 109-0133; 109-0143; 109-0148; 109-0149; 110-0004; 110-0007; 110-0009; 110-0041; 110-0090; 110-0095; 110-0096; 110-0103; 110-0104; 110-0115; 110-0119; 110-0123; 110-0125; 110-0129; 110-0178; 110-0179; 110-0192; 110-0199; 110-0211; 110-0216; 110-0217; 110-0221; 110-0223; 110-0228; 110-0242; 110-0243; 110-0245; 110-0246; 110-0255; 110-0256; 110-0257; 110-0258; 111-0001; 111-0103; 111-3139; 111-8001; 113-0001; 113-0002; 113-0003; 113-0005; 113-0006; 113-0008; 113-0014; 113-0018; 113-0021; 113-0024; 113-0025; 113-0026; 113-0028; 113-0029; 113-0030; 113-0031; 113-0032; 113-0033; 113-0034; 113-0036; 113-0042; 113-0043; 113-0047; 113-0049; 113-0059; 113-0063; 113-0068; 113-0073; 113-0074; 113-0077; 113-0079; 113-0080; 113-0086; 113-0089; 113-0090; 113-0095; 113-0101; 113-0122; 113-0124; 113-0128; 113-0129; 113-0130; 113-0132; 113-0146; 113-0148; 113-0152; 113-0162; 113-0163; 113-0167; 113-0169; 113-0174; 113-0177; 113-0181; 113-0194; 113-0196; 113-0197; 113-0198; 113-0210; 113-0211; 113-0212; 113-0213; 113-0223; 113-0224; 113-0225; 113-0226; 113-0228; 113-0238; 113-0240; 113-0245; 113-0246; 113-0248; 113-0249; 113-0250; 113-0251; 113-0256; 113-0264; 113-0265; 113-0267; 113-0273; 113-0281; 113-0282; 113-0283; 113-0284; 113-0285; 113-0286; 113-0287; 113-0288; 113-0289; 113-0290; 113-0291; 113-0292; 113-0295; 113-0301; 113-0306; 113-0307; 113-0310; 113-0311; 113-0312; 113-0313; 113-0314; 113-0319; 113-0320; 113-0322; 113-0323; 113-0330; 113-0331; 113-0332; 113-0335; 113-0336; 113-0337; 113-0338; 113-0342; 113-0346; 113-0347; 113-0350; 113-0351; 113-0352; 113-0355; 113-0357; 113-0359; 113-0360; 113-0361; 113-0363; 113-0364; 113-0365; 113-0366; 113-0368; 113-0369; 113-0371; 113-0393; 113-0401; 113-0412; 113-0461; 113-0462; 113-0465; 113-0521; 113-0522; 113-0542; 113-1761; 113-1777; 113-1779; 113-1786; 113-2219; 113-2221; 113-2222; 113-2223; 113-2831; 113-8006; 113-8010; 113-8013; 113-8014; 113-8015; 113-8040; 113-8065; 113-8066; 113-8075; 114-0019; 114-0021; 114-0057; 114-0063; 114-0064; 115-0397; 115-1236; 115-1730; 115-2237; 115-2383; 115-2458; 115-2460; 115-2489; 115-2498; 115-2535; 115-2536; 115-2540; 115-2544; 115-2546; 115-2552; 115-2553; 115-2719; 115-2723; 115-2724; 115-2727; 115-2730; 115-2740; 115-2745; 115-2806; 115-2808; 115-2809; 115-2810; 115-2812; 115-2815; 115-2822; 115-2824; 115-2825; 115-2826; 115-2827; 115-2830; 115-2834; 115-2835; 115-2837; 201-0382; 201-0572; 201-0588; 201-0630; 201-0631; 201-0632; 201-0634; 201-0647; 201-0650; 201-0696; 201-0727; 201-0755; 201-0756; 201-0757; 201-0758; 201-0759; 201-0760; 201-0762; 201-0763; 201-0764; 201-0765; 201-0766; 201-0767; 201-0768; 201-0769; 201-0772; 201-0773; 201-0774; 201-0775; 201-0776; 201-0777; 201-0778; 201-0779; 201-0780; 201-0781; 201-0783; 201-0788; 201-0789; 201-0794; 201-0813; 201-0822; 201-0829; 201-0830; 201-0843; 201-0888; 201-0889; 201-0899; 201-1001; 201-1136; 201-1300; 201-1302; 201-1304; 201-1309; 201-1312; 201-8049; 201-8054; 201-8055; 202-0019; 202-0020; 202-0040; 203-0013; 203-0015; 203-0029; 203-0031; 203-0033; 203-0142; 203-0143; 203-0145; 203-0165; 203-0166; 203-0179; 203-0180; 203-0182; 203-0183; 203-0205; 203-0206; 203-0223; 203-0225; 203-0238; 203-0251; 203-0272; 203-0275; 203-0332; 203-0344; 203-0345; 203-0348; 203-0367; 203-0371; 203-0396; 203-0399; 203-0400; 203-0407; 203-0412; 203-0426; 203-0461; 203-0512; 203-0513; 203-0515; 203-0516; 203-0517; 203-0526; 203-0536; 203-0553; 203-0570; 203-0571; 203-0573; 203-0574; 203-0575; 203-0576; 203-0577; 203-0578; 203-0579; 203-0580; 203-0581; 203-0583; 203-0584; 203-0585; 203-0586; 203-0587; 204-0001; 204-0002; 204-0003; 204-0004; 204-0005; 204-0006; 204-0007; 204-0011; 204-0012; 204-0013; 204-0014; 204-0015; 204-0016; 204-0017; 204-0018; 204-0020; 204-0021; 204-0022; 204-0023; 204-0024; 204-0025; 204-0026; 204-0027; 204-0029; 204-0030; 204-0059; 204-0062; 204-0064; 204-0065; 204-0066; 204-0069; 204-0073; 204-0074; 204-0084; 204-0100; 204-0825; 204-3893; 204-3894; 204-3895; 206-1343; 206-1344; 206-1346; 301-0008; 301-0009; 301-0010; 301-0011; 301-0012; 301-0013; 301-0014; 301-0015; 301-0016; 301-0017; 301-0018; 301-0019; 301-0020; 301-0021; 301-0022; 301-0023; 301-0024; 301-0025; 301-0029; 301-0047; 301-0051; 301-0052; 301-0058; 301-0152; 301-0153; 301-0154; 301-0155; 301-0254; 301-0255; 301-0257; 301-0258; 301-0259; 301-0260; 301-0261; 301-0262; 301-0270; 301-0271; 301-0418; 301-0420; 301-0475; 301-0478; 301-0502; 301-0533; 301-0535; 301-0539; 301-0542; 301-0549; 301-0555; 301-0559; 301-

0611; 301-1096; 301-1121; 301-1122; 301-1123; 301-1124; 301-1125; 301-1126; 301-1127; 301-1128; 301-1129; 301-1130; 301-1131; 301-1132; 301-1148; 301-1149; 301-1150; 301-1151; 301-1152; 301-1153; 301-1154; 301-1155; 301-1156; 301-1161; 301-1162; 301-1163; 301-1169; 301-1170; 301-1171; 301-1172; 301-1183; 301-1184; 301-1185; 301-1186; 301-1194; 301-1195; 301-1196; 301-1213; 301-1214; 301-1215; 301-1216; 301-1217; 301-1218; 301-1219; 301-1220; 301-1221; 301-1224; 301-1470; 301-1490; 301-1491; 301-1492; 301-1493; 301-1494; 301-1495; 301-1496; 301-1497; 301-1498; 301-1512; 301-1513; 301-1521; 301-1522; 301-1531; 301-1532; 301-1533; 301-1541; 301-1542; 301-1543; 301-1544; 301-1545; 301-1546; 301-1547; 301-1549; 301-1550; 301-1561; 301-1562; 301-1563; 301-1564; 301-1565; 301-1566; 301-1567; 301-1568; 301-1569; 301-1570; 301-1571; 301-1572; 301-1573; 301-1574; 301-1575; 301-1576; 301-1577; 301-1578; 301-1579; 301-1581; 301-1582; 301-1583; 301-1601; 301-1602; 301-1603; 301-1604; 301-1605; 301-1611; 301-1612; 301-1613; 301-1614; 301-1615; 301-1634; 301-1635; 301-1728; 301-1737; 301-1738; 301-1739; 301-1741; 301-1881; 301-1882; 301-1883; 301-1884; 301-1885; 301-1886; 301-1887; 301-1888; 301-1889; 301-1890; 301-2138; 301-3011; 301-3012; 301-3013; 301-3014; 301-3015; 301-3016; 301-3017; 301-3018; 301-3019; 301-3020; 301-3021; 301-3022; 301-3023; 301-3024; 301-3025; 301-3026; 301-3027; 301-3031; 301-3032; 301-3033; 301-3034; 301-3035; 301-3036; 301-3037; 301-3038; 301-3039; 301-3040; 301-3041; 301-3042; 301-3043; 301-3044; 301-3045; 301-3046; 301-3047; 301-3048; 301-3049; 301-3050; 301-3051; 301-3052; 301-3053; 301-3054; 301-3055; 301-3056; 301-3057; 301-3058; 301-3059; 301-3060; 301-3061; 301-3062; 301-3063; 301-3064; 301-3065; 301-3066; 301-3167; 301-3168; 301-3196; 301-3197; 301-3198; 301-3200; 301-3201; 301-3205; 301-3207; 301-3208; 301-3214; 301-3215; 301-3218; 301-3247; 301-3257; 301-3258; 301-3259; 301-3260; 301-3261; 301-3262; 301-3263; 301-3264; 301-3265; 301-3266; 301-3267; 301-3268; 301-3269; 301-3270; 301-3271; 301-3272; 301-3273; 301-3274; 301-3275; 301-3276; 301-3277; 301-3278; 301-3279; 301-3280; 301-3302; 301-3343; 302-0894; 302-0895; 302-0896; 302-0897; 302-0899; 302-0900; 302-1099; 302-1100; 302-1102; 302-1113; 302-1116; 302-1117; 302-1174; 302-1175; 302-1176; 302-1177; 302-1178; 302-1179; 302-1180; 302-1181; 302-1182; 302-1187; 302-1188; 302-1189; 302-1190; 302-1191; 302-1192; 302-1210; 302-1211; 302-1212; 302-1313; 302-1319; 302-1346; 302-1650; 302-1701; 302-1702; 302-1703; 302-1704; 302-1705; 302-1706; 302-1711; 302-1712; 302-1713; 302-1714; 302-1715; 302-1716; 302-1717; 302-1718; 302-1719; 302-1720; 302-1722; 302-1723; 302-1724; 302-1725; 302-1727; 302-1736; 302-1941; 302-1942; 302-1943; 302-3157; 302-3158; 302-3182; 302-3297; 302-3298; 302-3299; 302-3309; 302-3310; 302-3311; 302-3312; 302-3313; 302-3314; 302-3315; 302-3316; 302-3338; 401-0001; 401-0003; 401-0004; 401-0005; 401-0006; 401-0007; 401-0008; 401-0009; 401-0010; 401-0011; 401-0023; 401-0026; 401-0029; 401-0035; 401-0043; 401-0046; 401-0049; 401-0061; 401-0065; 401-0066; 401-0068; 401-0069; 401-0071; 401-0081; 401-0083; 401-0085; 401-0086; 401-0088; 401-0089; 401-0091; 401-0093; 401-0110; 401-0111; 401-0124; 401-0129; 401-0131; 401-0142; 401-0151; 401-0168; 401-0205; 401-0206; 401-0208; 401-0211; 401-0225; 401-0231; 401-0246; 401-0251; 401-0254; 401-0387; 401-0522; 401-0524; 401-0613; 401-0644; 401-0700; 402-0001; 402-0002; 402-0003; 402-0004; 402-0005; 402-0006; 402-0008; 402-0009; 402-0011; 402-0012; 402-0013; 402-0014; 402-0027; 402-0030; 402-0031; 402-0051; 402-0052; 402-0055; 402-0056; 402-0058; 402-0061; 402-0062; 402-0064; 402-0066; 402-0067; 402-0068; 402-0069; 402-0070; 402-0071; 402-0078; 402-0079; 402-0080; 402-0083; 402-0085; 402-0086; 402-0087; 402-0088; 402-2415; 403-0001; 403-0002; 403-0003; 403-0032; 403-0059; 403-0065; 403-0068; 403-0072; 403-0078; 403-0110; 403-0117; 403-0118; 403-0119; 403-0120; 403-0135; 403-0191; 403-0401; 403-0402; 403-0403; 403-0404; 403-0405; 403-0406; 403-0407; 403-0408; 403-0413; 403-0414; 403-0415; 403-0416; 403-0417; 403-0418; 403-0549; 403-0679; 403-0680; 403-0886; 403-0887; 403-0897; 403-0902; 403-0910; 403-0911; 403-0912; 403-1002; 403-1005; 403-1045; 403-1103; 403-1171; 403-1180; 403-1213; 403-1258; 403-1262; 403-1263; 403-1300; 403-1302; 403-1303; 403-1304; 403-1305; 403-1306; 403-1307; 403-1308; 403-1309; 403-1310; 403-1311; 403-1312; 403-1313; 403-1314; 403-1315; 403-1316; 403-1317; 403-1318; 403-1319; 403-1320; 403-1322; 403-1323; 403-1324; 403-1325; 403-1326; 403-1327; 403-1328; 403-1329; 403-1330; 403-1331; 403-1332; 403-1333; 403-1340; 403-1341; 403-1342; 403-1343; 403-1344; 403-1345; 403-1346; 403-1347; 403-1348; 403-1600; 403-1620; 403-2002; 403-2351; 403-2371; 403-2381; 403-2431; 403-2461; 403-2991; 403-3051; 403-3052; 403-3100; 403-3110; 403-3120; 403-3210; 403-4004; 403-4051; 403-5000; 403-5201; 403-6030; 403-6240; 403-8319; 404-0004; 404-0005; 404-0007; 404-0016; 404-0017; 404-0020; 404-0025; 404-0126; 404-0146; 404-0276; 404-0316; 404-0317; 404-0321; 405-0219; 405-0253; 405-0254; 406-0004; 406-0014; 406-0018; 406-0020; 406-0031; 406-0034; 406-0041; 407-0001; 407-0002; 407-0003; 407-0004; 407-0005; 407-0012; 407-0013; 407-0014; 407-0021; 407-0027; 407-0028; 407-0029; 407-0032; 408-0003; 408-0005; 408-0006; 408-0007; 408-0008; 408-0009; 408-0010; 408-0011; 408-0012; 408-0013; 408-0014; 408-0015; 408-0016; 408-0017; 408-0018; 408-0019; 408-0020; 408-0021; 408-0022; 408-0023; 408-0025; 408-0028; 408-0029; 408-0030; 408-0032; 408-0041; 408-0042; 408-0046; 408-0051; 408-0061; 408-0077; 408-0101; 408-0103; 408-0104; 408-0105; 408-0106; 408-0111; 408-0121; 408-0122; 408-0124; 408-0127; 408-0132; 408-0141; 408-0142; 408-0143; 408-0151; 408-0161; 408-0166; 408-0200; 408-0201; 408-0203; 408-0205; 408-0391; 408-0392; 408-0393; 408-0394; 408-0401; 408-0405; 408-0416; 408-0417; 408-0425; 408-0426; 408-0428; 408-0430; 408-0432; 408-0440; 408-0441; 408-0444; 409-0035; 409-0039; 409-0041; 409-0043; 409-0062; 409-0121; 409-0639; 410-0001; 410-0002; 410-0005; 410-0006; 410-0008; 410-0021; 410-0022; 410-0023; 410-0024; 410-0025; 410-0026; 410-0034; 410-0041; 410-0054; 410-0071; 410-0072; 410-0073; 410-0074; 410-0105; 410-1018; 410-1019; 410-1020; 410-1021; 410-2155; 410-3211; 410-3252; 410-3253; 410-3254; 411-0001; 411-0002; 412-0014; 412-0049; 412-0054; 412-0055; 412-0056; 412-0057; 412-0058; 412-0059; 412-0084; 412-0085; 412-0086; 412-0087; 412-0102; 412-0104; 412-0581; 412-0583; 412-0671; 412-0673; 412-0674; 412-1060; 412-1095; 412-1097; 412-1853; 412-1854; 412-1855; 412-1856;

412-1857; 412-1858; 412-1859; 413-0001; 413-0003; 413-0009; 413-0211; 413-0212; 413-0214; 413-0215; 413-0216; 413-0217; 413-0410; 413-0411; 413-0412; 413-0434; 413-0437; 414-0130; 414-0132; 414-0148; 414-0471; 414-0472; 414-0473; 414-0476; 414-0478; 501-0581; 501-0679; 501-0751; 501-0753; 502-0248; 502-0253; 502-0575; 502-0576; 504-0300; 506-0800; 506-0853; 506-0854; 506-0855; 506-1003; 506-1342; 506-1356; 506-8002; 507-0595; 507-0597; 507-0598; 507-0600; 507-0604; 507-0605; 507-0607; 507-0778; 507-0779; 507-0780; 507-0871; 507-0872; 507-0968; 507-0973; 507-0976; 507-0993; 507-1008; 507-1087; 507-1096; 507-1098; 507-1100; 507-1101; 507-1102; 507-1103; 507-1104; 507-1644; 507-1645; 507-1646; 507-1647; 507-1648; 507-1649; 507-1747; 507-1748; 507-2083; 507-2087; 507-2088; 507-2431; 507-2450; 507-2469; 507-2479; 507-2489; 507-2498; 507-2523; 507-2527; 507-2534; 507-2835; 508-0012; 508-0017; 508-0018; 508-0019; 508-0022; 508-0026; 508-0028; 508-0029; 508-0030; 508-0031; 508-0032; 508-0033; 508-0034; 508-0038; 508-0040; 508-0050; 508-0052; 508-0055; 508-0062; 508-0097; 508-0110; 508-0128; 508-0139; 508-0148; 508-0150; 508-0152; 508-0181; 508-0252; 508-0255; 508-0256; 508-0257; 508-0369; 508-0433; 508-0488; 508-0497; 508-0501; 508-0505; 508-0510; 509-0081; 509-0757; 509-0785; 509-0913; 509-0914; 509-0918; 509-0919; 509-0932; 509-0966; 509-0967; 509-0968; 509-0969; 509-0970; 509-0971; 509-0972; 509-0973; 509-0982; 509-0989; 509-0990; 509-0991; 509-1106; 509-1198; 509-1212; 509-1720; 509-3915 изложить в следующей редакции:

Приложение 51

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
101-0002	Асбест хризотиловый тонкоизмельченный	т	2975,99
101-0006	Асбест хризотиловый марки М-6-40	т	4302,62
101-0007	Асбест хризотиловый марки М-5-50	т	3533,99
101-0008	Асбест хризотиловый марки М-5-65	т	3866,94
101-0009	Асбест хризотиловый марки К-6-30	т	1078,80
101-0010	Асбест хризотиловый марки К-6-45	т	1225,74
101-0036	Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 7,5 мм	$м^2$	22,51
101-0057	Листы асбестоцементные плоские для оросителей градирен прессованные толщиной 6 мм	$м^2$	20,03
101-0059	Детали к асбестоцементным листам волнистым среднего профиля, коньковые перекрываемые и перекрывающие (пара) КС-1 и КС-2	100 пар	463,14
101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	32830,00
101-0064	Ацетилен растворенный технический марки Б	т	30540,00
101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	4488,40
101-0070	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 «Экстра», АИ-93	т	4770,00
101-0072	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	1412,50
101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	1383,10
101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	1525,50
101-0076	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-90/30	т	1412,50
101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180	т	1530,00
101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60	т	1596,00
101-0080	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-75/35	т	1920,98
101-0083	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 194х194х98 мм	1000 шт.	6203,69
101-0088	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм	т	16107,00
101-0090	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм	т	17654,01
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	11471,46
101-0092	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16 (18) мм	т	8808,80
101-0093	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20 (22) мм	т	8917,99
101-0096	Болты оцинкованные диаметром резьбы 8 мм	т	17997,98
101-0097	Болты оцинкованные диаметром резьбы 10 мм	т	17997,98
101-0099	Болты оцинкованные диаметром резьбы 16 (18) мм	т	14052,03
101-0108	Бумага мешочная битумированная Б-70	т	10526,41
101-0109	Бумага мешочная битумированная Б-78	т	10169,99
101-0110	Бумага упаковочная мазутированная	т	8135,99
101-0112	Бура	т	22631,99
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	10 $м^2$	75,14
101-0114	Веревка техническая из пенькового волокна	т	34560,00
101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	11311,29
101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	11311,29
101-0117	Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	т	20177,10
101-0118	Воск полиэтиленовый окисленный марки ПВО-30	т	29979,89
101-0120	Гайки шестигранные диаметр резьбы 6 мм	т	15272,55
101-0122	Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм	т	10581,48
101-0123	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т	9215,57
101-0124	Гайки шестигранные диаметр резьбы 16-18 мм	т	9173,57
101-0125	Гайки шестигранные диаметр резьбы 20-22 мм	т	7918,82
101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм	т	20189,41
101-0138	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х68,5 мм	т	17640,30

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
101-0142	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х58,5 мм	т	20189,41
101-0148	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х68,5 мм	т	22755,37
101-0156	Гвозди обойные круглые 1,6х12 мм	т	10283,00
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	8839,20
101-0166	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х80 мм	т	7712,24
101-0167	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х100 мм	т	7712,24
101-0169	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм	т	6300,85
101-0171	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,0х100 мм	т	13901,10
101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм	т	10899,99
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм	т	7712,24
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм	т	7712,24
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм	т	7712,24
101-0192	Гвозди толевые круглые 2,0х25 мм	т	7300,94
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	7712,24
101-0196	Герметик марки 5Ф-13К	кг	64,66
101-0215	Герметик высыхающий марки 51-Г-13	кг	29,50
101-0216	Герметик профильный нетвердеющий «БУТЭПРОЛ-2»	т	15400,26
101-0218	Глицерин синтетический	т	42714,00
101-0223	Грунтовка В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная	т	31502,70
101-0237	Гудрон (полугудрон)	т	1681,00
101-0239	Заклепки с полукруглой головкой 4х5 мм	т	6363,45
101-0240	Заклепки с полукруглой головкой 4х10 мм	т	5588,38
101-0243	Заклепки с полукруглой головкой 24х120-180 мм	т	4582,40
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	6915,59
101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	$м^2$	70,48
101-0270	Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм	$м^2$	99,90
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	$м^2$	67,13
101-0297	Ковры из плиток керамических для полов малоразмерные толщиной 4-6 мм неглазурованных гладких одноцветных	$м^2$	58,41
101-0308	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	т	78404,40
101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	34109,99
101-0311	Каболка	т	27027,01
101-0312	Карбид кальция для кусков 50/80	т	2736,00
101-0319	Картон строительный прокладочный марки Б	т	17819,99
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	2606,90
101-0325	Кислота борная марки А	т	27146,26
101-0331	Контакт керосиновый	т	3800,00
101-0333	Краситель кислотный желтый	т	83097,60
101-0341	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 белая	т	16862,41
101-0348	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая	т	14852,16
101-0359	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т белая	т	14852,16
101-0380	Краски масляные и алкидные белила густотертые литопонные МА-021	т	21631,68
101-0383	Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-0	т	15078,72
101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-1	т	15695,99
101-0385	Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-2	т	21284,16
101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	14514,24
101-0389	Краски масляные земляные марки МА-0115 охра	т	14960,64
101-0404	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014	т	15078,72
101-0405	Краска для наружных работ бежевая, марки МА-015	т	14016,00
101-0409	Краска для наружных работ коричневая	т	17085,08
101-0411	Краска для наружных работ светло-бежевая	т	32432,69
101-0414	Краска для наружных работ защитная, марки МА-015	т	15078,72
101-0415	Краска для наружных работ МА-011 специальная защитная 734	т	26016,01
101-0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные МА-25	т	16888,32
101-0424	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15	т	25855,12
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	21631,68
101-0430	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению сурик железный МА-15, ПФ-14	т	14960,65
101-0433	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15	т	16796,16
101-0435	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая	т	18862,50
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	15078,72
101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	16796,16
101-0462	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 зеленая	т	19729,03
101-0469	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 темно-серая	т	19397,96

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
101-0471	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 зеленая для крыш (на окиси хрома)	т	20692,80
101-0472	Краски порошковые П-ВЛ-212, разных цветов	т	58308,48
101-0481	Краска КО-42	т	23184,00
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	15349,44
101-0488	Купорос медный марки А	т	6965,33
101-0497	Лаки каменноугольные, марки А	т	6133,44
101-0498	Лаки каменноугольные, марки Б	т	4187,32
101-0503	Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов	т	17611,19
101-0508	Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф	т	20648,64
101-0512	Лаки поливинилацетатные ВЛ-51	т	18969,59
101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	6831,01
101-0580	Магний технический хлористый (бишофит)	т	857,77
101-0581	Мазут топочный каменноугольный	т	891,02
101-0584	Масла антраценовые	т	1696,01
101-0585	Масло дизельное моторное М-10ДМ	т	3997,50
101-0587	Масло индустриальное И-20А	т	9266,00
101-0588	Масла каменноугольные для пропитки древесины	т	2457,80
101-0589	Масла креозотовые	т	2460,00
101-0593	Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная	т	12486,00
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3390,00
101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	3039,70
101-0596	Мастика битумно-кукерсольная холодная	т	3219,20
101-0601	Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная	т	11704,06
101-0602	Мастика герметизирующая нетвердеющая морозостойкая Тегерон	т	11601,93
101-0603	Мастика герметизирующая нетвердеющая «Бутэпрол-2М»	т	15980,20
101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая «Гэлан»	т	15980,20
101-0606	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная «Геростон»	т	38382,96
101-0608	Мастика клеящая «Гумилакс»	т	12555,01
101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	3682,79
101-0620	Мел природный молотый	т	586,47
101-0621	Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные	1000 шт.	2016,01
101-0625	Натр едкий (сода каустическая) технический, марки ТД	т	5382,00
101-0627	Олифа комбинированная, марки К-2	т	19944,00
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16272,01
101-0631	Опилки древесные	$м^3$	34,92
101-0636	Паста меловая ПМ-1	т	945,01
101-0652	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-2 толщиной 12 мм	1000 $м^2$	5152,01
101-0680	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм	1000 $м^2$	14998,76
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 $м^2$	11040,01
101-0687	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм	1000 $м^2$	16854,40
101-0691	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком одноцветные	1000 $м^2$	13616,00
101-0698	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм	100 $м^2$	2093,46
101-0699	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм	100 $м^2$	3527,27
101-0769	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок толщиной 100 мм	$м^2$	126,48
101-0773	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 50 мм	$м^3$	356,04
101-0774	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм	$м^3$	312,79
101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	5390,10
101-0783	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг	т	5390,10
101-0784	Поковки из квадратных заготовок, масса 3,575 кг	т	5831,13
101-0785	Поковки из квадратных заготовок, масса 4,5 кг	т	5053,50
101-0787	Поковки оцинкованные, масса 1,8 кг	т	7614,00
101-0788	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т	7179,30
101-0792	Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2»	10 $м^2$	111,04
101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	7220,70
101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм	т	7371,00
101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	4009,68
101-0798	Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная	т	8721,00
101-0802	Проволока порошковая для дуговой сварки	т	13680,01
101-0804	Проволока наплавочная диаметром 3 мм марки ПП-Нп-19СТ	т	18270,01
101-0806	Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм	т	14522,40
101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	12204,00
101-0808	Проволока сварочная легированная диаметром 12 мм	т	11890,81
101-0810	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 0,55 мм	т	15030,01
101-0811	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм	т	13221,00
101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм	т	13221,00
101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	11017,81

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
101-0814	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм	т	10899,01
101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	9180,00
101-0817	Проволока светлая диаметром 1,6 мм	т	8553,33
101-0819	Проволока светлая диаметром 6,0-6,3 мм	т	6988,32
101-0820	Проволока черная диаметром 0,55 мм	т	9470,24
101-0821	Проволока черная диаметром 1,1 мм	т	5850,01
101-0822	Проволока черная диаметром 1,6 мм	т	7056,00
101-0823	Проволока черная диаметром 3 мм	т	6003,01
101-0824	Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм	т	5850,01
101-0830	Пудра алюминиевая, марки ПП-1	т	27833,49
101-0831	Пудра алюминиевая, марки ПП-2	т	27716,16
101-0832	Пудра алюминиевая, марки ПП-3	т	29986,79
101-0837	Растворитель марки Р-4А	т	5260,70
101-0867	Роли свинцовые марки С1 толщиной 3,0 мм	т	18549,89
101-0877	Сиккатив плавленый 64Б	т	11978,60
101-0878	Скипидар живичный	т	12407,40
101-0962	Смазка солидол жировой марки «Ж»	т	8695,36
101-0963	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	1715,80
101-0964	Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст0	т	4273,06
101-0965	Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст3кп	т	4122,30
101-0971	Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст3сп	т	4944,04
101-0975	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	т	4240,60
101-0977	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст4кп	т	4848,54
101-0982	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп	т	5141,50
101-0986	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст0	т	4627,34
101-0987	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст3кп	т	4176,90
101-0993	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст3сп	т	4960,88
101-0997	Угловой неравнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-16 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст0	т	4627,34
101-1000	Угловой неравнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-16 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст3пс	т	4669,47
101-1004	Угловой неравнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-16 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст3сп	т	4960,88
101-1008	Балки двутавровые № 60 из стали марки Ст0	т	3796,63
101-1014	Балки двутавровые № 60 из стали марки Ст6пс	т	4202,31
101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	4674,00
101-1020	Швеллеры № 40 из стали марки Ст3кп	т	4969,40
101-1023	Швеллеры № 40 из стали марки Ст4пс	т	5360,84
101-1025	Швеллеры № 40 из стали марки Ст6пс	т	5459,64
101-1045	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь полуспокойная, № 16-18	т	5501,71
101-1066	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 500 мм, толщиной 4 мм	т	8135,17
101-1084	Прокат широкополосный (универсальный) горячекатаный с ребровой кривизной по точности изготовления класса «А» из стали С345 толщиной до 14 мм	т	6078,92
101-1088	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С235	т	4974,11
101-1102	Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С235	т	5947,02
101-1119	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь С235	т	4988,31
101-1128	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0	т	4421,80
101-1129	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст3сп	т	4949,82
101-1130	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками шириной от 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9 мм, сталь марки С235	т	3284,99
101-1133	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	т	6705,00
101-1134	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, холоднокатаный	т	6524,60
101-1144	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки Ст3кп1	т	5750,65

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
101-1145	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т	6110,43
101-1256	Стекло листовое площадью до 1,0 м^2, 1 группы, толщиной 5 мм, марки М4	м^2	27,16
101-1279	Стекло листовое прокатное для витражей бесцветное толщиной 3,5 мм	м^2	315,01
101-1286	Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения	м^2	62,57
101-1287	Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения	м^2	152,55
101-1290	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А	т	3608,25
101-1292	Уайт-спирит	т	7067,02
101-1293	Уголь древесный марки А	т	2278,10
101-1295	Уголь каменный ГЖ концентрат коксующийся	т	652,12
101-1296	Уголь каменный А	т	530,31
101-1297	Уголь каменный СС	т	486,07
101-1299	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	6250,00
101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	4041,70
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	412,00
101-1306	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 500	т	480,00
101-1308	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 600	т	633,50
101-1309	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПК-Д5) марки 400	т	568,86
101-1314	Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки 500	т	657,00
101-1315	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки 300	т	424,00
101-1322	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий с минеральными добавками марки 500	т	627,62
101-1323	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 300	т	313,00
101-1324	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400	т	339,00
101-1325	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 500	т	392,00
101-1330	Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки 400	т	412,00
101-1348	Портландцемент тампонажный бездобавочный	т	535,88
101-1352	Цемент глиноземистый, марки 400	т	2300,00
101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	1836,00
101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	300,00
101-1374	Шпагат бумажный	т	11500,00
101-1375	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	17055,00
101-1378	Шпатлевка НЦ-007 красно-коричневая, НЦ-008 защитная, серая, ХВ-004 зеленая	т	19703,19
101-1380	Шпатлевка ПФ-002 красно-коричневая	т	11695,50
101-1387	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм	т	9308,00
101-1394	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм	т	12540,12
101-1438	Шпильки черные стяжные диаметром 12 мм длиной 300 мм	т	7883,61
101-1460	Шпильки черные стяжные диаметром 22 мм длиной 1100-2000 мм	т	6619,42
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	15191,74
101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	11124,84
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	11124,84
101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	11124,84
101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	10158,25
101-1488	Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм	т	8617,06
101-1490	Шурупы с шестигранной головкой 20х80 мм	т	7410,61
101-1495	Панели для перегородок высотой 60 мм	м^2	215,82
101-1504	Электроды диаметром 2 мм Э42	т	12989,35
101-1505	Электроды диаметром 2 мм Э42А	т	16174,70
101-1512	Электроды диаметром 3 мм Э55	т	12392,88
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9799,25
101-1514	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	10049,10
101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	10211,56
101-1517	Электроды диаметром 4 мм Э50	т	10662,80
101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	10947,80
101-1519	Электроды диаметром 4 мм Э55	т	12017,51
101-1520	Электроды диаметром 4 мм Э60	т	12520,06
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	9276,76
101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	9843,90
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	8952,81
101-1530	Электроды диаметром 6 мм Э42А	т	9047,80
101-1531	Электроды диаметром 6 мм Э46	т	9303,35
101-1539	Электроды диаметром 8 мм Э46	т	9027,86
101-1545	Эмаль кремнийорганическая КО-88 термостойкая серебристая	т	71654,17
101-1546	Эмаль кремнийорганическая КО-168 разных цветов	т	24441,60
101-1554	Битумы нефтяные дорожные марки БНД 40/60, сорт I	т	1740,00
101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт высший	т	1770,00
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	1690,00
101-1558	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-130/200, БНД-200/300, сорт I	т	1650,20
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	1487,60

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
101-1571	Кальций хлористый технический, сорт I	т	2754,00
101-1572	Кальций хлористый жидкий, сорт I	т	637,74
101-1575	Мастика бутилкаучуковая строительная, марки МББП-65 «ЛИЛО-1»	т	7059,94
101-1578	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом	1000 $м^2$	45676,58
101-1580	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	4974,30
101-1582	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 400	т	360,00
101-1585	Портландцемент с минеральными добавками для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 500	т	558,99
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1525,50
101-1597	Брезент	$м^2$	35,57
101-1602	Ацетилен газообразный технический	$м^3$	38,51
101-1614	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм	т	4707,01
101-1615	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 36 мм	т	4707,01
101-1617	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм	т	4707,01
101-1627	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм	т	5186,70
101-1628	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм	т	5186,70
101-1638	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	5186,70
101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	5474,85
101-1642	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм	т	5474,85
101-1644	Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5	т	6441,00
101-1646	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс5	т	6102,04
101-1655	Гвозди кровельные и толевые	т	7712,24
101-1657	Полистирол общего назначения	$м^3$	10404,48
101-1663	Лак кузбасский	т	12818,73
101-1664	Лак масляный черный 177, битумный	т	23721,67
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	2608,65
101-1675	Балки двутавровые № 10-14 из стали 18кп	т	5391,01
101-1676	Швеллеры № 5-8 сталь марки 18сп	т	6692,74
101-1682	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	40650,00
101-1683	Шнур уплотнительный резиновый пористый, диаметром 20 мм	т	24916,51
101-1690	Состав для смазки опалубки ПЕРИ BIO Clean	т	21000,00
101-1698	Углекислый газ	т	2825,00
101-1704	Войлок строительный	т	8797,05
101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	10080,00
101-1707	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм	т	9450,00
101-1709	Швеллеры металлические 80х50х4 мм	т	4788,00
101-1710	Прокладки дистанционные для градирен (керамические)	1000 шт.	497,18
101-1711	Сопла разбрызгивающие пластмассовые диаметром 28 мм	1000 шт.	2511,89
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	3864,60
101-1713	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,80 мм	т	8009,99
101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	8226,39
101-1715	Эмульсия битумная	т	2723,20
101-1716	Детали крепления массой до 0,001т	т	9090,01
101-1717	Устройства отбойные резиновые диаметром 1000 мм	кг	23,81
101-1718	Устройства отбойные резиновые диаметром 300-400 мм	кг	21,71
101-1719	Покрышки автомобильные бывшие в употреблении для отбойных устройств	т	927,23
101-1725	Цепь-звено общее 37 мм	т	11010,92
101-1726	Цепь-звено общее 28 мм	т	12353,65
101-1727	Цепь-звено общее 32 мм с распоркой	т	11679,26
101-1731	Сталь полосовая, марка стали Ст0 шириной 70 мм толщиной 4-5 мм	т	5004,90
101-1733	Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества Ст3пс толщиной 9-12 мм	т	4852,79
101-1734	Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества Ст3пс толщиной 13-20 мм	т	4771,16
101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	31860,02
101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	14532,30
101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	14532,30
101-1738	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	14532,30
101-1739	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	14532,30
101-1740	Плиты чугунные для полов	т	5446,80
101-1741	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные	$м^2$	67,13
101-1743	Клей «Бустилат»	т	10169,99
101-1744	Мастика битумно-резиновая кровельная	т	1995,00
101-1745	Бензин растворитель	т	6143,80
101-1748	Портландцемент напрягающий, марки 400	т	600,00
101-1749	Латекс СКС-65 ГП	т	13126,07
101-1752	Мастика «Изол»	т	6076,34
101-1755	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	4500,00

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
101-1756	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,50 мм	т	8009,99
101-1758	Винты самонарезающие 4,5х19 мм	т	22841,00
101-1759	Герметик силиконовый для наружных швов	л	69,12
101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	1500,00
101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	1638,00
101-1766	Цепь-звено общее 25 мм	т	13767,24
101-1768	Бумага оберточная листовая	1000 м^2	1126,80
101-1769	Плиты армоцементные	м^2	97,51
101-1771	Плиты гипсовые декоративные 400х400 мм	м^2	166,59
101-1772	Плиты алюминиевые декоративные для облицовки потолков	т	37305,00
101-1773	Сталь листовая горячекатаная жаростойкая нержавеющая марки 12Х17, толщиной 1,5 мм	т	13229,99
101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	т	3884,40
101-1780	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	2000,00
101-1781	Плиты стальные для полов	т	7236,59
101-1782	Ткань мешочная	10 м^2	80,51
101-1783	Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп	т	5570,70
101-1787	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18сп, шириной полок 60-100 мм	т	4888,83
101-1788	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 220 мм толщиной 10 мм	т	4049,99
101-1790	Глухари металлические	т	8715,60
101-1794	Бризол	1000 м^2	7020,00
101-1795	Краска БТ-177 серебристая	т	20356,80
101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1554,20
101-1799	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 35-56 мм	т	4735,50
101-1800	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 60-100 мм	т	4637,82
101-1801	Сталь угловая неравнополочная, марка стали 18пс, ширина большей полки 63-160 мм	т	5051,64
101-1802	Швеллеры № 16-24 сталь марки 18пс	т	5508,29
101-1803	Сталь широкополосная толщиной 10-12 мм спокойная Ст3сп	т	4505,20
101-1804	Порошок минеральный	т	135,00
101-1805	Гвозди строительные	т	10899,99
101-1807	Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс	т	5491,80
101-1808	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18кп, шириной полок 35-56 мм	т	4879,20
101-1809	Болты высокопрочные	т	25111,44
101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	31860,02
101-1811	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	8525,77
101-1812	Резина профилированная	т	30519,00
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	14746,51
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	11971,21
101-1817	Клей для обоев КМЦ	т	23391,00
101-1819	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	27085,44
101-1821	Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80	т	30193,80
101-1823	Грунтовка масляная готовая к применению	т	23187,60
101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	25180,80
101-1825	Олифа натуральная	кг	31,30
101-1827	Лак масляный МА-592	т	32294,40
101-1829	Бумага ролевая	т	5085,01
101-1833	Обои кожа искусственная на тканевой основе с поливинхлоридным покрытием	100 м^2	2800,00
101-1834	Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся марки ПДСПО-12	1000 м^2	24800,00
101-1835	Клей фенолполивинилацетатный	т	16650,00
101-1836	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м^2	166,18
101-1838	Клей ПВА	т	14310,01
101-1839	Клей казеиновый	т	23850,00
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	3254,40
101-1842	Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества Ст3кп толщиной 9-12 мм	т	4635,20
101-1843	Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества Ст3кп толщиной 13-20 мм	т	4645,36
101-1844	Сталь угловая	т	5474,85
101-1849	Прокладка герметизирующая «Констан» из ПВХ-В-80М	т	34650,00
101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	1000 м^2	88407,01
101-1863	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м^2	89,33
101-1864	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 4 мм	1000 м^2	14705,29
101-1871	Швеллеры № 16-24 сталь марки 18сп	т	5689,55
101-1873	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,75 мм	т	10029,60
101-1874	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм	т	8010,00
101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	10080,00
101-1876	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм	т	9900,00
101-1887	Трубы асбестоцементные напорные ВТ6 х 150 тип 1	м	27,69
101-1894	Трубы асбестоцементные напорные ВТ6 х 300 тип 1	м	62,75

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
101-1895	Решетки для приямков стальные	т	7139,34
101-1896	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 75-90 мм	т	4959,58
101-1897	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 50-56 мм	т	5474,85
101-1898	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 140-160 мм	т	5281,15
101-1899	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3сп, ширина большей полки 63-80 мм	т	4798,61
101-1900	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 140-160 мм	т	4861,97
101-1920	Балки двутавровые из стали 18пс	т	3603,60
101-1922	Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У	кг	100,29
101-1929	Болты анкерные	т	9161,88
101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	23,49
101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный	т	12204,00
101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	14861,76
101-1961	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5	$м^2$	40,68
101-1967	Асбест хризотиловый	кг	2,99
101-1968	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие	т	31060,00
101-1971	Затирка «Старатели» (разной цветности)	т	5861,70
101-1975	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм	100 м	2250,01
101-1981	Крошка стеклянная	т	22221,89
101-1984	Моющее средство (раствор)	л	85,60
101-1989	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 2,2 мм	т	10899,70
101-1992	Обои высококачественные	100 $м^2$	2616,00
101-2024	Указатель	шт.	3,92
101-2026	Трубы асбестоцементные напорные ВТ6 х 400 тип 1	м	95,90
101-2034	Антрацит дробленый для загрузки фильтра	т	1154,25
101-2040	Шайбы стальные	т	9136,16
101-2056	Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 х 150 тип 1	м	31,15
101-2058	Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 х 200 тип 1	м	51,32
101-2059	Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 х 250 тип 1	м	67,68
101-2061	Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 х 300 тип 1	м	90,25
101-2062	Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 х 350 тип 1	м	105,64
101-2074	Шпагат из пенькового волокна	т	37600,01
101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	7148,41
101-2092	Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 х 400 тип 1	м	153,74
101-2093	Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 х 500 тип 1	м	227,63
101-2098	Черепица полимернаполненная (полимерпесчаная), размер 420х330 мм	1000 шт.	12753,01
101-2099	Черепица битумная полосная Katepal, размер 1000х317 мм	$м^2$	156,60
101-2101	Полотно иглопробивное стекловолокнистое ИПС-Т-5	$м^2$	30,25
101-2114	Проволока сварочная диаметром 2 мм СВ04Х19Н11М3	кг	79,33
101-2118	Проволока порошковая для дуговой сварки вертикальных швов	т	8051,58
101-2121	Электроды диаметром 5 мм ЛПС	т	22325,00
101-2122	Электроды диаметром 6 мм ЛПС	т	21850,00
101-2123	Электроды диаметром 7 мм ЛПС	т	21441,49
101-2124	Электроды диаметром 5 мм ЭПС-5	т	54283,00
101-2125	Электроды диаметром 7 мм ЭПР-1	т	19304,00
101-2129	Лак печной	т	6624,00
101-2136	Растворитель	т	12000,00
101-2141	Краски сухие цементные для наружных работ	т	5376,00
101-2142	Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ,ВК-ВТ, ЭК-ВТ	$м^2$	66,75
101-2164	Кляммеры приведенные к марке КЛ-1	1000 шт.	450,00
101-2166	Кляммеры приведенные к марке КЛ-2	1000 шт.	1260,01
101-2174	Шайбы	т	7160,00
101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм	т	11124,84
101-2182	Шурупы с полукруглой головкой 5х50 мм	т	11124,84
101-2184	Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм	т	11124,84
101-2185	Шурупы с полукруглой головкой 6х80 мм	т	10158,25
101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм	т	10158,25
101-2187	Шурупы с полукруглой головкой 8х60 мм	т	10158,25
101-2190	Термоэлостопласт дивинилстирольный	т	32917,00
101-2191	Вяжущее полимерно-битумное	т	3893,00
101-2192	Добавка солевая типа «Грикол»	т	2373,00
101-2193	Волокно целлюлозное типа «Виатоп-66»	т	6556,77
101-2194	Добавка ПАВ катионного типа (ПБ-3)	т	32917,00
101-2210	Сталь круглая оцинкованная диаметром 10-12 мм	т	12960,01
101-2215	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 1 мм	т	6131,50
101-2218	Сталь тонколистовая углеродистая обыкновенного качества толщиной 1,6-1,7 мм	т	4792,50
101-2220	Мастика «Покров-1»	т	34623,90
101-2222	Мастика битумно-полимерная холодная БПХ «Вишера»	т	19358,06
101-2226	Муфты асбестоцементные напорные САМ 6 - 300	шт.	21,02
101-2228	Муфты асбестоцементные напорные САМ 6 - 400	шт.	25,85
101-2238	Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 350	шт.	27,91

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
101-2239	Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 400	шт.	41,11
101-2241	Швеллеры № 30 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С235	т	6065,95
101-2242	Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 500	шт.	54,68
101-2263	Трубы асбестоцементные безнапорные БНТ 300	м	61,93
101-2264	Трубы асбестоцементные безнапорные БНТ 400	м	94,86
101-2272	Аргон газообразный, сорт I	$м^3$	17,86
101-2273	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	19,02
101-2284	Кислота серная техническая улучшенная	т	1044,57
101-2290	Кислота соляная техническая	т	1109,25
101-2293	Кислота ортофосфорная техническая, сорт I	т	10228,56
101-2297	Масло веретенное	т	39042,00
101-2306	Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе марки А, Б, сорт высший	т	4328,38
101-2313	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	6497,49
101-2317	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	17572,01
101-2318	Натрий хлористый технический	т	33120,00
101-2319	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	2515,84
101-2343	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой)	т	15750,00
101-2352	Спирт фуриловый, сорт I	т	63753,00
101-2353	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	т	38890,00
101-2359	Замазка «Арзамит 5» порошок	т	13885,74
101-2360	Замазка «Арзамит 5» раствор	т	17739,40
101-2374	Якоря адмиралтейские	шт.	706,00
101-2375	Якоря железобетонные	$м^3$	986,72
101-2376	Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150 массой до 15 т, объемом от 1 до 4 $м^3$, с расходом арматуры 1,7 кг/$м^3$	$м^3$	1410,00
101-2377	Мастика битумная «Еша»	т	21597,69
101-2378	Мастика битумно-резиновая изоляционная	т	16772,59
101-2405	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	20,84
101-2414	Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»	$м^2$	46,61
101-2420	Лента гидроизоляционная для углов и швов	м	9,09
101-2422	Грунтовка полимерная Colzumix	т	3319,78
101-2424	Комплект материалов системы «ГЕОВЕБ» («ГЕОВЕБ», «Дорнит», анкерный шнур)	100 $м^2$	9721,35
101-2426	Краска «Plastiroute»	т	21244,80
101-2427	Микросферы «Potters»	т	712,00
101-2429	Цемент расширяющийся	т	2165,80
101-2433	Добавка КДСЦ	т	148104,00
101-2446	Кольца резиновые для водопроводных асбестоцементных труб	кг	23,67
101-2466	Краска «Армофиниш»	л	258,73
101-2467	Растворитель марки Р-4	т	9043,20
101-2468	Растворитель марки Р-5	т	8541,12
101-2469	Растворитель марки Р-60	т	20035,20
101-2472	Растворитель марки № 646	т	10046,40
101-2473	Растворитель марки № 648	т	19589,76
101-2475	Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной 100 мм	1000 м	24905,00
101-2505	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	22834,29
101-2506	Мастика «Икозит-Хафтмасса»	т	84071,99
101-2522	Плиты гипсовые толщиной до 100 мм	$м^2$	191,10
101-2523	Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от 1 т до 4 т (РМП,РМТ)	т	9041,41
101-2524	Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от 0,5 т до 1,5 т (РМГ)	т	8865,00
101-2525	Металлоконструкции балок ограждения: секции балок СБ-1,СБ-2,СБ-3 (из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали), вес от 0,05 до 1 т	т	6940,80
101-2526	Металлоконструкции светоотражающих устройств из стали III с болтами и гайками, массой до 0,05 т	т	8640,01
101-2527	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДО-1,1Д/1,5-500	т	11632,49
101-2528	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДД-1,1Д/1,5-500	т	12424,50
101-2535	Люки чугунные легкий	шт.	337,51
101-2536	Люки чугунные тяжелый	шт.	512,56
101-2537	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	532,99
101-2541	Сталь угловая 32х32 мм	т	5729,45
101-2545	Сталь угловая 75х75 мм	т	5255,34
101-2547	Сталь полосовая 20х3 мм	т	5772,97
101-2548	Сталь полосовая 40х4 мм	т	5490,00
101-2549	Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45	т	4844,49
101-2555	Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм	т	9657,00
101-2562	Флюс АН-47	т	5400,00
101-2563	Флюс АН-22	т	5571,01
101-2564	Флюс АН-348а	т	5877,01
101-2566	Флюс АНК-45	т	64800,01
101-2574	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм	т	13768,30

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	13943,94
101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	13495,30
101-2577	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм	т	12339,60
101-2578	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 24 мм	т	11520,59
101-2579	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 27 мм	т	10965,51
101-2580	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 30 мм	т	10437,70
101-2581	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 36 мм	т	9937,21
101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	$м^3$	1066,99
101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	5918,94
101-2596	Комплект лесов металлических трубчатых на хомутах (100 $м^2$ вертикальной проекции) без щитов настила	компл.	855,53
101-2597	Конструкции подвесных подмостей металлические	т	8206,20
101-2598	Стойки деревометаллические раздвижные инвентарные	шт.	979,70
101-2599	Щиты опалубки ЩД 1,2-0,4 размером 1200х400х172 мм	$м^2$	184,29
101-2600	Щиты опалубки ЩД 1.20.6 размером 1200х600х172 мм	$м^2$	176,47
101-2601	Щиты опалубки ЩД 1.50.4 размером 1500х400х172 мм	$м^2$	173,19
101-2607	Металлоконструкции опалубки разборно-переставные	т	8200,00
101-2609	Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2х0,5	$м^2$	180,00
101-2610	Опалубка стальная	т	12600,00
101-2611	Опалубка металлическая	т	3938,20
101-2612	Щиты опалубки металлические (опорная площадка под лебедку)	т	10999,00
101-2613	Щиты опалубки металлические инвентарные	$м^2$	770,80
101-2735	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 2,5х48,5 мм	т	20190,12
101-2736	Тканый геотекстиль SG 28/28 (PP)	$м^2$	15,08
101-2737	Материал рулонный гидроизоляционный TERANAP 431 TP	$м^2$	94,17
101-2738	Материал рулонный битумный безосновный для гидроизоляции деформационных швов OINT NEODYL N 330 мм	м	46,44
101-2780	Клей битумный ВТ-69 ЗМ	т	40131,01
101-2783	Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу «PIGMENT»	кг	826,57
101-2784	Крошка бокситная 1-3 мм	кг	43,79
101-2788	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	60,37
101-2790	Добавка пластифицирующая Полипласт СП-1ВП (Дефомикс)	т	18128,57
101-2791	Добавка синтетическая ASOPLAST-MZ	т	69085,53
101-2800	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х300 мм	10 шт.	13,89
101-2803	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм	т	5695,77
101-2808	Мастика битумно-герметизирующая	т	7608,91
101-2811	Сталь полосовая 115х230 мм	т	5184,01
101-2813	Чугун марки МК-1	т	5508,00
101-3200	Световозвращатель типа КД-3 ЗМ серия 290	шт.	38,39
101-3204	Асбестоцементная смесь	$м^3$	226,08
101-3209	Стойки асбестоцементные диаметром 100 мм	п.м	67,68
101-3212	Битум горячий	т	1946,91
101-3213	Битум разжиженный РБ-1	т	5123,16
101-3214	Битум разжиженный РБ-2	т	3359,51
101-3273	Эмульгатор «Динонам SL»	т	172550,00
101-3318	Световозвращатель дорожный типа КД 4	шт.	37,25
101-3332	Смесь для устройства наливного пола «Диапол 320»	т	52696,90
101-3333	Грунтовка «Диапол 112»	т	39967,20
101-3464	Грунтовка масляная ВАК-I-V	т	5392,09
101-3694	Швеллеры № 16-18 сталь марки Ст3сп	т	4939,99
101-3741	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм	т	9435,60
101-3761	Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной 4,0-6,0 мм	т	27400,30
101-3762	Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной 8,0-22,0 мм	т	25197,37
101-3819	Сталь толстолистовая марки Ст3сп толщиной 34-60 мм	т	3578,39
101-3874	Проволока стальная жаростойкая	т	13221,00
101-3904	Поковки строительные для ванной сварки	т	5053,50
101-3908	Болты анкерные U-образные	т	9161,88
101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	76,97
101-3943	Инъектор диаметром 32х3 мм, длина 4 м	шт.	109,45
101-3944	Инъектор диаметром 32х3 мм, длина 5 м	шт.	120,39
101-3948	Инъектор диаметром 32х3 мм, длина 15 м	шт.	209,40
101-3949	Инъектор диаметром 32х3 мм, длина 30 м	шт.	261,74
101-3973	Водоотбойный экран из полиэтилена толщиной 1,2 мм	кг	53,81
101-3975	Войлок строительный пропитанный бензином и разжиженным битумом	100 $м^2$	6861,52
101-3980	Палуба опалубки типа «Дока» из бакелизированной фанеры	$м^2$	140,66
101-3984	Ткань для проклейки швов	$м^2$	12,83
101-3986	Церезит	т	10620,01
101-3991	Электроды АНВ-20	т	80749,99
101-4166	Плиты цементно-стружечные шлифованные толщиной 10 мм, окрашенные с двух сторон	$м^2$	79,80

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
101-8074	Герметик силиконовый термостойкий (Penoseal +1500, 310 мл)	л	35,31
101-8075	Герметик силиконовый (Penoseal серого цвета, 310 мл)	л	41,33
102-0001	Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 22-34 см, длиной 6,5 м	$м^3$	668,34
102-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 22-34 см, длиной 8,5 м	$м^3$	744,00
102-0003	Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром 14-24 см, длиной 4,5-6,5 м	$м^3$	530,41
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	$м^3$	530,41
102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта	$м^3$	436,92
102-0011	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, III сорта	$м^3$	522,51
102-0013	Жерди хвойных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см	$м^3$	380,00
102-0016	Стойки рудничные длиной 1,5-2,4 м	$м^3$	722,00
102-0020	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см	$м^3$	346,74
102-0022	Жерди березовые и мягких лиственных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-7 см	$м^3$	250,52
102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	$м^3$	1615,00
102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	$м^3$	1520,95
102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	$м^3$	1222,64
102-0026	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	$м^3$	1003,20
102-0027	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта	$м^3$	1995,00
102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	$м^3$	1881,00
102-0029	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта	$м^3$	1475,35
102-0030	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	$м^3$	1012,03
102-0031	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта	$м^3$	2192,60
102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	$м^3$	2048,20
102-0033	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта	$м^3$	1438,50
102-0035	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, I сорта	$м^3$	1608,16
102-0037	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, III сорта	$м^3$	1027,60
102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	$м^3$	835,99
102-0039	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, I сорта	$м^3$	1579,11
102-0040	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, II сорта	$м^3$	1453,50
102-0041	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, III сорта	$м^3$	1079,53
102-0042	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более IV сорта	$м^3$	845,50
102-0043	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, I сорта	$м^3$	2192,60
102-0044	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта	$м^3$	1581,74
102-0045	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта	$м^3$	1343,77
102-0046	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, IV сорта	$м^3$	984,87
102-0048	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	$м^3$	1417,41
102-0049	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	$м^3$	1180,09
102-0050	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, IV сорта	$м^3$	791,06
102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	$м^3$	1306,25
102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	$м^3$	1045,00
102-0054	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта	$м^3$	791,06
102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	$м^3$	1358,50
102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	$м^3$	1097,25
102-0058	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	$м^3$	959,50

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
102-0059	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	м^3	1493,40
102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м^3	1254,01
102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м^3	1003,20
102-0062	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м^3	731,50
102-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, IV сорта	м^3	761,90
102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м^3	938,97
102-0070	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, IV сорта	м^3	614,38
102-0072	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта	м^3	940,51
102-0073	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м^3	752,39
102-0076	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м^3	940,51
102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м^3	791,06
102-0078	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м^3	590,42
102-0080	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	м^3	791,06
102-0081	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта	м^3	649,80
102-0082	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м^3	522,51
102-0083	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м^3	1757,50
102-0084	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м^3	1364,39
102-0085	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м^3	1045,00
102-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м^3	740,62
102-0087	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, I сорта	м^3	1607,46
102-0088	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, II сорта	м^3	1440,20
102-0089	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, III сорта	м^3	1076,00
102-0092	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м^3	1865,56
102-0097	Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта	м^3	762,35
102-0102	Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, IV сорта	м^3	799,27
102-0104	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта	м^3	1739,73
102-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта	м^3	1363,23
102-0108	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта	м^3	1287,25
102-0112	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м^3	1180,85
102-0113	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м^3	992,75
102-0114	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта	м^3	736,25
102-0116	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м^3	1171,35
102-0117	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м^3	1045,00
102-0118	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м^3	589,00
102-0120	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м^3	1184,66
102-0121	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м^3	919,59
102-0125	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 16 мм, III сорта	м^3	684,00
102-0133	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м^3	646,00
102-0134	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм, IV сорта	м^3	590,42
102-0136	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м^3	1139,99
102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м^3	797,06
102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м^3	571,90
102-0143	Горбыль деловой хвойных пород длиной от 0,8 до 2 м	м^3	128,82
102-0144	Горбыль деловой хвойных пород длиной более 2 м	м^3	359,10
102-0158	Доски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта	м^3	934,02

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
102-0179	Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	$м^3$	515,00
102-0180	Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта	$м^3$	1254,01
102-0182	Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта	$м^3$	819,22
102-0193	Доски необрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта	$м^3$	834,70
102-0220	Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-70 мм II сорта	$м^3$	1232,45
102-0223	Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 80-100 мм II сорта	$м^3$	1325,10
102-0233	Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта	$м^3$	734,69
102-0243	Дрова разделанные длиной 1,5-2 м сосна, ольха	$м^3$	171,73
102-0246	Дрова разделанные длиной 1 м сосна, ольха	$м^3$	232,75
102-0247	Дрова разделанные длиной 1 м береза, бук, ясень, ильм, вяз, дуб, лиственница, клен, граб	$м^3$	191,20
102-0261	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 3 мм	$м^3$	4617,01
102-0263	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 5-7 мм	$м^3$	4776,98
102-0264	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм	$м^3$	4543,83
102-0268	Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм	$м^3$	11856,00
102-0272	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ сосновые диаметром 14-24 см, длиной 11 м	$м^3$	1717,95
102-0274	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 4,5-6,5 м	$м^3$	1308,81
102-0289	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	$м^3$	1531,25
102-0291	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта	$м^3$	1549,66
102-0300	Клинья деревянные 50х100х400 мм	$м^3$	1187,50
102-0301	Пластины хвойных пород, IV сорта	$м^3$	571,90
102-0306	Планки хвойных пород неантисептированные для снеговых щитов	$м^3$	1134,65
102-0307	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта	$м^3$	1187,49
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	214,70
102-8008	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, I сорта	$м^3$	4940,00
102-8009	Доски дубовые II сорта	$м^3$	1339,49
102-8010	Бруски и брусья дубовые толщиной 75 мм и более, I сорта	$м^3$	4772,80
102-8015	Лесоматериалы круглые длиной 3-8 м, диаметром 14-24 см, III сорта	$м^3$	732,45
102-8016	Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см для лежней	$м^3$	897,75
102-8019	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^3$	9206,65
103-0059	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 125 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	192,13
103-0060	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 4,5мм	м	228,86
103-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм	м	105,89
103-0175	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м	112,00
103-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	м	137,51
103-0178	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м	158,63
103-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	м	214,50
103-0183	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 5 мм	м	140,28
103-0189	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	м	198,00
103-0190	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м	219,85
103-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м	299,50
103-0195	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м	230,72
103-0196	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм	м	246,90
103-0198	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	376,60
103-0199	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм	м	224,81
103-0201	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	м	284,40
103-0202	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	м	353,94

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
103-0204	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м	450,00
103-0208	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 5 мм	м	322,30
103-0210	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм	м	410,50
103-0216	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 5 мм	м	443,49
103-0217	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 6 мм	м	513,17
103-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м	542,30
103-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м	741,50
103-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 5 мм	м	565,35
103-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 6 мм	м	604,55
103-0227	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм	м	650,40
103-0228	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	м	772,40
103-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	м	921,90
103-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм	м	1246,15
103-0233	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 5 мм	м	705,66
103-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 6 мм	м	732,24
103-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 7 мм	м	777,50
103-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм	м	905,71
103-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм	м	1282,40
103-0240	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	м	1318,70
103-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 7 мм	м	885,60
103-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм	м	1278,50
103-0248	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм	м	1506,30
103-0251	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 7 мм	м	1008,40
103-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм	м	1152,00
103-0254	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	м	1460,00
103-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм	м	1722,50
103-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 10 мм	м	1636,80
103-0263	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 12 мм	м	1935,50
103-0269	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	м	1898,40
103-0271	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	м	2172,60
103-0272	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14 мм	м	2373,00
103-0275	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 10 мм	м	2385,60
103-0280	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10 мм	м	2226,10
103-0282	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм	м	2616,50
103-0286	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 1320 мм, толщина стенки 11 мм	м	2830,90
103-0292	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 10 мм	м	2840,48

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
103-0296	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 14 мм	м	3596,10
103-0301	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 15 мм	м	4102,60
103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	55,85
103-0469	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 6 мм	м	195,38
103-0470	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 7 мм	м	218,40
103-0474	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 7 мм	м	273,46
103-0475	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	296,10
103-0485	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 325 мм, толщина стенки 8 мм	м	316,50
103-0495	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 377 мм, толщина стенки 9 мм	м	520,00
103-0499	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 426 мм, толщина стенки 9 мм	м	585,00
103-0500	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 426 мм, толщина стенки 10 мм	м	641,00
103-0520	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 168 мм, толщина стенки 7,3 мм	м	330,75
103-0537	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 8,9 мм	м	427,30
103-0550	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 10,2 мм	м	677,51
103-0560	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 324 мм, толщина стенки 11 мм	м	851,29
103-0570	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 351 мм, толщина стенки 10 мм	м	796,63
103-0576	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 377 мм, толщина стенки 12 мм	м	1001,30
103-0580	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 426 мм, толщина стенки 10 мм	м	1004,98
103-0583	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 473 мм, толщина стенки 11,1 мм	м	1217,98
103-0584	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 508 мм, толщина стенки 11,1 мм	м	1306,18
103-0585	Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр 73 мм, толщина стенки 16 мм	м	272,62
103-0589	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 73 мм, толщина стенки 7 мм	м	156,83
103-0612	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 9 мм	м	435,83
103-0633	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 80 мм, толщина стенки 7,9 мм	м	110,72
103-0634	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 100 мм, толщина стенки 8,3 мм	м	136,00
103-0635	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 8,7 мм	м	172,16
103-0636	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 9,2 мм	м	205,76
103-0637	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 10,1 мм	м	293,80
103-0638	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 11 мм	м	416,00
103-0639	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 300 мм, толщина стенки 11,9 мм	м	492,80
103-0640	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 350 мм, толщина стенки 12,8 мм	м	604,80
103-0641	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 13,8 мм	м	742,40
103-0642	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 15,6 мм	м	928,00
103-0643	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 600 мм, толщина стенки 17,4 мм	м	1113,60
103-0644	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 700 мм, толщина стенки 19,3 мм	м	1272,60
103-0645	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 21,1 мм	м	1484,60

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
103-0646	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 22,3 мм	м	1670,20
103-0647	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 24,8 мм	м	1855,50
103-0733	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 150 мм	м	23,04
103-0734	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 200 мм	м	33,94
103-0735	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 250 мм	м	43,13
103-0736	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 300 мм	м	65,20
103-0737	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 350 мм	м	83,42
103-0738	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 400 мм	м	100,33
103-0739	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 450 мм	м	112,02
103-0740	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 500 мм	м	150,96
103-0746	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 50-100 мм	т	8458,20
103-0747	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 125-200 мм	т	7204,50
103-0748	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 250-400 мм	т	6667,90
103-0749	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 500-1000 мм	т	5600,00
103-0760	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 168 мм толщина стенок 4 мм	м	132,79
103-0902	Раструбные соединения диаметр условного прохода 400 мм	компл.	2127,90
103-0903	Раструбные соединения диаметр условного прохода 500 мм	компл.	2837,20
103-0904	Раструбные соединения диаметр условного прохода 600 мм	компл.	3141,40
103-0905	Раструбные соединения диаметр условного прохода 700 мм	компл.	3457,80
103-0907	Быстроразъемные соединения диаметр условного прохода 400 мм	компл.	519,80
103-0912	Трубы-кондуктор	м	816,26
103-0918	Трубы стальные	т	7920,00
103-0919	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм	т	7923,30
103-0923	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4,5 мм	м	112,55
103-0925	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 1520 мм, толщина стенки 12 мм	м	4241,83
103-0926	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 530 мм толщина стенки 12 мм	м	2747,50
103-0927	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 630 мм толщина стенки 10 мм	м	3265,80
103-0928	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 720 мм толщина стенки 12 мм	м	3732,40
103-0929	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 1020 мм толщина стенки 12 мм	м	5287,60
103-0930	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 470 мм, толщина стенки 10 мм	м	781,45
103-0934	Трубы чугунные отопительные ребристые повышенной теплоплотности ТР-2,0	шт.	367,00
103-0954	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм	м	295,61
103-0955	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм	м	356,76
103-0956	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4,5 мм	м	504,39
103-0957	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 219 мм толщина стенки 9,5 мм	м	588,40
103-0958	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 273 мм толщина стенки 11,5 мм	м	691,10
103-0959	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 325 мм толщина стенки 12,5 мм	м	756,50
103-0960	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 426 мм толщина стенки 13 мм	м	1148,50
103-0961	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 470 мм толщина стенки 10 мм	м	1333,91
103-0962	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 530 мм толщина стенки 15 мм	м	1913,70
103-0963	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 630 мм толщина стенки 15 мм	м	2018,70
103-0964	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 720 мм толщина стенки 10 мм	м	2278,80
103-0965	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 820 мм толщина стенки 10 мм	м	2590,00
103-0966	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 920 мм толщина стенки 10 мм	м	2910,50

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
103-0967	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 1020 мм толщина стенки 10 мм	м	3232,60
103-0968	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 1220 мм толщина стенки 10 мм	м	3899,00
103-0973	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3,5 мм	м	349,06
103-0974	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм	м	389,29
103-0975	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм	м	439,85
103-0976	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 159 мм толщина стенки 5 мм	м	498,22
103-0977	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 219 мм толщина стенки 7 мм	м	675,74
103-0978	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 273 мм толщина стенки 8 мм	м	841,68
103-0979	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 325 мм толщина стенки 8 мм	м	1037,84
103-0980	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 426 мм толщина стенки 10 мм	м	1824,86
103-0984	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 820 мм толщина стенки 12 мм	м	4250,80
103-0985	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 920 мм толщина стенки 12 мм	м	4769,20
103-0988	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	1000 м	19255,20
103-0989	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 110 мм	1000 м	39052,80
103-0997	Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 219 мм толщина стенки 7 мм	м	351,65
103-0998	Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 273 мм толщина стенки 8 мм	м	457,60
103-0999	Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 325 мм толщина стенки 8 мм	м	504,75
103-1000	Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 426 мм толщина стенки 10 мм	м	874,50
103-1001	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 550 мм	м	181,60
103-1002	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 600 мм	м	232,68
103-1009	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм	т	5500,00
103-1010	Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм	т	5000,00
103-1021	Трубы дренажные керамические диаметром 100 мм	1000 шт.	11430,00
103-1022	Трубы дренажные керамические диаметром до 250 мм	1000 шт.	31414,00
103-1023	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах, наружный диаметр 89мм толщина стенки 19 мм	м	286,25
103-1025	Коллектор всасывающий диаметром 168 мм	м	237,14
103-1027	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 750 мм (секция ножевая длиной 2 м)	м	36379,20
103-1028	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 750 мм (секция длиной 6 м)	м	19676,30
103-1029	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1000 мм (секция ножевая длиной 2 м)	м	45144,20
103-1030	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1000 мм (секция длиной 6 м)	м	25765,40
103-1031	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1500 мм (секция ножевая длиной 2 м)	м	73922,62
103-1032	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1500 мм (секция длиной 6 м)	м	46600,49
103-1043	Труба прямоугольного сечения 50х25х2,6м, Ст1пс ММ3	т	6673,16
103-1044	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1200 мм (секция ножевая длиной 2 м)	м	53482,10
103-1045	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1200 мм (секция длиной 6 м)	м	32330,52
103-1207	Трубы чугунные отопительные ребристые, в комплекте с двойными коленами, фланцами, кронштейнами, болтами, гайками и прокладками, длиной 500 мм	шт.	138,98
103-1208	Трубы чугунные отопительные ребристые, в комплекте с двойными коленами, фланцами, кронштейнами, болтами, гайками и прокладками, длиной 1000 мм	шт.	271,11
103-1209	Трубы чугунные отопительные ребристые, в комплекте с двойными коленами, фланцами, кронштейнами, болтами, гайками и прокладками, длиной 1500 мм	шт.	405,44
103-1455	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 15 мм	м	13,20
103-1456	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 20 мм	м	21,10
103-1457	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 25 мм	м	27,95
103-1458	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 15 мм	м	13,71
103-1459	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 20 мм	м	22,15
103-1460	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 25 мм	м	28,48
103-8012	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	401,48

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
103-8013	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	484,42
103-8014	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	561,93
103-8015	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 426 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	726,25
103-8030	Трубы асбестоцементные перфорированные дренажные диаметром 300 мм	м	68,30
103-8031	Трубы асбестоцементные перфорированные дренажные диаметром 400 мм	м	114,95
103-8051	Трубы дренажные керамические диаметром 150 мм	1000 шт.	16802,00
104-0002	Вата минеральная	$м^3$	200,00
104-0003	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)	$м^3$	530,00
104-0004	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	$м^3$	530,00
104-0005	Плиты из минеральной ваты гофрированной структуры М-125	$м^3$	594,00
104-0007	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200	$м^3$	1588,50
104-0009	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм	$м^3$	542,40
104-0011	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 80 мм	$м^3$	542,40
104-0012	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм	$м^3$	492,80
104-0013	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм	$м^3$	542,40
104-0016	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренним диаметром 18-57 мм	$м^3$	1641,63
104-0017	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренний диаметр 76-108 мм	$м^3$	1275,20
104-0049	Конструкции полносборные из плит минватных на синтетическом связующем М-75 толщиной 60 мм с покрытием листами из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм, внутренний диаметр трубопровода 108 мм	$м^3$	2116,80
104-0074	Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной 60 мм	$м^3$	2419,20
104-0077	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	22020,00
104-0082	Сегменты известково-кремнеземистые	$м^3$	1906,80
104-0088	Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10, Т-10п	1000 $м^2$	23980,00
104-0090	Ткань стеклянная конструкционная марки Т-13	1000 $м^2$	15914,00
104-0094	Плиты из минеральной ваты полужесткие М-150	$м^3$	580,00
104-0095	Плиты облицовочные типа «Акмигран»	$м^2$	152,00
104-0096	Плиты облицовочные типа АГШТ	$м^2$	50,67
104-0101	Маты минераловатные вертикально-слоистые из мягких плит на синтетическом связующем с покрытием из рубероида марки 75 (ГОСТ 23307-78) толщиной 50 мм	$м^3$	839,00
104-0102	Пакеты прошивные из минваты в оболочке из сетки проволочной тканой с квадратными ячейками общего назначения № 12-1,2, № 10-1,0 (марки 200, толщина слоя минеральной ваты 120 мм)	$м^3$	970,40
104-0103	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40	$м^3$	994,40
104-0104	Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67)	$м^3$	240,00
104-0105	Щебень перлитовый вспученный (ГОСТ 10832-74) фракции 5-10 мм	$м^3$	370,01
104-0107	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	$м^3$	255,60
104-0110	Песок перлитовый вспученный крупный, размерами зерен 1,25-5 мм, марки 75	$м^3$	438,50
104-0111	Плиты или маты теплоизоляционные	$м^3$	542,40
104-0113	Кирпич пенодиатомитовый	$м^3$	671,79
104-0118	Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляции проезжей части мостов	100 $м^2$	1336,16
104-0128	Плиты пенополистирольные М50	$м^3$	1755,41
104-0140	Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем с внутренним диаметром 108-133 мм	$м^3$	2238,50
104-0141	Полуцилиндры теплоизоляционные перлитоцементные	$м^3$	1617,00
104-0142	Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем полужесткие технические	$м^3$	902,70
104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	$м^3$	1536,40
104-0144	Блоки сегментные теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	$м^3$	1280,30
104-0146	Плиты теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ-50	$м^3$	2581,60
104-0147	Сегменты минераловатные на битумном связующем полужесткие	$м^3$	1045,80
104-0148	Пакеты (матрацы) прошивные из минваты в оболочке из стеклоткани, толщина слоя минеральной ваты 60 мм	$м^3$	1820,00
104-0149	Маты прошивные из минеральной ваты в обкладках из стеклоткани типа Т толщиной 60 мм	$м^3$	2396,80
104-0151	Мастика теплоизоляционная асбозуритовая	$м^3$	559,60
104-0162	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм	м	142,45
104-0163	Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термафлекс» толщиной 60 мм	$м^2$	365,00
104-0171	Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества, тип А, бетон М-350	$м^3$	406,30
104-0191	Конструкции полносборные из плит минватных на синтетическом связующем М-75 толщиной 60 мм с покрытием из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,5-0,75 мм с внутренним диаметром 108 мм	$м^3$	2065,00
104-0192	Конструкции теплоизоляционные полносборные из матов минераловатных прошивных М-125 толщиной 60 мм с покрытием листами из алюминиевых сплавов толщиной 0,8 мм с внутренним диаметром 108 мм	$м^3$	2772,30

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
104-0193	Конструкции теплоизоляционные полносборные из матов минераловатных прошивных М-125 толщиной 60 мм с покрытием из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,5-0,75 мм с внутренним диаметром 108 мм	$м^3$	2327,50
104-0194	Конструкции теплоизоляционные полносборные на основе матов из стеклянного штапельного волокна МС-35 толщиной 60 мм, внутренний диаметр 108 мм, с покрытием из алюминиевого листа толщиной 0,3 мм	$м^3$	2077,50
104-0195	Конструкции теплоизоляционные полносборные на основе матов из стеклянного штапельного волокна МС-35 толщиной 60 мм, внутренний диаметр 108 мм, с покрытием из оцинкованной тонколистовой стали толщиной 0,5-0,75 мм	$м^3$	2239,50
104-0201	Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб диаметром 50 (57) мм	компл.	39,91
104-0202	Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб диаметром 70 (76) мм	компл.	44,93
104-0203	Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб диаметром 80 (89) мм	компл.	52,58
104-0204	Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб диаметром 100 (108) мм	компл.	57,84
104-0205	Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб диаметром 125 (133) мм	компл.	73,85
104-0206	Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб диаметром 150 (159) мм	компл.	86,52
104-0207	Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб диаметром 200 (219) мм	компл.	128,10
104-0208	Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб диаметром 250 (273) мм	компл.	164,67
104-0209	Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб диаметром 300 (325) мм	компл.	195,98
104-0210	Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб диаметром 400 (426) мм	компл.	256,93
104-0213	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 80 (89) мм	компл.	32,94
104-0214	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 100 (108) мм	компл.	40,05
104-0215	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 125 (133) мм	компл.	49,30
104-0216	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 150 (159) мм	компл.	59,01
104-0217	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 200 (219) мм	компл.	71,10
104-0218	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 250 (273) мм	компл.	74,18
104-0219	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 300 (325) мм	компл.	79,16
104-0220	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 400 (426) мм	компл.	94,56
104-0221	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 500 (530) мм	компл.	100,01
104-0222	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 600 (630) мм	компл.	120,16
104-0223	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 700 (720) мм	компл.	120,16
104-0224	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 800 (820) мм	компл.	131,06
104-0225	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 900 (920) мм	компл.	145,99
104-0226	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 1000 (1020) мм	компл.	158,32
104-0227	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 1200 (1220) мм	компл.	182,25
104-0244	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 100 (108) мм	компл.	33,37
104-0245	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 125 (133) мм	компл.	41,13
104-0246	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 150 (159) мм	компл.	49,12
104-0247	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 200 (219) мм	компл.	59,22
104-0248	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 250 (273) мм	компл.	61,81
104-0249	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 300 (325) мм	компл.	66,05
104-0250	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 400 (426) мм	компл.	78,73
104-0251	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 450 (470) мм	компл.	83,43
104-0252	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 500 (530) мм	компл.	83,43
104-0253	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 600 (630) мм	компл.	100,11
104-0254	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 700 (720) мм	компл.	100,11
104-0255	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 800 (820) мм	компл.	109,28
104-0256	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 900 (920) мм	компл.	121,73
104-0257	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 1000 (1020) мм	компл.	131,84
104-0258	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 1200 (1220) мм	компл.	151,84
104-0316	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм	$м^2$	13,01
104-1298	Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм	т	35490,00
104-1702	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой	т	53100,00
104-3256	Мастика известково-кремнеземистая	$м^3$	3531,68
104-8094	Панели стеновые асбестоцементные облегченные	$м^2$	239,80
104-8095	Плиты покрытий асбестоцементные облегченные	$м^2$	275,00
104-8098	Крошка диатомитовая марки Д-500	т	629,20
104-8099	Термолит	$м^3$	400,00
104-8100	Уплотнитель фенольный ФРП-1 из пенопласта М 100	$м^3$	1925,00
104-8105	Полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ-17Н с внутренним диаметром 108-159 мм	$м^3$	1850,00
105-0001	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром 22 мм	т	9256,26
105-0002	Болты для рельсовых стыков, класс 8,8 диаметром 22 мм	т	9623,50
105-0003	Болты для рельсовых стыков, класс 8,8 диаметром 24 мм	т	9241,00
105-0004	Болты для рельсовых стыков, класс 8,8 диаметром 27 мм	т	8787,36
105-0005	Болты для рельсовых стыков, класс 10,9 диаметром 22 мм	т	9777,76
105-0008	Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками диаметром 22 мм исполнение 1, класс 5/3.6 и 6/3.6	т	10559,04
105-0018	Шайбы пружинные путевые исполнение 1, диаметр 22 мм	т	11094,19
105-0023	Шайбы пружинные путевые исполнение 2, диаметр 24 мм	т	12423,76
105-0026	Шайбы пружинные двухвитковые, диаметр резьбы 24 мм для железнодорожного пути сечением шайб 8х10 мм	т	13636,19

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
105-0027	Шурупы путевые размером 24х70 мм, исполнение 1	т	9840,10
105-0029	Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, 16х16 мм, длиной 165 мм	т	5196,63
105-0030	Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, 16х16 мм, длиной 205-280 мм	т	6116,38
105-0031	Клеммы промежуточные и стыковые	т	6268,94
105-0032	Накладки двухголовые для рельсов стыковые Р-75, Р-65, Р-50, Р-43	т	4666,21
105-0033	Накладки двухголовые для рельсов раздельного скрепления	т	3633,07
105-0034	Накладки двухголовые для рельсов для изолирующих стыков типа Р-65, Р-50, Р-43	т	3522,08
105-0035	Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа Р-75, Р-65	т	3276,05
105-0036	Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа Р-50	т	3319,95
105-0037	Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа Р-43	т	3380,55
105-0038	Подкладки для изостыков железных дорог широкой колеи для рельсов типа Р-65	т	3412,16
105-0039	Подкладки для изостыков железных дорог широкой колеи для рельсов типа Р-50, Р-43	т	3341,54
105-0042	Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50	т	4445,75
105-0043	Подкладки раздельного скрепления СК-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и СК-50 для рельсов типа Р-50	т	4945,12
105-0044	Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам	т	7212,27
105-0046	Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-75, марка стали М76Т	м	422,57
105-0049	Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-65, марка стали М76В	м	307,80
105-0053	Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-50, марка стали М74т	м	264,66
105-0056	Рельсы железнодорожные широкой колеи 2 группы тип Р-65, марка стали М76	м	329,09
105-0057	Рельсы железнодорожные широкой колеи 2 группы тип Р-50, марка стали М74	м	224,68
105-0063	Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс, тип Р-65, марка стали М76	м	362,49
105-0067	Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс, тип Р-50, марка стали М74	м	279,57
105-0068	Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс, тип Р-50, марка стали М74В	м	295,62
105-0071	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	253,34
105-0072	Шпалы непропитанные для железных дорог 2 тип	шт.	131,40
105-0073	Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип	шт.	114,96
105-0094	Перевод стрелочный, тип Р-65, марка 1/11 (допускаемая скорость по прямому пути 140 км/ч)	компл.	151372,13
105-0113	Прибор уравнительный тип Р-65	компл.	288966,08
105-0114	Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы), тип 1	шт.	277,63
105-0116	Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы), тип 3	шт.	184,73
105-0118	Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные лиственничные, тип 2	шт.	262,36
105-0120	Брусья мостовые хвойные (кроме лиственницы)	$м^3$	4696,06
105-0122	Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы)	$м^3$	2658,23
105-0137	Стяжки стальные	т	6807,94
105-0140	Рельсы железнодорожные типа Р-50 категории Т1	т	4902,00
105-0141	Накладка Р50	т	3514,99
105-0142	Подкладка Д-50	т	4370,00
105-0143	Подкладка КД-50	т	4512,49
105-0144	Подкладка КБ-50	т	4654,99
105-0201	Прокладки резиновые для железобетонных шпал для рельсов Р-65	1000 шт.	8543,71
105-0203	Рельсы с поверхностной закалкой тип Р43	м	216,76
105-0204	Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов	1000 шт.	3094,65
105-0206	Трубки водоотводные чугунные для стока воды на мостах	т	9556,17
105-0210	Рельсы железнодорожные марки стали НБ-61 тип Р-43	м	207,02
105-0213	Прокладки резиновые для железобетонных шпал для рельсов Р-50	1000 шт.	6259,29
105-0217	Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420х220 мм	100 шт.	3430,97
105-0219	Рельсы старогодные 3 группы	т	2384,73
105-0220	Рельсы старогодные 2 группы	т	2386,86
105-0221	Рельсы старогодные 1 группы	т	2392,19
105-0224	Шпалы пропитанные для станционных и подъездных путей	шт.	190,98
105-0515	Скоба для изолирующей втулки КБ ЦП138	1000 шт.	1158,05
105-0516	Скоба S-образная для укрепления концов шпал от растрескивания	1000 шт.	1539,80
105-0520	Шайбы двухвитковые	т	13687,71
105-1001	Рельсы железнодорожные типа Р-65 категории Т1	м	333,63
105-1010	Рельсы железнодорожные старогодные	т	1376,37
105-1201	Шпалы деревянные пропитанные, тип I	шт.	273,23
105-1202	Шпалы деревянные пропитанные, тип II	шт.	246,71
105-1203	Шпалы деревянные пропитанные, тип III	шт.	235,70
105-1254	Брусья деревянные пропитанные мостовые	$м^3$	2376,62
105-1320	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути в комплекте с гайками М22х135-140	т	10793,32
105-1321	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути в комплекте с гайками М24х150-160	т	10338,85
105-1322	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути в комплекте с гайками М27х160-180	т	9902,81

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
105-1332	Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути в комплекте с гайками М22х75	т	11266,04
105-1334	Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути в комплекте с гайками М22х175	т	10400,60
105-1350	Шайбы пружинные путевые 22	т	11800,90
105-1351	Шайбы пружинные путевые 24	т	11512,10
105-1352	Шайбы пружинные путевые 27	т	10921,20
105-1353	Шурупы путевые размером 24х170 мм	т	11263,21
105-1362	Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам, марка стали ст.40С2, тип П50, 65	т	8896,94
105-1411	Накладка 2Р65	шт.	138,04
105-1422	Подкладка КБ-65	шт.	41,43
105-1423	Подкладка КД-65	шт.	63,09
105-5001	Секции инвентарные с рельсами типа Р-43 на деревянных полушпалах	шт.	372,12
105-5002	Секции инвентарные с рельсами типа Р-50 на деревянных полушпалах	шт.	385,57
105-5003	Секции инвентарные с рельсами типа Р-65 на деревянных полушпалах	шт.	464,67
109-0001	Буры ложковые типа БИ119-97А.000	шт.	676,87
109-0012	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	926,60
109-0020	Долота трехшарошечные типа Ш1460К-ЦВ	шт.	1750,00
109-0021	Долота трехшарошечные типа Ш1460К-ПВ	шт.	2440,00
109-0031	Долота трехшарошечные типа Ш215,9МС3-ГН	шт.	5676,00
109-0034	Долота трехшарошечные типа Ш244,5С-ГКУ-1	шт.	6680,00
109-0038	Долота трехшарошечные типа Ш269,9С-ГНУ-2	шт.	4822,84
109-0083	Пневмоударники погружные типа II-105-2.6	шт.	3100,00
109-0087	Бентонит Super-Bore 50 LB Bag	т	4848,15
109-0101	Штанга буровая типа БТС-150	шт.	1375,00
109-0102	Желонки с плоским клапаном типа ЖПК.01.01.00	шт.	1620,65
109-0104	Шнек SBF-KR диаметром 1000 мм	шт.	3864,00
109-0111	Коронки буровые Dr. Schulze Gmbh	шт.	6325,00
109-0133	Трубы утяжеленные 89х19 мм	м	396,93
109-0143	Штанга буровая типа БТС-2	шт.	786,00
109-0148	Шнек диаметром 135 мм	шт.	597,00
109-0149	Штанга буровая для 2СБШ-200Н диаметром 180 мм, толщиной стенки 16 мм, длиной 8,1 м	шт.	5490,00
110-0004	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм	т	38792,71
110-0007	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8	т	14969,51
110-0009	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9	т	15780,00
110-0041	Изоляторы линейные штыревые типа ТФ-16	100 шт.	683,34
110-0090	Кронштейны для скрещивания проводов телефонных и радиотрансляционных цепей диаметром 4-4,5 мм КС-4/4,5	100 шт.	1996,34
110-0095	Крюки для крепления изоляторов КН-16	т	12042,04
110-0096	Крюки для крепления изоляторов КН-18	т	11333,90
110-0103	Люк для кабельных колодцев в телефонной канализации легкого типа Л	шт.	760,82
110-0104	Люк для кабельных колодцев в телефонной канализации тяжелого типа Т	шт.	1087,93
110-0115	Совол пластификаторный	т	11211,00
110-0119	Ступени столбовые	100 шт.	491,20
110-0123	Стойки для линий сети проводного вещания типа РС-II-1.6	шт.	229,99
110-0125	Стойки для линий сети проводного вещания типа РС-III-3.6	шт.	431,22
110-0129	Траверсы деревянные 8-штырные	шт.	93,90
110-0178	Ростверки стальные массой до 0,2т	т	8200,00
110-0179	Конструкции стальные порталов ОРУ	т	12500,00
110-0192	Изоляторы линейные штыревые типа ТФ-20	100 шт.	872,10
110-0199	Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD	т	540,14
110-0211	Траверсы стальные 2-штырные	шт.	74,50
110-0216	Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления, шестипарные	шт.	483,31
110-0217	Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления, десятипарные	шт.	840,04
110-0221	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, диаметр 1,5 мм	т	12600,00
110-0223	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, диаметр 2,5 мм	т	10300,00
110-0228	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 2 мм	т	10270,00
110-0242	Стойки металлические для ограждений (СД-1, СД-2) из двутавра № 16 массой до 0,05 т	т	6100,00
110-0243	Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т	т	11255,00
110-0245	Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК»	т	30599,52
110-0246	Полимер для стабилизации буровых скважин «ИЗ МАД»	т	64460,43
110-0255	Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ	т	11600,00
110-0256	Конструкции стальные отдельностоящих молниеотводов ОРУ	т	9800,00
110-0257	Полимер Terra Raid	т	45377,08
110-0258	Полимер New-drill plus	т	82909,09
111-0001	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой диаметром 12-16 мм, длиной 400 мм	т	12414,44
111-0103	Траверса, кронштейн оснащенные, пропитанные антисептиком, сечением 100х80 мм высоковольтные	$м^3$	3368,50
111-3139	Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.)	компл.	479,94

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
111-8001	Бруски для крепления траверс сигнальных цепей	$м^3$	1584,00
113-0001	Аэросил, марка А-175	т	85879,99
113-0002	Ацетон технический, сорт высший	т	8892,01
113-0003	Ацетон технический, сорт I	т	7330,86
113-0005	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный	т	11861,69
113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат), марка Б	т	7648,45
113-0008	Антипирен из нефелина, марка Б	т	17198,79
113-0014	Бутилкаучук, марка А	т	46781,80
113-0018	Гидроперекись изопропилбензола (гипериз) техническая	т	6914,39
113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	14839,00
113-0024	Грунтовка ГФ-0119 красно-коричневая	т	19088,35
113-0025	Грунтовка ГФ-0163 коричневая	т	15298,80
113-0026	Грунтовка ФЛ-03К коричневая	т	27996,59
113-0028	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-02 зеленовато-желтого цвета	т	28528,50
113-0029	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 защитно-зеленого цвета	т	26771,00
113-0030	Грунтовка ХС-059 красно-коричневая	т	21067,20
113-0031	Грунтовка ХС-068 красно-коричневая	т	19088,35
113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	17443,90
113-0033	Грунтовка АК-070	т	26771,00
113-0034	Грунтовка ХС-010 химстойкая красно-коричневая	т	27025,26
113-0036	Грунтовка двуокись титана пигментная, марка А-01	т	27119,64
113-0042	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94)	т	75502,88
113-0043	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	24367,50
113-0047	Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной 70 мм, сорт I	т	2166,00
113-0049	Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной 50 мм, сорт I	т	1803,09
113-0059	Каучук бутадиен-нитрильный СКН-26-1, СКН-26-1А	т	45216,20
113-0063	Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс Б	т	886,73
113-0068	Кирпич кислотоупорный фасонный, радиальный, поперечный и продольный марки КРП, КРПР, класс А	т	1260,89
113-0073	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший	т	12254,99
113-0074	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I	т	11713,51
113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	7258,00
113-0079	Лак БТ-577	т	9072,50
113-0080	Лак БТ-783	т	8620,20
113-0086	Лак ХП-734, марки А, сорт I	т	21470,00
113-0089	Лак ХВ-784	т	17537,00
113-0090	Лак ХС-76 химстойкий	т	19963,31
113-0095	Лак кремнийорганический термостойкий марки ПФ-170	т	27486,36
113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	654,35
113-0122	Отвердитель № 1	т	64478,40
113-0124	Олигоэфиракрилат МГФ-9, сорт I	т	33403,91
113-0128	Пластикат листовой	т	18382,49
113-0129	Пленка из фторопласта-4 изоляционная марки ИО, ориентированная	т	209475,00
113-0130	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 20 мм	$м^2$	72,78
113-0132	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 35 мм	$м^2$	101,65
113-0146	Плитки камнелитые прямоугольные 250х180х30 мм	т	2398,75
113-0148	Плитки камнелитые прямоугольные 180х115х18 мм	$м^2$	147,83
113-0152	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	45886,89
113-0162	Смола эпоксидная марки ЭД-16	т	38183,48
113-0163	Смола эпоксидная марки ЭД-20	т	50883,89
113-0167	Смола полиамидная Л-18	т	158873,24
113-0169	Смола карбамидная КС-11	т	4679,41
113-0174	Сольвент каменноугольный технический, марки А	т	10084,86
113-0177	Сополимер БМК-5, марок А, Б	т	35976,50
113-0181	Тиокол марки ДА РВДМ	т	183219,20
113-0194	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т	42882,99
113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	16102,51
113-0197	Щебень андезитовый рядовой от 0 до 70 мм	$м^3$	88,78
113-0198	Щебень андезитовый фракционный марки № 1 от 10 до 15 мм	$м^3$	92,11
113-0210	Эмаль эпоксидная ЭП-733 зеленая	т	45315,01
113-0211	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная	т	71250,00
113-0212	Эмаль эпоксидная ЭП-1155 белая	т	78150,80
113-0213	Эмаль эпоксидная ЭП-5116 черная	т	35355,19
113-0223	Эмаль ХВ-785 белая	т	22913,05
113-0224	Эмаль ХВ-785 красно-коричневая	т	25493,59
113-0225	Эмаль ХВ-785 слоновая кость	т	28757,49
113-0226	Эмаль ХВ-124 голубая	т	20947,51
113-0228	Эмаль ХВ-125 серебристая	т	17812,49
113-0238	Эмаль ХС-720 антикоррозийная красно-коричневая	т	33108,24

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
113-0240	Эмаль ХС-759 белая	т	25308,01
113-0245	Эмаль ПФ-133 темно-серая	т	23702,49
113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	13597,23
113-0248	Эмаль ПФ-167	т	36958,13
113-0249	Эмаль ХП-799	т	25308,01
113-0250	Эмаль кремнийорганическая КО-88 серебристая термостойкая	т	79524,50
113-0251	Эмаль кремнийорганическая КО-811 зеленая	т	89765,50
113-0256	Эмаль кремнийорганическая КО-811К желтая	т	105117,09
113-0264	Эфир этиловый технический	т	40916,50
113-0265	Этилцеллозольф технический, сорт I	т	16925,78
113-0267	Антипирен «Роса»	т	22543,50
113-0273	Клей эпоксидный	т	69350,00
113-0281	Грунтовка ЭП-0259	т	50654,00
113-0282	Грунтовка ЭП-0199	т	46265,00
113-0283	Грунтовка на основе эпоксидной смолы «Унигрем»	т	38313,22
113-0284	Эмаль эпоксидная ЭП-1236	т	34200,00
113-0285	Эмаль эпоксидная ЭП-1294	т	36575,00
113-0286	Эмаль эпоксидная БЭП-610 «Эпобен»	т	58612,50
113-0287	Эмаль эпоксидная БЭП-5297 «Эповин»	т	66379,53
113-0288	Эмаль ХП-7120 на основе хлорсульфированного полиэтилена	т	37354,00
113-0289	Эмаль ФЛ-412 фенолоформальдегидная	т	52542,60
113-0290	Эмаль ХС-436 на сополимерах винилхлорида	т	45891,65
113-0291	Эмаль ХВ-7141 перхлорвиниловая	т	32204,99
113-0292	Эмаль ХВ-1120 перхлорвиниловая	т	29924,98
113-0295	Органо-силикатная композиция ОС-12-03	т	55812,50
113-0301	Песок металлический	т	6286,15
113-0306	Маршалит	т	1845,85
113-0307	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	т	22325,02
113-0310	Порошок № 2 для кислотоупорной замазки	т	1172,31
113-0311	Мономер ФА (фурфуролацетоновый)	т	15718,70
113-0312	Графит измельченный	т	3441,65
113-0313	Смола ФАЭД-8Ф	т	66397,40
113-0314	Кокс молотый	т	963,01
113-0319	Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные) ИРП-1390-6, 60-341	т	28688,10
113-0320	Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные) 2566-10	т	38250,80
113-0322	Эбонит 51-1627	т	22391,50
113-0323	Эбонит 51-1626	т	21590,65
113-0330	Полуэбонит ИРП-1391-8	т	24310,51
113-0331	Полуэбонит ИРП-1394-1	т	21658,10
113-0332	Полуэбонит ИРП-1395-1	т	25326,99
113-0335	Лак этинолевый	т	5993,74
113-0336	Грунтовка ЭП-057	т	63972,99
113-0337	Порошок цинковый ПЦ1	т	24399,80
113-0338	Дибутилфталат технический, сорт I	т	18629,49
113-0342	Эмаль КЧ-728 белая	т	25914,10
113-0346	Эмаль эпоксидная ЭП-46	т	39365,13
113-0347	Эмаль ВЛ-515	т	23769,00
113-0350	Органо-силикатная композиция ОС-12-01	т	51575,49
113-0351	Органо-силикатная композиция ОС-51-03	т	77634,01
113-0352	Прутки сварочные из винипласта	т	25165,50
113-0355	Плитка футеровочная АТМ-1	т	11775,25
113-0357	Изделия фасонные из графита, марок ГМЗ, ГМЗ-0, ГМЗ-А	кг	81,52
113-0359	Обезжириватель «CAMISOLVE»	кг	80,75
113-0360	Пластины полиизобутиленовые ПСГ	т	21926,00
113-0361	Отвердитель	кг	64,48
113-0363	Трубы кислотоупорные дунитовые	т	21462,40
113-0364	Трубы кислотоупорные фарфоровые	т	26904,00
113-0365	Изделия фасонные кислотоупорные керамические для опорных конструкций	т	4208,51
113-0366	Отвердитель № 3	т	117467,50
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	2597,87
113-0369	Лак фуриловый ФЛ-1	т	90377,30
113-0371	Порошок цинковый ПЦ2	т	27449,62
113-0393	Клей «Армофлекс» 520	л	493,99
113-0401	Отвердитель амино-фенольный АФ-2	т	46169,99
113-0412	Трубы из пропитанного графита	кг	64,61
113-0461	Грунтовка «Икозит ЕЖ-1»	т	90516,45
113-0462	Катион-активная эмульсия	т	5367,51
113-0465	Щебень кварцевый белый фракции 2-5 мм (Кварцит Taunus-guarzit 2/5)	т	2216,78
113-0521	Краска огнезащитная «КЛ-1»	кг	68,16
113-0522	Краска огнезащитная «КЛ-2»	кг	80,22
113-0542	Подушки противопожарные уплотнительные «ППВ-1»	$м^3$	641,25

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
113-1761	Паста огнезащитная ВПМ-2, вспучивающаяся водоэмульсионная	т	36477,15
113-1777	Паста антисептическая	т	14492,24
113-1779	Краска огнезащитная	т	19841,70
113-1786	Лак битумный БТ-123	т	7435,56
113-2219	Битумно-смоляной отвердитель (Праймер)	т	9784,99
113-2221	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	11291,20
113-2222	Праймер SIPLAST	кг	23,91
113-2223	Светозащитный состав (СЗС)	т	21500,00
113-2831	Паста углеродистая	т	3153,99
113-8006	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000 м^2	3439,00
113-8010	Состав грунтовочный на латексной основе	т	38049,41
113-8013	Эпоксидно-каменноугольные композиции грунта	т	27358,73
113-8014	Эпоксидно-каменноугольные композиции лака	т	30752,24
113-8015	Эпоксидно-каменноугольные композиции эмали	т	30654,98
113-8040	Клей БМК-5к	кг	24,51
113-8065	Протравочный состав «Radical-Abbeizer»	кг	271,13
113-8066	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины	кг	15,05
113-8075	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	6,82
114-0019	Удобрения бормагниевые марки А в мешках	т	1670,00
114-0021	Удобрения сложно-смешанные гранулированные насыпью	т	1480,00
114-0057	Симазин 50%-ный порошок смачивающийся	т	27450,00
114-0063	Удобрения органические торфоминеральноаммиачные, марки ТМАУ-1	м^3	393,55
114-0064	Удобрения органо-минеральные торфоминеральноаммиачные, марки ТМАУ-2	м^3	417,65
115-0397	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 1 подгруппы марки ША	т	2591,30
115-1236	Изделия огнеупорные алюмосиликатные крупноблочные для стекловаренных печей № 10, 12, 14, 15 марки МЛСУ	т	9881,40
115-1730	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-33 высокой плотности (ВП), группы сложности 2	т	16425,33
115-2237	Стопора-моноблоки огнеупорные корундографитовые для МНЛЗ изделия № 1, № 3	шт.	2276,60
115-2383	Плиты из муллитокремнеземистой ваты	м^3	1236,00
115-2458	Муллитокремнеземистый рулонный материал марки МКРР-130	т	14610,90
115-2460	Муллитокремнеземистый войлок марки МКРВ-200	т	39377,75
115-2489	Порошки магнезитовые каустические марки ПМК-90	т	1109,61
115-2498	Периклаз плавленый марки ППК-95	т	3205,00
115-2535	Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92	т	969,43
115-2536	Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-90	т	859,93
115-2540	Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42	т	1256,11
115-2544	Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-28	т	898,58
115-2546	Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки ММЛ-62	т	5183,04
115-2552	Мертель периклазовый, периклазохромитовый и хромитопериклазовый для установок внепечного вакуумирования стали марки МПХВ	т	11800,00
115-2553	Мертель высокоогнеупорный муллитовый корундовый марки ММКФ-85	т	9600,48
115-2719	Заполнители для каолинового шамота для огнеупорных бетонов марки ЗШС	т	2983,12
115-2723	Смесь алюмосиликатная бетонная теплоизоляционная марки САБТ-50	т	13018,64
115-2724	Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СШВЦ-40	т	4833,02
115-2727	Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СМКРВЦ-58	т	6958,17
115-2730	Смеси хромитовые марки СХ	т	1841,45
115-2740	Масса муллитокорундовая набивная марки МК-80	т	5790,12
115-2745	Массы набивные высокоогнеупорные периклазовые и периклазохромитовые для установок вне печного вакуумирования стали марки МПВС	т	1124,12
115-2806	Глина огнеупорная Часов-Ярского месторождения марки Ч3	т	491,55
115-2808	Плиты из муллитокремнеземистой ваты и глиняной связки ШВП-350	м^3	8136,61
115-2809	Муллитокремнеземистый рулонный материал марки МКРР-130	м^3	1967,62
115-2810	Блоки боковые угольные для алюминиевых электролизеров	т	7502,00
115-2812	Секции подовые угольные	т	7758,00
115-2815	Порошок шамотный марки ПШГ глинистый	т	748,63
115-2822	Порошок шамотный марки ПШК крупного помола	т	634,00
115-2824	Масса подовая угольная	т	4378,00
115-2825	Лом кирпича шамотного	т	1000,00
115-2826	Порошок диатомитовый	т	1200,00
115-2827	Масса углеродистая	т	3420,00
115-2830	Смесь хромитоглинистая	т	962,00
115-2834	Кирпич тугоплавкий прямой размером 230х113х65 мм I сорта с кажущейся плотностью 1,9 г/см^3	т	760,00
115-2835	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см^3	т	794,00
115-2837	Блоки кольцевые жаростойкие	м^3	3202,42
201-0382	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления	т	10026,76

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
201-0572	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м^2 свыше 400 кг	т	12358,48
201-0588	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	5520,01
201-0630	Упоры тупиков	т	6302,01
201-0631	Детали крепления рельсов	т	10358,28
201-0632	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные	т	8581,46
201-0634	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	т	5606,49
201-0647	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, при реконструкции зданий	т	6965,32
201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	6965,32
201-0696	Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части дорожного габарита упругодеформированные до железнодорожного габарита	т	10357,93
201-0727	Лестницы шахтные	т	11472,39
201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	7415,20
201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	7095,05
201-0757	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	6447,82
201-0758	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	6407,80
201-0759	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	6013,67
201-0760	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	7635,99
201-0762	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т	т	8210,09
201-0763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	10354,61
201-0764	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	9667,37
201-0765	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	9080,27
201-0766	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т	т	8615,62
201-0767	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	8421,65
201-0768	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	7477,76
201-0769	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	7341,60
201-0772	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	6026,00
201-0773	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	6845,72
201-0774	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10354,60
201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	7341,60
201-0776	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	8577,34
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	9241,39
201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	9667,37
201-0779	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	9242,32
201-0780	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т	т	7797,00
201-0781	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы свыше 1,0 т	т	10123,80
201-0783	Конструкции стальные приспособлений для монтажа	т	6845,72
201-0788	Конструкции габионные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения с шестигранными ячейками, размером 8х10 мм	т	11566,59
201-0789	Габионные конструкции матрацов «Рено» из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения	т	12100,95
201-0794	Конструкции стальные тяжей	т	11760,53
201-0813	Опоры стальные	т	8832,00
201-0822	Планка из стального листа толщиной 1 мм	т	6274,40
201-0829	Металлоконструкции стальной обечайки, крышек	т	9154,00
201-0830	Штыри токопроводящие	т	11205,61
201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	10580,00

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
201-0888	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты	т	10578,17
201-0889	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов	т	7874,73
201-0899	Части опорные, унифицированные литые под пролетные строения для железнодорожных, автомобильных и городских мостов длиной до 100 м	т	18165,67
201-1001	Тяжи и анкеры	т	11760,53
201-1136	Профили стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечными	т	8836,61
201-1300	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полиэстер»	$м^2$	296,59
201-1302	Профиль цокольный AL 100 мм, длина 2500 мм	м	17,09
201-1304	Профиль цокольный AL 150 мм, длина 2500 мм	м	39,29
201-1309	Кронштейны перильные (КП)	шт.	17,36
201-1312	ЭЗУ 432 Уплотнитель (резина уплотнительная к профилю НЧП)	п.м	21,00
201-8049	Катки стальные	т	11592,00
201-8054	Конструкции мостовые инвентарные	т	4010,28
201-8055	Шарниры	т	4739,84
202-0019	Пути крановые из специальных крановых рельсов на бетонном основании, марка стали С 255, рельсы специальные крановые	т	9001,16
202-0020	Пути крановые из специальных крановых рельсов на бетонном основании, марка стали С 255, комплектующие детали и метизы	т	18976,53
202-0040	Кондуктор для обетонирования блоков закладных частей, масса 7820 кг, марка стали С 255	т	24968,70
203-0013	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные с форточной створкой ОС 12-15, площадь 1,71 $м^2$, ОС 15-12	$м^2$	364,79
203-0015	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные с форточной створкой ОС 18-13,5, площадь 2,32 $м^2$; ОС 18-15, площадь 2,59 $м^2$	$м^2$	364,79
203-0029	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 12-15, площадь 1,71 $м^2$, ОР 15-12	$м^2$	364,80
203-0031	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 18-13,5, площадь 2,32 $м^2$; ОР 18-15, площадь 2,59 $м^2$	$м^2$	364,80
203-0033	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 12-9В, площадь 1,01 $м^2$	$м^2$	364,80
203-0142	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 94 мм ПВД 12-30,1, площадь 3,42 $м^2$; ПВД 12-30,1П, площадь 3,42 $м^2$	$м^2$	364,79
203-0143	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 94 мм ПВД 18-30,1, площадь 5,18 $м^2$; ПВД 18-30,1П, площадь 5,18 $м^2$	$м^2$	364,79
203-0145	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 124 мм ПВД 18-30,2, площадь 5,18 $м^2$; ПВД 18-30,2П, площадь 5,18 $м^2$	$м^2$	364,79
203-0165	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с двумя импостами с шириной коробки 124 мм ПГО 12-30,2, площадь 3,47 $м^2$	$м^2$	364,79
203-0166	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с двумя импостами с шириной коробки 124 мм ПГО 18-30,2, площадь 5,25 $м^2$	$м^2$	364,79
203-0179	Блоки балконные дверные с двойным остеклением со спаренными полотнами однопольные БС 22-9, площадь 1,89 $м^2$; БС 24-7,5, площадь 1,71 $м^2$	$м^2$	393,29
203-0180	Блоки балконные дверные с двойным остеклением со спаренными полотнами однопольные БС 24-9, площадь 2,07 $м^2$	$м^2$	393,29
203-0182	Блоки балконные дверные с двойным остеклением с раздельными полотнами однопольные БР 22-9, площадь 1,89 $м^2$; БР 24-7,5, площадь 1,71 $м^2$	$м^2$	393,29
203-0183	Блоки балконные дверные с двойным остеклением с раздельными полотнами однопольные БР 24-9, площадь 2,07 $м^2$	$м^2$	393,29
203-0205	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 $м^2$	$м^2$	196,65
203-0206	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 24-15, площадь 3,49 $м^2$	$м^2$	196,65
203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 $м^2$; ДН 24-10, площадь 2,35 $м^2$	$м^2$	196,66
203-0225	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, площадь 3,07 $м^2$; ДН 24-15А, площадь 3,52 $м^2$	$м^2$	196,66
203-0238	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 $м^2$	$м^2$	459,80
203-0251	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 $м^2$	$м^2$	143,83
203-0272	Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6 (ДГ21-7; ДГ-21-13), площадь 1,2 $м^2$; ПГ 20-7 (ДГ 21-8), площадь 1,4 $м^2$; ПГ 20-8 (ДГ 21-9), площадь 1,6 $м^2$	$м^2$	214,70
203-0275	Полотна глухие высотой 2300 мм ПГ 23-9 (ДГ 24-10, ДГ 24-19), площадь 2,07 $м^2$; ПГ 23-11 (ДГ 24-12), площадь 2,53 $м^2$	$м^2$	214,70
203-0332	Коробка дверная размером 74х45 мм	м	23,76
203-0344	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	$м^3$	2048,21
203-0345	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм	$м^3$	2025,69
203-0348	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины тип БП-27,толщиной 27 мм, шириной без гребня от 50 до 60 мм	$м^3$	2874,70
203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	$м^3$	1694,80
203-0371	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	$м^3$	2084,30

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
203-0396	Шашки деревянные для торцовых полов, типы 1 и 2, высотой 60 и 80 мм пропитанные маслянистыми антисептиками	$м^3$	2508,76
203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	$м^3$	1871,51
203-0400	Ворота утепленные с полотнами, обшитыми строганными досками, глухие ВРГ 30-30, площадь 8,56 $м^2$; ВРГ 30-27, площадь 7,67 $м^2$	$м^2$	437,01
203-0407	Ворота неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны строганными досками, глухие ВРГ 24-24Н, площадь 5,4 $м^2$	$м^2$	332,51
203-0412	Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3	$м^3$	4723,41
203-0426	Гнутоклееные конструкции переменного сечения на клею ФРФ-50	$м^3$	6924,09
203-0461	Стенки боковые шкафов СБШ 18-4,5, площадь 0,80 $м^2$; СБШ 21-4,5, площадь 0,93 $м^2$	$м^2$	220,87
203-0512	Щиты из досок толщиной 40 мм	$м^2$	54,75
203-0513	Щиты из досок толщиной 50 мм	$м^2$	54,75
203-0515	Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта	$м^3$	1288,20
203-0516	Рейки деревянные 8х18 мм	$м^3$	2375,00
203-0517	Щиты деревянные реечные, толщиной 27 мм, для покрытия полов, тип 1	$м^2$	220,69
203-0526	Штапик (раскладка) размером 10х19 мм	$м^3$	13537,49
203-0536	Фермы-подкосы	$м^3$	2375,00
203-0553	Переплеты оконные одинарные глухие площадью 5,18 $м^2$	$м^2$	72,01
203-0570	Полотна дверные деревянные	$м^2$	266,01
203-0571	Лотки каналов для прокладки кабелей (инвентарные)	$м^2$	85,51
203-0573	Детали деревянные градирен антисептированные из брусьев	$м^3$	2599,20
203-0574	Детали деревянные градирен антисептированные из досок	$м^3$	2052,01
203-0575	Щиты забора глухие	$м^2$	72,56
203-0576	Щиты забора решетчатые	$м^2$	54,15
203-0577	Полотна ворот глухие	$м^2$	294,13
203-0578	Полотна ворот решетчатые	$м^2$	340,10
203-0579	Полотна ворот решетчатые высотой до 1,6 м	$м^2$	340,10
203-0580	Полотна ворот решетчатые высотой до 2,0 м	$м^2$	340,10
203-0581	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм	$м^2$	62,23
203-0583	Паркет штучный береза	$м^2$	193,24
203-0584	Полотна калиток глухие	$м^2$	151,99
203-0585	Полотна калиток решетчатые	$м^2$	167,21
203-0586	Полотна калиток решетчатые высотой до 1,6 м	$м^2$	167,21
203-0587	Полотна калиток решетчатые высотой до 2,0 м	$м^2$	167,21
204-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	т	6676,93
204-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	т	6102,00
204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм	т	6053,55
204-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм	т	5857,88
204-0005	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм	т	5589,01
204-0006	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм	т	5085,01
204-0007	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 20-22 мм	т	4967,99
204-0011	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 10 мм	т	5532,49
204-0012	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм	т	5355,00
204-0013	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 14 мм	т	5273,15
204-0014	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 16-18 мм	т	5085,01
204-0015	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 20-22 мм	т	5085,01
204-0016	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 25-28 мм	т	5076,87
204-0017	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 32-40 мм	т	4891,49
204-0018	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром более 45 мм	т	4791,59
204-0020	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	т	7292,37
204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	7212,74
204-0022	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	7197,51
204-0023	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм	т	7197,51
204-0024	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм	т	7160,59
204-0025	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм	т	7125,29
204-0026	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 25-28 мм	т	7012,90
204-0027	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 32-40 мм	т	6897,61
204-0029	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм	т	7947,00
204-0030	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5 мм	т	6453,89
204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	9090,01
204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	5223,60
204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	6120,01
204-0065	Стержни домкратные	т	5850,00
204-0066	Арматура-сетка из арматурной стали класса А-I диаметром 12-14 мм	т	5085,00
204-0069	Арматурные сетки сварные	т	6480,00

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
204-0073	Каркасы арматурные класса А-I диаметром 12 мм	т	6883,20
204-0074	Каркасы арматурные класса А-I диаметром 10 мм	т	6633,01
204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	7920,00
204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	5853,40
204-0825	Каркасы металлические	т	7380,01
204-3893	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 6 мм	т	7821,00
204-3894	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 10 мм	т	6480,00
204-3895	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II преобладающим диаметром до 14 мм	т	5247,00
206-1343	Алюминиевые заклепки	т	55161,60
206-1344	Алюминиевые профили прессованные	т	51284,16
206-1346	Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов	т	49055,04
301-0008	Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные	шт.	1200,00
301-0009	Аппараты водонагревательные газовые бытовые емкостные	шт.	1035,00
301-0010	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,1 $м^3$	шт.	362,30
301-0011	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,15 $м^3$	шт.	427,00
301-0012	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,2 $м^3$	шт.	490,00
301-0013	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,3 $м^3$	шт.	656,00
301-0014	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,4 $м^3$	шт.	747,00
301-0015	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,5 $м^3$	шт.	783,00
301-0016	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,6 $м^3$	шт.	858,00
301-0017	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,8 $м^3$	шт.	997,00
301-0018	Баки расширительные круглые вместимостью до 1 $м^3$	шт.	1123,00
301-0019	Баки расширительные круглые вместимостью до 1,2 $м^3$	шт.	1224,00
301-0020	Баки расширительные круглые вместимостью до 1,5 $м^3$	шт.	1388,00
301-0021	Баки расширительные круглые вместимостью до 2 $м^3$	шт.	1590,00
301-0022	Баки расширительные круглые вместимостью до 2,5 $м^3$	шт.	1868,00
301-0023	Баки расширительные круглые вместимостью до 3 $м^3$	шт.	2020,00
301-0024	Баки расширительные круглые вместимостью до 3,5 $м^3$	шт.	2247,00
301-0025	Баки расширительные круглые вместимостью до 4 $м^3$	шт.	2499,00
301-0029	Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 $кгс/см^2$) вместимостью 50 л	шт.	350,00
301-0047	Бачки смывные чугунные высокорасполагаемые с пластмассовыми деталями : крышкой, поплавковым клапаном, сифоном, раструбом, рычагом и другими деталями без гибкой подводки латунным седлом, размером 402х200х240 мм с арматурой	компл.	219,40
301-0051	Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером 600х350х400 мм	компл.	601,00
301-0052	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТ размером 1500х700х560 мм	компл.	960,50
301-0058	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм	компл.	1333,40
301-0152	Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3068 объемом 1 $м^3$	шт.	5373,20
301-0153	Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3069 объемом 1,6 $м^3$	шт.	8090,20
301-0154	Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3070 объемом 2,5 $м^3$	шт.	9912,40
301-0155	Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3071 объемом 4 $м^3$	шт.	11734,00
301-0254	Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 108 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм	компл.	658,00
301-0255	Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 159 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм	компл.	767,00
301-0257	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 45 мм, корпуса 219 мм	шт.	370,01
301-0258	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 57 мм, корпуса 273 мм	шт.	420,00
301-0259	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 89 мм, корпуса 325 мм	шт.	794,00
301-0260	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 108 мм, корпуса 377 мм	шт.	823,00
301-0261	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 133 мм, корпуса 429 мм	шт.	1028,00
301-0262	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 3, диаметр патрубка 280 мм	шт.	134,30
301-0270	Двери стальные для вентиляционных камер размером 500х1250 мм	шт.	223,60
301-0271	Двери стальные для вентиляционных камер размером 400х900 мм	шт.	179,28
301-0418	Колонки водогрейные для ванн стальные эмалированные марки КВЭ-1 с чугунной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1	компл.	662,00
301-0420	Конвекторы отопительные типа АККОРД с креплениями без кожуха	кВт	197,00
301-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	8136,00
301-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	8814,00
301-0502	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2К, размером 800х600х204 мм	компл.	697,80

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
301-0533	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом двухгорелочные без шкафа баллонного	шт.	981,40
301-0535	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	1200,00
301-0539	Поддоны душевые	компл.	341,50
301-0542	Поддоны душевые эмалированные чугунные	шт.	773,50
301-0549	Полотенцесушители латунные	компл.	572,00
301-0555	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	320,00
301-0559	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные	кВт	167,00
301-0611	Сливы больничные (видуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора	компл.	955,00
301-1096	Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном с выпуском без чаши	шт.	1686,00
301-1121	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,3 $м^3$	шт.	714,00
301-1122	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,4 $м^3$	шт.	797,00
301-1123	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,6 $м^3$	шт.	1022,00
301-1124	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,8 $м^3$	шт.	1266,00
301-1125	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 1 $м^3$	шт.	1230,00
301-1126	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 1,25 $м^3$	шт.	1521,00
301-1127	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 1,5 $м^3$	шт.	1732,00
301-1128	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 2 $м^3$	шт.	2208,00
301-1129	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 3 $м^3$	шт.	3110,00
301-1130	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью до 1 $м^3$	шт.	3693,00
301-1131	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью до 1,5 $м^3$	шт.	4495,00
301-1132	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью до 2 $м^3$	шт.	5078,00
301-1148	Вставки виброизолирующие на давление 1 МПа (10 $кгс/см^2$), диаметром 125 мм	компл.	574,01
301-1149	Вставки виброизолирующие на давление 1 МПа (10 $кгс/см^2$), диаметром 150 мм	компл.	751,00
301-1150	Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 $кгс/см^2$), диаметром 50 мм	компл.	326,00
301-1151	Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 $кгс/см^2$), диаметром 65 мм	компл.	437,00
301-1152	Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 $кгс/см^2$), диаметром 80 мм	компл.	469,00
301-1153	Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 $кгс/см^2$), диаметром 100 мм	компл.	600,00
301-1154	Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 $кгс/см^2$), диаметром 150 мм	компл.	899,00
301-1155	Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 $кгс/см^2$), диаметром 200 мм	компл.	1215,00
301-1156	Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 $кгс/см^2$), диаметром 300 мм	компл.	1677,00
301-1161	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка 159 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм	шт.	1451,00
301-1162	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка 219 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм	шт.	2371,00
301-1163	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка 273 мм, наружным диаметром корпуса 530 мм	шт.	3819,00
301-1169	Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные размером 1250х500 мм	шт.	256,47
301-1170	Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные размером 900х400 мм	шт.	208,91
301-1171	Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 1250х500 мм	шт.	328,68
301-1172	Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 900х400 мм	шт.	230,57
301-1183	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 80 мм	шт.	579,60
301-1184	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 100 мм	шт.	628,00
301-1185	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 150 мм	шт.	830,00
301-1186	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	$м^2$	133,06
301-1194	Кронштейны двойные штампованные для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна до 130 мм	100 шт.	1145,80
301-1195	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	180,69
301-1196	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	187,47
301-1213	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	шт.	481,04
301-1214	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	шт.	561,16
301-1215	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	шт.	689,98
301-1216	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	шт.	823,60
301-1217	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	шт.	937,67
301-1218	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	шт.	1027,70
301-1219	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	шт.	1203,50
301-1220	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 125 мм	шт.	1567,00
301-1221	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 150 мм	шт.	2082,10
301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	11,99
301-1470	Узлы насосов ручных из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами и обратным клапаном диаметром 40 мм	компл.	1282,10
301-1490	Бак металлический для воды емкостью 2 $м^3$ массой до 0,5 т	шт.	860,00
301-1491	Бак металлический для воды емкостью 5 $м^3$ массой до 1 т	шт.	1150,40

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
301-1492	Поддоны для баков вместимостью до 2 $м^3$, размер 1,52х1,2 м	шт.	805,49
301-1493	Поддоны для баков вместимостью до 4 $м^3$, размер 3,0х1,2 м	шт.	1790,20
301-1494	Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т	компл.	2453,80
301-1495	Насосы центробежные 45/30 с электродвигателем 4А 112 М2 массой агрегата до 0,2 т	компл.	4175,40
301-1496	Насосы центробежные 45/56 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,3 т	компл.	9207,80
301-1497	Насосы центробежные 90/35 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,5 т	компл.	10712,00
301-1498	Насосы центробежные 90/85 с электродвигателем А2-81-2 массой агрегата до 0,75 т	компл.	10714,00
301-1512	Нагреватель индивидуальный пароводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 $м^2$	компл.	2654,00
301-1513	Нагреватель индивидуальный водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 $м^2$	компл.	2370,00
301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	318,00
301-1522	Чаша напольная чугунная эмалированная	компл.	413,00
301-1531	Кабина душевая 800х800х1935 мм с чугунным поддоном	компл.	6150,00
301-1532	Кабина душевая 800х800х1975 мм со стальным поддоном	компл.	5650,00
301-1533	Кабина душевая 800х800х1975 мм с пластиковым поддоном	компл.	7930,00
301-1541	Ванны купальные прямые полимербетонные 1700х850 мм	компл.	5120,00
301-1542	Ванны купальные прямые пластиковые 1700х750 мм	компл.	6200,00
301-1543	Ванны купальные угловые чугунные 1650х750 мм	компл.	2150,00
301-1544	Ванны купальные угловые стальные 1650х750 мм	компл.	1680,00
301-1545	Ванны купальные угловые полимербетонные 1650х850 мм	компл.	4270,00
301-1546	Ванны купальные угловые пластиковые 1650х850 мм	компл.	5180,00
301-1547	Ванна гидромассажная акриловая прямая 1700х700 мм Р=0,9 кВт	компл.	7441,00
301-1549	Ванны ножные 480х320х285 мм, ТИ-49	компл.	934,00
301-1550	Умывальник групповой чугунный, эмалированный с педальным пуском, диаметром 1000 мм	компл.	642,00
301-1561	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» теплопроводностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	компл.	39607,00
301-1562	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» теплопроводностью до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)	компл.	48376,00
301-1563	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» теплопроводностью до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч)	компл.	49010,00
301-1564	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» теплопроводностью до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)	компл.	75456,00
301-1565	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» теплопроводностью до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)	компл.	79474,00
301-1566	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» в комплекте с горелками НП «Брестсельмаш» теплопроводностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	компл.	129261,00
301-1567	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» в комплекте с горелками НП «Брестсельмаш» теплопроводностью до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)	компл.	146743,00
301-1568	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» в комплекте с горелками НП «Брестсельмаш» теплопроводностью до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч)	компл.	151460,00
301-1569	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» в комплекте с горелками НП «Брестсельмаш» теплопроводностью до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)	компл.	209431,00
301-1570	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» в комплекте с горелками НП «Брестсельмаш» теплопроводностью до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)	компл.	217558,00
301-1571	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные марки КЧМ-2УЭ «Каунас», количество секций 10, теплопроизводительность 0,059 МВт	компл.	9368,80
301-1572	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч)	компл.	11686,00
301-1573	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч)	компл.	13801,00
301-1574	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч)	компл.	15938,00
301-1575	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч)	компл.	17954,00
301-1576	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе паровые марки «Универсал-5М», количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч)	компл.	14023,00
301-1577	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе паровые марки «Универсал-5М», количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч)	компл.	16735,00
301-1578	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе паровые марки «Универсал-5М», количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч)	компл.	19125,00
301-1579	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе паровые марки «Универсал-5М», количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч)	компл.	21545,00
301-1581	Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 219 мм, длина корпуса 1,5 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 89 мм	компл.	1289,80

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
301-1582	Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 273 мм, длина корпуса 2,0 м, количество патрубков 6 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм	компл.	2265,20
301-1583	Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 325 мм, длина корпуса 2,5 м, количество патрубков 8 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм	компл.	3319,90
301-1601	Водонагреватели односекционные № 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м^2	шт.	14500,00
301-1602	Водонагреватели односекционные № 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м^2	шт.	16518,00
301-1603	Водонагреватели односекционные № 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м^2	шт.	26135,00
301-1604	Водонагреватели односекционные № 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м^2	шт.	35968,01
301-1605	Водонагреватели односекционные № 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м^2	шт.	37040,00
301-1611	Секции водоподогревателей односекционные № 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м^2 с калачом	шт.	4516,10
301-1612	Секции водоподогревателей односекционные № 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м^2 с калачом	шт.	7302,60
301-1613	Секции водоподогревателей односекционные № 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м^2 с калачом	шт.	11476,00
301-1614	Секции водоподогревателей односекционные № 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м^2 с калачом	шт.	17296,00
301-1615	Секции водоподогревателей односекционные № 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м^2 с калачом	шт.	23418,00
301-1634	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 50 мм	компл.	554,40
301-1635	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 100 мм	компл.	957,60
301-1728	Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером 400х300 мм	кг	11,99
301-1737	Фильтры фланцевые волосяные ФВ-50 диаметром 50 мм	шт.	1023,78
301-1738	Фильтры фланцевые волосяные ФВ-100 диаметром 100 мм	шт.	1231,70
301-1739	Фильтры фланцевые волосяные ФВ-200 диаметром 200 мм	шт.	1615,90
301-1741	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 200 мм	шт.	1096,10
301-1881	Грязевики диаметром труб 300 мм	шт.	3718,10
301-1882	Грязевики диаметром труб 350 мм	шт.	4562,50
301-1883	Грязевики диаметром труб 400 мм	шт.	6802,70
301-1884	Грязевики диаметром труб 450 мм	шт.	6366,20
301-1885	Грязевики диаметром труб 500 мм	шт.	8401,20
301-1886	Грязевики диаметром труб 600 мм	шт.	9684,80
301-1887	Грязевики диаметром труб 700 мм	шт.	14128,00
301-1888	Грязевики диаметром труб 800 мм	шт.	20014,00
301-1889	Грязевики диаметром труб 900 мм	шт.	19830,00
301-1890	Грязевики диаметром труб 1000 мм	шт.	28888,00
301-2138	Мусоросборник металлический емкостью 750 л на металлической тележке	компл.	2830,00
301-3011	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 50 мм	шт.	2195,00
301-3012	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 70 мм	шт.	3073,10
301-3013	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 80 мм	шт.	3512,10
301-3014	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 100 мм	шт.	4390,10
301-3015	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 125 мм	шт.	4828,50
301-3016	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 150 мм	шт.	5266,80
301-3017	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 200 мм	шт.	6799,30
301-3018	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 250 мм	шт.	9840,60
301-3019	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 300 мм	шт.	11808,00
301-3020	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 400 мм	шт.	15745,00
301-3021	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 500 мм	шт.	19681,00
301-3022	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 600 мм	шт.	23617,00
301-3023	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 700 мм	шт.	27553,01
301-3024	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 800 мм	шт.	31490,00
301-3025	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 900 мм	шт.	35426,00

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
301-3026	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 1000 мм	шт.	39362,00
301-3027	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 1200 мм	шт.	47235,00
301-3031	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм	шт.	275,26
301-3032	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм	шт.	365,33
301-3033	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм	шт.	429,09
301-3034	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм	шт.	575,32
301-3035	Компенсаторы П-образные диаметром труб 125 мм	шт.	1026,90
301-3036	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм	шт.	1424,90
301-3037	Компенсаторы П-образные диаметром труб 200 мм	шт.	2473,50
301-3038	Компенсаторы П-образные диаметром труб 250 мм	шт.	4022,70
301-3039	Компенсаторы П-образные диаметром труб 300 мм	шт.	5257,30
301-3040	Компенсаторы П-образные диаметром труб 350 мм	шт.	10028,00
301-3041	Компенсаторы П-образные диаметром труб 400 мм	шт.	11511,00
301-3042	Компенсаторы П-образные диаметром труб 450 мм	шт.	12950,00
301-3043	Компенсаторы П-образные диаметром труб 500 мм	шт.	14389,00
301-3044	Компенсаторы П-образные диаметром труб 600 мм	шт.	17267,00
301-3045	Компенсаторы П-образные диаметром труб 700 мм	шт.	20145,00
301-3046	Компенсаторы П-образные диаметром труб 800 мм	шт.	23023,00
301-3047	Компенсаторы П-образные диаметром труб 900 мм	шт.	25900,00
301-3048	Компенсаторы П-образные диаметром труб 1000 мм	шт.	28778,00
301-3049	Компенсаторы П-образные диаметром труб 1200 мм	шт.	34534,00
301-3050	Компенсаторы П-образные диаметром труб 1400 мм	шт.	40290,00
301-3051	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 100 мм	шт.	538,16
301-3052	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 150 мм	шт.	771,28
301-3053	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 200 мм	шт.	1376,40
301-3054	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 250 мм	шт.	1825,20
301-3055	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 300 мм	шт.	2241,90
301-3056	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 350 мм	шт.	2579,20
301-3057	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 400 мм	шт.	3100,00
301-3058	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 450 мм	шт.	3633,20
301-3059	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 500 мм	шт.	4166,40
301-3060	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 600 мм	шт.	4984,80
301-3061	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 700 мм	шт.	5679,20
301-3062	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 800 мм	шт.	6869,60
301-3063	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 900 мм	шт.	8481,60
301-3064	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 1000 мм	шт.	9969,60
301-3065	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 1200 мм	шт.	14532,00
301-3066	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 1400 мм	шт.	17409,00
301-3167	Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 150 мм	шт.	3072,00
301-3168	Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 200 мм	шт.	3932,00
301-3196	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 100 мм	шт.	580,28
301-3197	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 150 мм	шт.	855,67
301-3198	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 200 мм	шт.	1561,33
301-3200	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 300 мм	шт.	2214,50
301-3201	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 400 мм	шт.	3160,50
301-3205	Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	1404,10
301-3207	Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	1831,50
301-3208	Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	2053,50
301-3214	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 50 мм	шт.	299,86
301-3215	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 80 мм	шт.	435,00
301-3218	Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814х395х814 мм	шт.	281,00
301-3247	Кипятильники на твердом топливе	компл.	537,20
301-3257	Сборники конденсата диаметром до 50 мм	шт.	294,62

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм	шт.	629,64
301-3259	Затворы гидравлические диаметром до 125 мм	шт.	730,62
301-3260	Затворы гидравлические диаметром до 150 мм	шт.	831,60
301-3261	Сборники конденсата диаметром до 65 мм	шт.	311,25
301-3262	Сборники конденсата диаметром до 80 мм	шт.	320,76
301-3263	Сборники конденсата диаметром до 100 мм	шт.	384,91
301-3264	Сборники конденсата диаметром до 125 мм	шт.	411,05
301-3265	Сборники конденсата диаметром до 150 мм	шт.	441,94
301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм	шт.	510,84
301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм	шт.	546,48
301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм	шт.	582,12
301-3269	Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 50 мм	компл.	272,00
301-3270	Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 65 мм	компл.	312,80
301-3271	Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 80 мм	компл.	359,72
301-3272	Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 100 мм	компл.	395,69
301-3273	Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 125 мм	компл.	435,26
301-3274	Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 150 мм	компл.	478,80
301-3275	Трубка отвода конденсата ДУ 50 мм	компл.	188,80
301-3276	Трубка отвода конденсата ДУ 65 мм	компл.	207,68
301-3277	Трубка отвода конденсата ДУ 80 мм	компл.	228,45
301-3278	Трубка отвода конденсата ДУ 100 мм	компл.	251,30
301-3279	Трубка отвода конденсата ДУ 125 мм	компл.	276,42
301-3280	Трубка отвода конденсата ДУ 150 мм	компл.	304,06
301-3302	Воронка водосточная диаметром 100 мм	шт.	344,00
301-3343	Заглушки инвентарные металлические	т	9200,00
302-0894	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм	м	90,36
302-0895	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм	м	120,72
302-0896	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 125 мм	м	141,85
302-0897	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 150 мм	м	166,15
302-0899	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 100 мм	м	126,92
302-0900	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 150 мм	м	169,54
302-1099	Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 1 и 2	шт.	691,91
302-1100	Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 3 и 4	шт.	829,40
302-1102	Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 6 и 7	шт.	1029,60
302-1113	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм	шт.	1263,23
302-1116	Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм	шт.	528,00
302-1117	Вентили проходные фланцевые 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	635,42
302-1174	Колено двойное чугунное КД к трубам отопительным	шт.	74,81
302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см^2) 30ч6бр диаметром 50 мм	шт.	282,78
302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см^2) 30ч6бр диаметром 80 мм	шт.	444,62
302-1177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см^2) 30ч6бр диаметром 100 мм	шт.	524,36
302-1178	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см^2) 30ч6бр диаметром 125 мм	шт.	677,06
302-1179	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см^2) 30ч6бр диаметром 150 мм	шт.	933,89
302-1180	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см^2) 30ч6бр диаметром 200 мм	шт.	1370,60
302-1181	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см^2) 30ч6бр диаметром 300 мм	шт.	2376,01
302-1182	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см^2) 30ч6бр диаметром 400 мм	шт.	5225,00
302-1187	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-0, диаметр 15 мм	компл.	64,79
302-1188	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-0, диаметр 20 мм	компл.	110,44
302-1189	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-1, диаметр 25 мм	компл.	175,58
302-1190	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-2, диаметр 32 мм	компл.	113,49
302-1191	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-3, диаметр 40 мм	компл.	125,61

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
302-1192	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-4, диаметр 50 мм	компл.	136,11
302-1210	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми № 1,2; ДЛ-2.5; В-0.8	компл.	3684,23
302-1211	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми № 3,4,5; ДЛ-2.8; В-0.8	компл.	4718,45
302-1212	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми № 6,7; ДЛ-3.1; В-0.8	компл.	5720,32
302-1313	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 25 мм	м	29,93
302-1319	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	67,94
302-1346	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	90,59
302-1650	Крестовина К90-90х90	10 шт.	576,24
302-1701	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см^2) 30ч6бр диаметром 250 мм	шт.	1678,05
302-1702	Задвижки параллельные фланцевые с невыдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) 30ч15бр диаметром 500 мм	шт.	8778,07
302-1703	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) 30ч515бр с конической передачей диаметром 600 мм	шт.	12179,30
302-1704	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) 30ч515бр с конической передачей диаметром 700 мм	шт.	21232,93
302-1705	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) 30ч515бр с конической передачей диаметром 800 мм	шт.	24177,60
302-1706	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) 30ч530бр с коническим редуктором диаметром 900 мм	шт.	32209,87
302-1711	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) 30с41нж диаметром 50 мм	шт.	873,83
302-1712	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) 30с41нж диаметром 100 мм	шт.	1248,71
302-1713	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) 30с41нж диаметром 150 мм	шт.	4851,00
302-1714	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) 30с41нж диаметром 200 мм	шт.	6056,82
302-1715	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) 30с41нж диаметром 250 мм	шт.	6569,64
302-1716	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) 30с41нж диаметром 300 мм	шт.	7789,32
302-1717	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) 30с507нж под приварку диаметром 400 мм	шт.	11503,79
302-1718	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) 30с507нж под приварку диаметром 500 мм	шт.	15246,00
302-1719	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) 30с507нж под приварку диаметром 600 мм	шт.	18849,60
302-1720	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) 30с327нж с червячной передачей диаметром 800 мм	шт.	30491,99
302-1722	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см^2) 30ч6бр диаметром 350 мм	шт.	5156,16
302-1723	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) 30ч15бр диаметром 500 мм	шт.	8825,30
302-1724	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) 30ч15бр с конической передачей диаметром 600 мм	шт.	14021,03
302-1725	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) 30ч15бр с конической передачей диаметром 800 мм	шт.	23902,89
302-1727	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) 30ч330бр с коническим редуктором диаметром 1200 мм	шт.	77974,18
302-1736	Установка шкафная с регулятором давления РД-50м (с утеплением) ШП-2	шт.	8017,35
302-1941	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) 30с41нж диаметром 80 мм	шт.	998,97
302-1942	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) 30с41нж диаметром 1000 мм	шт.	38115,00
302-1943	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) 30с41нж диаметром 1200 мм	шт.	45738,00
302-3157	Задвижки параллельные фланцевые 30ч4бр диаметром 250 мм	шт.	2060,62
302-3158	Задвижки параллельные фланцевые 30ч6бр диаметром 350 мм	шт.	3466,65
302-3182	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) 30ч530бр с коническим редуктором диаметром 1000 мм	шт.	39159,99
302-3297	Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 100 мм	м	171,07
302-3298	Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 150 мм	м	257,67

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
302-3299	Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 200 мм	м	457,60
302-3309	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) диаметром до 40 мм	компл.	402,93
302-3310	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) диаметром до 80 мм	компл.	1114,96
302-3311	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) диаметром до 100 мм	компл.	1406,90
302-3312	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) диаметром до 150 мм	компл.	1548,26
302-3313	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) диаметром до 40 мм	компл.	564,64
302-3314	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) диаметром до 80 мм	компл.	1521,52
302-3315	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) диаметром до 100 мм	компл.	1795,64
302-3316	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) диаметром до 150 мм	компл.	1926,20
302-3338	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 90 мм	м	97,86
401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	$м^3$	463,76
401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	$м^3$	476,00
401-0004	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)	$м^3$	416,50
401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	$м^3$	510,00
401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	$м^3$	503,84
401-0007	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)	$м^3$	565,25
401-0008	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)	$м^3$	595,00
401-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	$м^3$	616,85
401-0010	Бетон тяжелый, класс В27,5 (М350)	$м^3$	620,51
401-0011	Бетон тяжелый, класс В30 (М400)	$м^3$	671,50
401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	$м^3$	476,00
401-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	$м^3$	510,00
401-0029	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В25 (М350)	$м^3$	577,99
401-0035	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В50 (М700)	$м^3$	935,22
401-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	478,34
401-0046	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)	$м^3$	565,25
401-0049	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В25 (М350)	$м^3$	595,00
401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	442,00
401-0065	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	510,00
401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	$м^3$	565,25
401-0068	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (М300)	$м^3$	568,05
401-0069	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	$м^3$	612,00
401-0071	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	684,29
401-0081	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	464,48
401-0083	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	510,00
401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	510,00
401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	$м^3$	565,25
401-0088	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300)	$м^3$	627,78
401-0089	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	$м^3$	635,84
401-0091	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	765,30
401-0093	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	915,63
401-0110	Бетон дорожный, класс В27,5 (М350)	$м^3$	713,27
401-0111	Бетон дорожный, класс В30 (М400)	$м^3$	778,73
401-0124	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	464,67
401-0129	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В25 (М350)	$м^3$	663,00
401-0131	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	746,30
401-0142	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	495,56
401-0151	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	774,35
401-0168	Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (300)	$м^3$	617,21
401-0205	Бетон гидротехнический, класс В12,5 (М150)	$м^3$	636,80
401-0206	Бетон гидротехнический, класс В15 (М200)	$м^3$	666,56
401-0208	Бетон гидротехнический, класс В22,5 (М300)	$м^3$	754,86
401-0211	Бетон гидротехнический, класс В30 (М400)	$м^3$	923,27
401-0225	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В12,5 (М150)	$м^3$	685,54

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
401-0231	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В30 (М400)	$м^3$	1025,05
401-0246	Бетон песчаный, класс В15 (М200)	$м^3$	392,00
401-0251	Бетон жаростойкий	$м^3$	714,00
401-0254	Бетон полимерный	$м^3$	575,33
401-0387	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/$м^3$, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200)	$м^3$	698,39
401-0522	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/$м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	547,37
401-0524	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/$м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	580,54
401-0613	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/$м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	687,68
401-0644	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/$м^3$, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	562,60
401-0700	Бетон тяжелый, фракция заполнителя 10 мм, класс: В 3О (М400) на гранитном щебне	$м^3$	765,30
402-0001	Раствор готовый кладочный цементный марки 25	$м^3$	370,65
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	$м^3$	388,72
402-0003	Раствор готовый кладочный цементный марки 75	$м^3$	397,12
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	$м^3$	415,84
402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	$м^3$	438,64
402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	$м^3$	480,00
402-0008	Раствор готовый кладочный цементный марки 300	$м^3$	569,20
402-0009	Раствор готовый кладочный цементный марки 400	$м^3$	674,71
402-0011	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 10	$м^3$	388,79
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	$м^3$	397,60
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	$м^3$	415,84
402-0014	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75	$м^3$	415,84
402-0027	Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 200	$м^3$	443,12
402-0030	Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Styro прайм»	т	5792,00
402-0031	Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Magnum»	т	5400,00
402-0051	Раствор известково-гипсовый	$м^3$	416,00
402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	$м^3$	457,59
402-0055	Раствор глинистый	$м^3$	140,80
402-0056	Раствор грунтовый (шлам)	$м^3$	203,19
402-0058	Раствор огнеупорный	$м^3$	521,61
402-0061	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	$м^3$	339,90
402-0062	Раствор металлоцементный марки 500	$м^3$	1098,81
402-0064	Раствор асбоцементный	$м^3$	316,00
402-0066	Наполнитель из микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм)	т	24987,20
402-0067	Наполнитель из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	т	22649,60
402-0068	Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	20012,81
402-0069	Наполнитель из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	т	18500,81
402-0070	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	2000,00
402-0071	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т	7200,00
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	$м^3$	397,60
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	$м^3$	415,84
402-0080	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:1	$м^3$	431,91
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	414,32
402-0085	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3	$м^3$	397,60
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	$м^3$	408,32
402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	$м^3$	366,40
402-0088	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый	$м^3$	489,43
402-2415	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС «КНАУФ-МП75»	т	1469,28
403-0001	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более	$м^3$	522,00
403-0002	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 $м^3$	$м^3$	540,01
403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом менее 0,3 $м^3$	$м^3$	558,00
403-0032	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35	$м^3$	688,50
403-0059	Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т	$м^3$	721,79
403-0065	Блоки железобетонные с расходом арматуры 82 кг/$м^3$	$м^3$	907,57
403-0068	Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм	м	204,16
403-0072	Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм	м	41,59
403-0078	Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/$м^3$	$м^3$	859,04
403-0110	Кольца для дождеприемных колодцев сборные железобетонные диаметром 0,7 м	м	271,98
403-0117	Кольца для дождеприемных колодцев сборные железобетонные диаметром 1,0 м	м	415,72
403-0118	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм, высотой 0,59 м	м	338,03
403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм, высотой 0,59 м	м	530,60
403-0120	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм, высотой 0,59 м	м	725,82
403-0135	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм, высотой 0,59 м	м	881,26

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
403-0191	Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные Силакпор неокрашенные первой категории качества, марка 8	$м^2$	113,22
403-0401	Трубы бетонные безнапорные диаметром 150 мм	м	79,28
403-0402	Трубы бетонные безнапорные диаметром 200 мм	м	105,79
403-0403	Трубы бетонные безнапорные диаметром 300 мм	м	158,57
403-0404	Трубы бетонные безнапорные диаметром 400 мм	м	211,37
403-0405	Трубы бетонные безнапорные диаметром 500 мм	м	255,98
403-0406	Трубы бетонные безнапорные диаметром 600 мм	м	292,80
403-0407	Трубы бетонные безнапорные диаметром 800 мм	м	449,89
403-0408	Трубы бетонные безнапорные диаметром 1000 мм	м	686,45
403-0413	Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 300 мм	м	105,45
403-0414	Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 400 мм	м	212,44
403-0415	Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 500 мм	м	257,25
403-0416	Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 600 мм	м	294,32
403-0417	Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 800 мм	м	452,03
403-0418	Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 1000 мм	м	689,91
403-0549	Плиты железобетонные проезжей части	$м^3$	2061,63
403-0679	Плиты подоконные железобетонные гладкие	$м^2$	105,30
403-0680	Плиты подоконные железобетонные с мозаичным покрытием	$м^2$	138,61
403-0886	Плиты покрытий железобетонные	$м^3$	1348,47
403-0887	Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона	$м^3$	1641,42
403-0897	Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	$м^3$	1033,20
403-0902	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна	$м^3$	807,22
403-0910	Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные	$м^3$	1584,00
403-0911	Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	$м^3$	1033,20
403-0912	Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления	$м^3$	2266,06
403-1002	Блоки железобетонные подкладные	$м^3$	1183,50
403-1005	Блоки бетонные стенда	$м^3$	557,99
403-1045	Сваи железобетонные	$м^3$	1759,41
403-1103	Плиты железобетонные опорные	$м^3$	752,58
403-1171	Стойка железобетонная	$м^3$	752,58
403-1180	Стойка железобетонная вибрированная для опор	шт.	3022,86
403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	$м^3$	1074,61
403-1258	Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м	м	125,39
403-1262	Упоры анкерные массой до 2,0 т	$м^3$	1385,99
403-1263	Упоры анкерные массой свыше 2,0 т	$м^3$	1227,59
403-1300	Плиты балластных корыт железобетонные	$м^3$	2390,12
403-1302	Парапеты из отдельных панелей и стоек массой до 1,0 т	$м^3$	1467,00
403-1303	Парапеты массивные массой до 3,0 т	$м^3$	1053,01
403-1304	Парапеты массивные массой свыше 3,0 т	$м^3$	954,01
403-1305	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм	м	261,36
403-1306	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 800 мм	м	459,37
403-1307	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1000 мм	м	700,92
403-1308	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1200 мм	м	869,22
403-1309	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1500 мм	м	1162,27
403-1310	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 2000 мм	м	1780,02
403-1311	Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 400 мм	м	260,95
403-1312	Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 500 мм	м	316,02
403-1313	Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 600 мм	м	361,50
403-1314	Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 800 мм	м	555,41
403-1315	Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1000 мм	м	847,48
403-1316	Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1200 мм	м	1050,93
403-1317	Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1400 мм	м	1343,07
403-1318	Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1600 мм	м	1548,90
403-1319	Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 2000 мм	м	2152,16
403-1320	Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 2400 мм	м	2465,82
403-1322	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 400 мм	м	260,95
403-1323	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 500 мм	м	316,02
403-1324	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 600 мм	м	361,50
403-1325	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 800 мм	м	555,41
403-1326	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1000 мм	м	847,48
403-1327	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1200 мм	м	1050,93
403-1328	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1400 мм	м	1343,07

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
403-1329	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1600 мм	м	1548,90
403-1330	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 2400 мм	м	2465,82
403-1331	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 2000 мм	м	2152,16
403-1332	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 3000 мм	м	3082,33
403-1333	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 3500 мм	м	3596,04
403-1340	Трубы железобетонные напорные диаметром 500 мм	м	444,60
403-1341	Трубы железобетонные напорные диаметром 600 мм	м	491,13
403-1342	Трубы железобетонные напорные диаметром 700 мм	м	644,67
403-1343	Трубы железобетонные напорные диаметром 800 мм	м	760,94
403-1344	Трубы железобетонные напорные диаметром 900 мм	м	856,09
403-1345	Трубы железобетонные напорные диаметром 1000 мм	м	1118,35
403-1346	Трубы железобетонные напорные диаметром 1200 мм	м	1588,50
403-1347	Трубы железобетонные напорные диаметром 1400 мм	м	2211,03
403-1348	Трубы железобетонные напорные диаметром 1600 мм	м	2790,72
403-1600	Шпунт железобетонный тавровый для причальных набережных	$м^3$	2151,01
403-1620	Блоки железобетонные оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков	$м^3$	907,57
403-2002	Доски противофильтрационные массой свыше 0,1 т	$м^3$	1907,99
403-2351	Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	$м^3$	1560,08
403-2371	Стойка железобетонная вибрированная ОРУ	$м^3$	3277,88
403-2381	Стойка железобетонная центрифугированная ВЛ и ОРУ	$м^3$	3284,91
403-2431	Стойка железобетонная сборная под электрооборудование	$м^3$	3010,33
403-2461	Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	$м^3$	1437,64
403-2991	Анкер цилиндрический железобетонный	$м^3$	1742,83
403-3051	Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом до 0,2 $м^3$	$м^3$	1565,10
403-3052	Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом более 0,2 до 1 $м^3$	$м^3$	1310,94
403-3100	Сваи-оболочки железобетонные	$м^3$	1741,96
403-3110	Плиты железобетонные покрытий и перекрытий ребристые	$м^3$	2138,40
403-3120	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ	$м^3$	1244,60
403-3210	Блоки железобетонные объемные для канализационных и водосточных коллекторов	$м^3$	2603,70
403-4004	Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 $м^3$, расход стали 7,25 кг	шт.	169,29
403-4051	Шпалы железобетонные струнобетонные для железных дорог	$м^3$	2745,47
403-5000	Панели оград железобетонные	$м^3$	1867,63
403-5201	Блоки (плиты) железобетонные перекрытий сборных тоннелей	$м^3$	1458,01
403-6030	Доборы железобетонные	$м^3$	1605,01
403-6240	Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей	$м^3$	3020,49
403-8319	Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в стальной обечайке	м	294,17
404-0004	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75	1000 шт.	1055,49
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	1735,07
404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	2006,73
404-0016	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм	1000 шт.	2395,81
404-0017	Лом кирпича глиняного обыкновенного	$м^3$	433,12
404-0020	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм профильные, естественного цвета	1000 шт.	4455,00
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100	1000 шт.	2212,25
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1932,48
404-0146	Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка 125	1000 шт.	2942,69
404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	2178,00
404-0316	Черепица глиняная коньковая размером 405х238х107 мм	1000 шт.	3761,99
404-0317	Черепица глиняная пазовая ленточная размером 420х330х12 мм	1000 шт.	2608,56
404-0321	Кирпич-половняк керамический	$м^3$	221,76
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	729,98
405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	587,60
405-0254	Известь строительная негашеная хлорная, марки А	т	1717,60
406-0004	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 400	$м^3$	166,70
406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	$м^3$	166,70
406-0018	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 600	$м^3$	166,70
406-0020	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 800	$м^3$	166,70
406-0031	Песок керамзитовый, марка 600	$м^3$	413,00
406-0034	Песок керамзитовый, марка 900	$м^3$	443,80
406-0041	Гравий шунгизитовый, фракция 5-10 мм, марка 300	$м^3$	350,00
407-0001	Глина	$м^3$	87,80
407-0002	Глина	т	41,45
407-0003	Глина комовая	$м^3$	51,38
407-0004	Глина огнеупорная молотая	т	255,00
407-0005	Глина бентонитовая	т	728,20
407-0012	Земля растительная ручной заготовки	$м^3$	73,45
407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	$м^3$	131,90
407-0014	Земля растительная	$м^3$	135,60
407-0021	Торф	$м^3$	366,10
407-0027	Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %	$м^3$	207,07

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	$м^3$	196,42
407-0029	Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов	$м^3$	284,26
407-0032	Грунт гидрофобный	$м^3$	118,30
408-0003	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм	$м^3$	154,99
408-0005	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	153,35
408-0006	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм	$м^3$	142,99
408-0007	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	$м^3$	135,85
408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	$м^3$	113,30
408-0009	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	153,35
408-0010	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм	$м^3$	142,99
408-0011	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	$м^3$	130,47
408-0012	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм	$м^3$	171,53
408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	171,53
408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	$м^3$	161,60
408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	$м^3$	119,24
408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	$м^3$	113,30
408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	160,38
408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	$м^3$	130,47
408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	$м^3$	119,46
408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	$м^3$	108,47
408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	144,20
408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	$м^3$	130,47
408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	$м^3$	100,64
408-0025	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	157,03
408-0028	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм	$м^3$	141,36
408-0029	Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	151,35
408-0030	Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 10-20 мм	$м^3$	116,93
408-0032	Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 40-70 мм	$м^3$	77,99
408-0041	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	271,47
408-0042	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм	$м^3$	218,61
408-0046	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 10-20 мм	$м^3$	204,04
408-0051	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 20-40 мм	$м^3$	125,54
408-0061	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 800	$м^3$	277,68
408-0077	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм, кубовидный	$м^3$	175,38
408-0101	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	124,51
408-0103	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм	$м^3$	111,42
408-0104	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм	$м^3$	103,18
408-0105	Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	191,05
408-0106	Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 10-20 мм	$м^3$	128,15
408-0111	Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 20-40 мм	$м^3$	190,30
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	$м^3$	65,98
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	$м^3$	60,80
408-0124	Песок природный для строительных работ мелкий	$м^3$	65,98
408-0127	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)	$м^3$	79,20
408-0132	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	$м^3$	77,66
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	$м^3$	65,98
408-0142	Песок природный для строительных растворов мелкий	$м^3$	65,98
408-0143	Песок природный для строительных растворов средний, обогащенный	$м^3$	60,46
408-0151	Песок природный для строительных растворов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слоя	$м^3$	65,98
408-0161	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1000 повышенной крупности и крупный	$м^3$	97,65
408-0166	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний	$м^3$	61,17
408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	$м^3$	65,99
408-0201	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %	$м^3$	65,99
408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 35-50%	$м^3$	79,20
408-0205	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %	$м^3$	99,00
408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	$м^3$	160,37
408-0392	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм	$м^3$	142,00
408-0393	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм	$м^3$	108,46
408-0394	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 70-120 мм	$м^3$	81,29
408-0401	Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм	т	282,70
408-0405	Песок баритовый	$м^3$	5462,60
408-0416	Песок кварцевый	т	282,70
408-0417	Песок кварцевый фракции 0-0,63 мм	$м^3$	452,33
408-0425	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракции 70-120 мм	$м^3$	86,88
408-0426	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракции 120-150 мм	$м^3$	75,56
408-0428	Балласт гравийно-песчаный	$м^3$	74,26
408-0430	Балласт песчаный	$м^3$	81,73

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
408-0432	Балласт гравийный	$м^3$	118,80
408-0440	Гравий баритовый	$м^3$	5821,21
408-0441	Щебень одномерный кубовидный габбро-диабазовый	$м^3$	189,21
408-0444	Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм	т	220,00
409-0035	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 600	$м^3$	50,85
409-0039	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 400	$м^3$	57,63
409-0041	Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 1000	$м^3$	159,26
409-0043	Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 800	$м^3$	170,19
409-0062	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000	$м^3$	126,56
409-0121	Шлак котельный	$м^3$	74,58
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	$м^3$	74,58
410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	508,71
410-0002	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	493,05
410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	429,41
410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	486,78
410-0008	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	т	543,01
410-0021	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	436,92
410-0022	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	429,17
410-0023	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	446,32
410-0024	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	437,00
410-0025	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка I	т	461,90
410-0026	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка II	т	455,62
410-0034	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх	т	455,62
410-0041	Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей активированный	т	118,44
410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	432,62
410-0071	Щебень черный горячий, фракция 5-10 мм	т	336,88
410-0072	Щебень черный горячий, фракция 10-15 мм	т	313,69
410-0073	Щебень черный горячий, фракция 15-20 мм	т	296,78
410-0074	Щебень черный горячий, фракция 20-25 мм	т	296,78
410-0105	Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная, марка БСХА	т	3421,23
410-1018	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1	т	437,00
410-1019	Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалах	т	1230,19
410-1020	Асфальт литой для покрытий тротуаров	$м^3$	648,94
410-1021	Асфальт литой для гидротехнических сооружений	т	678,68
410-2155	Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35 мм	$м^2$	69,83
410-3211	Асфальтовые маты на мешковине	100 $м^2$	2069,96
410-3252	Мастика горячая асфальтовая АМ-1	т	1108,17
410-3253	Мастика горячая асфальтовая АМ-2	т	1501,24
410-3254	Мастика горячая асфальтовая АМ-3	т	1650,60
411-0001	Вода	$м^3$	2,44
411-0002	Вода водопроводная	$м^3$	3,15
412-0014	Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм	м	2775,00
412-0049	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	2570,00
412-0054	Блоки известняковые массой до 0,5 т	$м^3$	1400,00
412-0055	Блоки известняковые массой более 0,5 т	$м^3$	2070,00
412-0056	Плиты мраморные полированные для подступенков толщиной 30 мм	$м^2$	625,01
412-0057	Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников толщиной 40 мм	$м^2$	833,34
412-0058	Мрамор колотый	$м^2$	212,00
412-0059	Плиты мраморные полированные различной формы типа «брекчия»	$м^2$	1728,80
412-0084	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	1158,70
412-0085	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	1270,20
412-0086	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	1521,00

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
412-0087	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	1806,30
412-0102	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	1108,00
412-0104	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	1270,20
412-0581	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м^2	586,00
412-0583	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	м^2	552,00
412-0671	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	370,01
412-0673	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	462,08
412-0674	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	500,00
412-1060	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	322,00
412-1095	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	240,00
412-1097	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	375,00
412-1853	Плиты полированные различной формы типа «брекчия» мраморно-гранитные для полов толщиной 25 мм	м^2	1005,70
412-1854	Крошка мраморная	т	543,41
412-1855	Плиты полированные различной формы типа «брекчия» мраморно-гранитные	м^2	1135,70
412-1856	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм	м^2	325,42
412-1857	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм	м^2	385,31
412-1858	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 80-100 мм	м^2	551,62
412-1859	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 150 мм с поверхностью под «Скалу»	м^2	1213,10
413-0001	Камни бортовые из горных пород, марка 1ГП	п.м	390,00
413-0003	Камни бортовые из горных пород, марка 3ГП	п.м	861,74
413-0009	Камень булыжный	м^3	203,40
413-0211	Камень бутовый марка 1400, размер от 150 до 500 мм	м^3	291,00
413-0212	Камень бутовый марка 1200, размер от 150 до 500 мм	м^3	291,00
413-0214	Камень бутовый марка 800, размер от 150 до 500 мм	м^3	208,00
413-0215	Камень бутовый марка 600, размер от 150 до 500 мм	м^3	203,00
413-0216	Камень бутовый марка 400	м^3	208,00
413-0217	Камень бутовый марка 300, размер от 150 до 500 мм	м^3	203,40
413-0410	Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125-250	м^3	242,76
413-0411	Камни из туфа тип I, размер 390х190х188 мм, марка 4-100, грубообработанные	м^3	168,00
413-0412	Камни из туфа тип I, размер 390х190х188 мм, марка 4-100, чистообработанные правильной формы	м^3	182,72
413-0434	Каменная мелочь марки 300	м^3	518,57
413-0437	Брусчатка	м^2	284,80
414-0130	Компост питательный	м^3	142,35
414-0132	Мох	м^3	179,00
414-0148	Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.)	1000 шт.	3300,00
414-0471	Дерн	м^2	17,50
414-0472	Хворост	м^3	350,00
414-0473	Перегной	м^3	142,35
414-0476	Солома рассыпная	м^3	177,41
414-0478	Солома песчаного овса	кг	1,77
501-0581	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм^2	1000 м	142207,64
501-0679	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм^2	1000 м	25865,69
501-0751	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм^2	1000 м	27538,75
501-0753	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм^2	1000 м	57119,29

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
502-0248	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 10 мм^2	т	91041,48
502-0253	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 70 мм^2	т	91253,30
502-0575	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки ПРН, сечением 6 мм^2	1000 м	6114,90
502-0576	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки ПРН, сечением 16 мм^2	1000 м	12295,64
504-0300	Станция катодная сетевая	шт.	50160,00
506-0800	Проволока латунная диаметром 1,5 мм	т	37715,01
506-0853	Проволока из алюминия диаметром 3 мм	т	27559,97
506-0854	Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм	т	28585,50
506-0855	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	35641,15
506-1003	Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер 600х1500, 600х2000 мм	т	60309,14
506-1342	Алюминий листовой	т	60880,81
506-1356	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС61	т	121884,67
506-8002	Алюминиевые сплавы в чушках	т	40953,53
507-0595	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм	10 м	598,51
507-0597	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 140 мм	10 м	1164,32
507-0598	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм	10 м	1251,15
507-0600	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 200 мм	10 м	2200,20
507-0604	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 225 мм	10 м	2675,19
507-0605	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 250 мм	10 м	3379,15
507-0607	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 315 мм	10 м	5207,90
507-0778	Переход «полиэтилен-сталь 63х57»	шт.	256,58
507-0779	Переход «полиэтилен-сталь 110х108»	шт.	492,83
507-0780	Переход «полиэтилен-сталь 160х159»	шт.	708,50
507-0871	Специальная седелка «POLYPICAGE» или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	компл.	98,57
507-0872	Специальная седелка «POLYPICAGE» или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром 225 мм	компл.	166,28
507-0968	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	57,55
507-0973	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	222,35
507-0976	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	423,74
507-0993	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	246,05
507-1008	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	445,71
507-1087	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	шт.	41,71
507-1096	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	шт.	142,79
507-1098	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	шт.	232,47
507-1100	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	шт.	340,30
507-1101	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	шт.	456,23
507-1102	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм	шт.	730,27
507-1103	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм	шт.	902,02
507-1104	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 900 мм	шт.	1063,33
507-1644	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 600 мм	шт.	327,42
507-1645	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 700 мм	шт.	459,47
507-1646	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 800 мм	шт.	526,01
507-1647	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 900 мм	шт.	579,70
507-1648	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 1000 мм	шт.	644,11
507-1649	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 1200 мм	шт.	772,93
507-1747	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 500 мм	шт.	513,20

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
507-1748	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 600 мм	шт.	574,03
507-2083	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	763,04
507-2087	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	1067,04
507-2088	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	1152,16
507-2431	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	22146,31
507-2450	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	16404,45
507-2469	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	15759,14
507-2479	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 6 мм	т	14337,34
507-2489	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 7 мм	т	12624,95
507-2498	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 8 мм	т	11958,66
507-2523	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм	т	12534,98
507-2527	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 8 мм	т	14485,11
507-2534	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм	т	13834,49
507-2835	Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 80 мм	компл.	57,55
508-0012	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 8,8 мм	10 м	88,47
508-0017	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 14 мм	10 м	161,58
508-0018	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 15 мм	10 м	200,02
508-0019	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 16,5 мм	10 м	226,19
508-0022	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 8 мм	10 м	75,71
508-0026	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 12 мм	10 м	128,04
508-0028	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 14 мм	10 м	166,10
508-0029	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 15 мм	10 м	189,03
508-0030	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 16,5 мм	10 м	219,29
508-0031	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 18 мм	10 м	257,77
508-0032	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	293,89
508-0033	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 21 мм	10 м	329,40
508-0034	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 22,5 мм	10 м	368,31
508-0038	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 28 мм	10 м	548,90
508-0040	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 32 мм	10 м	714,40
508-0050	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 15 мм	10 м	184,39
508-0052	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 18 мм	10 м	253,46
508-0055	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 22,5 мм	10 м	360,08
508-0062	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 15,5 мм	10 м	152,83
508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 5,5 мм	10 м	49,23
508-0110	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 5,0 мм	10 м	81,30
508-0128	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 5,0 мм	10 м	92,25

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
508-0139	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 7,8 мм	10 м	83,71
508-0148	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 17,5 мм	10 м	257,24
508-0150	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 20.5 мм	10 м	324,11
508-0152	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 23 мм	10 м	406,25
508-0181	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 28 мм	10 м	560,06
508-0252	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 27 мм	10 м	504,91
508-0255	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 32 мм	10 м	700,88
508-0256	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 33,5 мм	10 м	765,93
508-0257	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 37 мм	10 м	901,65
508-0369	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 56 мм	10 м	2494,14
508-0433	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 11,5 мм	10 м	198,61
508-0488	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм^2) и менее, диаметром 14 мм	10 м	160,55
508-0497	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 25 мм	10 м	688,26
508-0501	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 39 мм	10 м	1264,42
508-0505	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 64,5 мм	10 м	2955,64
508-0510	Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 20 мм	10 м	228,35
509-0081	Гильзы соединительные	100 шт.	7086,00
509-0757	Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1	шт.	320,23
509-0785	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	3468,64
509-0913	Волокно асбестовое марки П-6-30	т	4638,31
509-0914	Волокно асбестовое марки П-3-50	т	12034,00
509-0918	Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 2 мм	т	8892,00
509-0919	Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	5040,00
509-0932	Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСС, диаметром 4-5 мм	т	66300,00
509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	3450,00
509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	5650,00
509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт.	7980,00
509-0969	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 200 мм	1000 шт.	10374,00
509-0970	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 250 мм	1000 шт.	13486,00
509-0971	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 300 мм	1000 шт.	15270,70
509-0972	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 500 мм	1000 шт.	29629,00
509-0973	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 600 мм	1000 шт.	38518,01
509-0982	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм, диаметром 400 мм	1000 шт.	22792,00
509-0989	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм	т	26499,00
509-0990	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 18-25 мм	т	23100,00
509-0991	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 0,7 мм	т	32100,00
509-1106	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 12 мм	т	24820,00
509-1198	Шнур асбестовый пуховый ШАП-1	т	24219,00
509-1212	Вольфрамовый электрод	кг	737,80
509-1720	Скоба концевая диаметром 46 мм	шт.	334,82
509-3915	Сжим соединительный, стальной	100 шт.	3800,00

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции дополнить следующими ресурсами:

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
101-0781	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 12 мм	м^2	49,68
101-1660	Фрезерный барабан диаметром 65 мм, шириной 320 мм	шт.	39211,20

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
101-1661	Фреза для расшивки швов U 180 DE Super Premium диаметром 180 мм	шт.	7015,51
101-1695	Мастика герметизирующая	кг	15,35
101-1796	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	кг	14,51
101-2036	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм	кг	25,69
101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	7,44
101-2356	Бумага шлифовальная	1000 м^2	28910,83
101-2696	Нетканый геотекстиль Дорнит 300 г/м^2	м^2	6,72
101-2882	Искусственная дорожная неровность концевой элемент 220х405 мм, БТМ 200А	шт.	52,03
101-2883	Искусственная дорожная неровность средний элемент 495х425 мм, БТМ 100А	шт.	232,88
101-2885	Клей цианакрилатный Permabond C791	кг	4405,08
101-2886	Решетка геотехническая пластиковая "Прудон-494" высотой 100 мм, размером ячейки 200*200 мм	м^2	78,92
101-2887	Решетка геотехническая пластиковая "Прудон-494" высотой 150 мм, размером ячейки 200*200 мм	м^2	107,41
101-2914	Дюбели полипропиленовые кровельные 50х15х150	100 шт.	70,73
101-2915	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм	шт.	5,82
101-3006	Анкер из арматурной стали AI, диаметром 12мм, длиной 90 см для крепления геотехнических решеток	т	13985,72
101-3046	Шуруп самонарезающий (TN) 4,2/75 мм	шт.	0,06
101-3048	Плита армированная цементно-минеральная АКВАПАНЕЛЬ внутренняя	м^2	174,38
101-3092	Шуруп с острым концом (SN25) 4,2/25 мм (АКВАПАНЕЛЬ)	1000 шт.	99,63
101-3093	Шуруп с острым концом (SN39) 4,2/39 мм (АКВАПАНЕЛЬ)	1000 шт.	156,64
101-3149	Дюбели пластмассовые с шурупами 8х40 мм	10 шт.	2,35
101-3173	Техноэласт ЭПП термо	м^2	21,50
101-3174	Винты самонарезающие оцинкованые, размером 5х45 мм	т	20888,66
101-3176	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм	м^2	35,48
101-3177	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм	м^2	38,96
101-3180	Фартук покрывающий типа "Ондулин"	шт.	50,40
101-3181	Короб карнизный универсальный типа "Ондулин"	шт.	128,34
101-3182	Заполнитель карниза типа "Ондулин"	шт.	6,69
101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	7843,60
101-3197	Винты самонарезающие остроконечные 4,8х50 мм	100 шт.	11,18
101-3198	Винты самонарезающие остроконечные 4,8х70мм	100 шт.	28,32
101-3591	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см	100 м	19,10
101-4169	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм	м^2	36,92
101-4172	Кляммер неподвижный оцинкованный марки F-01	100 шт.	138,91
101-4188	Гвозди строительные с плоской головкой 3,0х70 мм	т	7980,67
101-4189	Лист оцинкованный, ламинированный гомогенной мембраной, размером 2000х1000х1,4мм	кг	16,44
101-4220	Дюбели пластмассовые с шурупами 8х60 мм	10 шт.	2,65
101-4222	Дюбели пластмассовые с шурупами 10х60 мм	10 шт.	4,11
101-4282	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм	шт.	0,11
101-4376	Лента армирующая стеклотканевая шириной 100 мм длинной 50 м (АКВАПАНЕЛЬ)	шт.	132,41
101-4377	Клей полиуретановый однокомпонентный для швов, объем 310 мл (АКВАПАНЕЛЬ)	шт.	46,03
101-4830	Панели потолочные акустические, тип Ecophon Focus E T15, размер 600*600*20 мм	м^2	258,12
101-4847	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	шт.	1,13
101-4848	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	шт.	1,13
101-4849	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	шт.	1,13
101-4850	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	шт.	0,56
101-4851	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	шт.	0,56
101-4852	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм	м	10,94
101-4894	Клей марки "Griffon HT-120" Adelant	л	328,22
101-7001	Мастика битумно-полимерная, марка "Техномаст"	т	13515,63
101-8076	Герметик полиуретановый "Эмфимастика PU-25", однокомпонентный	кг	86,06
101-9068	Геотекстиль	м^2	0,00
101-9851	Краска	т	0,00
102-0055	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	м^3	1627,81
103-1089	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll Adelant PVC-C" диаметром 32 мм, толщина стенки 2,4 мм, рабочим давлением 16 атм.	м	38,92
103-1095	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll Adelant PVC-C" диаметром 63 мм, толщина стенки 4,7 мм, рабочим давлением 16 атм.	м	167,73
103-1104	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll Adelant PVC-C" диаметром 110 мм, толщина стенки 8,2 мм, рабочим давлением 16 атм.	м	368,81
103-9056	Трубы напорные стеклопластиковые	м	0,00
103-9057	Трубы безнапорные стеклопластиковые	м	0,00
103-9068	Трубы безнапорные полиэтиленовые	м	0,00
104-3257	Материал керамический жидкий "Астратек"	л	67,20
113-8077	Антисептик ХМ-11	т	41634,77
113-8078	Антисептик КФА	т	35686,96
113-8079	Антисептик ХМ-11	л	6,80
201-0837	Профиль поперечный Connect T15, цвет белый	м	23,51

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
201-0839	Подвес регулируемый Connect стальной, длинна 120-200 мм	шт.	5,63
201-0840	Подвес стальной Connect, длинна 48 мм	шт.	6,74
201-0842	Направляющая главная Connect T15, цвет белый	м	23,51
201-0875	Клипса для подвеса Connect	шт.	3,29
201-8183	Подвесы прямые короткие для подвесного потолка к профилю 60х27 мм	шт.	2,00
201-8260	U-профиль Connect	м	42,63
201-8261	Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый	м	23,52
203-9065	Блоки дверные входные пластиковые	$м^2$	0,00
203-9071	Блоки дверные балконные пластиковые	$м^2$	0,00
203-9096	Блоки оконные пластиковые	$м^2$	0,00
204-0068	Детали закладные весом до 1 килограмма	т	10515,60
206-1341	Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм	м	6,36
301-9007	Патрубки	10 шт.	0,00
402-0032	Смесь шпаклевочная на цементной основе , цвет серый АКВАПАНЕЛЬ	кг	11,30
407-0025	Смесь торфо-песчанная (70% торфа, 30% песка)	$м^3$	219,76
507-9109	Муфта стальная	шт.	0,00
509-1785	Скобы металлические СМ 73/12	кг	95,15

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции 101-0228; 101-1689; 101-1753; 101-2213; 101-2214; 101-2417; 101-3590; 103-1046; 103-1047; 103-1048; 103-1049; 203-8040; 203-8078; 203-8084; 302-1014 не используются.

СОДЕРЖАНИЕ:

В Части 24.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОПРОВОДЫ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ таблицу 24-01-001 изложить в следующей редакции: ... 3
Таблица 24-01-001. Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С ... 3
Таблица 24-01-002. Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С ... 3
Таблица 24-01-003. Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С ... 4
Таблица 24-01-004. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С ... 4
Таблица 24-01-005. Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С ... 5
Таблица 24-01-006. Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С ... 5
Таблица 24-01-007. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С ... 5
Таблица 24-01-008. Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С ... 6
Таблица 24-01-009. Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С ... 6
Таблица 24-01-010. Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С ... 6
Таблица 24-01-017. Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С ... 7
Таблица 24-01-018. Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов диаметром до 250 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С ... 7
Таблица 24-01-019. Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов диаметром свыше 300 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С ... 7
Таблица 24-01-020. Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С ... 8
Таблица 24-01-021. Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С ... 8
Таблица 24-01-027. Установка сальниковых компенсаторов ... 9
Таблица 24-01-028. Установка П-образных компенсаторов ... 9
Таблица 24-01-029. Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом ... 9
Таблица 24-01-032. Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара ... 10
Таблица 24-01-033. Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых ... 10
Таблица 24-01-034. Установка грязевиков ... 10
Таблица 24-02-002. Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями ... 11
Таблица 24-02-005. Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости ... 11
Таблица 24-02-006. Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости ... 12
Таблица 24-02-030. Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов ... 12
Таблица 24-02-031. Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана ... 13
Таблица 24-02-032. Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана ... 13
Таблица 24-02-034. Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею ... 13
Таблица 24-02-040. Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов ... 13
Таблица 24-02-041. Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах ... 14
Таблица 24-02-051. Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах ... 14
Таблица 24-02-052. Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах ... 15
Таблица 24-02-060. Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание ... 16
Таблица 24-02-061. Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание ... 16
Таблица 24-02-070. Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов ... 16
Таблица 24-02-071. Установка гидравлического затвора на наружных сетях газопроводов ... 17
Таблица 24-02-072. Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах ... 17
Таблица 24-02-081. Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода ... 17

Таблица 24-02-090. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления ... 17
Таблица 24-02-091. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления ... 18
Дополнить таблицей 24-02-093 ... 18
Таблица 24-02-093. Врезка патрубком в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления ... 18
Таблица 24-02-100. Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов ... 19
Таблица 24-02-102. Перекрытие полиэтиленовой трубы с помощью системы «POLYSTOPP» ... 19
Таблица 24-02-110. Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения на газопроводах городов и поселков ... 19
Таблица 24-02-111. Установка станции катодной защиты с устройством защитного заземления ... 20
Таблица 24-02-112. Монтаж узла присоединения дренажной станции к рельсам ... 20
Таблица 24-02-113. Устройство глубинного анодного заземлителя глубиной 50 м при сооружении электрохимической защиты подземных стальных газопроводов в населенных пунктах ... 20
Таблица 24-02-121. Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода ... 20
Таблица 24-02-122. Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления ... 20
Таблица 24-02-123. Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления ... 21
Таблица 24-02-124. Выдержка газопровода под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность ... 21
Таблица 24-02-125. Выдержка газопровода под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность ... 21
Таблица 24-03-001. Укладка лежневых опор для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов ... 21
Таблица 24-03-002. Укладка золошлакопроводов из стальных труб ... 22
Таблица 24-03-003. Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов ... 22
В Части 26. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ таблицу 26-01-001 изложить в следующей редакции: ... 23
Таблица 26-01-001. Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем ... 23
Таблица 26-01-002. Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта ... 23
Таблица 26-01-003. Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем ... 23
Таблица 26-01-004. Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем ... 23
Таблица 26-01-005. Изоляция поверхностей штучными теплоизоляционными изделиями: перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми ... 23
Таблица 26-01-007. Изоляция трубопроводов шнурами ... 24
Таблица 26-01-008. Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими ... 24
Таблица 26-01-009. Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ ... 24
Таблица 26-01-010. Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, матами из стеклянного штапельного волокна ... 24
Таблица 26-01-011. Изоляция плоских и криволинейных фасонных поверхностей изделиями минераловатными и стекловатными ... 25
Таблица 26-01-012. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов ... 25
Таблица 26-01-013. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали ... 25
Таблица 26-01-014. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов алюминиевых сплавов, оцинкованной стали ... 26
Таблица 26-01-015. Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из листов алюминиевых сплавов ... 26
Таблица 26-01-016. Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием сталью оцинкованной ... 26
Таблица 26-01-017. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») ... 27

Таблица 26-01-018. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») ... 27
Таблица 26-01-019. Изоляция арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») ... 27
Таблица 26-01-020. Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой ... 27
Таблица 26-01-022. Изоляция поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана ... 28
Таблица 26-01-024. Асбоперлитовая изоляция поверхностей методом напыления ... 28
Дополнить таблицей 26-01-025 ... 28
Таблица 26-01-025. Изоляция стальных трубопроводов жидким керамическим покрытием "Астратек" ... 28
Таблица 26-01-037. Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме ... 28
Таблица 26-01-038. Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе ... 29
Таблица 26-01-039. Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо ... 29
Таблица 26-01-040. Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе ... 29
Таблица 26-01-041. Изоляция холодных поверхностей изделиями из пенопласта ... 29
Таблица 26-01-042. Установка дверей с тепловой изоляцией ... 29
Дополнить таблицами: 26-01-043, 26-01-044, 26-01-045, 26-01-046, 26-01-047 ... 30
Таблица 26-01-043. Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с лесов ... 30
Таблица 26-01-044. Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с люлек ... 30
Таблица 26-01-045. Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с лесов ... 30
Таблица 26-01-046. Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с люлек ... 30
Таблица 26-01-047. Изоляция по деревянным полам жидким керамическим покрытием "Астратек" ... 30
Таблица 26-01-048. Устройство каркаса изоляции ... 31
Таблица 26-01-049. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, сталью оцинкованной, металлопластом ... 31
Таблица 26-01-051. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) ... 31
Таблица 26-01-052. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными, пленками ПХВ, армопластами ... 31
Таблица 26-01-053. Покрытие изоляции плоских (криволинейных) и фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия ... 31
Таблица 26-01-054. Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами ... 32
Таблица 26-01-055. Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой ... 32
Таблица 26-01-056. Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором ... 32
Таблица 26-01-057. Устройство гидроизоляции из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR ... 32
Таблица 26-01-058. Устройство гидроизоляции деформационного шва из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR ... 33
Таблица 26-01-059. Устройство гидроизоляции примыкания из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR ... 33
Дополнить таблицами: 26-01-060, 26-01-061, 26-01-062, 26-01-063, 26-01-064 ... 33
Таблица 26-01-060. Изоляция по железобетонным полам жидким керамическим покрытием "Астратек" ... 33
Таблица 26-01-061. Изоляции по деревянным потолкам жидким керамическим покрытием "Астратек" ... 33
Таблица 26-01-062. Изоляция по железобетонным потолкам жидким керамическим покрытием "Астратек" ... 33
Таблица 26-01-063. Изоляции внутренних стен по дереву жидким керамическим покрытием "Астратек". ... 34
Таблица 26-01-064. Изоляция внутренних стен по штукатурке жидким керамическим покрытием "Астратек" толщиной 1 мм ... 34
Таблица 26-02-001. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файэфлекс™ Крилак» ... 34
Таблица 26-02-002. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файрекс-400» ... 34
Таблица 26-02-003. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ОФП-НВ - «ЭСКАЛИБУР» ... 34
Таблица 26-02-004. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «УНИКУМ» ... 35

Таблица 26-02-005. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-НВ - «КРАТ» ... 35
Таблица 26-02-006. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций комплексной огнезащитой «ЩИТ-1» ... 35
Таблица 26-02-007. Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-1В» ... 35
Таблица 26-02-008. Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Файрекс-300» ... 36
Таблица 26-02-010. Очистка поверхности металлических конструкций от лакокрасочных покрытий ... 36
Таблица 26-02-022. Огнезащитное покрытие кабелей составом «КЛ-1» ... 36
Таблица 26-02-024. Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными «ППВ-1» ... 36
Таблица 26-02-029. Огнезащитное покрытие бетонных конструкций и железобетонных стен и перегородок составом «Монолит» ... 36
Таблица 26-02-031. Огнезащитное покрытие стволов выхлопных труб и газоходов из стеклопластика составом «КЛ-2» ... 37
В Части 27. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ таблицу 27-01-001 изложить в следующей редакции: ... 37
Таблица 27-01-001. Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см ... 37
Таблица 27-01-002. Устройство оснований и покрытий из готовой битумно-грунтовой смеси ... 37
Таблица 27-01-003. Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами ... 37
Таблица 27-01-004. Устройство оснований и покрытий из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см ... 38
Таблица 27-02-001. Устройство дренажей ... 38
Таблица 27-02-002. Устройство сбросов воды из продольных дренажей ... 38
Таблица 27-02-003. Устройство дренажных воронок под обочинами ... 38
Таблица 27-02-004. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи ... 39
Таблица 27-02-005. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона ... 39
Таблица 27-02-006. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев ... 39
Таблица 27-02-007. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах ... 39
Таблица 27-02-008. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей ... 40
Таблица 27-02-009. Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах ... 40
Таблица 27-02-010. Установка бортовых камней ... 40
Таблица 27-02-011. Установка природных бортовых гранитных камней типа 3ГП ... 40
Таблица 27-02-015. Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами ... 41
Таблица 27-03-001. Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований ... 41
Таблица 27-03-002. Исправление профиля песчано-гравийных оснований и покрытий ... 41
Таблица 27-03-003. Расценки для корректировки таблицы 27-03-002 при изменении толщины слоя основания или покрытия ... 42
Таблица 27-03-004. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси ... 43
Таблица 27-03-005. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью ... 43
Таблица 27-03-008. Разборка покрытий и оснований ... 43
Таблица 27-03-009. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования ... 44
Таблица 27-04-001. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований ... 44
Таблица 27-04-003. Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей ... 44
Таблица 27-04-005. Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см^2) ... 46
Таблица 27-04-006. Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см^2) ... 46
Таблица 27-04-007. Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см^2) ... 46
Таблица 27-04-008. Расценки для корректировки таблиц 27-04-005, 27-04-006 и 27-04-007 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ ... 47
Таблица 27-04-009. Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм ... 47

Таблица 27-04-010. Расценки для корректировки таблицы 27-04-009 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта ... 47
Таблица 27-04-011. Устройство оснований из отвальных доменных шлаков ... 47
Таблица 27-04-012. Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см^2) ... 48
Таблица 27-04-013. Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см^2) ... 48
Таблица 27-04-014. Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см^2) ... 48
Таблица 27-04-015. Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью ... 49
Таблица 27-04-017. Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта ... 49
Таблица 27-04-021. Устройство основания из пескоцементной смеси на крутых склонах ... 49
Таблица 27-04-022. Устройство покрытия из цементобетона на крутых склонах ... 49
Таблица 27-05-001. Устройство мостовых из колотого и булыжного камня по готовому основанию ... 50
Таблица 27-05-002. Устройство брусчатых и мозаиковых мостовых ... 50
Таблица 27-05-005. Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см ... 50
Таблица 27-06-001. Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит ... 50
Таблица 27-06-002. Устройство цементобетонных покрытий, устраиваемых машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах ... 51
Таблица 27-06-004. Расценки для корректировки таблиц 27-06-002 и 27-06-016 при устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5–4 м ... 52
Таблица 27-06-005. Расценки для корректировки таблицы 27-06-002 (расценки с 27-06-002-01 по 27-06-002-16) при уходе за цементобетонным основанием или покрытием засыпкой песком и поливкой водой ... 52
Таблица 27-06-006. Расценки для корректировки таблицы 27-06-002 при уходе за бетоном пленкообразующими материалами в условиях континентального сухого и жаркого климата ... 52
Таблица 27-06-007. Устройство швов в бетоне ... 52
Таблица 27-06-008. Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии ... 53
Таблица 27-06-010. Устройство однослойных покрытий, устраиваемых машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со скользящими формами ... 53
Таблица 27-06-011. Устройство швов расширения ... 53
Таблица 27-06-013. Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям ... 53
Таблица 27-06-014. Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 ... 53
Таблица 27-06-015. Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей ... 54
Таблица 27-06-016. Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона ... 54
Таблица 27-06-017. Устройство оснований городских проездов ... 55
Таблица 27-06-018. Устройство оснований и покрытий из черного щебня ... 55
Таблица 27-06-019. Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей ... 56
Таблица 27-06-020. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ... 56
Таблица 27-06-021. Расценки для корректировки таблицы 27-06-020 при изменении толщины покрытия на 0,5 см ... 57
Таблица 27-06-022. Поверхностная обработка покрытий органическими вяжущими ... 57
Таблица 27-06-023. Поверхностная обработка с применением мытого щебня ... 58
Таблица 27-06-024. Укладка, полупропитка и пропитка щебеночных оснований и покрытий ... 58
Таблица 27-06-025. Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см с применением профилировщиков со скользящими формами ... 59
Таблица 27-06-026. Розлив вяжущих материалов ... 59
Таблица 27-06-027. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси ... 59
Таблица 27-06-028. Распределение порошкообразных добавок ... 59
Таблица 27-06-029. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей с применением асфальтоукладчика «Титан-325» и перегружателя «Шаттл-Багги SB-2500C» ... 59
Таблица 27-06-030. Расценки для корректировки таблицы 27-06-029 при изменении толщины слоя на 0,5 см ... 60
Таблица 27-06-031. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» ... 60
Таблица 27-06-033. Устройство дорожного покрытия средней толщиной 8 см комплексом "REMIXER" методом регенерации ... 60

Таблица 27-06-034. Устройство покрытия толщиной 4 см из литой асфальтобетонной смеси на проезжей части мостовых сооружений ... 60
Таблица 27-06-035. Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора на базе Volvo FEE 42R ... 61
Таблица 27-06-036. Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением комплекта машин для разделки трещин "PCR-25" и плавильно-заливочной машины "MAGMA 110 DH" ... 61
Таблица 27-06-037. Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением импортного комплекта машин для разделки трещин "PCR-25" и плавильно-заливочной машины "MAGMA 110 DHC" ... 61
Таблица 27-06-040. Регенерация дорожного полотна с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением битумной эмульсии ... 61
Таблица 27-06-041. Устройство верхнего слоя основания или нижнего слоя покрытия из асфальтогранулобетонной смеси типа Э с применением асфальтоукладчика «TITAN-325» ... 62
Таблица 27-06-042. Дробление и регенерация дорожного полотна перемешиванием смеси с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением минеральных добавок (щебень, гравий) ... 62
Дополнить таблицей 27-06-044 ... 62
Таблица 27-06-044. Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см методом терморисайклинга старого покрытия толщиной 5 см с добавлением горячего асфальтобетона комплексом машин Roadmix и нагревателей ECOHEATER. ... 62
Таблица 27-07-001. Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров ... 63
Таблица 27-07-002. Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня ... 63
Таблица 27-07-003. Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов ... 63
Таблица 27-07-004. Устройство деревянных тротуаров ... 63
Таблица 27-07-005. Устройство покрытий из тротуарной плитки ... 64
Таблица 27-07-006. Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров ... 64
Таблица 27-07-007. Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня ... 64
Таблица 27-07-008. Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров ... 65
Таблица 27-08-001. Устройство укрепительных полос и укрепление обочин ... 66
Таблица 27-08-002. Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит ... 67
Таблица 27-08-003. Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ> ... 67
Таблица 27-09-001. Устройство защитных ограждений ... 67
Таблица 27-09-002. Установка барьерного дорожного металлического ограждения ... 68
Таблица 27-09-003. Установка барьерных ограждений на подходах к мостам и путепроводам ... 68
Таблица 27-09-004. Установка столбиков сигнальных и тумб деревянных простых ... 68
Таблица 27-09-005. Изготовление и установка перил и тумб с дощатым ограждением ... 69
Таблица 27-09-006. Устройство средств технического регулирования ... 69
Таблица 27-09-007. Устройство удерживающих металлических барьерных ограждений ... 69
Таблица 27-09-008. Установка дорожных знаков бесфундаментных ... 69
Таблица 27-09-009. Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках ... 69
Таблица 27-09-010. Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и сборных железобетонных и асбестоцементных стойках ... 70
Таблица 27-09-011. Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях ... 70
Таблица 27-09-012. Установка дополнительных щитков ... 71
Таблица 27-09-016. Разметка проезжей части краской ... 71
Таблица 27-09-018. Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами ... 71
Таблица 27-09-019. Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами ... 71
Таблица 27-09-020. Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) ... 71
Таблица 27-09-021. Установка световозвращающих элементов типа КД-3 3М серия 290 (катафоты белые двусторонние RPM-290-2W) на автодорогах ... 72
Таблица 27-09-022. Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия ... 72
Дополнить таблицей 27-09-023 ... 72
Таблица 27-09-023. Монтаж блока торможения магистрального (БТМ) ... 72
Таблица 27-09-030. Устройство вертикальной дорожной разметки на металлических барьерных ограждениях из защитных пластиковых панелей ... 72
Таблица 27-10-001. Приготовление битумных вяжущих материалов и эмульсий ... 73
Таблица 27-10-002. Приготовление асфальтобетонных смесей из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки ... 73

Таблица 27-10-003. Приготовление полимерно-битумного вяжущего ... 74
Таблица 27-10-004. Приготовление полимерасфальтобетонных смесей ... 74
Таблица 27-10-005. Приготовление черного фракционного щебня ... 74
Таблица 27-10-006. Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей ... 76
Таблица 27-10-007. Приготовление грунтовых смесей, обработанных вяжущими материалами, в установке, установленной в карьере ... 76
Таблица 27-11-001. Устройство дорог с однорядным настилом из бревен ... 76
Таблица 27-11-002. Устройство колесопроводов для автомобилей грузоподъемностью до 5 т ... 77
Таблица 27-11-003. Укладка сланей на болотах с плотным торфом под насыпи дорог ... 77
Таблица 27-11-004. Устройство разъездов на колесопроводах ... 77
Таблица 27-11-005. Устройство эстакад и проезжей части из бревен ... 77
Таблица 27-11-006. Устройство пешеходных площадок ... 77
Таблица 27-11-007. Устройство колесопроводов из сборных железобетонных плит ... 77
Таблица 27-11-008. Устройство разъездов из сборных железобетонных плит ... 78
Таблица 27-12-001. Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках ... 78
Таблица 27-12-002. Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок ... 78
Таблица 27-12-003. Россыпь добавок песка для улучшения временных профилированных грунтовых дорог ... 78
Таблица 27-12-004. Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см ... 79
Таблица 27-12-005. Устройство и разборка временных лежневых дорог ... 79
Таблица 27-12-008. Устройство и разборка временных колейных дорог из сборных железобетонных плит ... 79
Таблица 27-12-009. Устройство и разборка временных разъездов ... 80
Таблица 27-12-010. Устройство и разборка дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием ... 80
В Части 28. ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ таблицу 28-01-001 изложить в следующей редакции: ... 80
Таблица 28-01-001. Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м ... 80
Таблица 28-01-002. Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 12,5 м ... 80
Таблица 28-01-003. Сборка звеньев на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении ... 81
Таблица 28-01-004. Сборка звеньев на железобетонных шпалах ... 81
Таблица 28-01-005. Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м ... 82
Таблица 28-01-006. Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м ... 82
Таблица 28-01-011. Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м ... 82
Таблица 28-01-012. Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 12,5 м ... 82
Таблица 28-01-013. Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении ... 83
Таблица 28-01-014. Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах ... 83
Таблица 28-01-015. Укладка сварных рельсовых плетей взамен рельсов нормальной длины ... 83
Таблица 28-01-017. Укладка пути на мостах с безбалластной проезжей частью ... 84
Таблица 28-01-018. Укладка уравнительных приборов на мостах ... 84
Таблица 28-01-019. Установка противоугонов ... 84
Таблица 28-01-021. Разборка бесстыкового пути на железобетонных шпалах звеньями ... 84
Таблица 28-01-023. Сборка и укладка стрелочных переводов блоками ... 84
Таблица 28-01-024. Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов при типе рельсов Р65 ... 85
Таблица 28-01-025. Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов при типе рельсов Р50 ... 85
Таблица 28-01-026. Укладка глухих пересечений и перекрестных съездов ... 86
Таблица 28-01-032. Балластировка пути на деревянных шпалах ... 86
Таблица 28-01-033. Балластировка пути на железобетонных шпалах ... 86
Таблица 28-01-040. Выправка и отделка пути с применением выправочно-подбивочно-отделочных машин ВПО ... 87
Таблица 28-01-041. Установка знаков путевых ... 87

Таблица 28-01-046. Устройство переездов с деревянным настилом ... 87
Таблица 28-01-047. Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь ... 87
Таблица 28-01-048. Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути ... 89
Таблица 28-01-051. Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями ... 90
Таблица 28-01-052. Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями ... 91
Таблица 28-01-054. Устройство упоров тупиковых ... 91
Таблица 28-01-056. Устройство заборов железобетонных сборных снегозащитных ... 92
Таблица 28-01-057. Изготовление и установка щитов снеговых ... 92
Таблица 28-01-059. Устройство экранов шумозащитных из монолитных железобетонных конструкций. 92
Таблица 28-01-066. Дополнительные затраты при прикреплении рельсов на всех шпалах 10 костылями 93
Таблица 28-01-067. Дополнительные затраты при укладке удлиненных подкладок на деревянных шпалах в кривых участках пути ... 93
Таблица 28-02-001. Установка опор одиночных раздельных и фундаментов стаканного типа ... 93
Таблица 28-02-002. Установка опор одиночных нераздельных ... 95
Таблица 28-02-003. Установка опор нераздельных с обратной коничностью ... 98
Таблица 28-02-011. Установка фундаментов блочных ... 98
Таблица 28-02-012. Устройство фундаментов свайных железобетонных ... 99
Таблица 28-02-013. Установка опор металлических ... 99
Таблица 28-02-021. Установка поперечин жестких на опоры ... 100
Таблица 28-02-023. Установка анкеров железобетонных с оттяжками ... 100
Таблица 28-02-031. Разработка котлованов под опоры контактной сети вручную, сопутствующие работы при разработке котлованов взрывом ... 101
Таблица 28-02-035. Установка конструкций из железобетона открытых распределительных устройств 101
Таблица 28-02-051. Разборка опор ... 101
Таблица 28-02-052. Разборка фундаментов раздельных блочных ... 102
Таблица 28-02-054. Разборка анкеров железобетонных с оттяжками ... 102
Таблица 28-03-001. Установка опор высоковольтных линий автоблокировки ... 102
Таблица 28-03-002. Установка опор железобетонных в болотистых местах ... 105
Таблица 28-03-003. Установка опор железобетонных линий электропередачи напряжением до 1 кВ на станции ... 105
Таблица 28-03-004. Установка опор металлических светофорных ... 106
Таблица 28-03-011. Подвеска проводов высоковольтных и сигнальных ... 106
Таблица 28-03-012. Подвеска проводов линий электропередачи напряжением до 1 кВ на станции ... 106
Таблица 28-03-013. Подвеска проводов самонесущих изолированных (СИП) на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ ... 107
Таблица 28-03-015. Устройство сетей воздухопроводных для пневмообдувки стрелок ... 107
Таблица 28-03-020. Устройство площадок для установки точек сигнальных ... 109
Таблица 28-03-025. Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне ... 110
Таблица 28-03-026. Защита кабеля битумом (двойное покрытие) ... 110
Таблица 28-03-027. Установка указателей кабельных трасс ... 110
Таблица 28-03-028. Установка желобов железобетонных ... 110
Таблица 28-03-029. Установка желобов деревянных и защитных труб ... 111
Таблица 28-03-045. Установка поперечин жестких со светофорными мостиками на опоры ... 111
В Части 30. МОСТЫ И ТРУБЫ таблицу 30-01-001 изложить в следующей редакции: ... 112
Таблица 30-01-001. Устройство подушек под фундаменты опор мостов ... 112
Таблица 30-01-002. Устройство бетонных подушек под фундаменты при подводном бетонировании опор мостов ... 112
Таблица 30-01-003. Устройство перекрытия котлованов площадью до 20 м^2 по креплению ... 112
Таблица 30-01-009. Устройство сборных фундаментов труб и опор мостов ... 112
Таблица 30-01-010. Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов ... 112
Таблица 30-01-011. Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и опор мостов ... 113
Таблица 30-01-012. Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры эстакад, мостов и путепроводов в деревометаллической опалубке ... 113
Таблица 30-01-018. Сооружение сборных железобетонных опор мостов ... 113
Таблица 30-01-019. Заполнение ядра опор из контурных блоков бетоном ... 114
Таблица 30-01-020. Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона на суше ... 114
Таблица 30-01-021. Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона с плавсредств 114
Таблица 30-01-022. Армирование опор искусственных сооружений ... 114

Таблица 30-01-023. Бетонирование монолитных опор искусственных сооружений в деревометаллической опалубке приведенной площадью поперечного сечения до 15 м^2 114
Таблица 30-01-024. Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов, крыльев устоев, тротуарных консолей 115
Таблица 30-01-025. Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей на мостах под автомобильные и железные дороги 115
Таблица 30-01-026. Устройство облицовки опор мостов 115
Таблица 30-01-027. Разборка кладки опор мостов и труб 116
Таблица 30-02-001. Установка стальных опорных частей пролетных строений мостов 116
Таблица 30-02-002. Установка опорных частей пролетных строений мостов из полимерных материалов, резины и фторопласта 116
Таблица 30-02-005. Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный путь 116
Таблица 30-02-006. Установка на опоры двумя спаренными стреловыми кранами пролетных строений мостов под один железнодорожный путь 117
Таблица 30-02-007. Поперечная передвижка на расстояние до 10 м железобетонных пролетных строений под один железнодорожный путь 117
Таблица 30-02-014. Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных строений автодорожных мостов 117
Таблица 30-02-015. Установка на опоры пролетных строений автодорожных мостов 118
Таблица 30-02-016. Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных пролетных строений автодорожных мостов на готовых подмостях 119
Таблица 30-02-017. Навесная сборка железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу 120
Таблица 30-02-018. Изготовление и натяжение арматуры при навесной сборке железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу 120
Таблица 30-02-019. Сборка и разборка плашкоутов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений 120
Таблица 30-02-020. Сборка и разборка плавучих опор из неинвентарных элементов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений 120
Таблица 30-02-021. Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов 121
Таблица 30-02-022. Перевозка на плаву и установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов 121
Таблица 30-02-024. Устройство монолитных железобетонных пролетных строений и монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и путепроводов 121
Таблица 30-02-030. Сборка и разборка стальных перемещающихся подмостей из инвентарных конструкций для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК) 122
Таблица 30-02-031. Продольная надвижка инвентарных стальных перемещающихся подмостей для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК) 122
Таблица 30-02-032. Монтаж неразрезных железобетонных блоков пролетных строений автодорожного моста плитно-ребристой конструкции (ПРК) 122
Таблица 30-02-033. Натяжение арматуры на монтаже пролетных строений (ПРК) 122
Таблица 30-03-001. Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги 123
Таблица 30-03-002. Установка пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги 123
Таблица 30-03-008. Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через автомобильные дороги 123
Таблица 30-03-012. Сооружение железобетонных конструкций опор и лестничных сходов пешеходных мостов через железные дороги 124
Таблица 30-03-013. Установка железобетонных пролетных строений пешеходных мостов через железные дороги 124
Таблица 30-04-001. Установка кранами стальных пролетных строений мостов 124
Таблица 30-04-002. Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом 125
Таблица 30-04-003. Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию 125
Таблица 30-04-004. Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на расстояние до 10 м 126
Таблица 30-04-005. Подъем стальных пролетных строений мостов 126

Таблица 30-04-006. Опускание стальных пролетных строений мостов 126
Таблица 30-04-007. Укрупнительная сборка ортотропных плит 126
Таблица 30-04-008. Конвейерно-тыловая сборка пролетных строений моста (на подмостях) 126
Таблица 30-04-009. Надвижка пролетного строения моста методом скольжения 127
Таблица 30-05-001. Установка на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу железобетонных конструкций 127
Таблица 30-05-002. Укладка мостового полотна под железную дорогу 128
Таблица 30-06-001. Устройство деревянных опор 128
Таблица 30-06-002. Устройство деревянных пролетных строений мостов 129
Таблица 30-07-001. Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог 129
Таблица 30-07-002. Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог 129
Таблица 30-07-003. Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог 130
Таблица 30-07-004. Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог 131
Таблица 30-07-005. Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог 132
Таблица 30-07-006. Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог 133
Таблица 30-07-007. Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог 134
Таблица 30-07-010. Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы из гофрированного металла 135
Таблица 30-07-011. Укладка водопропускных труб из гофрированного металла 135
Таблица 30-07-014. Сооружение оголовков круглых водопропускных труб 135
Таблица 30-07-015. Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб 136
Таблица 30-07-018. Укладка звеньев одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог 136
Таблица 30-07-019. Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог 137
Таблица 30-07-020. Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог 139
Таблица 30-07-021. Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог 139
Таблица 30-07-024. Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог 140
Таблица 30-07-025. Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог 140
Таблица 30-07-026. Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог 141
Таблица 30-07-027. Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб под насыпями железных и автомобильных дорог 141
Таблица 30-07-030. Устройство железобетонных водоотводных лотков 141
Таблица 30-08-001. Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах 142
Таблица 30-08-002. Установка железобетонных сборных перил на мостах и путепроводах 142
Таблица 30-08-003. Установка деревянных перил на мостах и путепроводах 142
Таблица 30-08-006. Устройство лестничных сходов на откосах насыпей и выемок 142
Таблица 30-08-008. Устройство подпорных стенок 143
Таблица 30-08-009. Устройство подпорной стенки высотой до 4 м из монолитного железобетона в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси автобетононасосом 144
Таблица 30-08-012. Укладка переходных плит 144
Таблица 30-08-018. Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги 144
Таблица 30-08-021. Устройство смотровых приспособлений для пролетных строений 145
Таблица 30-08-023. Устройство гидроизоляции проезжей части мостов под железную дорогу, опоры мостов и труб 145
Таблица 30-08-024. Устройство гидроизоляции «Зика» ортотропной плиты металлического моста 145
Таблица 30-08-025. Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги 145
Таблица 30-08-030. Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах 146

Таблица 30-08-031. Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах ... 146
Таблица 30-08-032. Установка деформационного шва «Маурер» ... 146
Таблица 30-08-033. Устройство деформационных швов глубиной 200 мм системы «Торма Джойт» в проезжей части автодорожных мостовых сооружений ... 146
Таблица 30-08-037. Устройство дренажа за устоями мостов ... 147
Таблица 30-08-040. Окраска железобетонных пролетных строений мостов ... 147
Таблица 30-08-045. Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях ... 147
Таблица 30-08-047. Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов ... 147
Таблица 30-08-048. Укрепление поверхности матрацами «Рено» ... 148
Таблица 30-08-049. Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу плавкраном ... 148
Таблица 30-08-050. Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу краном 148
Таблица 30-08-051. Восстановление опор мостов методом инъецирования ... 148
Таблица 30-09-001. Устройство деревянных подмостей для монолитной кладки опор, крыльев устоев, облицовки опор и ледорезов ... 148
Таблица 30-09-002. Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных строений ... 148
Таблица 30-09-003. Стальные подмости и пирсы из инвентарных конструкций ... 149
Таблица 30-09-004. Опоры из шпальных клеток ... 149
Таблица 30-09-007. Установка и снятие направляющих металлических каркасов для погружения свай и свай-оболочек ... 149
Таблица 30-09-010. Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок ... 149
Таблица 30-09-013. Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов ... 149
Таблица 30-09-014. Изготовление подвесных пакетов из рельсов для перекрытия траншей шириной до 2 м ... 150
В Части 31. АЭРОДРОМЫ таблицу 31-01-006 изложить в следующей редакции: ... 150
Таблица 31-01-006. Внесение торфа в почву ... 150
Таблица 31-01-011. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных и круглых со сборными железобетонными крышками ... 150
Таблица 31-01-012. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных и круглых со сборными железобетонными крышками ... 150
Таблица 31-01-013. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками ... 151
Таблица 31-01-014. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками ... 151
Таблица 31-01-015. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных и круглых с металлическими люками ... 151
Таблица 31-01-016. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных и круглых с металлическими люками ... 151
Таблица 31-01-017. Устройство бетонных монолитных дождеприемных колодцев ... 152
Таблица 31-01-018. Устройство железобетонных сборных дождеприемных колодцев ... 152
Таблица 31-01-019. Устройство бетонных монолитных тальвежных колодцев ... 152
Таблица 31-01-020. Устройство железобетонных сборных тальвежных колодцев ... 152
Таблица 31-01-025. Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании ... 152
Таблица 31-01-026. Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом ... 153
Таблица 31-01-027. Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего плотного мелкозернистого марки I, тип А толщи ной 8 см асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа "Super S 1900-2" фирма "Vogele" ... 153
Таблица 31-01-028. Расценки для корректировки таблицы 31-01-027 при изменении толщины слоя на 0,5 см ... 153
Таблица 31-01-030. Устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб на основании из песка ... 153
Таблица 31-01-031. Устройство закрытых дренажей с оберткой труб неткаными синтетическими материалами или стеклотканью ... 154
Таблица 31-01-032. Устройство бетонных монолитных лотков ... 154
Таблица 31-01-033. Устройство железобетонных сборных лотков ... 154
Таблица 31-01-039. Устройство песчаного основания ... 154
Таблица 31-01-040. Устройство основания из песчано-гравийной смеси ... 154
Таблица 31-01-041. Устройство щебеночного основания ... 154
Таблица 31-01-042. Устройство щебеночного основания толщиной слоя 15 см, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом перемешивания ... 155
Таблица 31-01-043. Устройство щебеночного основания, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом пропитки (вдавливания) ... 155

Таблица 31-01-044. Устройство основания с внесением цемента дорожными фрезами в грунты 155
Таблица 31-01-045. Распределение добавок 156
Таблица 31-01-046. Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси 156
Таблица 31-01-047. Уход за грунтоцементным основанием и покрытием 156
Таблица 31-01-053. Укладка сетки в асфальтобетонных покрытиях 156
Таблица 31-01-054. Устройство неармированных покрытий 157
Таблица 31-01-055. Уход за цементобетонными покрытиями 157
Таблица 31-01-056. Нарезка швов 157
Таблица 31-01-057. Заполнение швов при новом строительстве 158
Таблица 31-01-058. Заполнение швов при реконструкции 158
Таблица 31-01-059. Устройство деформационного шва расширения с дощатой прокладкой при толщине цементобетонного монолитного покрытия 30 см 158
Таблица 31-01-060. Устройство штыревых соединений в цементобетонных покрытиях 159
Таблица 31-01-061. Армирование цементобетонных покрытий 159
Таблица 31-01-062. Устройство аэродромных покрытий из сборных железобетонных плит 159
Дополнить таблицами: 31-01-063, 31-01-064, 31-01-065 159
Таблица 31-01-063. Фрезерование затвердевшего бетонного покрытия участками площадью от 1 до 140 м^2 фрезеровальным станком на глубину 3 мм 159
Таблица 31-01-064. Расшивка трещин длиной от 1,5 до 20 м в затвердевшем бетонном покрытии машиной для расшивки трещин на глубину 40 мм при ширине расшивки 8 мм 159
Таблица 31-01-065. Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм 160
Таблица 31-01-072. Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров) 160
Таблица 31-01-073. Устройство полос заземления на покрытии из сборных железобетонных плит 160
Таблица 31-01-074. Устройство полос заземления на цементобетонном покрытии 160
Таблица 31-01-075. Устройство полос заземления на асфальтобетонном покрытии 161
Таблица 31-01-076. Устройство гидрантных колонок ЦЗС 161
Таблица 31-01-077. Устройство ковера (подземной колонки сжатого воздуха) 161
Таблица 31-01-078. Устройство железобетонного сборного протяжного колодца на перроне 161
Таблица 31-01-079. Устройство колодца электропитания на перроне 161
Таблица 31-01-080. Устройство кабельной канализации 161
Таблица 31-01-081. Устройство железобетонного монолитного колодца для изолирующих трансформаторов 162
Таблица 31-01-082. Устройство железобетонного сборного колодца для изолирующих трансформаторов 162
Таблица 31-01-083. Устройство колодца для изолирующих трансформаторов из асбестоцементных труб 162
Таблица 31-01-088. Устройство прослоек из «Дорнита» 162
Таблица 31-01-089. Установка рельс-форм 162
Таблица 31-01-092. Сверление отверстий в бетонном покрытии ВПП для установки унифицированных углубленных огней 163
В Части 33. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ таблицу 33-01-001 изложить в следующей редакции: 163
Таблица 33-01-001. Установка сборных железобетонных фундаментов под железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ и стальные опоры ВЛ 35-1150 кВ 163
Таблица 33-01-002. Устройство монолитных железобетонных фундаментов под стальные опоры ВЛ 35-1150 кВ 164
Таблица 33-01-008. Установка железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-500 кВ в пробуренные котлованы 164
Таблица 33-01-009. Установка железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-220 кВ в отрытые котлованы 166
Таблица 33-01-010. Установка стальных лестниц на железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ 166
Таблица 33-01-016. Установка стальных опор ВЛ 35-500 кВ 166
Таблица 33-01-017. Установка стальных опор ВЛ 750 и 1150 кВ 168
Таблица 33-01-018. Установка стальных опор ВЛ 35-330 кВ вертолетами 169
Таблица 33-01-024. Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ без пересечений с препятствиями 169
Таблица 33-01-025. Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ без пересечений с препятствиями 171
Таблица 33-01-026. Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ без пересечений с препятствиями 174
Таблица 33-01-027. Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ между анкерными опорами с пересечением препятствий 175
Таблица 33-01-028. Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ между промежуточными опорами с пересечением препятствий 177

Таблица 33-01-029. Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ между опорами с пересечением препятствий ... 179
Таблица 33-01-030. Устройство транспозиции проводов ВЛ 750 кВ ... 179
Таблица 33-02-001. Установка сборных железобетонных фундаментов под порталы и опоры для оборудования ОРУ 35-1150 кВ ... 180
Таблица 33-02-007. Установка сборных железобетонных конструкций порталов, опор под оборудование, прожекторных мачт и отдельно стоящих молниеотводов ОРУ 35-1150 кВ ... 180
Таблица 33-02-013. Установка стальных конструкций для порталов, крепления оборудования, отдельностоящих прожекторных мачт и молниеотводов ОРУ 35-1150 кВ ... 182
Таблица 33-02-019. Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520 мм на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ ... 184
Таблица 33-02-020. Укладка поперечных рельсовых путей на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ ... 184
Таблица 33-02-021. Укладка пересечений продольных рельсовых путей колеи 1520 мм с поперечными рельсовыми путями на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ ... 184
Таблица 33-02-022. Установка сборных железобетонных конструкций огнезащитных перегородок для трансформаторов 63 МВА и более ОРУ 110-750 кВ ... 184
Таблица 33-03-002. Антикоррозионное покрытие оттяжек опор ВЛ и порталов ОРУ 35-1150 кВ ... 185
Таблица 33-03-003. Выполнение заземляющих устройств с горизонтальными заземлителями ВЛ 35-750 кВ ... 185
Таблица 33-04-004. Установка одностоечных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м ... 185
Таблица 33-04-009. Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ ... 186
В Части 34. СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ таблицу 34-02-001 изложить в следующей редакции: ... 187
Таблица 34-02-001. Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб ... 187
Таблица 34-02-002. Устройство трубопроводов из бетонных труб ... 187
Таблица 34-02-003. Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб ... 188
Таблица 34-02-004. Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена ... 188
Таблица 34-02-005. Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе ... 188
Таблица 34-02-007. Устройство колодцев кирпичных типовых ... 189
Таблица 34-02-008. Разные работы при устройстве колодцев ... 189
Таблица 34-02-009. Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев ... 190
Таблица 34-02-012. Устройство ввода труб в колодцы ... 190
Таблица 34-02-018. Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр ... 190
Таблица 34-02-019. Устройство переходов с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин в грунтах 1-3 группы ... 190
Таблица 34-02-020. Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения "Astec" DD-6, "Astec" DD-63238 ... 191
Таблица 34-02-024. Установка опор деревянных ... 191
Таблица 34-02-026. Установка в болотистом грунте опор деревянных ... 192
Таблица 34-02-028. Установка подпоры к опорам ... 192
Таблица 34-02-029. Устройство оттяжек к опорам ... 193
Таблица 34-02-035. Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс ... 193
Таблица 34-02-036. Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс ... 193
Таблица 34-02-042. Подвеска проводов на крюках ... 194
Таблица 34-02-043. Подвеска проводов на траверсах ... 194
Таблица 34-02-045. Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки ... 195
Таблица 34-02-061. Установка стоек для радиотрансляционных сетей ... 196
Таблица 34-02-062. Установка траверс дополнительных сверх одной ... 196
Таблица 34-02-064. Установка стоек телефонных ... 196
Таблица 34-02-065. Разные работы на стоечных линиях ... 196
Таблица 34-02-071. Подвеска проводов ... 196
Таблица 34-02-083. Установка термокамер ... 197
В Части 36. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ таблицу 36-01-001 изложить в следующей редакции: ... 197
Таблица 36-01-001. Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо ... 197
Таблица 36-01-002. Возведение верхней части экранов и ядер ... 197
Таблица 36-01-003. Устройство понуров ... 198
Таблица 36-01-004. Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду ... 198
Таблица 36-01-008. Засыпка пазух ... 198
Таблица 36-01-009. Планировка откосов насыпей земляных сооружений ... 198

В Части 37. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
таблицу 37-01-001 изложить в следующей редакции: 199
Таблица 37-01-001. Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 199
Таблица 37-01-002. Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными 199
Таблица 37-01-003. Подача смеси бескрановая 199
Таблица 37-01-007. Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 199
Таблица 37-01-008. Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными 200
Таблица 37-01-009. Укладка бетонной смеси бетоновозами 200
Таблица 37-01-013. Механизированное устройство подготовки 200
Таблица 37-01-014. Установка и разборка опалубки деревянной кранами на гусеничном ходу 200
Таблица 37-01-015. Установка и разборка опалубки деревянной кранами башенными бетоноукладочными 201
Таблица 37-01-016. Установка и разборка кранами на автомобильном ходу грузоподъемностью до 10 т опалубки деревянной стационарной сопряжений со скальным основанием 202
Таблица 37-01-017. Установка анкеров для крепления тяжей опалубки в скальные основания 202
Таблица 37-01-018. Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами на гусеничном ходу 202
Таблица 37-01-019. Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами башенными бетоноукладочными 202
Таблица 37-01-020. Установка и разборка опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу 202
Таблица 37-01-021. Установка и разборка опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными 203
Таблица 37-01-022. Установка и разборка при подаче деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными бетоноукладочными 203
Таблица 37-01-026. Установка армокаркасов и армоферм кранами на гусеничном ходу 204
Таблица 37-01-027. Установка армокаркасов и армоферм кранами башенными бетоноукладочными 204
Таблица 37-01-028. Установка армосеток и армопакетов кранами на гусеничном ходу 204
Таблица 37-01-029. Установка армосеток и армопакетов кранами башенными бетоноукладочными 205
Таблица 37-01-030. Установка арматуры 205
Таблица 37-01-033. Установка балок 206
Таблица 37-01-034. Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом 207
Таблица 37-01-035. Установка и устройство плит 207
Таблица 37-01-036. Установка балок из армопанельных блоков 208
Таблица 37-01-037. Установка плоских плит устоев из ячеистых конструкций 208
Таблица 37-01-038. Обетонированные конструкции закладных частей пазовых 209
Таблица 37-01-039. Облицовка пола из обетонированных металлических конструкций 209
Таблица 37-01-046. Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин 209
Таблица 37-01-047. Омоноличивание швов 210
Таблица 37-02-001. Устройство причальных набережных уголкового профиля из сборного железобетона на объектах речного транспорта 211
Таблица 37-02-002. Сборка массивов-гигантов на объектах речного транспорта 211
Таблица 37-02-003. Установка вертикальных элементов надстройки массивов-гигантов с воды на объектах речного транспорта 212
Таблица 37-02-004. Установка массивов-гигантов на объектах речного транспорта 212
Таблица 37-02-006. Перекрытие вертикальных швов между сборными железобетонными элементами причальных набережных на объектах речного транспорта 212
Таблица 37-02-007. Устройство сплошной завесы из полотнищ геотекстиля в причальных набережных при строительстве в воду на объектах речного транспорта 212
Таблица 37-02-008. Устройство шапочного бруса из монолитного железобетона с берега на объектах речного транспорта 213
Таблица 37-02-009. Устройство верхнего строения пал из монолитного железобетона с воды на объектах речного транспорта 213
Таблица 37-02-010. Установка швартовных тумб на объектах речного транспорта 213
Таблица 37-03-001. Изготовление массивов 213
Таблица 37-03-015. Сборка и установка оболочек большого диаметра 214
Таблица 37-03-017. Устройство бетонных стыков между оболочками большого диаметра 215
Таблица 37-03-018. Устройство монолитных опорных элементов верхнего строения причальных набережных из оболочек большого диаметра 215
Таблица 37-03-019. Устройство верхнего строения причальных набережных гравитационного типа 215
Таблица 37-03-030. Установка сборных железобетонных плит 216
Таблица 37-03-031. Устройство верхнего строения больверка 216

Таблица 37-03-032. Обустройство голов свай-оболочек диаметром до 2 м причальных набережных типа «Больверк» ... 217
Таблица 37-03-033. Устройство бетонных стыков между сваями-оболочками диаметром до 2 м ... 217
Таблица 37-03-041. Установка сборных железобетонных конструкций причальных набережных и пирсов эстакадного типа в условиях закрытой акватории ... 217
Таблица 37-03-042. Установка кранами плавучими сборных железобетонных конструкций причальных набережных и пирсов эстакадного типа в условиях открытой акватории (открытого рейда) ... 218
Таблица 37-03-043. Омоноличивание конструкций верхнего строения ... 219
Таблица 37-03-055. Укладка кранами на гусеничном ходу подкрановых балок из сборного железобетона ... 219
Таблица 37-03-056. Устройство подкрановых балок монолитных кранами на гусеничном ходу ... 219
Таблица 37-03-057. Устройство подкрановых путей ... 219
Таблица 37-03-058. Устройство упоров для подкранового пути ... 220
Таблица 37-03-066. Установка чугунных тумб кранами на автомобильном ходу ... 220
Таблица 37-03-067. Установка чугунных тумб плавучими кранами в условиях закрытой акватории ... 222
Таблица 37-03-068. Установка чугунных тумб плавучими кранами в условиях открытого побережья ... 223
Таблица 37-04-001. Конструкции из монолитного бетона и железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м^3 ... 224
Таблица 37-04-002. Устройство конструкций из сборного железобетона ... 225
Таблица 37-04-003. Арматура для сооружений на оросительных и осушительных каналах ... 226
Таблица 37-04-004. Конструкции подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона и железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м^3 ... 226
В Части 38. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ таблицу 38-01-001 изложить в следующей редакции: ... 226
Таблица 38-01-001. Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо ... 226
Таблица 38-01-003. Устройство переходных зон плотин ... 226
Таблица 38-01-004. Устройство в сооружениях фильтров дренажей ... 226
Таблица 38-01-005. Отсыпка призм для трубчатого дренажа ... 227
Таблица 38-01-006. Укладка дренажных труб из пористого бетона ... 227
Таблица 38-01-007. Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт ... 227
Таблица 38-01-008. Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами ... 227
Таблица 38-01-009. Укладка керамических дренажных труб ... 228
Таблица 38-01-010. Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб ... 228
В Части 39. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ таблицу 39-01-001 изложить в следующей редакции: ... 228
Таблица 39-01-001. Установка бесштрабным способом закладных частей ... 228
Таблица 39-01-002. Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах ... 228
Таблица 39-01-004. Монтаж трубопроводов на поверхности ... 229
Таблица 39-01-007. Установка облицовок необетонированных металлических конструкций ... 230
Таблица 39-01-009. Монтаж прочих металлических конструкций ... 230
Таблица 39-01-015. Монтаж металлических конструкций морских сооружений ... 231
Таблица 39-01-017. Подкрановые пути морских причальных набережных из специальных крановых рельсов по железобетонным балкам ... 232
Таблица 39-01-021. Установка распределительных поясов и анкерных тяг речных набережных ... 232
В Части 40. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ таблицу 40-01-001 изложить в следующей редакции: ... 233
Таблица 40-01-001. Рубка ряжей из бревен ... 233
Таблица 40-01-002. Установка ряжей ... 233
Таблица 40-01-003. Загрузка камнем ряжей и ряжевых перемычек кранами ... 233
Таблица 40-01-006. Устройство и разборка берегового стапеля ... 233
Таблица 40-01-007. Устройство и разборка спускового стапеля ... 233
Таблица 40-01-010. Устройство перемычек ряжевых ... 233
Таблица 40-01-012. Устройство полов и обшивка стен гидротехнических сооружений ... 234
Таблица 40-01-015. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянной рамы ... 234
Таблица 40-01-016. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянных кранцев с амортизаторами из автопокрышек ... 234
Таблица 40-01-017. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде металлической рамы из труб с амортизаторами из автопокрышек ... 234
Таблица 40-01-018. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб ... 235

Таблица 40-01-022. Установка отбойных устройств морских причальных сооружений в виде деревянной рамы ... 235
Таблица 40-01-023. Навеска отбойных устройств береговыми кранами в закрытой акватории ... 235
Таблица 40-01-024. Навеска отбойных устройств плавучими кранами в закрытой акватории ... 236
Таблица 40-01-025. Навеска отбойных устройств плавучими кранами в открытой акватории ... 237
Таблица 40-01-029. Установка насадок, прогонов и схваток гидротехнических сооружений ... 237
Таблица 40-01-030. Устройство верхнего строения деревянных свайных причалов и колесоотбойного бруса ... 238
В Части 41. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ таблицу 41-01-001 изложить в следующей редакции: ... 238
Таблица 41-01-001. Штукатурная изоляция бетонных поверхностей асфальтовыми материалами ... 238
Таблица 41-01-004. Оклеечная изоляция бетонных поверхностей материалами на битумных вяжущих 238
Таблица 41-01-005. Оклеечная изоляция бетонных поверхностей стеклотканью на полимерных вяжущих ... 239
Таблица 41-01-008. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей битумными материалами ... 239
Таблица 41-01-009. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей полимерными материалами ... 239
Таблица 41-01-012. Уплотнение деформационного шва шпонками ... 240
Таблица 41-01-013. Уплотнение деформационных швов ... 240
Таблица 41-01-016. Приготовление битумов, эмульсии, пасты, мастики, литого асфальта, эпоксидно-каменноугольных композиций ... 240
Таблица 41-01-017. Изготовление пропитанного войлока и асфальтовых матов ... 241
Таблица 41-02-001. Покрытие бетонной поверхности эпоксидной смолой ... 241
Таблица 41-02-008. Устройство теплоизоляционных конструкций с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС) ... 241
Таблица 41-02-009. Устройство защитного пояса для свай-оболочек диаметром до 2 м с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС) ... 241
Таблица 41-02-015. Устройство оклеечной изоляции резиновыми рулонными пластинами ... 241
Таблица 41-02-020. Огрунтовка свай и анкерных плит из стального шпунта ... 242
Таблица 41-02-021. Огрунтовка распределительных поясов ... 242
Таблица 41-02-022. Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта ... 242
Таблица 41-02-023. Окраска распределительных поясов ... 242
В Части 42. БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ таблицу 42-01-001 изложить в следующей редакции: ... 243
Таблица 42-01-001. Крепление откосов скальной породой или камнем ... 243
Таблица 42-01-002. Устройство подстилающего слоя в откосах из песчано-гравийной смеси или щебня ... 243
Таблица 42-01-003. Крепление откосов песчано-гравийной смесью или щебнем ... 243
Таблица 42-01-004. Крепление откосов камнем насухо ... 244
Таблица 42-01-005. Устройство каменной наброски в воду плавучими кранами ... 244
Таблица 42-01-008. Крепление дна и откосов монолитным железобетоном ... 244
Таблица 42-01-009. Бетонирование каналов при покрытии поверхности бетона лаком ... 244
Таблица 42-01-010. Бетонирование каналов при покрытии поверхности разжиженным битумом ... 245
Таблица 42-01-011. Бетонирование вертикальных стенок каналов ... 245
Таблица 42-01-012. Бетонирование каналов вручную ... 245
Таблица 42-01-013. Установка арматуры ... 245
Таблица 42-01-014. Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными и сталефибробетонными плитами ... 246
Таблица 42-01-015. Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами ... 246
Таблица 42-01-016. Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру ... 246
Таблица 42-01-017. Крепление откосов разрезными плитами ... 246
Таблица 42-01-018. Установка анкерных упоров ... 247
Таблица 42-01-019. Установка парапетов и противофильтрационных досок ... 247
Таблица 42-01-020. Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки ... 247
Таблица 42-01-021. Подводное крепление откосов стенкой из железобетонного шпунта таврового сечения ... 247
Таблица 42-01-022. Крепление откосов хворостяными тюфяками ... 247
Таблица 42-01-023. Одностороннее крепление откосов каналов ... 248
Таблица 42-01-024. Двухстороннее крепление откосов каналов ... 248
Таблица 42-02-014. Омоноличивание стыка плит ... 248
Таблица 42-02-018. Устройство бетонного гребня и надстроек по бунам, молам и траверсам ... 249
В Части 43. СУДОВОЗНЫЕ ПУТИ СТАПЕЛЕЙ И СЛИПОВ таблицу 43-01-001 изложить в следующей редакции: ... 249
Таблица 43-01-001. Укладка шпал ... 249

Таблица 43-01-002. Укладка брусьев ... 249
Таблица 43-01-003. Укладка рельсов ... 249
Таблица 43-01-004. Укладка пути на монтажную раму ... 249
Таблица 43-01-005. Поправка на укладку шпал сверх 160 штук, учтенных в расценках таблицы 43-01-004 ... 249
Таблица 43-01-006. Укладка на подводное балластное основание монтажной рамы с путями ... 250
Таблица 43-01-007. Монтаж балочной плети судоподъемно-спускового устройства ... 250
Таблица 43-01-008. Укладка железобетонных балочных плетей с путями на подводное балластное основание ... 250
Таблица 43-01-009. Балластировка пути подводной части ... 250
Таблица 43-02-001. Устройство глухих пересечений путей в одном уровне на металлической плите ... 250
Таблица 43-04-001. Устройство спусковых дорожек стапелей ... 250
В Части 44. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ таблицу 44-01-001 изложить в следующей редакции: ... 251
Таблица 44-01-001. Рыхление грунта взрывами под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища) ... 251
Таблица 44-01-025. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища) ... 251
Таблица 44-01-030. Установка опалубки под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища) ... 252
Таблица 44-01-031. Укладка бетона в речных условиях (реки, озера, водохранилища) ... 252
Таблица 44-01-032. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в речных условиях (реки, озера, водохранилища) ... 252
Таблица 44-01-040. Подводная электросварка в речных условиях (реки, озера, водохранилища) ... 252
Таблица 44-01-041. Подводная электродуговая резка стали в речных условиях (реки, озера, водохранилища) ... 253
Таблица 44-01-042. Подводная электрокислородная резка стали и труб в речных условиях (реки, озера, водохранилища) ... 254
Таблица 44-01-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях (реки, озера, водохранилища) ... 254
Таблица 44-01-051. Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях (реки, озера, водохранилища) ... 255
Таблица 44-01-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях (реки, озера, водохранилища) ... 255
Таблица 44-01-053. Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях (реки, озера, водохранилища) ... 255
Таблица 44-01-060. Укладка кабеля в подводную траншею в речных условиях (реки, озера, водохранилища) ... 255
Таблица 44-01-061. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в речных условиях (реки, озера, водохранилища) ... 256
Таблица 44-01-065. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в речных условиях (реки, озера, водохранилища) ... 256
Таблица 44-01-077. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в речных условиях (реки, озера, водохранилища) ... 256
Таблица 44-01-080. Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища) ... 256
Таблица 44-01-087. Обетонирование трубопроводов в полевых условиях при строительстве подводных переходов ... 257
Таблица 44-02-001. Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории ... 257
Таблица 44-02-020. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории ... 257
Таблица 44-02-030. Установка опалубки под водой в морских условиях в закрытой акватории ... 258
Таблица 44-02-031. Укладка бетона в морских условиях в закрытой акватории ... 258
Таблица 44-02-032. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях в закрытой акватории ... 259
Таблица 44-02-040. Подводная электросварка в морских условиях в закрытой акватории ... 259
Таблица 44-02-041. Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории ... 259
Таблица 44-02-042. Подводная электрокислородная резка стали и труб в морских условиях в закрытой акватории ... 260
Таблица 44-02-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории ... 261
Таблица 44-02-051. Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории ... 261

Таблица 44-02-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях в закрытой акватории 261
Таблица 44-02-053. Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в закрытой акватории 262
Таблица 44-02-060. Укладка кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории 262
Таблица 44-02-061. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях в закрытой акватории 262
Таблица 44-02-065. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях в закрытой акватории 262
Таблица 44-02-077. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории 263
Таблица 44-02-083. Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях в закрытой акватории 263
Таблица 44-03-001. Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 263
Таблица 44-03-020. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 263
Таблица 44-03-030. Установка опалубки под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 264
Таблица 44-03-031. Укладка бетона в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 264
Таблица 44-03-032. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 265
Таблица 44-03-040. Подводная электросварка в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 265
Таблица 44-03-041. Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 265
Таблица 44-03-042. Подводная электрокислородная резка стали и труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 266
Таблица 44-03-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 267
Таблица 44-03-051. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 267
Таблица 44-03-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 268
Таблица 44-03-060. Укладка кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 268
Таблица 44-03-061. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 268
Таблица 44-03-065. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 268
Таблица 44-03-077. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 269
Таблица 44-03-083. Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 269
В Части 45. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ И ТРУБЫ таблицу 45-01-001 изложить в следующей редакции: 269
Таблица 45-01-001. Кладка доменных печей 269
Таблица 45-02-001. Кладка стен 270
Таблица 45-02-002. Кладка купола 271
Таблица 45-02-003. Кладка арок 271
Таблица 45-03-001. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей 272
Таблица 45-04-001. Обмуровка шамотными изделиями 272
Таблица 45-04-002. Обмуровка кирпичом пенодиатомитовым 273
Таблица 45-04-003. Обмуровка жаростойким бетоном 273
Таблица 45-04-004. Разные работы при обмуровке жаростойким бетоном 273
Таблица 45-04-005. Обмуровка теплоизоляционным бетоном 273
Таблица 45-04-006. Обмуровка поверхности котлов плитами 274
Таблица 45-04-007. Набивка массой огнеупорной 274
Таблица 45-04-008. Очистка ошипованной поверхности зажигательных поясов и подов топок перед набивкой 274
Таблица 45-04-009. Торкретирование огнеупорным раствором 274
Таблица 45-04-010. Уплотнительная обмазка поверхности котлов 274
Таблица 45-05-001. Кладка насадок воздухонагревателей, регенераторов и рекуператоров 275

Таблица 45-05-002. Кладка из обыкновенного глиняного кирпича ... 275
Таблица 45-05-003. Кладка из шамотных изделий ... 275
Таблица 45-05-004. Кладка из шамотных фасонных изделий ... 276
Таблица 45-05-005. Кладка из теплоизоляционных шамотных и пенодиатомитовых изделий ... 277
Таблица 45-05-006. Кладка из динасовых изделий ... 277
Таблица 45-05-007. Кладка из фасонных динасовых изделий ... 278
Таблица 45-05-008. Кладка из хромитопериклазовых, периклазовых и периклазошпинелидных изделий ... 278
Таблица 45-05-009. Набивка огнеупорной массой или огнеупорным бетоном и закладка полостей ... 279
Таблица 45-05-010. Укладка набивных пластических масс ... 279
Таблица 45-05-011. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов ... 279
Таблица 45-06-001. Футеровка газовоздухопроводов ... 279
Таблица 45-06-002. Футеровка цементных вращающихся печей ... 280
Таблица 45-06-003. Футеровка теплотехнических агрегатов из рулонных волокнистых материалов и торкрет-бетона ... 280
Таблица 45-06-004. Футеровка теплотехнических агрегатов волокнистыми огнеупорными материалами ... 281
Таблица 45-06-005. Футеровка промышленных печей торкрет-бетоном толщиной до 200 мм ... 281
Таблица 45-06-006. Футеровка реакторов двухслойным торкрет-бетоном с применением панцирной сетки ... 282
Таблица 45-06-007. Футеровка панельных конструкций печей жаростойким бетоном и плитной высокотемпературной изоляцией ... 282
Таблица 45-07-001. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности ... 283
Таблица 45-09-001. Набивка угольной подовой массой ... 283
Таблица 45-09-002. Установка угольных блоков и подовых секций ... 283
Таблица 45-09-003. Формовка анода с верхним подводом тока ... 283
Таблица 45-09-004. Установка токопроводящих штырей и анодов ... 283
Таблица 45-10-001. Кружала и опалубка для промышленных печей и боровов ... 283
Таблица 45-10-002. Вспомогательные работы при футеровке вращающихся печей ... 284
Таблица 45-11-001. Кладка стволов кирпичных промышленных труб ... 284
Таблица 45-11-002. Возведение монолитных железобетонных промышленных труб ... 284
Таблица 45-11-003. Установка металлических деталей промышленных труб ... 284
Таблица 45-11-004. Сооружение стволов дымовых и вентиляционных промышленных труб из жаростойких бетонных кольцевых блоков ... 285
Таблица 45-12-001. Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом кирпичных труб ... 285
Таблица 45-12-002. Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб ... 285
Таблица 45-12-003. Футеровка алюмосиликатными изделиями кирпичных труб ... 285
Таблица 45-12-004. Футеровка алюмосиликатными изделиями монолитных и сборных железобетонных труб ... 286
Таблица 45-12-005. Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных труб ... 286
Таблица 45-12-006. Футеровка дымовых и вентиляционных труб кислотоупорным торкрет-бетоном ... 286
Таблица 45-13-001. Отделочные работы и защита от коррозии промышленных труб ... 286
В Части 46. РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ таблицу 46-01-001 изложить в следующей редакции: ... 287
Таблица 46-01-001. Усиление конструкций монолитным железобетоном ... 287
Таблица 46-01-002. Усиление существующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоймами набрызгом ... 287
Таблица 46-01-003. Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками ... 287
Таблица 46-01-004. Усиление конструктивных элементов ... 287
Таблица 46-01-005. Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м^3 ... 288
Таблица 46-01-006. Усиление конструкций в проходных тоннелях ... 288
Таблица 46-01-008. Обетонирование металлических элементов, заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях ... 288
Таблица 46-01-009. Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м ... 288
Таблица 46-01-010. Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м ... 289
Таблица 46-01-011. Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения ... 289
Таблица 46-01-012. Усиление колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения ... 289
Таблица 46-01-013. Усиление элементов металлоконструкций ... 290

Таблица 46-01-014. Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного оборудования ... 290
Таблица 46-01-015. Рихтовка подкрановых балок ... 290
Таблица 46-02-001. Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на железобетонные монолитные ребристые ... 290
Таблица 46-02-002. Замена перекрытий на монолитные железобетонные ... 291
Таблица 46-02-004. Демонтаж металлоконструкций покрытий ... 291
Таблица 46-02-005. Монтаж металлоконструкций покрытия, зенитных фонарей, прогонов профилированного настила, светоаэрационной стенки ... 291
Таблица 46-02-006. Замена бутовых фундаментов под существующими стенами ... 291
Таблица 46-02-007. Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах ... 291
Таблица 46-02-008. Замена ступеней ... 292
Таблица 46-03-001. Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий ... 292
Таблица 46-03-002. Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий ... 293
Таблица 46-03-017. Заделка отверстий, гнезд и борозд ... 294
Таблица 46-04-001. Разборка фундаментов и стен ... 294
Таблица 46-04-002. Разборка монолитных перекрытий ... 294
Таблица 46-04-003. Разборка бетонных и железобетонных конструкций объемом более 1 м^3 при помощи отбойных молотков ... 294
Таблица 46-04-004. Выбивка сборных железобетонных колонн при увеличении шага колонн в действующих цехах промышленных зданий ... 295
Таблица 46-04-005. Разборка монолитных перегородок ... 295
Таблица 46-04-013. Разборка лестничных маршей и площадок ... 295
Таблица 46-05-001. Устройство временных защитных ограждений ... 295
Таблица 46-05-003. Установка устройств при производстве работ по усилению отдельных элементов решетки ферм ... 296
Таблица 46-05-006. Установка устройств при производстве работ по усилению опорных узлов многопролетных ригелей и заделке трещин в стенах ... 296
Таблица 46-05-007. Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия ... 296
Таблица 46-05-008. Работы по обеспечению устойчивости и безопасности ведения работ ... 296
Таблица 46-05-009. Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений и предварительное напряжение подстропильных ферм ... 297
Таблица 46-06-001. Разборка надземной части ... 297
Таблица 46-06-002. Разборка надземной части сараев ... 297
Таблица 46-06-004. Разборка фундаментов жилых зданий из бутового камня ... 298
Таблица 46-06-005. Разборка лестниц подземной части жилых зданий ... 298
Таблица 46-06-006. Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий ... 298
Таблица 46-06-007. Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий ... 298
Таблица 46-06-008. Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой ... 298
Таблица 46-06-009. Комплексная разборка зданий ... 298
Таблица 46-07-010. Замена элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов ... 299
В Части 47. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ таблицу 47-01-004 изложить в следующей редакции: ... 299
Таблица 47-01-004. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом ... 299
Таблица 47-01-005. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом ... 300
Таблица 47-01-006. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную ... 301
Таблица 47-01-007. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную ... 302
Таблица 47-01-008. Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли ... 303
Таблица 47-01-009. Посадка деревьев и кустарников с комом земли ... 304
Таблица 47-01-015. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев ... 305
Таблица 47-01-016. Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев ... 305
Таблица 47-01-017. Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой ... 306
Таблица 47-01-023. Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы ... 306

Таблица 47-01-024. Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы 306
Таблица 47-01-025. Посадка кустарников-саженцев в группы ... 307
Таблица 47-01-031. Подготовка стандартных посадочных мест ... 307
Таблица 47-01-032. Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди ... 308
Таблица 47-01-033. Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь ... 308
Таблица 47-01-040. Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников ... 308
Таблица 47-01-045. Устройство газона методом гидропосева ... 309
Таблица 47-01-046. Устройство газонов ... 309
Таблица 47-01-048. Устройство корыта под цветники ... 310
Таблица 47-01-049. Подготовка почвы под цветники ... 310
Таблица 47-01-050. Посадка многолетних цветников ... 310
Таблица 47-01-051. Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту ... 310
Таблица 47-01-052. Устройство альпинариев и рокариев ... 310
Таблица 47-01-053. Устройство насыпных клумб и рабаток ... 311
Таблица 47-01-054. Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы ... 311
Таблица 47-01-058. Заготовка деревьев и кустарников с комом земли ... 311
Таблица 47-01-059. Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой ... 312
Таблица 47-01-067. Уход за деревьями или кустарниками с комом земли ... 312
Таблица 47-01-068. Уход за саженцами с оголенной корневой системой ... 312
Таблица 47-01-069. Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди ... 312
Таблица 47-01-070. Уход за цветниками и газонами ... 313
Таблица 47-01-072. Уход за растениями в альпинариях и рокариях ... 313
Таблица 47-01-074. Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов ... 313
Таблица 47-01-084. Полив зеленых насаждений ... 313
Таблица 47-01-097. Побелка деревьев ... 313
Таблица 47-01-111. Лечение и закраска ран у растущих деревьев ... 314
Таблица 47-02-044. Посадка вручную ... 314
Таблица 47-02-050. Внесение удобрений с механизированной загрузкой ... 315
Приложение 1.8 ... 316
Приложение 1.12 ... 316
Приложение 4.3 ... 317
Приложение 4.11 ... 319
Приложение 5.2 ... 320
Приложение 5.3 ... 320
Приложение 5.8 ... 320
Приложение 5.9 ... 321
Приложение 5.10 ... 322
Приложение 5.13 ... 322
Приложение 5.14 ... 322
Приложение 10.1 ... 323
Приложение 10.2 ... 323
Приложение 11.2 ... 324
Приложение 12.2 ... 325
Приложение 15.4 ... 325
Приложение 15.10 ... 326
Приложение 15.12 ... 326
Приложение 15.13 ... 326
Приложение 16.2 ... 327
Приложение 19.2 ... 327
Приложение 22.1 ... 328
Приложение 23.2 ... 328
Приложение 24.5 ... 328
Приложение 26.3 ... 328
Приложение 26.4 ... 329
Приложение 27.3 ... 329
Приложение 27.4 ... 329
Приложение 28.2 ... 330
Приложение 30.1 ... 331
Приложение 30.4 ... 331
Приложение 33.3 ... 331
Приложение 33.4 ... 332
Приложение 39.1 ... 332

Приложение 39.2 333
Приложение 42.1 333
Приложение 47.2 333
Приложение 50 334
Приложение 51 340