

**II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТЕРМ-37-2001

Часть 37. Оборудование общего назначения

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ОТДЕЛ 01. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ							
Раздел 1. СОСУДЫ И АППАРАТЫ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ							
Таблица 37-01-001. Монтаж оборудования на открытой площадке							
Измеритель: 1 шт.							
Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования:							
37-01-001-01	0,03 т	409,27	140,53	41,12	0,00	227,62	17,5
37-01-001-02	0,05 т	412,56	142,13	42,78	0,00	227,65	17,7
37-01-001-03	0,1 т	475,58	167,83	79,58	3,54	228,17	20,9
37-01-001-04	0,5 т	1079,01	176,66	140,13	8,27	762,22	22
37-01-001-05	1 т	1401,34	289,88	233,40	13,46	878,06	36,1
37-01-001-06	1,5 т	1486,52	305,94	302,20	18,78	878,38	38,1
37-01-001-07	2 т	2423,58	535,60	681,15	51,26	1206,83	66,7
37-01-001-08	3 т	2605,67	671,31	724,81	53,97	1209,55	83,6
37-01-001-09	5 т	3160,79	803,00	1141,23	89,05	1216,56	100
37-01-001-10	8 т	3870,82	979,66	1692,61	123,89	1198,55	122
37-01-001-11	13 т	4581,45	1164,35	2214,85	168,65	1202,25	145
37-01-001-12	18 т	7645,24	1260,71	5062,64	334,75	1321,89	157
37-01-001-13	27 т	9804,84	1917,59	6113,83	391,08	1773,42	233
37-01-001-14	40 т	10807,74	2016,35	6879,88	442,15	1911,51	245
37-01-001-15	60 т	14784,38	2789,97	8754,27	548,93	3240,14	339
37-01-001-16	90 т	28343,28	3292,00	21519,50	957,86	3531,78	400
37-01-001-17	125 т	122786,47	4082,08	112574,39	2227,15	6130,00	496
37-01-001-18	180 т	173238,75	5641,40	160257,17	2969,51	7340,18	670
37-01-001-19	250 т	285023,08	7847,44	268479,81	4562,19	8695,83	932
Таблица 37-01-002. Монтаж оборудования в помещении							
Измеритель: 1 шт.							
Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования:							
37-01-002-01	0,03 т	415,87	146,15	41,53	0,00	228,19	18,2
37-01-002-02	0,05 т	419,99	148,56	43,19	0,00	228,24	18,5
37-01-002-03	0,1 т	503,86	201,55	73,01	3,54	229,30	25,1
37-01-002-04	0,5 т	1110,42	222,43	124,39	8,15	763,60	27,7
37-01-002-05	1 т	1437,45	341,28	217,55	14,17	878,62	42,5
37-01-002-06	1,5 т	1509,14	356,53	273,69	19,13	878,92	44,4
37-01-002-07	2 т	2660,80	731,53	717,90	63,89	1211,37	91,1
37-01-002-08	3 т	3178,62	923,45	1033,39	97,90	1221,78	115
37-01-002-09	5 т	3744,97	1092,08	1423,36	127,08	1229,53	136
37-01-002-10	8 т	6123,03	1456,71	3420,42	236,30	1245,90	177
37-01-002-11	13 т	7620,35	1728,30	4636,55	321,10	1255,50	210

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-01-002-12	18 т	9423,80	1934,05	6114,61	437,99	1375,14	235
37-01-002-13	27 т	22213,35	2831,12	7952,05	555,50	11430,18	344
37-01-002-14	40 т	26557,39	3132,24	11840,65	647,88	11584,50	372
37-01-002-15	60 т	38350,91	4108,96	20022,57	947,06	14219,38	488
37-01-002-16	90 т	68257,76	4757,30	24342,56	1144,74	39157,90	565

Раздел 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Таблица 37-01-013. Монтаж оборудования на открытой площадке

Измеритель: 1 шт.

Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования:

37-01-013-01	0,03 т	473,54	195,87	47,60	0,00	230,07	23,8
37-01-013-02	0,05 т	477,71	197,52	50,09	0,00	230,10	24
37-01-013-03	0,1 т	547,51	228,79	87,99	3,91	230,73	27,8
37-01-013-04	0,5 т	1152,29	239,49	147,98	8,56	764,82	29,1
37-01-013-05	1 т	1497,79	361,30	256,16	14,48	880,33	43,9
37-01-013-06	1,5 т	1652,30	435,37	335,12	20,60	881,81	52,9
37-01-013-07	2 т	2610,78	767,86	607,72	38,63	1235,20	93,3
37-01-013-08	3 т	3133,72	995,83	898,13	66,10	1239,76	121
37-01-013-09	5 т	3766,09	1193,35	1325,75	98,17	1246,99	145
37-01-013-10	8 т	5210,34	1440,25	2496,65	154,99	1273,44	175
37-01-013-11	13 т	6044,31	1751,36	3013,29	190,62	1279,66	208
37-01-013-12	18 т	6850,58	2037,64	3412,02	282,14	1400,92	242
37-01-013-13	27 т	12880,91	2989,10	7242,84	455,06	2648,97	355
37-01-013-14	40 т	15262,59	3679,54	8768,42	552,88	2814,63	437
37-01-013-15	60 т	19086,88	4716,48	11054,53	692,41	3315,87	544
37-01-013-16	90 т	36159,77	5349,39	27202,68	1218,34	3607,70	617
37-01-013-17	125 т	131213,96	6337,77	118644,41	2389,82	6231,78	731

Таблица 37-01-014. Монтаж оборудования в помещении

Измеритель: 1 шт.

Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования:

37-01-014-01	0,03 т	929,01	228,79	469,49	34,10	230,73	27,8
37-01-014-02	0,05 т	946,61	243,61	471,98	34,10	231,02	29,6
37-01-014-03	0,1 т	1032,40	283,94	516,63	39,04	231,83	34,5
37-01-014-04	0,5 т	1650,18	310,27	573,67	44,96	766,24	37,7
37-01-014-05	1 т	2172,35	484,75	892,97	69,23	794,63	58,9
37-01-014-06	1,5 т	2350,83	553,88	1000,93	80,38	796,02	67,3
37-01-014-07	2 т	4229,23	1036,98	1951,67	160,61	1240,58	126
37-01-014-08	3 т	4943,06	1366,18	2329,72	203,30	1247,16	166
37-01-014-09	5 т	5605,33	1621,31	2728,47	238,70	1255,55	197
37-01-014-10	8 т	6046,86	1892,90	2871,47	238,72	1282,49	230
37-01-014-11	13 т	8529,80	2256,56	4983,48	338,00	1289,76	268
37-01-014-12	18 т	9597,72	2610,20	5575,15	443,65	1412,37	310
37-01-014-13	27 т	16949,23	4033,18	10246,20	759,60	2669,85	479
37-01-014-14	40 т	22789,74	4807,82	15144,72	874,67	2837,20	571
37-01-014-15	60 т	28811,96	5936,10	19535,60	1092,41	3340,26	705
37-01-014-16	90 т	40732,31	6901,32	30192,25	1392,47	3638,74	796

Раздел 3. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СОСУДОВ И АППАРАТОВ

Таблица 37-01-025. Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов

Измеритель: 1 шт.

Гидравлическое испытание аппарата с внутренней трубчаткой, вместимость:

37-01-025-01	0,2 м ³	607,57	39,78	487,12	17,26	80,67	5,2
37-01-025-02	1 м ³	887,35	71,15	601,73	21,32	214,47	9,3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-01-025-03	5 м ³	1691,37	107,10	1232,12	43,65	352,15	14
37-01-025-04	10 м ³	2911,98	173,66	2005,78	71,05	732,54	22,7
37-01-025-05	20 м ³	3945,61	236,39	2693,48	95,41	1015,74	30,9
37-01-025-06	30 м ³	4844,25	299,12	2836,75	100,49	1708,38	39,1
37-01-025-07	50 м ³	7311,13	401,63	4154,83	147,18	2754,67	52,5
37-01-025-08	70 м ³	9426,60	433,76	4813,87	170,52	4178,97	56,7
Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость:							
37-01-025-09	0,3 м ³	160,39	16,07	111,75	3,96	32,57	2,1
37-01-025-10	1 м ³	231,75	23,72	163,33	5,79	44,70	3,1
37-01-025-11	2 м ³	325,44	23,72	246,42	8,73	55,30	3,1
37-01-025-12	5 м ³	530,71	31,37	401,16	14,21	98,18	4,1
37-01-025-13	10 м ³	605,10	39,78	429,81	15,23	135,51	5,2
37-01-025-14	15 м ³	714,77	39,78	487,12	17,26	187,87	5,2
37-01-025-15	20 м ³	838,43	47,43	544,43	19,29	246,57	6,2
37-01-025-16	25 м ³	985,19	55,08	630,39	22,33	299,72	7,2
37-01-025-17	50 м ³	1505,40	71,15	888,27	31,47	545,98	9,3
Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость:							
37-01-025-18	0,2 м ³	321,58	31,37	246,42	8,73	43,79	4,1
37-01-025-19	0,5 м ³	331,65	31,37	246,42	8,73	53,86	4,1
37-01-025-20	0,8 м ³	507,98	39,78	372,50	13,20	95,70	5,2
37-01-025-21	1,2 м ³	705,53	55,08	544,43	19,29	106,02	7,2
37-01-025-22	5 м ³	1086,43	78,80	859,62	30,45	148,01	10,3
37-01-025-23	10 м ³	1608,95	102,51	1318,08	46,69	188,36	13,4
37-01-025-24	15 м ³	1893,69	110,16	1547,32	54,81	236,21	14,4
37-01-025-25	25 м ³	2481,55	133,88	2005,78	71,05	341,89	17,5
37-01-025-26	40 м ³	3096,69	157,59	2464,24	87,29	474,86	20,6
37-01-025-27	50 м ³	3545,30	181,31	2808,09	99,47	555,90	23,7
37-01-025-28	100 м ³	5827,44	276,17	4498,68	159,36	1052,59	36,1
37-01-025-29	200 м ³	13621,76	646,43	10945,83	387,73	2029,50	84,5
Раздел 4. ИСПЫТАНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ							
Таблица 37-01-036. Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу							
Измеритель: 1 шт.							
Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя:							
37-01-036-01	2 кВт	17,94	16,84	0,00	0,00	1,10	2
37-01-036-02	5 кВт	19,10	16,84	0,00	0,00	2,26	2
37-01-036-03	10 кВт	21,14	16,84	0,00	0,00	4,30	2
37-01-036-04	20 кВт	24,78	16,84	0,00	0,00	7,94	2
37-01-036-05	30 кВт	37,17	25,26	0,00	0,00	11,91	3
37-01-036-06	40 кВт	40,97	25,26	0,00	0,00	15,71	3
37-01-036-07	50 кВт	44,77	25,26	0,00	0,00	19,51	3
Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя:							
37-01-036-08	50 кВт	93,45	54,36	0,00	0,00	39,09	6
37-01-036-09	80 кВт	116,25	54,36	0,00	0,00	61,89	6
37-01-036-10	100 кВт	129,05	54,36	0,00	0,00	74,69	6
37-01-036-11	200 кВт	223,81	70,40	0,00	0,00	153,41	8
37-01-036-12	400 кВт	375,81	70,40	0,00	0,00	305,41	8
37-01-036-13	700 кВт	603,81	70,40	0,00	0,00	533,41	8
37-01-036-14	800 кВт	679,81	70,40	0,00	0,00	609,41	8
37-01-036-15	1000 кВт	831,81	70,40	0,00	0,00	761,41	8
37-01-036-16	1250 кВт	1041,09	89,30	0,00	0,00	951,79	10
37-01-036-17	2000 кВт	1611,09	89,30	0,00	0,00	1521,79	10

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-01-036-18	2500 кВт	2006,12	104,04	0,00	0,00	1902,08	12
37-01-036-19	5000 кВт	3906,12	104,04	0,00	0,00	3802,08	12
37-01-036-20	6300 кВт	4894,12	104,04	0,00	0,00	4790,08	12
Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя:							
37-01-036-21	630 кВт	2203,23	281,60	0,00	0,00	1921,63	32
37-01-036-22	1250 кВт	4164,34	357,20	0,00	0,00	3807,14	40
37-01-036-23	1500 кВт	4924,34	357,20	0,00	0,00	4567,14	40
37-01-036-24	2000 кВт	6433,74	346,80	0,00	0,00	6086,94	40
37-01-036-25	2500 кВт	8024,48	416,16	0,00	0,00	7608,32	48
37-01-036-26	3500 кВт	11064,48	416,16	0,00	0,00	10648,32	48
37-01-036-27	5000 кВт	15624,48	416,16	0,00	0,00	15208,32	48
37-01-036-28	6300 кВт	19576,48	416,16	0,00	0,00	19160,32	48
37-01-036-29	9000 кВт	27784,48	416,16	0,00	0,00	27368,32	48
37-01-036-30	12500 кВт	38424,48	416,16	0,00	0,00	38008,32	48

ОТДЕЛ 02. ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ

Раздел 1. УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ЯКОРЕЙ

Таблица 37-02-001. Устройство и разборка наземных якорей

Измеритель: 1 якорь

Устройство наземного якоря, усилие:

37-02-001-01	до 150 кН (15 тс)	8717,61	273,04	4591,88	291,85	3852,69	36,6
37-02-001-02	до 200 кН (20 тс)	8734,35	289,45	4591,88	291,85	3853,02	38,8
37-02-001-03	до 250 кН (25 тс)	13391,43	521,45	8644,31	531,72	4225,67	69,9
37-02-001-04	до 300 кН (30 тс)	13513,04	581,21	8704,97	538,37	4226,86	73,2
37-02-001-05	до 400 кН (40 тс)	13938,18	581,21	8884,76	557,61	4472,21	73,2
37-02-001-06	до 500 кН (50 тс)	20351,96	763,03	11633,87	722,75	7955,06	96,1
37-02-001-07	до 600 кН (60 тс)	20632,10	801,94	11874,32	748,46	7955,84	101
37-02-001-08	до 1000 кН (100 тс)	35351,95	1691,22	24337,72	1571,66	9323,01	213

Разборка наземного якоря, усилие:

37-02-001-09	до 150 кН (15 тс)	4577,76	252,89	4319,81	263,08	5,06	33,9
37-02-001-10	до 200 кН (20 тс)	4730,71	284,97	4440,04	275,80	5,70	38,2
37-02-001-11	до 250 кН (25 тс)	8923,70	481,17	8432,91	509,53	9,62	64,5
37-02-001-12	до 300 кН (30 тс)	8990,11	546,27	8432,91	509,53	10,93	68,8
37-02-001-13	до 400 кН (40 тс)	9230,56	546,27	8673,36	535,02	10,93	68,8
37-02-001-14	до 500 кН (50 тс)	12148,12	711,42	11422,47	700,74	14,23	89,6
37-02-001-15	до 600 кН (60 тс)	12354,64	737,63	11602,26	719,85	14,75	92,9
37-02-001-16	до 1000 кН (100 тс)	25383,89	1588,00	23764,13	1517,44	31,76	200

Таблица 37-02-002. Устройство и разборка полузаглубленных якорей

Измеритель: 1 якорь

Устройство полузаглубленного якоря, усилие:

37-02-002-01	200 кН (20 тс)	6866,83	245,43	5155,93	291,73	1465,47	32,9
37-02-002-02	300 кН (30 тс)	8788,68	322,36	6226,01	351,72	2240,31	40,6
37-02-002-03	400 кН (40 тс)	11749,94	452,58	8809,11	492,03	2488,25	57
37-02-002-04	600 кН (60 тс)	13508,44	496,25	9983,17	562,82	3029,02	62,5
37-02-002-05	800 кН (80 тс)	15911,79	655,08	11304,48	636,01	3952,23	77,8
37-02-002-06	1500 кН (150 тс)	25800,50	1195,64	19844,03	1112,46	4760,83	142

Разборка полузаглубленного якоря, усилие:

37-02-002-07	200 кН (20 тс)	5340,26	241,70	5093,73	285,22	4,83	32,4
37-02-002-08	300 кН (30 тс)	6486,66	317,60	6162,71	345,13	6,35	40
37-02-002-09	400 кН (40 тс)	9190,73	435,11	8746,92	485,25	8,70	54,8
37-02-002-10	600 кН (60 тс)	10408,23	478,78	9919,87	555,94	9,58	60,3
37-02-002-11	800 кН (80 тс)	11840,35	645,81	11181,62	622,60	12,92	76,7
37-02-002-12	1500 кН (150 тс)	20897,77	1153,54	19721,16	1099,08	23,07	137

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 2. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ТАЛЕЙ И ЛЕБЕДОК БЕЗ УСТРОЙСТВА ЯКОРЕЙ							
Таблица 37-02-013. Установка и снятие электролебедок							
Измеритель: 1 электролебедка							
Установка электролебедки без подъема, тяговое усилие:							
37-02-013-01	12,5 кН (1,25 тс)	350,01	32,75	316,61	19,37	0,65	4,58
37-02-013-02	15 кН (1,5 тс)	363,45	35,11	327,64	20,55	0,70	4,91
37-02-013-03	20 кН (2 тс)	377,92	37,39	339,78	21,85	0,75	5,23
37-02-013-04	25 кН (2,5 тс)	395,67	42,90	351,91	23,15	0,86	6
37-02-013-05	32 кН (3,2 тс)	424,67	47,55	376,17	25,75	0,95	6,65
37-02-013-06	50 кН (5 тс)	527,11	65,49	460,31	33,42	1,31	9,16
37-02-013-07	70 кН (7 тс)	957,55	105,11	850,34	57,99	2,10	14,7
37-02-013-08	80 кН (8 тс)	1017,38	117,26	897,77	63,07	2,35	16,4
37-02-013-09	100 кН (10 тс)	1377,43	160,16	1214,07	83,73	3,20	22,4
37-02-013-10	125 кН (12,5 тс)	1881,50	179,47	1698,44	115,86	3,59	25,1
37-02-013-11	160 кН (16 тс)	3297,77	281,00	3011,15	191,31	5,62	39,3
37-02-013-12	320 кН (32 тс)	5956,39	1008,15	4928,08	391,04	20,16	141
Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие:							
37-02-013-13	12,5 кН (1,25 тс)	405,39	40,54	364,04	24,45	0,81	5,67
37-02-013-14	15 кН (1,5 тс)	422,26	45,19	376,17	25,75	0,90	6,32
37-02-013-15	20 кН (2 тс)	440,75	51,41	388,31	27,04	1,03	7,19
37-02-013-16	25 кН (2,5 тс)	485,90	59,99	424,71	30,94	1,20	8,39
37-02-013-17	32 кН (3,2 тс)	532,35	70,93	460,00	34,72	1,42	9,92
37-02-013-18	50 кН (5 тс)	696,23	101,53	592,67	47,59	2,03	14,2
37-02-013-19	70 кН (7 тс)	1181,10	148,01	1030,13	77,24	2,96	20,7
37-02-013-20	80 кН (8 тс)	1280,50	175,18	1101,82	84,91	3,50	24,5
37-02-013-21	100 кН (10 тс)	1681,34	222,37	1454,52	109,48	4,45	31,1
37-02-013-22	125 кН (12,5 тс)	2273,78	268,84	1999,56	148,10	5,38	37,6
37-02-013-23	160 кН (16 тс)	3830,70	390,39	3432,50	236,43	7,81	54,6
Добавлять на каждый следующий 1 м подъема на отметку свыше 3 м, тяговое усилие:							
37-02-013-24	12,5 кН (1,25 тс)	5,65	1,22	4,41	0,47	0,02	0,17
37-02-013-25	15 кН (1,5 тс)	7,05	1,50	5,52	0,59	0,03	0,21
37-02-013-26	20 кН (2 тс)	9,47	1,72	7,72	0,83	0,03	0,24
37-02-013-27	25 кН (2,5 тс)	10,93	2,07	8,82	0,94	0,04	0,29
37-02-013-28	32 кН (3,2 тс)	12,55	2,57	9,93	1,06	0,05	0,36
37-02-013-29	50 кН (5 тс)	18,06	3,65	14,34	1,54	0,07	0,51
37-02-013-30	70 кН (7 тс)	22,46	4,72	17,65	1,89	0,09	0,66
37-02-013-31	80 кН (8 тс)	26,28	5,22	20,96	2,24	0,10	0,73
37-02-013-32	100 кН (10 тс)	30,69	6,29	24,27	2,60	0,13	0,88
37-02-013-33	125 кН (12,5 тс)	36,27	7,44	28,68	3,07	0,15	1,04
37-02-013-34	160 кН (16 тс)	42,94	8,58	34,19	3,66	0,17	1,2
Снятие электролебедки, тяговое усилие:							
37-02-013-35	12,5 кН (1,25 тс)	318,60	25,74	292,35	16,77	0,51	3,6
37-02-013-36	15 кН (1,5 тс)	318,60	25,74	292,35	16,77	0,51	3,6
37-02-013-37	20 кН (2 тс)	318,60	25,74	292,35	16,77	0,51	3,6
37-02-013-38	25 кН (2,5 тс)	332,34	27,31	304,48	18,07	0,55	3,82
37-02-013-39	32 кН (3,2 тс)	333,87	28,81	304,48	18,07	0,58	4,03
37-02-013-40	50 кН (5 тс)	389,56	36,61	352,22	21,85	0,73	5,12
37-02-013-41	70 кН (7 тс)	774,18	67,00	705,84	42,52	1,34	9,37
37-02-013-42	80 кН (8 тс)	803,77	72,22	730,11	45,11	1,44	10,1
37-02-013-43	100 кН (10 тс)	1124,60	101,53	1021,04	63,07	2,03	14,2
37-02-013-44	125 кН (12,5 тс)	1516,31	117,26	1396,70	86,21	2,35	16,4
37-02-013-45	160 кН (16 тс)	2849,57	195,20	2650,47	152,72	3,90	27,3
37-02-013-46	320 кН (32 тс)	4695,70	655,66	4026,93	294,71	13,11	91,7
Снятие электролебедки с высоты до 3 м, тяговое усилие:							
37-02-013-47	12,5 кН (1,25 тс)	376,32	35,82	339,78	21,85	0,72	5,01

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-013-48	15 кН (1,5 тс)	376,32	35,82	339,78	21,85	0,72	5,01
37-02-013-49	20 кН (2 тс)	376,32	35,82	339,78	21,85	0,72	5,01
37-02-013-50	25 кН (2,5 тс)	390,85	38,18	351,91	23,15	0,76	5,34
37-02-013-51	32 кН (3,2 тс)	393,26	40,54	351,91	23,15	0,81	5,67
37-02-013-52	50 кН (5 тс)	465,32	51,41	412,88	28,34	1,03	7,19
37-02-013-53	70 кН (7 тс)	921,61	93,67	826,07	55,39	1,87	13,1
37-02-013-54	80 кН (8 тс)	964,93	101,53	861,37	59,17	2,03	14,2
37-02-013-55	100 кН (10 тс)	1344,88	140,14	1201,94	82,43	2,80	19,6
37-02-013-56	125 кН (12,5 тс)	1804,17	163,74	1637,16	111,96	3,27	22,9
37-02-013-57	160 кН (16 тс)	3169,52	273,13	2890,93	178,45	5,46	38,2
Добавлять на каждый следующий 1 м при снятии с отметки свыше 3 м, тяговое усилие:							
37-02-013-58	12,5 кН (1,25 тс)	10,93	2,07	8,82	0,94	0,04	0,29
37-02-013-59	15 кН (1,5 тс)	10,93	2,07	8,82	0,94	0,04	0,29
37-02-013-60	20 кН (2 тс)	10,93	2,07	8,82	0,94	0,04	0,29
37-02-013-61	25 кН (2,5 тс)	18,06	3,65	14,34	1,54	0,07	0,51
37-02-013-62	32 кН (3,2 тс)	18,35	3,93	14,34	1,54	0,08	0,55
37-02-013-63	50 кН (5 тс)	18,35	3,93	14,34	1,54	0,08	0,55
37-02-013-64	70 кН (7 тс)	20,85	4,22	16,55	1,77	0,08	0,59
37-02-013-65	80 кН (8 тс)	20,85	4,22	16,55	1,77	0,08	0,59
37-02-013-66	100 кН (10 тс)	27,89	5,72	22,06	2,36	0,11	0,8
37-02-013-67	125 кН (12,5 тс)	29,29	6,01	23,16	2,48	0,12	0,84
37-02-013-68	160 кН (16 тс)	45,96	9,37	36,40	3,90	0,19	1,31
Таблица 37-02-014. Установка и снятие ручных лебедок							
Измеритель: 1 лебедка							
Установка ручных лебедок без подъема, тяговое усилие:							
37-02-014-01	12,5 кН (1,25 тс)	88,37	11,50	76,64	5,91	0,23	1,64
37-02-014-02	15 кН (1,5 тс)	136,47	16,05	120,10	8,62	0,32	2,29
37-02-014-03	20 кН (2 тс)	152,86	19,14	133,34	10,04	0,38	2,73
37-02-014-04	25 кН (2,5 тс)	168,06	22,15	145,47	11,34	0,44	3,16
37-02-014-05	32 кН (3,2 тс)	224,65	29,79	194,26	15,47	0,60	4,25
37-02-014-06	50 кН (5 тс)	297,03	42,06	254,13	20,55	0,84	6
37-02-014-07	70 кН (7 тс)	514,86	65,68	447,87	33,42	1,31	9,37
37-02-014-08	80 кН (8 тс)	623,80	76,41	545,86	39,92	1,53	10,9
37-02-014-09	100 кН (10 тс)	791,67	99,54	690,14	51,49	1,99	14,2
Установка ручных лебедок с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие:							
37-02-014-10	12,5 кН (1,25 тс)	120,75	18,37	102,01	8,62	0,37	2,62
37-02-014-11	15 кН (1,5 тс)	182,56	24,46	157,61	12,64	0,49	3,49
37-02-014-12	20 кН (2 тс)	213,04	30,56	181,87	15,23	0,61	4,36
37-02-014-13	25 кН (2,5 тс)	233,60	36,66	196,21	16,77	0,73	5,23
37-02-014-14	32 кН (3,2 тс)	288,46	45,85	241,69	20,55	0,92	6,54
37-02-014-15	50 кН (5 тс)	420,55	68,00	351,19	30,94	1,36	9,7
37-02-014-16	70 кН (7 тс)	685,34	103,05	580,23	47,59	2,06	14,7
37-02-014-17	80 кН (8 тс)	823,32	118,47	702,48	56,69	2,37	16,9
37-02-014-18	100 кН (10 тс)	1054,36	157,02	894,20	73,34	3,14	22,4
Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке лебедки на отметку свыше 3 м, тяговое усилие:							
37-02-014-19	12,5 кН (1,25 тс)	11,10	2,24	8,82	0,94	0,04	0,32
37-02-014-20	15 кН (1,5 тс)	11,10	2,24	8,82	0,94	0,04	0,32
37-02-014-21	20 кН (2 тс)	12,29	2,31	9,93	1,06	0,05	0,33
37-02-014-22	25 кН (2,5 тс)	12,43	2,45	9,93	1,06	0,05	0,35
37-02-014-23	32 кН (3,2 тс)	13,81	2,73	11,03	1,18	0,05	0,39
37-02-014-24	50 кН (5 тс)	18,42	4,00	14,34	1,54	0,08	0,57
37-02-014-25	70 кН (7 тс)	26,47	5,40	20,96	2,24	0,11	0,77
37-02-014-26	80 кН (8 тс)	29,24	5,96	23,16	2,48	0,12	0,85
37-02-014-27	100 кН (10 тс)	30,71	6,31	24,27	2,60	0,13	0,9
Снятие ручных лебедок, тяговое усилие:							
37-02-014-28	12,5 кН (1,25 тс)	61,97	6,17	55,68	3,66	0,12	0,88
37-02-014-29	15 кН (1,5 тс)	104,10	9,18	94,74	5,91	0,18	1,31
37-02-014-30	20 кН (2 тс)	116,39	11,50	104,66	6,97	0,23	1,64

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-014-31	25 кН (2,5 тс)	121,20	12,97	107,97	7,32	0,26	1,85
37-02-014-32	32 кН (3,2 тс)	149,96	16,05	133,59	8,98	0,32	2,29
37-02-014-33	50 кН (5 тс)	205,02	22,15	182,43	12,87	0,44	3,16
37-02-014-34	70 кН (7 тс)	377,96	37,43	339,78	21,85	0,75	5,34
37-02-014-35	80 кН (8 тс)	470,82	44,30	425,63	27,04	0,89	6,32
37-02-014-36	100 кН (10 тс)	579,87	57,34	521,38	33,42	1,15	8,18
Снятие ручных лебедок с отметки до 3 м, тяговое усилие:							
37-02-014-37	12,5 кН (1,25 тс)	112,16	9,95	102,01	8,62	0,20	1,42
37-02-014-38	15 кН (1,5 тс)	186,75	14,51	171,95	14,17	0,29	2,07
37-02-014-39	20 кН (2 тс)	202,82	18,37	184,08	15,47	0,37	2,62
37-02-014-40	25 кН (2,5 тс)	205,10	20,61	184,08	15,47	0,41	2,94
37-02-014-41	32 кН (3,2 тс)	220,79	26,01	194,26	15,47	0,52	3,71
37-02-014-42	50 кН (5 тс)	254,65	35,12	218,83	16,77	0,70	5,01
37-02-014-43	70 кН (7 тс)	485,49	59,59	424,71	30,94	1,19	8,5
37-02-014-44	80 кН (8 тс)	593,81	70,80	521,59	37,32	1,42	10,1
37-02-014-45	100 кН (10 тс)	735,28	91,83	641,61	46,30	1,84	13,1
Добавлять на каждый следующий 1 м снятия с отметки свыше 3 м, тяговое усилие:							
37-02-014-46	12,5 кН (1,25 тс)	7,09	1,54	5,52	0,59	0,03	0,22
37-02-014-47	15 кН (1,5 тс)	9,58	1,82	7,72	0,83	0,04	0,26
37-02-014-48	20 кН (2 тс)	9,65	1,89	7,72	0,83	0,04	0,27
37-02-014-49	25 кН (2,5 тс)	9,65	1,89	7,72	0,83	0,04	0,27
37-02-014-50	32 кН (3,2 тс)	10,82	1,96	8,82	0,94	0,04	0,28
37-02-014-51	50 кН (5 тс)	13,67	2,59	11,03	1,18	0,05	0,37
37-02-014-52	70 кН (7 тс)	20,84	4,21	16,55	1,77	0,08	0,6
37-02-014-53	80 кН (8 тс)	23,62	4,77	18,75	2,01	0,10	0,68
37-02-014-54	100 кН (10 тс)	23,83	4,98	18,75	2,01	0,10	0,71
Таблица 37-02-015. Подвешивание и снятие талей и ручных рычажных лебедок							
Измеритель: 1 таль							
Подвешивание тали на высоте до 3 м, грузоподъемность тали:							
37-02-015-01	2 т	60,63	6,31	54,19	5,20	0,13	0,9
37-02-015-02	3 т	62,77	8,41	54,19	5,20	0,17	1,2
37-02-015-03	5 т	89,93	12,20	77,49	7,09	0,24	1,74
37-02-015-04	10 т	129,39	19,14	109,87	8,86	0,38	2,73
Снятие тали с высоты до 3 м, грузоподъемность тали:							
37-02-015-05	2 т	49,55	5,19	44,26	4,13	0,10	0,74
37-02-015-06	3 т	51,55	7,15	44,26	4,13	0,14	1,02
37-02-015-07	5 т	77,40	10,73	66,46	5,91	0,21	1,53
37-02-015-08	10 т	114,43	15,28	98,84	7,68	0,31	2,18
Подвешивание тали на высоте до 5 м, грузоподъемность тали:							
37-02-015-09	2 т	70,80	7,64	63,01	6,14	0,15	1,09
37-02-015-10	3 т	73,95	10,73	63,01	6,14	0,21	1,53
37-02-015-11	5 т	101,11	14,51	86,31	8,03	0,29	2,07
37-02-015-12	10 т	143,49	22,15	120,90	10,04	0,44	3,16
Снятие тали с высоты до 5 м, грузоподъемность тали:							
37-02-015-13	2 т	60,63	6,31	54,19	5,20	0,13	0,9
37-02-015-14	3 т	62,77	8,41	54,19	5,20	0,17	1,2
37-02-015-15	5 т	89,93	12,20	77,49	7,09	0,24	1,74
37-02-015-16	10 т	125,30	18,37	106,56	8,50	0,37	2,62
Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 5 м, подвешивание тали, грузоподъемность тали:							
37-02-015-17	2 т	9,96	1,12	8,82	0,94	0,02	0,16
37-02-015-18	3 т	10,03	1,19	8,82	0,94	0,02	0,17
37-02-015-19	5 т	15,17	1,89	13,24	1,42	0,04	0,27
37-02-015-20	10 т	34,43	4,56	29,78	3,19	0,09	0,65
Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 5 м, снятие тали, грузоподъемность тали:							
37-02-015-21	2 т	8,79	1,05	7,72	0,83	0,02	0,15
37-02-015-22	3 т	8,86	1,12	7,72	0,83	0,02	0,16
37-02-015-23	5 т	13,99	1,82	12,13	1,30	0,04	0,26
37-02-015-24	10 т	34,22	4,35	29,78	3,19	0,09	0,62
Измеритель: 1 рычажная лебедка							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подвешивание на высоте до 5 м рычажных лебедок тяговым усилием:							
37-02-015-25	до 16 кН (1,6 тс)	59,82	6,66	53,03	5,31	0,13	0,95
37-02-015-26	до 32 кН (3,2 тс)	75,90	11,50	64,17	6,02	0,23	1,64
Снятие на высоте до 5 м рычажных лебедок тяговым усилием:							
37-02-015-27	до 16 кН (1,6 тс)	34,69	3,65	30,97	2,95	0,07	0,52
37-02-015-28	до 32 кН (3,2 тс)	45,98	5,96	39,90	3,42	0,12	0,85
Подвешивание на высоте свыше 5 м до 10 м рычажных лебедок тяговым усилием:							
37-02-015-29	до 16 кН (1,6 тс)	84,45	9,18	75,09	7,68	0,18	1,31
37-02-015-30	до 32 кН (3,2 тс)	94,41	14,51	79,61	7,68	0,29	2,07
Снятие на высоте свыше 5 м до 10 м рычажных лебедок тяговым усилием:							
37-02-015-31	до 16 кН (1,6 тс)	46,12	5,12	40,90	4,02	0,10	0,73
37-02-015-32	до 32 кН (3,2 тс)	55,35	7,57	47,63	4,25	0,15	1,08
Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 10 м, подвешивание рычажной лебедки, тяговое усилие лебедки:							
37-02-015-33	до 16 кН (1,6 тс)	8,86	1,12	7,72	0,83	0,02	0,16
37-02-015-34	до 32 кН (3,2 тс)	12,67	1,61	11,03	1,18	0,03	0,23
Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 10 м, снятие рычажной лебедки, тяговое усилие лебедки:							
37-02-015-35	до 16 кН (1,6 тс)	5,20	0,77	4,41	0,47	0,02	0,11
37-02-015-36	до 32 кН (3,2 тс)	10,18	1,33	8,82	0,94	0,03	0,19

Раздел 3. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ МОНТАЖНЫХ БЛОКОВ И ПОЛИСПАСТОВ

Таблица 37-02-026. Разматывание, наматывание и перемещение стального каната

Измеритель: 100 м каната

Разматывание стального каната диаметром:

37-02-026-01	до 20 мм	315,85	30,56	278,07	19,12	7,22	4,36
37-02-026-02	до 28 мм	431,24	48,93	374,72	25,12	7,59	6,98
37-02-026-03	до 40 мм	650,65	70,80	523,97	35,34	55,88	10,1
37-02-026-04	до 44 мм	693,80	84,12	553,54	38,33	56,14	12
37-02-026-05	до 52 мм	854,87	110,76	687,43	45,73	56,68	15,8

Наматывание стального каната диаметром:

37-02-026-06	до 20 мм	336,19	34,42	301,08	21,34	0,69	4,91
37-02-026-07	до 28 мм	462,72	54,26	407,37	27,14	1,09	7,74
37-02-026-08	до 40 мм	640,50	76,41	562,56	39,15	1,53	10,9
37-02-026-09	до 44 мм	696,88	91,69	603,36	42,02	1,83	13,08
37-02-026-10	до 52 мм	861,54	118,47	740,70	49,75	2,37	16,9

Перемещение на расстояние 50 м стального каната диаметром:

37-02-026-11	до 20 мм	437,74	8,62	428,95	8,49	0,17	1,23
37-02-026-12	до 28 мм	564,56	11,78	552,54	10,94	0,24	1,68
37-02-026-13	до 40 мм	794,67	23,55	770,65	15,25	0,47	3,36
37-02-026-14	до 44 мм	920,71	25,94	894,25	17,70	0,52	3,7
37-02-026-15	до 52 мм	1006,25	31,40	974,22	19,28	0,63	4,48

Добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения более или менее 50 м, диаметр каната:

37-02-026-16	до 20 мм	81,76	1,75	79,97	1,58	0,04	0,25
37-02-026-17	до 28 мм	118,60	2,24	116,32	2,30	0,04	0,32
37-02-026-18	до 40 мм	157,47	4,70	152,68	3,02	0,09	0,67
37-02-026-19	до 44 мм	179,86	5,26	174,49	3,45	0,11	0,75
37-02-026-20	до 52 мм	209,86	6,17	203,57	4,03	0,12	0,88

Таблица 37-02-027. Установка и снятие монтажных блоков

Измеритель: 1 блок

Установка внизу блока монтажного грузоподъемностью:

37-02-027-01	до 1,5 т	3,54	3,47	0,00	0,00	0,07	0,49
37-02-027-02	до 3 т	6,21	6,09	0,00	0,00	0,12	0,86
37-02-027-03	до 5 т	9,38	9,20	0,00	0,00	0,18	1,3
37-02-027-04	до 10 т	87,70	17,77	69,57	7,09	0,36	2,51
37-02-027-05	до 15 т	136,58	25,49	110,58	10,63	0,51	3,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-027-06	до 20 т	164,95	31,65	132,67	12,87	0,63	4,47
37-02-027-07	до 25 т	194,70	37,03	156,93	15,47	0,74	5,23
Снятие внизу блока монтажного грузоподъемностью:							
37-02-027-08	до 1,5 т	2,09	2,05	0,00	0,00	0,04	0,29
37-02-027-09	до 3 т	3,75	3,68	0,00	0,00	0,07	0,52
37-02-027-10	до 5 т	5,70	5,59	0,00	0,00	0,11	0,79
37-02-027-11	до 10 т	55,25	10,83	44,20	4,37	0,22	1,53
37-02-027-12	до 15 т	94,02	16,21	77,49	7,09	0,32	2,29
37-02-027-13	до 20 т	112,30	20,04	91,86	8,50	0,40	2,83
37-02-027-14	до 25 т	128,70	23,15	105,09	9,92	0,46	3,27
Установка на высоте до 10 м блока монтажного грузоподъемностью:							
37-02-027-15	до 1,5 т	43,41	6,87	36,40	3,90	0,14	0,97
37-02-027-16	до 3 т	73,24	12,32	60,67	6,50	0,25	1,74
37-02-027-17	до 5 т	88,41	18,55	69,49	7,44	0,37	2,62
37-02-027-18	до 10 т	134,20	27,75	105,89	11,34	0,56	3,92
37-02-027-19	до 15 т	194,70	37,03	156,93	15,47	0,74	5,23
37-02-027-20	до 20 т	226,05	43,97	181,20	18,07	0,88	6,21
37-02-027-21	до 25 т	256,29	50,91	204,36	20,55	1,02	7,19
Снятие на высоте до 10 м блока монтажного грузоподъемностью:							
37-02-027-22	до 1,5 т	26,32	4,18	22,06	2,36	0,08	0,59
37-02-027-23	до 3 т	43,91	7,36	36,40	3,90	0,15	1,04
37-02-027-24	до 5 т	52,96	10,83	41,91	4,49	0,22	1,53
37-02-027-25	до 10 т	82,41	16,99	65,08	6,97	0,34	2,4
37-02-027-26	до 15 т	123,50	22,37	100,68	9,45	0,45	3,16
37-02-027-27	до 20 т	145,92	27,05	118,33	11,34	0,54	3,82
37-02-027-28	до 25 т	164,95	31,65	132,67	12,87	0,63	4,47
Добавлять на каждые следующие 10 м высоты, установка блока монтажного грузоподъемностью:							
37-02-027-29	до 1,5 т	13,05	1,98	11,03	1,18	0,04	0,28
37-02-027-30	до 3 т	25,00	3,96	20,96	2,24	0,08	0,56
37-02-027-31	до 5 т	26,30	5,24	20,96	2,24	0,10	0,74
37-02-027-32	до 10 т	31,80	6,30	25,37	2,72	0,13	0,89
37-02-027-33	до 15 т	34,80	7,08	27,58	2,95	0,14	1
37-02-027-34	до 20 т	38,75	7,72	30,88	3,31	0,15	1,09
37-02-027-35	до 25 т	42,86	8,50	34,19	3,66	0,17	1,2
Добавлять на каждые следующие 10 м высоты, снятие блока монтажного грузоподъемностью:							
37-02-027-36	до 1,5 т	6,74	1,20	5,52	0,59	0,02	0,17
37-02-027-37	до 3 т	14,59	2,41	12,13	1,30	0,05	0,34
37-02-027-38	до 5 т	15,38	3,19	12,13	1,30	0,06	0,45
37-02-027-39	до 10 т	19,27	3,75	15,44	1,65	0,08	0,53
37-02-027-40	до 15 т	20,88	4,25	16,55	1,77	0,08	0,6
37-02-027-41	до 20 т	23,44	4,60	18,75	2,01	0,09	0,65
37-02-027-42	до 25 т	26,16	5,10	20,96	2,24	0,10	0,72
Таблица 37-02-028. Запасовка и распасовка монтажных полиспастов							
Измеритель: 1 полиспаст							
Запасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью:							
37-02-028-01	до 20 т	1060,12	248,15	807,01	78,54	4,96	35,4
37-02-028-02	до 32 т	1211,42	290,21	915,41	88,81	5,80	41,4
37-02-028-03	до 50 т	1802,51	467,61	1325,55	128,73	9,35	65,4
37-02-028-04	до 100 т	3217,44	727,00	2475,90	218,84	14,54	100
37-02-028-05	до 160 т	3966,81	988,72	2958,32	263,95	19,77	136
37-02-028-06	до 280 т	6681,42	1575,95	5073,95	437,68	31,52	215
37-02-028-07	до 630 т	9146,07	2279,63	6820,85	611,52	45,59	311
Распасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью:							
37-02-028-08	до 20 т	918,64	157,02	758,48	73,34	3,14	22,4
37-02-028-09	до 32 т	1117,79	210,30	903,28	87,51	4,21	30
37-02-028-10	до 50 т	1667,60	335,34	1325,55	128,73	6,71	46,9
37-02-028-11	до 100 т	2728,58	483,46	2235,45	193,09	9,67	66,5
37-02-028-12	до 160 т	3532,91	681,20	2838,09	251,08	13,62	93,7
37-02-028-13	до 280 т	5774,95	1040,86	4713,27	399,06	20,82	142

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-028-14	до 630 т	7414,16	1524,64	5859,03	508,54	30,49	208
Таблица 37-02-029. Установка и снятие запасованных полиспастов							
Измеритель: 1 полиспаст							
Установка внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью:							
37-02-029-01	до 20 т	234,38	39,84	193,74	12,87	0,80	5,34
37-02-029-02	до 30 т	337,35	56,92	279,29	19,37	1,14	7,63
37-02-029-03	до 40 т	390,37	74,00	314,89	21,85	1,48	9,92
37-02-029-04	до 50 т	592,45	93,25	497,33	34,72	1,87	12,5
37-02-029-05	до 60 т	705,72	109,66	593,87	42,52	2,19	14,7
37-02-029-06	до 70 т	761,73	128,58	630,58	45,11	2,57	16,4
37-02-029-07	до 100 т	939,17	183,46	752,04	52,79	3,67	23,4
37-02-029-08	до 130 т	1213,95	239,12	970,05	68,26	4,78	30,5
37-02-029-09	до 160 т	1440,36	282,24	1152,48	81,13	5,64	36
37-02-029-10	до 200 т	1595,08	315,95	1272,81	88,81	6,32	40,3
37-02-029-11	до 240 т	1812,39	350,45	1454,93	102,98	7,01	44,7
37-02-029-12	до 280 т	1891,57	367,70	1516,52	105,58	7,35	46,9
37-02-029-13	до 630 т	2558,36	486,86	2061,76	148,10	9,74	62,1
Установка на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью:							
37-02-029-14	до 20 т	433,43	68,33	363,73	25,75	1,37	9,16
37-02-029-15	до 30 т	592,45	93,25	497,33	34,72	1,87	12,5
37-02-029-16	до 40 т	658,02	109,66	546,17	38,62	2,19	14,7
37-02-029-17	до 50 т	807,22	126,07	678,63	47,59	2,52	16,9
37-02-029-18	до 60 т	909,51	142,49	764,17	54,09	2,85	19,1
37-02-029-19	до 70 т	1035,39	170,91	861,06	60,47	3,42	21,8
37-02-029-20	до 100 т	1153,14	226,58	922,03	65,66	4,53	28,9
37-02-029-21	до 130 т	1431,92	286,16	1140,04	81,13	5,72	36,5
37-02-029-22	до 160 т	1742,00	341,82	1393,34	100,39	6,84	43,6
37-02-029-23	до 200 т	1900,06	376,32	1516,21	106,88	7,53	48
37-02-029-24	до 240 т	2133,86	427,28	1698,03	122,35	8,55	54,5
37-02-029-25	до 280 т	2359,14	470,40	1879,33	135,22	9,41	60
37-02-029-26	до 630 т	3305,54	624,06	2669,00	186,72	12,48	79,6
Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке на высоте свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью:							
37-02-029-27	до 20 т	64,82	13,80	50,74	5,43	0,28	1,85
37-02-029-28	до 30 т	77,26	16,26	60,67	6,50	0,33	2,18
37-02-029-29	до 40 т	88,58	18,72	69,49	7,44	0,37	2,51
37-02-029-30	до 50 т	99,84	21,11	78,31	8,39	0,42	2,83
37-02-029-31	до 60 т	110,07	23,57	86,03	9,21	0,47	3,16
37-02-029-32	до 70 т	112,18	25,64	86,03	9,21	0,51	3,27
37-02-029-33	до 100 т	127,75	33,32	93,76	10,04	0,67	4,25
37-02-029-34	до 130 т	157,64	41,00	115,82	12,40	0,82	5,23
37-02-029-35	до 160 т	182,02	48,69	132,36	14,17	0,97	6,21
37-02-029-36	до 200 т	228,90	58,96	168,76	18,07	1,18	7,52
37-02-029-37	до 240 т	262,53	69,23	191,92	20,55	1,38	8,83
37-02-029-38	до 280 т	296,16	78,40	216,19	23,15	1,57	10
37-02-029-39	до 630 т	409,87	106,62	301,12	32,24	2,13	13,6
Снятие установленного внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью:							
37-02-029-40	до 20 т	182,74	24,39	157,86	11,57	0,49	3,27
37-02-029-41	до 30 т	217,28	34,17	182,43	12,87	0,68	4,58
37-02-029-42	до 40 т	228,09	44,76	182,43	12,87	0,90	6
37-02-029-43	до 50 т	371,59	55,28	315,20	20,55	1,11	7,41
37-02-029-44	до 60 т	431,75	66,69	363,73	25,75	1,33	8,94
37-02-029-45	до 70 т	478,32	76,05	400,75	27,04	1,52	9,7
37-02-029-46	до 100 т	562,84	111,33	449,28	32,24	2,23	14,2
37-02-029-47	до 130 т	725,68	141,12	581,74	41,22	2,82	18
37-02-029-48	до 160 т	865,40	170,91	691,07	47,59	3,42	21,8
37-02-029-49	до 200 т	956,09	188,16	764,17	54,09	3,76	24
37-02-029-50	до 240 т	1074,58	209,33	861,06	60,47	4,19	26,7
37-02-029-51	до 280 т	1123,77	221,87	897,46	64,36	4,44	28,3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-029-52	до 630 т	1574,31	294,78	1273,63	90,11	5,90	37,6
Снятие установленного на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью:							
37-02-029-53	до 20 т	260,32	41,48	218,01	15,47	0,83	5,56
37-02-029-54	до 30 т	345,87	54,46	290,32	20,55	1,09	7,3
37-02-029-55	до 40 т	382,91	66,69	314,89	21,85	1,33	8,94
37-02-029-56	до 50 т	478,05	76,09	400,44	28,34	1,52	10,2
37-02-029-57	до 60 т	536,02	85,04	449,28	32,24	1,70	11,4
37-02-029-58	до 70 т	611,64	102,70	506,89	37,32	2,05	13,1
37-02-029-59	до 100 т	685,01	136,42	545,86	39,92	2,73	17,4
37-02-029-60	до 130 т	865,09	170,91	690,76	48,89	3,42	21,8
37-02-029-61	до 160 т	1033,56	205,41	824,04	59,17	4,11	26,2
37-02-029-62	до 200 т	1141,01	226,58	909,90	64,36	4,53	28,9
37-02-029-63	до 240 т	1303,86	256,37	1042,36	73,34	5,13	32,7
37-02-029-64	до 280 т	1411,00	277,54	1127,91	79,84	5,55	35,4
37-02-029-65	до 630 т	1976,72	392,78	1576,08	111,96	7,86	50,1
Добавлять на каждые 10 м высоты при снятии с отметки свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью:							
37-02-029-66	до 20 т	38,07	8,13	29,78	3,19	0,16	1,09
37-02-029-67	до 30 т	46,37	9,77	36,40	3,90	0,20	1,31
37-02-029-68	до 40 т	53,55	11,41	41,91	4,49	0,23	1,53
37-02-029-69	до 50 т	61,77	12,98	48,53	5,20	0,26	1,74
37-02-029-70	до 60 т	64,82	13,80	50,74	5,43	0,28	1,85
37-02-029-71	до 70 т	69,73	15,37	54,05	5,79	0,31	1,96
37-02-029-72	до 100 т	80,74	19,68	60,67	6,50	0,39	2,51
37-02-029-73	до 130 т	94,76	24,77	69,49	7,44	0,50	3,16
37-02-029-74	до 160 т	111,29	29,09	81,62	8,74	0,58	3,71
37-02-029-75	до 200 т	133,91	35,04	98,17	10,51	0,70	4,47
37-02-029-76	до 240 т	160,73	41,87	118,02	12,64	0,84	5,34
37-02-029-77	до 280 т	180,34	47,04	132,36	14,17	0,94	6
37-02-029-78	до 630 т	246,30	64,13	180,89	19,37	1,28	8,18
Раздел 4. ЗАКРЕПЛЕНИЕ И СНЯТИЕ РАСЧАЛОК (ОТТЯЖЕК)							
Таблица 37-02-040. Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу							
Измеритель: 1 расчалка (оттяжка)							
Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 50 м, диаметр каната:							
37-02-040-01	до 12 мм	3,87	3,79	0,00	0,00	0,08	0,53
37-02-040-02	до 13 мм	4,38	4,29	0,00	0,00	0,09	0,6
37-02-040-03	до 14 мм	4,89	4,79	0,00	0,00	0,10	0,67
37-02-040-04	до 15 мм	5,32	5,22	0,00	0,00	0,10	0,73
37-02-040-05	до 16 мм	5,76	5,65	0,00	0,00	0,11	0,79
37-02-040-06	до 18 мм	6,78	6,65	0,00	0,00	0,13	0,93
37-02-040-07	до 20 мм	38,83	7,79	30,88	3,31	0,16	1,09
37-02-040-08	до 22 мм	45,96	9,37	36,40	3,90	0,19	1,31
37-02-040-09	до 24-28 мм	56,08	11,73	44,12	4,72	0,23	1,64
37-02-040-10	до 30-32 мм	65,33	13,23	51,84	5,55	0,26	1,85
37-02-040-11	до 36 мм	79,57	16,37	62,87	6,73	0,33	2,29
37-02-040-12	до 40 мм	90,80	18,73	71,70	7,68	0,37	2,62
37-02-040-13	до 44 мм	97,84	20,23	77,21	8,27	0,40	2,83
Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 100 м, диаметр каната:							
37-02-040-14	до 12 мм	4,38	4,29	0,00	0,00	0,09	0,6
37-02-040-15	до 13 мм	5,18	5,08	0,00	0,00	0,10	0,71
37-02-040-16	до 14 мм	5,76	5,65	0,00	0,00	0,11	0,79
37-02-040-17	до 15 мм	6,42	6,29	0,00	0,00	0,13	0,88
37-02-040-18	до 16 мм	7,15	7,01	0,00	0,00	0,14	0,98
37-02-040-19	до 18 мм	42,94	8,58	34,19	3,66	0,17	1,2
37-02-040-20	до 20 мм	47,06	9,37	37,50	4,02	0,19	1,31
37-02-040-21	до 22 мм	61,22	12,44	48,53	5,20	0,25	1,74
37-02-040-22	до 24 мм	65,33	13,23	51,84	5,55	0,26	1,85

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-040-23	до 26 мм	76,57	15,59	60,67	6,50	0,31	2,18
37-02-040-24	до 28 мм	80,67	16,37	63,97	6,85	0,33	2,29
37-02-040-25	до 30 мм	90,80	18,73	71,70	7,68	0,37	2,62
37-02-040-26	до 32 мм	94,91	19,52	75,00	8,03	0,39	2,73
37-02-040-27	до 36 мм	103,06	21,02	81,62	8,74	0,42	2,94
37-02-040-28	до 40 мм	117,30	24,17	92,65	9,92	0,48	3,38
37-02-040-29	до 44 мм	132,65	27,31	104,79	11,22	0,55	3,82
Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 150 м, диаметр каната:							
37-02-040-30	до 12 мм	5,03	4,93	0,00	0,00	0,10	0,69
37-02-040-31	до 13 мм	5,91	5,79	0,00	0,00	0,12	0,81
37-02-040-32	до 14 мм	6,85	6,72	0,00	0,00	0,13	0,94
37-02-040-33	до 15 мм	8,03	7,87	0,00	0,00	0,16	1,1
37-02-040-34	до 16 мм	45,96	9,37	36,40	3,90	0,19	1,31
37-02-040-35	до 18 мм	56,08	11,73	44,12	4,72	0,23	1,64
37-02-040-36	до 20 мм	65,33	13,23	51,84	5,55	0,26	1,85
37-02-040-37	до 22 мм	76,57	15,59	60,67	6,50	0,31	2,18
37-02-040-38	до 24 мм	84,78	17,16	67,28	7,20	0,34	2,4
37-02-040-39	до 26 мм	90,80	18,73	71,70	7,68	0,37	2,62
37-02-040-40	до 28 мм	100,05	20,23	79,42	8,50	0,40	2,83
37-02-040-41	до 30 мм	109,07	22,59	86,03	9,21	0,45	3,16
37-02-040-42	до 32 мм	118,41	24,17	93,76	10,04	0,48	3,38
37-02-040-43	до 36 мм	136,68	28,03	108,09	11,57	0,56	3,92
37-02-040-44	до 40 мм	165,76	32,75	132,36	14,17	0,65	4,58
37-02-040-45	до 44 мм	181,83	36,61	144,49	15,47	0,73	5,12

Таблица 37-02-041. Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м

Измеритель: 1 расчалка (оттяжка)

Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 50 м, диаметр каната:

37-02-041-01	до 12 мм	47,06	9,37	37,50	4,02	0,19	1,31
37-02-041-02	до 13 мм	56,08	11,73	44,12	4,72	0,23	1,64
37-02-041-03	до 14 мм	61,22	12,44	48,53	5,20	0,25	1,74
37-02-041-04	до 15 мм	65,33	13,23	51,84	5,55	0,26	1,85
37-02-041-05	до 16 мм	71,35	14,80	56,25	6,02	0,30	2,07
37-02-041-06	до 18 мм	84,78	17,16	67,28	7,20	0,34	2,4
37-02-041-07	до 20 мм	94,91	19,52	75,00	8,03	0,39	2,73
37-02-041-08	до 22 мм	103,06	21,02	81,62	8,74	0,42	2,94
37-02-041-09	до 24 мм	113,19	23,38	89,34	9,57	0,47	3,27
37-02-041-10	до 26 мм	127,73	25,74	101,48	10,87	0,51	3,6
37-02-041-11	до 28 мм	135,58	28,03	106,99	11,46	0,56	3,92
37-02-041-12	до 30 мм	152,83	31,96	120,23	12,87	0,64	4,47
37-02-041-13	до 32 мм	166,56	33,53	132,36	14,17	0,67	4,69
37-02-041-14	до 36 мм	184,24	38,97	144,49	15,47	0,78	5,45
37-02-041-15	до 40 мм	213,25	43,62	168,76	18,07	0,87	6,1
37-02-041-16	до 44 мм	229,39	47,55	180,89	19,37	0,95	6,65
Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 100 м, диаметр каната:							
37-02-041-17	до 12 мм	56,08	11,73	44,12	4,72	0,23	1,64
37-02-041-18	до 13 мм	65,33	13,23	51,84	5,55	0,26	1,85
37-02-041-19	до 14 мм	71,35	14,80	56,25	6,02	0,30	2,07
37-02-041-20	до 15 мм	80,67	16,37	63,97	6,85	0,33	2,29
37-02-041-21	до 16 мм	90,80	18,73	71,70	7,68	0,37	2,62
37-02-041-22	до 18 мм	97,84	20,23	77,21	8,27	0,40	2,83
37-02-041-23	до 20 мм	117,30	24,17	92,65	9,92	0,48	3,38
37-02-041-24	до 22 мм	132,65	27,31	104,79	11,22	0,55	3,82
37-02-041-25	до 24 мм	152,83	31,96	120,23	12,87	0,64	4,47
37-02-041-26	до 26 мм	168,17	35,11	132,36	14,17	0,70	4,91
37-02-041-27	до 28 мм	182,63	37,39	144,49	15,47	0,75	5,23
37-02-041-28	до 30 мм	210,92	41,33	168,76	18,07	0,83	5,78
37-02-041-29	до 32 мм	226,18	44,40	180,89	19,37	0,89	6,21
37-02-041-30	до 36 мм	257,30	52,20	204,06	21,85	1,04	7,3
37-02-041-31	до 40 мм	288,70	59,20	228,32	24,45	1,18	8,28

ТЕРМ-2001. Костромская область. Часть 37. «Оборудование общего назначения».

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-041-32	до 44 мм	305,65	63,92	240,45	25,75	1,28	8,94
Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 150 м, диаметр каната:							
37-02-041-33	до 12 мм	61,22	12,44	48,53	5,20	0,25	1,74
37-02-041-34	до 13 мм	76,57	15,59	60,67	6,50	0,31	2,18
37-02-041-35	до 14 мм	84,78	17,16	67,28	7,20	0,34	2,4
37-02-041-36	до 15 мм	94,91	19,52	75,00	8,03	0,39	2,73
37-02-041-37	до 16 мм	103,06	21,02	81,62	8,74	0,42	2,94
37-02-041-38	до 18 мм	127,73	25,74	101,48	10,87	0,51	3,6
37-02-041-39	до 20 мм	150,91	31,17	119,12	12,75	0,62	4,36
37-02-041-40	до 22 мм	168,90	35,82	132,36	14,17	0,72	5,01
37-02-041-41	до 24 мм	185,04	39,75	144,49	15,47	0,80	5,56
37-02-041-42	до 26 мм	226,18	44,40	180,89	19,37	0,89	6,21
37-02-041-43	до 28 мм	242,02	49,12	191,92	20,55	0,98	6,87
37-02-041-44	до 30 мм	258,91	53,77	204,06	21,85	1,08	7,52
37-02-041-45	до 32 мм	287,17	57,70	228,32	24,45	1,15	8,07
37-02-041-46	до 36 мм	320,20	66,28	252,59	27,04	1,33	9,27
37-02-041-47	до 40 мм	378,94	76,29	301,12	32,24	1,53	10,67
37-02-041-48	до 44 мм	411,80	85,80	324,28	34,72	1,72	12
Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 50 м, диаметр каната:							
37-02-041-49	до 12 мм	7,05	1,50	5,52	0,59	0,03	0,21
37-02-041-50	до 13 мм	7,19	1,64	5,52	0,59	0,03	0,23
37-02-041-51	до 14 мм	9,62	1,86	7,72	0,83	0,04	0,26
37-02-041-52	до 15 мм	9,69	1,93	7,72	0,83	0,04	0,27
37-02-041-53	до 16 мм	9,76	2,00	7,72	0,83	0,04	0,28
37-02-041-54	до 18 мм	11,30	2,43	8,82	0,94	0,05	0,34
37-02-041-55	до 20 мм	13,80	2,72	11,03	1,18	0,05	0,38
37-02-041-56	до 22 мм	15,41	3,22	12,13	1,30	0,06	0,45
37-02-041-57	до 24 мм	16,81	3,50	13,24	1,42	0,07	0,49
37-02-041-58	до 26 мм	18,13	3,72	14,34	1,54	0,07	0,52
37-02-041-59	до 28 мм	20,78	4,15	16,55	1,77	0,08	0,58
37-02-041-60	до 30 мм	22,17	4,43	17,65	1,89	0,09	0,62
37-02-041-61	до 32 мм	22,61	4,86	17,65	1,89	0,10	0,68
37-02-041-62	до 36 мм	26,58	5,51	20,96	2,24	0,11	0,77
37-02-041-63	до 40 мм	30,54	6,15	24,27	2,60	0,12	0,86
37-02-041-64	до 44 мм	33,47	6,86	26,47	2,83	0,14	0,96
Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 100 м, диаметр каната:							
37-02-041-65	до 12 мм	7,19	1,64	5,52	0,59	0,03	0,23
37-02-041-66	до 13 мм	9,62	1,86	7,72	0,83	0,04	0,26
37-02-041-67	до 14 мм	9,76	2,00	7,72	0,83	0,04	0,28
37-02-041-68	до 15 мм	11,23	2,36	8,82	0,94	0,05	0,33
37-02-041-69	до 16 мм	11,37	2,50	8,82	0,94	0,05	0,35
37-02-041-70	до 18 мм	15,34	3,15	12,13	1,30	0,06	0,44
37-02-041-71	до 20 мм	16,89	3,58	13,24	1,42	0,07	0,5
37-02-041-72	до 22 мм	18,50	4,08	14,34	1,54	0,08	0,57
37-02-041-73	до 24 мм	22,24	4,50	17,65	1,89	0,09	0,63
37-02-041-74	до 26 мм	23,78	4,93	18,75	2,01	0,10	0,69
37-02-041-75	до 28 мм	26,58	5,51	20,96	2,24	0,11	0,77
37-02-041-76	до 30 мм	29,21	5,93	23,16	2,48	0,12	0,83
37-02-041-77	до 32 мм	30,76	6,36	24,27	2,60	0,13	0,89
37-02-041-78	до 36 мм	36,27	7,44	28,68	3,07	0,15	1,04
37-02-041-79	до 40 мм	40,74	8,58	31,99	3,42	0,17	1,2
37-02-041-80	до 44 мм	45,96	9,37	36,40	3,90	0,19	1,31
Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 150 м, диаметр каната:							
37-02-041-81	до 12 мм	9,62	1,86	7,72	0,83	0,04	0,26
37-02-041-82	до 13 мм	10,93	2,07	8,82	0,94	0,04	0,29
37-02-041-83	до 14 мм	11,30	2,43	8,82	0,94	0,05	0,34
37-02-041-84	до 15 мм	13,80	2,72	11,03	1,18	0,05	0,38
37-02-041-85	до 16 мм	15,41	3,22	12,13	1,30	0,06	0,45
37-02-041-86	до 18 мм	18,13	3,72	14,34	1,54	0,07	0,52
37-02-041-87	до 20 мм	22,17	4,43	17,65	1,89	0,09	0,62
37-02-041-88	до 22 мм	26,28	5,22	20,96	2,24	0,10	0,73

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-041-89	до 24 мм	28,99	5,72	23,16	2,48	0,11	0,8
37-02-041-90	до 26 мм	30,76	6,36	24,27	2,60	0,13	0,89
37-02-041-91	до 28 мм	35,97	7,15	28,68	3,07	0,14	1
37-02-041-92	до 30 мм	37,65	7,72	29,78	3,19	0,15	1,08
37-02-041-93	до 32 мм	40,74	8,58	31,99	3,42	0,17	1,2
37-02-041-94	до 36 мм	47,06	9,37	37,50	4,02	0,19	1,31
37-02-041-95	до 40 мм	56,08	11,73	44,12	4,72	0,23	1,64
37-02-041-96	до 44 мм	61,22	12,44	48,53	5,20	0,25	1,74

Раздел 5. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ТРЕНОГИ И ОПОРНОЙ СТОЙКИ

Таблица 37-02-052. Установка и снятие треног с подвеской талей

Измеритель: 1 тренога

Установка треноги с подвеской тали высотой до 3 м при грузоподъемности тали:

37-02-052-01	до 2 т	127,51	17,60	109,56	10,16	0,35	2,51
37-02-052-02	до 3 т	130,58	20,61	109,56	10,16	0,41	2,94
37-02-052-03	до 5 т	157,76	24,46	132,81	12,28	0,49	3,49
37-02-052-04	до 10 т	200,85	30,56	169,68	14,17	0,61	4,36

Снятие треноги с подвеской тали высотой до 3 м при грузоподъемности тали:

37-02-052-05	до 2 т	99,63	12,97	86,40	7,68	0,26	1,85
37-02-052-06	до 3 т	101,99	15,28	86,40	7,68	0,31	2,18
37-02-052-07	до 5 т	125,42	17,60	107,47	9,45	0,35	2,51
37-02-052-08	до 10 т	169,58	23,69	145,42	11,57	0,47	3,38

Установка треноги с подвеской тали высотой до 6 м при грузоподъемности тали:

37-02-052-09	до 2 т	211,11	29,02	181,51	16,77	0,58	4,14
37-02-052-10	до 3 т	214,26	32,11	181,51	16,77	0,64	4,58
37-02-052-11	до 5 т	242,69	35,89	206,08	18,07	0,72	5,12
37-02-052-12	до 10 т	275,06	43,53	230,66	19,37	0,87	6,21

Снятие треноги с подвеской тали высотой до 6 м при грузоподъемности тали:

37-02-052-13	до 2 т	154,00	20,61	132,98	11,57	0,41	2,94
37-02-052-14	до 3 т	156,36	22,92	132,98	11,57	0,46	3,27
37-02-052-15	до 5 т	196,21	26,01	169,68	14,17	0,52	3,71
37-02-052-16	до 10 т	227,01	32,11	194,26	15,47	0,64	4,58

Установка треноги с подвеской тали высотой до 9 м при грузоподъемности тали:

37-02-052-17	до 2 т	269,01	38,98	229,25	20,55	0,78	5,56
37-02-052-18	до 3 т	271,37	41,29	229,25	20,55	0,83	5,89
37-02-052-19	до 5 т	312,72	45,85	265,95	23,15	0,92	6,54
37-02-052-20	до 10 т	346,66	55,03	290,53	24,45	1,10	7,85

Снятие треноги с подвеской тали высотой до 9 м при грузоподъемности тали:

37-02-052-21	до 2 т	221,98	27,48	193,95	16,77	0,55	3,92
37-02-052-22	до 3 т	224,34	29,79	193,95	16,77	0,60	4,25
37-02-052-23	до 5 т	241,50	34,42	206,39	16,77	0,69	4,91
37-02-052-24	до 10 т	272,29	40,52	230,96	18,07	0,81	5,78

Таблица 37-02-053. Передвижка треноги на расстояние до 3 м

Измеритель: 1 тренога

Передвижка на расстояние до 3 м треноги, высотой:

37-02-053-01	до 3 м	11,25	2,38	8,82	0,94	0,05	0,34
37-02-053-02	до 6 м	20,92	4,28	16,55	1,77	0,09	0,61
37-02-053-03	до 9 м	26,68	5,61	20,96	2,24	0,11	0,8

Таблица 37-02-054. Установка и снятие опорной стойки

Измеритель: 1 опорная стойка

Установка опорной стойки массой:

37-02-054-01	до 2,2 т	2238,50	152,30	968,54	74,64	1117,66	21,3
37-02-054-02	до 5,6 т	2885,94	253,11	1513,16	119,75	1119,67	35,4
37-02-054-03	до 10,5 т	5649,00	444,02	2662,90	212,46	2542,08	62,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Снятие опорной стойки массой:							
37-02-054-04	до 2,2 т	847,89	93,67	752,35	51,49	1,87	13,1
37-02-054-05	до 5,6 т	1308,14	152,30	1152,79	79,84	3,05	21,3
37-02-054-06	до 10,5 т	2271,68	265,27	2001,10	141,60	5,31	37,1
Раздел 6. УСТРОЙСТВО, РАЗБОРКА И ПЕРЕДВИЖКА РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ							
Таблица 37-02-065. Устройство и разборка рельсовых путей							
Измеритель: 1 звено длиной 12,5 м							
Путь из одной нити:							
37-02-065-01	устройство рельсовых путей	3721,84	148,04	741,65	43,47	2832,15	21,3
37-02-065-02	разборка рельсовых путей	804,96	63,11	740,59	43,47	1,26	9,08
Путь из двух нитей:							
37-02-065-03	устройство рельсовых путей	7111,16	246,73	1534,51	98,33	5329,92	35,5
37-02-065-04	разборка рельсовых путей	1640,87	106,34	1532,40	98,33	2,13	15,3
Таблица 37-02-066. Передвижка рельсового пути							
Измеритель: 1 звено длиной 12,5 м							
Путь из одной нити:							
37-02-066-01	передвижка рельсового пути на расстояние 0,5 м	111,84	28,15	83,13	8,29	0,56	4,05
37-02-066-02	добавлять на каждые следующие 0,5 м передвижки рельсового пути	32,58	6,60	25,85	2,57	0,13	0,95
Путь из двух нитей:							
37-02-066-03	передвижка рельсового пути на расстояние 0,5 м	234,35	36,49	197,13	19,89	0,73	5,25
37-02-066-04	добавлять на каждые следующие 0,5 м передвижки рельсового пути	64,62	8,34	56,11	5,61	0,17	1,2

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 37. Оборудование общего назначения	3
ОТДЕЛ 01. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	3
Раздел 1. СОСУДЫ И АППАРАТЫ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ	3
Таблица 37-01-001. Монтаж оборудования на открытой площадке	3
Таблица 37-01-002. Монтаж оборудования в помещении	3
Раздел 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	4
Таблица 37-01-013. Монтаж оборудования на открытой площадке	4
Таблица 37-01-014. Монтаж оборудования в помещении	4
Раздел 3. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СОСУДОВ И АППАРАТОВ	4
Таблица 37-01-025. Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов	4
Раздел 4. ИСПЫТАНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ	5
Таблица 37-01-036. Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу	5
ОТДЕЛ 02. ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	6
Раздел 1. УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ЯКОРЕЙ	6
Таблица 37-02-001. Устройство и разборка наземных якорей	6
Таблица 37-02-002. Устройство и разборка полузаглубленных якорей	6
Раздел 2. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ТАЛЕЙ И ЛЕБЕДОК БЕЗ УСТРОЙСТВА ЯКОРЕЙ.....	7
Таблица 37-02-013. Установка и снятие электролебедок	7
Таблица 37-02-014. Установка и снятие ручных лебедок.....	8
Таблица 37-02-015. Подвешивание и снятие талей и ручных рычажных лебедок.....	9
Раздел 3. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ МОНТАЖНЫХ БЛОКОВ И ПОЛИСПАСТОВ	10
Таблица 37-02-026. Разматывание, наматывание и перемещение стального каната	10
Таблица 37-02-027. Установка и снятие монтажных блоков.....	10
Таблица 37-02-028. Запасовка и распасовка монтажных полиспастов.....	11
Таблица 37-02-029. Установка и снятие запасованных полиспастов	12
Раздел 4. ЗАКРЕПЛЕНИЕ И СНЯТИЕ РАСЧАЛОК (ОТТЯЖЕК).....	13
Таблица 37-02-040. Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу	13
Таблица 37-02-041. Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м.....	14
Раздел 5. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ТРЕНОГИ И ОПОРНОЙ СТОЙКИ	16
Таблица 37-02-052. Установка и снятие треног с подвеской талей	16
Таблица 37-02-053. Передвижка треноги на расстояние до 3 м.....	16
Таблица 37-02-054. Установка и снятие опорной стойки.....	16
Раздел 6. УСТРОЙСТВО, РАЗБОРКА И ПЕРЕДВИЖКА РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ	17
Таблица 37-02-065. Устройство и разборка рельсовых путей.....	17
Таблица 37-02-066. Передвижка рельсового пути.....	17