

II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРМ-38-2001

Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ							
Таблица 38-01-001. Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.)							
Измеритель: 1 т конструкций							
Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью:							
38-01-001-01	крана на автомобильном ходу	8245,09	772,96	1666,53	106,29	5805,60	91,8
38-01-001-02	крана мостового	7565,13	730,01	1040,58	91,29	5794,54	86,7
38-01-001-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	7760,99	1018,82	908,46	115,25	5833,71	121
38-01-001-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	7491,63	1060,92	585,03	5,91	5845,68	126
Таблица 38-01-002. Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью:							
38-01-002-01	крана на автомобильном ходу	4943,68	196,19	255,71	11,81	4491,78	23,3
38-01-002-02	крана мостового	4904,60	193,66	219,21	10,98	4491,73	23
38-01-002-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	4974,43	234,08	246,88	23,69	4493,47	27,8
38-01-002-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	4955,90	261,02	200,87	5,91	4494,01	31
Таблица 38-01-003. Решетчатые конструкции							
Измеритель: 1 т конструкций							
Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью:							
38-01-003-01	крана на автомобильном ходу	7728,54	766,22	1089,78	78,25	5872,54	91
38-01-003-02	крана мостового	7287,69	738,43	684,69	68,57	5864,57	87,7
38-01-003-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	7312,87	976,72	444,56	13,29	5891,59	116

ТЕРм-2001. Костромская область. Часть 38. «Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз».

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
38-01-003-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	7302,34	1010,40	392,25	13,29	5899,69	120

Таблица 38-01-004. Площадки и лестницы

Измеритель: 1 т конструкций

Сборка с помощью крана на автомобильном ходу:

38-01-004-01	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	7031,35	781,85	942,41	63,66	5307,09	95
38-01-004-02	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	9028,28	1010,40	736,50	37,05	7281,38	120

Сборка с помощью крана мостового:

38-01-004-03	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	6611,26	765,39	693,14	57,62	5152,73	93
38-01-004-04	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	8852,17	1010,40	693,16	35,99	7148,61	120

Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы):

38-01-004-05	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	6931,58	971,14	658,88	74,44	5301,56	118
38-01-004-06	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	9165,13	1178,80	716,54	48,90	7269,79	140

Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей):

38-01-004-07	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	6803,01	987,60	510,74	23,50	5304,67	120
38-01-004-08	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	9118,01	1178,80	669,42	29,95	7269,79	140

Таблица 38-01-005. Эстакады, галереи

Измеритель: 1 т конструкций

Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью:

38-01-005-01	крана на автомобильном ходу	6659,94	462,26	535,66	36,83	5662,02	54,9
38-01-005-02	крана мостового	6499,60	452,15	388,42	33,30	5659,03	53,7
38-01-005-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	6696,75	639,92	385,69	48,12	5671,14	76
38-01-005-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	6610,66	650,02	287,45	13,21	5673,19	77,2

Таблица 38-01-006. Мелкие индивидуальные конструкции

Измеритель: 1 т конструкций

Сборка с помощью крана на автомобильном ходу:

38-01-006-01	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	12204,75	1325,03	3873,61	122,10	7006,11	161
38-01-006-02	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	8909,73	905,30	1916,60	20,03	6087,83	110

Сборка с помощью крана мостового:

38-01-006-03	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	11484,76	1283,88	3249,52	108,56	6951,36	156
38-01-006-04	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	8848,63	905,30	1873,26	18,97	6070,07	110

Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы):

38-01-006-05	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	11860,67	1555,47	3313,16	131,28	6992,04	189
--------------	--	----------	---------	---------	--------	---------	-----

ТЕРМ-2001. Костромская область. Часть 38. «Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз».

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
38-01-006-06	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	9055,70	1069,90	1912,44	31,88	6073,36	130
Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей):							
38-01-006-07	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	11684,33	1596,62	3081,87	32,31	7005,84	194
38-01-006-08	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	9005,34	1069,90	1862,08	12,95	6073,36	130

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз.....	3
Раздел 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	3
Таблица 38-01-001. Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.)	3
Таблица 38-01-002. Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий	3
Таблица 38-01-003. Решетчатые конструкции	3
Таблица 38-01-004. Площадки и лестницы	4
Таблица 38-01-005. Эстакады, галереи	4
Таблица 38-01-006. Мелкие индивидуальные конструкции	4