

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРм 81-03-2001-И2

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ТЕРм-2001

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Кострома 2012

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ТЕРм 81-03-2001-И2

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

Издание официальное

Кострома 2012

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. Костромская область.

ТЕРм 81-03-2001-И2

Кострома, 2012 – 50 стр.

«Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования» содержат изменения и дополнения территориальных единичных расценок, утвержденные постановлением администрации Костромской области от 15.07.2010 № 243-а «Об утверждении территориальных сметных нормативов Костромской области», внесенные на основании «Изменений в государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования» И-3, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 25.07.2011 № 360.

РАЗРАБОТАНЫ Областным государственным бюджетным учреждением «Государственная экспертиза Костромской области» (к.т.н. П.В. Козик, А.А. Теглев, Е.В. Кротова)

СОГЛАСОВАНЫ письмом Министерства регионального развития Российской Федерации от 16.05.2012 г. № 11714-ИП/08

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Костромской области от 29.06.2012 г. № 271-а

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР (№) 137 от 05.07.2012 г. в федеральном реестре сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, действующих на территории Российской Федерации

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

В Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования «I. Общие положения» внесены следующие изменения и дополнения:

Пункт 1.8.44 изложить в следующей редакции:

1.8.44. В ТЕРм части 8 отдела 2 раздела 6 не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:
вводов гибких;
кабелей и проводов всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте оборудования, учитываемых как оборудование;
каната стального (троса);
компенсаторов шинных;
конструкций для крепления коробов металлических (табл. 08-02-396) и шинопроводов (табл. с 08-02-416 по 08-02-418);
коробов и лотков металлических;
коробов пластмассовых и соединительных элементов к ним;
коробок ответвительных, соединительных, проходных;
профилей перфорированных (табл. 08-02-397);
разделителей (перегородок) (табл. 08-02-395);
рукавов металлических (шлангов);
сжимов болтовых для магистральных шинопроводов;
труб, кроме отрезков винипластовых и полиэтиленовых труб для изготовления колец и гильз;
трубок резинобитумных;
шинопроводов для переменного тока напряжением до 1 кВ и постоянного тока напряжением до 1,2 кВ;
шинопроводов осветительных;
шин из цветных металлов всех профилей и сечений;
шинодержателей;
ящиков протяжных.

Пункт 1.10.35 изложить в следующей редакции:

1.10.35. В соответствии с примечанием к табл. 10-03-029, 10-03-030 **ГЭСНм** части 10 «Оборудование связи», расценки 10-03-029-03, 10-03-030-03 учитывают выполнение работ инженерным составом.

Дополнить раздел «I. Общие положения» пунктом 1.39.4:

1.39.4. Расценкой 39-02-021 не учтен расход вакуумных шлангов, определяемый на основе проектных данных.

В Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования внесены следующие изменения и дополнения:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
В Части 3. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ таблицу 03-01-052 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-01-052. Перегрузчики мостовые электрические грейферные							
Измеритель: 1 кран							
03-01-052-01	Кран-перегрузчик мостовой электрический грейферный, грузоподъемность 40 т, пролет 76,2 м	2766218,67	217914,84	1230420,81	76086,27	1317883,02	23738 1150
Таблицу 03-04-021 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-04-021. Маятниковые канатные дороги							
Измеритель: 1 т							
03-04-021-01	Привод для пассажирских маятниковых канатных дорог	753,72	243,79	414,99	29,33	94,94	27,3
03-04-021-02	Устройство цепное натяжное для пассажирских маятниковых канатных дорог	3266,62	331,67	1400,11	96,11	1534,84	40,3
03-04-021-03	Устройство натяжное гидравлическое демпферное для пассажирских маятниковых канатных дорог	423,21	160,82	189,72	14,53	72,67	19,1
Каркас контргрузового ящика для пассажирских маятниковых канатных дорог:							
03-04-021-04	несущего каната	1891,46	408,13	908,71	62,27	574,62	50,2
03-04-021-05	тягового каната	1105,57	247,10	516,37	37,11	342,10	29,7
03-04-021-06	вспомогательного каната	1837,21	431,25	704,74	48,44	701,22	52,4
Измеритель: 1 компл.							
Башмак станционный для пассажирских маятниковых канатных дорог с буферным устройством с углом:							
03-04-021-07	9 градусов	1557,52	544,88	481,44	43,70	531,20	69,5 2,1
03-04-021-08	12 градусов	1645,94	554,29	546,64	49,61	545,01	70,7 2,6
03-04-021-09	16 градусов	1928,75	606,03	776,68	58,73	546,04	77,3 3,2
Измеритель: 1 т							
03-04-021-10	Шкив отклоняющий для пассажирских маятниковых канатных дорог диаметром 2800-3200 мм	1935,88	588,22	271,66	15,26	1076,00	70,7
03-04-021-11	Головка опор для пассажирских маятниковых канатных дорог	1331,14	324,73	640,33	40,97	366,08	41,9
03-04-021-12	Вагон вместимостью до 40 пассажиров для пассажирских маятниковых канатных дорог	2413,70	587,72	1723,18	118,21	102,80	69,8
Измеритель: 10 шт.							
03-04-021-13	Указатель положения вагонов для пассажирских маятниковых канатных дорог	2456,24	2187,85	224,63	20,43	43,76	245 1,4
03-04-021-14	Выключатель концевой для пассажирских маятниковых канатных дорог	146,51	81,47	63,41	5,79	1,63	11,3 0,04

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
03-04-021-15	Устройство контактное для пассажирских маятниковых канатных дорог	474,66	418,82	47,46	4,31	8,38	46,9 0,3	
03-04-021-16	Командоаппарат для пассажирских маятниковых канатных дорог	1970,62	1461,46	479,93	43,42	29,23	182 3	
03-04-021-17	Агрегат преобразовательный для пассажирских маятниковых канатных дорог	2980,61	2124,64	813,48	74,23	42,49	271 5,13	

В Части 4. ДРОБИЛЬНО-РАЗМОЛЬНОЕ, ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ И АГЛОМЕРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ таблицу 04-03-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 04-03-001. Машины агломерационные

Измеритель: 1 шт.

Машина агломерационная, поверхность:

04-03-001-01	88 м ²	466243,81	45851,52	375238,87	24877,90	45153,42	5511 518
04-03-001-02	312 м ²	2226687,51	212857,60	1748737,30	113437,22	265092,61	25280 2167
04-03-001-03	Машина для обжига окатышей, площадь активных технологических зон 560 м ²	1925604,99	483216,80	1205244,06	82870,76	237144,13	54911 4100

В Части 6. ТЕПЛОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ таблицу 06-01-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-003. Блоки барабана с трубами конвективного пучка, перепускными трубами, экранами и опорными рамами котлов типа КЕ и ДЕ

Измеритель: 1 т

Блок барабана с трубами конвективного пучка, перепускными трубами, экранами и опорными рамами котлов типа КЕ и ДЕ, монтируемый методом надвигки, без обмуровки котлов, работающих на:

06-01-003-01	газозапутном топливе, паропроизводительностью 4 т/ч	6317,31	380,22	684,90	49,78	5252,19	45,7
06-01-003-02	газозапутном топливе, паропроизводительностью 6,5 т/ч	5518,55	336,80	638,26	46,89	4543,49	40
06-01-003-03	газозапутном топливе, паропроизводительностью 10 т/ч	3643,34	253,48	559,47	41,75	2830,39	30,8
06-01-003-04	газозапутном топливе, паропроизводительностью 16 т/ч	5893,14	246,27	606,20	45,17	5040,67	29,6
06-01-003-05	газозапутном топливе, паропроизводительностью 25 т/ч	5726,31	227,14	658,32	50,07	4840,85	27,3
06-01-003-06	твердом топливе, паропроизводительностью 2,5 т/ч	3036,85	319,32	512,86	37,00	2204,67	38,8
06-01-003-07	твердом топливе, паропроизводительностью 4 т/ч	5789,84	273,65	614,46	45,89	4901,73	32,5
06-01-003-08	твердом топливе, паропроизводительностью 6,5 т/ч	4560,85	218,92	545,81	40,42	3796,12	26
06-01-003-09	твердом топливе, паропроизводительностью 10 т/ч	5279,81	200,00	585,91	44,70	4493,90	24,6
06-01-003-10	твердом топливе, паропроизводительностью 25 т/ч	3851,63	197,18	475,27	35,06	3179,18	23,7

Таблицу 06-01-007 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 06-01-007. Пароперегреватели конвективные							
Измеритель: 1 т							
Пароперегреватель с соединительными элементами, поставляемый отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью:							
06-01-007-01	4-10 т/ч, давлением 1,4 МПа	3250,24	1856,80	1231,25	86,30	162,19	211
06-01-007-02	35-75 т/ч, давлением 3,9 МПа	2866,32	1168,74	1318,71	109,66	378,87	129
Пароперегреватель с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов, работающих на:							
06-01-007-03	газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 3,9 МПа	1531,55	748,36	579,09	45,37	204,10	82,6
06-01-007-04	газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа	2967,50	1020,80	1423,18	111,79	523,52	116
06-01-007-05	пылеугольным топливе, паропроизводительностью 75 т/ч, давлением 3,9 МПа	1636,61	527,29	889,01	74,77	220,31	58,2
06-01-007-06	пылеугольным топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа	3413,00	1205,60	1676,26	138,54	531,14	137
Пароперегреватель с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на:							
06-01-007-07	газомазутном топливе, паропроизводительностью 320-670 т/ч, давлением 13,8 МПа	2655,50	855,92	916,81	54,56	882,77	104
06-01-007-08	газомазутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давлением 25 МПа	3175,37	909,36	1826,49	99,70	439,52	108
06-01-007-09	газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа	2538,66	736,32	1043,61	62,13	758,73	88,5
06-01-007-10	пылеугольным топливе, паропроизводительностью 210-420 т/ч, давлением 13,8 МПа	4579,32	785,84	2631,34	167,25	1162,14	88
06-01-007-11	пылеугольным топливе, паропроизводительностью 500-670 т/ч, давлением 13,8 МПа	2907,47	720,75	1798,57	128,78	388,15	85,6
06-01-007-12	пылеугольным топливе, паропроизводительностью 1000-1650 т/ч, давлением 25 МПа	3197,03	783,05	1472,35	92,07	941,63	85,3
06-01-007-13	пылеугольным топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа	8849,52	2046,12	4001,41	216,40	2801,99	236
Пароперегреватель промежуточный змеевиковый с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на:							
06-01-007-14	газомазутном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа	2591,61	503,73	1178,79	87,28	909,09	58,1
06-01-007-15	газомазутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давлением 25 МПа	6198,53	1499,91	3242,55	210,85	1456,07	173
06-01-007-16	газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа	4324,27	999,18	2177,71	131,79	1147,38	117
06-01-007-17	пылеугольным топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа	2612,59	478,16	1737,87	145,91	396,56	58,1
06-01-007-18	пылеугольным топливе, паропроизводительностью 1000-1650 т/ч, давлением 25 МПа	5983,90	589,60	4932,00	221,78	462,30	67
06-01-007-19	пылеугольным топливе, паропроизводительностью 2650	6590,87	1991,39	2973,46	205,51	1626,02	223

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	т/ч, давлением 25 МПа						
06-01-007-20	Пароперегреватель ширмовый промежуточный с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа	15516,32	2687,36	7229,22	473,95	5599,74	323
06-01-007-21	Поверхность регулирующая, устанавливаемая на подвесных трубах, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа	4931,14	582,40	2371,70	204,09	1977,04	70
Таблицу 06-01-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-008. Экономайзеры стационарных котлов							
Измеритель: 1 т							
Экономайзер чугунный ребристый котлов давлением до 2,4 МПа, поставляемый:							
06-01-008-01	отдельными деталями	1210,47	246,75	827,45	67,57	136,27	23,5
06-01-008-02	блоками	1884,74	123,97	370,78	28,59	1389,99	14,9
06-01-008-03	Экономайзер стальной змеевиковый с соединительными элементами, поставляемый отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 75 т/ч, давлением 3,9 МПа	2689,72	677,48	1095,62	87,74	916,62	73,8
Экономайзер стальной змеевиковый с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов, работающих на:							
06-01-008-04	газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 3,9 МПа	902,45	272,24	416,59	31,18	213,62	31,4
06-01-008-05	газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа	2097,41	558,35	935,74	75,98	603,32	64,4
06-01-008-06	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа	2928,60	925,48	1354,68	111,96	648,44	99,3
Экономайзер стальной змеевиковый, поставляемый блоками с опорами и подвесками, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью:							
06-01-008-07	210-420 т/ч, давлением 13,8 МПа	2892,65	500,27	1255,83	80,69	1136,55	62,3
06-01-008-08	670 т/ч, давлением 13,8 МПа	1948,86	501,02	931,60	69,36	516,24	55,3
06-01-008-09	1000 т/ч, давлением 25 МПа	1966,50	413,56	1025,53	70,96	527,41	47,7
06-01-008-10	1650 т/ч, давлением 25 МПа	1179,56	253,64	652,44	37,78	273,48	29,7
Экономайзер стальной змеевиковый, поставляемый блоками на подвесных трубах, котлов, работающих на:							
06-01-008-11	газомазутном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа	3802,22	866,80	1477,83	117,33	1457,59	98,5
06-01-008-12	газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа	6704,54	1673,31	3608,12	178,54	1423,11	193
06-01-008-13	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, давлением 13,8 МПа	3153,64	881,54	1691,35	129,84	580,75	97,3
06-01-008-14	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа	4489,72	1000,16	2836,51	175,29	653,05	112

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-008-15	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа	9597,03	1413,28	6740,51	279,68	1443,24	176
Таблицу 06-01-016 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-016. Испытание котлов на паровую плотность							
Измеритель: 1 компл.							
Щелочение и испытание на паровую плотность котлов, работающих на:							
06-01-016-01	газозапутном топливе, паропроизводительностью 2,5-10 т/ч, давление 1,4 МПа	3585,03	2304,64	293,40	15,84	986,99	277
06-01-016-02	газозапутном топливе, паропроизводительностью 16-25 т/ч, давление 1,4 МПа	4290,38	2584,22	397,68	21,47	1308,48	314
06-01-016-03	газозапутном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давление 3,9 МПа	22870,04	8911,36	8111,95	430,95	5846,73	944
06-01-016-04	газозапутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давление 1,4 МПа	29797,21	11941,60	9924,14	524,83	7931,47	1265
06-01-016-05	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2,5-10 т/ч, давление 1,4 МПа	3891,36	2520,96	379,08	20,42	991,32	303
06-01-016-06	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 25 т/ч, давление 1,4 МПа	5332,79	3494,40	511,70	27,54	1326,69	420
06-01-016-07	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давление 3,9 МПа	23438,91	10091,36	8388,06	447,39	4959,49	1069
06-01-016-08	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давление 1,4 МПа	31975,73	13744,64	10227,36	545,26	8003,73	1456
Испытание на паровую плотность котлов П-образной компоновки, работающих на:							
06-01-016-09	газозапутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давление 9,8 МПа	7634,87	6855,68	205,74	0,00	573,45	824
06-01-016-10	газозапутном топливе, паропроизводительностью 320 т/ч, 420 т/ч, давление 13,8 МПа	11863,80	10773,07	268,92	0,00	821,81	1309
06-01-016-11	газозапутном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, 670 т/ч, давление 13,8 МПа	15337,86	14073,30	285,93	0,00	978,63	1710
06-01-016-12	газозапутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давление 25 МПа	25101,41	23187,84	447,93	0,00	1465,64	2787
06-01-016-13	газозапутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давление 25 МПа	65409,77	61809,28	664,20	0,00	2936,29	7429
06-01-016-14	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 220 т/ч, давление 9,8 МПа	12481,59	11340,16	289,17	0,00	852,26	1363
06-01-016-15	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 320 т/ч, 420 т/ч, давление 13,8 МПа	17773,83	16390,40	315,09	0,00	1068,34	1970
06-01-016-16	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, 670 т/ч, давление 13,8 МПа	25178,29	23397,89	381,51	0,00	1398,89	2843
Испытание на паровую плотность котлов Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью:							
06-01-016-17	420, 670 т/ч, давление 13,8	40747,65	38380,16	430,11	0,00	1937,38	4613

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	МПа						
06-01-016-18	1000 т/ч, давление 25 МПа	65271,06	61751,04	656,10	0,00	2863,92	7422
06-01-016-19	1650 т/ч, давление 25 МПа	101926,83	97136,00	761,40	0,00	4029,43	11675
06-01-016-20	2650 т/ч, давление 25 МПа	196756,79	188897,28	1020,60	0,00	6838,91	22704
Таблицу 06-01-065 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-065. Блоки поверхностей нагрева (топочный и конвективный)							
Измеритель: 1 т							
Блоки без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвижки, котлов теплопроизводительностью:							
06-01-065-01	4,65 МВт (4 Гкал/ч)	5294,11	411,01	272,87	14,88	4610,23	49,4
06-01-065-02	7,58 МВт (6,5 Гкал/ч)	3870,47	345,28	225,98	11,22	3299,21	41,5
06-01-065-03	11,63 МВт (10 Гкал/ч)	2536,44	297,19	208,47	8,54	2030,78	34,8
06-01-065-04	23,26 МВт (20 Гкал/ч)	3385,47	249,70	220,49	10,38	2915,28	28,8
Таблицу 06-01-066 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-066. Экраны							
Измеритель: 1 т							
Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями котлов теплопроизводительностью:							
06-01-066-01	35 МВт (30 Гкал/ч)	1165,92	155,77	415,76	32,96	594,39	18,5
06-01-066-02	58,2 МВт (50 Гкал/ч)	1215,91	385,67	510,83	39,17	319,41	40,3
Экраны из гладких труб с сваренной полосой, с уплотнениями котла, опорами, подвесками и другими креплениями котлов теплопроизводительностью:							
06-01-066-03	116,3 МВт (100 Гкал/ч)	13031,77	4333,80	5049,09	295,15	3648,88	465
06-01-066-04	209 МВт (180 Гкал/ч)	15978,46	4277,88	7295,47	450,95	4405,11	459
Таблицу 06-01-067 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-067. Конвективные поверхности							
Измеритель: 1 т							
Поверхность конвективная с креплениями котлов теплопроизводительностью:							
06-01-067-01	35-58,2 МВт (30-50 Гкал/ч)	1255,07	396,20	571,30	42,25	287,57	41,4
06-01-067-02	116,3 МВт (100 Гкал/ч)	8465,74	1467,72	6099,73	469,93	898,29	162
06-01-067-03	209 МВт (180 Гкал/ч)	6325,98	809,16	4424,65	337,99	1092,17	96,1
Таблицу 06-01-073 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-073. Щелочение и испытание водогрейных котлов на тепловую плотность							
Измеритель: 1 компл.							
Щелочение и испытание на тепловую плотность водогрейных котлов П-образной компоновки работающих на:							
06-01-073-01	пылеугольном топливе, теплопроизводительностью 58,2 МВт (50 Гкал/ч)	14665,48	8453,25	2184,21	143,15	4028,02	975
06-01-073-02	пылеугольном топливе, теплопроизводительностью 116 МВт (100 Гкал/ч)	25091,37	14203,20	3200,53	179,58	7687,64	1614
06-01-073-03	газодизельном топливе, теплопроизводительностью 23,26-35 МВт (20-30 Гкал/ч)	10013,99	5800,23	1538,84	108,31	2674,92	669
06-01-073-04	газодизельном топливе, теплопроизводительностью 58,2 МВт (50 Гкал/ч)	13211,05	7144,08	2132,75	138,86	3934,22	824
06-01-073-05	газодизельном топливе, теплопроизводительностью 116,3 МВт (100 Гкал/ч)	25654,37	12243,03	4922,04	264,33	8489,30	1371

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-073-06	Щелочение и испытание на тепловую плотность водогрейных котлов Т-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью 209 МВт (180 Гкал/ч)	48037,18	26769,60	7336,85	443,06	13930,73	3042
Таблицу 06-02-011 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-02-011. Мельницы углеразмольные							
Измеритель: 1 т							
Мельница углеразмольная шаровая производительностью:							
06-02-011-01	6 т/ч	1526,88	362,12	840,67	59,39	324,09	44
06-02-011-02	12-16 т/ч	1093,34	260,16	533,18	39,57	300,00	32
06-02-011-03	25-50 т/ч	1146,56	224,64	627,52	42,98	294,40	27
Мельница углеразмольная молотковая производительностью:							
06-02-011-04	3,16 т/ч	4697,72	993,56	1377,00	97,48	2327,16	118
06-02-011-05	6,3 т/ч	3355,97	698,88	1016,07	71,51	1641,02	84
06-02-011-06	10 т/ч	1890,58	424,32	587,32	42,24	878,94	51
06-02-011-07	16-25 т/ч	1199,80	271,59	383,79	27,67	544,42	33
06-02-011-08	50 т/ч	1110,82	174,72	369,44	26,09	566,66	21
06-02-011-09	80 т/ч	943,22	162,60	330,01	22,99	450,61	20
Мельница углеразмольная валковая среднеходная производительностью:							
06-02-011-10	4,5-6,5 т/ч	2507,17	445,95	854,57	68,03	1206,65	53,6
06-02-011-11	11,5 т/ч	2044,12	346,11	684,95	54,62	1013,06	41,6
06-02-011-12	16 т/ч	2018,07	326,98	694,87	56,58	996,22	39,3
06-02-011-13	25 т/ч	1769,92	227,97	661,40	50,14	880,55	27,4
06-02-011-14	80 т/ч	2246,63	330,91	1082,76	59,87	832,96	39,3
Мельница-вентилятор углеразмольная производительностью:							
06-02-011-15	12,5-25 т/ч	1540,24	465,92	892,98	68,25	181,34	56
06-02-011-16	35 т/ч	1104,12	370,48	572,68	43,17	160,96	44
06-02-011-17	70 т/ч	1546,65	310,70	1095,87	53,94	140,08	36,9
Таблицу 06-03-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-03-001. Фильтры							
Измеритель: 1 т							
Фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр:							
06-03-001-01	1000 мм, однокамерный	8177,47	3318,92	2009,88	109,59	2848,67	418
06-03-001-02	1400 мм, однокамерный	7786,46	3203,97	1764,72	93,63	2817,77	399
06-03-001-03	2000 мм, однокамерный	5846,24	2457,18	1411,90	75,11	1977,16	306
06-03-001-04	2600 мм, однокамерный	4271,68	1790,69	1077,12	57,01	1403,87	223
06-03-001-05	3000, 3400 мм, однокамерный	3563,55	1484,78	980,02	51,89	1098,75	187
06-03-001-06	3400 мм, двухкамерный	3244,30	1302,16	797,65	41,76	1144,49	164
06-03-001-07	3400 мм, трехкамерный	2640,53	1159,24	724,38	38,38	756,91	146
Фильтр ионитный параллельноточный первой ступени, высота фильтрующей загрузки:							
06-03-001-08	2 м, диаметр 700 мм	16030,49	6585,30	3105,66	169,11	6339,53	810
06-03-001-09	2 м, диаметр 1000 мм	9831,14	4103,33	2022,91	110,06	3704,90	511
06-03-001-10	2 м, диаметр 1400 мм	8454,04	3406,47	1779,72	94,23	3267,85	419
06-03-001-11	2,5 м, диаметр 2000 мм	4203,91	1682,91	975,10	51,82	1545,90	207
06-03-001-12	2,5 м, диаметр 2500 мм	3336,84	1430,88	789,27	41,69	1116,69	176
06-03-001-13	2,5 м, диаметр 3000 мм	2908,31	1180,41	719,46	38,30	1008,44	147
06-03-001-14	2,5 м, диаметр 3400 мм	2510,70	1027,84	642,51	34,20	840,35	128
Фильтр параллельноточный второй ступени, высота фильтрующей загрузки 1,5 м, диаметр:							
06-03-001-15	1000 мм	11562,03	4878,00	2079,32	113,05	4604,71	600
06-03-001-16	1400 мм	6694,08	2754,29	1410,09	74,99	2529,70	343
06-03-001-17	2000 мм	6068,29	2357,70	1261,56	67,26	2449,03	290
06-03-001-18	2600, 3000 мм	3706,06	1658,52	919,90	48,98	1127,64	204

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-03-001-19	Фильтр смешанного действия с внутренней регенерацией ионитов, высота фильтрующей загрузки 1,7 м, диаметр 2000 мм	5355,74	2292,66	979,87	51,89	2083,21	282
Фильтр смешанного действия с наружной регенерацией ионитов, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр:							
06-03-001-20	2000 мм	4157,15	1750,54	802,64	42,56	1603,97	218
06-03-001-21	2600 мм	3584,30	1715,43	590,38	34,31	1278,49	211
06-03-001-22	3400 мм	2188,61	873,40	453,37	23,71	861,84	110
Фильтр-регенератор для ФИСД с наружной регенерацией, высота фильтрующей загрузки:							
06-03-001-23	1,5 м, диаметр 1600 мм	4230,88	2008,82	977,92	51,89	1244,14	253
06-03-001-24	2,1 м, диаметр 2000 мм	3438,24	1557,82	798,90	41,76	1081,52	194
06-03-001-25	2,1 м, диаметр 2600 мм	2773,28	1244,65	638,26	33,46	890,37	155
Фильтр-ловушка зернистых материалов, давление 1 МПа, производительность:							
06-03-001-26	270 м ³ /ч	12540,16	2818,70	4429,72	240,80	5291,74	355
06-03-001-27	900 м ³ /ч	6722,67	1591,52	2314,47	125,19	2816,68	203
Фильтр сорбционный угольный, высота фильтрующей загрузки 2,5 м, диаметр:							
06-03-001-28	2000 мм	3664,64	1766,60	801,17	42,33	1096,87	220
06-03-001-29	2600 мм	2968,36	1373,13	645,32	34,31	949,91	171
06-03-001-30	3000 мм	2321,70	1162,59	527,56	27,93	631,55	143
06-03-001-31	3400 мм	1803,32	891,33	450,74	23,53	461,25	111
Таблицу 06-03-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-03-004. Солерастворители							
Измеритель: 1 т							
Солерастворитель, вместимость:							
06-03-004-01	0,125 м ³	19085,85	8694,56	1465,00	7,79	8926,29	1109
06-03-004-02	0,4 м ³	10357,82	4429,60	1326,69	12,75	4601,53	565
06-03-004-03	1 м ³	6571,03	2728,32	1214,95	12,75	2627,76	348
Таблицу 06-03-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-03-005. Подогреватели							
Измеритель: 1 т							
Подогреватель пароводяной, производительность:							
06-03-005-01	50 т/ч	9189,65	5143,04	630,67	6,50	3415,94	656
06-03-005-02	100 т/ч	5665,78	3128,16	452,40	6,14	2085,22	399
06-03-005-03	200 т/ч	3534,46	1897,28	302,11	6,02	1335,07	242
06-03-005-04	400 т/ч	2179,42	1144,64	232,98	6,02	801,80	146
Теплообменник водоводяной, производительность:							
06-03-005-05	40 т/ч	9469,14	5115,00	591,05	5,91	3763,09	660
06-03-005-06	80-240 т/ч	4352,10	2289,28	370,55	6,73	1692,27	292
06-03-005-07	400 т/ч	3575,60	1852,25	328,38	6,61	1394,97	239
Таблицу 06-03-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-03-006. Декарбонизаторы							
Измеритель: 1 т							
Декарбонизатор, масса:							
06-03-006-01	4,12 т, с баком	2313,44	509,75	1098,59	83,48	705,10	62,7
06-03-006-02	7,52 т, с баком	1644,19	350,91	794,11	59,73	499,17	43,7
06-03-006-03	8,5 т, без бака	1933,87	455,28	920,54	75,75	558,05	56
Таблицу 06-03-011 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-03-011. Сепараторы							
Измеритель: 1 т							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Сепаратор растопочный, давление 2 МПа, масса:							
06-03-011-01	2,41 т	2810,26	1008,38	411,02	15,87	1390,86	127
06-03-011-02	12,15 т	1063,26	413,55	303,52	11,26	346,19	51,5
Сепаратор непрерывной продувки, давление 0,7 МПа, масса:							
06-03-011-03	0,18 т	25475,31	7789,14	2125,29	89,43	15560,88	981
06-03-011-04	0,54 т	8925,83	3059,43	905,37	36,85	4961,03	381
06-03-011-05	1,21 т	4932,41	1873,84	568,78	22,30	2489,79	236
06-03-011-06	Сепаратор периодической продувки, давление 0,15 МПа, масса 2,04 т	3746,32	1198,94	489,01	16,96	2058,37	151
Таблицу 06-03-012 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-03-012. Расширители							
Измеритель: 1 т							
06-03-012-01	Расширитель периодической продувки, давление 0,15 МПа, объем 7,5 м ³	2488,55	794,00	410,50	17,19	1284,05	100
Таблицу 06-03-013 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-03-013. Деаэрационные колонки							
Измеритель: 1 т							
Колонка деаэрационная атмосферного давления, производительность:							
06-03-013-01	10 т/ч, давление 0,12 МПа	24325,09	8896,63	9692,99	962,52	5735,47	1081
06-03-013-02	50 т/ч, давление 0,12 МПа	11020,31	5036,76	3601,26	349,16	2382,29	612
06-03-013-03	200 т/ч, давление 0,12 МПа	4537,86	1654,23	1614,05	159,20	1269,58	201
06-03-013-04	300 т/ч, давление 0,12 МПа	3273,82	1364,48	1048,60	95,87	860,74	164
Колонка деаэрационная повышенного давления, производительность:							
06-03-013-05	225 т/ч, давление 0,6 МПа	2506,77	923,52	772,96	67,17	810,29	111
06-03-013-06	1000, 2000 т/ч, давление 0,7 МПа	2139,59	447,10	1114,09	112,10	578,40	53,1
06-03-013-07	2600, 2800 т/ч, давление 1,2; 0,75 МПа	2223,76	406,69	765,30	62,94	1051,77	48,3
06-03-013-08	2000 т/ч, давление 0,7 МПа, монтируемая методом надвижки	3629,04	559,94	2148,68	212,02	920,42	67,3
06-03-013-09	2600, 2800 т/ч, давление 0,7 МПа, монтируемая методом надвижки	3151,44	507,73	1217,37	87,87	1426,34	60,3
Таблицу 06-03-014 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-03-014. Охладители выпара							
Измеритель: 1 т							
Охладитель выпара горизонтальный для вакуумных деаэраторов, поверхность охлаждения:							
06-03-014-01	2 м ²	27785,56	8160,75	13796,95	813,56	5827,86	1053
06-03-014-02	16 м ²	8614,36	2418,00	4455,61	238,96	1740,75	312
06-03-014-03	24 м ²	6055,56	1829,00	2964,03	174,44	1262,53	236
Охладитель выпара горизонтальный для деаэраторов атмосферного давления, поверхность охлаждения:							
06-03-014-04	2 м ²	21452,40	6835,50	10281,49	611,76	4335,41	882
06-03-014-05	16 м ²	10558,32	3190,88	5162,71	304,11	2204,73	407
06-03-014-06	24 м ²	7552,31	2270,75	3706,55	218,04	1575,01	293
Охладитель выпара вертикальный для деаэраторов повышенного давления, поверхность охлаждения:							
06-03-014-07	18 м ²	4953,77	1473,92	2139,83	124,47	1340,02	188
06-03-014-08	28 м ²	2952,20	913,10	1275,19	73,92	763,91	115
Таблицу 06-03-021 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 06-03-021. Деаэраторы и баки внутренней установки (деаэраторные) под давлением							
Измеритель: 1 т							
Деаэратор двухступенчатый, рабочее давление 0,0075-0,05 МПа, производительность:							
06-03-021-01	5 т/ч, вертикальный	10908,09	3460,93	4989,78	289,43	2457,38	431
06-03-021-02	50 т/ч, вертикальный	5913,64	2168,10	2497,32	143,64	1248,22	270
06-03-021-03	100 т/ч, вертикальный	3905,69	1252,68	1769,81	101,18	883,20	156
06-03-021-04	200 т/ч, вертикальный	2652,13	780,48	1233,66	69,55	637,99	96
06-03-021-05	300 т/ч, вертикальный	2087,05	658,46	932,85	52,23	495,74	82
06-03-021-06	400 т/ч, горизонтальный	1179,51	422,76	508,67	29,77	248,08	52
06-03-021-07	1200 т/ч, горизонтальный	736,96	260,16	301,35	16,57	175,45	32
Деаэратор атмосферный двухступенчатый вертикальный, рабочее давление 0,12 МПа, поставляемый в собранном виде, производительность:							
06-03-021-08	1 т/ч	16496,24	5259,65	6836,92	396,26	4399,67	655
06-03-021-09	3 т/ч	6838,01	2874,74	2402,32	138,14	1560,95	358
Бак деаэраторный двухступенчатый горизонтальный атмосферного давления, поставляемый в собранном виде, вместимость:							
06-03-021-10	2 м ³	9767,18	3170,70	3259,35	177,09	3337,13	390
06-03-021-11	15 м ³	3270,53	1152,20	1070,94	51,34	1047,39	140
06-03-021-12	50 м ³	1402,68	493,80	456,88	22,57	452,00	60
06-03-021-13	75 м ³	1108,17	396,03	357,97	17,30	354,17	47,6
Бак деаэраторный повышенного давления 0,6-1,2 МПа, поставляемый в собранном виде, вместимость:							
06-03-021-14	65 м ³	934,90	336,80	294,25	23,43	303,85	40
06-03-021-15	100 м ³	883,43	261,86	366,01	25,99	255,56	31,1
06-03-021-16	120 м ³ (для одной колонки)	1090,83	248,51	421,90	23,42	420,42	29,1
06-03-021-17	120 м ³ (для двух колонок)	877,90	225,46	326,45	18,88	325,99	26,4
06-03-021-18	120 м ³ (для одной колонки), монтируемый методом надвигки	4147,74	376,06	1166,83	81,15	2604,85	45,2
Бак деаэраторный повышенного давления 0,6-1,2 МПа, поставляемый отдельными узлами, вместимость:							
06-03-021-19	150, 185 м ³	1633,02	438,10	783,63	69,83	411,29	51,3
06-03-021-20	150, 185 м ³ , монтируемый методом надвигки	9312,97	850,42	2781,70	210,96	5680,85	101
Таблицу 06-03-030 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-03-030. Редукционно-охладительные установки							
Измеритель: 1 т							
Установка редукционно-охладительная, давление острого пара:							
06-03-030-01	10 МПа, производительность 30 т/ч, давление редуцированного пара 2,0-2,8 МПа	10169,81	2877,98	4458,00	187,05	2833,83	337
06-03-030-02	10 МПа, производительность 60 т/ч, давление редуцированного пара 0,12-0,25 МПа	6850,53	2160,62	3111,32	133,75	1578,59	253
06-03-030-03	10 МПа, производительность 150, 250 т/ч, давление редуцированного пара 1,8-2,0 МПа	8178,33	2655,94	3294,69	134,52	2227,70	311
06-03-030-04	14 МПа, производительность 20 т/ч, давление редуцированного пара 2,5-2,7 МПа	30835,89	8179,88	17839,75	720,25	4816,26	916
06-03-030-05	14 МПа, производительность 60 т/ч, давление редуцированного пара 0,12-0,25 МПа	6775,57	2220,40	3012,54	130,31	1542,63	260
06-03-030-06	14 МПа, производительность 150 т/ч, давление редуцированного пара 0,12-0,25 МПа	4335,23	1622,60	1835,05	70,87	877,58	190

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-03-030-07	14 МПа, производительность 250 т/ч, давление редуцированного пара 1,5-2,0 МПа	5884,56	2132,82	2302,17	102,21	1449,57	246
06-03-030-08	Установка редукционно-охладительная быстродействующая, давление острого пара 25,5 МПа, производительность 600, 740 т/ч	12270,30	3208,02	3384,78	144,47	5677,50	381
Таблицу 06-04-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-04-004. Турбины с противодавлением без регулируемого отбора пара, одноцилиндровые							
Измеритель: 1 т							
Турбина с противодавлением без регулируемого отбора пара, одноцилиндровая типа Р, мощность:							
06-04-004-01	2500 кВт	13125,59	2843,82	8428,12	1254,60	1853,65	333
06-04-004-02	4000 кВт	11768,20	2604,70	7517,14	1137,36	1646,36	305
06-04-004-03	6000 кВт	13338,71	3398,92	7978,30	1201,62	1961,49	398
06-04-004-04	12000 кВт	9771,13	1861,72	6581,76	817,14	1327,65	218
06-04-004-05	102000 кВт	6191,15	1878,80	3671,92	325,52	640,43	220
Таблицу 06-04-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-04-005. Турбины теплофикационные с противодавлением и производственным отбором пара, одноцилиндровые							
Измеритель: 1 т							
Турбина теплофикационная с противодавлением и производственным отбором пара, одноцилиндровая типа ПР, мощность:							
06-04-005-01	6000 кВт	10475,80	2254,56	6518,04	807,01	1703,20	264
06-04-005-02	12000 кВт	7490,56	1528,66	4839,30	584,95	1122,60	179
В Части 7. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ НАСОСЫ И ВЕНТИЛЯТОРЫ таблицу 07-01-023 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-01-023. Компрессоры газомоторные							
Измеритель: 1 компл.							
Компрессор газомоторный, масса:							
07-01-023-01	70 т	68781,36	14642,10	41575,40	3487,05	12563,86	1595
07-01-023-02	126 т	162385,82	44587,26	98855,09	7594,19	18943,47	4857
07-01-023-03	270 т	368550,85	87669,00	252613,36	20376,62	28268,49	9550
Таблицу 07-02-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-02-001. Компрессорные и нагнетательные установки однокорпусные с горизонтальным разъемом корпуса							
Измеритель: 1 компл.							
Установка компрессорная и нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от:							
07-02-001-01	электродвигателя через редуктор, масса 5,8 т	13212,81	6520,80	3725,03	565,96	2966,98	741
07-02-001-02	электродвигателя через редуктор, масса 9,2 т	15014,37	7154,40	4209,93	750,97	3650,04	813
07-02-001-03	электродвигателя через редуктор, масса 14,5 т	28922,90	10991,20	13301,71	2000,60	4629,99	1249
07-02-001-04	электродвигателя через	44430,90	13992,00	24970,56	2169,52	5468,34	1590

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	редуктор, масса 30,7 т						
07-02-001-05	электродвигателя через редуктор, масса 41 т	49196,89	14273,60	27912,11	2335,45	7011,18	1622
07-02-001-06	электродвигателя через редуктор, масса 47,4 т	82467,70	23469,60	50447,32	4293,15	8550,78	2667
07-02-001-07	электродвигателя через редуктор, масса 63,7 т	106571,31	28160,00	69532,79	4876,98	8878,52	3200
07-02-001-08	электродвигателя через редуктор, масса 112 т	144994,07	35930,40	98985,38	6865,69	10078,29	4083
07-02-001-09	электродвигателя через редуктор, масса 123,3 т	195199,94	50688,00	133993,87	9423,55	10518,07	5760
07-02-001-10	электродвигателя, масса 5,9 т	11143,44	5244,80	2685,12	436,23	3213,52	596
07-02-001-11	электродвигателя, масса 9,5 т	13275,16	5737,60	4217,91	611,35	3319,65	652
07-02-001-12	электродвигателя, масса 14,4 т	16661,18	6846,40	4967,89	705,85	4846,89	778
07-02-001-13	электродвигателя, масса 26,1 т	35518,86	11088,00	17523,24	1468,97	6907,62	1260
07-02-001-14	электродвигателя, масса 37,8 т	53151,46	25995,20	21128,90	1827,49	6027,36	2954
07-02-001-15	паровой турбины, масса 9,3 т	13488,27	5733,06	4893,00	665,23	2862,21	642
07-02-001-16	паровой турбины, масса 13 т	24837,92	8742,47	12339,39	1066,72	3756,06	979
07-02-001-17	паровой турбины, масса 18,6 т	45043,21	13564,67	17487,15	1491,85	13991,39	1519
07-02-001-18	паровой турбины, масса 83,6 т	160570,17	37041,64	91405,09	6491,37	32123,44	4148
07-02-001-19	паровой турбины, масса 130 т	252265,16	46078,80	141485,41	9116,58	64700,95	5160

Таблицу 07-02-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-02-002. Компрессорные установки двухкорпусные с горизонтальным разъемом корпуса

Измеритель: 1 компл.

Установка компрессорная двухкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от:

07-02-002-01	электродвигателя через редуктор, масса 21,1 т	75119,83	27814,20	39715,50	4192,13	7590,13	3070
07-02-002-02	электродвигателя через редуктор, масса 54,7 т	100105,17	33078,06	54682,20	4640,04	12344,91	3651
07-02-002-03	электродвигателя через редуктор, масса 87,8 т	136149,52	40806,24	79843,07	5518,62	15500,21	4504
07-02-002-04	электродвигателя через редуктор, масса 120,7 т	177322,14	46532,16	113685,19	7219,87	17104,79	5136
07-02-002-05	паровой турбины через редуктор, масса 98,3 т	285079,66	55728,06	178440,67	11504,50	50910,93	6151
07-02-002-06	паровой турбины, масса 154 т	347795,16	64480,02	225721,35	14722,84	57593,79	7117

Таблицу 07-02-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-02-003. Компрессорные установки трехкорпусные с горизонтальным разъемом корпуса

Измеритель: 1 компл.

07-02-003-01	Установка компрессорная трехкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от электродвигателя через редуктор, масса 55,8 т	219678,75	53017,41	157538,36	13693,34	9122,98	5937
--------------	---	------------------	----------	-----------	----------	----------------	------

Таблицу 07-02-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-02-004. Компрессорные и нагнетательные установки однокорпусные с вертикальным разъемом корпуса

Измеритель: 1 компл.

Установка компрессорная или нагнетательная однокорпусная с вертикальным разъемом корпуса с приводом от

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
электродвигателя, масса:							
07-02-004-01	44,1 т	34868,79	11261,58	19001,79	2830,38	4605,42	1243
07-02-004-02	58,6 т	55998,25	14441,64	34857,77	2458,75	6698,84	1594
Таблицу 07-02-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-02-005. Компрессорные и нагнетательные установки двухкорпусные с вертикальным разъемом корпуса							
Измеритель: 1 компл.							
07-02-005-01	Установка компрессорная или нагнетательная двухкорпусная с вертикальным разъемом корпуса с приводом от электродвигателя, масса 77 т	80202,56	18573,00	51280,52	3320,22	10349,04	2050
Таблицу 07-02-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-02-006. Компрессорные и нагнетательные установки однокорпусные с горизонтальным разъемом корпуса на общей плите							
Измеритель: 1 шт.							
Установка компрессорная или нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса на общей плите с приводом от электродвигателя, масса:							
07-02-006-01	0,5 т	3543,94	1066,41	1200,88	173,37	1276,65	123
07-02-006-02	1,1 т	5328,90	1716,00	1719,83	244,82	1893,07	195
07-02-006-03	Установка компрессорная или нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса на общей плите с приводом от электродвигателя через редуктор, масса 12 т	11287,49	4285,38	5070,40	688,23	1931,71	473
Таблицу 07-02-017 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-02-017. Компрессоры винтовые							
Измеритель: 1 компл.							
07-02-017-01	Компрессор винтовой, масса 10,7 т	7969,55	2634,35	3745,83	259,21	1589,37	295
Таблицу 07-02-040 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-02-040. Газоперекачивающие установки (агрегаты) с газотурбинным приводом, размещенные в зданиях (укрытиях)							
Измеритель: 1 компл.							
Газоперекачивающая установка (агрегат) с газотурбинным приводом, размещенная в здании (укрытии), масса:							
07-02-040-01	87,6 т	202485,12	44801,70	140702,69	9041,08	16980,73	4945
07-02-040-02	120 т	313311,71	53888,88	239955,32	10825,04	19467,51	5948
07-02-040-03	157 т	550807,02	97521,84	421425,89	18998,88	31859,29	10764
07-02-040-04	164 т	590389,01	105893,28	453411,84	20435,64	31083,89	11688
Таблицу 07-02-041 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-02-041. Газоперекачивающие установки (агрегаты) с газотурбинным приводом в блочно-контейнерном исполнении							
Измеритель: 1 компл.							
Газоперекачивающая установка (агрегат) с газотурбинным приводом в блочно-контейнерном исполнении, масса:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
07-02-041-01	73,6 т	100509,08	14636,27	72774,99	4252,10	13097,82	1639
07-02-041-02	104 т	120515,18	16627,66	89693,07	4981,01	14194,45	1862
07-02-041-03	160 т	145488,47	23021,54	102982,97	6361,35	19483,96	2578

Таблицу 07-02-042 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-02-042. Газоперекачивающие установки (агрегаты) с приводом от электродвигателя через редуктор в блочно-контейнерном исполнении

Измеритель: 1 компл.

Газоперекачивающая установка (агрегат) с приводом от электродвигателя через редуктор в блочно-контейнерном исполнении, масса:

07-02-042-01	100 т	91367,55	15021,48	61080,26	3564,32	15265,81	1658
07-02-042-02	117,7 т	150988,75	19913,88	114688,02	6164,61	16386,85	2198

Таблицу 07-02-043 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-02-043. Газоперекачивающие агрегаты с газотурбинным приводом в блочно-комплектном исполнении

Измеритель: 1 компл.

Газоперекачивающий агрегат с газотурбинным приводом в блочно-комплектном исполнении, масса:

07-02-043-01	184 т	125708,86	23950,26	85999,79	5276,76	15758,81	2682
07-02-043-02	219 т	131673,49	26120,25	88797,77	5478,24	16755,47	2925

Таблицу 07-03-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-03-003. Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего и двустороннего всасывания и осевые двухступенчатые

Измеритель: 1 шт.

Вентилятор дутьевой центробежный:

07-03-003-01	одностороннего всасывания, масса 0,15 т	896,33	255,13	214,89	16,77	426,31	30,3
07-03-003-02	одностороннего всасывания, масса 0,6 т	1139,29	275,33	321,24	24,45	542,72	32,7
07-03-003-03	одностороннего всасывания, масса 1,47 т	1281,98	293,86	445,03	32,12	543,09	34,9
07-03-003-04	одностороннего всасывания, масса 5,55 т	9290,49	1451,80	6002,45	460,59	1836,24	170
07-03-003-05	одностороннего всасывания, масса 8,54 т	9491,45	2297,26	4867,05	444,14	2327,14	269
07-03-003-06	одностороннего всасывания, масса 19 т	25213,40	6832,00	14720,72	1608,89	3660,68	800
07-03-003-07	одностороннего всасывания, масса 32 т	38697,03	11383,82	21789,43	4116,38	5523,78	1333
07-03-003-08	двустороннего всасывания, масса 45,1 т	37332,53	8403,36	22038,82	4346,75	6890,35	984
07-03-003-09	двустороннего всасывания, масса 73 т	86015,41	17660,72	57184,96	4424,42	11169,73	2068
07-03-003-10	осевой двухступенчатый, масса 73,2 т	116103,58	20504,00	83771,57	6505,64	11828,01	2330
07-03-003-11	осевой двухступенчатый, масса 136 т	197392,14	33563,20	143375,55	6529,92	20453,39	3814

Таблицу 07-03-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-03-004. Вентиляторы горячего дутья

Измеритель: 1 шт.

Вентилятор горячего дутья, масса:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
07-03-004-01	4,3 т	12878,25	5311,88	5551,65	416,89	2014,72	622
07-03-004-02	7,4 т	17762,99	6840,54	7885,40	594,04	3037,05	801

Таблицу 07-03-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-03-005. Вентиляторы мельничные

Измеритель: 1 шт.

Вентилятор мельничный, масса:

07-03-005-01	1,9 т	5173,77	1496,00	2324,24	193,68	1353,53	170
07-03-005-02	4,42 т	6188,52	1812,80	2868,62	233,84	1507,10	206
07-03-005-03	7,3 т	8858,11	2763,20	4096,09	327,14	1998,82	314
07-03-005-04	17,4 т	13858,49	4426,40	5744,73	594,10	3687,36	503

Таблицу 07-03-018 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-03-018. Дымососы одностороннего всасывания

Измеритель: 1 шт.

Дымосос одностороннего всасывания, масса:

07-03-018-01	0,67 т	619,47	236,60	125,62	6,85	257,25	28,1
07-03-018-02	1,55 т	794,19	266,07	247,08	14,17	281,04	31,6
07-03-018-03	2,6 т	8443,91	2446,40	4378,68	364,93	1618,83	278
07-03-018-04	5,26 т	7168,39	2736,80	2231,63	317,41	2199,96	311
07-03-018-05	12,8 т	12134,85	3546,40	6198,43	638,02	2390,02	403
07-03-018-06	18,5-23,6 т	17033,52	5236,00	9175,58	1718,09	2621,94	595

Таблицу 07-03-019 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-03-019. Дымососы двустороннего всасывания

Измеритель: 1 шт.

Дымосос двустороннего всасывания, масса:

07-03-019-01	16,2 т	17867,73	6591,20	7528,24	787,10	3748,29	749
07-03-019-02	42,6 т	72615,97	14388,00	51585,04	4012,17	6642,93	1635
07-03-019-03	42,9 т	40829,84	13006,40	21730,43	4299,80	6093,01	1478

Таблицу 07-03-020 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-03-020. Дымососы осевые

Измеритель: 1 шт.

Дымосос осевой, масса:

07-03-020-01	63,8 т	109596,04	19923,20	78189,85	6047,51	11482,99	2264
07-03-020-02	71,2 т	132354,20	22959,20	96945,74	4382,02	12449,26	2609
07-03-020-03	130-142 т	182563,69	36194,40	125491,76	5730,80	20877,53	4113

Таблицу 07-04-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-04-004. Насосные агрегаты центробежные с вертикальным валом

Измеритель: 1 компл.

Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом:

07-04-004-01	масляный, масса 1,48-1,73 т	3797,66	541,88	3244,54	129,75	11,24	62,5
07-04-004-02	конденсатный, масса 1,06 т	12389,42	1249,60	10960,15	418,67	179,67	142
07-04-004-03	конденсатный, масса 4,61 т	15439,36	1548,80	13131,86	499,41	758,70	176
07-04-004-04	конденсатный, масса 7,38 т	20077,45	1883,20	17076,23	643,11	1118,02	214
07-04-004-05	конденсатный, масса 12,86 т	26820,12	2367,20	22015,58	826,18	2437,34	269
07-04-004-06	осевой, масса 5,55-14,01 т	41837,07	19624,00	20428,65	3351,32	1784,42	2230
07-04-004-07	осевой, масса 36,5 т	136529,69	31521,60	99630,84	7060,65	5377,25	3582
07-04-004-08	осевой, масса 83,05 т	223345,73	46745,60	163164,47	11581,46	13435,66	5312

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
07-04-004-09	осевой, масса 216,8 т	387763,11	76155,20	282690,61	20151,47	28917,30	8654
07-04-004-10	масса 22,41 т	40634,51	13816,00	23421,85	3833,94	3396,66	1570
07-04-004-11	масса 40,2 т	46489,50	15672,80	26628,90	4355,50	4187,80	1781
07-04-004-12	масса 81,67 т	140157,50	27896,00	101017,25	7217,60	11244,25	3170
07-04-004-13	масса 223 т	260254,68	49755,20	182545,17	13090,44	27954,31	5654

Таблицу 07-04-015 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-04-015. Насосные агрегаты с приводом от электродвигателя

Измеритель: 1 шт.

Агрегат насосный с приводом от электродвигателя, масса:

07-04-015-01	2,79-5,02 т	2392,76	1557,60	793,07	27,61	42,09	177
07-04-015-02	8,92 т	17991,83	2217,60	15395,27	585,06	378,96	252
07-04-015-03	21,5 т	28169,98	3141,60	24310,78	918,07	717,60	357
07-04-015-04	35,21 т	98821,65	7066,40	90482,23	3339,90	1273,02	803

Таблицу 07-04-016 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-04-016. Паротурбонасосы питательные

Измеритель: 1 шт.

07-04-016-01	Паротурбонасос питательный, масса 16,6-19 т	33592,90	4074,40	27860,23	1052,06	1658,27	463
--------------	---	-----------------	---------	----------	---------	----------------	-----

В Части 8. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ таблицу 08-01-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 08-01-005. Подсушка изоляции трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов

Измеритель: 1 шт.

08-01-005-01	Подсушка методом низкотемпературной обработки изоляции	14310,22	4007,92	5653,29	6,97	4649,01	476
Подсушка методом термодиффузии, мощность:							
08-01-005-02	до 80 мВ·А	5794,29	3359,58	1471,60	6,38	963,11	399
08-01-005-03	до 200 мВ·А	6973,31	3637,44	2728,24	7,20	607,63	432
08-01-005-04	свыше 200 мВ·А	9978,83	4580,48	3274,20	8,03	2124,15	544

Таблицу 08-01-015 изложить в следующей редакции:

Таблица 08-01-015. Разрядники вентильные и ограничители перенапряжений

Измеритель: 1 компл. (3 фазы)

Разрядник вентильный напряжением:

08-01-015-01	35 кВ	447,31	108,62	93,57	11,53	245,12	12,9
08-01-015-02	110 кВ	1428,38	257,65	763,54	68,32	407,19	30,6
08-01-015-03	150 кВ	1692,75	287,12	883,34	78,25	522,29	34,1
08-01-015-04	220 кВ	2314,23	385,64	1343,31	131,55	585,28	45,8
08-01-015-05	330 кВ, типа РВМГ	3550,56	643,29	2586,61	270,17	320,66	76,4
08-01-015-06	330 кВ, типа РВМК	10534,41	2509,16	7567,67	779,95	457,58	298
08-01-015-07	550 кВ, типа РВМГ	9489,76	1776,62	7151,34	725,61	561,80	211
08-01-015-08	550 кВ, типа РВМК	18971,84	4462,60	13893,72	1423,05	615,52	530
08-01-015-09	750 кВ, в одноколонковом исполнении	6275,46	968,30	4832,22	398,68	474,94	115

Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением:

08-01-015-10	220 кВ	802,04	118,72	494,47	49,79	188,85	14,1
08-01-015-11	500 кВ	1767,61	218,08	1140,22	88,73	409,31	25,9

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 08-01-046 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-046. Ошиновка из алюминиевых шин							
Измеритель: 1 пролет (3 фазы)							
08-01-046-01	Ошиновка аппаратов ячеек напряжением 110 кВ алюминиевыми трубами диаметром 85 мм	1795,32	422,68	1205,99	104,31	166,65	50,2
Таблицу 08-01-062 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-062. Трансформаторы, автотрансформаторы и реакторы							
Измеритель: 1 шт.							
Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса:							
08-01-062-01	до 1 т	1349,74	181,03	539,87	38,97	628,84	21,5
08-01-062-02	до 3 т	2310,23	253,44	1146,71	68,50	910,08	30,1
08-01-062-03	до 7 т	2860,91	374,69	1146,71	68,50	1339,51	44,5
08-01-062-04	до 10 т	5076,84	530,46	2636,94	158,25	1909,44	63
08-01-062-05	до 20 т	7158,26	850,42	4226,73	211,40	2081,11	101
Таблицу 08-01-077 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-077. Токопроводы неэкранированные из алюминиевых шин							
Измеритель: 1 м (3 фазы)							
08-01-077-01	Токопровод неэкранированный закрытый напряжением до 10 кВ из алюминиевых шин корытного профиля на ток до 3200 А	541,87	78,47	425,03	33,44	38,37	9,32
Измеритель: 1 м (1 фаза)							
Токопровод неэкранированный открытый из двух алюминиевых шин корытного профиля, размер:							
08-01-077-02	2 (125x55x6,5) мм	174,75	29,72	97,24	7,02	47,79	3,53
08-01-077-03	2 (200x90x12) мм	264,46	49,51	124,94	8,67	90,01	5,88
08-01-077-04	2 (250x115x12,5) мм	303,54	59,36	140,63	9,36	103,55	7,05
Таблицу 08-02-140 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-140. Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена в траншее							
Измеритель: 100 м (1 фаза)							
08-02-140-01	Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена в траншее	2880,04	545,71	1658,14	133,52	676,19	63,9
Таблицу 08-02-392 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-392. Провода по роликам							
Измеритель: 100 м двух-трехжильного провода							
08-02-392-01	Провод по роликам сечением до 2,5 мм ²	5223,19	139,09	9,80	0,24	5074,30	16,9
Таблицу 08-03-488 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-03-488. Синхронные компенсаторы							
Измеритель: 1 шт.							
Монтаж синхронного компенсатора мощностью:							
08-03-488-01	до 16 мВ·А	37194,90	10880,85	18267,60	1237,66	8046,45	1255
08-03-488-02	до 50 мВ·А	80383,27	32157,03	33915,11	3209,96	14311,13	3709

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-03-488-03	до 100 мВ·А	128940,48	45673,56	65573,97	6430,37	17692,95	5268
Таблицу 08-05-015 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-05-015. Муфты тройниковые							
Измеритель: 1 шт.							
Муфты тройниковые для кабеля сечением жил:							
08-05-015-01	до 4 мм ²	534,58	17,05	1,83	0,00	515,70	2,2
08-05-015-02	до 35 мм ²	649,43	24,06	1,88	0,00	623,49	3,03
В Части 10. ОБОРУДОВАНИЕ СВЯЗИ таблицу 10-01-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-003. Оборудование станции «Пентаконта»							
Измеритель: 10 м ряда							
10-01-003-01	Каркас ряда	812,98	559,93	241,85	23,41	11,20	66,5
Измеритель: 1 стрейф							
10-01-003-02	Промцит	86,93	56,92	25,81	2,38	4,20	6,76
Измеритель: 10 рам							
Рама статива, масса:							
10-01-003-03	до 50 кг	446,53	303,31	137,15	13,46	6,07	38,2
10-01-003-04	свыше 50 кг	540,44	363,65	169,52	16,28	7,27	45,8
10-01-003-05	Рама поворотная	41,67	28,46	12,64	1,14	0,57	3,38
Измеритель: 10 блоков							
10-01-003-06	Блок релейный	21,37	14,86	6,21	0,62	0,30	1,64
Измеритель: 10 промцитов							
10-01-003-07	Промцит концентрации на стойке	8,59	8,42	0,00	0,00	0,17	1
Измеритель: 1 ящик							
10-01-003-08	Ящик питания	32,90	24,61	0,00	0,00	8,29	3,1
Измеритель: 1 табло							
10-01-003-09	Табло рядовой сигнализации	1,71	1,68	0,00	0,00	0,03	0,2
Таблицу 10-01-055 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-055. Прокладка кабеля и провода по стенам							
Измеритель: 100 м кабеля							
Прокладка кабеля, масса 1 м:							
10-01-055-01	до 1 кг, по стене деревянной	831,86	224,70	96,72	9,59	510,44	28,3
10-01-055-02	до 1 кг, по стене кирпичной	1220,81	294,57	144,04	13,46	782,20	37,1
10-01-055-03	до 1 кг, по стене бетонной	1005,68	337,45	154,39	15,31	513,84	42,5
10-01-055-04	до 3 кг, по стене деревянной	963,85	311,25	135,76	13,46	516,84	39,2
10-01-055-05	до 3 кг, по стене кирпичной	1462,06	381,12	185,42	17,25	895,52	48
10-01-055-06	до 3 кг, по стене бетонной	1135,48	424,00	193,43	19,18	518,05	53,4
Измеритель: 100 м провода							
Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене:							
10-01-055-07	деревянной или оштукатуренной	75,21	49,61	23,07	2,29	2,53	6,65
10-01-055-08	кирпичной	972,77	125,33	68,62	5,98	778,82	16,8
10-01-055-09	бетонной	732,66	150,69	71,87	7,13	510,10	20,2
Таблицу 10-02-015 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-02-015. Станции, пульты и установки оперативно-телефонной связи							
Измеритель: 1 номер							
10-02-015-01	Станция, пульт и установка	83,62	53,93	19,52	1,94	10,17	5,56

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров						0,007
Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость:							
10-02-015-02	до 25 номеров	190,25	53,93	19,52	1,94	116,80	5,56
							0,001
10-02-015-03	до 50 номеров	352,44	53,93	19,52	1,94	278,99	5,56
							0,007
10-02-015-04	до 70 номеров	420,78	53,93	19,52	1,94	347,33	5,56
							0,007
10-02-015-05	до 100 номеров	441,20	53,93	19,52	1,94	367,75	5,56
							0,001
10-02-015-06	свыше 100 номеров	866,49	53,93	19,52	1,94	793,04	5,56
							0,007
Измеритель: 1 шт.							
К расценкам добавлять за каждый дополнительный свыше одного:							
10-02-015-07	пульт	899,13	587,82	207,63	20,59	103,68	60,6
							0,07
10-02-015-08	статив	1426,89	893,37	329,19	32,65	204,33	92,1
							0,012
Таблицу 10-02-016 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-02-016. Устройства переговорные (коммутаторы диспетчерской и директорской связи)							
Измеритель: 1 номер							
10-02-016-01	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров	78,46	22,21	7,99	0,79	48,26	2,29
							0,002
Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость:							
10-02-016-02	до 10 номеров	97,71	32,79	11,53	1,14	53,39	3,38
							0,002
10-02-016-03	до 25 номеров	112,73	32,79	11,53	1,14	68,41	3,38
							0,002
10-02-016-04	до 50 номеров	136,44	43,36	15,08	1,50	78,00	4,47
							0,001
10-02-016-05	до 70 номеров	154,50	43,36	15,08	1,50	96,06	4,47
							0,003
Измеритель: 1 шт.							
Отдельно устанавливаемый:							
10-02-016-06	преобразователь или блок питания	183,33	97,97	39,04	3,87	46,32	10,1
							0,001
10-02-016-07	усилитель дуплексный или абонентский	189,69	130,95	48,80	4,84	9,94	13,5
							0,003
Таблицу 10-02-030 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-02-030. Аппараты телефонные							
Измеритель: 1 шт.							
Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС:							
10-02-030-01	настольный	16,30	6,06	0,00	0,00	10,24	0,72
							0,001
10-02-030-02	настенный	16,30	6,06	0,00	0,00	10,24	0,72
							0,002
10-02-030-03	Таксофон и аппарат телефонный в сырых помещениях	27,26	6,90	0,00	0,00	20,36	0,82
							0,003
Измеритель: 1 компл.							
10-02-030-04	Сигнализация выносная для	62,40	17,68	0,00	0,00	44,72	2,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
	телефонных аппаратов, устанавливаемых в шумозащитных кабинах						0,001
10-02-030-05	Грозозащита для воздушных абонентских линий	201,95	25,26	0,00	0,00	176,69	3 0,001
Таблицу 10-02-040 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-02-040. Оборудование станции							
Измеритель: 1 устройство							
Устройство:							
10-02-040-01	центральное управляющее	1075,73	743,49	309,67	30,71	22,57	88,3 0,14
10-02-040-02	автоматического ввода программ	438,26	303,12	126,00	12,50	9,14	36 0,145
Измеритель: 1 компл.							
Комплект абонентского оборудования емкость:							
10-02-040-03	до 256 номеров	4737,67	3847,94	812,77	80,61	76,96	457 0,76
10-02-040-04	до 512 номеров	8065,08	6550,76	1383,30	137,19	131,02	778 1,32
10-02-040-05	до 1024 номеров	13600,03	13219,40	116,24	11,53	264,39	1570 2,5
10-02-040-06	до 2048 номеров	31295,37	25428,40	5358,40	531,43	508,57	3020 4,66
Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий:							
10-02-040-07	до 32	950,36	596,98	251,11	24,90	102,27	70,9 0,06
10-02-040-08	до 64	1675,22	1060,92	444,54	44,09	169,76	126 0,13
10-02-040-09	до 128	3335,55	2163,94	909,48	90,20	262,13	257 0,25
10-02-040-10	до 256	6233,18	4108,96	1731,12	171,69	393,10	488 0,49
Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации, количество линий:							
10-02-040-11	до 128	6608,62	5245,66	1103,80	109,47	259,16	623 1,12
10-02-040-12	до 256	14430,38	11543,82	2438,30	241,82	448,26	1371 1,98
10-02-040-13	до 512	26329,79	21117,36	4448,92	441,23	763,51	2508 3,52
Таблицу 10-04-067 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-04-067. Аппаратура цветного телевидения							
Измеритель: 1 шт.							
Шкаф камерных каналов, количество каналов:							
10-04-067-01	1	495,30	416,60	2,66	0,26	76,04	44,7 0,135
10-04-067-02	2	1083,98	950,64	4,44	0,44	128,90	102 0,19
10-04-067-03	Шкаф измерений	1075,44	987,54	6,21	0,62	81,69	109 0,24
10-04-067-04	Шкаф коммутаторов	2321,97	2219,70	4,44	0,44	97,83	245 0,215
10-04-067-05	Шкаф микшера	1601,65	1359,00	4,44	0,44	238,21	150 0,2
10-04-067-06	Шкаф контроля	1456,63	1232,16	4,44	0,44	220,03	136

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
							0,2
10-04-067-07	Шкаф синхрокомплекта и УЭИТ	1032,81	878,82	4,44	0,44	149,55	97
							0,19
10-04-067-08	Шкаф коммутации	759,03	622,42	3,55	0,35	133,06	68,7
							0,155
10-04-067-09	Шкаф питания конденсаторных микрофонов	316,96	256,40	3,55	0,35	57,01	28,3
							0,16
10-04-067-10	Шкаф связи и контроля	860,34	679,49	3,55	0,35	177,30	80,7
							0,165
10-04-067-11	Шкаф системы озвучивания студии	462,20	312,38	4,44	0,44	145,38	37,1
							0,2
10-04-067-12	Шкаф радиомикрофонов и радиосвязи	391,42	303,12	3,55	0,35	84,75	36
							0,18
Стеллаж для видеоконтрольных устройств, количество ВКУ:							
10-04-067-13	до 9	1654,14	1032,84	15,08	1,50	606,22	114
							0,605
10-04-067-14	до 18	2072,43	1540,20	30,17	2,99	502,06	170
							1,21
10-04-067-15	Пульт видеоинженера	677,92	458,89	4,44	0,44	214,59	54,5
							0,175
10-04-067-16	Пульт видеорежиссера	1118,86	892,52	7,99	0,79	218,35	106
							0,36
Пульт звукорежиссера, количество входов:							
10-04-067-17	до 20	864,43	706,44	6,21	0,62	151,78	83,9
							0,21
10-04-067-18	до 32	946,47	798,22	7,10	0,70	141,15	94,8
							0,25
10-04-067-19	Пульт УТБ (устройство телевизионное буквопечати)	332,40	256,81	2,66	0,26	72,93	30,5
							0,11
10-04-067-20	Пульт видеоэффектов	390,68	293,86	2,66	0,26	94,16	34,9
							0,11
10-04-067-21	Видеомагнитофон	66,13	32,53	3,55	0,35	30,05	4,36
							0,25
10-04-067-22	Камера телевизионная передающая	267,30	211,46	2,66	0,26	53,18	21,8
							0,119
10-04-067-23	Устройство видеоконтрольное	22,46	21,15	0,89	0,09	0,42	2,18
							0,045
Таблицу 10-06-027 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-06-027. Прокладка кабеля в коллекторе							
Измеритель: 1 км							
Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля:							
10-06-027-01	до 1 кг	6488,94	1048,08	5389,89	326,73	50,97	132
10-06-027-02	до 2 кг	7023,87	1365,68	5600,87	339,52	57,32	172
10-06-027-03	до 3 кг	7755,87	1746,80	5944,12	360,33	64,95	220
10-06-027-04	до 6 кг	8816,81	1969,44	6777,97	410,87	69,40	264
10-06-027-05	до 9 кг	10309,32	2984,00	7235,08	438,58	90,24	400
10-06-027-06	до 13 кг	12518,32	3901,58	8507,63	515,72	109,11	523
10-06-027-07	до 18 кг	13579,86	4774,40	8678,42	526,07	127,04	640
Измеритель: 1 шт.							
Установка консоли в коллекторе:							
10-06-027-08	одноместной	20,15	1,64	3,28	0,30	15,23	0,23
10-06-027-09	двухместной	29,40	2,50	5,47	0,51	21,43	0,35
10-06-027-10	трехместной	41,69	2,50	5,47	0,51	33,72	0,35
10-06-027-11	четырёхместной	54,89	7,15	7,66	0,71	40,08	1
10-06-027-12	пяти-шестиместной	75,47	7,15	7,66	0,71	60,66	1
Таблицу 10-06-028 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-06-028. Муфты прямые парных кабелей в котлованах							
Измеритель: 1 шт.							
Муфта прямая на кабеле в котлованах, емкость:							
10-06-028-01	до 10х2	226,93	47,64	72,21	6,70	107,08	6
10-06-028-02	до 20х2	251,69	47,64	79,87	7,41	124,18	6
10-06-028-03	до 30х2	286,14	55,58	96,28	8,93	134,28	7
10-06-028-04	до 50х2	362,28	71,46	121,45	11,27	169,37	9
10-06-028-05	до 100х2	529,52	103,22	167,40	15,53	258,90	13
10-06-028-06	до 150х2	709,65	134,72	218,82	20,30	356,11	16
10-06-028-07	до 200х2	890,58	168,40	253,83	23,55	468,35	20
10-06-028-08	до 300х2	1141,41	218,92	338,08	31,36	584,41	26
10-06-028-09	до 400х2	1462,57	292,64	405,91	37,66	764,02	31
10-06-028-10	до 500х2	1773,09	339,84	469,37	43,54	963,88	36
10-06-028-11	до 600х2	2289,04	387,04	545,96	50,65	1356,04	41
<i>Таблицу 10-06-029 изложить в следующей редакции:</i>							
Таблица 10-06-029. Муфты прямые парных кабелей в колодцах							
Измеритель: 1 шт.							
Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодцах, емкость:							
10-06-029-01	до 10х2	115,31	22,38	50,33	4,67	42,60	3
10-06-029-02	до 20х2	160,72	44,76	55,80	5,18	60,16	6
10-06-029-03	до 30х2	201,17	59,68	71,12	6,60	70,37	8
10-06-029-04	до 50х2	274,17	74,60	94,09	8,73	105,48	10
10-06-029-05	до 100х2	420,39	111,90	134,57	12,48	173,92	15
10-06-029-06	до 150х2	617,10	166,74	180,53	16,75	269,83	21
10-06-029-07	до 200х2	739,68	190,56	212,26	19,69	336,86	24
10-06-029-08	до 300х2	984,11	246,14	275,71	25,58	462,26	31
10-06-029-09	до 400х2	1251,46	319,96	333,70	30,96	597,80	38
10-06-029-10	до 500х2	1554,60	370,48	387,31	35,93	796,81	44
10-06-029-11	до 600х2	1966,15	429,42	454,05	42,12	1082,68	51
10-06-029-12	до 700х2	2218,11	505,20	524,07	48,62	1188,84	60
10-06-029-13	до 800х2	2470,66	572,56	599,57	55,62	1298,53	68
10-06-029-14	до 900х2	2938,94	631,50	664,12	61,61	1643,32	75
10-06-029-15	до 1000х2	3234,49	690,44	735,24	68,21	1808,81	82
10-06-029-16	до 1200х2	3652,64	749,38	795,41	73,79	2107,85	89
Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость:							
10-06-029-17	до 10х2	169,01	50,52	54,71	5,08	63,78	6
10-06-029-18	до 20х2	191,38	58,94	65,65	6,09	66,79	7
10-06-029-19	до 30х2	213,91	67,36	76,59	7,11	69,96	8
10-06-029-20	до 50х2	269,56	84,20	100,66	9,34	84,70	10
10-06-029-21	до 100х2	438,35	117,88	123,63	11,47	196,84	14
10-06-029-22	до 150х2	499,69	134,72	148,80	13,80	216,17	16
10-06-029-23	до 200х2	611,36	159,98	173,96	16,14	277,42	19
10-06-029-24	до 300х2	802,45	227,34	231,95	21,52	343,16	27
10-06-029-25	до 400х2	1036,29	329,80	298,69	27,71	407,80	34
10-06-029-26	до 500х2	1214,20	397,70	356,68	33,09	459,82	41
10-06-029-27	до 600х2	1436,84	446,20	417,95	38,77	572,69	46
10-06-029-28	до 700х2	1614,40	514,10	470,46	43,65	629,84	53
10-06-029-29	до 800х2	1997,37	562,60	522,98	48,52	911,79	58
10-06-029-30	до 900х2	2214,08	649,90	595,19	55,22	968,99	67
10-06-029-31	до 1000х2	2394,47	717,80	650,99	60,39	1025,68	74
10-06-029-32	до 1200х2	2725,24	834,20	763,68	70,85	1127,36	86
10-06-029-33	до 1400х2	2853,43	960,30	880,75	81,71	1012,38	99
10-06-029-34	до 1600х2	3208,52	1096,10	990,16	91,86	1122,26	113
10-06-029-35	до 1800х2	3797,80	1222,20	1117,08	103,63	1458,52	126
10-06-029-36	до 2000х2	4023,87	1280,40	1176,16	109,11	1567,31	132

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-029-37	до 2400х2	4852,89	1610,20	1472,66	136,62	1770,03	166
Таблицу 10-06-030 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-06-030. Муфты газонепроницаемые							
Измеритель: 1 шт.							
Муфта газонепроницаемая МГНМ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля:							
10-06-030-01	до 20 мм	325,22	29,10	50,33	4,67	245,79	3
10-06-030-02	до 30 мм	419,70	48,50	68,93	6,39	302,27	5
10-06-030-03	до 50 мм	662,51	67,90	94,09	8,73	500,52	7
10-06-030-04	до 70 мм	933,10	87,30	130,20	12,08	715,60	9
Муфта газонепроницаемая МСГ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля:							
10-06-030-05	до 30 мм	376,19	29,10	52,52	4,87	294,57	3
10-06-030-06	до 40 мм	515,94	48,50	64,55	5,99	402,89	5
10-06-030-07	до 50 мм	709,10	58,20	86,43	8,02	564,47	6
10-06-030-08	до 60 мм	836,83	67,90	88,62	8,22	680,31	7
10-06-030-09	до 70 мм	1203,08	97,00	145,52	13,50	960,56	10
10-06-030-10	до 80 мм	1558,44	116,40	150,99	14,01	1291,05	12
Муфта газонепроницаемая МГ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля:							
10-06-030-11	до 20 мм	194,98	29,10	50,33	4,67	115,55	3
10-06-030-12	до 30 мм	406,92	48,50	63,46	5,89	294,96	5
10-06-030-13	до 40 мм	598,00	77,60	115,97	10,76	404,43	8
10-06-030-14	до 50 мм	800,11	97,00	137,86	12,79	565,25	10
10-06-030-15	до 60 мм	923,41	97,00	145,52	13,50	680,89	10
10-06-030-16	до 70 мм	1310,53	145,50	203,50	18,88	961,53	15
10-06-030-17	до 80 мм	1398,25	184,30	251,64	23,35	962,31	19
Таблицу 10-06-033 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-06-033. Реконструкция кабельных линий							
Измеритель: 1 кабель							
Перекладка кабеля в колодцах, диаметр оболочки:							
10-06-033-01	до 30 мм	15,76	7,94	7,66	0,71	0,16	1
10-06-033-02	до 50 мм	21,23	7,94	13,13	1,22	0,16	1
10-06-033-03	до 70 мм	36,99	15,88	20,79	1,93	0,32	2
Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля:							
10-06-033-04	до 50х2	632,64	222,32	239,61	22,23	170,71	28
10-06-033-05	до 100х2	1446,59	500,22	550,33	51,05	396,04	63
10-06-033-06	до 200х2	2588,44	960,74	1064,56	98,76	563,14	121
10-06-033-07	до 500х2	5850,00	2318,48	2588,64	240,15	942,88	292
10-06-033-08	до 700х2	8117,54	3223,64	3598,49	333,83	1295,41	406
10-06-033-09	до 900х2	10714,91	4128,80	4601,78	426,91	1984,33	520
10-06-033-10	до 1200х2	13912,19	5478,60	6113,83	567,18	2319,76	690
Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля:							
10-06-033-11	до 50х2	308,78	103,22	120,35	11,17	85,21	13
10-06-033-12	до 100х2	644,74	214,38	233,04	21,62	197,32	27
10-06-033-13	до 200х2	1138,05	404,94	452,96	42,02	280,15	51
10-06-033-14	до 500х2	2556,49	984,56	1103,95	102,41	467,98	124
10-06-033-15	до 700х2	3637,41	1456,66	1536,12	142,51	644,63	173
10-06-033-16	до 900х2	4833,32	1877,66	1967,19	182,50	988,47	223
10-06-033-17	до 1200х2	6253,85	2483,90	2614,90	242,59	1155,05	295
Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля:							
10-06-033-18	до 50х2	601,12	206,44	224,29	20,81	170,39	26
10-06-033-19	до 100х2	1169,73	365,24	414,66	38,47	389,83	46
10-06-033-20	до 200х2	2059,04	706,66	794,32	73,69	558,06	89
10-06-033-21	до 500х2	4559,43	1715,04	1913,58	177,52	930,81	216

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-033-22	до 700х2	6312,68	2382,00	2652,10	246,04	1278,58	300
10-06-033-23	до 900х2	8211,66	2866,34	3386,24	314,14	1959,08	361
10-06-033-24	до 1200х2	10816,75	4033,52	4492,37	416,76	2290,86	508
Измеритель: 1 км							
Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля:							
10-06-033-25	до 1 кг	2238,39	514,74	1713,36	158,95	10,29	69
10-06-033-26	до 2 кг	3248,16	857,90	2373,10	220,15	17,16	115
10-06-033-27	до 3 кг	4037,61	1096,62	2919,06	270,80	21,93	147
10-06-033-28	до 6 кг	5147,47	614,66	4520,52	176,61	12,29	73
10-06-033-29	до 9 кг	7213,34	867,26	6328,73	247,25	17,35	103
10-06-033-30	до 13 кг	8917,71	1060,92	7835,57	306,12	21,22	126
10-06-033-31	до 18 кг	11327,87	1355,62	9945,14	388,54	27,11	161
Измеритель: 1 ящик							
Замена нумерации:							
10-06-033-32	на кабельном ящике	2,28	2,24	0,00	0,00	0,04	0,3
Измеритель: 1 коробка							
10-06-033-33	на распределительной коробке	1,52	1,49	0,00	0,00	0,03	0,2
Измеритель: 1 шт.							
10-06-033-34	кабелей в колодце	2,05	1,49	0,00	0,00	0,56	0,2
Измеритель: 10 пар							
Отборка и вырезка запасных пар в действующих кабелях с прозвонкой, емкость кабеля:							
10-06-033-35	до 50х2	36,99	15,88	20,79	1,93	0,32	2
10-06-033-36	до 150х2	59,31	23,82	35,01	3,25	0,48	3
10-06-033-37	до 300х2	114,68	55,58	57,99	5,38	1,11	7
10-06-033-38	до 600х2	221,25	103,22	115,97	10,76	2,06	13
10-06-033-39	до 800х2	335,94	158,80	173,96	16,14	3,18	20
10-06-033-40	до 1200х2	501,83	230,26	266,96	24,77	4,61	29
Таблицу 10-06-034 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-06-034. Разные работы							
Измеритель: 1 шкаф							
Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2 при установке:							
10-06-034-01	на фундаменте	459,36	67,14	65,65	6,09	326,57	9
10-06-034-02	в готовой нише	458,87	104,44	97,37	9,03	257,06	14
Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2 при установке:							
10-06-034-03	на фундаменте	520,31	89,52	77,68	7,21	353,11	12
10-06-034-04	в готовой нише	514,63	126,82	115,97	10,76	271,84	17
Измеритель: 1 бокс							
Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса:							
10-06-034-05	до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая	338,70	50,52	76,59	7,11	211,59	6
10-06-034-06	до 50х2, оболочка кабеля свинцовая или алюминиевая	492,04	50,52	79,87	7,41	361,65	6
Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса:							
10-06-034-07	до 100х2 оболочка кабеля, пластмассовая	538,22	67,36	113,79	10,56	357,07	8
10-06-034-08	до 100х2 оболочка кабеля, свинцовая или алюминиевая	903,66	101,04	150,99	14,01	651,63	12
Измеритель: 1 ящик							
Ящик кабельный емкостью до 10х2 при установке:							
10-06-034-09	на чердаке	596,67	84,20	141,14	13,09	371,33	10
10-06-034-10	на столбе	612,27	117,88	189,28	17,56	305,11	14
10-06-034-11	Ящик кабельный емкостью до 20х2 при установке на столбе	952,54	109,46	172,87	16,04	670,21	13
Измеритель: 1 коробка							
10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	65,11	16,84	37,20	3,45	11,07	2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-034-13	Коробка распределительная настенная на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой	117,36	25,26	42,67	3,96	49,43	3
Измеритель: 1 м ограждения							
Защита кабеля металлическими желобами на стене:							
10-06-034-14	деревянной или кирпичной	96,15	1,94	6,56	0,61	87,65	0,26
10-06-034-15	бетонной	98,80	2,39	8,75	0,81	87,66	0,32
Защита кабеля металлическими желобами на лестничной клетке с проходом через площадку по стене:							
10-06-034-16	деревянной или кирпичной	99,13	3,58	6,56	0,61	88,99	0,48
10-06-034-17	бетонной	97,60	3,58	6,56	0,61	87,46	0,48
Измеритель: 100 м кабеля							
10-06-034-18	Окраска проложенного кабеля	142,42	25,26	41,58	3,86	75,58	3
Измеритель: 1 ввод							
10-06-034-19	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	247,13	13,64	41,58	3,86	191,91	2
Измеритель: 100 шт.							
Защитная полоса на оконечном устройстве емкостью 25х2, оболочка кабеля:							
10-06-034-20	пластмассовая	2283,25	1985,00	0,00	0,00	298,25	250
10-06-034-21	свинцовая или алюминиевая	2607,39	2302,60	0,00	0,00	304,79	290
10-06-034-22	Рамка с разделительными пружинами на оконечном устройстве, емкость 40х2, кабель в пластмассовой оболочке	2939,45	2469,00	0,00	0,00	470,45	300
10-06-034-23	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену	13677,05	4210,00	0,00	0,00	9467,05	500
Измеритель: 1 бокс							
Устройство заземления боксов (под винт) типа:							
10-06-034-24	БМ 1-1 емкостью 10х2	937,19	25,26	0,00	0,00	911,93	3
10-06-034-25	БМ 1-2 емкостью 20х2	1872,63	50,52	0,00	0,00	1822,11	6
10-06-034-26	БМ 1-3 емкостью 30х2	2808,32	75,78	0,00	0,00	2732,54	9
Измеритель: 1 канал							
Герметизация канала кабельной канализации:							
10-06-034-27	свободного	86,62	0,84	0,00	0,00	85,78	0,1
10-06-034-28	занятого	90,32	4,47	0,00	0,00	85,85	0,55
Герметизация канала в помещении ввода кабелей (в шахте АТС):							
10-06-034-29	свободного	90,02	4,07	0,11	0,00	85,84	0,5
10-06-034-30	занятого	93,93	7,90	0,11	0,00	85,92	0,96
Измеритель: 1 люк							
10-06-034-31	Герметизация крышки люка колодца кабельной канализации	225,47	15,91	0,00	0,00	209,56	2,17
Таблицу 10-06-048 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-06-048. Прокладка волоконно-оптических кабелей							
Измеритель: 1 км трассы							
Прокладка волоконно-оптических кабелей кабелеукладчиком в грунтах:							
10-06-048-01	I, II группы	26850,78	416,76	26425,68	630,71	8,34	46
10-06-048-02	III группы	36839,71	498,30	36331,44	942,44	9,97	55
Измеритель: 1 переход							
Переходы волоконно-оптическим кабелем кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах, глубина прокладки до 1,2 м, ширина зеркала водоема:							
10-06-048-03	до 100 м	28548,45	516,42	28021,70	1214,29	10,33	57
10-06-048-04	до 200 м	36466,88	688,56	35764,55	1540,30	13,77	76
Измеритель: 1 км кабеля							
10-06-048-05	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее	2438,10	202,40	2231,65	99,08	4,05	23
Измеритель: 100 м кабеля							
Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-048-06	в трубопроводе по свободному каналу	414,55	135,90	263,68	24,46	14,97	15
10-06-048-07	в трубопроводе по занятому каналу	554,84	181,20	357,77	33,19	15,87	20
10-06-048-08	в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	473,63	135,90	322,76	29,94	14,97	15
10-06-048-09	в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	605,78	172,14	417,95	38,77	15,69	19

Таблицу 10-06-051 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-06-051. Муфты прямые на волоконно-оптическом кабеле ГТС в колодце

Измеритель: 1 шт.

Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС в колодце с числом волокон:

10-06-051-01	4	13080,39	339,00	11775,93	351,59	965,46	30
10-06-051-02	8	18574,49	485,90	17108,29	510,71	980,30	43
10-06-051-03	12	24089,51	644,10	22450,04	670,18	995,37	57
10-06-051-04	16	29596,25	802,30	27783,50	829,41	1010,45	71
10-06-051-05	20	35091,43	949,20	33116,95	988,65	1025,28	84
10-06-051-06	24	40598,17	1107,40	38450,41	1147,89	1040,36	98
10-06-051-07	32	51548,26	1412,50	49065,39	1464,72	1070,37	125
10-06-051-08	48	73602,12	2022,70	70450,05	2103,19	1129,37	179

Таблицу 10-06-052 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-06-052. Муфты прямые на зоновом волоконно-оптическом кабеле в котловане

Измеритель: 1 шт.

Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон:

10-06-052-01	4	33436,39	587,60	29171,78	776,01	3677,01	52
10-06-052-02	8	48951,49	892,70	44371,27	1179,78	3687,52	79
10-06-052-03	12	64455,06	1186,50	59570,75	1582,91	3697,81	105
10-06-052-04	16	79970,16	1491,60	74770,24	1986,03	3708,32	132
10-06-052-05	20	95497,88	1808,00	89970,82	2389,28	3719,06	160
10-06-052-06	24	111002,55	2101,80	105171,40	2792,52	3729,35	186
10-06-052-07	32	142033,83	2712,00	135571,47	3598,89	3750,36	240
10-06-052-08	48	204085,01	3921,10	196371,61	5211,64	3792,30	347

Таблицу 10-06-055 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-06-055. Монтаж устройства стыковки станционного и линейного кабелей (УССЛК)

Измеритель: 1 УССЛК

Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон:

10-06-055-01	4	1457,73	231,00	1218,83	113,07	7,90	22
10-06-055-02	8	2188,86	357,00	1818,39	168,69	13,47	34
10-06-055-03	12	2898,58	462,00	2417,96	224,32	18,62	44
10-06-055-04	16	3619,01	577,50	3017,53	279,94	23,98	55
10-06-055-05	20	4339,43	693,00	3617,09	335,56	29,34	66
10-06-055-06	24	5060,97	808,50	4217,76	391,28	34,71	77
10-06-055-07	32	6501,82	1039,50	5416,89	502,53	45,43	99
10-06-055-08	48	9383,53	1501,50	7815,16	725,01	66,87	143

Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле зоновом с числом волокон:

10-06-055-09	4	1578,71	252,00	1318,39	122,31	8,32	24
10-06-055-10	8	2376,59	378,00	1984,70	184,12	13,89	36

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-055-11	12	3174,46	504,00	2651,00	245,93	19,46	48
10-06-055-12	16	3972,34	630,00	3317,31	307,75	25,03	60
10-06-055-13	20	4780,93	766,50	3983,62	369,56	30,81	73
10-06-055-14	24	5578,82	892,50	4649,93	431,38	36,39	85
10-06-055-15	32	7174,57	1144,50	5982,54	555,00	47,53	109
10-06-055-16	48	10376,79	1659,00	8647,77	802,26	70,02	158
Таблицу 10-07-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-001. Антенны							
Измеритель: 1 антенна							
10-07-001-01	Высокочастотное возбуждение волновода	711,67	126,74	0,00	0,00	584,93	15,4
10-07-001-02	Антенна Г-образная	1118,31	148,96	0,00	0,00	969,35	18,1
Таблицу 10-07-015 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-015. Аппаратура магистральной связи							
Измеритель: 1 устройство							
10-07-015-01	Устройство телефонное переговорной связи типа «Перегон-2КТС»	171,74	158,55	0,00	0,00	13,19	17,5 0,006
Измеритель: 1 стойка							
10-07-015-02	Стойка перегонной связи (СКПС)	2370,40	345,19	0,00	0,00	2025,21	38,1 0,05
Таблицу 10-07-050 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-050. Муфты соединительные, монтируемые методом горячей пайки							
Измеритель: 1 муфта							
Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки прямая на кабеле емкостью:							
10-07-050-01	до 4х4	706,48	136,40	0,00	0,00	570,08	15,5
10-07-050-02	до 7х4	739,12	145,20	0,00	0,00	593,92	16,5
Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки стыковая с симметрированием на:							
10-07-050-03	ближнем конце на кабеле емкостью, до 4х4	2033,12	660,73	0,00	0,00	1372,39	63,9
10-07-050-04	ближнем конце на кабеле емкостью, до 7х4	2155,76	916,12	0,00	0,00	1239,64	88,6
10-07-050-05	дальнем конце на кабеля емкостью, до 4х4	2335,61	968,86	0,00	0,00	1366,75	93,7
10-07-050-06	дальнем конце на кабеля емкостью, до 7х4	2358,99	1178,76	0,00	0,00	1180,23	114
Таблицу 10-07-051 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-051. Муфты соединительные, монтируемые методом сварки							
Измеритель: 1 муфта							
Муфта соединительная, монтируемая методом сварки прямая на кабеле емкостью:							
10-07-051-01	до 4х4	589,23	117,92	0,00	0,00	471,31	13,4
10-07-051-02	до 7х4	752,43	145,20	0,00	0,00	607,23	16,5
Муфта соединительная, монтируемая методом сварки стыковая с симметрированием на:							
10-07-051-03	ближнем конце на кабеле емкостью, до 4х4	1922,98	655,56	0,00	0,00	1267,42	63,4
10-07-051-04	ближнем конце на кабеле емкостью, до 7х4	2180,45	926,46	0,00	0,00	1253,99	89,6
10-07-051-05	дальнем конце на кабеля емкостью, до 4х4	2242,55	968,86	0,00	0,00	1273,69	93,7

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-07-051-06	дальнем конце на кабеля емкостью, до 7х4	2438,72	1178,76	0,00	0,00	1259,96	114
Таблицу 10-07-052 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-052. Муфты соединительные, монтируемые методом холодного опрессования							
Измеритель: 1 муфта							
Муфта соединительная, монтируемая методом холодного опрессования прямая на кабеле емкостью:							
10-07-052-01	до 4х4	475,60	127,45	0,00	0,00	348,15	14,7
10-07-052-02	до 7х4	611,14	141,32	0,00	0,00	469,82	16,3
Муфта соединительная, монтируемая методом холодного опрессования стыковая с симметрированием на:							
10-07-052-03	ближнем конце на кабеле емкостью, до 4х4	1843,59	678,30	0,00	0,00	1165,29	64,6
10-07-052-04	ближнем конце на кабеле емкостью, до 7х4	2092,86	942,90	0,00	0,00	1149,96	89,8
10-07-052-05	дальнем конце на кабеля емкостью, до 4х4	1843,59	678,30	0,00	0,00	1165,29	64,6
10-07-052-06	дальнем конце на кабеля емкостью, до 7х4	2092,86	942,90	0,00	0,00	1149,96	89,8
Таблицу 10-07-053 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-053. Муфты соединительные, монтируемые с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД)							
Измеритель: 1 муфта							
Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) прямая на кабеле емкостью:							
10-07-053-01	до 1х4	286,97	91,04	0,00	0,00	195,93	10,5
10-07-053-02	до 4х4	326,29	109,24	0,00	0,00	217,05	12,6
10-07-053-03	до 7х4	360,71	114,44	0,00	0,00	246,27	13,2
Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) стыковая с симметрированием на ближнем конце на кабеле емкостью:							
10-07-053-04	до 1х4	608,82	225,75	0,00	0,00	383,07	21,5
10-07-053-05	до 4х4	1538,47	651,00	0,00	0,00	887,47	62
10-07-053-06	до 7х4	1976,34	904,05	0,00	0,00	1072,29	86,1
Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) стыковая с симметрированием на дальнем конце на кабеля емкостью:							
10-07-053-07	до 1х4	660,22	276,15	0,00	0,00	384,07	26,3
10-07-053-08	до 4х4	1875,77	981,75	0,00	0,00	894,02	93,5
10-07-053-09	до 7х4	2264,44	1186,50	0,00	0,00	1077,94	113
Таблицу 10-07-054 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-054. Изготовление и монтаж муфт изолирующих алюминиевых для кабелей связи в алюминиевой оболочке							
Измеритель: 1 муфта							
Муфта изолирующая алюминиевая для кабелей связи в алюминиевой оболочке на кабеле емкостью:							
10-07-054-01	до 4х4	721,58	242,28	0,00	0,00	479,30	23,8
10-07-054-02	до 7х4	861,00	263,66	0,00	0,00	597,34	25,9
10-07-054-03	до 12х4	1298,27	285,04	0,00	0,00	1013,23	28
Таблицу 10-07-055 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-07-055. Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом горячей пайки							
Измеритель: 1 ответвление							
Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом горячей пайки,:							
10-07-055-01	ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления, до 4х4	2151,04	562,32	0,00	0,00	1588,72	63,9
10-07-055-02	ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления, до 7х4	2310,14	589,60	0,00	0,00	1720,54	67
10-07-055-03	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 4х4	2317,96	593,12	0,00	0,00	1724,84	67,4
10-07-055-04	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 7х4	2530,30	625,68	0,00	0,00	1904,62	71,1
10-07-055-05	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 12х4	2619,39	670,56	0,00	0,00	1948,83	76,2
Таблицу 10-07-056 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-056. Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом сварки							
Измеритель: 1 ответвление							
Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом сварки,:							
10-07-056-01	ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления, до 4х4	2055,12	607,20	0,00	0,00	1447,92	69
10-07-056-02	ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления, до 7х4	2322,90	643,28	0,00	0,00	1679,62	73,1
10-07-056-03	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 4х4	2415,38	643,28	0,00	0,00	1772,10	73,1
10-07-056-04	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 7х4	2583,30	680,24	0,00	0,00	1903,06	77,3
10-07-056-05	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 12х4	3249,96	743,60	0,00	0,00	2506,36	84,5
Таблицу 10-07-057 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-057. Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом холодного опрессования							
Измеритель: 1 ответвление							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом холодного опрессования,:							
10-07-057-01	ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления, до 4х4	1976,87	591,36	0,00	0,00	1385,51	67,2
10-07-057-02	ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления, до 7х4	2149,47	619,52	0,00	0,00	1529,95	70,4
10-07-057-03	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 4х4	2185,92	614,24	0,00	0,00	1571,68	69,8
10-07-057-04	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 7х4	2344,15	642,40	0,00	0,00	1701,75	73
10-07-057-05	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 12х4	3216,11	674,96	0,00	0,00	2541,15	76,7
Таблицу 10-07-058 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-058. Вводы кабелей в служебно-технические здания							
Измеритель: 1 ввод одного кабеля							
Ввод кабеля связи в служебно-технические здания, емкость кабеля:							
10-07-058-01	4х4	2027,97	208,56	0,00	0,00	1819,41	23,7
10-07-058-02	7х4	3456,02	235,84	0,00	0,00	3220,18	26,8
Таблицу 10-07-059 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-059. Вводы кабелей в подземные усилительные пункты							
Измеритель: 1 ввод одного кабеля							
Ввод кабеля связи в подземные усилительные пункты, емкость кабеля:							
10-07-059-01	4х4	2796,84	516,56	0,00	0,00	2280,28	58,7
10-07-059-02	7х4	4115,66	950,40	0,00	0,00	3165,26	108
Таблицу 10-07-060 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-060. Вводы кабелей в наземные усилительные пункты							
Измеритель: 1 ввод одного кабеля							
Ввод кабеля связи в наземные усилительные пункты, емкость кабеля:							
10-07-060-01	4х4	2148,59	425,95	0,00	0,00	1722,64	46,4
10-07-060-02	7х4	3320,82	652,70	0,00	0,00	2668,12	71,1
Таблицу 10-07-061 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-061. Вводы кабелей в релейные шкафы							
Измеритель: 1 ввод одного кабеля							
Ввод кабелей связи в релейный шкаф, емкость кабеля:							
10-07-061-01	4х4	1317,29	112,34	0,00	0,00	1204,95	12,4
10-07-061-02	7х4	1485,46	140,43	0,00	0,00	1345,03	15,5
10-07-061-03	12х4	1903,22	177,58	0,00	0,00	1725,64	19,6
Таблицу 10-07-062 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-07-062. Контрольно-измерительные пункты, устанавливаемые в теле земляного полотна железных дорог							
Измеритель: 1 пункт							
10-07-062-01	Контрольно-измерительные пункты, устанавливаемые в теле земляного полотна железных дорог	683,70	66,00	0,00	0,00	617,70	7,5
Таблицу 10-08-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-08-001. Аппараты приемные							
Измеритель: 1 шт.							
Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор:							
10-08-001-01	блок базовый на 10 лучей	71,55	63,36	0,31	0,00	7,88	7,2
10-08-001-02	блок базовый на 20 лучей	114,80	102,96	0,31	0,00	11,53	11,7
Измеритель: 10 лучей							
10-08-001-03	блок линейный	58,84	46,82	0,31	0,00	11,71	5,4
Измеритель: 1 шт.							
Приборы ПС на:							
10-08-001-04	4 луча	35,27	29,90	0,57	0,00	4,80	3,3
10-08-001-05	1 луч	19,31	15,37	0,25	0,00	3,69	1,8
Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор:							
10-08-001-06	блок базовый на 10 лучей	48,31	42,24	0,31	0,00	5,76	4,8
Измеритель: 10 лучей							
10-08-001-07	блок линейный	39,08	33,81	0,31	0,00	4,96	3,9
Измеритель: 1 шт.							
10-08-001-08	Прибор ОПС на 4 луча	26,14	22,03	0,25	0,00	3,86	2,4
Приборы приемно-контрольные объектовые на:							
10-08-001-09	2 луча	56,08	51,64	0,25	0,00	4,19	5,7
10-08-001-10	1 луч	32,46	28,61	0,25	0,00	3,60	3,3
Устройства промежуточные на количество лучей:							
10-08-001-11	10	43,90	38,05	0,25	0,00	5,60	4,2
10-08-001-12	5	25,71	21,74	0,25	0,00	3,72	2,4
10-08-001-13	1	13,95	10,72	0,25	0,00	2,98	1,2
Таблицу 10-08-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-08-002. Извещатели							
Измеритель: 1 шт.							
Извещатель ПС автоматический:							
10-08-002-01	тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	8,34	7,07	0,12	0,00	1,15	0,84
10-08-002-02	дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	16,93	14,15	0,31	0,00	2,47	1,68
10-08-002-03	тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	20,60	17,37	0,37	0,00	2,86	1,68
Извещатель ОС автоматический:							
10-08-002-04	контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	8,76	7,07	0,00	0,00	1,69	0,84
10-08-002-05	ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	8,93	7,07	0,00	0,00	1,86	0,84

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-08-002-06	Конструкция для установки извещателя	5,02	2,95	0,97	0,00	1,10	0,35

Таблицу 10-09-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-09-001. Аппаратура телевизионная

Измеритель: 1 компл.

10-09-001-01	Аппаратура телевизионная прикладная «Дефектоскоп» с 1 камерой	316,26	235,56	0,00	0,00	80,70	26 0,0616
10-09-001-02	Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой	190,19	135,90	0,00	0,00	54,29	15 0,014

В Части 12. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ таблицу 12-01-078 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-01-078. Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией методом «Щупа»

Измеритель: 10 м

Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Щупа», диаметр условный внутренних и наружных труб:

12-01-078-01	20х100 мм	406,08	195,34	191,86	10,21	18,88	23,2
12-01-078-02	32х100 мм	440,50	195,34	223,58	10,21	21,58	23,2
12-01-078-03	50х150 мм	690,58	390,69	265,21	10,21	34,68	46,4
12-01-078-04	70х150 мм	702,47	390,69	277,10	10,21	34,68	46,4
12-01-078-05	100х200 мм	986,86	502,67	435,26	20,42	48,93	59,7
12-01-078-06	150х250 мм	1174,24	603,71	498,70	20,42	71,83	71,7
12-01-078-07	200х300 мм	1359,31	703,91	558,17	20,42	97,23	83,6
12-01-078-08	250х350 мм	1669,76	909,36	625,58	20,42	134,82	108
12-01-078-09	300х400 мм	1861,70	1001,98	689,02	20,42	170,70	119
12-01-078-10	400х500 мм	2781,07	1515,60	942,33	30,62	323,14	180
12-01-078-11	500х650 мм	2862,25	1515,60	1017,67	30,62	328,98	180

Таблицу 12-01-081 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-01-081. Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - поиск внутренних течей

Измеритель: 10 м

Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - поиск внутренних течей, диаметр условный внутренних и наружных труб:

12-01-081-01	20х100 мм	152,37	84,20	43,62	0,00	24,55	10
12-01-081-02	32х100 мм	175,59	84,20	63,44	0,00	27,95	10
12-01-081-03	50х150 мм	219,25	84,20	83,27	0,00	51,78	10
12-01-081-04	70х150 мм	225,59	84,20	89,61	0,00	51,78	10
12-01-081-05	100х200 мм	257,81	84,20	113,40	0,00	60,21	10
12-01-081-06	150х250 мм	386,54	168,40	149,08	0,00	69,06	20
12-01-081-07	200х300 мм	430,00	168,40	184,77	0,00	76,83	20
12-01-081-08	250х350 мм	472,60	168,40	218,08	0,00	86,12	20
12-01-081-09	300х400 мм	602,96	252,60	253,76	0,00	96,60	30
12-01-081-10	400х500 мм	787,36	345,22	325,13	0,00	117,01	41
12-01-081-11	500х650 мм	994,73	429,42	412,36	0,00	152,95	51

Таблицу 12-08-001 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 12-08-001. Трубопроводы дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов							
Измеритель: 100 м							
Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода:							
12-08-001-01	40 мм	1505,04	1060,92	346,92	6,97	97,20	126
12-08-001-02	50 мм	1659,19	1136,70	394,62	9,21	127,87	135
12-08-001-03	100 мм	2207,32	1279,84	798,95	21,38	128,53	152
12-08-001-04	150 мм	2889,10	1625,06	1086,90	32,83	177,14	193
12-08-001-05	200 мм	3735,18	1936,60	1460,46	50,31	338,12	230
12-08-001-06	250 мм	4347,26	2256,56	1713,71	61,18	376,99	268
Таблицу 12-08-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-08-002. Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемые из готовых узлов							
Измеритель: 100 м							
Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода:							
12-08-002-01	40 мм	2672,92	1347,20	1211,79	83,52	113,93	160
12-08-002-02	50 мм	2742,03	1355,62	1253,66	85,79	132,75	161
12-08-002-03	100 мм	3532,65	1524,02	1875,22	117,31	133,41	181
12-08-002-04	150 мм	4558,62	1936,60	2438,65	153,34	183,37	230
12-08-002-05	200 мм	5307,52	2298,66	2789,50	168,69	219,36	273
12-08-002-06	250 мм	5911,98	2610,20	3043,72	179,69	258,06	310
Таблицу 12-08-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-08-003. Трубопроводы установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов							
Измеритель: 1000 м							
Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода:							
12-08-003-01	10 мм	19202,97	13943,52	4401,55	197,54	857,90	1656
12-08-003-02	32 мм	21649,70	15172,84	5468,24	247,55	1008,62	1802
12-08-003-03	50 мм	25810,64	16191,66	7761,30	348,43	1857,68	1923
12-08-003-04	80 мм	30133,74	18877,64	8532,59	376,02	2723,51	2242
Таблицу 12-08-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-08-004. Трубопроводы в помещениях с подвесными потолками							
Измеритель: 1000 м							
12-08-004-01	Трубопровод спринклерных установок водяного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемый из готовых узлов в помещениях с подвесными потолками, диаметр условного прохода до 40 мм	23933,33	16419,00	6026,20	206,83	1488,13	1950
12-08-004-02	Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов в помещениях с подвесными потолками, диаметр условного	24884,92	17261,00	6437,37	247,55	1186,55	2050

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	прохода до 32 мм						

Таблицу 12-08-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-08-005. Оросители, насадки, генераторы пены

Измеритель: 100 шт.

Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения:

12-08-005-01	спринклерные	479,00	376,37	8,84	0,47	93,79	44,7
12-08-005-02	спринклерные с декоративной розеткой	579,83	477,41	6,61	0,35	95,81	56,7
Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода:							
12-08-005-03	до 16 мм	476,77	376,37	6,61	0,35	93,79	44,7
12-08-005-04	до 25 мм	684,51	569,19	17,68	0,94	97,64	67,6
12-08-005-05	до 40 мм	827,87	660,97	24,29	1,30	142,61	78,5
12-08-005-06	до 50 мм	932,62	752,75	35,43	1,89	144,44	89,4
Генераторы пены, диаметр условного прохода:							
12-08-005-07	до 50 мм	2142,98	1650,32	258,71	5,79	233,95	196
12-08-005-08	до 75 мм	2730,92	2020,80	372,64	10,87	337,48	240
12-08-005-09	до 100 мм	4203,74	2475,48	1502,97	61,18	225,29	294
Оросители, насадки газового пожаротушения:							
12-08-005-10	без декоративной розетки	563,03	376,37	6,61	0,35	180,05	44,7
12-08-005-11	с декоративной розеткой	711,46	477,41	8,84	0,47	225,21	56,7

Таблицу 12-08-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-08-006. Арматура тросовой побудительной системы

Измеритель: 100 шт.

12-08-006-01	Устройство ручного пуска, приспособление натяжения троса	2404,02	1894,50	112,01	3,90	397,51	225
12-08-006-02	Ролик натяжения троса	1163,89	943,04	116,03	1,18	104,82	112
Измеритель: 1000 м							
12-08-006-03	Трос с замками тросовой системы	3437,91	3031,20	26,52	1,42	380,19	360

**В Части 13. ОБОРУДОВАНИЕ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
таблицу 13-01-002 изложить в следующей редакции:**

Таблица 13-01-002. Оборудование шахты реактора

Измеритель: 1 т

Оборудование шахты реактора:

13-01-002-01	сильфон разделительный	12403,19	6765,66	3434,03	218,49	2203,50	737
13-01-002-02	ферма опорная	9074,36	1891,08	6535,90	183,30	647,38	206
13-01-002-03	защита сухая	3660,35	752,76	2578,13	74,77	329,46	82
13-01-002-04	защита биологическая	10929,07	1964,52	8840,24	900,58	124,31	214
13-01-002-05	тепловая защита корпуса	9193,24	2129,76	6260,32	217,84	803,16	232
13-01-002-06	тепловая защита зоны патрубков	9071,92	5085,72	2879,17	194,40	1107,03	554
13-01-002-07	тепловая защита верхнего блока	6229,46	3580,20	2064,88	162,76	584,38	390
13-01-002-08	Механизм перемещения ионизационных камер	8423,43	5342,76	2320,99	183,28	759,68	582

Таблицу 13-01-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 13-01-003. Реактор

Измеритель: 1 т

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-003-01	Корпус реактора сварной, опорное и упорное кольца и детали крепления, комплект колец направляющих	6144,66	2804,02	2901,56	137,71	439,08	314
13-01-003-02	Устройства внутрикорпусные реактора	4325,53	1009,09	2385,24	232,89	931,20	113
13-01-003-03	Блок верхний и детали главного уплотнения реактора	4520,42	1053,74	2603,93	260,99	862,75	118
13-01-003-04	Привод системы управления и защиты (СУЗ) реактора	10231,61	2625,42	6850,70	608,32	755,49	294
13-01-003-05	Конструкция металлическая защитная верхнего блока, короба охлаждения приводов системы управления и защиты (СУЗ) реактора	11020,50	3125,50	7524,90	742,95	370,10	350

Таблицу 13-01-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 13-01-004. Оборудование первого контура

Измеритель: 1 т

Оборудование первого контура:

13-01-004-01	трубопровод главный циркуляционный Ду 850 с элементами крепления	19251,10	7554,78	5573,17	385,55	6123,15	846
13-01-004-02	насос главный циркуляционный	4211,14	1321,64	2538,04	261,15	351,46	148
13-01-004-03	парогенератор, коллектор пара и опорная конструкция	3790,75	830,49	2508,27	232,40	451,99	93
13-01-004-04	компенсатор давления с комплектом электронагревателей	3602,95	839,42	1816,04	181,85	947,49	94
13-01-004-05	гидроемкость системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ)	2544,66	616,17	1373,44	134,06	555,05	69
13-01-004-06	бак барботажный	2832,89	571,52	1943,09	195,27	318,28	64
13-01-004-07	деаэратор подпитки, борного регулирования и термический с колонкой деаэрационной	2213,28	285,76	1787,91	46,40	139,61	32
13-01-004-08	теплообменник аварийного расхолаживания	3082,27	446,50	2350,71	60,17	285,06	50
13-01-004-09	теплообменник продувки регенеративный	4380,29	759,05	2051,64	201,83	1569,60	85
13-01-004-10	доохладитель продувки	3909,39	482,22	1915,39	182,77	1511,78	54

Таблицу 13-01-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 13-01-006. Оборудование транспортно-технологическое

Измеритель: 1 т

13-01-006-01	Кран мостовой кругового действия	2739,76	579,84	2027,60	65,60	132,32	64
13-01-006-02	Рельсы крана мостового кругового действия	12745,25	5073,60	6758,99	153,20	912,66	560
13-01-006-03	Машина перегрузочная с рельсами	3327,82	1060,02	1879,28	190,15	388,52	117
13-01-006-04	Гнездо универсальное	3179,52	842,58	2045,70	178,96	291,24	93
13-01-006-05	Стеллажи бассейна выдержки	3567,38	1277,46	1662,90	160,09	627,02	141
13-01-006-06	Гидрозатвор бассейна выдержки с закладной рамой	2087,87	425,82	1588,02	153,37	74,03	47
13-01-006-07	Система обнаружения дефектных сборок (СОДС)	3811,49	1005,66	2468,12	234,11	337,71	111
13-01-006-08	Компенсатор системы	14638,15	5254,80	8922,82	723,45	460,53	580

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	обнаружения дефектных сборок (СОДС)						
13-01-006-09	Механическая часть системы контроля перегрузки (СКП)	29775,55	10618,32	17993,91	1668,86	1163,32	1172
13-01-006-10	Плиты перекрытия бассейна перегрузки и бассейна выдержки с закладной рамой	2432,70	634,20	1494,88	144,66	303,62	70
Шлюз:							
13-01-006-11	основной	4898,50	1214,04	2898,17	88,20	786,29	134
13-01-006-12	аварийный	4622,55	1549,26	1998,85	47,69	1074,44	171

Таблицу 13-01-020 изложить в следующей редакции:

Таблица 13-01-020. Конструкции реактора - схемы

Измеритель: 1 т

Конструкции реактора – схемы:

13-01-020-01	опора плиты нижней <С>	3126,07	1239,56	1663,96	162,58	222,55	133
13-01-020-02	плита нижняя <ОР>	11237,05	4958,24	5078,29	343,71	1200,52	532
13-01-020-03	плита верхняя <Е>	9842,44	4482,92	4148,74	272,18	1210,78	481
13-01-020-04	кожух <КЖ>	20683,17	8658,28	9846,31	733,37	2178,58	929
13-01-020-05	компенсаторы плиты нижней <ОР> и плиты верхней <Е>	42492,72	22358,68	14167,35	670,98	5966,69	2399
Конструкции реактора – схемы, защита биологическая:							
13-01-020-06	бак нижний <Л>	6651,84	2208,84	3701,28	326,67	741,72	237
13-01-020-07	бак верхний <Д>	6029,35	2311,36	2891,12	233,43	826,87	248
13-01-020-08	боковая <О>	2018,20	616,98	1103,11	64,88	298,11	66,2
13-01-020-09	верхняя <Г>	2622,65	1099,76	1208,08	67,80	314,81	118
13-01-020-10	центральная сб.11	1867,75	616,98	1176,81	84,80	73,96	66,2

Таблицу 13-01-022 изложить в следующей редакции:

Таблица 13-01-022. Коммуникации реактора верхние пароводяные (ПВК)

Измеритель: 1 т

13-01-022-01	Трубопроводы пароводяной коммуникации сб.70-1, диаметр и толщина стенки 76x4 мм и стояки с фланцами верхних трактов сб.25, диаметр и толщина стенки 160x10 мм	18657,31	13876,50	3287,73	86,03	1493,08	1450
Трубопроводы охлаждения каналов СУЗ, КДЭ, КД и охлаждения отражателя в помещении СУЗ сб.70-2, диаметр и толщина стенки:							
13-01-022-02	28x2 мм	87257,20	44825,88	31425,86	310,50	11005,46	4684
13-01-022-03	219x10 мм	3270,48	1760,88	717,11	28,55	792,49	184
13-01-022-04	426x10 мм	9888,08	5474,04	2593,46	89,54	1820,58	572
13-01-022-05	Барабан сб.70-2, сб.70-1377 и сб.70-1380	1815,22	371,32	866,00	59,87	577,90	38,8
Трубопроводы охлаждения СУЗ, КДЭ, КД и охлаждения отражателя сб.70-4, диаметр и толщина стенки:							
13-01-022-06	25x2 мм	56015,54	30681,42	21051,78	1022,63	4282,34	3206
13-01-022-07	28x2 мм	52532,26	28834,41	16911,38	808,13	6786,47	3013
13-01-022-08	Трубопроводы охлаждения баков нижнего <Л> и верхнего <Д> сб.175-1, диаметр и толщина стенки 76x6 мм	16498,53	9330,75	4925,56	121,50	2242,22	975
Трубопроводы парогазовой смеси и азота сб.175-2, диаметр и толщина стенки:							
13-01-022-09	57x8 мм	11594,28	6277,92	3772,55	105,95	1543,81	656
13-01-022-10	70x6 мм	13192,22	7751,70	3795,68	101,91	1644,84	810
13-01-022-11	325x14 мм	15213,37	6641,58	4916,77	86,26	3655,02	694
13-01-022-12	426x14 мм	3843,68	1693,89	1286,74	56,24	863,05	177
Тракты каналов:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-022-13	СУЗ сб.21 и охлаждения отражателя сб.23	25397,25	12929,07	8718,42	16,08	3749,76	1351
13-01-022-14	температурных периферийных и центральных сб.09 и сб.27	9220,73	2985,84	4554,84	64,36	1680,05	312
13-01-022-15	Гильзы термопар конструкций реактора сб.160	44417,74	17656,65	20201,66	35,83	6559,43	1845
13-01-022-16	Тракты термопар сб.172	19243,29	9857,10	6537,44	39,84	2848,75	1030
13-01-022-17	Коммуникации вспомогательные верхние сб.20	17606,58	14288,01	2393,65	62,15	924,92	1493

Таблицу 13-03-010 изложить в следующей редакции:

Таблица 13-03-010. Конденсаторы к турбинам паровым стационарным

Измеритель: 1 т

Конденсаторная группа к турбине паровой стационарной, частота вращения:

13-03-010-01	25 сек-1 (1500 об/мин), мощность 1000000 кВт	2249,64	1007,72	749,41	44,23	492,51	118
13-03-010-02	50 сек-1 (3000 об/мин), мощность 500000 кВт	1533,80	529,48	539,02	23,13	465,30	62
13-03-010-03	50 сек-1 (3000 об/мин), мощность 750000 кВт	1981,14	777,14	831,70	34,38	372,30	91
13-03-010-04	50 сек-1 (3000 об/мин), мощность 1000000 кВт	2529,74	1007,72	1218,86	44,99	303,16	118

Таблицу 13-04-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 13-04-003. Конденсаторы технологические

Измеритель: 1 т

13-04-003-01	Конденсатор технологический	1850,16	367,22	1168,67	41,82	314,27	43
--------------	-----------------------------	----------------	--------	---------	-------	---------------	----

Таблицу 13-04-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 13-04-005. Насосы

Измеритель: 1 т

Насос питательный для паротурбинного агрегата, мощность:

13-04-005-01	500000 кВт с электроприводом	1793,07	273,28	1355,41	49,72	164,38	32
13-04-005-02	750000 -1000000 кВт с турбинным приводом	6149,48	768,60	1729,10	77,59	3651,78	90

В Части 19. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ УГОЛЬНОЙ И ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ таблицу 19-01-032 изложить в следующей редакции:

Таблица 19-01-032. Зарядные устройства

Измеритель: 1 шт.

Устройство зарядно-выпрямительное на номинальный ток / напряжение:

19-01-032-01	150 А/80 В	785,61	190,12	42,21	1,18	553,28	19,6 0,2
19-01-032-02	200 А/230 В	880,74	200,79	126,45	5,79	553,50	20,7 0,965
19-01-032-03	160 А/320 В	882,90	200,79	128,61	5,91	553,50	20,7 0,98

Таблицу 19-01-034 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 19-01-034. Краны электровозного депо							
Измеритель: 1 компл.							
19-01-034-01	Кран электровозного депо, тип КЭД-7, грузоподъемность 7 т, длина пролета 3,08 м	6005,88	1425,90	1890,00	103,34	2689,98	147 4,6
В Части 20. ОБОРУДОВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ, БЛОКИРОВКИ И КОНТАКТНОЙ СЕТИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ таблицу 20-01-011 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-01-011. Дроссель-трансформаторы путевые							
Измеритель: 1 шт.							
Дроссель-трансформатор путевой:							
20-01-011-01	одиночный	307,07	179,39	95,13	6,56	32,55	19,8 0,4
Измеритель: 1 компл.							
20-01-011-02	спаренный или сдвоенный	618,51	348,81	189,33	13,00	80,37	38,5 0,8
Измеритель: 1 шт.							
Заливка дроссель-трансформатора маслом:							
20-01-011-03	одиночного	9,15	8,97	0,00	0,00	0,18	0,99
Измеритель: 1 компл.							
20-01-011-04	спаренного или сдвоенного	14,32	14,04	0,00	0,00	0,28	1,55
Таблицу 20-01-024 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-01-024. Ящики трансформаторные							
Измеритель: 1 шт.							
Ящик трансформаторный с:							
20-01-024-01	одним трансформатором	227,12	97,11	28,27	1,93	101,74	11,8 0,11
20-01-024-02	двумя трансформаторами	265,71	125,92	36,05	2,47	103,74	15,3 0,12
20-01-024-03	релейной ячейкой, двумя трансформаторами и резистором	213,18	139,91	35,06	2,47	38,21	17 0,14
20-01-024-04	четырьмя трансформаторами и резистором	265,88	190,44	36,22	2,47	39,22	22,3 0,14
Измеритель: 10 шт.							
20-01-024-05	Трансформатор с резистором в трансформаторном ящике, устанавливаемый дополнительно свыше двух	855,32	483,79	34,62	2,35	336,91	52,7 0,012
Таблицу 20-01-074 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-01-074. Муфты кабельные и разделки сухие на кабелях без гидрофобного заполнения							
Измеритель: 1 шт.							
Муфта кабельная концевая для кабеля без гидрофобного заполнения с количеством жил:							
20-01-074-01	до 12	54,27	31,24	0,00	0,00	23,03	3,55
20-01-074-02	до 27	76,27	52,80	0,00	0,00	23,47	6
20-01-074-03	до 48	105,94	80,61	0,00	0,00	25,33	9,16
20-01-074-04	до 61	130,42	104,28	0,00	0,00	26,14	11,85
20-01-074-05	Муфта кабельная универсальная	111,98	75,86	0,00	0,00	36,12	8,62

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	концевая для кабеля без гидрофобного заполнения						
20-01-074-06	Муфта кабельная универсальная промежуточная для кабеля без гидрофобного заполнения	165,35	118,80	0,00	0,00	46,55	13,5
Муфта кабельная разветвительная для кабеля без гидрофобного заполнения, количество направлений:							
20-01-074-07	до 4	229,15	203,28	0,00	0,00	25,87	23,1
20-01-074-08	до 7	292,40	262,24	0,00	0,00	30,16	29,8
20-01-074-09	до 8	416,03	383,68	0,00	0,00	32,35	43,6
Муфта кабельная соединительная для кабеля без гидрофобного заполнения с количеством жил:							
20-01-074-10	до 12	81,01	74,62	0,00	0,00	6,39	8,48
20-01-074-11	до 27	111,95	103,84	0,00	0,00	8,11	11,8
20-01-074-12	до 48	156,51	146,08	0,00	0,00	10,43	16,6
20-01-074-13	до 61	186,44	174,24	0,00	0,00	12,20	19,8
Разделка сухая для кабеля без гидрофобного заполнения с количеством жил:							
20-01-074-14	до 12	31,81	20,06	0,00	0,00	11,75	2,28
20-01-074-15	до 27	48,69	36,61	0,00	0,00	12,08	4,16
20-01-074-16	до 48	70,14	57,64	0,00	0,00	12,50	6,55
20-01-074-17	до 61	86,30	73,48	0,00	0,00	12,82	8,35
20-01-074-18	Муфта кабельная концевая (стойка) для кабеля без гидрофобного заполнения	83,95	43,74	0,00	0,00	40,21	4,97
20-01-074-19	Муфта кабельная проходная (стойка) для кабеля без гидрофобного заполнения	96,52	55,44	0,00	0,00	41,08	6,3
Таблицу 20-01-075 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-01-075. Муфты кабельные и разделки сухие на кабелях с гидрофобным заполнением							
Измеритель: 1 шт.							
Муфта кабельная концевая для кабеля с гидрофобным заполнением с количеством жил:							
20-01-075-01	до 12	75,35	42,06	0,00	0,00	33,29	4,78
20-01-075-02	до 27	97,34	63,62	0,00	0,00	33,72	7,23
20-01-075-03	до 48	123,74	89,50	0,00	0,00	34,24	10,17
20-01-075-04	до 61	148,87	114,14	0,00	0,00	34,73	12,97
20-01-075-05	Муфта кабельная универсальная концевая для кабеля с гидрофобным заполнением	131,03	87,12	0,00	0,00	43,91	9,9
20-01-075-06	Муфта кабельная универсальная промежуточная для кабеля с гидрофобным заполнением	191,74	137,28	0,00	0,00	54,46	15,6
Муфта кабельная разветвительная для кабеля с гидрофобным заполнением, количество направлений:							
20-01-075-07	до 4	344,45	277,20	0,00	0,00	67,25	31,5
20-01-075-08	до 7	443,94	352,00	0,00	0,00	91,94	40
20-01-075-09	до 8	630,08	514,80	0,00	0,00	115,28	58,5
Муфта кабельная соединительная для кабеля с гидрофобным заполнением с количеством жил:							
20-01-075-10	до 12	533,38	83,16	0,00	0,00	450,22	9,45
20-01-075-11	до 27	566,78	115,28	0,00	0,00	451,50	13,1
20-01-075-12	до 48	614,07	161,04	0,00	0,00	453,03	18,3
20-01-075-13	до 61	646,11	191,84	0,00	0,00	454,27	21,8
Разделка сухая для кабеля с гидрофобным заполнением с количеством жил:							
20-01-075-14	до 12	40,45	22,44	0,00	0,00	18,01	2,55
20-01-075-15	до 27	57,69	39,34	0,00	0,00	18,35	4,47
20-01-075-16	до 48	78,86	60,10	0,00	0,00	18,76	6,83
20-01-075-17	до 61	94,85	75,77	0,00	0,00	19,08	8,61
20-01-075-18	Муфта кабельная концевая (стойка) для кабеля с гидрофобным заполнением	90,37	55,62	0,00	0,00	34,75	6,32

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-075-19	Муфта кабельная проходная (стойка) для кабеля с гидрофобным заполнением	97,63	62,74	0,00	0,00	34,89	7,13
Таблицу 20-01-076 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-01-076. Муфты кабельные концевые на опорах с установкой предохранителей и разрядников							
Измеритель: 1 шт.							
20-01-076-01	Муфта кабельная концевая на опоре с установкой предохранителей и разрядников	382,02	189,20	0,00	0,00	192,82	21,5
Таблицу 20-01-077 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-01-077. Ящики кабельные							
Измеритель: 1 шт.							
Ящик кабельный на опоре деревянной, количество разрядников:							
20-01-077-01	до 10	154,52	100,57	0,00	0,00	53,95	11,6
20-01-077-02	до 24	263,34	156,93	0,00	0,00	106,41	18,1
20-01-077-03	до 32	368,59	234,96	0,00	0,00	133,63	27,1
Ящик кабельный на опоре железобетонной, количество разрядников:							
20-01-077-04	до 10	175,20	116,18	0,00	0,00	59,02	13,4
20-01-077-05	до 24	316,66	204,61	0,00	0,00	112,05	23,6
20-01-077-06	до 32	378,48	241,89	0,00	0,00	136,59	27,9
20-01-077-07	Труба защитная для кабельного ящика (удлинение)	174,02	43,35	0,00	0,00	130,67	5
Таблицу 20-01-079 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-01-079. Заземления							
Измеритель: 1 шт.							
Заземление:							
20-01-079-01	низковольтное, с одним электродом	13,99	12,38	0,00	0,00	1,61	1,66
20-01-079-02	высоковольтное, с двумя электродами	27,84	23,28	0,00	0,00	4,56	3,12
Заземление релейных шкафов или светофоров на мачтах:							
20-01-079-03	металлических	44,43	11,56	0,00	0,00	32,87	1,55
20-01-079-04	железобетонных	71,97	28,87	0,00	0,00	43,10	3,87
В Части 24. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ таблицу 24-01-034 изложить в следующей редакции:							
Таблица 24-01-034. Пневможелоба							
Измеритель: 1 м							
24-01-034-01	Желоб пневмотранспортный	148,06	84,03	16,29	1,06	47,74	10,1 0,132

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
В Части 35. ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ таблицу 35-02-013 изложить в следующей редакции: Таблица 35-02-013. Машины дождевальные кругового действия «Фрегат» (колесные, многоопорные, самодвижущиеся) Измеритель: 1 компл.							
35-02-013-01	Машина дождевальная «Фрегат», ширина захвата 572 м, количество тележек 16 шт.	19083,55	3014,36	14400,22	885,80	1668,97	358 15
Таблицу 35-02-014 изложить в следующей редакции:							
Таблица 35-02-014. Тележки машины дождевальной «Фрегат» Измеритель: 1 тележка							
35-02-014-01	Тележка машины дождевальной «Фрегат»	1148,82	172,61	962,74	66,98	13,47	20,5 0,8
Таблицу 35-02-025 изложить в следующей редакции:							
Таблица 35-02-025. Агрегаты дождевальные двухконсольные ДДА-100МА Измеритель: 1 агрегат							
35-02-025-01	Агрегат дождевальный ДДА-100 МА, ширина захвата 120 м	3644,01	827,09	2152,50	240,62	664,42	103 4,24
Таблицу 35-02-041 изложить в следующей редакции:							
Таблица 35-02-041. Агрегаты ветроэлектрические, унифицированные АВЭУ-6-4 м, диаметр колеса 6 м Измеритель: 1 агрегат							
35-02-041-01	Агрегат ветроэлектрический унифицированный АВЭУ-6-4м, диаметр колеса 6 м	4922,36	954,68	2128,79	227,93	1838,89	116 1,3
В Части 37. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ таблицу 37-02-065 изложить в следующей редакции: Таблица 37-02-065. Устройство и разборка рельсовых путей Измеритель: 1 звено длиной 12,5 м							
Путь из одной нити:							
37-02-065-01	устройство рельсовых путей	3784,25	148,04	741,65	43,47	2894,56	21,3
37-02-065-02	разборка рельсовых путей	804,96	63,11	740,59	43,47	1,26	9,08
Путь из двух нитей:							
37-02-065-03	устройство рельсовых путей	7236,94	246,73	1534,51	98,33	5455,70	35,5
37-02-065-04	разборка рельсовых путей	1640,87	106,34	1532,40	98,33	2,13	15,3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
В Части 39. КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ таблицу 39-02-021 изложить в следующей редакции: Таблица 39-02-021. Испытание вакуум-камерой Измеритель: 1 м шва Испытание оборудования вакуум-камерой, положение сварного соединения:							
39-02-021-01	нижнее	21,16	1,28	0,44	0,00	19,44	0,15
39-02-021-02	вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости	21,72	1,71	0,57	0,00	19,44	0,2
39-02-021-03	потолочное	22,90	2,56	0,88	0,00	19,46	0,3

В Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования «IV. Приложения» внесены следующие изменения и дополнения:

Приложение 1.1 изложить в следующей редакции:

Приложение 1.1

Корректировка ТЕРм части 1 для определения расценок на монтаж станков с числовым программным управлением (ЧПУ)

№	станки с числовым программным управлением (ЧПУ) массой:	Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч	Оплату труда рабочих-монтажников, руб.
		увеличивать на	
1.	от 1,1 до 20 т	35,2	289,70
2.	свыше 20 до 160 т	70,4	592,77

Приложение 18.2 изложить в следующей редакции:

Приложение 18.2

Расход железобетонных якорей, предназначенных для установки оборудования

Номер расценки	Расход, м ³ (403-9121)	Номер расценки	Расход, м ³ (403-9121)
18-02-003-01	4,2	18-02-055-04	4,2
18-02-004-01	6,8	18-02-055-05	4,2
18-02-020-01	5,9	18-02-055-06	4,2
18-02-020-02	11,8	18-02-055-07	8,4
18-02-021-02	11,8	18-02-055-08	4,2
18-02-023-02	16,2	18-02-055-09	4,2
18-02-023-03	26,5	18-02-055-10	4,2
18-02-025-01	4,2	18-02-055-11	4,2
18-02-025-02	5,46	18-02-055-12	4,2
18-02-029-02	11,8	18-02-056-01	6,7
18-02-029-05	11,8	18-02-056-02	6,7
18-02-029-06	28	18-02-057-01	4,2
18-02-031-01	11,8	18-02-057-02	4,2
18-02-031-02	11,8	18-02-057-03	4,2
18-02-055-01	4,2	18-02-057-04	4,2
18-02-055-02	4,2	18-02-057-05	4,2
18-02-055-03	8,4		

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции 101-0112; 101-0624; 101-2290; 101-2295; 101-2357; 101-2501; 101-3976; 106-0006; 106-0019; 106-0020; 106-0026; 110-0198; 112-0019; 112-0020; 301-3241; 502-0636; 502-0637; 502-0638; 502-2013; 502-2014; 502-2015; 508-0515 изложить в следующей редакции:

Приложение 43

**Сметные цены на материалы, изделия и конструкции
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г**

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
101-0112	Бура	т	22632,00
101-0624	Натр едкий (сода каустическая) технический, марки ТР	т	6814,44
101-2290	Кислота соляная техническая	т	1109,24
101-2295	Углекислота	кг	1,77
101-2357	Бумага шлифовальная	лист	3,38
101-2501	Лента полиэтиленовая с липким слоем марка А	кг	39,02
101-3976	Графит серебристый	кг	8,78
106-0006	Костыли сечением 12х12 мм из стали кипящих марок	т	6906,50
106-0019	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 1	шт.	52,92
106-0020	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 2	шт.	40,46

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
106-0026	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1500 мм для колеи 750 мм непропитанные, тип 2	шт.	53,77
110-0198	Скрепки фигурные СкФ-30	100 шт.	155,74
112-0019	Шнур огнепроводный ОША	км	1195,00
112-0020	Шнур детонирующий	км	2420,00
301-3241	Колпачки типа К-440	1000 шт.	135,82
502-0636	Масса кабельная	т	105969,87
502-0637	Масса кабельная заливочная МКС-М	т	143547,37
502-0638	Масса кабельная прошпарочная МКП-М	т	85338,31
502-2013	Массы прошпарочные и заливочные для кабелей связи МКС-6	кг	137,07
502-2014	Состав для заливки кабельных муфт марки МБМ	т	10879,45
502-2015	Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70	кг	9,27
508-0515	Канат спиральный типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм ² и менее, диаметр каната 6,1 мм	10 м	44,91

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции дополнить следующими ресурсами:

**Сметные цены на материалы, изделия и конструкции
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г**

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
101-5628	Пудра алюминиевая, марки ПАП-1	т	18350,30

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции 101-0831 не используются.

СОДЕРЖАНИЕ:

В Части 3. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ таблицу 03-01-052 изложить в следующей редакции:.....	4
Таблица 03-01-052. Перегрузатели мостовые электрические грейферные	4
Таблица 03-04-021. Маятниковые канатные дороги	4
В Части 4. ДРОБИЛЬНО-РАЗМОЛЬНОЕ, ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ И АГЛОМЕРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ таблицу 04-03-001 изложить в следующей редакции:	5
Таблица 04-03-001. Машины агломерационные.....	5
В Части 6. ТЕПЛОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ таблицу 06-01-003 изложить в следующей редакции:	5
Таблица 06-01-003. Блоки барабана с трубами конвективного пучка, перепускными трубами, экранами и опорными рамами котлов типа КЕ и ДЕ.....	5
Таблица 06-01-007. Пароперегреватели конвективные	6
Таблица 06-01-008. Экономайзеры стационарных котлов	7
Таблица 06-01-016. Испытание котлов на паровую плотность	8
Таблица 06-01-065. Блоки поверхностей нагрева (топочный и конвективный)	9
Таблица 06-01-066. Экраны	9
Таблица 06-01-067. Конвективные поверхности	9
Таблица 06-01-073. Щелочение и испытание водогрейных котлов на тепловую плотность	9
Таблица 06-02-011. Мельницы углеразмольные	10
Таблица 06-03-001. Фильтры.....	10
Таблица 06-03-004. Солерастворители	11
Таблица 06-03-005. Подогреватели.....	11
Таблица 06-03-006. Декарбонизаторы	11
Таблица 06-03-011. Сепараторы.....	11
Таблица 06-03-012. Расширители	12
Таблица 06-03-013. Деаэрационные колонки	12
Таблица 06-03-014. Охладители выпара.....	12
Таблица 06-03-021. Деаэраторы и баки внутренней установки (деаэраторные) под давлением	13
Таблица 06-03-030. Редукционно-охладительные установки	13
Таблица 06-04-004. Турбины с противодавлением без регулируемого отбора пара, одноцилиндровые....	14
Таблица 06-04-005. Турбины теплофикационные с противодавлением и производственным отбором пара, одноцилиндровые	14
В Части 7. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ НАСОСЫ И ВЕНТИЛЯТОРЫ таблицу 07-01-023 изложить в следующей редакции:	14
Таблица 07-01-023. Компрессоры газомоторные	14
Таблица 07-02-001. Компрессорные и нагнетательные установки однокорпусные с горизонтальным разъемом корпуса.....	14
Таблица 07-02-002. Компрессорные установки двухкорпусные с горизонтальным разъемом корпуса	15
Таблица 07-02-003. Компрессорные установки трехкорпусные с горизонтальным разъемом корпуса.....	15
Таблица 07-02-004. Компрессорные и нагнетательные установки однокорпусные с вертикальным разъемом корпуса.....	15
Таблица 07-02-005. Компрессорные и нагнетательные установки двухкорпусные с вертикальным разъемом корпуса.....	16
Таблица 07-02-006. Компрессорные и нагнетательные установки однокорпусные с горизонтальным разъемом корпуса на общей плите	16
Таблица 07-02-017. Компрессоры винтовые.....	16
Таблица 07-02-040. Газоперекачивающие установки (агрегаты) с газотурбинным приводом, размещенные в зданиях (укрытиях)	16
Таблица 07-02-041. Газоперекачивающие установки (агрегаты) с газотурбинным приводом в блочно-контейнерном исполнении.....	16
Таблица 07-02-042. Газоперекачивающие установки (агрегаты) с приводом от электродвигателя через редуктор в блочно-контейнерном исполнении	17
Таблица 07-02-043. Газоперекачивающие агрегаты с газотурбинным приводом в блочно-комплектном исполнении	17
Таблица 07-03-003. Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего и двустороннего всасывания и осевые двухступенчатые	17
Таблица 07-03-004. Вентиляторы горячего дутья	17
Таблица 07-03-005. Вентиляторы мельничные.....	18
Таблица 07-03-018. Дымососы одностороннего всасывания	18
Таблица 07-03-019. Дымососы двустороннего всасывания.....	18
Таблица 07-03-020. Дымососы осевые	18

Таблица 07-04-004. Насосные агрегаты центробежные с вертикальным валом.....	18
Таблица 07-04-015. Насосные агрегаты с приводом от электродвигателя.....	19
Таблица 07-04-016. Паротурбонасосы питательные	19
В Части 8. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ таблицу 08-01-005 изложить в следующей редакции:	19
Таблица 08-01-005. Подсушка изоляции трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов.....	19
Таблица 08-01-015. Разрядники вентильные и ограничители перенапряжений.....	19
Таблица 08-01-046. Ошиновка из алюминиевых шин.....	20
Таблица 08-01-062. Трансформаторы, автотрансформаторы и реакторы	20
Таблица 08-01-077. Токопроводы неэкранированные из алюминиевых шин.....	20
Таблица 08-02-140. Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена в траншее	20
Таблица 08-02-392. Провода по роликам	20
Таблица 08-03-488. Синхронные компенсаторы	20
Таблица 08-05-015. Муфты тройниковые	21
В Части 10. ОБОРУДОВАНИЕ СВЯЗИ таблицу 10-01-003 изложить в следующей редакции:	21
Таблица 10-01-003. Оборудование станции «Пентаконта»	21
Таблица 10-01-055. Прокладка кабеля и провода по стенам.....	21
Таблица 10-02-015. Станции, пульта и установки оперативно-телефонной связи.....	21
Таблица 10-02-016. Устройства переговорные (коммутаторы диспетчерской и директорской связи).....	22
Таблица 10-02-030. Аппараты телефонные.....	22
Таблица 10-02-040. Оборудование станции	23
Таблица 10-04-067. Аппаратура цветного телевидения.....	23
Таблица 10-06-027. Прокладка кабеля в коллекторе.....	24
Таблица 10-06-028. Муфты прямые парных кабелей в котлованах	25
Таблица 10-06-029. Муфты прямые парных кабелей в колодцах	25
Таблица 10-06-030. Муфты газонепроницаемые	26
Таблица 10-06-033. Реконструкция кабельных линий	26
Таблица 10-06-034. Разные работы	27
Таблица 10-06-048. Прокладка волоконно-оптических кабелей.....	28
Таблица 10-06-051. Муфты прямые на волоконно-оптическом кабеле ГТС в колодце	29
Таблица 10-06-052. Муфты прямые на зоновом волоконно-оптическом кабеле в котловане	29
Таблица 10-06-055. Монтаж устройства стыковки станционного и линейного кабелей (УССЛК).....	29
Таблица 10-07-001. Антенны.....	30
Таблица 10-07-015. Аппаратура магистральной связи.....	30
Таблица 10-07-050. Муфты соединительные, монтируемые методом горячей пайки.....	30
Таблица 10-07-051. Муфты соединительные, монтируемые методом сварки.....	30
Таблица 10-07-052. Муфты соединительные, монтируемые методом холодного опрессования.....	31
Таблица 10-07-053. Муфты соединительные, монтируемые с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД).....	31
Таблица 10-07-054. Изготовление и монтаж муфт изолирующих алюминиевых для кабелей связи в алюминиевой оболочке	31
Таблица 10-07-055. Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом горячей пайки	32
Таблица 10-07-056. Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом сварки.....	32
Таблица 10-07-057. Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом холодного опрессования	32
Таблица 10-07-058. Вводы кабелей в служебно-технические здания.....	33
Таблица 10-07-059. Вводы кабелей в подземные усилительные пункты.....	33
Таблица 10-07-060. Вводы кабелей в наземные усилительные пункты	33
Таблица 10-07-061. Вводы кабелей в релейные шкафы.....	33
Таблица 10-07-062. Контрольно-измерительные пункты, устанавливаемые в теле земляного полотна железных дорог	34
Таблица 10-08-001. Аппараты приемные	34
Таблица 10-08-002. Извещатели.....	34
Таблица 10-09-001. Аппаратура телевизионная	35
В Части 12. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ таблицу 12-01-078 изложить в следующей редакции: ..	35
Таблица 12-01-078. Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией методом «Щупа»	35
Таблица 12-01-081. Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - поиск внутренних течей	35
Таблица 12-08-001. Трубопроводы дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов.....	36
Таблица 12-08-002. Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемые из готовых узлов	36

Таблица 12-08-003. Трубопроводы установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов	36
Таблица 12-08-004. Трубопроводы в помещениях с подвесными потолками	36
Таблица 12-08-005. Оросители, насадки, генераторы пены	37
Таблица 12-08-006. Арматура тросовой побудительной системы	37
В Части 13. ОБОРУДОВАНИЕ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ таблицу 13-01-002 изложить в следующей редакции:	37
Таблица 13-01-002. Оборудование шахты реактора.....	37
Таблица 13-01-003. Реактор.....	37
Таблица 13-01-004. Оборудование первого контура.....	38
Таблица 13-01-006. Оборудование транспортно-технологическое.....	38
Таблица 13-01-020. Конструкции реактора - схемы.....	39
Таблица 13-01-022. Коммуникации реактора верхние пароводяные (ПВК).....	39
Таблица 13-03-010. Конденсаторы к турбинам паровым стационарным	40
Таблица 13-04-003. Конденсаторы технологические	40
Таблица 13-04-005. Насосы	40
В Части 19. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ УГОЛЬНОЙ И ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ таблицу 19-01-032 изложить в следующей редакции:	40
Таблица 19-01-032. Зарядные устройства	40
Таблица 19-01-034. Краны электровозного депо.....	41
В Части 20. ОБОРУДОВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ, БЛОКИРОВКИ И КОНТАКТНОЙ СЕТИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ таблицу 20-01-011 изложить в следующей редакции: ...	41
Таблица 20-01-011. Дроссель-трансформаторы путевые.....	41
Таблица 20-01-024. Ящики трансформаторные.....	41
Таблица 20-01-074. Муфты кабельные и разделки сухие на кабелях без гидрофобного заполнения	41
Таблица 20-01-075. Муфты кабельные и разделки сухие на кабелях с гидрофобным заполнением.....	42
Таблица 20-01-076. Муфты кабельные концевые на опорах с установкой предохранителей и разрядников	43
Таблица 20-01-077. Ящики кабельные	43
Таблица 20-01-079. Заземления.....	43
В Части 24. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ таблицу 24-01-034 изложить в следующей редакции:	43
Таблица 24-01-034. Пневможелоба.....	43
В Части 35. ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ таблицу 35-02-013 изложить в следующей редакции:	44
Таблица 35-02-013. Машины дождевальные кругового действия «Фрегат» (колесные, многоопорные, самодвижущиеся).....	44
Таблица 35-02-014. Тележки машины дождевальной «Фрегат»	44
Таблица 35-02-025. Агрегаты дождевальные двухконсольные ДДА-100МА.....	44
Таблица 35-02-041. Агрегаты ветроэлектрические, унифицированные АВЭУ-6-4 м, диаметр колеса 6 м	44
В Части 37. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ таблицу 37-02-065 изложить в следующей редакции:	44
Таблица 37-02-065. Устройство и разборка рельсовых путей.....	44
В Части 39. КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ таблицу 39-02-021 изложить в следующей редакции:.....	45
Таблица 39-02-021. Испытание вакуум-камерой.....	45
Приложение 1.1	46
Приложение 18.2	46
Приложение 43.....	46