

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРр 81-04-2001-И1

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕРр - 2001

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Кострома 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕРр 81-04-2001-И1

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Издание официальное

Кострома 2011

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы. Костромская область.

ТЕРр 81-04-2001-И1

Кострома, 2011 – 127 стр.

«Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на ремонтно - строительные работы» содержат изменения и дополнения территориальных единичных расценок, утвержденные постановлением администрации Костромской области от 15.07.2010 № 243-а «Об утверждении территориальных сметных нормативов Костромская область», внесенные на основании «Изменений в государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы» И-1, 3, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.02.2010 № 82, от 24.12.2010 № 776.

РАЗРАБОТАНЫ Областным государственным бюджетным учреждением «Государственная экспертиза Костромской области» (к.т.н. П.В. Козик, А.А. Теглев, Е.В. Кротова)

СОГЛАСОВАНЫ письмом Министерства регионального развития Российской Федерации от 16.12.2011 г. № 34896-ИП/08

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Костромской области от 20.01.2012 г. № 8-а.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР (№) 114 от 01.02.2012 г. в федеральном реестре сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, действующих на территории Российской Федерации

**ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

В раздел «I. Общие положения» внесены следующие изменения и дополнения:

Пункт 1.58 исключить

В раздел «II. Исчисление объемов работ» внесены следующие изменения и дополнения:

Пункт 2.63. изложить в следующей редакции:

2.63. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов;

площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной, а ванн — утроенной площади их горизонтальной проекции;

площадь окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов принимается равной 0,7 м²;

площадь окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления в зависимости от диаметра труб по **приложению 8**;

площадь окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления, принимается в зависимости от диаметра труб по приложению 8.

В Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы внесены следующие изменения и дополнения:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 51. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ таблицу 51-1 изложить в следующей редакции:							
Таблица 51-1. Разработка грунта внутри здания							
Измеритель: 100 м ³ грунта							
Разработка грунта внутри здания в:							
51-1-1	котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м ²	6533,35	4548,94	8,30	0,00	1976,11	667
51-1-2	котлованах глубиной до 3 м площадью более 10 м ²	4338,27	3411,30	4,15	0,00	922,82	500,19
51-1-3	котлованах глубиной более 3 м площадью до 10 м ²	7640,58	5126,87	16,61	0,00	2497,10	751,74
51-1-4	котлованах глубиной более 3 м площадью более 10 м ²	5078,66	4141,10	4,98	0,00	932,58	607,2
51-1-5	траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	5079,16	3540,26	8,30	0,00	1530,60	519,1
51-1-6	траншеях глубиной до 3 м шириной более 1,5 м	4429,72	3495,93	4,98	0,00	928,81	512,6
51-1-7	траншеях глубиной более 3 м шириной более 1,5 м	3853,78	3182,21	4,15	0,00	667,42	466,6
<i>Таблицу 51-2 изложить в следующей редакции:</i>							
Таблица 51-2. Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов							
Измеритель: 100 м ³ грунта							
Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты:							
51-2-1	1-2 группы, с креплением	4474,56	3012,13	0,83	0,00	1461,60	433,4
51-2-2	3-4 группы, с креплением	6090,43	4628,00	0,83	0,00	1461,60	660,2
51-2-3	1-2 группы, без крепления	2409,01	2408,18	0,83	0,00	0,00	346,5
51-2-4	3-4 группы, без крепления	3678,98	3678,15	0,83	0,00	0,00	524,7
<i>Таблицу 51-3 изложить в следующей редакции:</i>							
Таблица 51-3. Изменение уровня пола в здании							
Измеритель: 100 м ³ грунта							
Изменение уровня пола в здании:							
51-3-1	подсыпкой грунта	3512,62	3232,68	1,66	0,00	278,28	474
51-3-2	выемкой грунта с погрузкой	4354,32	4221,58	1,66	0,00	131,08	619
<i>Таблицу 51-5 изложить в следующей редакции:</i>							
Таблица 51-5. Механизированная разработка грунта в стесненных условиях							
Измеритель: 100 м ² основания							
Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях:							
51-5-1	экскаваторами	2747,20	1202,35	1544,85	91,51	0,00	173
51-5-2	бульдозерами	1257,88	1150,63	107,25	26,22	0,00	167

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 52. ФУНДАМЕНТЫ таблицу 52-1 изложить в следующей редакции:							
Таблица 52-1. Усиление фундаментов торкретированием							
Измеритель: 100 м ² поверхности							
52-1-1	Усиление фундаментов торкретированием толщиной слоя 10 мм	1990,03	918,14	583,56	63,71	488,33	107,51
52-1-2	На каждые 10 мм увеличения слоя добавлять к расценке 52-1-1	893,02	207,18	280,04	29,01	405,80	24,26
<i>Таблицу 52-2 изложить в следующей редакции:</i>							
Таблица 52-2. Усиление фундаментов цементацией							
Измеритель: 100 м ³ фундамента							
52-2-1	Усиление фундаментов цементацией	4661,80	4259,00	309,65	0,00	93,15	505,82
(103-9210)	Трубы водогазопроводные, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(402-9050)	Раствор цементный, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
<i>Таблицу 52-3 изложить в следующей редакции:</i>							
Таблица 52-3. Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий							
Измеритель: 100 м цоколя							
Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя:							
52-3-1	в 2 кирпича	16472,77	3086,25	3302,17	314,16	10084,35	375
52-3-2	в 2,5 кирпича	20949,56	3933,94	4274,38	406,56	12741,24	478
52-3-3	в 3 кирпича	25531,91	5020,30	5246,58	498,96	15265,03	610
<i>Таблицу 52-4 изложить в следующей редакции:</i>							
Таблица 52-4. Устройство кирпичного цоколя существующих зданий							
Измеритель: 100 м ² цоколя							
Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной:							
52-4-1	в 0,5 кирпича	13130,68	1341,61	22,49	1,42	11766,58	184,54
52-4-2	в 1 кирпич	25522,54	2086,56	48,31	2,94	23387,67	287,01
<i>Таблицу 52-5 изложить в следующей редакции:</i>							
Таблица 52-5. Устройство кирпичных столбчатых фундаментов							
Измеритель: 1 м ³							
52-5-1	Устройство кирпичных столбчатых фундаментов	882,99	97,67	0,83	0,00	784,49	13,66
<i>Таблицу 52-6 изложить в следующей редакции:</i>							
Таблица 52-6. Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов							
Измеритель: 100 м ² щитов							
52-6-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	8511,44	1154,69	9,96	0,00	7346,79	164,72

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 52-7 изложить в следующей редакции:							
Таблица 52-7. Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов							
Измеритель: 1 м ³							
Подводка под существующие деревянные стены фундаментов:							
52-7-1	кирпичных	916,56	96,83	0,83	0,00	818,90	12,98
52-7-2	бутовых	506,29	103,84	0,83	0,00	401,62	13,92
Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов:							
52-7-3	кирпичных	1360,66	218,95	345,55	33,09	796,16	29,35
52-7-4	бутовых	799,81	146,29	284,08	27,19	369,44	19,61
52-7-5	сборных бетонных	2282,46	111,60	1599,70	152,49	571,16	14,96
52-7-6	сборных железобетонных	2261,77	33,72	1600,80	152,57	627,25	4,52
Ремонт отдельными местами фундаментов:							
52-7-7	кирпичных	1131,38	354,80	4,98	0,00	771,60	47,56
52-7-8	бутовых	679,16	277,81	4,15	0,00	397,20	37,24
Уширение фундаментов:							
52-7-9	кирпичом	1552,26	276,92	41,96	2,11	1233,38	37,12
52-7-10	бутом	1060,11	212,91	40,13	1,94	807,07	28,54
52-7-11	бетонными блоками	1208,91	154,05	67,13	5,36	987,73	20,65
Таблицу 52-8 изложить в следующей редакции:							
Таблица 52-8. Смена деревянных ступень							
Измеритель: 1 ступ							
Смена деревянных ступень:							
52-8-1	на подкладках	224,21	75,12	8,30	0,00	140,79	10,07
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,08)	-
52-8-2	на лежнях	223,75	81,16	8,30	0,00	134,29	10,88
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,07)	-
52-8-3	на крестовинах	228,53	85,94	8,30	0,00	134,29	11,52
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,07)	-
Таблицу 52-9 изложить в следующей редакции:							
Таблица 52-9. Замена деревянных ступень							
Измеритель: 1 м ³							
Замена деревянных ступень:							
52-9-1	на кирпичные столбы	1082,78	205,74	1,66	0,00	875,38	27,25
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,2)	-
52-9-2	на бетонные столбы	770,91	157,60	8,30	0,00	605,01	21,5
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,2)	-
52-9-3	на сборные бетонные или железобетонные столбы	1055,53	101,75	145,06	15,00	808,72	13,3
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,2)	-
Таблицу 52-10 изложить в следующей редакции:							
Таблица 52-10. Смена забирки и обшивки деревянного засыпного цоколя							
Измеритель: 100 м ² цоколя							
52-10-1	Смена забирки деревянного засыпного цоколя из досок	11124,83	2134,28	14,95	0,00	8975,60	298,5
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,3)	-
52-10-2	Смена облицовки деревянного засыпного цоколя	14693,83	2754,90	17,44	0,00	11921,49	385,3
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(24)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
52-10-3 (509-9900)	Смена обшивки деревянного засыпного цоколя и заборки <i>Строительный мусор, (т)</i>	23081,77 -	4817,28 -	29,89 -	0,00 -	18234,60 (28)	657,2 -
Таблицу 52-12 изложить в следующей редакции:							
Таблица 52-12. Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов							
Измеритель: 100 м ² стенки							
52-12-1	Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов	11811,42	1383,05	12,46	0,00	10415,91	199
Таблицу 52-13 изложить в следующей редакции:							
Таблица 52-13. Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов							
Измеритель: 100 м ² изоляции							
52-13-1	Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя	4646,29	1021,88	16,61	0,00	3607,80	128,7
52-13-2	На каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 52-13-1	2187,28	307,28	8,30	0,00	1871,70	38,7
52-13-3	Ремонт оклеечной гидроизоляции полов подвалов в 2 слоя	3447,19	682,78	16,61	0,00	2747,80	88,1
52-13-4	На каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 52-13-3	1498,65	150,35	8,30	0,00	1340,00	19,4
Таблицу 52-14 изложить в следующей редакции:							
Таблица 52-14. Ремонт обмазочной изоляции фундаментов							
Измеритель: 100 м ²							
52-14-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	1595,97	234,99	4,98	0,00	1356,00	31,5
Таблицу 52-15 изложить в следующей редакции:							
Таблица 52-15. Герметизация вводов в подвальное помещение							
Измеритель: 100 шт.							
52-15-1	Герметизация вводов в подвальное помещение	1337,23	493,04	0,83	0,00	843,36	64,45
Таблицу 52-16 изложить в следующей редакции:							
Таблица 52-16. Заделка подвальных окон							
Измеритель: 10 м ²							
Заделка подвальных окон:							
52-16-1	фанерой	280,90	30,32	0,83	0,00	249,75	4,4
52-16-2	железом	435,88	20,95	0,83	0,00	414,10	3,04
52-16-3	кирпичом толщиной в 1 кирпич	2316,44	288,86	8,30	0,00	2019,28	40,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 53. СТЕНЫ таблицу 53-4 изложить в следующей редакции:							
Таблица 53-4. Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках							
Измеритель: 10 м ² проемов							
Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках:							
53-4-1	из бревен	2372,00	859,62	104,40	0,00	1407,98	104,45
53-4-2	из брусев	3811,66	770,33	64,42	0,00	2976,91	93,6
53-4-3 (104-9281)	каркасно-обшивных <i>Утеплитель, (м³)</i>	1040,04 -	361,74 -	88,24 -	0,00 -	590,06 (II)	49,35 -
53-4-4	из досок, забранных стоймя в обвязке	1889,83	229,43	41,11	0,00	1619,29	31,3
<i>Таблицу 53-5 изложить в следующей редакции:</i>							
Таблица 53-5. Ремонт каркасных стен							
Измеритель: 100 м элемента							
Ремонт каркасных стен со сменой:							
53-5-1 (509-9900)	обвязки из бревен <i>Строительный мусор, (т)</i>	5080,04 -	3054,87 -	103,80 -	0,00 -	1921,37 (1,82)	409,5 -
53-5-2 (509-9900)	обвязки из брусев <i>Строительный мусор, (т)</i>	7434,33 -	3122,01 -	74,74 -	0,00 -	4237,58 (1,33)	418,5 -
53-5-3 (509-9900)	стоек и подкосов из бревен <i>Строительный мусор, (т)</i>	4110,82 -	2664,71 -	68,92 -	0,00 -	1377,19 (1,5)	357,2 -
53-5-4 (509-9900)	стоек и подкосов из брусев <i>Строительный мусор, (т)</i>	5545,54 -	2622,94 -	48,16 -	0,00 -	2874,44 (1,1)	351,6 -
<i>Таблицу 53-6 изложить в следующей редакции:</i>							
Таблица 53-6. Добавление утепляющей засыпки							
Измеритель: 10 м ³ засыпки							
53-6-1	Добавление утепляющей засыпки	3773,52	1022,45	656,41	70,72	2094,66	149,92
<i>Таблицу 53-7 изложить в следующей редакции:</i>							
Таблица 53-7. Смена досок чистой обшивки стен							
Измеритель: 100 м досок							
53-7-1 (509-9900)	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен <i>Строительный мусор, (т)</i>	708,98 -	243,58 -	14,95 -	0,00 -	450,45 (0,25)	31,84 -
<i>Таблицу 53-8 изложить в следующей редакции:</i>							
Таблица 53-8. Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем							
Измеритель: 100 м ² обшивки							
53-8-1 (104-9281)	Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем <i>Утеплитель, (м³)</i>	6577,04 -	675,75 -	399,28 -	34,13 -	5502,01 (II)	94,51 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 53-9 изложить в следующей редакции:							
Таблица 53-9. Смена венцов в стенах							
Измеритель: 100 м венца							
Смена венцов в стенах:							
53-9-1	из бревен окладных диаметром 240 мм	7138,41	2469,57	381,61	10,63	4287,23	322,82
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,83)	-
53-9-2	из бревен окладных диаметром 270 мм	8345,09	2892,31	500,10	17,72	4952,68	378,08
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,87)	-
53-9-3	из бревен рядовых диаметром 240 мм	6276,54	2538,88	392,61	12,52	3345,05	331,88
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,96)	-
53-9-4	из бревен рядовых диаметром 270 мм	7370,77	2923,75	484,65	16,42	3962,37	382,19
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,63)	-
53-9-5	из брусьев окладных сечением 200х200 мм	12233,77	1899,88	295,84	9,45	10038,05	248,35
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,66)	-
53-9-6	из брусьев окладных сечением 220х220 мм	14370,19	2194,48	353,09	10,87	11822,62	286,86
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,02)	-
53-9-7	из брусьев рядовых сечением 200х200 мм	11434,23	1927,42	285,91	8,39	9220,90	251,95
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,45)	-
53-9-8	из брусьев рядовых сечением 220х220 мм	13926,62	2460,85	344,25	10,27	11121,52	321,68
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,93)	-
Таблицу 53-12 изложить в следующей редакции:							
Таблица 53-12. Укрепление деревянных стен							
Измеритель: 100 м сжимов и подкосов							
Укрепление деревянных стен:							
53-12-1	сжимами из бревен	5462,42	1649,30	140,92	0,00	3672,20	218,45
53-12-2	сжимами из брусьев	6515,64	1579,31	67,81	0,00	4868,52	209,18
53-12-3	сжимами из пластин	5337,91	1321,48	51,78	0,00	3964,65	175,03
53-12-4	подкосами	3976,08	1561,86	97,99	0,00	2316,23	201,53
Таблицу 53-13 изложить в следующей редакции:							
Таблица 53-13. Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича							
Измеритель: 1 м ² откосов							
53-13-1	Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича	68,84	8,23	0,83	0,00	59,78	1,09
Таблицу 53-14 изложить в следующей редакции:							
Таблица 53-14. Заделка трещин в кирпичных стенах							
Измеритель: 10 м трещин							
Заделка трещин в кирпичных стенах:							
53-14-1	цементным раствором	29,59	21,25	0,00	0,00	8,34	2,71
53-14-2	кирпичом	1718,54	929,87	41,91	4,49	746,76	115,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 53-15 изложить в следующей редакции:							
Таблица 53-15. Ремонт поверхности кирпичных стен							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности стен							
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки:							
53-15-1	в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м ²	13023,04	2890,92	110,30	11,81	10021,82	397,65
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(24,8)	-
53-15-2	в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м ²	12760,23	2628,11	110,30	11,81	10021,82	361,5
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(24,8)	-
53-15-3	в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м ²	24897,89	4339,34	220,60	23,62	20337,95	606,9
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(51,3)	-
53-15-4	в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м ²	24503,92	3945,37	220,60	23,62	20337,95	551,8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(51,3)	-
53-15-5	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен	3146,97	2900,73	246,24	0,00	0,00	399
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,3)	-
Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки:							
53-15-6	в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м ²	13321,14	2890,92	408,40	113,30	10021,82	397,65
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(24,8)	-
53-15-7	в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м ²	13058,33	2628,11	408,40	113,30	10021,82	361,5
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(24,8)	-
53-15-8	в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м ²	25494,09	4339,34	816,80	226,60	20337,95	606,9
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(51,3)	-
53-15-9	в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м ²	25100,12	3945,37	816,80	226,60	20337,95	551,8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(51,3)	-
53-15-10	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен	3146,97	2900,73	246,24	0,00	0,00	399
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,3)	-
Таблицу 53-16 изложить в следующей редакции:							
Таблица 53-16. Ремонт кладки стен отдельными местами							
Измеритель: 1 м ³ кладки							
53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1079,81	248,08	28,92	4,70	802,81	35,39
53-16-2	Ремонт бутовой кладки стен отдельными местами	629,42	208,50	54,23	8,94	366,69	28,68
Таблицу 53-17 изложить в следующей редакции:							
Таблица 53-17. Ремонт стен из шлакобетонных камней							
Измеритель: 1 м ³ кладки							
53-17-1	Ремонт стен из сплошных шлакобетонных камней	870,26	103,77	6,86	2,33	759,63	13,39
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,79)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
53-17-2	Ремонт стен из пустотных шлакобетонных камней	605,95	127,72	11,03	3,76	467,20	15,71
(104-9281)	Утеплитель, (м³)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,58)	-
Таблицу 53-18 изложить в следующей редакции:							
Таблица 53-18. Ремонт перемычек							
Измеритель: 1 м³ перемычек							
53-18-1	Перекладка клинчатых кирпичных перемычек	1587,91	330,57	310,01	35,79	947,33	39,26
53-18-2	Устройство монолитных железобетонных перемычек	1742,35	469,15	541,01	60,70	732,19	59,84
Таблицу 53-19 изложить в следующей редакции:							
Таблица 53-19. Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную							
Измеритель: 1 перемычка							
Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную:							
53-19-1	разгрузочную	208,36	35,88	11,03	1,18	161,45	4,81
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м³)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,05)	-
53-19-2	рядовую	192,84	26,18	11,03	1,18	155,63	3,51
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м³)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,03)	-
Таблицу 53-20 изложить в следующей редакции:							
Таблица 53-20. Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом							
Измеритель: 100 м³ кладки							
Кладка отдельных участков из кирпича:							
53-20-1	наружных простых стен	85436,12	4126,79	3303,69	460,59	78005,64	563
53-20-2	наружных стен средней сложности	87605,97	4867,00	3303,69	460,59	79435,28	628
53-20-3	наружных сложных стен	88654,47	5873,92	3303,69	460,59	79476,86	706
53-20-4	внутренних стен	87442,15	4911,10	3303,69	460,59	79227,36	670
Таблицу 53-21 изложить в следующей редакции:							
Таблица 53-21. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий							
Измеритель: 100 м восстановленной герметизации стыков							
53-21-1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	220,63	98,04	4,15	0,00	118,44	11,48
Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей:							
53-21-2	минераловатными пакетами, стык горизонтальный	787,94	53,36	67,26	0,00	667,32	6,72
53-21-3	минераловатными пакетами, стык вертикальный	899,04	165,04	119,98	0,00	614,02	20,3
53-21-4	пенополистиролом, стык горизонтальный	651,72	61,59	53,15	0,00	536,98	7,67
53-21-5	пенополистиролом, стык вертикальный	1282,68	128,16	90,51	0,00	1064,01	15,96

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой:							
53-21-6	вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	3527,36	250,73	3276,63	127,78	0,00	29,36
(101-9108)	Мастика тиоколовая, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
53-21-7	герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	6241,92	270,97	5970,95	234,37	0,00	31,73
(101-9091)	Мастика герметизирующая, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой:							
53-21-8	вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	3896,73	236,90	3659,83	143,61	0,00	27,74
(101-9108)	Мастика тиоколовая, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
53-21-9	герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	5183,34	284,81	4898,53	192,00	0,00	33,35
(101-9091)	Мастика герметизирующая, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
53-21-10	Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков	1167,35	119,74	3,32	0,00	1044,29	15,08
53-21-11	Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков	13,97	11,92	0,83	0,00	1,22	1,52
Восстановление солнцезащиты:							
53-21-12	полимерцементным составом	246,78	218,40	5,81	0,00	22,57	26,25
53-21-13	красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)	76,62	12,15	0,00	0,00	64,47	1,55
53-21-14	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	121,51	106,55	6,64	0,00	8,32	12,29
53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	465,57	443,73	0,83	0,00	21,01	49,69
Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях:							
53-21-16	горизонтальных	5806,93	1090,50	1020,43	108,65	3696,00	131,07
53-21-17	вертикальных	6498,91	1442,85	1360,06	144,91	3696,00	173,42
53-21-18	потолочных	7122,70	1828,04	1598,66	170,54	3696,00	201,77
Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов:							
53-21-19	монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	1243,13	268,54	974,59	92,49	0,00	32,63
(101-9108)	Мастика тиоколовая, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
53-21-20	прокладками ПРП в 2 слоя	5363,60	336,52	16,61	0,00	5010,47	40,89
Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках:							
53-21-21	насухо	2438,19	64,05	11,63	0,00	2362,51	7,5
53-21-22	на мастике	2558,68	99,49	3,32	0,00	2455,87	11,65
Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей с применением:							
53-21-23	навесных люлек бутилкаучуковыми и нетвердеющими мастиками с установкой упругой прокладки	9099,65	865,46	2969,10	0,00	5265,09	109
53-21-24	канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	1738,83	535,25	10,58	0,00	1193,00	55,93
53-21-25	канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	3302,92	615,54	14,73	0,00	2672,65	64,32

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
53-21-26	автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	9905,13	374,48	8337,65	491,30	1193,00	45,01
53-21-27	автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	12751,38	435,82	9642,91	568,06	2672,65	51,76
53-21-28	наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	1578,06	374,48	10,58	0,00	1193,00	45,01
53-21-29	наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	3123,20	435,82	14,73	0,00	2672,65	51,76
53-21-30	навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	3819,30	374,73	2251,57	0,00	1193,00	45,04
53-21-31	навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	5709,34	430,81	2605,88	0,00	2672,65	51,78

Таблицу 53-22 изложить в следующей редакции:

Таблица 53-22. Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен

Измеритель: 100 м стоек

53-22-1	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен	852,48	547,99	11,63	0,00	292,86	77,4
---------	---	--------	--------	-------	------	--------	------

Таблицу 53-23 изложить в следующей редакции:

Таблица 53-23. Перекладка карнизов

Измеритель: 1 м карниза

Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах):

53-23-1	в 4 кирпича	106,43	25,74	0,89	0,12	79,80	3,45
53-23-2	в 6 кирпичей	197,35	47,45	1,78	0,24	148,12	6,36
Измеритель: 1 м ³ плиты							
53-23-3	Замена кирпичного карниза на сборный железобетонный	2055,66	320,12	24,06	3,19	1711,48	42,4

Таблицу 53-24 изложить в следующей редакции:

Таблица 53-24. Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования

Измеритель: 1 м изолируемой стены

Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены:

53-24-1	в 1 кирпич	241,99	96,07	96,22	0,00	49,70	12,1
53-24-2	в 1,5 кирпича	271,33	100,84	96,41	0,00	74,08	12,7
53-24-3	в 2 кирпича	360,47	107,19	130,45	0,00	122,83	13,5
53-24-4	в 2,5 кирпича	386,62	108,78	130,62	0,00	147,22	13,7
53-24-5	в 3 кирпича	433,02	110,37	151,05	0,00	171,60	13,9
53-24-6	в 4 кирпича	460,03	112,75	151,30	0,00	195,98	14,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 53-25 изложить в следующей редакции:							
Таблица 53-25. Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий							
Измеритель: 1 т металлоконструкций перемычек							
53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	10389,37	1252,39	65,99	4,14	9070,99	165,88
Раздел 54. ПЕРЕКРЫТИЯ таблицу 54-4 изложить в следующей редакции:							
Таблица 54-4. Ремонт деревянных балок							
Измеритель: 100 концов							
Ремонт деревянных балок:							
54-4-1 (509-9900)	с заменой концов <i>Строительный мусор, (т)</i>	30714,47 -	7085,98 -	2382,40 -	179,51 -	21246,09 (9,92)	914,32 -
Измеритель: 100 м брусков							
54-4-2 (509-9900)	с заменой черепных брусков <i>Строительный мусор, (т)</i>	823,35 -	173,97 -	8,30 -	0,00 -	641,08 (0,14)	22,19 -
Измеритель: 100 м досок							
54-4-3 (509-9900)	нашивкой досок <i>Строительный мусор, (т)</i>	1776,45 -	510,79 -	125,39 -	0,00 -	1140,27 (0,31)	68,47 -
Таблицу 54-5 изложить в следующей редакции:							
Таблица 54-5. Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов							
Измеритель: 100 м ² перекрытий							
Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов:							
54-5-1 (509-9900)	из досок <i>Строительный мусор, (т)</i>	7246,80 -	1309,91 -	145,32 -	0,00 -	5791,57 (2,48)	180,18 -
54-5-2 (509-9900)	из горбыля, пластин неоштукатуренных <i>Строительный мусор, (т)</i>	2371,91 -	904,05 -	147,81 -	0,00 -	1320,05 (3,48)	126,44 -
54-5-3 (509-9900)	из горбыля, пластин оштукатуренных <i>Строительный мусор, (т)</i>	2420,52 -	952,66 -	147,81 -	0,00 -	1320,05 (5,48)	135,9 -
54-5-4 (509-9900)	из щитов <i>Строительный мусор, (т)</i>	6693,00 -	1148,95 -	186,01 -	0,00 -	5358,04 (2,23)	158,04 -
Таблицу 54-6 изложить в следующей редакции:							
Таблица 54-6. Врубка деревянного ригеля между балками							
Измеритель: 1 ригель							
Врубка деревянного ригеля между балками:							
54-6-1	при разобранной подшивке	326,50	90,96	5,81	0,00	229,73	11,89
54-6-2	при неразобранной подшивке	392,31	119,82	6,64	0,00	265,85	15,46
Таблицу 54-7 изложить в следующей редакции:							
Таблица 54-7. Смена засыпки перекрытия							
Измеритель: 100 м ² перекрытий							
Смена засыпки перекрытия:							
54-7-1 (104-9281) (509-9900)	с укладкой толя <i>Утеплитель, (м³)</i> <i>Строительный мусор, (т)</i>	2479,08 - -	1528,15 - -	311,41 - -	98,96 - -	639,52 (II) (11,62)	235,1 - -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
54-7-2	со смазкой глиняным раствором	2410,93	1802,84	371,39	115,19	236,70	277,36
(104-9281)	Утеплитель, (м³)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,82)	-
Таблицу 54-8 изложить в следующей редакции:							
Таблица 54-8. Укладка металлических балок							
Измеритель: 1 т балок							
Укладка металлических балок в перекрытиях:							
54-8-1	междуэтажных	7328,00	218,28	19,37	2,36	7090,35	29,26
54-8-2	чердачных	7313,08	203,36	19,37	2,36	7090,35	27,26
Таблицу 54-9 изложить в следующей редакции:							
Таблица 54-9. Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м² с заделкой швов							
Измеритель: 100 м² плит							
54-9-1	Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м² с заделкой швов	2084,55	837,16	292,25	40,74	955,14	112,22
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м³)	-	-	-	-	(II)	-
Таблицу 54-10 изложить в следующей редакции:							
Таблица 54-10. Установка деревянной стойки под балки или прогоны							
Измеритель: 100 м стоек							
54-10-1	Установка деревянной стойки под балки или прогоны	6814,77	767,20	58,13	0,00	5989,44	107,3
Таблицу 54-11 изложить в следующей редакции:							
Таблица 54-11. Установка металлических анкеров на концы деревянных балок							
Измеритель: 100 кг анкеров							
54-11-1	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	663,13	69,24	0,98	0,00	592,91	10,05
Таблицу 54-12 изложить в следующей редакции:							
Таблица 54-12. Укрепление существующей подшивки потолка							
Измеритель: 100 м² подшивки							
54-12-1	Укрепление существующей подшивки потолка	415,87	115,75	8,30	0,00	291,82	16,8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,18)	-
Таблицу 54-13 изложить в следующей редакции:							
Таблица 54-13. Устранение просадки конца балки на опоре							
Измеритель: 100 мест							
54-13-1	Устранение просадки конца балки на опоре	7397,84	4865,81	1232,29	111,76	1299,74	669,3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 54-14 изложить в следующей редакции:							
Таблица 54-14. Укрепление концов деревянных балок							
Измеритель: 1 место							
Укрепление концов деревянных балок:							
54-14-1	у каменной стены при помощи подбалки из бруса сверху или снизу	244,57	102,91	50,10	3,96	91,56	14,04
54-14-2	у каменной стены при помощи коротыша, заделываемого в стену	214,40	90,60	49,32	3,96	74,48	12,36
54-14-3	у рубленой стены при помощи коротыша на болтах к стене	91,99	61,94	8,89	0,00	21,16	8,52
Таблицу 54-15 изложить в следующей редакции:							
Таблица 54-15. Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены							
Измеритель: 100 м ² перекрытий							
54-15-1	Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	5504,59	1058,38	3340,52	354,66	1105,69	128,6
(403-9021)	Конструкции сборные железобетонные, (м ²)	-	-	-	-	(100)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,5)	-
Раздел 55. ПЕРЕГОРОДКИ таблицу 55-1 изложить в следующей редакции:							
Таблица 55-1. Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок							
Измеритель: 100 м ² перегородок (за вычетом проемов)							
Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок:							
55-1-1	до 10%	2260,73	1583,37	34,05	0,00	643,31	223,64
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,24)	-
55-1-2	до 25%	3070,14	1607,02	59,79	0,00	1403,33	226,98
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,5)	-
55-1-3	до 50%	4085,51	1646,60	94,67	0,00	2344,24	232,57
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,8)	-
Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок:							
55-1-4	до 10%	3086,76	2070,83	31,56	0,00	984,37	292,49
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,32)	-
55-1-5	до 25%	4255,65	2099,64	63,11	0,00	2092,90	296,56
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,53)	-
55-1-6	до 50%	5744,67	2130,51	100,48	0,00	3513,68	300,92
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,91)	-
Таблицу 55-2 изложить в следующей редакции:							
Таблица 55-2. Перестановка филенчатых перегородок							
Измеритель: 100 м ² перегородок (за вычетом проемов)							
55-2-1	Перестановка филенчатых перегородок	1657,77	644,12	4,15	0,00	1009,50	88,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 55-4 изложить в следующей редакции:							
Таблица 55-4. Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»							
Измеритель: 100 м ² перегородок (за вычетом проемов)							
Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»:							
55-4-1	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	13363,95	1138,70	96,94	27,89	12128,31	138,36
55-4-2	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	13329,63	1104,38	96,94	27,89	12128,31	134,19
55-4-3	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	26584,64	2102,81	225,26	64,20	24256,57	249,74
55-4-4	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	26515,60	2033,77	225,26	64,20	24256,57	241,54
Таблицу 55-6 изложить в следующей редакции:							
Таблица 55-6. Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов							
Измеритель: 100 м ² проемов							
Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках:							
55-6-1 (509-9899)	железобетонных Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	8078,22 -	1592,30 -	4400,66 -	417,12 -	2085,26 (23,8)	203,1 -
55-6-2 (509-9899)	кирпичных Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	6332,69 -	1205,79 -	654,58 -	61,95 -	4472,32 (20,4)	153,8 -
Таблицу 55-7 изложить в следующей редакции:							
Таблица 55-7. Заделка щелей в верхней части перегородок							
Измеритель: 100 м заделанных щелей							
55-7-1	Заделка щелей в верхней части перегородок	1096,23	266,78	9,96	0,00	819,49	33,6
Раздел 56. ПРОЕМЫ таблицу 56-4 изложить в следующей редакции:							
Таблица 56-4. Ремонт оконных коробок и колод							
Измеритель: 100 коробок или колод							
Ремонт оконных коробок:							
56-4-1 (509-9900)	в каменных стенах при одном переплете Строительный мусор, (т)	5562,87 -	4009,70 -	10,80 -	0,00 -	1542,37 (0,59)	505 -
56-4-2 (509-9900)	в каменных стенах при двух переплетах Строительный мусор, (т)	9970,53 -	7225,40 -	15,78 -	0,00 -	2729,35 (1,18)	910 -
56-4-3 (509-9900)	в рубленых и брусчатых стенах Строительный мусор, (т)	14818,59 -	7701,80 -	7,47 -	0,00 -	7109,32 (2,4)	970 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 56-5 изложить в следующей редакции:							
Таблица 56-5. Ремонт оконных переплетов							
Измеритель: 100 створок или глухих переплетов							
Ремонт оконных переплетов с заменой брусков:							
56-5-1	из профилированных заготовок	3990,80	2626,72	15,78	0,00	1348,30	347,91
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,55)	-
56-5-2	с изготовлением элементов по размеру и профилю	4157,37	3168,11	15,78	0,00	973,48	376,26
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,55)	-
Таблицу 56-6 изложить в следующей редакции:							
Таблица 56-6. Ремонт форточек							
Измеритель: 100 шт. форточек							
56-6-1	Ремонт форточек	915,29	771,78	2,49	0,00	141,02	91,66
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,1)	-
Таблицу 56-7 изложить в следующей редакции:							
Таблица 56-7. Устройство форточек в оконных переплетах							
Измеритель: 100 шт. форточек							
Устройство форточек в оконных переплетах:							
56-7-1	остекленных спаренных	7609,08	3976,65	16,46	1,93	3615,97	465,65
56-7-2	остекленных створных	6814,66	3538,83	16,46	1,93	3259,37	435,28
56-7-3	неостекленных	5248,12	3261,02	13,07	1,62	1974,03	370,57
Таблицу 56-8 изложить в следующей редакции:							
Таблица 56-8. Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки							
Измеритель: 100 створок, фрамуг, форточек							
Установка неостекленных оконных переплетов:							
56-8-1	створных	5724,66	2119,94	24,95	2,84	3579,77	224,57
(203-9003)	Переплеты оконные, (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
56-8-2	глухих	867,37	769,47	37,13	8,12	60,77	84,93
(203-9003)	Переплеты оконные, (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
56-8-3	форточек	2092,08	578,20	5,11	0,61	1508,77	61,25
(203-9003)	Переплеты оконные, (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
Таблицу 56-12 изложить в следующей редакции:							
Таблица 56-12. Смена дверных и оконных приборов							
Измеритель: 100 шт. приборов							
Смена дверных приборов:							
56-12-1	петли	2053,09	743,02	0,00	0,00	1310,07	99,6
56-12-2	шпингалеты	2447,02	1101,10	0,00	0,00	1345,92	147,6
56-12-3	ручки-скобы	2106,16	244,39	0,00	0,00	1861,77	32,76
56-12-4	ручки-кнопки	2336,52	121,75	0,00	0,00	2214,77	16,32
56-12-5	замки врезные	7343,84	546,07	0,00	0,00	6797,77	73,2
56-12-6	замки накладные	9738,26	796,73	0,00	0,00	8941,53	106,8
56-12-7	пружины	1370,54	427,01	0,00	0,00	943,53	57,24
56-12-8	задвижки	1258,16	244,39	0,00	0,00	1013,77	32,76
56-12-9	щеколды	3424,78	427,01	0,00	0,00	2997,77	57,24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Смена оконных приборов:							
56-12-10	петли	1505,13	734,06	0,00	0,00	771,07	98,4
56-12-11	ручки	1094,90	183,52	0,00	0,00	911,38	24,6
56-12-12	остановы	922,52	121,75	0,00	0,00	800,77	16,32
56-12-13	фрамужные приборы	3321,26	796,73	0,00	0,00	2524,53	106,8
56-12-14	петли форточные	821,56	305,26	0,00	0,00	516,30	40,92
56-12-15	завертки форточные	656,16	244,39	0,00	0,00	411,77	32,76
56-12-16	здвижки	603,92	289,15	0,00	0,00	314,77	38,76

Таблицу 56-13 изложить в следующей редакции:

Таблица 56-13. Ремонт дверных коробок

Измеритель: 10 коробок

Ремонт дверных коробок узких:

56-13-1	в каменных стенах без снятия полотен	1499,75	368,40	9,96	0,00	1121,39	46,99
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,44)	-
56-13-2	в каменных стенах со снятием полотен	1645,77	508,35	9,96	0,00	1127,46	64,84
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,44)	-
56-13-3	в деревянных стенах без снятия полотен	997,37	256,92	2,49	0,00	737,96	32,77
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,44)	-
56-13-4	в деревянных стенах со снятием полотен	1298,11	545,04	2,49	0,00	750,58	69,52
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,44)	-

Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах:

56-13-5	без снятия полотен	2754,71	1174,20	15,78	0,00	1564,73	149,77
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,44)	-
56-13-6	со снятием полотен	2900,73	1314,14	15,78	0,00	1570,81	167,62
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,44)	-
56-13-7	выправка, укрепление и пристрожка четвертей	88,33	88,33	0,00	0,00	0,00	11,84

Таблицу 56-15 изложить в следующей редакции:

Таблица 56-15. Ремонт дверных полотен

Измеритель: 100 брусков

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки:

56-15-1	горизонтальных на 2 сопряжения верхних	2290,86	1690,15	36,63	0,00	564,08	200,73
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,27)	-
56-15-2	горизонтальных на 2 сопряжения нижних	2829,70	2220,61	45,01	0,00	564,08	263,73
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,27)	-
56-15-3	вертикальных с числом сопряжений 2	3472,30	2579,30	56,04	0,00	836,96	306,33
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,4)	-
56-15-4	вертикальных с числом сопряжений 3	4529,68	3205,92	73,66	0,00	1250,10	380,75
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,6)	-
56-15-5	вертикальных с числом сопряжений 4	5313,86	3827,56	85,26	0,00	1401,04	454,58
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,66)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 56-16 изложить в следующей редакции:							
Таблица 56-16. Ремонт калевки дверных полотен							
Измеритель: 100 отремонтированных мест							
56-16-1 (509-9900)	Ремонт калевки дверного полотна <i>Строительный мусор, (т)</i>	584,78 -	113,32 -	7,47 -	0,00 -	463,99 (0,22)	13,62 -
Таблицу 56-17 изложить в следующей редакции:							
Таблица 56-17. Ремонт порогов							
Измеритель: 100 отремонтированных мест							
Ремонт порогов шириной:							
56-17-1 (509-9900)	100 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	2246,86 -	552,04 -	19,93 -	0,00 -	1674,89 (0,56)	74 -
56-17-2 (509-9900)	до 150 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	2975,49 -	784,79 -	26,57 -	0,00 -	2164,13 (0,72)	105,2 -
Таблицу 56-18 изложить в следующей редакции:							
Таблица 56-18. Укрепление оконных и дверных коробок							
Измеритель: 100 коробок							
Укрепление оконных и дверных коробок:							
56-18-1	с конопаткой	3863,87	864,46	8,30	0,00	2991,11	115,88
56-18-2	без конопатки	393,84	158,75	0,83	0,00	234,26	21,28
Таблицу 56-20 изложить в следующей редакции:							
Таблица 56-20. Ремонт ворот и калиток							
Измеритель: 100 м ² полотен							
56-20-1	Ремонт калиток	2650,10	808,15	18,64	0,00	1823,31	107,04
56-20-2	Ремонт ворот	3965,41	1603,39	47,09	0,00	2314,93	212,37
Таблицу 56-22 изложить в следующей редакции:							
Таблица 56-22. Навеска плотничных дверей							
Измеритель: 100 м ² полотен							
Навеска плотничных дверей:							
56-22-1 (101-9082)	на шпонках или в наконечник при числе створок 1 <i>Приборы дверные, (компл.)</i>	26902,09 -	192,86 -	105,19 -	13,20 -	26604,04 (II)	25,21 -
56-22-2 (101-9082)	на шпонках или в наконечник при числе створок 2 <i>Приборы дверные, (компл.)</i>	27039,56 -	330,33 -	105,19 -	13,20 -	26604,04 (II)	43,18 -
56-22-3 (101-9082)	на планках при числе створок 1 <i>Приборы дверные, (компл.)</i>	26836,15 -	126,92 -	105,19 -	13,20 -	26604,04 (II)	16,81 -
56-22-4 (101-9082)	на планках при числе створок 2 <i>Приборы дверные, (компл.)</i>	26937,36 -	228,13 -	105,19 -	13,20 -	26604,04 (II)	30,58 -
56-22-5 (101-9082)	на качающихся петлях <i>Приборы дверные, (компл.)</i>	26760,55 -	51,32 -	105,19 -	13,20 -	26604,04 (II)	6,88 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 56-23 изложить в следующей редакции:							
Таблица 56-23. Обрамление проемов угловой сталью							
Измеритель: 1 т							
56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью	6112,56	344,96	23,11	3,86	5744,49	44
Таблицу 56-24 изложить в следующей редакции:							
Таблица 56-24. Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита							
Измеритель: 100 м ²							
56-24-1	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	23915,99	2174,40	146,74	0,00	21594,85	288
Раздел 57. ПОЛЫ таблицу 57-4 изложить в следующей редакции:							
Таблица 57-4. Смена и перестилка дощатых покрытий полов							
Измеритель: 100 м ²							
57-4-1	Перестилка дощатых полов не крашенных	1582,56	902,66	29,14	3,05	650,76	121
57-4-2	Добавлять к расценке 57-4-1 при крашенных полах	88,03	88,03	0,00	0,00	0,00	11,8
57-4-3	Добавлять к расценке 57-4-1 при площади пола до 5 м ²	442,38	442,38	0,00	0,00	0,00	59,3
Смена дощатых полов с добавлением новых досок:							
57-4-4	до 25%	2466,17	932,50	63,63	9,14	1470,04	125
57-4-5	до 50%	4689,24	1089,16	143,27	19,29	3456,81	146
57-4-6	Добавлять к расценке 57-4-4 при крашенных полах	90,27	90,27	0,00	0,00	0,00	12,1
57-4-7	Добавлять к расценке 57-4-4 при площади пола до 5 м ²	455,06	455,06	0,00	0,00	0,00	61
57-4-8	Добавлять к расценке 57-4-5 при крашенных полах	102,95	102,95	0,00	0,00	0,00	13,8
57-4-9	Добавлять к расценке 57-4-5 при площади пола до 5 м ²	514,74	514,74	0,00	0,00	0,00	69
57-4-10	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	122,47	62,66	0,00	0,00	59,81	8,4
Таблицу 57-5 изложить в следующей редакции:							
Таблица 57-5. Ремонт дощатых покрытий							
Измеритель: 100 м ²							
57-5-1	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	563,19	335,70	11,77	2,03	215,72	45
Измеритель: 100 м досок							
57-5-2	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте	1452,84	437,16	40,80	7,11	974,88	58,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 57-7 изложить в следующей редакции:							
Таблица 57-7. Ремонт покрытий из штучного паркета							
Измеритель: 100 мест							
Ремонт покрытий из штучного паркета:							
57-7-1	на гвоздях площадью в одном месте до 5 планок	1455,40	264,17	4,75	0,20	1186,48	34,99
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,14)	-
57-7-2	на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м ²	8853,68	864,17	20,48	1,32	7969,03	114,46
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,94)	-
57-7-3	на гвоздях площадью в одном месте до 1 м ²	17395,15	1330,23	41,86	2,94	16023,06	176,19
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,89)	-
57-7-4	на мастике площадью в одном месте до 5 планок	1581,49	265,46	8,90	0,20	1307,13	35,16
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,072)	-
57-7-5	на мастике площадью в одном месте до 0,5 м ²	9918,07	827,40	39,48	2,13	9051,19	109,59
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,66)	-
57-7-6	на мастике площадью в одном месте до 1 м ²	19596,41	1337,78	78,95	4,26	18179,68	177,19
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,32)	-
Таблицу 57-8 изложить в следующей редакции:							
Таблица 57-8. Смена простильных дощатых полов							
Измеритель: 100 м ² пола							
Смена простильных дощатых полов:							
57-8-1	с добавлением новых досок до 25%	1145,11	301,75	10,39	0,71	832,97	42,62
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,39)	-
57-8-2	с добавлением новых досок до 50%	2331,85	316,19	30,58	1,93	1985,08	44,66
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,82)	-
57-8-3	с полной сменой досок	5261,75	439,46	72,14	4,77	4750,15	62,07
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,86)	-
Таблицу 57-10 изложить в следующей редакции:							
Таблица 57-10. Заделка выбоин в полах							
Измеритель: 100 мест							
Заделка выбоин в полах:							
57-10-1	цементных площадью до 0,25 м ²	515,79	303,85	28,89	2,82	183,05	40,73
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,3)	-
57-10-2	цементных площадью до 0,5 м ²	1002,98	517,35	61,38	5,98	424,25	69,35
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,7)	-
57-10-3	цементных площадью до 1,0 м ²	1960,01	926,76	124,57	12,14	908,68	124,23
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,48)	-
57-10-4	мозаичных площадью до 0,25 м ²	1177,74	805,90	46,04	4,49	325,80	108,03
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,51)	-
57-10-5	мозаичных площадью до 0,5 м ²	2239,96	1375,92	111,03	10,82	753,01	184,44

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,19)	-
57-10-6	мозаичных площадью до 1,0 м ²	4620,56	2776,46	228,38	22,26	1615,72	372,18
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,54)	-
57-10-7	асфальтовых площадью до 0,25 м ²	633,33	207,22	14,44	1,41	411,67	28,74
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,26)	-
57-10-8	асфальтовых площадью до 0,5 м ²	1360,94	369,22	34,30	3,34	957,42	51,21
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,61)	-
57-10-9	асфальтовых площадью до 1,0 м ²	2752,23	652,14	75,83	7,39	2024,26	90,45
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,28)	-
57-10-10	кислотостойких площадью до 0,25 м ²	1071,59	411,99	25,25	9,33	634,35	53,16
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,23)	-
57-10-11	кислотостойких площадью до 0,5 м ²	2479,61	864,90	66,58	23,23	1548,13	111,6
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,54)	-
57-10-12	кислотостойких площадью до 1,0 м ²	4299,28	1060,20	137,88	47,70	3101,20	136,8
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,15)	-

Таблицу 57-11 изложить в следующей редакции:

Таблица 57-11. Устройство оснований под покрытие пола

Измеритель: 100 м² основания

Устройство оснований под покрытие пола:

57-11-1	из древесно-волоконных плит насухо в два слоя площадью до 20 м ²	2454,60	182,47	19,97	2,84	2252,16	26,03
57-11-2	из древесно-волоконных плит насухо в два слоя площадью свыше 20 м ²	2430,84	158,71	19,97	2,84	2252,16	22,64
57-11-3	из древесно-волоконных плит на мастике в один слой площадью до 20 м ²	2393,16	218,50	13,84	1,32	2160,82	30,56
57-11-4	из древесно-волоконных плит на мастике в один слой площадью свыше 20 м ²	2360,85	186,19	13,84	1,32	2160,82	26,04
57-11-5	из древесно-стружечных плит площадью до 20 м ²	3514,55	334,86	9,62	1,02	3170,07	46,06
57-11-6	из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м ²	3456,82	277,13	9,62	1,02	3170,07	38,12
Устройство обрешетки из досок под паркет:							
57-11-7	щитовой	1731,48	346,27	18,84	2,74	1366,37	47,24
57-11-8	штучный	3025,58	180,63	39,88	5,38	2805,07	25,99

Таблицу 57-12 изложить в следующей редакции:

Таблица 57-12. Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство паркетного покрытия:

57-12-1	из штучного паркета без жилок на гвоздях	21137,11	1187,93	11,77	2,03	19937,41	142,78
57-12-2	из паркетных досок на гвоздях	13812,02	799,30	23,70	6,09	12989,02	96,07

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 57-14 изложить в следующей редакции:							
Таблица 57-14. Ремонт полов из щитового паркета							
Измеритель: 100 м ² пола							
Ремонт полов из щитового паркета:							
57-14-1 (509-9900)	смена квадр <i>Строительный мусор, (т)</i>	22101,62 -	4685,51 -	49,86 -	1,02 -	17366,25 (3,54)	583,5 -
57-14-2 (509-9900)	перестилка обрешетки <i>Строительный мусор, (т)</i>	20620,81 -	1675,59 -	75,70 -	4,26 -	18869,52 (1,67)	206,1 -
Измеритель: 100 щитов							
57-14-3	Ремонт филенок паркетных щитов	15522,93	6266,18	44,48	2,13	9212,27	701,7
Таблицу 57-15 изложить в следующей редакции:							
Таблица 57-15. Смена керамических плиток в полах							
Измеритель: 100 плиток							
Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах:							
57-15-1 (101-0287)	до 10 шт. <i>Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, (м²)</i>	101,68 -	91,76 -	5,64 -	0,51 -	4,28 (П)	12,3 -
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,1)	-
57-15-2 (101-0287)	более 10 шт. <i>Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, (м²)</i>	64,97 -	55,05 -	5,64 -	0,51 -	4,28 (П)	7,38 -
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,1)	-
Смена метлахских плиток в полах:							
57-15-3 (101-0287)	до 10 шт. <i>Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, (м²)</i>	143,94 -	124,21 -	11,29 -	1,02 -	8,44 (П)	16,65 -
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,1)	-
57-15-4 (101-0287)	более 10 шт. <i>Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, (м²)</i>	101,72 -	81,99 -	11,29 -	1,02 -	8,44 (П)	10,99 -
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,1)	-
Раздел 58. КРЫШИ, КРОВЛИ таблицу 58-5 изложить в следующей редакции:							
Таблица 58-5. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш							
Измеритель: 100 м							
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш:							
58-5-1	укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	3375,20	297,43	30,15	0,00	3047,62	39,87
58-5-2	смена стропильных ног из бревен	4108,05	1195,17	55,39	0,00	2857,49	160,21

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,66)	-
58-5-3	смена стропильных ног из брусьев	6928,62	1119,67	28,58	0,00	5780,37	150,09
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,97)	-
58-5-4	смена стропильных ног из досок	2486,63	994,05	16,66	0,00	1475,92	133,25
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,564)	-
58-5-5	смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	4280,17	1195,17	55,39	0,00	3029,61	160,21
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,27)	-
Измеритель: 1 шт.							
58-5-6	выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	74,63	10,41	23,29	0,00	40,93	1,42
58-5-7	смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	116,03	31,63	29,30	0,00	55,10	4,24
Таблицу 58-6 изложить в следующей редакции:							
Таблица 58-6. Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов:							
58-6-1	обыкновенного профиля	2891,22	605,75	241,56	17,95	2043,91	81,2
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,47)	-
58-6-2	усиленного профиля	2907,65	707,21	329,80	27,40	1870,64	94,8
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,35)	-
Таблицу 58-7 изложить в следующей редакции:							
Таблица 58-7. Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой:							
58-7-1	битумными составами с заменой 1 слоя	2097,76	170,98	35,28	1,52	1891,50	22,35
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,34)	-
58-7-2	битумными составами с заменой 2 слоев	2329,26	329,26	67,70	2,74	1932,30	43,04
(101-9123)	<i>Материалы рулонные кровельные, (м²)</i>	-	-	-	-	(233)	-
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,65)	-
58-7-3	рубероидной мастикой	983,75	89,59	33,46	2,33	860,70	12,53
58-7-4	смолой	364,14	95,10	27,02	2,54	242,02	13,3
58-7-5	битумным лаком	1590,99	80,33	10,35	1,83	1500,31	11,05
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов:							
58-7-6	в два слоя	11684,98	435,67	49,53	2,74	11199,78	54,87
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,78)	-
58-7-7	в один слой	7754,42	368,97	28,14	1,52	7357,31	46,47
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,78)	-
Таблицу 58-8 изложить в следующей редакции:							
Таблица 58-8. Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат							
Измеритель: 100 листов							
Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали:							
58-8-1	черной	1124,97	981,74	61,71	1,22	81,52	131,6
(101-9350)	<i>Сталь листовая, (т)</i>	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,37)	-
58-8-2	оцинкованной	1053,77	959,36	61,71	1,22	32,70	128,6
(101-9350)	Сталь листовая, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,16)	-
Измеритель: 100 заплат							
Постановка заплат из листовой кровельной стали:							
58-8-3	черной размером 1/4 листа	477,13	432,16	17,80	0,41	27,17	58,4
(101-9350)	Сталь листовая, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,05)	-
58-8-4	черной размером 1/2 листа	606,95	527,62	35,30	0,71	44,03	71,3
(101-9350)	Сталь листовая, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,09)	-
58-8-5	оцинкованной размером 1/4 листа	457,65	428,95	17,80	0,41	10,90	57,5
(101-9350)	Сталь листовая, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,04)	-
58-8-6	оцинкованной размером 1/2 листа	571,15	516,23	35,30	0,71	19,62	69,2
(101-9350)	Сталь листовая, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,08)	-
Таблицу 58-10 изложить в следующей редакции:							
Таблица 58-10. Смена частей водосточных труб							
Измеритель: 100 м							
Смена:							
58-10-1	прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	6240,19	274,53	10,80	0,00	5954,86	36,8
58-10-2	прямых звеньев водосточных труб с люлек	6622,46	660,96	6,64	0,00	5954,86	88,6
Измеритель: 100 шт.							
58-10-3	колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	3686,93	476,69	6,64	0,00	3203,60	63,9
58-10-4	колен водосточных труб с люлек	4210,63	1000,39	6,64	0,00	3203,60	134,1
58-10-5	отливов (отметов) водосточных труб	3707,37	396,13	6,64	0,00	3304,60	53,1
58-10-6	воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	7184,37	396,13	6,64	0,00	6781,60	53,1
58-10-7	воронок водосточных труб с люлек	7681,20	892,96	6,64	0,00	6781,60	119,7
Таблицу 58-12 изложить в следующей редакции:							
Таблица 58-12. Устройство обрешетки							
Измеритель: 100 м²							
58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	2446,58	221,22	38,86	4,47	2186,50	31,83
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю:							
58-12-2	из листовой стали	1663,01	148,38	25,32	3,25	1489,31	21,35
58-12-3	из асбестоцементных листов	1249,96	130,66	13,97	1,93	1105,33	18,8
58-12-4	из черепицы	1283,14	127,95	9,03	0,81	1146,16	18,41

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 58-13 изложить в следующей редакции:							
Таблица 58-13. Устройство покрытия из рулонных материалов насухо							
Измеритель: 100 м ² кровли							
Устройство покрытия из рулонных материалов:							
58-13-1	насухо без промазки кромок	832,61	31,69	4,98	0,00	795,94	4,52
58-13-2	насухо с промазкой кромок мастикой	936,10	59,77	5,81	0,00	870,52	8,36
Таблицу 58-14 изложить в следующей редакции:							
Таблица 58-14. Смена покрытия из листовой стали							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали:							
58-14-1	с настенными желобами и свесами	1907,13	1178,77	114,81	22,13	613,55	148,46
(101-9351)	Сталь листовая оцинкованная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
58-14-2	без настенных желобов и свесов	1512,92	1103,34	108,44	20,81	301,14	138,96
(101-9351)	Сталь листовая оцинкованная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
58-14-3	с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м ²	1945,92	1214,11	118,26	22,74	613,55	152,91
(101-9351)	Сталь листовая оцинкованная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
58-14-4	без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м ²	1548,57	1136,37	111,06	21,42	301,14	143,12
(101-9351)	Сталь листовая оцинкованная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали:							
58-14-5	с настенными желобами и свесами	1624,32	908,92	114,81	22,13	600,59	117,28
(101-9351)	Сталь листовая оцинкованная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
58-14-6	без настенных желобов и свесов	1327,10	850,72	108,44	20,81	367,94	109,77
(101-9351)	Сталь листовая оцинкованная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
Таблицу 58-16 изложить в следующей редакции:							
Таблица 58-16. Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами							
Измеритель: 100 мест							
Ремонт цементной стяжки площадью заделки:							
58-16-1	до 0,25 м ²	562,06	351,85	29,75	2,82	180,46	45,4
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,3)	-
58-16-2	до 0,5 м ²	1066,25	583,58	63,12	5,98	419,55	75,3
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,7)	-
58-16-3	до 1,0 м ²	2033,42	1006,73	128,14	12,14	898,55	129,9
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,48)	-
Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки:							
58-16-4	до 0,25 м ²	576,09	178,12	14,99	1,41	382,98	24,3
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,26)	-
58-16-5	до 0,5 м ²	1242,82	316,66	35,44	3,34	890,72	43,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,61)	-
58-16-6	до 1,0 м ²	2530,51	559,28	78,16	7,39	1893,07	76,3
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,28)	-
Таблицу 58-18 изложить в следующей редакции:							
Таблица 58-18. Смена обрешетки							
Измеритель: 100 м ² сменяемой обрешетки							
Смена обрешетки с прозорами:							
58-18-1	из досок толщиной до 30 мм	1096,27	317,62	15,34	0,00	763,31	45,7
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,27)	-
58-18-2	из досок толщиной до 50 мм	1742,75	452,58	23,91	0,00	1266,26	65,12
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,11)	-
58-18-3	из брусков толщиной 50 мм и выше	2184,83	564,76	42,59	0,00	1577,48	81,26
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,11)	-
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной:							
58-18-4	до 30 мм	3784,53	665,05	66,25	0,00	3053,23	95,69
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,7)	-
58-18-5	до 50 мм	5959,72	962,51	95,66	0,00	4901,55	138,49
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,83)	-
Таблицу 58-19 изложить в следующей редакции:							
Таблица 58-19. Смена мелких покрытий из листовой стали							
Измеритель: 100 м покрытия							
Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов:							
58-19-1	разжелобков	5738,13	1081,58	8,03	1,32	4648,52	151,27
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,465)	-
58-19-2	настенных желобов	4539,66	839,77	11,18	1,83	3688,71	117,45
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,358)	-
58-19-3	карнизных свесов	4382,63	723,87	15,76	2,54	3643,00	101,24
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,594)	-
Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических:							
58-19-4	разжелобков	5414,78	758,23	8,03	1,32	4648,52	101,64
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,468)	-
58-19-5	настенных желобов	4281,01	584,27	8,03	1,32	3688,71	78,32
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,358)	-
58-19-6	карнизных свесов с настенными желобами	8224,45	876,18	27,47	4,26	7320,80	117,45
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,712)	-
Таблицу 58-20 изложить в следующей редакции:							
Таблица 58-20. Смена обделок из листовой стали							
Измеритель: 100 м							
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной:							
58-20-1	до 0,4 м	2256,27	308,92	5,71	0,81	1941,64	41,41
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,224)	-
58-20-2	до 0,7 м	3833,62	471,62	9,16	1,42	3352,84	63,22
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,33)	-
Смена обделок из листовой стали (брендмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной:							
58-20-3	до 1 м	4818,46	524,07	11,18	1,83	4283,21	70,25
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,492)	-
58-20-4	до 1,75 м	8344,61	844,70	18,91	3,05	7481,00	113,23
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,89)	-
Смена обделок из листовой стали, примыканий:							
58-20-5	к каменным стенам	1506,65	486,47	3,98	0,51	1016,20	65,21
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,05)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
58-20-6 (509-9900)	к деревянным стенам <i>Строительный мусор, (т)</i>	1407,88 -	387,70 -	3,98 -	0,51 -	1016,20 (0,05)	51,97 -
58-20-7 (509-9900)	к дымовым трубам <i>Строительный мусор, (т)</i>	1670,54 -	650,36 -	3,98 -	0,51 -	1016,20 (0,04)	87,18 -
58-20-8 (509-9900)	к вытяжным трубам <i>Строительный мусор, (т)</i>	1948,35 -	692,74 -	5,11 -	0,61 -	1250,50 (0,18)	92,86 -
Таблицу 58-21 изложить в следующей редакции:							
Таблица 58-21. Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах							
Измеритель: 10 шт.							
58-21-1 (509-9900)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал <i>Строительный мусор, (т)</i>	851,16 -	132,99 -	2,49 -	0,00 -	715,68 (0,052)	18,6 -
58-21-2 (509-9900)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 <i>Строительный мусор, (т)</i>	249,69 -	37,18 -	0,83 -	0,00 -	211,68 (0,015)	5,2 -
Таблицу 58-22 изложить в следующей редакции:							
Таблица 58-22. Смена ухватов для водосточных труб							
Измеритель: 100 шт.							
Смена ухватов для водосточных труб:							
58-22-1 (509-9900)	в каменных стенах <i>Строительный мусор, (т)</i>	769,88 -	270,27 -	0,83 -	0,00 -	498,78 (0,01)	37,8 -
58-22-2 (509-9900)	в деревянных стенах <i>Строительный мусор, (т)</i>	654,77 -	155,16 -	0,83 -	0,00 -	498,78 (0,01)	21,7 -
Таблицу 58-23 изложить в следующей редакции:							
Таблица 58-23. Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам							
Измеритель: 1 место							
58-23-1	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	642,98	65,87	7,37	0,00	569,74	8,83
Таблицу 58-24 изложить в следующей редакции:							
Таблица 58-24. Смена кровли из черепицы							
Измеритель: 100 м ² покрытия кровли							
Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала:							
58-24-1 (404-9095)	до 50% <i>Черепица, (1000 шт.)</i>	1841,30 -	1185,76 -	82,89 -	13,80 -	572,65 (II)	149,34 -
58-24-2 (404-9095)	до 75% <i>Черепица, (1000 шт.)</i>	2037,66 -	1349,80 -	115,21 -	21,42 -	572,65 (II)	170 -
58-24-3	При смене покрытия с уклоном более 35 градусов (более 1:1,43) добавлять к расценкам 58-24-1 и 58-24-2	238,04	238,04	0,00	0,00	0,00	29,98
Таблицу 58-26 изложить в следующей редакции:							
Таблица 58-26. Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками							
Измеритель: 100 м							
Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли:							
58-26-1	до 10 см	86,89	0,00	63,71	3,05	23,18	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
58-26-2	до 20 см	205,62	0,00	159,27	7,62	46,35	
58-26-3	более 20 см	483,62	0,00	414,09	19,80	69,53	

Таблицу 58-27 изложить в следующей редакции:

Таблица 58-27. Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия

Измеритель: 100 м² покрытия

Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия:

58-27-1	в один слой	45,34	13,04	6,01	0,00	26,29	1,46
58-27-2	в два слоя	58,52	15,93	6,01	0,00	36,58	1,81

Дополнить таблицей 58-29

Таблица 58-29. Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков

Измеритель: 100 м² покрытия

58-29-1	Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков	17453,85	299,23	25,86	1,93	17128,76	41,85
---------	--	----------	--------	-------	------	----------	-------

Раздел 59. ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА таблицу 59-3 изложить в следующей редакции:

Таблица 59-3. Разборка металлических лестничных решеток

Измеритель: 100 м решетки

Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки:

59-3-1 (509-9900)	до 60 кг Строительный мусор, (т)	381,74 -	328,74 -	5,64 -	0,00 -	47,36 (2,5)	47,3 -
59-3-2 (509-9900)	свыше 60 кг Строительный мусор, (т)	557,52 -	486,07 -	7,68 -	0,00 -	63,77 (5)	69,34 -

Таблицу 59-5 изложить в следующей редакции:

Таблица 59-5. Ремонт ступеней

Измеритель: 100 ступеней

Ремонт ступеней:

59-5-1 (509-9900)	деревянных Строительный мусор, (т)	4770,75 -	2376,76 -	51,40 -	6,19 -	2342,59 (3,34)	318,6 -
59-5-2	бетонных	1303,56	776,82	21,10	2,94	505,64	102,89
59-5-3	мозаичных	1403,45	851,96	32,32	3,65	519,17	107,3

Таблицу 59-6 изложить в следующей редакции:

Таблица 59-6. Устройство вставок в каменных ступенях

Измеритель: 100 мест

59-6-1 (412-9180)	Устройство вставок в каменных ступенях Плиты облицовочные, (м ²)	2101,16 -	1696,37 -	388,16 -	37,84 -	16,63 (II)	179,7 -
----------------------	---	---------------------	--------------	-------------	------------	----------------------	------------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 59-7 изложить в следующей редакции:							
Таблица 59-7. Ремонт деревянного поручня							
Измеритель: 100 заделок в поручнях							
Ремонт:							
59-7-1	прямой части поручня с постановкой заделок	539,00	282,88	4,68	0,00	251,44	37,92
59-7-2	закруглений поручня с постановкой заделок	578,14	319,29	7,41	0,00	251,44	42,29
Таблицу 59-8 изложить в следующей редакции:							
Таблица 59-8. Укрепление стоек металлических решеток ограждений							
Измеритель: 100 укрепленных стоек							
59-8-1	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	563,39	200,10	1,49	0,51	361,80	24,05
Таблицу 59-9 изложить в следующей редакции:							
Таблица 59-9. Ремонт металлических лестничных решеток							
Измеритель: 100 м решетки							
59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток	468,10	79,91	2,09	0,71	386,10	9,71
Таблицу 59-10 изложить в следующей редакции:							
Таблица 59-10. Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней							
Измеритель: 100 м ступеней							
Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней:							
59-10-1	на косоурах	6325,05	1432,99	157,40	48,44	4734,66	189,8
59-10-2	на сплошном основании или с заделкой двух концов	7651,30	2161,09	174,99	49,29	5315,22	278,85
Раздел 60. ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ таблицу 60-3 изложить в следующей редакции:							
Таблица 60-3. Большой ремонт печей							
Измеритель: 10 печей							
Большой ремонт печей:							
60-3-1	облицованных	1792,15	1460,69	3,64	0,00	327,82	190,94
(101-9053)	Изразцы рядовые, (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,29)	-
60-3-2	необлицованных	1264,84	1096,78	2,67	0,00	165,39	156,46
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(6,49)	-
Таблицу 60-4 изложить в следующей редакции:							
Таблица 60-4. Малый ремонт печей							
Измеритель: 100 шт.							
Малый ремонт:							
60-4-1	сводов русских печей	4542,97	4355,44	3,69	0,00	183,84	576,88
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (м)</i>	-	-	-	-	(6,6)	-
60-4-2	пода, наружной стенки русских печей	1530,52	1342,99	3,69	0,00	183,84	177,88
(404-9001)	<i>Кирпич, (1000 шт.)</i>	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (м)</i>	-	-	-	-	(6,6)	-
60-4-3	сводов голландских печей	4792,89	4605,36	3,69	0,00	183,84	617,34
(404-9001)	<i>Кирпич, (1000 шт.)</i>	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (м)</i>	-	-	-	-	(6,6)	-
60-4-4	пода, топочного или поддувального отверстия голландских печей	2480,65	2293,12	3,69	0,00	183,84	312,84
(404-9001)	<i>Кирпич, (1000 шт.)</i>	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (м)</i>	-	-	-	-	(6,6)	-
60-4-5	боковой или задней стенки кухонных очагов	1941,89	1754,36	3,69	0,00	183,84	239,34
(404-9001)	<i>Кирпич, (1000 шт.)</i>	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (м)</i>	-	-	-	-	(6,6)	-
60-4-6	топочного или поддувального отверстия кухонных очагов	1253,17	1065,64	3,69	0,00	183,84	149,04
(404-9001)	<i>Кирпич, (1000 шт.)</i>	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (м)</i>	-	-	-	-	(6,6)	-

Таблицу 60-5 изложить в следующей редакции:

Таблица 60-5. Перекладка частей русской печи

Измеритель: 100 мест

Перекладка:

60-5-1	устья русской печи	2749,57	2549,64	6,62	0,71	193,31	337,7
(404-9001)	<i>Кирпич, (1000 шт.)</i>	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (м)</i>	-	-	-	-	(8,79)	-
60-5-2	свода русской печи	7268,24	7068,31	6,62	0,71	193,31	936,2
(404-9001)	<i>Кирпич, (1000 шт.)</i>	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (м)</i>	-	-	-	-	(8,79)	-
60-5-3	пода русской печи	3092,73	2651,56	18,75	2,01	422,42	351,2
(404-9001)	<i>Кирпич, (1000 шт.)</i>	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (м)</i>	-	-	-	-	(17,58)	-
60-5-4	наружной стенки русской печи	3463,96	3022,79	18,75	2,01	422,42	400,37
(404-9001)	<i>Кирпич, (1000 шт.)</i>	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (м)</i>	-	-	-	-	(17,58)	-

Таблицу 60-6 изложить в следующей редакции:

Таблица 60-6. Смена водогрейных и пищеварных котлов

Измеритель: 100 котлов

Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью:

60-6-1	75 литров	58595,07	1669,18	158,83	17,01	56767,06	223,75
(404-9001)	<i>Кирпич, (1000 шт.)</i>	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (м)</i>	-	-	-	-	(14,55)	-
60-6-2	185 литров	141872,09	2114,61	172,07	18,42	139585,41	283,46
(404-9001)	<i>Кирпич, (1000 шт.)</i>	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (м)</i>	-	-	-	-	(19,86)	-
60-6-3	300 литров	229437,12	3036,07	189,72	20,31	226211,33	406,98
(404-9001)	<i>Кирпич, (1000 шт.)</i>	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (м)</i>	-	-	-	-	(25,33)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 60-7 изложить в следующей редакции:							
Таблица 60-7. Перекладка дымовых труб							
Измеритель: 100 м труб							
60-7-1	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал	4534,62	4229,45	66,15	12,99	239,02	566,95
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,09)	-
60-7-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-1	2516,15	2390,56	30,38	5,96	95,21	320,45
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,74)	-
60-7-3	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал	4894,60	4536,58	119,00	23,54	239,02	608,12
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,28)	-
60-7-4	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3	2671,43	2510,07	66,15	12,99	95,21	336,47
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(7,43)	-
60-7-5	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал	6330,77	4218,48	123,80	24,39	1988,49	565,48
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,34)	-
60-7-6	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5	3511,73	2390,56	55,36	10,86	1065,81	320,45
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(5,37)	-
60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	6772,80	4544,71	239,11	47,18	1988,98	609,21
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(17,34)	-
60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	3665,35	2509,32	89,73	17,68	1066,30	336,37
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(8,28)	-
Таблицу 60-8 изложить в следующей редакции:							
Таблица 60-8. Перекладка вертикальных разделок печей							
Измеритель: 100 м разделок							
Перекладка вертикальных разделок печей толщиной:							
60-8-1	0,25 кирпича	661,17	556,38	80,52	8,62	24,27	72,73
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,56)	-
60-8-2	0,5 кирпича	856,76	667,45	143,39	15,35	45,92	89,47
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,4)	-
60-8-3	1,0 кирпич	1519,64	1157,63	274,65	29,41	87,36	157,93
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(6,96)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 60-9 изложить в следующей редакции:							
Таблица 60-9. Ремонт отдельных частей трубы							
Измеритель: 100 шт.							
60-9-1	Ремонт патрубков трубы	1525,70	1359,94	86,03	9,21	79,73	177,77
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2)	-
60-9-2	Ремонт разделок трубы в один канал	3131,12	1790,85	116,92	12,52	1223,35	240,06
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2)	-
60-9-3	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-9-2	1441,45	485,57	45,22	4,84	910,66	65,09
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Таблицу 60-10 изложить в следующей редакции:							
Таблица 60-10. Исправление кладки дымовой трубы							
Измеритель: 100 кирпичей							
60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы	142,53	109,30	8,82	0,94	24,41	14,77
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,51)	-
Измеритель: 100 труб							
Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича:							
60-10-2	с одним каналом	1559,49	934,03	108,09	11,57	517,37	126,22
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(5,46)	-
60-10-3	с двумя каналами	2477,20	1497,07	184,20	19,72	795,93	200,68
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(8,31)	-
60-10-4	На каждый следующий канал сверх двух добавлять к расценке 60-10-3	763,23	467,07	57,36	6,14	238,80	62,61
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
Таблицу 60-11 изложить в следующей редакции:							
Таблица 60-11. Смена изразцов облицовки печей							
Измеритель: 100 изразцов							
60-11-1	Смена изразцов облицовки печей	1069,58	1045,09	0,00	0,00	24,49	118,76
(101-9053)	Изразцы рядовые, (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,93)	-
Таблицу 60-13 изложить в следующей редакции:							
Таблица 60-13. Обделка кирпичом топливников							
Измеритель: 100 топливников							
Обделка кирпичом топливников:							
60-13-1	ванных колонок	5487,38	1792,42	37,50	4,02	3657,46	231,28
60-13-2	очагов	4811,82	1161,37	37,50	4,02	3612,95	155,68

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 60-14 изложить в следующей редакции:							
Таблица 60-14. Смена приборов в печах							
Измеритель: 100 приборов							
Смена в печах необлицованных:							
60-14-1	вычистных и поддувальных дверок	4435,84	795,34	0,99	0,00	3639,51	109,4
60-14-2	топочных дверок	12504,79	1531,17	0,75	0,00	10972,87	197,57
60-14-3	выюшек	5252,44	1008,35	0,51	0,00	4243,58	138,7
60-14-4	задвижек	6138,88	544,10	0,51	0,00	5594,27	69,4
60-14-5	духовых шкафов	13838,28	1476,90	3,23	0,00	12358,15	206,56
60-14-6	водогрейных коробок	18902,22	1256,83	2,38	0,00	17643,01	175,78
60-14-7	душников и розеток	2235,67	286,09	0,00	0,00	1949,58	38,35
Смена в печах облицованных без исправления облицовки:							
60-14-8	вычистных и поддувальных дверок	4687,61	1047,11	0,99	0,00	3639,51	130,4
60-14-9	топочных дверок	13039,84	1993,97	0,75	0,00	11045,12	239,66
60-14-10	выюшек	5644,53	1400,75	0,51	0,00	4243,27	170,2
60-14-11	задвижек	6736,28	1141,50	0,51	0,00	5594,27	138,7
60-14-12	духовых шкафов	14602,60	2226,48	3,08	0,00	12373,04	277,27
60-14-13	водогрейных коробок	19702,97	1878,46	2,38	0,00	17822,13	239,6
60-14-14	душников и розеток	2408,49	482,05	0,00	0,00	1926,44	57,25
Смена в печах облицованных с исправлением облицовки:							
60-14-15	вычистных и поддувальных дверок	5107,37	1391,23	0,99	0,00	3715,15	151,55
60-14-16	топочных дверок	13294,14	2262,39	0,75	0,00	11031,00	239,66
60-14-17	духовых шкафов	15046,59	2569,79	3,08	0,00	12473,72	287,77
60-14-18	водогрейных коробок	20047,26	2226,71	2,38	0,00	17818,17	270,56
Таблицу 60-15 изложить в следующей редакции:							
Таблица 60-15. Смена предтопочных листов							
Измеритель: 100 листов							
Смена предтопочных листов:							
60-15-1	дугообразных	1400,28	245,79	4,15	0,00	1150,34	36,04
60-15-2	прямоугольных	1657,68	199,96	4,98	0,00	1452,74	29,32
Таблицу 60-16 изложить в следующей редакции:							
Таблица 60-16. Прочистка дымохода							
Измеритель: 100 м дымохода							
Прочистка дымохода:							
60-16-1	из кирпича горизонтального	188,11	120,99	0,00	0,00	67,12	17,74
60-16-2	из кирпича вертикального	131,34	64,22	0,00	0,00	67,12	9,24
60-16-3	из кровельной стали	167,53	119,54	0,00	0,00	47,99	17,2
Таблицу 60-17 изложить в следующей редакции:							
Таблица 60-17. Устройство отверстий для печей и труб							
Измеритель: 100 отверстий							
Устройство отверстий для печей и труб:							
60-17-1	в перекрытиях чердачных	2117,81	1836,13	281,68	0,00	0,00	246,13
60-17-2	в перекрытиях междуэтажных	2419,85	2097,98	321,87	0,00	0,00	281,23
60-17-3	в полах без отделки фриза	1782,97	1548,28	234,69	0,00	0,00	205,07
60-17-4	в полах с отделкой фриза	3678,73	2436,76	381,84	0,00	860,13	322,75

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 60-18 изложить в следующей редакции:							
Таблица 60-18. Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах							
Измеритель: 100 м канала							
60-18-1	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах в один канал	3273,54	2967,12	211,14	20,24	95,28	423,27
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,8)	-
60-18-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке к 60-18-1	2639,17	2284,07	211,14	20,24	143,96	325,83
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,8)	-
Таблицу 60-19 изложить в следующей редакции:							
Таблица 60-19. Смена колпаков на дымовых трубах							
Измеритель: 100 колпаков							
60-19-1	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал	8118,55	1963,85	27,32	2,23	6127,38	263,25
60-19-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1	2345,81	584,64	7,60	0,61	1753,57	78,37
Раздел 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ таблицу 61-1 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания							
Измеритель: 100 м ² поверхности							
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета:							
61-1-1	до 5 мм	445,03	215,05	9,54	3,25	220,44	29,58
61-1-2	до 10 мм	767,14	308,03	19,08	6,50	440,03	42,37
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета:							
61-1-3	до 5 мм	944,34	261,90	8,64	2,94	673,80	35,73
61-1-4	до 10 мм	1732,95	369,43	17,29	5,89	1346,23	50,4
Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета:							
61-1-5	до 5 мм	513,74	270,73	10,14	3,45	232,87	37,24
61-1-6	до 10 мм	835,49	350,63	19,97	6,80	464,89	48,23
Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета:							
61-1-7	до 5 мм	1040,64	325,53	8,94	3,05	706,17	44,41
61-1-8	до 10 мм	1851,43	419,64	18,18	6,19	1413,61	57,25
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:							
61-1-9	стен	12479,07	630,25	29,74	17,35	11819,08	73,8
61-1-10	потолков	14616,13	801,56	32,41	19,45	13782,16	89,76
61-1-11	оконных и дверных откосов плоских	22158,19	1183,51	42,09	27,12	20932,59	130,63
61-1-12	оконных и дверных откосов криволинейных	23488,83	2514,15	42,09	27,12	20932,59	277,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 61-2 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест:							
61-2-1	до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	2492,92	1573,79	19,97	6,80	899,16	203,07
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-2-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-1	685,67	226,38	10,14	3,45	449,15	29,21
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-2-3	до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	2051,17	1132,04	19,97	6,80	899,16	146,07
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-2-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-3	619,41	160,12	10,14	3,45	449,15	20,66
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-2-5	более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	1926,01	1006,88	19,97	6,80	899,16	129,92
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-2-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке к 61-2-5	604,68	145,39	10,14	3,45	449,15	18,76
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:							
61-2-7	до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	2702,04	1769,71	19,97	6,80	912,36	228,35
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-2-8	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7	718,39	252,50	10,14	3,45	455,75	32,58
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-2-9	до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	2149,86	1217,53	19,97	6,80	912,36	157,1
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-2-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-9	637,40	171,51	10,14	3,45	455,75	22,13
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-2-11	более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	2037,87	1105,54	19,97	6,80	912,36	142,65
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-2-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11	623,45	157,56	10,14	3,45	455,75	20,33
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
Таблицу 61-3 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-3. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:							
61-3-1	до 1 м ² толщиной слоя до 25 мм	3434,92	1690,04	23,25	7,92	1721,63	220,92

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(4,23)	-
61-3-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-1	787,12	267,83	10,14	3,45	509,15	35,01
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,65)	-
61-3-3	до 10 м ² толщиной слоя до 25 мм	2979,05	1234,17	23,25	7,92	1721,63	161,33
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(4,23)	-
61-3-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-3	695,62	176,33	10,14	3,45	509,15	23,05
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,65)	-
61-3-5	более 10 м ² толщиной слоя до 25 мм	2919,31	1174,43	23,25	7,92	1721,63	153,52
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(4,23)	-
61-3-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-5	716,97	197,68	10,14	3,45	509,15	25,84
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,65)	-
Таблицу 61-4 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест:							
61-4-1	до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	2766,77	1801,24	21,46	7,31	944,07	229,75
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(3,38)	-
61-4-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-1	792,88	308,50	10,73	3,65	473,65	39,35
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,69)	-
61-4-3	до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	2500,21	1534,68	21,46	7,31	944,07	195,75
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(3,38)	-
61-4-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-3	745,84	261,46	10,73	3,65	473,65	33,35
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,69)	-
61-4-5	более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	2296,37	1330,84	21,46	7,31	944,07	169,75
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(3,38)	-
61-4-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-5	722,32	237,94	10,73	3,65	473,65	30,35
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,69)	-
Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:							
61-4-7	до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	3255,11	2275,72	21,46	7,31	957,93	290,27
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(3,38)	-
61-4-8	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-7	884,52	393,18	10,73	3,65	480,61	50,15
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,69)	-
61-4-9	до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	2753,35	1773,96	21,46	7,31	957,93	226,27
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(3,38)	-
61-4-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-9	798,28	306,94	10,73	3,65	480,61	39,15
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,69)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-4-11	более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	2545,27	1565,88	21,46	7,31	957,93	199,73
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(3,38)	-
61-4-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-11	766,92	275,58	10,73	3,65	480,61	35,15
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,69)	-
Таблицу 61-5 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-5. Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:							
61-5-1	до 1 м ² толщиной слоя до 25 мм	3834,52	2003,36	21,46	7,31	1809,70	255,53
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(4,23)	-
61-5-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-1	863,93	320,42	10,73	3,65	532,78	40,87
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,65)	-
61-5-3	до 10 м ² толщиной слоя до 25 мм	3536,60	1705,44	21,46	7,31	1809,70	217,53
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(4,23)	-
61-5-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-3	816,89	273,38	10,73	3,65	532,78	34,87
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,65)	-
61-5-5	более 10 м ² толщиной слоя до 25 мм	3336,28	1505,12	21,46	7,31	1809,70	191,98
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(4,23)	-
61-5-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-5	793,37	249,86	10,73	3,65	532,78	31,87
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,65)	-
Таблицу 61-6 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону:							
61-6-1	известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	3187,82	2268,39	20,27	6,90	899,16	282,49
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(4,84)	-
61-6-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-1	843,53	384,24	10,14	3,45	449,15	47,85
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-6-3	цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	3488,42	2555,79	20,27	6,90	912,36	318,28
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(4,84)	-
61-6-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-3	919,99	454,10	10,14	3,45	455,75	56,55
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором:							
61-6-5	толщиной слоя до 20 мм	4296,87	2538,60	23,25	7,92	1735,02	316,14
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(5,49)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-6-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-5	905,02	384,24	11,63	3,96	509,15	47,85
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2)	-

Таблицу 61-7 изложить в следующей редакции:

Таблица 61-7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-7-1	прямолинейных	4861,63	3003,19	34,58	11,77	1823,86	383,06
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(8,1)	-
61-7-2	криволинейных	5321,70	3463,26	34,58	11,77	1823,86	431,29
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(8,1)	-
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:							
61-7-3	прямолинейных	4992,33	2739,69	34,58	11,77	2218,06	349,45
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(8,1)	-
61-7-4	криволинейных	5412,04	3159,40	34,58	11,77	2218,06	393,45
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(8,1)	-

Таблицу 61-8 изложить в следующей редакции:

Таблица 61-8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания

Измеритель: 100 м² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-8-1	горизонтальных длиной до 5 м	7220,13	4527,24	48,29	16,44	2644,60	584,16
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(11,3)	-
61-8-2	горизонтальных длиной до 10 м	6672,21	3979,32	48,29	16,44	2644,60	513,46
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(11,3)	-
61-8-3	вертикальных длиной до 5 м	8304,53	5611,64	48,29	16,44	2644,60	715,77
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(11,3)	-
61-8-4	вертикальных длиной до 10 м	7622,76	4929,87	48,29	16,44	2644,60	628,81
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(11,3)	-
Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:							
61-8-5	горизонтальных длиной до 5 м	7294,57	3652,19	48,29	16,44	3594,09	471,25
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(11,3)	-
61-8-6	горизонтальных длиной до 10 м	6856,38	3214,00	48,29	16,44	3594,09	414,71
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(11,3)	-
61-8-7	вертикальных длиной до 5 м	8167,00	4524,62	48,29	16,44	3594,09	577,12
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(11,3)	-
61-8-8	вертикальных длиной до 10 м	7584,72	3942,34	48,29	16,44	3594,09	502,85
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(11,3)	-

Таблицу 61-9 изложить в следующей редакции:

Таблица 61-9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	4186,52	2555,06	35,47	12,08	1595,99	325,9
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(8,5)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 61-10 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов:							
61-10-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм	2457,65	1544,08	1,21	0,00	912,36	201,84
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,84)	-
61-10-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	733,14	276,78	0,61	0,00	455,75	36,18
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-10-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 20 мм	2353,68	1440,11	1,21	0,00	912,36	188,25
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,84)	-
61-10-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3	702,54	246,18	0,61	0,00	455,75	32,18
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-10-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя 30 мм	4127,50	2756,53	1,75	0,00	1369,22	347,17
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(7,3)	-
61-10-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя 30 мм	3754,16	2383,19	1,75	0,00	1369,22	300,15
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(7,3)	-
Таблицу 61-11 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц:							
61-11-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм	2793,65	1881,29	0,00	0,00	912,36	245,92
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,84)	-
61-11-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-1	778,43	322,68	0,00	0,00	455,75	42,18
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-11-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 20 мм	2627,87	1715,51	0,00	0,00	912,36	224,25
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,84)	-
61-11-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-3	747,83	292,08	0,00	0,00	455,75	38,18
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-11-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя 30 мм	4602,15	3232,93	0,00	0,00	1369,22	407,17
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(7,3)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-11-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя 30 мм	4165,29	2796,07	0,00	0,00	1369,22	352,15
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(7,3)	-
Таблицу 61-12 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек:							
61-12-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм	2722,66	1810,30	0,00	0,00	912,36	236,64
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,84)	-
61-12-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-1	770,78	315,03	0,00	0,00	455,75	41,18
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-12-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 20 мм	2574,32	1661,96	0,00	0,00	912,36	217,25
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,84)	-
61-12-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-3	740,18	284,43	0,00	0,00	455,75	37,18
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-12-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя 30 мм	4506,87	3137,65	0,00	0,00	1369,22	395,17
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(7,3)	-
61-12-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя 30 мм	4077,95	2708,73	0,00	0,00	1369,22	341,15
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(7,3)	-
Таблицу 61-13 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов:							
61-13-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм	4354,82	2528,65	2,31	0,00	1823,86	318,47
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,7)	-
61-13-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-1	836,26	379,93	0,58	0,00	455,75	47,85
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,4)	-
61-13-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм	4092,80	2266,63	2,31	0,00	1823,86	285,47
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,7)	-
61-13-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-3	796,56	340,23	0,58	0,00	455,75	42,85

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,4)	-
61-13-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм	6388,20	4560,36	2,31	0,00	1825,53	548,12
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,8)	-
61-13-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм	5885,17	4057,33	2,31	0,00	1825,53	487,66
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,8)	-
61-13-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-1 и 61-13-3	135,38	135,38	0,00	0,00	0,00	17,05
61-13-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-5 и 61-13-6	193,02	193,02	0,00	0,00	0,00	23,2
Таблицу 61-14 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц:							
61-14-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм	4789,21	2965,35	0,00	0,00	1823,86	373,47
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,7)	-
61-14-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-1	899,20	443,45	0,00	0,00	455,75	55,85
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,4)	-
61-14-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм	4527,19	2703,33	0,00	0,00	1823,86	340,47
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,7)	-
61-14-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-3	859,50	403,75	0,00	0,00	455,75	50,85
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,4)	-
61-14-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм	7176,29	5350,76	0,00	0,00	1825,53	643,12
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,8)	-
61-14-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм	6629,75	4804,22	0,00	0,00	1825,53	577,43
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,8)	-
61-14-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-1 и 61-14-3	169,44	169,44	0,00	0,00	0,00	21,34
61-14-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-5 и 61-14-6	237,04	237,04	0,00	0,00	0,00	28,49

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 61-15 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек:							
61-15-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм	4701,87	2878,01	0,00	0,00	1823,86	362,47
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,7)	-
61-15-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-1	891,26	435,51	0,00	0,00	455,75	54,85
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,4)	-
61-15-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм	4439,85	2615,99	0,00	0,00	1823,86	329,47
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,7)	-
61-15-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-3	851,56	395,81	0,00	0,00	455,75	49,85
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,4)	-
61-15-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм	7018,21	5192,68	0,00	0,00	1825,53	624,12
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,8)	-
61-15-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм	6554,87	4729,34	0,00	0,00	1825,53	568,43
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,8)	-
61-15-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-1 и 61-15-3	162,13	162,13	0,00	0,00	0,00	20,42
61-15-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-5 и 61-15-6	230,63	230,63	0,00	0,00	0,00	27,72
Таблицу 61-16 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-16. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест:							
61-16-1	до 5 м ² толщиной слоя до 25 мм	2911,24	1630,60	1,48	0,00	1279,16	213,15
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(6,2)	-
61-16-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-1	693,54	243,81	0,58	0,00	449,15	31,87
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-16-3	более 5 м ² толщиной слоя до 25 мм	2742,94	1462,30	1,48	0,00	1279,16	191,15
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(6,2)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-16-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-3	662,94	213,21	0,58	0,00	449,15	27,87
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест:							
61-16-5	до 5 м ² толщиной слоя до 25 мм	3192,81	1913,65	0,00	0,00	1279,16	250,15
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(6,2)	-
61-16-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-5	738,86	289,71	0,00	0,00	449,15	37,87
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-16-7	более 5 м ² толщиной слоя до 25 мм	3024,51	1745,35	0,00	0,00	1279,16	228,15
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(6,2)	-
61-16-8	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-7	708,26	259,11	0,00	0,00	449,15	33,87
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест:							
61-16-9	до 5 м ² толщиной слоя до 25 мм	3131,61	1852,45	0,00	0,00	1279,16	242,15
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(6,2)	-
61-16-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-9	731,21	282,06	0,00	0,00	449,15	36,87
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-16-11	более 5 м ² толщиной слоя до 25 мм	2963,31	1684,15	0,00	0,00	1279,16	220,15
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(6,2)	-
61-16-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-11	700,61	251,46	0,00	0,00	449,15	32,87
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
Таблицу 61-17 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону:							
61-17-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	2952,20	2038,68	1,16	0,00	912,36	250,76
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(4,84)	-
61-17-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-1	739,90	283,57	0,58	0,00	455,75	34,88
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-17-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	5272,15	3445,98	2,31	0,00	1823,86	414,18
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-17-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-3	860,68	404,35	0,58	0,00	455,75	48,6
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-17-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	5156,28	3330,18	2,24	0,00	1823,86	378,43

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,7)	-
61-17-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-5	116,67	116,67	0,00	0,00	0,00	14,35
61-17-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	5135,13	3764,16	1,75	0,00	1369,22	457,37
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(7,39)	-
61-17-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	5952,66	4128,97	2,31	0,00	1821,38	496,27
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,86)	-
61-17-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	6798,31	4974,62	2,31	0,00	1821,38	590,81
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-17-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-8	156,37	156,37	0,00	0,00	0,00	19
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву:							
61-17-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	3839,05	2514,84	1,48	0,00	1322,73	305,57
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(6,2)	-
61-17-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-11	845,36	389,03	0,58	0,00	455,75	47,27
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-17-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	5892,45	3754,95	2,96	0,00	2134,54	439,69
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-17-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-13	883,67	427,34	0,58	0,00	455,75	50,04
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
Таблицу 61-18 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону:							
61-18-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	3250,79	2338,43	0,00	0,00	912,36	287,63
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(4,84)	-
61-18-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-1	801,11	345,36	0,00	0,00	455,75	42,48
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-18-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	5628,76	3804,90	0,00	0,00	1823,86	457,32
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-18-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-3	899,62	443,87	0,00	0,00	455,75	53,35
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-18-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	5581,28	3757,42	0,00	0,00	1823,86	426,98

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,7)	-
61-18-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-5	120,32	120,32	0,00	0,00	0,00	14,8
61-18-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	5699,60	4330,38	0,00	0,00	1369,22	526,17
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(7,39)	-
61-18-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	6601,64	4780,26	0,00	0,00	1821,38	574,55
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,86)	-
61-18-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	7308,86	5487,48	0,00	0,00	1821,38	651,72
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-18-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-8	161,31	161,31	0,00	0,00	0,00	19,6
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:							
61-18-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	4223,39	2900,66	0,00	0,00	1322,73	352,45
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(6,2)	-
61-18-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-11	905,03	449,28	0,00	0,00	455,75	54,59
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-18-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	6269,35	4134,81	0,00	0,00	2134,54	484,17
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-18-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-13	975,24	519,49	0,00	0,00	455,75	60,83
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
Таблицу 61-19 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону:							
61-19-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	3380,95	2468,59	0,00	0,00	912,36	303,64
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(4,84)	-
61-19-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-1	778,59	322,84	0,00	0,00	455,75	39,71
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-19-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	5799,57	3975,71	0,00	0,00	1823,86	477,85
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-19-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-3	923,17	467,42	0,00	0,00	455,75	56,18
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-19-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	6040,03	4216,17	0,00	0,00	1823,86	479,11

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,7)	-
61-19-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-19-5	122,76	122,76	0,00	0,00	0,00	15,1
61-19-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	5973,49	4604,27	0,00	0,00	1369,22	559,45
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(7,39)	-
61-19-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	6867,54	5046,16	0,00	0,00	1821,38	606,51
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,86)	-
61-19-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	7818,02	5996,64	0,00	0,00	1821,38	712,19
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-19-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 68-19-8	164,60	164,60	0,00	0,00	0,00	20
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:							
61-19-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	4273,68	2950,95	0,00	0,00	1322,73	358,56
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(6,2)	-
61-19-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-11	898,94	443,19	0,00	0,00	455,75	53,85
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-19-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	6517,95	4383,41	0,00	0,00	2134,54	513,28
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-19-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-13	967,21	511,46	0,00	0,00	455,75	59,89
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
Таблицу 61-20 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:							
61-20-1	с земли и лесов	4455,41	2629,24	2,31	0,00	1823,86	323,4
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,68)	-
61-20-2	с лестниц	4986,43	3162,57	0,00	0,00	1823,86	389
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,68)	-
61-20-3	с люлек	4879,11	3055,25	0,00	0,00	1823,86	375,8
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,68)	-
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:							
61-20-4	с земли и лесов	8118,85	6291,01	2,31	0,00	1825,53	764,4
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,88)	-
61-20-5	с лестниц	9563,38	7737,85	0,00	0,00	1825,53	940,2
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,88)	-
61-20-6	с люлек	9563,38	7737,85	0,00	0,00	1825,53	940,2
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,88)	-
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:							
61-20-7	с земли и лесов	4319,54	2341,44	2,31	0,00	1975,79	288
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,7)	-
61-20-8	с лестниц	5274,94	3299,15	0,00	0,00	1975,79	405,8
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,7)	-
61-20-9	с люлек	4668,45	2692,66	0,00	0,00	1975,79	331,2
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,7)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 61-21 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:							
61-21-1 (509-9900)	с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	4988,74 -	3162,57 -	2,31 -	0,00 -	1823,86 (9,68)	389 -
61-21-2 (509-9900)	с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	5656,34 -	3832,48 -	0,00 -	0,00 -	1823,86 (9,68)	471,4 -
61-21-3 (509-9900)	с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	5519,76 -	3695,90 -	0,00 -	0,00 -	1823,86 (9,68)	454,6 -
Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:							
61-21-4 (509-9900)	с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	9565,69 -	7737,85 -	2,31 -	0,00 -	1825,53 (9,88)	940,2 -
61-21-5 (509-9900)	с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	11383,03 -	9557,50 -	0,00 -	0,00 -	1825,53 (9,88)	1161,3 -
61-21-6 (509-9900)	с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	11383,03 -	9557,50 -	0,00 -	0,00 -	1825,53 (9,88)	1161,3 -
Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:							
61-21-7 (509-9900)	с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	4721,98 -	2743,88 -	2,31 -	0,00 -	1975,79 (9,7)	337,5 -
61-21-8 (509-9900)	с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	5337,55 -	3361,76 -	0,00 -	0,00 -	1975,79 (9,7)	413,5 -
61-21-9 (509-9900)	с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	5222,10 -	3246,31 -	0,00 -	0,00 -	1975,79 (9,7)	399,3 -
Таблицу 61-22 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг							
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-22-1 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	6874,78 -	4467,84 -	3,03 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	549,55 -
61-22-2 (509-9900)	до 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	7920,52 -	5516,61 -	0,00 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	678,55 -
61-22-3 (509-9900)	до 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	7709,14 -	5305,23 -	0,00 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	652,55 -
61-22-4 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	6202,92 -	3795,98 -	3,03 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	466,91 -
61-22-5 (509-9900)	более 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	7248,66 -	4844,75 -	0,00 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	595,91 -
61-22-6 (509-9900)	более 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	7037,28 -	4633,37 -	0,00 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	569,91 -
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-22-7 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	8242,25 -	5835,31 -	3,03 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	717,75 -
61-22-8 (509-9900)	до 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	9287,99 -	6884,08 -	0,00 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	846,75 -
61-22-9 (509-9900)	до 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	9076,61 -	6672,70 -	0,00 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	820,75 -
61-22-10 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	7570,47 -	5163,53 -	3,03 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	635,12 -
61-22-11 (509-9900)	более 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	8616,21 -	6212,30 -	0,00 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	764,12 -
61-22-12 (509-9900)	более 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	8404,83 -	6000,92 -	0,00 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	738,12 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:							
61-22-13 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	7446,05 -	4904,10 -	3,03 -	0,00 -	2538,92 (12,8)	603,21 -
61-22-14 (509-9900)	до 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	8597,48 -	6058,56 -	0,00 -	0,00 -	2538,92 (12,8)	745,21 -
61-22-15 (509-9900)	до 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	8361,71 -	5822,79 -	0,00 -	0,00 -	2538,92 (12,8)	716,21 -
61-22-16 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	6714,84 -	4172,89 -	3,03 -	0,00 -	2538,92 (12,8)	513,27 -
61-22-17 (509-9900)	более 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	7866,27 -	5327,35 -	0,00 -	0,00 -	2538,92 (12,8)	655,27 -
61-22-18 (509-9900)	более 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	7630,50 -	5091,58 -	0,00 -	0,00 -	2538,92 (12,8)	626,27 -
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-22-19 (509-9900)	до 5 м ² с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	10221,17 -	7355,45 -	3,03 -	0,00 -	2862,69 (15,5)	904,73 -
61-22-20 (509-9900)	до 5 м ² с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	11949,83 -	9087,14 -	0,00 -	0,00 -	2862,69 (15,5)	1117,73 -
61-22-21 (509-9900)	до 5 м ² с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	11600,24 -	8737,55 -	0,00 -	0,00 -	2862,69 (15,5)	1074,73 -
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-22-22 (509-9900)	до 5 м ² с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	12786,43 -	9920,71 -	3,03 -	0,00 -	2862,69 (15,5)	1220,26 -
61-22-23 (509-9900)	до 5 м ² с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	15124,84 -	12262,15 -	0,00 -	0,00 -	2862,69 (15,5)	1508,26 -
61-22-24 (509-9900)	до 5 м ² с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	14653,30 -	11790,61 -	0,00 -	0,00 -	2862,69 (15,5)	1450,26 -
Таблицу 61-23 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг							
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-23-1 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	10419,46 -	8012,52 -	3,03 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	985,55 -
61-23-2 (509-9900)	до 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	11465,20 -	9061,29 -	0,00 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	1114,55 -
61-23-3 (509-9900)	до 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	11034,31 -	8630,40 -	0,00 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	1061,55 -
61-23-4 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	9747,60 -	7340,66 -	3,03 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	902,91 -
61-23-5 (509-9900)	более 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	10793,34 -	8389,43 -	0,00 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	1031,91 -
61-23-6 (509-9900)	более 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	10581,96 -	8178,05 -	0,00 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	1005,91 -
Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-23-7 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	11786,93 -	9379,99 -	3,03 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	1153,75 -
61-23-8 (509-9900)	до 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	12832,67 -	10428,76 -	0,00 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	1282,75 -
61-23-9 (509-9900)	до 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	12621,29 -	10217,38 -	0,00 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	1256,75 -
61-23-10 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	11115,15 -	8708,21 -	3,03 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	1071,12 -
61-23-11 (509-9900)	более 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	12160,89 -	9756,98 -	0,00 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	1200,12 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-23-12 (509-9900)	более 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	11949,51 -	9545,60 -	0,00 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	1174,12 -
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:							
61-23-13 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	11332,19 -	8790,24 -	3,03 -	0,00 -	2538,92 (12,8)	1081,21 -
61-23-14 (509-9900)	до 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	12483,62 -	9944,70 -	0,00 -	0,00 -	2538,92 (12,8)	1223,21 -
61-23-15 (509-9900)	до 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	12247,85 -	9708,93 -	0,00 -	0,00 -	2538,92 (12,8)	1194,21 -
61-23-16 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	10600,98 -	8059,03 -	3,03 -	0,00 -	2538,92 (12,8)	991,27 -
61-23-17 (509-9900)	более 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	11752,41 -	9213,49 -	0,00 -	0,00 -	2538,92 (12,8)	1133,27 -
61-23-18 (509-9900)	более 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	11516,64 -	8977,72 -	0,00 -	0,00 -	2538,92 (12,8)	1104,27 -
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-23-19 (509-9900)	до 5 м ² с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	16050,38 -	13184,66 -	3,03 -	0,00 -	2862,69 (15,5)	1621,73 -
61-23-20 (509-9900)	до 5 м ² с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	17779,04 -	14916,35 -	0,00 -	0,00 -	2862,69 (15,5)	1834,73 -
61-23-21 (509-9900)	до 5 м ² с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	17429,45 -	14566,76 -	0,00 -	0,00 -	2862,69 (15,5)	1791,73 -
Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-23-22 (509-9900)	до 5 м ² с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	20656,27 -	17790,55 -	3,03 -	0,00 -	2862,69 (15,5)	2188,26 -
61-23-23 (509-9900)	до 5 м ² с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	22994,68 -	20131,99 -	0,00 -	0,00 -	2862,69 (15,5)	2476,26 -
61-23-24 (509-9900)	до 5 м ² с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	22523,14 -	19660,45 -	0,00 -	0,00 -	2862,69 (15,5)	2418,26 -
Таблицу 61-24 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-24. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	7518,68	586,32	79,76	55,39	6852,60	62,91
Таблицу 61-25 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-25. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом							
Измеритель: 100 м ² очищенной поверхности							
Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом:							
61-25-1	гладкой с земли и лесов	1125,94	142,06	977,28	80,61	6,60	18,33
61-25-2	гладкой с лестниц	1402,09	177,09	1218,40	100,50	6,60	22,85
61-25-3	гладкой с люлек	1345,80	169,88	1169,32	96,45	6,60	21,92
61-25-4	с рустами с земли и лесов	1345,80	169,88	1169,32	96,45	6,60	21,92
61-25-5	с рустами с лестниц	1679,39	212,20	1460,59	120,47	6,60	27,38
61-25-6	с рустами с люлек	1613,63	204,06	1402,97	115,72	6,60	26,33
Таблицу 61-26 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-26. Перетирка штукатурки							
Измеритель: 100 м ² перетертой поверхности							
Перетирка штукатурки:							
61-26-1	внутренних помещений	229,02	211,93	2,98	1,02	14,11	28,07

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
				эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-26-2	фасадов гладких с земли и лесов	282,38	269,76	0,17	0,00	12,45	35,73
61-26-3	фасадов гладких с лестниц	346,16	333,71	0,00	0,00	12,45	44,2
61-26-4	фасадов гладких с люлек	337,40	324,95	0,00	0,00	12,45	43,04
Перетирка штукатурки фасадов с рустами:							
61-26-5	с земли и лесов	374,34	361,72	0,17	0,00	12,45	47,91
61-26-6	с лестниц	466,05	453,60	0,00	0,00	12,45	60,08
61-26-7	с люлек	447,71	435,26	0,00	0,00	12,45	57,65
Таблицу 61-28 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-28. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки							
Измеритель: 100 м ² поверхности							
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки:							
61-28-1	по кирпичным и бетонным поверхностям	3547,71	556,51	10,97	0,00	2980,23	81,6
61-28-2	по дереву и гипсовым плитам	3217,86	354,64	8,47	0,00	2854,75	52
61-28-3	в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным	3418,33	485,17	13,46	0,00	2919,70	71,14
61-28-4	Обертывание балок сеткой	2931,85	178,68	6,73	0,00	2746,44	26,2
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором:							
61-28-5	стен и перегородок	3544,25	422,00	37,71	0,00	3084,54	60,2
61-28-6	потолков, лестничных маршей	3616,92	476,68	39,37	0,00	3100,87	68
61-28-7	столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера	3733,40	607,07	37,71	0,00	3088,62	86,6
61-28-8	цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей	3860,87	715,72	40,20	0,00	3104,95	102,1
Таблицу 61-29 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-29. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности							
Измеритель: 100 м ² поверхности							
Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности:							
61-29-1	из гвоздей с оплетением проволокой	1325,71	722,24	8,47	0,00	595,00	105,9
61-29-2	из драни штукатурной	868,03	265,98	8,47	0,00	593,58	39
Таблицу 61-30 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-30. Замена основания под штукатурку из драни							
Измеритель: 100 м ² поверхности							
Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя:							
61-30-1	стен площадью до 10 м ²	940,93	329,41	8,47	0,00	603,05	48,3
61-30-2	стен площадью до 20 м ²	891,14	279,62	8,47	0,00	603,05	41
61-30-3	потолков площадью до 10 м ²	1005,72	394,20	8,47	0,00	603,05	57,8
61-30-4	потолков площадью до 20 м ²	948,43	336,91	8,47	0,00	603,05	49,4
61-30-5	столбов, колонн площадью до 10 м ²	1105,97	494,45	8,47	0,00	603,05	72,5
61-30-6	столбов, колонн площадью до 20 м ²	1034,36	422,84	8,47	0,00	603,05	62
Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем:							
61-30-7	стен площадью до 10 м ²	1617,51	401,02	16,95	0,00	1199,54	58,8
61-30-8	стен площадью до 20 м ²	1560,22	343,73	16,95	0,00	1199,54	50,4
61-30-9	потолков площадью до 10 м ²	1703,44	486,95	16,95	0,00	1199,54	71,4
61-30-10	потолков площадью до 20 м ²	1631,83	415,34	16,95	0,00	1199,54	60,9

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 61-31 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-31. Оштукатуривание поверхности дымовых труб							
Измеритель: 100 м ² поверхности							
61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	1825,07	1068,28	1,87	0,00	754,92	131,4
Таблицу 61-32 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-32. Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм							
Измеритель: 100 м ²							
61-32-1	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм	928,89	419,64	139,12	0,00	370,13	57,25
Раздел 62. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ таблицу 62-1 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-1. Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)							
Окраска клеевыми составами:							
62-1-1	простая	164,96	98,78	7,13	1,02	59,05	13,7
62-1-2	улучшенная	223,29	154,66	7,13	1,02	61,50	21,1
62-1-3	высококачественная	332,76	255,19	7,13	1,02	70,44	33,8
Окраска известковыми составами:							
62-1-4	по штукатурке	133,91	102,25	5,47	1,02	26,19	14,3
62-1-5	по кирпичу и бетону	108,87	74,36	5,47	1,02	29,04	10,4
62-1-6	по дереву	104,39	73,43	5,47	1,02	25,49	10,27
Таблицу 62-2 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-2. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Простая масляная окраска ранее окрашенных стен:							
62-2-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	349,96	116,19	7,96	1,02	225,81	15,39
62-2-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	562,50	160,06	8,79	1,02	393,65	21,2
62-2-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	729,27	251,34	8,79	1,02	469,14	33,29
62-2-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	1031,40	463,04	8,79	1,02	559,57	61,33
Таблицу 62-3 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-3. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков:							
62-3-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	463,46	137,71	7,96	1,02	317,79	18,24
62-3-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	717,40	190,18	7,96	1,02	519,26	25,19

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-3-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	983,89	299,51	7,96	1,02	676,42	39,67
62-3-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	1371,25	553,42	7,96	1,02	809,87	73,3

Таблицу 62-4 изложить в следующей редакции:

Таблица 62-4. Простая масляная окраска ранее окрашенных окон

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон:

62-4-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	519,99	233,22	7,96	1,02	278,81	30,89
62-4-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	835,88	317,86	7,96	1,02	510,06	42,1
62-4-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	1080,07	433,82	7,96	1,02	638,29	57,46
62-4-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	1440,36	687,81	7,96	1,02	744,59	91,1
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц:							
62-4-5	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	590,24	306,45	4,98	0,00	278,81	40,59
62-4-6	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	922,74	407,70	4,98	0,00	510,06	54
62-4-7	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	1206,20	562,93	4,98	0,00	638,29	74,56
62-4-8	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	1616,31	866,74	4,98	0,00	744,59	114,8
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек:							
62-4-9	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	575,90	292,11	4,98	0,00	278,81	38,69
62-4-10	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	904,62	389,58	4,98	0,00	510,06	51,6
62-4-11	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	1180,53	537,26	4,98	0,00	638,29	71,16
62-4-12	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	1580,83	831,26	4,98	0,00	744,59	110,1

Таблицу 62-5 изложить в следующей редакции:

Таблица 62-5. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:

62-5-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	496,04	139,45	7,96	1,02	348,63	18,47
62-5-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	709,49	197,96	7,96	1,02	503,57	26,22
62-5-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	966,08	309,02	7,96	1,02	649,10	40,93
62-5-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	1320,25	556,89	7,96	1,02	755,40	73,76

Таблицу 62-6 изложить в следующей редакции:

Таблица 62-6. Простая масляная окраска ранее окрашенных полов

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных полов:

62-6-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	317,59	85,01	6,30	1,02	226,28	11,26
--------	--	---------------	-------	------	------	---------------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-6-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	479,24	102,45	6,30	1,02	370,49	13,57
62-6-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	644,56	158,32	6,30	1,02	479,94	20,97
62-6-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	839,89	268,55	6,30	1,02	565,04	35,57
Таблицу 62-7 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-7. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен:							
62-7-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%	722,82	213,67	7,96	1,02	501,19	28,3
62-7-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%	943,26	339,00	7,96	1,02	596,30	44,9
62-7-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%	1209,78	501,32	7,96	1,02	700,50	66,4
62-7-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%	790,96	243,56	7,96	1,02	539,44	32,26
62-7-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%	1035,49	386,48	7,96	1,02	641,05	51,19
62-7-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%	1347,51	571,46	7,96	1,02	768,09	75,69
Таблицу 62-8 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-8. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков:							
62-8-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%	839,13	256,70	7,96	1,02	574,47	34
62-8-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%	1096,83	406,19	7,96	1,02	682,68	53,8
62-8-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%	1431,12	600,23	7,96	1,02	822,93	79,5
62-8-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%	998,37	292,64	7,96	1,02	697,77	38,76
62-8-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%	1276,98	463,04	7,96	1,02	805,98	61,33
62-8-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%	1638,45	684,26	7,96	1,02	946,23	90,63
Таблицу 62-9 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-9. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон:							
62-9-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%	1025,51	453,45	7,96	1,02	564,10	60,06
62-9-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%	1271,91	618,35	7,96	1,02	645,60	81,9
62-9-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%	1651,77	883,35	7,96	1,02	760,46	117
62-9-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%	1333,34	637,98	7,96	1,02	687,40	84,5
62-9-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%	1554,42	775,39	7,96	1,02	771,07	102,7

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-9-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%	1954,01	1062,29	7,96	1,02	883,76	140,7
62-9-7	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%	1109,36	540,28	4,98	0,00	564,10	71,56
62-9-8	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%	1387,46	736,88	4,98	0,00	645,60	97,6
62-9-9	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%	1816,40	1050,96	4,98	0,00	760,46	139,2
62-9-10	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%	1453,42	761,04	4,98	0,00	687,40	100,8
62-9-11	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%	1700,93	924,88	4,98	0,00	771,07	122,5
62-9-12	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%	2170,73	1281,99	4,98	0,00	883,76	169,8
62-9-13	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%	1091,99	522,91	4,98	0,00	564,10	69,26
62-9-14	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%	1364,06	713,48	4,98	0,00	645,60	94,5
62-9-15	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%	1783,18	1017,74	4,98	0,00	760,46	134,8
62-9-16	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%	1428,51	736,13	4,98	0,00	687,40	97,5
62-9-17	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%	1670,73	894,68	4,98	0,00	771,07	118,5
62-9-18	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%	2126,94	1238,20	4,98	0,00	883,76	164

Таблицу 62-10 изложить в следующей редакции:

Таблица 62-10. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей:

62-10-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%	856,05	283,13	7,96	1,02	564,96	37,5
62-10-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%	1105,13	439,41	7,96	1,02	657,76	58,2
62-10-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%	1426,93	634,20	7,96	1,02	784,77	84
62-10-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%	1012,49	322,76	7,96	1,02	681,77	42,75
62-10-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%	1281,31	500,94	7,96	1,02	772,41	66,35
62-10-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%	1632,53	722,99	7,96	1,02	901,58	95,76

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 62-11 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-11. Улучшенная масляная окраска полов							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов:							
62-11-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%	655,82	167,61	7,96	1,02	480,25	22,2
62-11-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%	901,29	302,00	7,96	1,02	591,33	40
62-11-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%	1094,63	367,69	7,96	1,02	718,98	48,7
62-11-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%	721,23	191,02	7,96	1,02	522,25	25,3
62-11-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%	985,56	344,28	7,96	1,02	633,32	45,6
62-11-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%	1188,11	419,18	7,96	1,02	760,97	55,52
Таблицу 62-12 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-12. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски:							
62-12-1	до 10%	898,29	268,62	7,96	1,02	621,71	34,66
62-12-2	до 35%	1195,14	451,44	7,96	1,02	735,74	58,25
62-12-3	более 35%	1545,49	689,98	7,96	1,02	847,55	89,03
Таблицу 62-13 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-13. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски:							
62-13-1	до 10%	1086,89	318,91	7,96	1,02	760,02	41,15
62-13-2	до 35%	1437,72	540,72	7,96	1,02	889,04	69,77
62-13-3	более 35%	1836,69	825,22	7,96	1,02	1003,51	106,48
Таблицу 62-14 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-14. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски:							
62-14-1	до 10%	1445,68	695,18	7,96	1,02	742,54	89,7
62-14-2	до 35%	1828,63	983,32	7,96	1,02	837,35	126,88
62-14-3	более 35%	2363,06	1390,35	7,96	1,02	964,75	179,4
Таблицу 62-15 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-15. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски:							
62-15-1	до 10%	1142,20	395,79	7,96	1,02	738,45	51,07
62-15-2	до 35%	1455,29	616,67	7,96	1,02	830,66	79,57
62-15-3	более 35%	1878,96	894,97	7,96	1,02	976,03	115,48

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 62-16 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-16. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных:							
62-16-1	известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10%	1404,99	136,05	7,96	1,02	1260,98	18,02
62-16-2	известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35%	1589,70	195,92	7,96	1,02	1385,82	25,95
62-16-3	известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	1719,18	207,85	7,96	1,02	1503,37	27,53
62-16-4	вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	1420,62	151,68	7,96	1,02	1260,98	20,09
62-16-5	вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	1605,33	211,55	7,96	1,02	1385,82	28,02
62-16-6	вододисперсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	1734,81	223,48	7,96	1,02	1503,37	29,6
62-16-7	масляной краской с расчисткой старой краски до 10%	1453,01	184,07	7,96	1,02	1260,98	24,38
62-16-8	масляной краской с расчисткой старой краски до 35%	1637,72	243,94	7,96	1,02	1385,82	32,31
62-16-9	масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	1767,20	255,87	7,96	1,02	1503,37	33,89
Таблицу 62-17 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-17. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, вододисперсионными составами Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных:							
62-17-1	известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 10%	1449,29	164,89	7,96	1,02	1276,44	21,84
62-17-2	известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 35%	1650,76	241,52	7,96	1,02	1401,28	31,99
62-17-3	известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	1783,64	256,85	7,96	1,02	1518,83	34,02
62-17-4	вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	1481,46	197,06	7,96	1,02	1276,44	26,1
62-17-5	вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	1682,93	273,69	7,96	1,02	1401,28	36,25
62-17-6	вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	1781,83	255,04	7,96	1,02	1518,83	33,78
62-17-7	масляной краской, с расчисткой старой краски до 10%	1500,56	216,16	7,96	1,02	1276,44	28,63
62-17-8	масляной краской, с расчисткой старой краски до 35%	1702,03	292,79	7,96	1,02	1401,28	38,78

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-17-9	масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	1834,91	308,12	7,96	1,02	1518,83	40,81

Таблицу 62-18 изложить в следующей редакции:

Таблица 62-18. Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами:

62-18-1	деревянных поручней с покрытием лаком	1590,22	993,74	7,96	1,02	588,52	129,9
62-18-2	плинтусов и галтелей	657,29	293,76	7,96	1,02	355,57	38,4
62-18-3	торцов лестничных маршей	734,97	311,36	7,96	1,02	415,65	40,7

Таблицу 62-19 изложить в следующей редакции:

Таблица 62-19. Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых:

62-19-1	по штукатурке с земли и лесов	264,03	131,99	2,66	0,00	129,38	18,46
62-19-2	по штукатурке с лестниц	275,94	144,07	2,49	0,00	129,38	20,15
62-19-3	по штукатурке с люлек	361,31	229,44	2,49	0,00	129,38	32,09
62-19-4	по кирпичу с земли и лесов	131,07	79,01	2,66	0,00	49,40	11,05
62-19-5	по кирпичу с лестниц	163,14	111,25	2,49	0,00	49,40	15,56
62-19-6	по кирпичу с люлек	264,89	213,00	2,49	0,00	49,40	29,79
62-19-7	по дереву с земли и лесов	112,80	77,15	2,66	0,00	32,99	10,79
62-19-8	по дереву с лестниц	128,00	92,52	2,49	0,00	32,99	12,94
При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять:							
62-19-9	к расценке 62-19-1	17,66	17,66	0,00	0,00	0,00	2,47
62-19-10	к расценке 62-19-2	22,31	22,31	0,00	0,00	0,00	3,12
62-19-11	к расценке 62-19-3	12,01	12,01	0,00	0,00	0,00	1,68
62-19-12	к расценке 62-19-4	10,65	10,65	0,00	0,00	0,00	1,49
62-19-13	к расценке 62-19-5	13,01	13,01	0,00	0,00	0,00	1,82
62-19-14	к расценке 62-19-6	13,01	13,01	0,00	0,00	0,00	1,82

Таблицу 62-20 изложить в следующей редакции:

Таблица 62-20. Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м² поверхности фасадов

Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов:

62-20-1	с земли и лесов	608,88	149,03	1,83	0,00	458,02	20,67
62-20-2	с лестниц	643,39	183,71	1,66	0,00	458,02	25,48
62-20-3	с люлек	725,87	266,19	1,66	0,00	458,02	36,92
При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:							
62-20-4	к расценке 62-20-1	17,81	17,81	0,00	0,00	0,00	2,47
62-20-5	к расценке 62-20-2	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	3,12
62-20-6	к расценке 62-20-3	35,62	35,62	0,00	0,00	0,00	4,94

Таблицу 62-21 изложить в следующей редакции:

Таблица 62-21. Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%:

62-21-1	с земли и лесов	346,05	115,71	8,47	0,00	221,87	14,93
62-21-2	с лестниц	374,17	144,00	8,30	0,00	221,87	18,58
62-21-3	с люлек	443,99	213,82	8,30	0,00	221,87	27,59

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски:							
62-21-4	до 10% с земли и лесов	550,40	164,30	8,47	0,00	377,63	21,2
62-21-5	до 10% с лестниц	589,14	203,21	8,30	0,00	377,63	26,22
62-21-6	до 10% с люлек	658,03	272,10	8,30	0,00	377,63	35,11
62-21-7	до 35% с земли и лесов	726,85	258,85	8,47	0,00	459,53	33,4
62-21-8	до 35% с лестниц	805,27	337,44	8,30	0,00	459,53	43,54
62-21-9	до 35% с люлек	848,59	380,76	8,30	0,00	459,53	49,13
62-21-10	более 35% с земли и лесов	1050,13	477,09	8,47	0,00	564,57	61,56
62-21-11	более 35% с лестниц	1165,67	592,80	8,30	0,00	564,57	76,49
62-21-12	более 35% с люлек	1216,97	644,10	8,30	0,00	564,57	83,11
Таблицу 62-22 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-22. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски:							
62-22-1	до 10% с земли и лесов	799,13	244,75	16,78	0,00	537,60	31,58
62-22-2	до 10% с лестниц	857,24	303,03	16,61	0,00	537,60	39,1
62-22-3	до 10% с люлек	920,86	366,65	16,61	0,00	537,60	47,31
62-22-4	до 35% с земли и лесов	1071,63	395,79	16,78	0,00	659,06	51,07
62-22-5	до 35% с лестниц	1168,65	492,98	16,61	0,00	659,06	63,61
62-22-6	до 35% с люлек	1224,29	548,62	16,61	0,00	659,06	70,79
62-22-7	более 35% с земли и лесов	1247,05	411,68	16,78	0,00	818,59	53,12
62-22-8	более 35% с лестниц	1562,31	727,11	16,61	0,00	818,59	93,82
62-22-9	более 35% с люлек	1609,12	773,92	16,61	0,00	818,59	99,86
Таблицу 62-23 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-23. Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов:							
62-23-1	по штукатурке с земли и лесов	262,99	176,03	3,49	0,00	83,47	23,01
62-23-2	по штукатурке с лестниц	301,60	214,81	3,32	0,00	83,47	28,08
62-23-3	по штукатурке с люлек	438,84	352,05	3,32	0,00	83,47	46,02
62-23-4	по кирпичу с земли и лесов	218,23	131,27	3,49	0,00	83,47	17,16
62-23-5	по кирпичу с лестниц	245,91	159,12	3,32	0,00	83,47	20,8
62-23-6	по кирпичу с люлек	350,33	263,54	3,32	0,00	83,47	34,45
62-23-7	по дереву с земли и лесов	159,55	73,59	2,49	0,00	83,47	9,62
62-23-8	по дереву с лестниц	172,48	86,52	2,49	0,00	83,47	11,31
При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:							
62-23-9	к расценке 62-23-1	20,88	20,88	0,00	0,00	0,00	2,73
62-23-10	к расценке 62-23-2	25,86	25,86	0,00	0,00	0,00	3,38
62-23-11	к расценке 62-23-3	41,77	41,77	0,00	0,00	0,00	5,46
62-23-12	к расценке 62-23-4	12,93	12,93	0,00	0,00	0,00	1,69
62-23-13	к расценке 62-23-5	12,93	12,93	0,00	0,00	0,00	1,69
62-23-14	к расценке 62-23-6	25,86	25,86	0,00	0,00	0,00	3,38
Таблицу 62-24 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-24. Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов:							
62-24-1	по штукатурке с земли и лесов	347,37	191,94	4,32	0,00	151,11	25,09
62-24-2	по штукатурке с лестниц	384,00	228,74	4,15	0,00	151,11	29,9
62-24-3	по штукатурке с люлек	539,14	383,88	4,15	0,00	151,11	50,18
62-24-4	по кирпичу с земли и лесов	333,45	178,02	4,32	0,00	151,11	23,27
62-24-5	по кирпичу с лестниц	370,07	214,81	4,15	0,00	151,11	28,08
62-24-6	по кирпичу с люлек	511,29	356,03	4,15	0,00	151,11	46,54

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
				эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-24-7	по дереву с земли и лесов	257,86	103,43	3,32	0,00	151,11	13,52
62-24-8	по дереву с лестниц	276,75	122,32	3,32	0,00	151,11	15,99
При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:							
62-24-9	к расценке 62-24-1	25,86	25,86	0,00	0,00	0,00	3,38
62-24-10	к расценке 62-24-2	30,83	30,83	0,00	0,00	0,00	4,03
62-24-11	к расценке 62-24-3	51,71	51,71	0,00	0,00	0,00	6,76
62-24-12	к расценке 62-24-4	16,91	16,91	0,00	0,00	0,00	2,21
62-24-13	к расценке 62-24-5	20,88	20,88	0,00	0,00	0,00	2,73
62-24-14	к расценке 62-24-6	33,81	33,81	0,00	0,00	0,00	4,42
Таблицу 62-25 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-25. Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками							
Измеритель: 100 м ² обработанной поверхности							
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:							
62-25-1	простых с земли и лесов	339,69	32,39	26,45	0,00	280,85	4,29
62-25-2	простых с лестниц	355,34	41,22	33,27	0,00	280,85	5,46
62-25-3	простых с люлек	397,50	64,78	51,87	0,00	280,85	8,58
62-25-4	сложных с земли и лесов	350,11	38,20	31,06	0,00	280,85	5,06
62-25-5	сложных с лестниц	368,54	48,62	39,07	0,00	280,85	6,44
62-25-6	сложных с люлек	418,35	76,41	61,09	0,00	280,85	10,12
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:							
62-25-7	простых с земли и лесов	983,37	176,06	1,83	0,00	805,48	23,6
62-25-8	простых с лестниц	1026,54	219,40	1,66	0,00	805,48	29,41
62-25-9	простых с люлек	1090,32	283,18	1,66	0,00	805,48	37,96
62-25-10	сложных с земли и лесов	1013,13	205,82	1,83	0,00	805,48	27,59
62-25-11	сложных с лестниц	1063,99	256,85	1,66	0,00	805,48	34,43
62-25-12	сложных с люлек	1126,06	318,92	1,66	0,00	805,48	42,75
Таблицу 62-26 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-26. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов:							
62-26-1	простых за 1 раз с земли и лесов	623,19	61,83	57,13	0,00	504,23	8,19
62-26-2	простых за 1 раз с лестниц	651,08	77,54	69,31	0,00	504,23	10,27
62-26-3	простых за 1 раз с люлек	733,67	123,67	105,77	0,00	504,23	16,38
62-26-4	простых за 2 раза с земли и лесов	1046,13	110,15	98,20	0,00	837,78	14,59
62-26-5	простых за 2 раза с лестниц	1094,94	136,81	120,35	0,00	837,78	18,12
62-26-6	простых за 2 раза с люлек	1235,43	209,89	187,76	0,00	837,78	27,8
62-26-7	сложных за 1 раз с земли и лесов	643,07	72,93	65,91	0,00	504,23	9,66
62-26-8	сложных за 1 раз с лестниц	675,90	91,20	80,47	0,00	504,23	12,08
62-26-9	сложных за 1 раз с люлек	771,24	143,68	123,33	0,00	504,23	19,03
62-26-10	сложных за 2 раза с земли и лесов	1079,42	127,37	114,27	0,00	837,78	16,87
62-26-11	сложных за 2 раза с лестниц	1136,77	158,40	140,59	0,00	837,78	20,98
62-26-12	сложных за 2 раза с люлек	1283,35	225,52	220,05	0,00	837,78	29,87

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 62-27 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-27. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)							
Измеритель: 100 м ² ошпаклеванной поверхности							
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом:							
62-27-1	с лесов и земли	283,80	179,41	0,83	0,00	103,56	24,05
62-27-2	с лестниц	323,56	219,17	0,83	0,00	103,56	29,38
62-27-3	с люлек	463,22	358,83	0,83	0,00	103,56	48,1
Таблицу 62-28 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-28. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель							
Измеритель: 100 м ² кровли							
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель:							
62-28-1	за один раз	467,01	65,25	1,00	0,00	400,76	8,53
62-28-2	за два раза	619,63	86,29	1,00	0,00	532,34	11,28
Таблицу 62-29 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-29. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш):							
62-29-1	за один раз	404,89	105,42	0,83	0,00	298,64	13,78
62-29-2	за два раза	531,52	143,21	0,83	0,00	387,48	18,72
Таблицу 62-30 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-30. Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб:							
62-30-1	за один раз с земли и лесов	586,80	270,89	1,00	0,00	314,91	35,88
62-30-2	за один раз с лестниц	639,48	323,74	0,83	0,00	314,91	42,88
62-30-3	за один раз с люлек	628,16	312,42	0,83	0,00	314,91	41,38
62-30-4	за два раза с земли и лесов	767,40	367,53	1,00	0,00	398,87	48,68
62-30-5	за два раза с лестниц	856,78	457,08	0,83	0,00	398,87	60,54
62-30-6	за два раза с люлек	838,66	438,96	0,83	0,00	398,87	58,14
Таблицу 62-31 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-31. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий:							
62-31-1	за один раз с земли и лесов	532,70	127,37	1,00	0,00	404,33	16,87
62-31-2	за один раз с лестниц	628,11	222,95	0,83	0,00	404,33	29,53
62-31-3	за один раз с люлек	683,15	277,99	0,83	0,00	404,33	36,82
62-31-4	за два раза с земли и лесов	650,44	156,66	1,00	0,00	492,78	20,75

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-31-5	за два раза с лестниц	760,43	266,82	0,83	0,00	492,78	35,34
62-31-6	за два раза с люлек	826,72	333,11	0,83	0,00	492,78	44,12
Таблицу 62-32 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-32. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб:							
62-32-1	стальных за 1 раз	845,64	444,27	0,83	0,00	400,54	62,75
62-32-2	стальных за 2 раза	1066,36	570,65	0,83	0,00	494,88	80,6
62-32-3	чугунных за 1 раз	717,99	316,62	0,83	0,00	400,54	44,72
62-32-4	чугунных за 2 раза	858,35	362,64	0,83	0,00	494,88	51,22
Таблицу 62-33 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-33. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления:							
62-33-1	за 1 раз	784,02	382,65	0,83	0,00	400,54	50,02
62-33-2	за 2 раза	1000,15	504,44	0,83	0,00	494,88	65,94
Таблицу 62-34 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-34. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м²							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м ² :							
62-34-1	за 1 раз	865,92	446,11	0,83	0,00	418,98	59,8
62-34-2	за 2 раза	1091,92	579,94	0,83	0,00	511,15	77,74
Таблицу 62-35 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-35. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград:							
62-35-1	без рельефа за 1 раз	703,01	473,76	0,83	0,00	228,42	62,75
62-35-2	без рельефа за 2 раза	929,48	609,51	0,83	0,00	319,14	80,73
62-35-3	художественных с рельефом за 1 раз	1110,84	590,64	0,83	0,00	519,37	78,23
62-35-4	художественных с рельефом за 2 раза	1520,74	760,29	0,83	0,00	759,62	100,7
Таблицу 62-36 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-36. Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей:							
62-36-1	водосточных труб за 1 раз	351,81	261,18	0,83	0,00	89,80	33,7
62-36-2	водосточных труб за 2 раза	559,47	403,78	0,83	0,00	154,86	52,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
				эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-36-3	площадью до 5 м ² за 1 раз	490,53	399,90	0,83	0,00	89,80	51,6
62-36-4	площадью до 5 м ² за 2 раза	760,19	604,50	0,83	0,00	154,86	78
62-36-5	площадью более 5 м ² за 1 раз	234,78	144,15	0,83	0,00	89,80	18,6
62-36-6	площадью более 5 м ² за 2 раза	404,47	248,78	0,83	0,00	154,86	32,1
При работе с приставных лестниц добавлять:							
62-36-7	к расценке 62-36-1	65,10	65,10	0,00	0,00	0,00	8,4
62-36-8	к расценке 62-36-2	101,53	101,53	0,00	0,00	0,00	13,1
62-36-9	к расценке 62-36-3	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	12,9
62-36-10	к расценке 62-36-4	150,35	150,35	0,00	0,00	0,00	19,4
62-36-11	к расценке 62-36-5	35,65	35,65	0,00	0,00	0,00	4,6
62-36-12	к расценке 62-36-6	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	8
При работе с подвесных люлек добавлять:							
62-36-13	к расценке 62-36-1	51,93	51,93	0,00	0,00	0,00	6,7
62-36-14	к расценке 62-36-2	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	10,4
62-36-15	к расценке 62-36-3	79,83	79,83	0,00	0,00	0,00	10,3
62-36-16	к расценке 62-36-4	120,13	120,13	0,00	0,00	0,00	15,5
62-36-17	к расценке 62-36-5	28,68	28,68	0,00	0,00	0,00	3,7
62-36-18	к расценке 62-36-6	49,60	49,60	0,00	0,00	0,00	6,4
Таблицу 62-40 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-40. Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками							
Измеритель: 100 м ² протертой поверхности							
Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками:							
62-40-1	стен, потолков и фасадов	48,50	40,31	0,00	0,00	8,19	5,85
62-40-2	полов	32,37	24,18	0,00	0,00	8,19	3,51
62-40-3	окон и дверей	56,56	48,37	0,00	0,00	8,19	7,02
При протирке фасадов с лестниц добавлять:							
62-40-4	к расценке 62-40-1	10,40	10,40	0,00	0,00	0,00	1,51
62-40-5	к расценке 62-40-3	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	1,48
При протирке фасадов с люлек добавлять:							
62-40-6	к расценке 62-40-1	8,06	8,06	0,00	0,00	0,00	1,17
62-40-7	к расценке 62-40-3	9,85	9,85	0,00	0,00	0,00	1,43
Таблицу 62-42 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-42. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором							
Измеритель: 100 м ² протравленной поверхности							
62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	32,80	25,71	0,00	0,00	7,09	3,77
Таблицу 62-44 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-44. Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий							
Измеритель: 100 м ² отделяемой поверхности							
62-44-1	Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	1711,65	263,49	63,99	0,00	1384,17	32,41
Дополнить таблицей 62-45							
Таблица 62-45. Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига							
Измеритель: 1 м ² расчищенной поверхности							
Снятие многослойных лакокрасочных покрытий:							
62-45-1	с дверных полотен	21,70	12,98	7,61	0,00	1,11	1,74
62-45-2	с дверных коробок	23,27	13,95	8,15	0,00	1,17	1,87
62-45-3	с оконных коробок	24,27	14,55	8,55	0,00	1,17	1,95
62-45-4	с оконных переплетов	25,73	15,44	9,05	0,00	1,24	2,07

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 63. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ							
таблицу 63-1 изложить в следующей редакции:							
Таблица 63-1. Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске							
Измеритель: 100 м ² остекления							
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске:							
63-1-1	в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м ²	6553,15	2319,16	28,21	2,54	4205,78	310,88
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,55)	-
63-1-2	в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м ²	5169,73	1464,40	28,21	2,54	3677,12	196,3
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,5)	-
63-1-3	в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м ²	4124,21	1027,99	28,21	2,54	3068,01	137,8
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,48)	-
63-1-4	в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м ²	5951,84	2424,50	28,21	2,54	3499,13	325
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,59)	-
63-1-5	в металлических переплетах при площади стекла до 0,5 м ²	4269,90	1415,91	28,21	2,54	2825,78	189,8
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,52)	-
63-1-6	в металлических переплетах при площади стекла до 1,0 м ²	3624,74	1047,38	28,21	2,54	2549,15	140,4
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,48)	-
При работе с приставных лестниц добавлять:							
63-1-7	к расценке 63-1-1	630,37	630,37	0,00	0,00	0,00	84,5
63-1-8	к расценке 63-1-2	354,95	354,95	0,00	0,00	0,00	47,58
63-1-9	к расценке 63-1-3	247,30	247,30	0,00	0,00	0,00	33,15
63-1-10	к расценке 63-1-4	591,58	591,58	0,00	0,00	0,00	79,3
63-1-11	к расценке 63-1-5	341,67	341,67	0,00	0,00	0,00	45,8
63-1-12	к расценке 63-1-6	191,72	191,72	0,00	0,00	0,00	25,7
При работе с люлек добавлять:							
63-1-13	к расценке 63-1-1	509,15	509,15	0,00	0,00	0,00	68,25
63-1-14	к расценке 63-1-2	284,15	284,15	0,00	0,00	0,00	38,09
63-1-15	к расценке 63-1-3	197,84	197,84	0,00	0,00	0,00	26,52
63-1-16	к расценке 63-1-4	475,20	475,20	0,00	0,00	0,00	63,7
63-1-17	к расценке 63-1-5	251,10	251,10	0,00	0,00	0,00	33,66
63-1-18	к расценке 63-1-6	198,81	198,81	0,00	0,00	0,00	26,65
Таблицу 63-2 изложить в следующей редакции:							
Таблица 63-2. Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах							
Измеритель: 100 м ² остекления							
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:							
63-2-1	по замаске при площади стекол до 0,25 м ²	6010,21	1534,53	28,21	2,54	4447,47	191,1
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,03)	-
63-2-2	по замаске при площади стекол до 0,5 м ²	4952,23	1085,66	28,21	2,54	3838,36	135,2
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,013)	-
63-2-3	по замаске при площади стекол до 1,0 м ²	4122,55	845,56	28,21	2,54	3248,78	105,3
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,99)	-
63-2-4	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м ²	7042,90	1722,44	28,21	2,54	5292,25	214,5
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,01)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
63-2-5	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м ²	5631,56	1210,92	28,21	2,54	4392,43	150,8
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1)	-
63-2-6	по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м ²	4671,07	929,07	28,21	2,54	3713,79	115,7
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,98)	-
При работе с лестниц добавлять:							
63-2-7	к расценке 63-2-1	370,58	370,58	0,00	0,00	0,00	46,15
63-2-8	к расценке 63-2-2	257,84	257,84	0,00	0,00	0,00	32,11
63-2-9	к расценке 63-2-3	199,38	199,38	0,00	0,00	0,00	24,83
63-2-10	к расценке 63-2-4	418,36	418,36	0,00	0,00	0,00	52,1
63-2-11	к расценке 63-2-5	291,25	291,25	0,00	0,00	0,00	36,27
63-2-12	к расценке 63-2-6	220,26	220,26	0,00	0,00	0,00	27,43
При работе с люлек добавлять:							
63-2-13	к расценке 63-2-1	296,47	296,47	0,00	0,00	0,00	36,92
63-2-14	к расценке 63-2-2	207,74	207,74	0,00	0,00	0,00	25,87
63-2-15	к расценке 63-2-3	159,80	159,80	0,00	0,00	0,00	19,9
63-2-16	к расценке 63-2-4	334,05	334,05	0,00	0,00	0,00	41,6
63-2-17	к расценке 63-2-5	232,07	232,07	0,00	0,00	0,00	28,9
63-2-18	к расценке 63-2-6	175,05	175,05	0,00	0,00	0,00	21,8
Таблицу 63-3 изложить в следующей редакции:							
Таблица 63-3. Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах							
Измеритель: 100 м ² остекления							
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках:							
63-3-1	по замазке при площади стекол до 0,25 м ²	4688,07	1534,53	28,21	2,54	3125,33	191,1
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,07)	-
63-3-2	по замазке при площади стекол до 0,5 м ²	3921,08	1085,66	28,21	2,54	2807,21	135,2
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,04)	-
63-3-3	по замазке при площади стекол до 1,0 м ²	7676,98	845,56	28,21	2,54	6803,21	105,3
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1)	-
63-3-4	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м ²	5511,97	1952,09	28,21	2,54	3531,67	243,1
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1)	-
63-3-5	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м ²	4478,37	1377,95	28,21	2,54	3072,21	171,6
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,98)	-
63-3-6	по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м ²	3947,81	1085,66	28,21	2,54	2833,94	135,2
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,98)	-
При работе с лестниц добавлять:							
63-3-7	к расценке 63-3-1	370,58	370,58	0,00	0,00	0,00	46,15
63-3-8	к расценке 63-3-2	257,84	257,84	0,00	0,00	0,00	32,11
63-3-9	к расценке 63-3-3	199,38	199,38	0,00	0,00	0,00	24,83
63-3-10	к расценке 63-3-4	477,06	477,06	0,00	0,00	0,00	59,41
63-3-11	к расценке 63-3-5	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	41,47
63-3-12	к расценке 63-3-6	257,84	257,84	0,00	0,00	0,00	32,11
При работе с люлек добавлять:							
63-3-13	к расценке 63-3-1	296,47	296,47	0,00	0,00	0,00	36,92
63-3-14	к расценке 63-3-2	207,74	207,74	0,00	0,00	0,00	25,87
63-3-15	к расценке 63-3-3	159,80	159,80	0,00	0,00	0,00	19,9
63-3-16	к расценке 63-3-4	382,07	382,07	0,00	0,00	0,00	47,58
63-3-17	к расценке 63-3-5	266,19	266,19	0,00	0,00	0,00	33,15
63-3-18	к расценке 63-3-6	206,69	206,69	0,00	0,00	0,00	25,74

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
1	2	3	4	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	8
Таблицу 63-4 изложить в следующей редакции:							
Таблица 63-4. Перемазка фальцев в деревянных переплетах							
Измеритель: 100 м ² переплетов							
Перемазка фальцев в деревянных переплетах:							
63-4-1	с земли или лесов	730,56	384,78	8,30	0,00	337,48	56,42
63-4-2	с лестниц	803,54	457,76	8,30	0,00	337,48	67,12
63-4-3	с люлек	788,53	442,75	8,30	0,00	337,48	64,92
Таблицу 63-6 изложить в следующей редакции:							
Таблица 63-6. Смена обоев							
Измеритель: 100 м ² оклеенной поверхности							
Смена обоев:							
63-6-1	обыкновенного качества	1038,74	397,28	11,29	1,02	630,17	52,62
63-6-2	улучшенных	1559,66	418,68	11,29	1,02	1129,69	54,73
63-6-3	высококачественных	3614,80	532,97	11,29	1,02	3070,54	68,77
Таблицу 63-8 изложить в следующей редакции:							
Таблица 63-8. Ремонт облицовки из мраморных плит							
Измеритель: 100 мест							
Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м ² :							
63-8-1	стен гладких	271,01	178,29	5,64	0,51	87,08	23,9
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,022)	-
63-8-2	колонн прямоугольных	339,65	246,93	5,64	0,51	87,08	33,1
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,022)	-
63-8-3	колонн круглых	401,56	308,84	5,64	0,51	87,08	41,4
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,022)	-
63-8-4	капителей, карнизов, отливов	513,62	298,40	5,64	0,51	209,58	40
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,045)	-
Таблицу 63-9 изложить в следующей редакции:							
Таблица 63-9. Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток							
Измеритель: 100 плиток							
Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток:							
63-9-1	рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	406,76	211,78	5,64	0,51	189,34	28,05
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,09)	-
63-9-2	рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	351,94	156,96	5,64	0,51	189,34	20,79
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,09)	-
63-9-3	рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	589,48	394,49	5,64	0,51	189,35	52,25
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,09)	-
63-9-4	рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	476,53	281,54	5,64	0,51	189,35	37,29
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,09)	-
63-9-5	карнизных	546,71	210,12	5,64	0,51	330,95	27,83
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,03)	-
63-9-6	плинтусных	609,91	210,12	5,64	0,51	394,15	27,83
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,03)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 63-11 изложить в следующей редакции:							
Таблица 63-11. Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами							
Измеритель: 100 м ² ремонтируемой поверхности							
Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:							
63-11-1	до 1 м ²	2393,04	277,31	21,97	1,83	2093,76	36,25
63-11-2	до 5 м ²	2349,74	234,01	21,97	1,83	2093,76	30,59
63-11-3	до 10 м ²	2306,37	190,64	21,97	1,83	2093,76	24,92
Таблицу 63-12 изложить в следующей редакции:							
Таблица 63-12. Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами							
Измеритель: 100 м ² ремонтируемой поверхности							
Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:							
63-12-1	до 1 м ²	2436,42	320,69	21,97	1,83	2093,76	41,92
63-12-2	до 5 м ²	2393,04	277,31	21,97	1,83	2093,76	36,25
63-12-3	до 10 м ²	2349,74	234,01	21,97	1,83	2093,76	30,59
Раздел 64. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ таблицу 64-1 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-1. Базы под колонны высотой до 250 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм:							
64-1-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	109,44 -	21,04 -	1,79 -	0,61 -	86,61 (0,03)	2,75 -
64-1-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	77,25 -	13,69 -	0,60 -	0,20 -	62,96 (0,015)	1,79 -
Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок:							
64-1-3	легкоудаляемых	1,34	1,34	0,00	0,00	0,00	0,18
64-1-4	трудноудаляемых	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	0,75
Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-1-5	легкоудаляемых	10,02	10,02	0,00	0,00	0,00	1,31
64-1-6	трудноудаляемых	14,38	14,38	0,00	0,00	0,00	1,88
64-1-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 250 мм под модель	14,16	13,56	0,60	0,20	0,00	1,75
Таблицу 64-2 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-2. Базы под колонны высотой до 400 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм:							
64-2-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	161,11 -	31,90 -	3,58 -	1,22 -	125,63 (0,06)	4,17 -
64-2-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	119,95 -	19,89 -	0,89 -	0,30 -	99,17 (0,023)	2,6 -
Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок:							
64-2-3	легкоудаляемых	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,31
64-2-4	трудноудаляемых	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	1,26
Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-2-5	легкоудаляемых	16,91	16,91	0,00	0,00	0,00	2,21
64-2-6	трудноудаляемых	24,10	24,10	0,00	0,00	0,00	3,15
64-2-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 400 мм под модель	22,15	21,55	0,60	0,20	0,00	2,78

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 64-3 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-3. Базы под колонны высотой до 500 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм:							
64-3-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	192,47 -	37,18 -	3,58 -	1,22 -	151,71 (0,06)	4,86 -
64-3-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	134,31 -	24,40 -	1,49 -	0,51 -	108,42 (0,03)	3,19 -
Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок:							
64-3-3	легкоудаляемых	3,66	3,66	0,00	0,00	0,00	0,49
64-3-4	трудноудаляемых	14,85	14,85	0,00	0,00	0,00	1,99
Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-3-5	легкоудаляемых	26,93	26,93	0,00	0,00	0,00	3,52
64-3-6	трудноудаляемых	38,25	38,25	0,00	0,00	0,00	5
64-3-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 500 мм под модель	34,14	33,25	0,89	0,30	0,00	4,29
Таблицу 64-4 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-4. Базы по пилястрам высотой до 250 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм:							
64-4-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	99,13 -	11,63 -	0,89 -	0,30 -	86,61 (0,015)	1,52 -
64-4-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	70,22 -	6,96 -	0,30 -	0,10 -	62,96 (0,008)	0,91 -
Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок:							
64-4-3	легкоудаляемых	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,09
64-4-4	трудноудаляемых	2,83	2,83	0,00	0,00	0,00	0,38
Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-4-5	легкоудаляемых	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,66
64-4-6	трудноудаляемых	7,19	7,19	0,00	0,00	0,00	0,94
64-4-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм под модель	7,04	6,74	0,30	0,10	0,00	0,87
Таблицу 64-5 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-5. Базы по пилястрам высотой до 400 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм:							
64-5-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	143,56 -	16,14 -	1,79 -	0,61 -	125,63 (0,03)	2,11 -
64-5-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	109,79 -	10,02 -	0,60 -	0,20 -	99,17 (0,012)	1,31 -
Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок:							
64-5-3	легкоудаляемых	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,16
64-5-4	трудноудаляемых	4,63	4,63	0,00	0,00	0,00	0,62
Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-5-5	легкоудаляемых	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	1,11
64-5-6	трудноудаляемых	12,01	12,01	0,00	0,00	0,00	1,57
64-5-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм под модель	11,00	10,70	0,30	0,10	0,00	1,38

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 64-6 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-6. Базы по пилястрам высотой до 500 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм:							
64-6-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	172,09 -	18,59 -	1,79 -	0,61 -	151,71 (0,03)	2,43 -
64-6-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	121,18 -	12,16 -	0,60 -	0,20 -	108,42 (0,015)	1,59 -
Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок:							
64-6-3	легкоудаляемых	1,87	1,87	0,00	0,00	0,00	0,25
64-6-4	трудноудаляемых	7,39	7,39	0,00	0,00	0,00	0,99
Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-6-5	легкоудаляемых	13,54	13,54	0,00	0,00	0,00	1,77
64-6-6	трудноудаляемых	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	2,51
64-6-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм под модель	17,26	16,66	0,60	0,20	0,00	2,15
Таблицу 64-7 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-7. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:							
64-7-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	61,45 -	10,22 -	2,09 -	0,71 -	49,14 (0,042)	1,37 -
64-7-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	36,40 -	6,34 -	0,89 -	0,30 -	29,17 (0,02)	0,85 -
Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:							
64-7-3	легкоудаляемых	2,06	2,06	0,00	0,00	0,00	0,26
64-7-4	трудноудаляемых	8,02	8,02	0,00	0,00	0,00	1,01
Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-7-5	легкоудаляемых	14,61	14,61	0,00	0,00	0,00	1,82
64-7-6	трудноудаляемых	20,64	20,64	0,00	0,00	0,00	2,57
64-7-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	16,99	16,39	0,60	0,20	0,00	2,09
Таблицу 64-8 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-8. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:							
64-8-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	93,58 -	14,10 -	2,68 -	0,91 -	76,80 (0,059)	1,89 -
64-8-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	57,26 -	9,40 -	1,79 -	0,61 -	46,07 (0,04)	1,26 -
Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:							
64-8-3	легкоудаляемых	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00	0,41
64-8-4	трудноудаляемых	13,10	13,10	0,00	0,00	0,00	1,65
Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-8-5	легкоудаляемых	23,21	23,21	0,00	0,00	0,00	2,89
64-8-6	трудноудаляемых	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	4,11

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-8-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	27,52	26,03	1,49	0,51	0,00	3,32

Таблицу 64-9 изложить в следующей редакции:

Таблица 64-9. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:

64-9-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	66,82 -	16,79 -	0,89 -	0,30 -	49,14 (0,015)	2,25 -
64-9-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	44,34 -	14,25 -	0,60 -	0,20 -	29,49 (0,013)	1,91 -
Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:							
64-9-3	легкоудаляемых	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	0,13
64-9-4	трудноудаляемых	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,51
Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-9-5	легкоудаляемых	6,58	6,58	0,00	0,00	0,00	0,82
64-9-6	трудноудаляемых	10,36	10,36	0,00	0,00	0,00	1,29
64-9-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	9,09	9,09	0,00	0,00	0,00	1,16

Таблицу 64-10 изложить в следующей редакции:

Таблица 64-10. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:

64-10-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	98,21 -	20,22 -	1,19 -	0,41 -	76,80 (0,025)	2,71 -
64-10-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	62,78 -	16,11 -	0,60 -	0,20 -	46,07 (0,013)	2,16 -
Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:							
64-10-3	легкоудаляемых	1,67	1,67	0,00	0,00	0,00	0,21
64-10-4	трудноудаляемых	6,51	6,51	0,00	0,00	0,00	0,82
Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-10-5	легкоудаляемых	11,56	11,56	0,00	0,00	0,00	1,44
64-10-6	трудноудаляемых	16,46	16,46	0,00	0,00	0,00	2,05
64-10-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	14,24	13,64	0,60	0,20	0,00	1,74

Таблицу 64-11 изложить в следующей редакции:

Таблица 64-11. Вазы высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных ваз высотой до 500 мм:

64-11-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	125,83 -	28,52 -	2,09 -	0,71 -	95,22 (0,02)	3,68 -
64-11-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	75,78 -	19,30 -	1,19 -	0,41 -	55,29 (0,01)	2,49 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок:							
64-11-3	легкоудаляемых	2,22	2,22	0,00	0,00	0,00	0,29
64-11-4	трудноудаляемых	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	1,21
Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-11-5	легкоудаляемых	19,05	19,05	0,00	0,00	0,00	2,49
64-11-6	трудноудаляемых	26,09	26,09	0,00	0,00	0,00	3,41
64-11-7	Реставрация лепных ваз высотой до 500 мм под модель	23,09	22,20	0,89	0,30	0,00	2,94
Таблицу 64-12 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-12. Вазы высотой до 750 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных ваз высотой до 750 мм:							
64-12-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	223,44 -	38,36 -	3,88 -	1,32 -	181,20 (0,035)	4,95 -
64-12-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	133,07 -	26,58 -	2,09 -	0,71 -	104,40 (0,018)	3,43 -
Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок:							
64-12-3	легкоудаляемых	3,67	3,67	0,00	0,00	0,00	0,48
64-12-4	трудноудаляемых	14,69	14,69	0,00	0,00	0,00	1,92
Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-12-5	легкоудаляемых	30,44	30,14	0,30	0,10	0,00	3,94
64-12-6	трудноудаляемых	41,69	41,39	0,30	0,10	0,00	5,41
64-12-7	Реставрация лепных ваз высотой до 750 мм под модель	36,14	34,65	1,49	0,51	0,00	4,59
Таблицу 64-13 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-13. Вазы высотой до 1000 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных ваз высотой до 1000 мм:							
64-13-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	233,30 -	46,73 -	5,37 -	1,83 -	181,20 (0,05)	6,03 -
64-13-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	139,31 -	31,93 -	2,98 -	1,02 -	104,40 (0,025)	4,12 -
Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок:							
64-13-3	легкоудаляемых	4,74	4,74	0,00	0,00	0,00	0,62
64-13-4	трудноудаляемых	18,82	18,82	0,00	0,00	0,00	2,46
Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-13-5	легкоудаляемых	39,31	38,71	0,60	0,20	0,00	5,06
64-13-6	трудноудаляемых	53,54	52,94	0,60	0,20	0,00	6,92
64-13-7	Реставрация лепных ваз высотой до 1000 мм под модель	47,91	45,53	2,38	0,81	0,00	6,03
Таблицу 64-14 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-14. Венки диаметром до 500 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных венков диаметром до 500 мм:							
64-14-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	129,41 -	26,56 -	1,49 -	0,51 -	101,36 (0,022)	3,56 -
64-14-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	78,64 -	19,69 -	0,60 -	0,20 -	58,35 (0,011)	2,64 -
Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок:							
64-14-3	легкоудаляемых	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,22
64-14-4	трудноудаляемых	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,87
Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-14-5	легкоудаляемых	14,80	14,80	0,00	0,00	0,00	1,96

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
64-14-6	трудноудаляемых	19,86	19,86	0,00	0,00	0,00	2,63
64-14-7	Реставрация лепных венков диаметром до 500 мм под модель	19,32	19,32	0,00	0,00	0,00	2,59

Таблицу 64-15 изложить в следующей редакции:

Таблица 64-15. Венки диаметром до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных венков диаметром до 1000 мм:

64-15-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	288,34 -	44,31 -	4,47 -	1,52 -	239,56 (0,08)	5,94 -
64-15-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	183,69 -	30,81 -	2,38 -	0,81 -	150,50 (0,04)	4,13 -
Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок:							
64-15-3	легкоудаляемых	3,28	3,28	0,00	0,00	0,00	0,44
64-15-4	трудноудаляемых	11,64	11,64	0,00	0,00	0,00	1,56
Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-15-5	легкоудаляемых	27,63	27,33	0,30	0,10	0,00	3,62
64-15-6	трудноудаляемых	36,01	35,71	0,30	0,10	0,00	4,73
64-15-7	Реставрация лепных венков диаметром до 1000 мм под модель	37,45	35,66	1,79	0,61	0,00	4,78

Таблицу 64-16 изложить в следующей редакции:

Таблица 64-16. Гербы высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных гербов высотой до 500 мм:

64-16-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	163,55 -	41,39 -	2,38 -	0,81 -	119,78 (0,05)	5,41 -
64-16-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	101,60 -	29,76 -	1,19 -	0,41 -	70,65 (0,025)	3,89 -
Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок:							
64-16-3	легкоудаляемых	1,87	1,87	0,00	0,00	0,00	0,25
64-16-4	трудноудаляемых	7,53	7,53	0,00	0,00	0,00	1,01
Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-16-5	легкоудаляемых	13,29	13,29	0,00	0,00	0,00	1,76
64-16-6	трудноудаляемых	18,95	18,95	0,00	0,00	0,00	2,51
64-16-7	Реставрация лепных гербов высотой до 500 мм под модель	19,02	18,13	0,89	0,30	0,00	2,43

Таблицу 64-17 изложить в следующей редакции:

Таблица 64-17. Гербы высотой до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных гербов высотой до 1000 мм:

64-17-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	394,29 -	67,63 -	4,17 -	1,42 -	322,49 (0,1)	8,84 -
64-17-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	247,07 -	48,12 -	2,38 -	0,81 -	196,57 (0,05)	6,29 -
Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок:							
64-17-3	легкоудаляемых	3,28	3,28	0,00	0,00	0,00	0,44
64-17-4	трудноудаляемых	13,13	13,13	0,00	0,00	0,00	1,76
Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-17-5	легкоудаляемых	23,48	23,48	0,00	0,00	0,00	3,11
64-17-6	трудноудаляемых	33,37	33,37	0,00	0,00	0,00	4,42
64-17-7	Реставрация лепных гербов высотой до 1000 мм под модель	32,75	30,96	1,79	0,61	0,00	4,15

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 64-18 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-18. Гирлянды длиной по огибу до 750 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм:							
64-18-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	152,98 -	43,38 -	2,09 -	0,71 -	107,51 (0,014)	5,67 -
64-18-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	90,37 -	30,83 -	1,19 -	0,41 -	58,35 (0,007)	4,03 -
Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок:							
64-18-3	легкоудаляемых	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,25
64-18-4	трудноудаляемых	7,63	7,63	0,00	0,00	0,00	1,01
Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-18-5	легкоудаляемых	18,14	18,14	0,00	0,00	0,00	2,34
64-18-6	трудноудаляемых	23,17	23,17	0,00	0,00	0,00	2,99
64-18-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм под модель	23,92	23,03	0,89	0,30	0,00	3,01
Таблицу 64-19 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-19. Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм:							
64-19-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	231,68 -	53,63 -	2,98 -	1,02 -	175,07 (0,04)	7,01 -
64-19-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	144,84 -	38,33 -	2,09 -	0,71 -	104,42 (0,02)	5,01 -
Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок:							
64-19-3	легкоудаляемых	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,37
64-19-4	трудноудаляемых	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	1,51
Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-19-5	легкоудаляемых	29,53	29,53	0,00	0,00	0,00	3,81
64-19-6	трудноудаляемых	38,36	38,36	0,00	0,00	0,00	4,95
64-19-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм под модель	38,52	37,03	1,49	0,51	0,00	4,84
Таблицу 64-20 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-20. Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм:							
64-20-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	175,35 -	75,58 -	1,49 -	0,51 -	98,28 (0,021)	10,01 -
64-20-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	120,78 -	61,83 -	0,60 -	0,20 -	58,35 (0,012)	8,19 -
Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок:							
64-20-3	легкоудаляемых	2,17	2,17	0,00	0,00	0,00	0,28
64-20-4	трудноудаляемых	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00	0,99
Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-20-5	легкоудаляемых	19,37	19,37	0,00	0,00	0,00	2,44
64-20-6	трудноудаляемых	23,66	23,66	0,00	0,00	0,00	2,98
64-20-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм под модель	24,60	24,30	0,30	0,10	0,00	3,06

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 64-21 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-21. Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм:							
64-21-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	306,70 -	90,30 -	4,47 -	1,52 -	211,93 (0,07)	11,96 -
64-21-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	201,76 -	70,67 -	2,09 -	0,71 -	129,00 (0,04)	9,36 -
Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок:							
64-21-3	легкоудаляемых	4,34	4,34	0,00	0,00	0,00	0,56
64-21-4	трудноудаляемых	14,34	14,34	0,00	0,00	0,00	1,85
Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-21-5	легкоудаляемых	34,60	34,30	0,30	0,10	0,00	4,32
64-21-6	трудноудаляемых	44,68	44,38	0,30	0,10	0,00	5,59
64-21-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм под модель	42,86	41,37	1,49	0,51	0,00	5,21
Таблицу 64-22 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-22. Капители ионические высотой до 250 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных капителей ионических высотой до 250 мм:							
64-22-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	285,93 -	75,58 -	1,49 -	0,51 -	208,86 (0,021)	10,01 -
64-22-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	182,21 -	61,83 -	0,60 -	0,20 -	119,78 (0,012)	8,19 -
Расчистка лепных капителей ионических высотой до 250 мм от покрасок:							
64-22-3	легкоудаляемых	2,87	2,87	0,00	0,00	0,00	0,37
64-22-4	трудноудаляемых	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00	1,31
Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-22-5	легкоудаляемых	22,39	22,39	0,00	0,00	0,00	2,82
64-22-6	трудноудаляемых	31,36	31,36	0,00	0,00	0,00	3,95
64-22-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 250 мм под модель	27,49	26,89	0,60	0,20	0,00	3,43
Таблицу 64-23 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-23. Капители ионические высотой до 500 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм:							
64-23-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	540,12 -	90,30 -	4,47 -	1,52 -	445,35 (0,07)	11,96 -
64-23-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	330,75 -	70,67 -	2,09 -	0,71 -	257,99 (0,04)	9,36 -
Расчистка лепных капителей ионических высотой до 500 мм от покрасок:							
64-23-3	легкоудаляемых	6,12	6,12	0,00	0,00	0,00	0,79
64-23-4	трудноудаляемых	23,48	23,48	0,00	0,00	0,00	3,03
Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-23-5	легкоудаляемых	55,17	54,87	0,30	0,10	0,00	6,91
64-23-6	трудноудаляемых	72,71	72,41	0,30	0,10	0,00	9,12
64-23-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 500 мм под модель	64,45	62,96	1,49	0,51	0,00	7,93

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 64-24 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-24. Капители коринфские высотой до 500 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм:							
64-24-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	807,99 -	157,93 -	5,07 -	1,73 -	644,99 (0,07)	19,89 -
64-24-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	511,21 -	124,90 -	2,38 -	0,81 -	383,93 (0,035)	15,73 -
Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок:							
64-24-3	легкоудаляемых	5,08	5,08	0,00	0,00	0,00	0,64
64-24-4	трудноудаляемых	19,61	19,61	0,00	0,00	0,00	2,47
Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-24-5	легкоудаляемых	90,29	89,69	0,60	0,20	0,00	11,44
64-24-6	трудноудаляемых	98,44	97,84	0,60	0,20	0,00	12,48
64-24-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 500 мм под модель	97,78	95,99	1,79	0,61	0,00	12,09
Таблицу 64-25 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-25. Капители коринфские высотой до 750 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм:							
64-25-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	1160,50 -	200,25 -	8,05 -	2,74 -	952,20 (0,12)	25,22 -
64-25-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	711,27 -	152,77 -	5,66 -	1,93 -	552,84 (0,06)	19,24 -
Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок:							
64-25-3	легкоудаляемых	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	1,26
64-25-4	трудноудаляемых	39,30	39,30	0,00	0,00	0,00	4,95
Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-25-5	легкоудаляемых	167,02	166,13	0,89	0,30	0,00	21,19
64-25-6	трудноудаляемых	196,58	195,69	0,89	0,30	0,00	24,96
64-25-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 750 мм под модель	193,64	190,96	2,68	0,91	0,00	24,05
Таблицу 64-26 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-26. Капители коринфские высотой до 1000 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм:							
64-26-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	1481,02 -	395,33 -	10,73 -	3,65 -	1074,96 (0,14)	49,79 -
64-26-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	934,53 -	281,79 -	7,75 -	2,64 -	644,99 (0,07)	35,49 -
Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок:							
64-26-3	легкоудаляемых	14,85	14,85	0,00	0,00	0,00	1,87
64-26-4	трудноудаляемых	59,87	59,87	0,00	0,00	0,00	7,54
Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-26-5	легкоудаляемых	252,93	251,74	1,19	0,41	0,00	32,11
64-26-6	трудноудаляемых	296,76	295,57	1,19	0,41	0,00	37,7
64-26-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм под модель	288,28	287,98	0,30	0,10	0,00	36,27

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 64-27 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-27. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм:							
64-27-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	123,21 -	25,81 -	1,79 -	0,61 -	95,61 (0,022)	3,46 -
64-27-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	79,82 -	19,17 -	0,89 -	0,30 -	59,76 (0,012)	2,57 -
Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок:							
64-27-3	легкоудаляемых	1,96	1,96	0,00	0,00	0,00	0,25
64-27-4	трудноудаляемых	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	1,01
Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-27-5	легкоудаляемых	17,56	17,56	0,00	0,00	0,00	2,24
64-27-6	трудноудаляемых	23,44	23,44	0,00	0,00	0,00	2,99
64-27-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм под модель	23,10	22,50	0,60	0,20	0,00	2,87
Таблицу 64-28 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-28. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм:							
64-28-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	208,25 -	33,50 -	2,68 -	0,91 -	172,07 (0,047)	4,49 -
64-28-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	134,78 -	26,04 -	1,19 -	0,41 -	107,55 (0,027)	3,49 -
Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок:							
64-28-3	легкоудаляемых	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,37
64-28-4	трудноудаляемых	11,84	11,84	0,00	0,00	0,00	1,51
Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-28-5	легкоудаляемых	26,58	26,58	0,00	0,00	0,00	3,39
64-28-6	трудноудаляемых	35,44	35,44	0,00	0,00	0,00	4,52
64-28-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм под модель	35,31	34,42	0,89	0,30	0,00	4,39
Таблицу 64-29 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-29. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм:							
64-29-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	384,37 -	44,98 -	4,77 -	1,62 -	334,62 (0,082)	6,03 -
64-29-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	247,80 -	36,26 -	2,38 -	0,81 -	209,16 (0,047)	4,86 -
Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок:							
64-29-3	легкоудаляемых	4,47	4,47	0,00	0,00	0,00	0,57
64-29-4	трудноудаляемых	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	2,26
Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-29-5	легкоудаляемых	40,06	40,06	0,00	0,00	0,00	5,11
64-29-6	трудноудаляемых	53,55	53,55	0,00	0,00	0,00	6,83

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-29-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм под модель	52,21	50,72	1,49	0,51	0,00	6,47
Таблицу 64-30 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-30. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм:							
64-30-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	36,64 -	13,31 -	0,30 -	0,10 -	23,03 (0,003)	1,74 -
64-30-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	22,91 -	10,33 -	0,30 -	0,10 -	12,28 (0,002)	1,35 -
Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок:							
64-30-3	легкоудаляемых	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,16
64-30-4	трудноудаляемых	4,78	4,78	0,00	0,00	0,00	0,61
Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-30-5	легкоудаляемых	10,24	10,24	0,00	0,00	0,00	1,29
64-30-6	трудноудаляемых	13,97	13,97	0,00	0,00	0,00	1,76
64-30-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм под модель	13,18	13,18	0,00	0,00	0,00	1,66
Таблицу 64-31 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-31. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм:							
64-31-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	169,52 -	21,80 -	0,30 -	0,10 -	147,42 (0,008)	2,85 -
64-31-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	39,93 -	16,75 -	0,30 -	0,10 -	22,88 (0,005)	2,19 -
Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм от покрасок:							
64-31-3	легкоудаляемых	1,72	1,72	0,00	0,00	0,00	0,22
64-31-4	трудноудаляемых	6,82	6,82	0,00	0,00	0,00	0,87
Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-31-5	легкоудаляемых	14,21	14,21	0,00	0,00	0,00	1,79
64-31-6	трудноудаляемых	19,29	19,29	0,00	0,00	0,00	2,43
64-31-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм под модель	18,66	18,66	0,00	0,00	0,00	2,35
Таблицу 64-32 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-32. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм:							
64-32-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	177,15 -	28,84 -	0,89 -	0,30 -	147,42 (0,01)	3,77 -
64-32-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	44,44 -	20,96 -	0,60 -	0,20 -	22,88 (0,005)	2,74 -
Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок:							
64-32-3	легкоудаляемых	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,28
64-32-4	трудноудаляемых	8,86	8,86	0,00	0,00	0,00	1,13
Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-32-5	легкоудаляемых	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	2,28

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-32-6	трудноудаляемых	24,30	24,30	0,00	0,00	0,00	3,06
64-32-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм под модель	24,30	24,30	0,00	0,00	0,00	3,06

Таблицу 64-33 изложить в следующей редакции:

Таблица 64-33. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм:

64-33-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	307,79 -	36,03 -	1,49 -	0,51 -	270,27 (0,027)	4,71 -
64-33-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	91,59 -	26,62 -	0,89 -	0,30 -	64,08 (0,017)	3,48 -
Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок:							
64-33-3	легкоудаляемых	2,67	2,67	0,00	0,00	0,00	0,34
64-33-4	трудноудаляемых	10,82	10,82	0,00	0,00	0,00	1,38
Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-33-5	легкоудаляемых	22,07	22,07	0,00	0,00	0,00	2,78
64-33-6	трудноудаляемых	30,01	30,01	0,00	0,00	0,00	3,78
64-33-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм под модель	30,01	30,01	0,00	0,00	0,00	3,78

Таблицу 64-36 изложить в следующей редакции:

Таблица 64-36. Листы высотой до 400 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных листов высотой до 400 мм:

64-36-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	67,79 -	27,26 -	0,60 -	0,20 -	39,93 (0,01)	3,61 -
64-36-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	43,64 -	20,31 -	0,30 -	0,10 -	23,03 (0,005)	2,69 -
Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок:							
64-36-3	легкоудаляемых	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,21
64-36-4	трудноудаляемых	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00	1,04
Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-36-5	легкоудаляемых	15,91	15,91	0,00	0,00	0,00	2,15
64-36-6	трудноудаляемых	22,05	22,05	0,00	0,00	0,00	2,98
64-36-7	Реставрация лепных листов высотой до 400 мм под модель	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	2,86

Таблицу 64-37 изложить в следующей редакции:

Таблица 64-37. Маски-замки высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм:

64-37-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	124,28 -	28,46 -	0,60 -	0,20 -	95,22 (0,02)	3,72 -
64-37-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	80,76 -	21,80 -	0,60 -	0,20 -	58,36 (0,01)	2,85 -
Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок:							
64-37-3	легкоудаляемых	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,16
64-37-4	трудноудаляемых	4,55	4,55	0,00	0,00	0,00	0,61
Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-37-5	легкоудаляемых	10,74	10,74	0,00	0,00	0,00	1,44
64-37-6	трудноудаляемых	14,10	14,10	0,00	0,00	0,00	1,89

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-37-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 250 мм под модель	14,25	13,95	0,30	0,10	0,00	1,87

Таблицу 64-38 изложить в следующей редакции:

Таблица 64-38. Маски-замки высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм:

64-38-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	130,84 -	34,73 -	0,89 -	0,30 -	95,22 (0,01)	4,54 -
64-38-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	84,89 -	25,93 -	0,60 -	0,20 -	58,36 (0,005)	3,39 -
Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок:							
64-38-3	легкоудаляемых	2,01	2,01	0,00	0,00	0,00	0,27
64-38-4	трудноудаляемых	7,31	7,31	0,00	0,00	0,00	0,98
Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-38-5	легкоудаляемых	18,95	18,95	0,00	0,00	0,00	2,54
64-38-6	трудноудаляемых	24,69	24,69	0,00	0,00	0,00	3,31
64-38-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 500 мм под модель	24,55	24,25	0,30	0,10	0,00	3,25

Таблицу 64-39 изложить в следующей редакции:

Таблица 64-39. Погонные лепные изделия высотой до 50 мм

Измеритель: 100 п. м изделий

Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм:

64-39-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	3172,56 -	843,73 -	1,79 -	0,61 -	2327,04 (0,4)	113,1 -
64-39-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	2027,08 -	630,37 -	0,89 -	0,30 -	1395,82 (0,2)	84,5 -
Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок:							
64-39-3	легкоудаляемых	105,77	105,77	0,00	0,00	0,00	14,43
64-39-4	трудноудаляемых	422,13	422,13	0,00	0,00	0,00	57,59
Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-39-5	легкоудаляемых	743,26	743,26	0,00	0,00	0,00	101,4
64-39-6	трудноудаляемых	1067,25	1067,25	0,00	0,00	0,00	145,6
64-39-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 50 мм под модель	886,80	886,20	0,60	0,20	0,00	120,9

Таблицу 64-41 изложить в следующей редакции:

Таблица 64-41. Погонные лепные изделия высотой до 200 мм

Измеритель: 100 п. м изделий

Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм:

64-41-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	7180,72 -	1590,47 -	5,96 -	2,03 -	5584,29 (1,5)	213,2 -
64-41-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	4607,61 -	1192,85 -	2,98 -	1,02 -	3411,78 (0,91)	159,9 -
Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок:							
64-41-3	легкоудаляемых	211,54	211,54	0,00	0,00	0,00	28,86
64-41-4	трудноудаляемых	848,08	848,08	0,00	0,00	0,00	115,7
Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-41-5	легкоудаляемых	2053,87	2053,87	0,00	0,00	0,00	280,2
64-41-6	трудноудаляемых	2153,55	2153,55	0,00	0,00	0,00	293,8
64-41-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 200 мм под модель	1823,02	1820,04	2,98	1,02	0,00	248,3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 64-42 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-42. Погонные лепные изделия высотой до 300 мм							
Измеритель: 100 п. м изделий							
Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм:							
64-42-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	13477,65 -	1988,09 -	11,92 -	4,06 -	11477,64 (2)	266,5 -
64-42-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	8628,38 -	1483,79 -	8,94 -	3,05 -	7135,65 (1)	198,9 -
Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок:							
64-42-3	легкоудаляемых	269,67	269,67	0,00	0,00	0,00	36,79
64-42-4	трудноудаляемых	1114,89	1114,89	0,00	0,00	0,00	152,1
Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-42-5	легкоудаляемых	1887,63	1886,74	0,89	0,30	0,00	257,4
64-42-6	трудноудаляемых	2745,24	2744,35	0,89	0,30	0,00	374,4
64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель	2321,51	2315,55	5,96	2,03	0,00	315,9
Таблицу 64-43 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-43. Поручни шириной до 250 мм							
Измеритель: 100 п. м изделий							
Смена лепных поручней шириной до 250 мм:							
64-43-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	19378,55 -	2129,86 -	24,15 -	8,22 -	17224,54 (3,53)	282,1 -
64-43-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	12842,89 -	1354,47 -	7,75 -	2,64 -	11480,67 (1,52)	179,4 -
Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок:							
64-43-3	легкоудаляемых	197,72	197,72	0,00	0,00	0,00	25,22
64-43-4	трудноудаляемых	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	74,49
Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-43-5	легкоудаляемых	1377,11	1375,92	1,19	0,41	0,00	175,5
64-43-6	трудноудаляемых	1764,41	1763,22	1,19	0,41	0,00	224,9
64-43-7	Реставрация лепных поручней шириной до 250 мм под модель	1923,55	1916,10	7,45	2,54	0,00	244,4
Таблицу 64-44 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-44. Розетки диаметром до 200 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных розеток диаметром до 200 мм:							
64-44-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	50,39 -	13,58 -	0,00 -	0,00 -	36,81 (0,0015)	1,82 -
64-44-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	33,55 -	10,52 -	0,00 -	0,00 -	23,03 (0,0008)	1,41 -
Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок:							
64-44-3	легкоудаляемых	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,11
64-44-4	трудноудаляемых	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,41
Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-44-5	легкоудаляемых	5,44	5,44	0,00	0,00	0,00	0,72
64-44-6	трудноудаляемых	7,63	7,63	0,00	0,00	0,00	1,01
64-44-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 200 мм под модель	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	0,92

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 64-45 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-45. Розетки диаметром до 300 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных розеток диаметром до 300 мм:							
64-45-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	52,33 -	15,52 -	0,00 -	0,00 -	36,81 (0,004)	2,08 -
64-45-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	34,89 -	11,86 -	0,00 -	0,00 -	23,03 (0,0025)	1,59 -
Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок:							
64-45-3	легкоудаляемых	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	0,14
64-45-4	трудноудаляемых	4,23	4,23	0,00	0,00	0,00	0,56
Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-45-5	легкоудаляемых	7,40	7,40	0,00	0,00	0,00	0,98
64-45-6	трудноудаляемых	10,65	10,65	0,00	0,00	0,00	1,41
64-45-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 300 мм под модель	9,51	9,51	0,00	0,00	0,00	1,26
Таблицу 64-46 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-46. Розетки диаметром до 500 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных розеток диаметром до 500 мм:							
64-46-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	62,99 -	25,29 -	0,89 -	0,30 -	36,81 (0,01)	3,39 -
64-46-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	41,46 -	17,83 -	0,60 -	0,20 -	23,03 (0,005)	2,39 -
Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок:							
64-46-3	легкоудаляемых	1,43	1,43	0,00	0,00	0,00	0,19
64-46-4	трудноудаляемых	5,66	5,66	0,00	0,00	0,00	0,75
Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-46-5	легкоудаляемых	10,19	10,19	0,00	0,00	0,00	1,35
64-46-6	трудноудаляемых	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	1,92
64-46-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 500 мм под модель	13,96	13,36	0,60	0,20	0,00	1,77
Таблицу 64-47 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-47. Розетки диаметром до 800 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных розеток диаметром до 800 мм:							
64-47-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	199,08 -	40,36 -	1,49 -	0,51 -	157,23 (0,03)	5,41 -
64-47-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	129,47 -	29,99 -	1,19 -	0,41 -	98,29 (0,016)	4,02 -
Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок:							
64-47-3	легкоудаляемых	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,28
64-47-4	трудноудаляемых	9,51	9,51	0,00	0,00	0,00	1,26
Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-47-5	легкоудаляемых	16,01	16,01	0,00	0,00	0,00	2,12
64-47-6	трудноудаляемых	23,10	23,10	0,00	0,00	0,00	3,06
64-47-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 800 мм под модель	21,43	20,54	0,89	0,30	0,00	2,72

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 64-49 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-49. Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м²							
Измеритель: 1 изделие							
64-49-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,4 м ²	76,26	11,17	0,60	0,20	64,49	1,48
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,015)	-
Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м ² от покрасок:							
64-49-2	легкоудаляемых	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,11
64-49-3	трудноудаляемых	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00	0,31
Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м ² с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-49-4	легкоудаляемых	5,66	5,66	0,00	0,00	0,00	0,75
64-49-5	трудноудаляемых	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0,94
64-49-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м ² под модель	7,55	7,25	0,30	0,10	0,00	0,96
Таблицу 64-52 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-52. Триглифы высотой до 250 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных триглифов высотой до 250 мм:							
64-52-1	цементных	91,32	9,95	0,89	0,30	80,48	1,38
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,02)	-
64-52-2	гипсовых	61,49	8,36	0,60	0,20	52,53	1,16
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,01)	-
Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от покрасок:							
64-52-3	легкоудаляемых	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,046
64-52-4	трудноудаляемых	1,66	1,66	0,00	0,00	0,00	0,23
Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-52-5	легкоудаляемых	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	0,51
64-52-6	трудноудаляемых	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,68
64-52-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 250 мм под модель	6,22	5,62	0,60	0,20	0,00	0,78
Таблицу 64-53 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-53. Триглифы высотой до 350 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных триглифов высотой до 350 мм:							
64-53-1	цементных	93,87	11,90	1,49	0,51	80,48	1,65
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,028)	-
64-53-2	гипсовых	62,87	9,45	0,89	0,30	52,53	1,31
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,02)	-
Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок:							
64-53-3	легкоудаляемых	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,093
64-53-4	трудноудаляемых	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,34
Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-53-5	легкоудаляемых	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00	0,78
64-53-6	трудноудаляемых	7,28	7,28	0,00	0,00	0,00	1,01
64-53-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 350 мм под модель	8,82	8,22	0,60	0,20	0,00	1,14

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 64-54 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-54. Триглифы высотой до 750 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных триглифов высотой до 750 мм:							
64-54-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	144,14 -	21,05 -	2,38 -	0,81 -	120,71 (0,05)	2,92 -
64-54-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	94,79 -	16,51 -	1,19 -	0,41 -	77,09 (0,025)	2,29 -
Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок:							
64-54-3	легкоудаляемых	1,37	1,37	0,00	0,00	0,00	0,19
64-54-4	трудноудаляемых	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,56
Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-54-5	легкоудаляемых	9,66	9,66	0,00	0,00	0,00	1,34
64-54-6	трудноудаляемых	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	1,72
64-54-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 750 мм под модель	14,01	13,12	0,89	0,30	0,00	1,82
Таблицу 64-58 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-58. Эмблемы круглые диаметром до 500 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм:							
64-58-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	82,96 -	24,84 -	0,89 -	0,30 -	57,23 (0,016)	3,29 -
64-58-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	54,01 -	17,59 -	0,60 -	0,20 -	35,82 (0,01)	2,33 -
Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок:							
64-58-3	легкоудаляемых	1,43	1,43	0,00	0,00	0,00	0,19
64-58-4	трудноудаляемых	5,66	5,66	0,00	0,00	0,00	0,75
Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-58-5	легкоудаляемых	10,19	10,19	0,00	0,00	0,00	1,35
64-58-6	трудноудаляемых	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	1,92
64-58-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм под модель	13,96	13,36	0,60	0,20	0,00	1,77
Таблицу 64-59 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-59. Эмблемы круглые диаметром до 800 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм:							
64-59-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	183,93 -	35,26 -	1,79 -	0,61 -	146,88 (0,024)	4,67 -
64-59-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	121,08 -	28,09 -	1,19 -	0,41 -	91,80 (0,012)	3,72 -
Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок:							
64-59-3	легкоудаляемых	9,51	9,51	0,00	0,00	0,00	1,26
64-59-4	трудноудаляемых	21,06	21,06	0,00	0,00	0,00	2,79
Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-59-5	легкоудаляемых	16,01	16,01	0,00	0,00	0,00	2,12
64-59-6	трудноудаляемых	23,10	23,10	0,00	0,00	0,00	3,06
64-59-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм под модель	21,43	20,54	0,89	0,30	0,00	2,72

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 64-60 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-60. Эмблемы порталные площадью до 0,5 м²							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м ² :							
64-60-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	196,13 -	47,16 -	2,09 -	0,71 -	146,88 (0,04)	5,94 -
64-60-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	130,47 -	37,48 -	1,19 -	0,41 -	91,80 (0,023)	4,72 -
Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м ² от покрасок:							
64-60-3	легкоудаляемых	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,25
64-60-4	трудноудаляемых	7,63	7,63	0,00	0,00	0,00	1,01
Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м ² с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-60-5	легкоудаляемых	13,29	13,29	0,00	0,00	0,00	1,76
64-60-6	трудноудаляемых	18,95	18,95	0,00	0,00	0,00	2,51
64-60-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м ² под модель	19,24	18,35	0,89	0,30	0,00	2,43
Таблицу 64-61 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-61. Эмблемы порталные площадью до 0,75 м²							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м ² :							
64-61-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	275,16 -	52,72 -	3,28 -	1,12 -	219,16 (0,06)	6,64 -
64-61-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	181,74 -	42,96 -	1,79 -	0,61 -	136,99 (0,034)	5,41 -
Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м ² от покрасок:							
64-61-3	легкоудаляемых	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,37
64-61-4	трудноудаляемых	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	1,51
Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м ² с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-61-5	легкоудаляемых	50,13	50,13	0,00	0,00	0,00	6,64
64-61-6	трудноудаляемых	28,46	28,46	0,00	0,00	0,00	3,77
64-61-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м ² под модель	27,99	26,80	1,19	0,41	0,00	3,55
Таблицу 64-62 изложить в следующей редакции:							
Таблица 64-62. Эмблемы порталные площадью до 1,0 м²							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м ² :							
64-62-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	368,83 -	69,16 -	4,47 -	1,52 -	295,20 (0,08)	8,71 -
64-62-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	235,02 -	49,94 -	2,38 -	0,81 -	182,70 (0,045)	6,29 -
Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м ² от покрасок:							
64-62-3	легкоудаляемых	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,49
64-62-4	трудноудаляемых	15,02	15,02	0,00	0,00	0,00	1,99
Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м ² с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-62-5	легкоудаляемых	26,73	26,73	0,00	0,00	0,00	3,54
64-62-6	трудноудаляемых	37,98	37,98	0,00	0,00	0,00	5,03
64-62-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м ² под модель	36,37	34,88	1,49	0,51	0,00	4,62

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 65. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ таблицу 65-1 изложить в следующей редакции:							
Таблица 65-1. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб							
Измеритель: 100 м трубопровода							
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром:							
65-1-1 (509-9899)	до 32 мм <i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	292,52 -	251,98 -	6,94 -	1,02 -	33,60 (0,22)	34,66 -
65-1-2 (509-9899)	до 63 мм <i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	503,27 -	433,44 -	11,91 -	1,73 -	57,92 (0,34)	59,62 -
65-1-3 (509-9899)	до 100 мм <i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	637,15 -	555,28 -	15,55 -	2,64 -	66,32 (0,43)	76,38 -
Таблицу 65-5 изложить в следующей редакции:							
Таблица 65-5. Смена арматуры							
Измеритель: 100 шт.							
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром:							
65-5-1 (509-9899)	до 20 мм <i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	3104,10 -	643,14 -	4,15 -	0,00 -	2456,81 (0,04)	81 -
65-5-2 (509-9899)	до 32 мм <i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	5279,09 -	817,82 -	9,96 -	0,00 -	4451,31 (0,11)	103 -
65-5-3 (509-9899)	до 50 мм <i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	10288,22 -	1056,02 -	21,59 -	0,00 -	9210,61 (0,24)	133 -
Смена кранов:							
65-5-4 (509-9899)	писсуарных <i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	3445,89 -	643,14 -	4,15 -	0,00 -	2798,60 (0,04)	81 -
65-5-5 (509-9899)	водоразборных и туалетных <i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	4453,15 -	264,40 -	4,15 -	0,00 -	4184,60 (0,05)	33,3 -
Смена смесителей:							
65-5-6 (509-9899)	с душевой сеткой <i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	21607,90 -	2117,60 -	11,63 -	0,00 -	19478,67 (0,26)	266,7 -
65-5-7 (509-9899)	без душевой сетки <i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	16051,14 -	1588,00 -	7,47 -	0,00 -	14455,67 (0,23)	200 -
Смена задвижек диаметром:							
65-5-8 (509-9899)	50 мм <i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	32903,74 -	2445,52 -	132,86 -	0,00 -	30325,36 (1,8)	308 -
65-5-9 (509-9899)	100 мм <i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	51882,77 -	3350,68 -	348,77 -	0,00 -	48183,32 (3,84)	422 -
65-5-10 (509-9899)	150 мм <i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	65564,71 -	4716,36 -	523,15 -	0,00 -	60325,20 (7,41)	594 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 65-6 изложить в следующей редакции:							
Таблица 65-6. Смена санитарно-технических приборов							
Измеритель: 100 приборов							
Смена:							
65-6-1	трапов диаметром до 50 мм	14020,65	762,24	37,24	3,35	13221,17	96
65-6-2	трапов диаметром до 100 мм	18684,79	1857,96	63,20	5,68	16763,63	234
65-6-3	сифонов чугунных	3528,94	605,82	15,50	1,32	2907,62	76,3
65-6-4	писсуаров	15058,44	849,58	11,29	1,02	14197,57	107
65-6-5	сидений к унитазам	4558,29	635,20	3,09	0,20	3920,00	80
65-6-6	манжетов резиновых к унитазам	1019,40	635,20	3,09	0,20	381,11	80
65-6-7	сmyвных труб с резиновыми манжетами	3674,38	794,00	5,64	0,51	2874,74	100
65-6-8	выпусков к умывальникам и мойкам	1183,53	333,48	5,64	0,51	844,41	42
65-6-9	сmyвных бачков	20852,05	794,00	42,05	3,86	20016,00	100
65-6-10	гибких подводок	2466,70	416,06	5,64	0,51	2045,00	52,4
65-6-11	сmyвных кранов	40530,21	794,00	22,57	2,03	39713,64	100
65-6-12	унитазов типа «Компакт»	35914,01	3276,84	84,64	7,61	32552,53	412,7
65-6-13	чаш «Генуя»	56625,30	14588,96	101,57	9,14	41934,77	1837,4
65-6-14	унитазов	23271,47	2816,32	45,14	4,06	20410,01	354,7
65-6-15	моек на одно отделение	31372,29	2599,56	79,00	7,11	28693,73	327,4
65-6-16	моек на два отделения	74026,24	3236,34	101,57	9,14	70688,33	407,6
65-6-17	ванн чугунных	139158,72	4663,96	417,55	37,56	134077,21	587,4
65-6-18	ванн стальных	101396,57	4225,67	383,69	34,51	96787,21	532,2
65-6-19	раковин	12762,12	1518,92	79,00	7,11	11164,20	191,3
65-6-20	полотенцесушителей	6724,94	1109,22	23,70	2,13	5592,02	139,7
65-6-21	водомеров диаметром до 65 мм	153786,21	1863,52	91,34	0,00	151831,35	234,7
65-6-22	водомеров диаметром до 100 мм	247067,50	2931,45	149,47	0,00	243986,58	369,2
65-6-23	водосточных воронок	30763,31	3901,72	62,07	5,58	26799,52	491,4
65-6-24	умывальников	15585,24	1683,28	79,00	7,11	13822,96	212
65-6-25	шарового крана сmyвного бачка	4499,25	716,01	5,64	0,51	3777,60	87
65-6-26	Регулировка сmyвного бачка	219,74	219,74	0,00	0,00	0,00	26,7
Таблицу 65-7 изложить в следующей редакции:							
Таблица 65-7. Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб							
Измеритель: 100 м трубопровода с фасонными частями							
Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:							
65-7-1 (301-9240) (509-9899)	до 50 мм Крепления, (кг) Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	11134,56 - -	1943,04 - -	56,43 - -	5,08 - -	9135,09 (II) (0,78)	220,8 - -
65-7-2 (301-9240) (509-9899)	до 100 мм Крепления, (кг) Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	15116,04 - -	2054,80 - -	101,57 - -	9,14 - -	12959,67 (II) (1,51)	233,5 - -
65-7-3 (301-9240) (509-9899)	до 150 мм Крепления, (кг) Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	20417,31 - -	2964,72 - -	157,99 - -	14,21 - -	17294,60 (II) (2,26)	336,9 - -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 65-8 изложить в следующей редакции:							
Таблица 65-8. Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб							
Измеритель: 100 м трубопровода с фасонными частями							
Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром:							
65-8-1 (301-9240) (509-9900)	до 50 мм Крепления, (кг) Строительный мусор, (т)	5776,33 - -	506,33 - -	11,29 - -	1,02 - -	5258,71 (II) (0,04)	58,4 - -
65-8-2 (301-9240) (509-9900)	до 100 мм Крепления, (кг) Строительный мусор, (т)	12108,66 - -	536,67 - -	22,57 - -	2,03 - -	11549,42 (II) (0,11)	61,9 - -
Таблицу 65-9 изложить в следующей редакции:							
Таблица 65-9. Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы							
Измеритель: 100 м трубопровода							
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром:							
65-9-1 (301-9240) (302-9008)	до 15 мм Крепления, (кг) Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	3866,45 - -	655,08 - -	64,48 - -	2,13 - -	3146,89 (II) (II)	77,8 - -
65-9-2 (301-9240) (302-9008)	до 20 мм Крепления, (кг) Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	4430,65 - -	723,28 - -	64,48 - -	2,13 - -	3642,89 (II) (II)	85,9 - -
65-9-3 (301-9240) (302-9008)	до 25 мм Крепления, (кг) Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	4830,84 - -	798,47 - -	64,48 - -	2,13 - -	3967,89 (II) (II)	94,83 - -
65-9-4 (301-9240) (302-9008)	до 32 мм Крепления, (кг) Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	5787,51 - -	969,14 - -	64,48 - -	2,13 - -	4753,89 (II) (II)	115,1 - -
65-9-5 (301-9240) (302-9008)	до 40 мм Крепления, (кг) Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	6589,56 - -	1022,19 - -	64,48 - -	2,13 - -	5502,89 (II) (II)	121,4 - -
65-9-6 (301-9240) (302-9008)	до 50 мм Крепления, (кг) Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	8036,02 - -	1135,86 - -	169,43 - -	3,05 - -	6730,73 (II) (II)	134,9 - -
65-9-7 (301-9240) (302-9008)	до 65 мм Крепления, (кг) Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	9725,56 - -	1334,57 - -	261,10 - -	3,65 - -	8129,89 (II) (II)	158,5 - -
65-9-8 (301-9240) (302-9008)	до 80 мм Крепления, (кг) Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	10934,81 - -	1471,82 - -	261,10 - -	3,65 - -	9201,89 (II) (II)	174,8 - -
65-9-9 (301-9240) (302-9008)	до 100 мм Крепления, (кг) Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	14475,73 - -	1855,77 - -	334,78 - -	6,80 - -	12285,18 (II) (II)	220,4 - -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром:							
65-9-10	до 15 мм	3243,98	1414,56	61,55	0,00	1767,87	168
(103-9910)	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9912)	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
65-9-11	до 20 мм	3508,05	1305,10	62,10	0,00	2140,85	155
(103-9910)	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9912)	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
65-9-12	до 25 мм	4246,37	1305,10	66,92	0,00	2874,35	155
(103-9910)	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9912)	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром:							
65-9-13	до 15 мм	3338,92	1524,02	61,55	0,00	1753,35	181
(103-9910)	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9912)	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
65-9-14	до 20 мм	3577,46	1397,72	62,10	0,00	2117,64	166
(103-9910)	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9912)	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
65-9-15	до 25 мм	4319,43	1397,72	66,92	0,00	2854,79	166
(103-9910)	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
				эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(302-9912)	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
Таблицу 65-10 изложить в следующей редакции:							
Таблица 65-10. Прочистка канализационной сети							
Измеритель: 100 м трубопровода							
Очистка канализационной сети:							
65-10-1	внутренней	359,15	230,23	0,83	0,00	128,09	32,2
65-10-2	дворовой	849,06	772,20	0,00	0,00	76,86	108
Таблицу 65-11 изложить в следующей редакции:							
Таблица 65-11. Ремонт бетонных лотков в колодцах							
Измеритель: 100 колодцев							
65-11-1	Ремонт бетонных лотков в колодцах	22895,66	8710,80	5572,74	524,48	8612,12	1020
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(41,5)	-
Таблицу 65-14 изложить в следующей редакции:							
Таблица 65-14. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях							
Измеритель: 100 м трубопровода							
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях:							
65-14-1	на резьбе диаметром до 32 мм	281,99	281,99	0,00	0,00	0,00	37,8
65-14-2	на резьбе диаметром до 50 мм	408,06	408,06	0,00	0,00	0,00	54,7
65-14-3	на сварке диаметром до 50 мм	344,36	325,26	6,54	0,00	12,56	43,6
65-14-4	на сварке диаметром до 100 мм	533,79	487,14	16,32	0,00	30,33	65,3
65-14-5	на сварке диаметром до 150 мм	940,46	878,79	21,96	0,00	39,71	117,8
Таблицу 65-15 изложить в следующей редакции:							
Таблица 65-15. Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях; замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб							
Измеритель: 100 м трубопровода							
Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром:							
65-15-1	до 20 мм	2297,60	692,08	53,30	1,02	1552,22	89,3
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9008)	Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
65-15-2	до 32 мм	3648,86	705,25	64,59	2,03	2879,02	91
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9008)	Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
65-15-3	до 50 мм	5365,37	860,25	170,99	3,05	4334,13	111
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9008)	Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
65-15-4	до 80 мм	8796,82	1007,50	274,49	4,57	7514,83	130
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(302-9008)	Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб:							
65-15-5	при стояковой системе отопления диаметром до 15 мм	2748,97	1355,62	61,02	0,00	1332,33	161
(103-9910)	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9240)	Крепления, (кз)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9912)	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
65-15-6	при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм	3716,69	1465,08	61,57	0,00	2190,04	174
(103-9910)	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9240)	Крепления, (кз)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9912)	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
65-15-7	при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	4465,89	1540,86	62,11	0,00	2862,92	183
(103-9910)	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9240)	Крепления, (кз)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9912)	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
65-15-8	при коллекторной системе отопления диаметром до 15 мм	2437,04	1027,24	61,02	0,00	1348,78	122
(103-9910)	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9240)	Крепления, (кз)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9912)	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
65-15-9	при коллекторной системе отопления диаметром до 20 мм	3491,97	1313,52	61,57	0,00	2116,88	156
(103-9910)	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9240)	Крепления, (кз)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9912)	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
65-15-10	при коллекторной системе отопления диаметром до 25 мм	4300,25	1406,14	66,26	0,00	2827,85	167

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
(103-9910)	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9912)	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
Таблицу 65-17 изложить в следующей редакции:							
Таблица 65-17. Установка заглушек							
Измеритель: 100 заглушек							
Установка заглушек диаметром трубопроводов:							
65-17-1	до 100 мм	3133,51	868,00	8,30	0,00	2257,21	112
65-17-2	до 150 мм	5184,10	1054,00	8,30	0,00	4121,80	136
65-17-3	до 250 мм	7009,88	1317,50	24,91	0,00	5667,47	170
Таблицу 65-18 изложить в следующей редакции:							
Таблица 65-18. Ремонт арматуры							
Измеритель: 100 шт. арматуры							
Ремонт задвижек диаметром:							
65-18-1	до 100 мм без снятия с места	3169,85	2283,12	0,83	0,00	885,90	302,4
65-18-2	до 100 мм со снятием с места	7105,61	3932,04	3,32	0,00	3170,25	520,8
65-18-3	до 150 мм без снятия с места	4209,23	2854,66	1,66	0,00	1352,91	378,1
65-18-4	до 150 мм со снятием с места	11104,54	5535,66	5,81	0,00	5563,07	733,2
65-18-5	до 200 мм без снятия с места	5963,98	3802,94	2,49	0,00	2158,55	503,7
65-18-6	до 200 мм со снятием с места	15267,30	7454,87	7,47	0,00	7804,96	987,4
Ремонт предохранительных клапанов:							
65-18-7	однорычажных	5181,42	2790,48	2,49	0,00	2388,45	369,6
65-18-8	двухрычажных	7157,20	3932,04	3,32	0,00	3221,84	520,8
65-18-9	Ремонт конденсатоотводчиков	5666,70	4486,97	0,83	0,00	1178,90	594,3
Таблицу 65-20 изложить в следующей редакции:							
Таблица 65-20. Перегруппировка секций старых радиаторов							
Измеритель: 100 радиаторов							
Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора:							
65-20-1	до 80 кг	2681,06	2162,35	66,48	22,63	452,23	295
(301-9352)	Секции радиаторные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9353)	Пробки радиаторные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9354)	Ниппель радиаторный, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
65-20-2	до 160 кг	3767,39	3173,89	131,76	44,86	461,74	433
(301-9352)	Секции радиаторные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9353)	Пробки радиаторные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9354)	Ниппель радиаторный, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
65-20-3	до 240 кг	5014,36	4339,36	203,01	69,12	471,99	592
(301-9352)	Секции радиаторные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9353)	Пробки радиаторные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9354)	Ниппель радиаторный, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
Измеритель: 100 секций							
65-20-4	На каждую секцию сверх первой добавлять к расценкам 65-20-1, 65-20-2, 65-20-3	1000,50	543,89	13,41	4,57	443,20	74,2
(301-9352)	Секции радиаторные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9353)	Пробки радиаторные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(301-9354)	Ниппель радиаторный, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
Таблицу 65-21 изложить в следующей редакции:							
Таблица 65-21. Добавление или снятие секций радиаторов							
Измеритель: 100 радиаторов							
Добавление секций радиаторов одной или двух:							
65-21-1	крайних	2317,58	1652,40	99,31	8,93	565,87	216
(301-9352)	Секции радиаторные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9353)	Пробки радиаторные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9354)	Ниппель радиаторный, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
65-21-2	средних	2784,23	2119,05	99,31	8,93	565,87	277
(301-9352)	Секции радиаторные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9353)	Пробки радиаторные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9354)	Ниппель радиаторный, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
Снятие секций радиаторов одной или двух:							
65-21-3	крайних	2114,16	1499,40	48,89	16,65	565,87	196
65-21-4	средних	2466,06	1851,30	48,89	16,65	565,87	242
При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять:							
65-21-5	к расценке 65-21-1	504,57	212,67	49,65	4,47	242,25	27,8
(301-9352)	Секции радиаторные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9353)	Пробки радиаторные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9354)	Ниппель радиаторный, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
65-21-6	к расценке 65-21-2	570,36	278,46	49,65	4,47	242,25	36,4
(301-9352)	Секции радиаторные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9353)	Пробки радиаторные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9354)	Ниппель радиаторный, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять:							
65-21-7	к расценке 65-21-3	154,53	154,53	0,00	0,00	0,00	20,2
65-21-8	к расценке 65-21-4	206,55	206,55	0,00	0,00	0,00	27
Таблицу 65-22 изложить в следующей редакции:							
Таблица 65-22. Прочистка и промывка отопительных приборов							
Измеритель: 100 приборов							
Прочистка и промывка:							
65-22-1	радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания	2653,81	2201,58	0,00	0,00	452,23	291,6
65-22-2	радиаторов отопления весом до 160 кг внутри здания	3478,72	3016,98	0,00	0,00	461,74	399,6
65-22-3	радиаторов отопления весом до 240 кг внутри здания	4539,93	4067,94	0,00	0,00	471,99	538,8
65-22-4	ребристых труб внутри здания	2810,06	1676,86	0,00	0,00	1133,20	222,1
65-22-5	радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания	3405,35	2804,07	149,05	50,75	452,23	371,4
65-22-6	радиаторов отопления весом до 160 кг вне здания	4984,82	4224,98	298,10	101,50	461,74	559,6
65-22-7	радиаторов отопления весом до 240 кг вне здания	6791,53	5872,39	447,15	152,25	471,99	777,8
65-22-8	ребристых труб вне здания	3755,41	2086,82	95,39	32,48	1573,20	276,4
Таблицу 65-25 изложить в следующей редакции:							
Таблица 65-25. Смена кранов							
Измеритель: 100 шт.							
Смена:							
65-25-1	воздушных кранов радиаторов	467,20	174,56	0,00	0,00	292,64	23,4
65-25-2	пробко-спускных кранов	3185,45	311,83	0,00	0,00	2873,62	41,8
65-25-3	кранов двойной регулировки	917,05	751,97	0,00	0,00	165,08	100,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(302-9230)	Краны, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Таблицу 65-33 изложить в следующей редакции:							
Таблица 65-33. Смена жалюзийных решеток							
Измеритель: 100 жалюзийных решеток							
65-33-1 (509-9900)	Смена жалюзийных решеток Строительный мусор, (т)	3206,43 -	344,58 -	0,30 -	0,10 -	2861,55 (0,07)	46,19 -
Таблицу 65-34 изложить в следующей редакции:							
Таблица 65-34. Ремонт вентиляционных коробов							
Измеритель: 100 м ² поверхности коробов							
65-34-1 (403-9131) (509-9900)	Ремонт вентиляционных коробов Плиты, (шт.) Строительный мусор, (т)	1852,98 - -	1263,00 - -	84,64 - -	7,61 - -	505,34 (II) (14,3)	150 - -
Таблицу 65-35 изложить в следующей редакции:							
Таблица 65-35. Прочистка вентиляционных каналов							
Измеритель: 100 м канала							
65-35-1	Прочистка вентиляционных каналов	169,04	139,50	0,30	0,10	29,24	18,7
Раздел 66. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ таблицу 66-4 изложить в следующей редакции:							
Таблица 66-4. Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы							
Измеритель: 1 шт.							
66-4-1 (403-1003) (509-9900)	Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы Блоки железобетонные опорные, (м ³) Строительный мусор, (т)	16,10 - -	4,21 - -	7,73 - -	0,47 - -	4,16 (II) (0,05)	0,6 - -
Таблицу 66-5 изложить в следующей редакции:							
Таблица 66-5. Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ							
Измеритель: 1 м ³							
66-5-1	Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ	913,21	75,01	61,09	5,55	777,11	10,7
Таблицу 66-6 изложить в следующей редакции:							
Таблица 66-6. Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами							
Измеритель: 1 м ³							
Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью:							
66-6-1	до 0,1 м ²	1579,38	216,38	88,35	8,15	1274,65	27,6
66-6-2	до 0,2 м ²	1529,21	166,21	88,35	8,15	1274,65	21,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 66-7 изложить в следующей редакции:							
Таблица 66-7. Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер							
Измеритель: 100 м ² оштукатуренной поверхности							
66-7-1	Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер	2269,96	1395,00	0,00	0,00	874,96	180
Таблицу 66-9 изложить в следующей редакции:							
Таблица 66-9. Установка лестниц в существующих тепловых камерах							
Измеритель: 1 т							
Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами:							
66-9-1	кирпичными	7437,65	271,57	177,25	11,97	6988,83	31,8
66-9-2	бетонными	7603,92	315,98	299,11	23,85	6988,83	37
Таблицу 66-14 изложить в следующей редакции:							
Таблица 66-14. Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб							
Измеритель: 1 вставка длиной 1 м							
Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром:							
66-14-1	до 100 мм	128,24	31,21	23,27	0,00	73,76	3,6
66-14-2	до 200 мм	300,55	46,82	41,05	0,00	212,68	5,4
66-14-3	до 300 мм	544,63	70,05	89,96	2,95	384,62	8,08
66-14-4	до 400 мм	763,59	85,14	94,84	2,95	583,61	9,82
66-14-5	до 500 мм	1055,15	113,58	116,15	2,95	825,42	13,1
66-14-6	до 600 мм	1236,74	130,92	137,32	2,95	968,50	15,1
66-14-7	до 700 мм	1660,37	139,59	150,77	2,95	1370,01	16,1
66-14-8	до 800 мм	1903,62	155,19	183,96	2,95	1564,47	17,9
66-14-9	до 900 мм	2183,89	194,21	217,96	4,72	1771,72	22,4
66-14-10	до 1000 мм	2811,87	233,22	249,63	4,72	2329,02	26,9
66-14-11	до 1200 мм	3448,66	293,05	299,35	4,72	2856,26	33,8
66-14-12	до 1400 мм	4641,79	335,53	320,36	4,72	3985,90	38,7
Таблицу 66-15 изложить в следующей редакции:							
Таблица 66-15. Замена участков трубопроводов							
Измеритель: 1 вставка длиной 6 м							
Замена участков трубопроводов диаметром:							
66-15-1	до 100 мм	534,76	47,06	70,95	4,84	416,75	5,86
66-15-2	до 200 мм	1383,96	78,69	88,73	4,84	1216,54	9,8
66-15-3	до 300 мм	2397,57	108,41	110,06	4,84	2179,10	13,5
66-15-4	до 400 мм	3572,49	124,47	114,95	4,84	3333,07	15,5
66-15-5	до 500 мм	4994,27	116,52	136,26	4,84	4741,49	14,51
66-15-6	до 600 мм	5853,35	135,47	157,43	4,84	5560,45	16,87
66-15-7	до 700 мм	8173,36	150,48	170,88	4,84	7852,00	18,74
66-15-8	до 800 мм	9338,56	167,83	204,06	4,84	8966,67	20,9
66-15-9	до 900 мм	10490,91	197,70	222,92	4,84	10070,29	24,62
66-15-10	до 1000 мм	13819,60	220,91	254,59	4,84	13344,10	27,51
66-15-11	до 1200 мм	16713,85	287,63	304,31	4,84	16121,91	35,82
66-15-12	до 1400 мм	22914,60	352,76	343,71	4,84	22218,13	43,93

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 66-20 изложить в следующей редакции:							
Таблица 66-20. Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов							
Измеритель: 10 прокладок							
Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб:							
66-20-1	до 100 мм	90,39	25,59	8,30	0,00	56,50	3,43
66-20-2	до 150 мм	116,45	28,35	8,30	0,00	79,80	3,8
66-20-3	до 200 мм	145,39	33,35	8,30	0,00	103,74	4,47
66-20-4	до 250 мм	186,95	43,79	8,30	0,00	134,86	5,87
66-20-5	до 300 мм	204,80	43,79	8,30	0,00	152,71	5,87
66-20-6	до 400 мм	300,90	64,68	8,30	0,00	227,92	8,67
66-20-7	до 500 мм	382,17	77,58	8,30	0,00	296,29	10,4
66-20-8	до 600 мм	487,48	94,00	8,30	0,00	385,18	12,6
66-20-9	до 700 мм	618,17	109,14	8,30	0,00	500,73	14,63
66-20-10	до 800 мм	783,83	124,58	8,30	0,00	650,95	16,7
66-20-11	до 1000 мм	995,52	140,99	8,30	0,00	846,23	18,9
66-20-12	до 1200 мм	1269,01	160,61	8,30	0,00	1100,10	21,53
66-20-13	до 1400 мм	1615,98	177,55	8,30	0,00	1430,13	23,8
Таблицу 66-21 изложить в следующей редакции:							
Таблица 66-21. Замена набивки сальниковых компенсаторов							
Измеритель: 1 компенсатор							
Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб:							
66-21-1	до 150 мм	46,91	13,90	0,00	0,00	33,01	1,75
66-21-2	до 250 мм	137,80	28,66	0,00	0,00	109,14	3,61
66-21-3	до 400 мм	155,44	42,56	0,00	0,00	112,88	5,36
66-21-4	до 600 мм	273,06	57,25	0,00	0,00	215,81	7,21
66-21-5	до 800 мм	362,68	68,76	0,00	0,00	293,92	8,66
66-21-6	до 1000 мм	453,90	80,99	0,00	0,00	372,91	10,2
66-21-7	до 1400 мм	598,51	94,49	0,00	0,00	504,02	11,9
Таблицу 66-22 изложить в следующей редакции:							
Таблица 66-22. Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер							
Измеритель: 1 люк							
66-22-1	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	768,36	33,79	8,30	0,00	726,27	4,53
Таблицу 66-23 изложить в следующей редакции:							
Таблица 66-23. Замена люков колодцев и камер							
Измеритель: 1 люк							
66-23-1	Замена люков колодцев и камер	728,41	27,23	8,30	0,00	692,88	3,65
Таблицу 66-27 изложить в следующей редакции:							
Таблица 66-27. Промывка трубопровода для последующего санирования трубопровода							
Измеритель: 100 м трубопровода							
Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром:							
66-27-1	до 150 мм	11604,50	1457,25	9866,16	437,60	281,09	128,96
66-27-2	до 300 мм	15125,00	1912,86	12837,36	576,68	374,78	169,28
66-27-3	до 450 мм	18985,64	2391,08	16126,08	722,74	468,48	211,6
66-27-4	до 600 мм	22506,16	2846,70	19097,28	862,37	562,18	251,92
66-27-5	до 800 мм	26366,78	3324,91	22386,00	1007,29	655,87	294,24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
66-27-6	до 1000 мм	29887,30	3780,53	25357,20	1147,31	749,57	334,56

Таблицу 66-29 изложить в следующей редакции:

Таблица 66-29. Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс»

Измеритель: 100 м трубопровода

Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром:

66-29-1	до 100 мм	151840,07	560,71	5685,42	227,07	145593,94	49,62
66-29-2	до 150 мм	203211,39	631,33	6450,79	257,31	196129,27	55,87
66-29-3	до 200 мм	233217,60	702,07	7216,17	287,12	225299,36	62,13
66-29-4	до 300 мм	322538,28	772,69	7981,54	317,32	313784,05	68,38
66-29-5	до 400 мм	461042,78	843,43	8746,92	346,99	451452,43	74,64
66-29-6	до 450 мм	551780,96	914,06	9512,29	377,14	541354,61	80,89
66-29-7	до 500 мм	756897,36	984,80	10277,67	407,29	745634,89	87,15
66-29-8	до 600 мм	1040053,96	1055,42	11043,04	436,79	1027955,50	93,4
66-29-9	до 700 мм	1428950,82	1126,16	11808,42	466,90	1416016,24	99,66
66-29-10	до 800 мм	1966039,71	1196,78	12573,79	497,00	1952269,14	105,91
66-29-11	до 900 мм	2707679,59	1267,52	13339,17	527,11	2693072,90	112,17
66-29-12	до 1000 мм	3514548,86	1329,67	14104,54	557,21	3499114,65	117,67

Таблицу 66-31 изложить в следующей редакции:

Таблица 66-31. Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы

Измеритель: 100 м трубопровода

Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра:

66-31-1	с dy 50 и 100 мм на dn 90 мм	16869,67	2217,15	9645,99	708,01	5006,53	241,52
66-31-2	с dy 100 мм на dn 110 мм	19953,16	2317,95	10522,55	758,31	7112,66	252,5
66-31-3	с dy 100 мм на dn 160 и 180 мм	28803,32	2519,54	12275,67	858,17	14008,11	274,46
66-31-4	с dy 150 мм на dn 160 и 180 мм	32792,21	2418,75	11399,11	808,01	18974,35	263,48
66-31-5	с dy 150 мм на dn 200 и 225 мм	41231,89	2867,65	14347,21	984,29	24017,03	312,38
66-31-6	с dy 200 мм на dn 200 и 225 мм	44220,68	2666,06	12594,09	882,98	28960,53	290,42
66-31-7	с dy 200 мм на dn 250 мм	58885,91	3069,24	19123,13	1084,55	36693,54	334,34
66-31-8	с dy 250 мм на dn 250 мм	57148,52	2867,65	16866,21	984,29	37414,66	312,38
66-31-9	с dy 250 мм на dn 315 мм	83442,05	3371,26	22855,61	1263,07	57215,18	367,24
66-31-10	с dy 300 мм на dn 315 мм	78438,40	3068,87	19470,23	1112,36	55899,30	334,3
66-31-11	с dy 300 мм на dn 355 мм	107004,81	4399,15	31735,63	1476,37	70870,03	479,21
66-31-12	с dy 350 мм на dn 355 мм	104480,33	4094,28	27898,00	1323,36	72488,05	446
66-31-13	с dy 350 мм на dn 400 мм	126160,35	4603,59	34288,69	1578,94	87268,07	501,48
66-31-14	с dy 400 мм на dn 400 мм	123332,50	4404,47	31768,72	1479,13	87159,31	479,79
66-31-15	с dy 400 мм на dn 450 мм	152772,54	5006,77	39374,77	1780,59	108391,00	545,4

Таблицу 66-32 изложить в следующей редакции:

Таблица 66-32. Протаскивание водопроводной полиэтиленовой трубы в существующую без разрушения с помощью пневмопробойника

Измеритель: 100 м трубопровода

Бестраншейная замена труб (без разрушения старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра:

66-32-1	с dy 100 мм на dn 75 мм	11638,12	1678,47	6249,82	541,62	3709,83	182,84
66-32-2	с dy 150 мм на dn 110 мм	15237,51	1718,50	6475,48	560,21	7043,53	187,2
66-32-3	с dy 200 мм на dn 160 мм	22358,06	1758,34	6701,14	578,60	13898,58	191,54
66-32-4	с dy 250 мм на dn 200 мм	33552,11	2000,14	7686,42	669,29	23865,55	217,88
66-32-5	с dy 300 мм на dn 225 мм	38807,52	2040,16	7912,08	687,86	28855,28	222,24
66-32-6	с dy 350 мм на dn 315 мм	66686,83	2286,00	8926,04	781,53	55474,79	249,02
66-32-7	с dy 400 мм на dn 315 мм	66956,80	2326,03	9151,70	799,73	55479,07	253,38
66-32-8	с dy 450 мм на dn 355 мм	86769,51	3304,62	13472,28	1052,06	69992,61	359,98

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
				эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
66-32-9	с dy 500 мм на dn 400 мм	103369,50	3349,97	13731,03	1074,59	86288,50	364,92
66-32-10	с dy 600 мм на dn 500 мм	146422,25	3587,73	14761,88	1179,14	128072,64	390,82
66-32-11	с dy 700 мм на dn 560 мм	181281,59	3634,91	15033,87	1202,78	162612,81	395,96
66-32-12	с dy 750 мм на dn 630 мм	221923,20	3682,83	15312,47	1226,97	202927,90	401,18
66-32-13	с dy 800 мм на dn 710 мм	269276,05	3922,43	16354,35	1332,15	248999,27	427,28
66-32-14	с dy 900 мм на dn 800 мм	291835,94	3967,78	16615,31	1354,44	271252,85	432,22
66-32-15	с dy 1000 мм на dn 900 мм	317139,13	4054,62	17110,75	1396,18	295973,76	441,68
66-32-16	с dy 1200 мм на dn 1000 мм	342501,05	4179,29	17617,22	1439,99	320704,54	455,26
Таблицу 66-33 изложить в следующей редакции:							
Таблица 66-33. Облицовка колодцев методом «TROLINING»							
Измеритель: 1 колодец							
Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев:							
66-33-1	1,0 м и высоте 1,0 м	2998,89	411,41	238,55	12,43	2348,93	45,41
66-33-2	1,0 м и высоте 2,5 м	3609,12	465,41	254,19	12,66	2889,52	51,37
66-33-3	1,0 м и высоте 3,0 м	4345,10	573,86	276,94	13,14	3494,30	63,34
66-33-4	1,5 м и высоте 4,0 м	7494,53	940,43	515,33	21,56	6038,77	103,8
66-33-5	1,5 м и высоте 5,0 м	9305,80	1087,20	552,71	22,16	7665,89	120
66-33-6	1,5 м и высоте 6,0 м	11345,58	1347,22	658,66	23,68	9339,70	148,7
Таблицу 66-34 изложить в следующей редакции:							
Таблица 66-34. Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами							
Измеритель: 1 колодец							
Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев:							
66-34-1	1,0 м и высоте 1,0 м	3988,49	215,36	163,77	11,87	3609,36	23,77
66-34-2	1,0 м и высоте 2,5 м	8842,39	264,37	188,80	14,65	8389,22	29,18
66-34-3	1,0 м и высоте 3,0 м	10529,50	313,20	214,97	17,58	10001,33	34,57
66-34-4	1,5 м и высоте 4,0 м	20839,16	589,53	365,12	32,74	19884,51	65,07
66-34-5	1,5 м и высоте 5,0 м	25865,38	743,19	429,97	39,80	24692,22	82,03
66-34-6	1,5 м и высоте 6,0 м	30905,10	878,91	501,64	47,65	29524,55	97,01
Таблицу 66-35 изложить в следующей редакции:							
Таблица 66-35. Очистка участка трубы под заглушку							
Измеритель: 1 операция							
Очистка под заглушку участка трубы диаметром:							
66-35-1	до 600 мм	147,10	10,78	132,66	8,91	3,66	1,28
66-35-2	600-900 мм	177,82	13,05	161,11	10,88	3,66	1,55
66-35-3	1000-1400 мм	242,80	17,93	221,21	14,86	3,66	2,13
Таблицу 66-36 изложить в следующей редакции:							
Таблица 66-36. Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки							
Измеритель: 1 шт.							
Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром:							
66-36-1	100–200 мм	1436,56	38,14	127,05	0,00	1271,37	4,53
66-36-2	200–400 мм	1627,60	72,41	127,88	0,00	1427,31	8,6
66-36-3	400–600 мм	1819,67	105,17	287,19	25,52	1427,31	12,49
66-36-4	600–800 мм	3201,65	181,87	549,46	51,04	2470,32	21,6
66-36-5	800–1200 мм	4346,52	365,51	893,14	84,48	3087,87	43,41
66-36-6	Контроль поддержания заглушки в сутки	224,83	35,87	188,96	9,68	0,00	4,26

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 66-37 изложить в следующей редакции:							
Таблица 66-37. Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками с помощью пневмопробойника Измеритель: 100 м трубопровода Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра:							
66-37-1	dy 100 мм на dn 225 мм	155194,30	21939,44	101123,47	6361,94	32131,39	2530,5
66-37-2	dy 230 мм на dn 315 мм	181397,61	23510,44	97005,21	6191,23	60881,96	2711,7
66-37-3	dy 230 мм на dn 225 мм	141309,97	21180,81	87997,77	5822,75	32131,39	2443
66-37-4	большого на меньший диаметр трубы	173515,30	22917,41	89715,93	6121,99	60881,96	2643,3
66-37-5	На каждый дополнительный колодец сверх двух добавлять к расценкам 66-37-1, 66-37-2, 66-37-3, 66-37-4	4713,91	1333,45	2577,19	484,58	803,27	153,8
Таблицу 66-38 изложить в следующей редакции:							
Таблица 66-38. Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре песком, бетоном, раствором Измеритель: 1 м ³ заполнения Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре:							
66-38-1	песком	203,20	23,03	75,53	8,49	104,64	3,05
66-38-2	бетоном	579,89	18,06	75,53	8,49	486,30	2,33
66-38-3	цементным раствором	507,47	18,06	75,53	8,49	413,88	2,33
Таблицу 66-39 изложить в следующей редакции:							
Таблица 66-39. Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника Измеритель: 100 м трубопровода Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра:							
66-39-1	dy 150 мм на dn 200 мм	122867,63	12486,53	86076,59	5554,58	24304,51	1440,2
66-39-2	dy 150 мм 225 мм; dy 200 мм на dn 280 мм	126054,62	12431,91	84269,81	5442,62	29352,90	1433,9
66-39-3	dy 230 мм на dn 250 мм; dy 250 мм на dn 280 мм	131489,33	12301,86	82438,11	5330,67	36749,36	1418,9
66-39-4	dy 230 мм на dn 280 мм; dy 200 мм на dn 250 мм; dy 250 мм на dn 315 мм	146556,74	13001,53	87948,15	5666,54	45607,06	1499,6
66-39-5	dy 300 мм на dn 315 мм	148760,39	12180,48	80621,35	5224,14	55958,56	1404,9
66-39-6	dy 350 мм на dn 355 мм	161039,96	11783,40	78807,09	5112,07	70449,47	1359,1
66-39-7	большого на меньший диаметр трубы	127318,39	11784,26	78789,65	5112,07	36744,48	1359,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 66-40 изложить в следующей редакции:							
Таблица 66-40. Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом «ФЛЕКСОРЕН»							
Измеритель: 100 м трубопровода							
66-40-1	Бестраншейная замена трубопроводов трубами «ФЛЕКСОРЕН» диаметром 140-270 мм	129475,10	7597,20	51855,20	1588,39	70022,70	850,75
Таблицу 66-41 изложить в следующей редакции:							
Таблица 66-41. Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ»							
Измеритель: 100 м трубопровода							
Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром:							
66-41-1	300 мм	349569,70	9944,69	91600,86	1270,87	248024,15	1083,3
66-41-2	350 мм	400266,59	10088,82	93210,98	1312,18	296966,79	1099
66-41-3	375 мм	430821,85	10162,26	94016,04	1333,67	326643,55	1107
66-41-4	400 мм	461387,37	10237,54	94821,10	1355,24	356328,73	1115,2
66-41-5	450 мм	536740,76	10791,09	98415,44	1426,81	427534,23	1175,5
66-41-6	500 мм	624713,17	10922,36	100830,62	1489,28	512960,19	1189,8
66-41-7	600 мм	824594,15	11302,42	105511,86	1589,09	707779,87	1231,2
66-41-8	700 мм	1099729,12	11906,46	111239,55	1714,74	976583,11	1297
66-41-9	800 мм	1477678,27	12497,65	117680,03	1883,18	1347500,59	1361,4
66-41-10	900 мм	2000134,13	13372,51	127340,75	2136,43	1859420,87	1456,7
66-41-11	1000 мм	2725371,14	14945,96	144621,11	2564,59	2565804,07	1628,1
66-41-12	1200 мм	4047082,79	18269,12	180361,00	3432,10	3848452,67	1990,1
66-41-13	1500 мм	6073020,12	22246,81	278147,36	5960,14	5772625,95	2423,4
Таблицу 66-42 изложить в следующей редакции:							
Таблица 66-42. Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые методом «ГРУНДОКРАК»							
Измеритель: 100 м трубопровода							
Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром:							
66-42-1	до 250 мм	25318,81	725,04	6275,82	370,27	18317,95	78,98
66-42-2	315 мм	62367,10	732,75	6758,13	379,05	54876,22	79,82
66-42-3	355-450 мм	94754,89	964,08	8141,71	404,05	85649,10	105,02
66-42-4	560-630 мм	176644,05	1006,50	13679,70	452,02	161957,85	109,64
66-42-5	710-1200 мм	336662,37	1167,60	15493,02	594,10	320001,75	127,19
Таблицу 66-43 изложить в следующей редакции:							
Таблица 66-43. Промывка канализационных сетей спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU»							
Измеритель: 100 м трубопровода							
Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром:							
66-43-1	150-250 мм	14233,30	1114,73	12935,57	352,22	183,00	130,53
66-43-2	300 мм	16688,01	1635,41	14796,40	407,02	256,20	191,5
66-43-3	400 мм	19603,62	1924,06	17398,96	483,62	280,60	225,3
66-43-4	500 мм	23977,04	2357,04	21302,80	598,54	317,20	276
66-43-5	600 мм	27111,92	2669,77	24100,55	680,83	341,60	312,62
66-43-6	700 мм	31251,55	3081,23	27809,20	790,06	361,12	360,8
66-43-7	800 мм	37038,86	3658,54	33014,32	943,27	366,00	428,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
66-43-8	900 мм	45761,29	4524,49	40822,00	1173,10	414,80	529,8
66-43-9	1000 мм	60247,73	5973,73	53834,80	1556,14	439,20	699,5
66-43-10	1200 мм	89208,65	8860,25	79860,40	2322,22	488,00	1037,5
Таблицу 66-44 изложить в следующей редакции:							
Таблица 66-44. Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING»							
Измеритель: 1 колодец							
Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев:							
66-44-1	1,0 м и высоте 1,0 м	11996,39	940,35	2385,93	255,85	8670,11	108,46
66-44-2	1,0 м и высоте 2,5 м	12681,94	995,49	2475,19	262,47	9211,26	114,82
66-44-3	1,0 м и высоте 3,0 м	13545,61	1118,52	2551,95	267,20	9875,14	129,01
66-44-4	1,5 м и высоте 4,0 м	17918,02	1882,95	3603,89	358,16	12431,18	217,18
66-44-5	1,5 м и высоте 5,0 м	19936,01	2045,77	3777,17	371,03	14113,07	235,96
66-44-6	1,5 м и высоте 6,0 м	22169,44	2344,45	3961,37	384,14	15863,62	270,41
Таблицу 66-45 изложить в следующей редакции:							
Таблица 66-45. Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами							
Измеритель: 1 колодец							
Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев:							
66-45-1	1,0 м и высоте 1,0 м	13095,54	818,26	2287,96	250,75	9989,32	97,18
66-45-2	1,0 м и высоте 2,5 м	17938,61	880,82	2375,49	259,38	14682,30	104,61
66-45-3	1,0 м и высоте 3,0 м	19745,70	959,21	2437,73	265,15	16348,76	113,92
66-45-4	1,5 м и высоте 4,0 м	31337,85	1651,84	3451,84	356,82	26234,17	196,18
66-45-5	1,5 м и высоте 5,0 м	36572,36	1841,20	3618,31	373,27	31112,85	218,67
66-45-6	1,5 м и высоте 6,0 м	41834,11	2058,86	3787,75	389,61	35987,50	244,52
Таблицу 66-46 изложить в следующей редакции:							
Таблица 66-46. Крепление траншей с помощью крепежных блоков							
Измеритель: 100 п. м траншей							
Крепление траншей с помощью блоков размерами:							
66-46-1	3,5x2,4+3,5x1,3	102752,89	14869,34	55297,92	6451,80	32585,63	1741,14
66-46-2	4,0x2,4+4,0x1,3	154351,31	23963,24	81899,84	9554,72	48488,23	2806
Таблицу 66-47 изложить в следующей редакции:							
Таблица 66-47. Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора							
Измеритель: 100 м трубопровода							
Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром:							
66-47-1	до 200 мм	118304,38	3544,08	112923,98	1405,14	1836,32	359,44
66-47-2	до 300 мм	122267,14	3717,52	116256,98	1422,79	2292,64	377,03
66-47-3	до 600 мм	133313,15	4301,72	124497,56	1354,40	4513,87	436,28
66-47-4	до 900 мм	150028,93	5029,98	138745,41	1495,42	6253,54	510,14
66-47-5	до 1200 мм	182196,30	5781,21	165697,81	1560,89	10717,28	586,33
66-47-6	до 1400 мм	193945,82	6300,15	174811,57	1615,34	12834,10	638,96

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Дополнить таблицами: 66-48, 66-49							
Таблица 66-48. Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчанной гидроизоляции							
Измеритель: 1 колодец							
Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчанной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре:							
66-48-1	1,0 м и высоте 1,0 м	411,66	24,33	343,07	11,00	44,26	2,89
66-48-2	1,5 м и высоте 1,0 м	649,73	42,77	538,07	15,76	68,89	5,08
66-48-3	2 м и высоте 1,0 м	906,73	65,26	747,88	20,85	93,59	7,75
При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать к норме:							
66-48-4	к норме 68-48-1	189,25	12,12	152,50	3,96	24,63	1,44
66-48-5	к норме 68-48-2	285,01	21,39	229,10	5,99	34,52	2,54
66-48-6	к норме 68-48-3	387,21	32,67	310,28	8,00	44,26	3,88
Таблица 66-49. Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб							
Измеритель: 10 м ² поверхности							
66-49-1	Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб	507,27	303,45	0,00	0,00	203,82	42,44
Таблицу 66-50 изложить в следующей редакции:							
Таблица 66-50. Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в закрытых проходных эксплуатируемых коллекторах							
Измеритель: 1 км							
Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм:							
66-50-1	100	303165,83	40160,68	30634,23	1493,80	232370,92	5001,33
66-50-2	150	434650,99	47560,65	47192,37	2322,32	339897,97	5922,87
66-50-3	200	615415,16	62355,36	63022,81	2552,57	490036,99	7765,3
66-50-4	250	897388,82	80127,60	106016,15	3982,17	711245,07	9978,53
66-50-5	300	1089327,82	91727,49	113798,51	4456,82	883801,82	11423,1
66-50-6	350	1249407,03	99755,89	125364,80	4501,12	1024286,34	12422,9
66-50-7	400	1586401,02	105326,78	135238,03	4899,81	1345836,21	13116,66
Раздел 67. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ таблицу 67-8 изложить в следующей редакции:							
Таблица 67-8. Смена светильников							
Измеритель: 100 шт.							
Смена светильников:							
67-8-1	с лампами накаливания	6729,11	750,22	0,89	0,30	5978,00	89,1
67-8-2	с люминесцентными лампами	21877,37	1374,99	2,38	0,81	20500,00	163,3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО таблицу 68-1 изложить в следующей редакции:							
Таблица 68-1. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет							
Измеритель: 1 пень							
Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет:							
68-1-1	диаметром до 500 мм мягких пород	55,45	25,05	2,49	0,00	27,91	3,7
68-1-2	диаметром до 500 мм твердых пород	64,25	33,85	2,49	0,00	27,91	5
68-1-3	диаметром до 700 мм мягких пород	103,86	48,74	6,64	0,00	48,48	7,2
68-1-4	диаметром до 700 мм твердых пород	118,08	62,96	6,64	0,00	48,48	9,3
Таблицу 68-8 изложить в следующей редакции:							
Таблица 68-8. Ремонт садовых дорожек							
Измеритель: 1 м ²							
Ремонт садовых дорожек:							
68-8-1	из известнякового щебня добавлением слоя толщиной 5 см	14,80	1,56	4,15	0,00	9,09	0,24
68-8-2	на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-1	1,73	0,00	0,00	0,00	1,73	
68-8-3	из кирпичного щебня добавлением слоя толщиной 5 см	18,27	1,56	4,15	0,00	12,56	0,24
68-8-4	на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-3	2,45	0,00	0,00	0,00	2,45	
68-8-5	из шлака добавлением слоя толщиной 5 см	11,12	1,56	4,15	0,00	5,41	0,24
68-8-6	на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-5	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97	
Таблицу 68-9 изложить в следующей редакции:							
Таблица 68-9. Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований							
Измеритель: 1000 м ² площади основания							
Исправление профиля оснований:							
68-9-1	щебеночных с добавлением нового материала	17671,85	618,01	6132,24	660,80	10921,60	87,29
68-9-2	щебеночных без добавления нового материала	6578,33	618,01	5899,32	638,14	61,00	87,29
68-9-3	гравийных с добавлением нового материала	7393,62	349,76	2651,92	289,81	4391,94	48,51
68-9-4	гравийных без добавления нового материала	2805,36	349,76	2419,00	267,19	36,60	48,51

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 68-10 изложить в следующей редакции:							
Таблица 68-10. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси							
Измеритель: 100 т смеси							
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси:							
68-10-1	с применением укладчиков асфальтобетона	48036,45	256,11	3638,39	360,59	44141,95	29,99
68-10-2	без применения укладчиков асфальтобетона	48040,68	721,76	3176,97	362,78	44141,95	85,72
Таблицу 68-11 изложить в следующей редакции:							
Таблица 68-11. Перемощение мостовой							
Измеритель: 10 м ² площади ремонта							
68-11-1	Перемощение мостовой	353,23	90,04	53,81	4,09	209,38	12,07
Таблицу 68-12 изложить в следующей редакции:							
Таблица 68-12. Разборка покрытий и оснований							
Измеритель: 100 м ³ конструкций							
Разборка покрытий и оснований:							
68-12-1	мостовой из булыжного камня	2709,86	1947,11	762,75	13,09	0,00	282,6
68-12-2	щебеночных	570,95	126,57	444,38	51,62	0,00	18,37
68-12-3	черных щебеночных	831,33	167,02	664,31	80,81	0,00	24,49
68-12-4	асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	5702,28	1769,15	3933,13	370,85	0,00	243,35
68-12-5	цементно-бетонных	2449,11	550,26	1898,85	202,54	0,00	77,72
Измеритель: 1000 м ² покрытия							
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя:							
68-12-6 (410-9014)	до 30 мм Лом асфальтобетона, (т)	2852,88 -	35,33 -	2817,55 -	112,31 -	0,00 (59,4)	5,18 -
68-12-7 (410-9014)	до 50 мм Лом асфальтобетона, (т)	3948,77 -	49,10 -	3899,67 -	153,30 -	0,00 (99)	7,2 -
68-12-8 (410-9014)	до 70 мм Лом асфальтобетона, (т)	5397,86 -	67,31 -	5330,55 -	207,52 -	0,00 (138,6)	9,87 -
68-12-9 (410-9014)	до 90 мм Лом асфальтобетона, (т)	7784,97 -	97,32 -	7687,65 -	296,94 -	0,00 (178,2)	14,27 -
68-12-10 (410-9014)	до 110 мм Лом асфальтобетона, (т)	10779,71 -	134,97 -	10644,74 -	409,05 -	0,00 (217,8)	19,79 -
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя:							
68-12-11 (410-9014)	до 30 мм Лом асфальтобетона, (т)	897,70 -	9,07 -	888,63 -	34,16 -	0,00 (59,4)	1,33 -
68-12-12 (410-9014)	до 50 мм Лом асфальтобетона, (т)	1533,25 -	15,82 -	1517,43 -	54,21 -	0,00 (99)	2,32 -
68-12-13 (410-9014)	до 70 мм Лом асфальтобетона, (т)	2272,70 -	23,67 -	2249,03 -	77,60 -	0,00 (138,6)	3,47 -
68-12-14 (410-9014)	до 90 мм Лом асфальтобетона, (т)	3280,92 -	34,37 -	3246,55 -	109,45 -	0,00 (178,2)	5,04 -
68-12-15 (410-9014)	до 110 мм Лом асфальтобетона, (т)	4058,92 -	42,63 -	4016,29 -	134,06 -	0,00 (217,8)	6,25 -
68-12-16 (410-9014)	до 130 мм Лом асфальтобетона, (т)	5408,22 -	56,95 -	5351,27 -	176,75 -	0,00 (257,4)	8,35 -
68-12-17 (410-9014)	до 150 мм Лом асфальтобетона, (т)	6706,12 -	70,72 -	6635,40 -	217,72 -	0,00 (297)	10,37 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Измеритель: 100 м ² площади разборки							
Разборка тротуаров:							
68-12-18	из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	4972,10	2020,77	2586,61	224,88	364,72	285,42
(101-9427)	Диск отрезной алмазный, (шт.)	-	-	-	-	(0,003)	-
68-12-19	из камня гранитного штучного мелкоразмерного на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	5831,58	2162,30	3235,07	280,90	434,21	302,42
68-12-20	из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	5299,67	1594,45	3275,03	216,02	430,19	223
(101-9427)	Диск отрезной алмазный, (шт.)	-	-	-	-	(0,71)	-
Таблицу 68-15 изложить в следующей редакции:							
Таблица 68-15. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог							
Измеритель: 100 м ²							
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной:							
68-15-1	50 мм площадью ремонта до 5 м ²	6606,04	727,73	560,66	60,64	5317,65	100,1
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9)	-
68-15-2	50 мм площадью ремонта до 25 м ²	6331,23	452,92	560,66	60,64	5317,65	62,3
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9)	-
68-15-3	70 мм площадью ремонта до 5 м ²	9013,27	943,65	681,55	70,76	7388,07	129,8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,5)	-
68-15-4	70 мм площадью ремонта до 25 м ²	8650,49	580,87	681,55	70,76	7388,07	79,9
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,5)	-
68-15-5	80 мм площадью ремонта до 5 м ²	10757,92	1256,98	996,66	110,78	8504,28	172,9
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(14,3)	-
68-15-6	80 мм площадью ремонта до 25 м ²	10321,06	814,97	1001,81	111,46	8504,28	112,1
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(14,3)	-
Таблицу 68-16 изложить в следующей редакции:							
Таблица 68-16. Ремонт тротуаров из литого асфальта							
Измеритель: 100 м ²							
68-16-1	Ремонт тротуаров из литого асфальта	7101,40	807,12	503,16	49,28	5791,12	114
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(16,06)	-
Таблицу 68-17 изложить в следующей редакции:							
Таблица 68-17. Ремонт бордюров							
Измеритель: 100 м бордюров							
68-17-1	Ремонт бордюров с внутренней обшивкой	1300,60	549,61	709,41	69,52	41,58	75,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 68-18 изложить в следующей редакции:							
Таблица 68-18. Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах							
Измеритель: 1 м шва							
68-18-1	Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах	5,24	1,08	0,00	0,00	4,16	0,16
Таблицу 68-19 изложить в следующей редакции:							
Таблица 68-19. Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением							
Измеритель: 100 м трещин							
68-19-1	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением	271,54	52,39	81,97	14,21	137,18	7,4
Таблицу 68-21 изложить в следующей редакции:							
Таблица 68-21. Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
68-21-1	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой	1119,84	855,92	0,00	0,00	263,92	122,1
Таблицу 68-25 изложить в следующей редакции:							
Таблица 68-25. Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок							
Измеритель: 1 м ² сетки							
Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок:							
68-25-1	сетки	23,10	5,51	0,00	0,00	17,59	0,73
Измеритель: 1 стойка							
68-25-2 (103-9011)	стойки Трубы стальные, (м)	160,40 -	71,57 -	4,72 -	0,00 -	84,11 (II)	9,48 -
Измеритель: 1 пожилина							
68-25-3 (101-9390)	пожилины Сталь угловая, (м)	13,69 -	9,59 -	2,07 -	0,00 -	2,03 (II)	1,27 -
Таблицу 68-27 изложить в следующей редакции:							
Таблица 68-27. Ремонт деревянных ворот и калиток							
Измеритель: 100 м ² полотен							
Ремонт деревянных:							
68-27-1 (509-9900)	ворот Строительный мусор, (м)	3295,68 -	1611,93 -	8,30 -	0,00 -	1675,45 (0,56)	213,5 -
68-27-2 (509-9900)	калиток Строительный мусор, (м)	2256,25 -	813,89 -	8,30 -	0,00 -	1434,06 (0,47)	107,8 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 68-28 изложить в следующей редакции:							
Таблица 68-28. Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм из-делий из природного камня при мощении и монтаже							
Измеритель: 1 м ² обрабатываемой поверхности							
Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже:							
68-28-1 (101-9427)	фрезерованием Диск отрезной алмазный, (шт.)	476,92 -	86,88 -	362,80 -	64,52 -	27,24 (0,375)	11,74 -
68-28-2 (101-9427)	бучардированием Диск отрезной алмазный, (шт.)	911,41 -	165,70 -	718,47 -	97,80 -	27,24 (0,375)	21,66 -
68-28-3 (101-9427)	термоструйным способом Диск отрезной алмазный, (шт.)	838,97 -	151,59 -	654,04 -	86,40 -	33,34 (0,375)	20,32 -
68-28-4 (101-9427)	шлифованием Диск отрезной алмазный, (шт.)	981,15 -	171,04 -	782,83 -	101,39 -	27,28 (0,375)	22,07 -
68-28-5 (101-9427)	полированием Диск отрезной алмазный, (шт.)	1292,03 -	200,35 -	1061,36 -	125,93 -	30,32 (0,375)	24,95 -
Таблицу 68-34 изложить в следующей редакции:							
Таблица 68-34. Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня							
Измеритель: 1 м ³ дерева							
Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола:							
68-34-1	до 36 см	410,31	30,41	379,90	21,97	0,00	3,83
68-34-2	до 52 см	326,40	24,14	302,26	17,48	0,00	3,04
68-34-3	до 80 см	143,32	10,56	132,76	7,68	0,00	1,33
Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола:							
68-34-4	до 100 см	119,09	8,81	110,28	6,38	0,00	1,11
68-34-5	до 120 см	101,42	7,46	93,96	5,43	0,00	0,94
68-34-6	более 120 см	83,83	6,19	77,64	4,49	0,00	0,78
Таблицу 68-35 изложить в следующей редакции:							
Таблица 68-35. Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня							
Измеритель: 1 м ³ дерева							
Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола:							
68-35-1	до 36 см	28,57	22,87	5,70	0,00	0,00	2,88
68-35-2	до 52 см	24,50	19,61	4,89	0,00	0,00	2,47
68-35-3	до 72 см	21,43	17,15	4,28	0,00	0,00	2,16
Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола:							
68-35-4	до 80 см	19,43	15,56	3,87	0,00	0,00	1,96
68-35-5	более 80 см	17,36	13,90	3,46	0,00	0,00	1,75
Дополнить таблицами: 68-36, 68-37							
Таблица 68-36. Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев							
Измеритель: 1 м ² разобранной поверхности							
Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением:							
68-36-1	отбойных молотков	20,87	1,98	18,89	0,70	0,00	0,3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
68-36-2	дорожных фрез малых типоразмеров типа "WIRTGEN W 35 DC"	24,05	0,82	23,23	0,71	0,00	0,13

Таблица 68-37. Регулирование высотного положения крышек колодцевИзмеритель: 1 м² разобранной поверхности

Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту:

68-37-1	до 5 см	59,16	9,22	2,49	0,00	47,45	1,29
68-37-2	до 10 см	110,69	12,44	4,15	0,00	94,10	1,74
68-37-3	до 18 см	145,94	15,73	6,64	0,00	123,57	2,2
68-37-4	до 25 см	111,58	15,73	6,64	0,00	89,21	2,2

Раздел 69. ПРОЧИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ таблицу 69-4 изложить в следующей редакции:**Таблица 69-4. Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб**

Измеритель: 100 отверстий

Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов:

69-4-1	в стенах и перегородках оштукатуренных	947,01	586,80	1,49	0,51	358,72	78,66
69-4-2	в чистых перегородках	794,93	518,77	0,60	0,20	275,56	69,54
69-4-3	в перекрытиях оштукатуренных	855,14	452,45	2,38	0,81	400,31	60,65
69-4-4	в полах дощатых	1029,30	535,78	2,38	0,81	491,14	71,82
69-4-5	в полах паркетных	2395,36	1156,60	4,47	1,52	1234,29	155,04

*Таблицу 69-5 изложить в следующей редакции:***Таблица 69-5. Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов**

Измеритель: 100 отверстий

69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	4294,36	163,07	3965,56	112,24	165,73	20,8
--------	---	---------	--------	---------	--------	--------	------

*Таблицу 69-6 изложить в следующей редакции:***Таблица 69-6. Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов**Измеритель: 100 м² вертикальной проекции

69-6-1	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	7635,00	1041,45	199,30	0,00	6394,25	128,1
--------	--	---------	---------	--------	------	---------	-------

*Таблицу 69-7 изложить в следующей редакции:***Таблица 69-7. Устройство ходов, переходных мостиков на чердаке**

Измеритель: 100 п. м ходов

Устройство:

69-7-1	ходов на чердаке	1912,05	145,81	13,37	1,73	1752,87	20,8
Измеритель: 100 п. м переходных мостиков							
69-7-2	переходных мостиков на чердаке	7315,83	731,84	154,88	4,67	6429,11	104,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 69-8 изложить в следующей редакции:							
Таблица 69-8. Утепление трубопроводов в каналах и коробах							
Измеритель: 100 м ³ изоляции							
Утепление трубопроводов в каналах и коробах:							
69-8-1	минеральной ватой	24018,68	2914,05	104,63	0,00	21000,00	427,28
69-8-2	опилками	6643,74	2802,54	0,00	0,00	3841,20	410,93
69-8-3	шлаком	10477,33	2646,43	0,00	0,00	7830,90	388,04
Таблицу 69-10 изложить в следующей редакции:							
Таблица 69-10. Антисептирование древесины							
Измеритель: 100 м ² обработанной поверхности							
Антисептирование древесины:							
69-10-1	водными растворами	82,05	18,72	1,66	0,00	61,67	2,51
69-10-2	пастами битумными	1016,01	73,18	0,83	0,00	942,00	9,81
69-10-3	пастами на каменноугольном лаке	1330,12	82,13	1,66	0,00	1246,33	11,01
69-10-4	пастами экстрактивными	975,00	74,82	1,66	0,00	898,52	10,03
69-10-5	маслянистыми антисептиками	924,08	52,89	1,66	0,00	869,53	7,09
При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять:							
69-10-6	к расценке 69-11-1	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	1,74
69-10-7	к расценке 69-11-2	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	7,3
69-10-8	к расценке 69-11-3	65,05	65,05	0,00	0,00	0,00	8,72
69-10-9	к расценке 69-11-4	58,56	58,56	0,00	0,00	0,00	7,85
69-10-10	к расценке 69-11-5	40,66	40,66	0,00	0,00	0,00	5,45
При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять:							
69-10-11	к расценке 69-11-1	78,77	15,44	1,66	0,00	61,67	2,07
69-10-12	к расценке 69-11-2	1001,39	58,56	0,83	0,00	942,00	7,85
69-10-13	к расценке 69-11-3	1313,85	66,69	0,83	0,00	1246,33	8,94
69-10-14	к расценке 69-11-4	961,20	61,02	1,66	0,00	898,52	8,18
69-10-15	к расценке 69-11-5	915,13	43,94	1,66	0,00	869,53	5,89
Таблицу 69-14 изложить в следующей редакции:							
Таблица 69-14. Приготовление силаксанового клея							
Измеритель: 100 кг							
69-14-1	Приготовление силаксанового клея	174,73	19,37	0,00	0,00	155,36	2,3

В Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы «IV. Приложения» внесены следующие изменения и дополнения:

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов 060246; 060248; 060337 изложить в следующей редакции:

Приложение 10.

**Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г**

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.
			Оплата труда машинистов руб.
060246	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м ³	маш.-ч	101,31 11,81
060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м ³	маш.-ч	124,01 11,81
060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м ³	маш.-ч	68,56 10,15

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов дополнить следующими ресурсами:

**Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г**

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.
			Оплата труда машинистов руб.
030952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 25 м	маш.-ч	26,21 10,15
031910	Люлька	маш.-ч	53,87 0,00
110601	Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л	маш.-ч	3,82 0,00
261401	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1,20 0,00
330801	Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканочные	маш.-ч	6,53 0,00
333601	Фен электрический на 220 В, 140 Вт	маш.-ч	4,44 0,00
392601	Агрегаты для нанесения составов методом торкретирования типа ISO-40	маш.-ч	155,80 0,00
393012	Фреза самоходная дорожная "WIRTGEN W 35 DC"	маш.-ч	207,22 11,81

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции 101-0001; 101-0063; 101-0072; 101-0076; 101-0078; 101-0083; 101-0109; 101-0113; 101-0117; 101-0136; 101-0162; 101-0173; 101-0180; 101-0181; 101-0195; 101-0218; 101-0244; 101-0256; 101-0287; 101-0309; 101-0311; 101-0322; 101-0388; 101-0404; 101-0408; 101-0426; 101-0430; 101-0453; 101-0456; 101-0459; 101-0471; 101-0485; 101-0488; 101-0540; 101-0580; 101-0585; 101-0594; 101-0595; 101-0620; 101-0621; 101-0628; 101-0631; 101-0684; 101-0698; 101-0770; 101-0782; 101-0783; 101-0794; 101-0797; 101-0799; 101-0807; 101-0812; 101-0816; 101-0818; 101-0822; 101-0831; 101-0878; 101-0962; 101-0982; 101-0996; 101-1039; 101-1060; 101-1251; 101-1287; 101-1292; 101-1305; 101-1306; 101-1320; 101-1324; 101-1356; 101-1480; 101-1483; 101-1504; 101-1513; 101-1515; 101-1522; 101-1529; 101-1556; 101-1561; 101-1591; 101-1602; 101-1628; 101-1639; 101-1646; 101-1704; 101-1712; 101-1714; 101-1749; 101-1756; 101-1780; 101-1782; 101-1783; 101-1805; 101-1813; 101-1815; 101-1817; 101-1821; 101-1824; 101-1827; 101-1829; 101-1841; 101-1875; 101-1929; 101-1944; 101-1947; 101-1958; 101-1959; 101-1960; 101-1961; 101-1975; 101-1992; 101-2217; 101-2290; 101-2317; 101-2319; 101-2321; 101-2353; 101-2421; 101-2429; 101-2431; 101-2536; 101-2576; 101-2577; 101-2609; 101-2612; 101-2767; 102-0008; 102-0010; 102-0024; 102-0025; 102-0026;

102-0028; 102-0029; 102-0032; 102-0040; 102-0048; 102-0052; 102-0053; 102-0054; 102-0056; 102-0057; 102-0060; 102-0061; 102-0062; 102-0073; 102-0076; 102-0077; 102-0081; 102-0082; 102-0084; 102-0088; 102-0112; 102-0113; 102-0116; 102-0117; 102-0121; 102-0138; 102-0142; 102-0143; 102-0167; 102-0263; 102-0284; 102-0288; 102-0301; 102-0308; 103-0175; 103-0177; 103-0189; 103-0190; 103-0192; 103-0198; 103-0202; 103-0204; 103-0205; 103-0211; 103-0218; 103-0219; 103-0228; 103-0236; 103-0239; 103-0246; 103-0254; 103-0261; 103-0263; 103-0271; 103-0282; 103-0283; 103-0296; 103-0298; 103-1404; 103-1421; 103-1422; 103-1423; 103-1424; 103-1425; 103-1426; 103-1427; 103-1428; 103-1429; 103-1430; 103-1431; 103-1432; 103-1433; 103-1441; 103-1442; 103-1443; 103-1444; 103-1445; 103-1446; 103-1447; 103-1448; 103-1449; 103-1450; 103-1451; 103-1452; 103-1455; 103-1456; 103-1457; 103-1458; 103-1459; 103-1460; 104-0002; 104-0011; 104-0012; 104-0077; 104-0103; 110-0208; 113-0003; 113-0032; 113-0043; 113-0196; 113-0267; 113-0361; 113-0368; 113-0374; 113-0376; 113-0377; 113-1777; 113-1786; 115-2490; 201-0650; 201-0761; 201-0763; 201-0777; 201-0779; 201-0780; 201-0783; 201-0784; 201-1101; 203-0344; 203-0513; 203-0515; 203-0519; 203-0583; 204-0028; 204-0059; 204-0100; 301-0052; 301-0058; 301-0502; 301-1304; 301-1305; 301-1306; 301-1371; 301-1372; 301-1373; 301-1374; 301-1375; 301-1376; 301-1377; 301-1521; 301-1522; 301-1525; 302-0894; 302-0895; 302-0899; 302-0900; 302-1175; 302-1176; 302-1177; 302-1325; 302-1346; 302-1414; 302-1815; 302-1816; 302-1817; 302-1818; 302-1819; 302-1828; 302-1829; 302-1830; 401-0003; 401-0008; 401-0021; 401-0025; 401-0066; 402-0001; 402-0002; 402-0004; 402-0012; 402-0013; 402-0051; 402-0052; 402-0078; 402-0079; 402-0083; 402-0085; 402-0086; 402-0114; 403-0003; 403-0033; 403-0038; 403-0074; 403-1003; 403-1171; 403-1257; 403-2141; 404-0005; 404-0276; 404-0323; 405-0219; 405-0253; 405-0254; 406-0020; 407-0001; 407-0012; 408-0012; 408-0013; 408-0014; 408-0021; 408-0122; 408-0141; 408-0142; 408-0201; 408-0383; 408-0401; 409-0054; 409-0639; 410-0021; 410-0054; 410-0085; 411-0001; 413-0009; 413-0217; 415-0001; 415-0002; 415-0003; 415-0011; 415-0012; 415-0013; 415-0041; 415-0042; 415-0043; 415-0052; 415-0061; 415-0062; 415-0071; 415-0111; 415-0112; 415-0121; 415-0122; 415-0123; 415-0132; 415-0133; 415-0144; 415-0201; 415-0202; 415-0304; 415-0321; 415-0331; 415-0332; 415-0341; 415-0342; 415-0352; 415-0371; 415-0372; 415-0403; 415-0404; 415-0411; 415-0412; 415-0413; 415-1001; 415-1002; 415-1003; 415-1011; 415-1012; 415-1013; 415-1021; 415-1022; 415-1031; 415-1032; 415-1041; 415-1042; 415-1043; 415-1051; 415-1052; 415-1061; 415-1062; 415-1071; 415-1072; 415-1101; 415-1102; 415-1111; 415-1112; 415-1121; 415-1122; 415-1123; 415-1131; 415-1132; 415-1133; 415-1141; 415-1142; 415-1143; 415-1144; 415-1173; 415-1201; 415-1202; 415-1301; 415-1303; 415-1304; 415-1321; 415-1331; 415-1332; 415-1341; 415-1342; 415-1371; 415-1372; 415-1373; 415-1403; 415-1404; 415-1411; 415-1412; 415-1413; 507-0595; 507-0598; 507-0599; 507-0600; 507-0604; 507-0605; 507-0606; 507-0607; 507-0608; 507-0609; 507-0610; 507-0611; 507-0612; 507-0613; 507-0614; 507-0615; 507-0616; 507-0617; 507-0618; 507-2083; 507-2087; 507-2783; 507-2787; 507-2789; 507-2790; 507-2791; 509-0768; 509-0965; 509-0966; 509-0967; 509-0968; 509-0969; 509-0970; 509-0971; 509-0972; 509-0973; 509-0974; 509-0975; 509-0976; 509-0977; 509-0978; 509-0981; 509-0982; 509-0987

изложить в следующей редакции:

Приложение 11.

**Сметные цены на материалы, изделия и конструкции
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г**

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
101-0001	Асбест хризотилковый	т	2985,76
101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	32830,00
101-0072	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	1412,50
101-0076	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-90/30	т	1412,50
101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180	т	1530,00
101-0083	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 194х194х98 мм	1000 шт.	6203,69
101-0109	Бумага мешочная битумированная Б-78	т	10169,99
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	10 м ²	75,14
101-0117	Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	т	20177,10
101-0136	Дюбели	т	20189,41
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	8839,20
101-0173	Гвозди провололочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм	т	10899,99
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм	т	7712,24
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм	т	7712,24
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	7712,24
101-0218	Глицерин синтетический	т	42714,00
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	6915,59
101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м ²	70,48
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м ²	67,13
101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	34109,99
101-0311	Каболка	т	27027,01
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	2606,90
101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	14514,24
101-0404	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014	т	15078,72
101-0408	Краска для наружных работ зеленая	т	16796,16

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	21631,68
101-0430	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению сурик железный МА-15, ПФ-14	т	14960,65
101-0453	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 красно-коричневая	т	14614,08
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	15078,72
101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	16796,16
101-0471	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 зеленая для крыш (на окиси хрома)	т	20692,80
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	15349,44
101-0488	Купорос медный марки А	т	6965,33
101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	6831,01
101-0580	Магний технический хлористый (бишофит)	т	857,77
101-0585	Масло дизельное моторное М-10ДМ	т	3997,50
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3390,00
101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	3039,70
101-0620	Мел природный молотый	т	586,47
101-0621	Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные	1000 шт.	2016,01
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16272,01
101-0631	Опилки древесные	м ³	34,92
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 м ²	11040,01
101-0698	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм	100 м ²	2093,46
101-0770	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок толщиной до 100 мм	м ²	109,20
101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	5390,10
101-0783	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг	т	5390,10
101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	7220,70
101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	4009,68
101-0799	Проволока светлая	т	5593,51
101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	12204,00
101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм	т	13221,00
101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	9180,00
101-0818	Проволока светлая диаметром 3,0 мм	т	11908,81
101-0822	Проволока черная диаметром 1,6 мм	т	7056,00
101-0831	Пудра алюминиевая, марки ПП-2	т	27716,16
101-0878	Скипидар живичный	т	12407,40
101-0962	Смазка солидол жировой марки «Ж»	т	8695,36
101-0982	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп	т	5141,50
101-0996	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп	т	5552,81
101-1039	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь кипящая, № 16-18	т	5390,11
101-1060	Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш», сталь спокойная, № 20-24	т	5695,20
101-1251	Стекло листовое площадью до 1,0 м ² , I группы, толщиной 4 мм, марки М5	м ²	19,53
101-1287	Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения	м ²	152,55
101-1292	Уайт-спирит	т	7067,02
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	412,00
101-1306	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 500	т	480,00
101-1320	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400	т	492,70
101-1324	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400	т	339,00
101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	300,00
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	15191,74
101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	11124,84
101-1504	Электроды диаметром 2 мм Э42	т	12989,35
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9799,25
101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	10211,56
101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	9843,90
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	8952,81
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	1690,00
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	1487,60
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1525,50
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м ³	38,51
101-1628	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм	т	5186,70
101-1639	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм	т	5729,54
101-1646	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс5	т	6102,04
101-1704	Войлок строительный	т	8797,05
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	3864,60
101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	8226,39
101-1749	Латекс СКК-65 ГП	т	13126,07
101-1756	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,50 мм	т	8009,99
101-1780	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	2000,00

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
101-1782	Ткань мешочная	10 м ²	80,51
101-1783	Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп	т	5570,70
101-1805	Гвозди строительные	т	10899,99
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	14746,51
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	11971,21
101-1817	Клей для обоев КМЦ	т	23391,00
101-1821	Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80	т	30193,80
101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	25180,80
101-1827	Лак масляный МА-592	т	32294,40
101-1829	Бумага ролевая	т	5085,01
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	3254,40
101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	10080,00
101-1929	Болты анкерные	т	9161,88
101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	10170,00
101-1947	Плитки керамические плитусные прямые	м	23,49
101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный	т	12204,00
101-1959	Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180	т	14861,76
101-1960	Краски казеиновые	т	16272,01
101-1961	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5	м ²	40,68
101-1975	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм	100 м	2250,01
101-1992	Обои высококачественные	100 м ²	2616,00
101-2217	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм	т	5302,45
101-2290	Кислота соляная техническая	т	1109,25
101-2317	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	17572,01
101-2319	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	2515,84
101-2321	Триполифосфат натрия технический, сорт I	т	9441,35
101-2353	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	т	38890,00
101-2421	Добавка полимерная Ультра-Си	т	24310,00
101-2429	Цемент расширяющийся	т	2165,80
101-2431	Фреза для нарезчика	шт.	463,51
101-2536	Люки чугунные тяжелый	шт.	512,56
101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	13495,30
101-2577	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм	т	12339,60
101-2609	Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2x0,5	м ²	180,00
101-2612	Щиты опалубки металлические (опорная площадка под лебедку)	т	10999,00
101-2767	Бензин автомобильный марки А-92	т	6097,97
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м ³	530,41
102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта	м ³	436,92
102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м ³	1520,95
102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м ³	1222,64
102-0026	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м ³	1003,20
102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м ³	1881,00
102-0029	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта	м ³	1475,35
102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м ³	2048,20
102-0040	Бруска необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, II сорта	м ³	1453,50
102-0048	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	м ³	1417,41
102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м ³	1306,25
102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м ³	1045,00
102-0054	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта	м ³	791,06
102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м ³	1358,50
102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м ³	1097,25
102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м ³	1254,01
102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м ³	1003,20
102-0062	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м ³	731,50
102-0073	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м ³	752,39
102-0076	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м ³	940,51

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м ³	791,06
102-0081	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта	м ³	649,80
102-0082	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м ³	522,51
102-0084	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м ³	1364,39
102-0088	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, II сорта	м ³	1440,20
102-0112	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м ³	1180,85
102-0113	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м ³	992,75
102-0116	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м ³	1171,35
102-0117	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м ³	1045,00
102-0121	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м ³	919,59
102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м ³	571,90
102-0142	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м ³	494,00
102-0143	Горбыль деловой хвойных пород длиной от 0,8 до 2 м	м ³	128,82
102-0167	Доски необрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта	м ³	647,90
102-0263	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 5-7 мм	м ³	4776,98
102-0284	Заготовки брусковые длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм I сорта	м ³	1696,64
102-0288	Заготовки деревянные профилированные	м ³	1932,30
102-0301	Пластины хвойных пород, IV сорта	м ³	571,90
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	214,70
103-0175	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м	112,00
103-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	м	137,51
103-0189	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	м	198,00
103-0190	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м	219,85
103-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м	299,50
103-0198	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	376,60
103-0202	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	м	353,94
103-0204	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м	450,00
103-0205	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм	м	477,72
103-0211	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм	м	501,48
103-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм ² , наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м	542,30
103-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм ² , наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм	м	672,75
103-0228	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм ² , наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	м	772,40
103-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм ² , наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм	м	905,71
103-0239	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм ² , наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 11 мм	м	1378,68
103-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм ² , наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм	м	1278,50
103-0254	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм ² , наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	м	1460,00
103-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм ² , наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 10 мм	м	1636,80
103-0263	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм ² , наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 12 мм	м	1935,50
103-0271	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм ² , наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	м	2172,60
103-0282	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм ² , наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм	м	2616,50
103-0283	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм ² , наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм	м	3366,61

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
103-0296	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм ² , наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 14 мм	м	3596,10
103-0298	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм ² , наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 16 мм	м	4473,06
103-1404	Трубы канализационные поливинилхлоридные «Флексорен» диаметром 200 мм	м	542,23
103-1421	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 300 мм	м	2252,00
103-1422	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 350 мм	м	2696,80
103-1423	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 375 мм	м	2966,50
103-1424	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 400 мм	м	3236,21
103-1425	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 450 мм	м	3883,20
103-1426	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 500 мм	м	4659,60
103-1427	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 600 мм	м	6430,20
103-1428	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 700 мм	м	8873,40
103-1429	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 800 мм	м	12245,00
103-1430	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 900 мм	м	16898,00
103-1431	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 1000 мм	м	23319,00
103-1432	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 1200 мм	м	34978,00
103-1433	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 1500 мм	м	52468,00
103-1441	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 100 мм	м	1261,80
103-1442	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 150 мм	м	1697,50
103-1443	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 200 мм	м	1948,50
103-1444	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 300 мм	м	2696,80
103-1445	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 400 мм	м	3883,20
103-1446	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 450 мм	м	4659,60
103-1447	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 500 мм	м	6430,20
103-1448	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 600 мм	м	8873,40
103-1449	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 700 мм	м	12240,00
103-1450	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 800 мм	м	16890,00
103-1451	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 900 мм	м	23320,01
103-1452	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 1000 мм	м	30316,00
103-1455	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), для температуры до 30 градусов С, диаметром 15 мм	м	13,20
103-1456	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), для температуры до 30 градусов С, диаметром 20 мм	м	21,10
103-1457	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), для температуры до 30 градусов С, диаметром 25 мм	м	27,95
103-1458	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), для температуры до 95 градусов С, диаметром 15 мм	м	13,71
103-1459	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), для температуры до 95 градусов С, диаметром 20 мм	м	22,15
103-1460	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), для температуры до 95 градусов С, диаметром 25 мм	м	28,48
104-0002	Вата минеральная	м ³	200,00
104-0011	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 80 мм	м ³	542,40
104-0012	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм	м ³	492,80
104-0077	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В	1000 м ²	22020,00
104-0103	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м ³	994,40
110-0208	Гильзы стальные с фланцами	т	9040,01
113-0003	Ацетон технический, сорт I	т	7330,86
113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	17443,90
113-0043	Жидкость гидрофобизирующая ГЖ-10	т	24367,50
113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	16102,51
113-0267	Антипирен «Роса»	т	22543,50
113-0361	Отвердитель	кг	64,48
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	2597,87
113-0374	Пруток сварочный из полиэтилена диаметром 25 мм	т	30004,81
113-0376	Полиэтилен шипованный	м ²	311,31
113-0377	Композиция клеевая	т	15029,00
113-1777	Паста антисептическая	т	14492,24
113-1786	Лак битумный БТ-123	т	7435,56
115-2490	Порошки магнетитовые каустические марки ПМК-87	т	1048,60
201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	6965,32
201-0761	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	7477,76
201-0763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	10354,61
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	9241,39
201-0779	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	9242,32
201-0780	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т	т	7797,00
201-0783	Конструкции стальные приспособлений для монтажа	т	6845,72

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
201-0784	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т	6845,72
201-1101	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	м	51,99
203-0344	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м ³	2048,21
203-0513	Щиты из досок толщиной 50 мм	м ²	54,75
203-0515	Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта	м ³	1288,20
203-0519	Полотна дверные деревянные (для плотничных дверей)	м ²	266,01
203-0583	Паркет штучный береза	м ²	193,24
204-0028	Проволока арматурная	т	6480,00
204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	9090,01
204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	5853,40
301-0052	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравниателем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТ размером 1500х700х560 мм	компл.	960,50
301-0058	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравниателем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм	компл.	1333,40
301-0502	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2К, размером 800х600х204 мм	компл.	697,80
301-1304	Котел пищеварочный емкостью 75 л	шт.	565,00
301-1305	Котел пищеварочный емкостью 185 л	шт.	1393,00
301-1306	Котел пищеварочный емкостью 300 л	шт.	2259,00
301-1371	Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 400 мм	шт.	4520,00
301-1372	Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 600 мм	шт.	5876,00
301-1373	Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 900 мм	шт.	10170,00
301-1374	Заглушки стальные типа ПТ диаметром более 900 мм	шт.	12204,00
301-1375	Пневмозаглушка резинокордная диаметром до 600 мм	шт.	6535,40
301-1376	Пневмозаглушка резинокордная диаметром до 900 мм	шт.	11311,00
301-1377	Пневмозаглушка резинокордная диаметром более 900 мм	шт.	14647,00
301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	318,00
301-1522	Чаша напольная чугунная эмалированная	компл.	413,00
301-1525	Воронка водосточная чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей	компл.	266,00
302-0894	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм	м	90,36
302-0895	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм	м	120,72
302-0899	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 100 мм	м	126,92
302-0900	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 150 мм	м	169,54
302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 50 мм	шт.	282,78
302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 80 мм	шт.	444,62
302-1177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 100 мм	шт.	524,36
302-1325	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм	м	114,48
302-1346	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	90,59
302-1414	Кольцо сварное для трубы «Флексорен» диаметром 200 мм	шт.	536,47
302-1815	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 200 мм	шт.	10319,19
302-1816	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 250 мм	шт.	19537,74
302-1817	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 300 мм	шт.	42803,66
302-1818	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 350 мм	шт.	67022,78
302-1819	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 400 мм	шт.	118032,21
302-1828	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 80 мм	шт.	1572,24
302-1829	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 100 мм	шт.	2029,56
302-1830	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 150 мм	шт.	5964,41
401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м ³	476,00
401-0008	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)	м ³	595,00
401-0021	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В3,5 (М50)	м ³	442,00
401-0025	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150)	м ³	493,00
401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м ³	565,25
402-0001	Раствор готовый кладочный цементный марки 25	м ³	370,65
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м ³	388,72
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м ³	415,84
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м ³	397,60
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м ³	415,84
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м ³	416,00
402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м ³	457,59

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м ³	397,60
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	м ³	415,84
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	414,32
402-0085	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3	м ³	397,60
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м ³	408,32
402-0114	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 4, марка 100	т	527,93
403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом менее 0,3 м ³	м ³	558,00
403-0033	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 50	м ³	775,97
403-0038	Камни бетонные пустотелые стеновые из легкого бетона, марка 50	м ³	458,11
403-0074	Блоки железобетонные фундаментные	м ³	613,80
403-1003	Блоки железобетонные опорные	м ³	752,58
403-1171	Стойка железобетонная	м ³	752,58
403-1257	Ступени железобетонные лестничные	м ³	766,44
403-2141	Панели сплошные плоские	м ³	1348,47
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	1735,07
404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	2178,00
404-0323	Щебень кирпичный керамический	м ³	188,10
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка ГЗ	т	729,98
405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	587,60
405-0254	Известь строительная негашеная хлорная, марки А	т	1717,60
406-0020	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 800	м ³	166,70
407-0001	Глина	м ³	87,80
407-0012	Земля растительная ручной заготовки	м ³	73,45
408-0012	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм	м ³	171,53
408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	м ³	171,53
408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м ³	161,60
408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	м ³	144,20
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м ³	60,80
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м ³	65,98
408-0142	Песок природный для строительных растворов мелкий	м ³	65,98
408-0201	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %	м ³	65,99
408-0383	Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм	м ³	133,00
408-0401	Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм	т	282,70
409-0054	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 600	м ³	74,58
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	74,58
410-0021	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	436,92
410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	432,62
410-0085	Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка I	т	471,48
411-0001	Вода	м ³	2,44
413-0009	Камень булыжный	м ³	203,40
413-0217	Камень бутовый марка 300, размер от 150 до 500 мм	м ³	203,40
415-0001	Базы гипсовые под колонны высотой до 250 мм	шт.	62,96
415-0002	Базы гипсовые под колонны высотой до 400 мм	шт.	99,17
415-0003	Базы гипсовые под колонны высотой до 500 мм	шт.	108,42
415-0011	Базы гипсовые по пилястрам высотой до 250 мм	шт.	62,96
415-0012	Базы гипсовые по пилястрам высотой до 400 мм	шт.	99,17
415-0013	Базы гипсовые по пилястрам высотой до 500 мм	шт.	108,42
415-0041	Вазы гипсовые гладкие высотой до 500 мм	шт.	55,29
415-0042	Вазы гипсовые гладкие высотой до 750 мм	шт.	104,40
415-0043	Вазы гипсовые гладкие высотой до 1000 мм	шт.	104,40
415-0052	Венки гипсовые диаметром до 1000 мм	шт.	150,50
415-0061	Гербы гипсовые высотой до 500 мм	шт.	70,65
415-0062	Гербы гипсовые высотой до 1000 мм	шт.	196,57
415-0071	Гирлянды гипсовые длиной по огибу до 750 мм	шт.	58,35
415-0111	Капители гипсовые ионические высотой до 250 мм	шт.	119,78
415-0112	Капители гипсовые ионические высотой до 500 мм	шт.	257,99
415-0121	Капители гипсовые коринфские высотой до 500 мм	шт.	383,93
415-0122	Капители гипсовые коринфские высотой до 750 мм	шт.	552,84
415-0123	Капители гипсовые коринфские высотой до 1000 мм	шт.	644,99
415-0132	Картуши гипсовые с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	шт.	107,55
415-0133	Картуши гипсовые с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	шт.	209,16
415-0144	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 500 мм	шт.	64,08
415-0201	Маски-замки гипсовые высотой до 250 мм	шт.	58,36
415-0202	Маски-замки гипсовые высотой до 500 мм	шт.	58,36
415-0304	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 300 мм	м	70,65
415-0321	Поручни гипсовые шириной до 250 мм	м	113,67
415-0331	Розетки гипсовые кессонные круглые диаметром до 200 мм	шт.	23,03

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
415-0332	Розетки гипсовые кессонные круглые диаметром до 300 мм	шт.	23,03
415-0341	Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 500 мм	шт.	23,03
415-0342	Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 800 мм	шт.	98,29
415-0352	Решетки гипсовые вентиляционные площадью до 0,4 м ²	шт.	64,49
415-0371	Триглицы гипсовые высотой до 250 мм	шт.	52,53
415-0372	Триглицы гипсовые высотой до 350 мм	шт.	52,53
415-0403	Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 500 мм	шт.	35,82
415-0404	Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 800 мм	шт.	91,80
415-0411	Эмблемы гипсовые порталные площадью до 0,5 м ²	шт.	91,80
415-0412	Эмблемы гипсовые порталные площадью до 0,75 м ²	шт.	136,99
415-0413	Эмблемы гипсовые порталные площадью до 1 м ²	шт.	182,70
415-1001	Базы цементные под колонны высотой до 250 мм	шт.	86,61
415-1002	Базы цементные под колонны высотой до 400 мм	шт.	125,63
415-1003	Базы цементные под колонны высотой до 500 мм	шт.	151,71
415-1011	Базы цементные по пилястрам высотой до 250 мм	шт.	86,61
415-1012	Базы цементные по пилястрам высотой до 400 мм	шт.	125,63
415-1013	Базы цементные по пилястрам высотой до 500 мм	шт.	151,71
415-1021	Балюсины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	49,14
415-1022	Балюсины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	76,80
415-1031	Полубалюсины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	49,14
415-1032	Полубалюсины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	76,80
415-1041	Вазы цементные гладкие высотой до 500 мм	шт.	95,22
415-1042	Вазы цементные гладкие высотой до 750 мм	шт.	181,20
415-1043	Вазы цементные гладкие высотой до 1000 мм	шт.	181,20
415-1051	Венки цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм	шт.	101,36
415-1052	Венки цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм	шт.	239,56
415-1061	Гербы цементные высотой до 500 мм	шт.	119,78
415-1062	Гербы цементные высотой до 1000 мм	шт.	322,49
415-1071	Гирлянды цементные длиной по огибу до 750 мм	шт.	107,51
415-1072	Гирлянды цементные длиной по огибу до 1000 мм	шт.	175,07
415-1101	Капители цементные дорические и тосканские высотой до 250 мм	шт.	98,28
415-1102	Капители цементные дорические и тосканские высотой до 500 мм	шт.	211,93
415-1111	Капители цементные ионические высотой до 250 мм	шт.	208,86
415-1112	Капители цементные ионические высотой до 500 мм	шт.	445,35
415-1121	Капители цементные коринфские сборные высотой до 500 мм	шт.	644,99
415-1122	Капители цементные коринфские сборные высотой до 750 мм	шт.	952,20
415-1123	Капители цементные коринфские сборные высотой до 1000 мм	шт.	1074,96
415-1131	Картуши цементные с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	шт.	95,61
415-1132	Картуши цементные с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	шт.	172,07
415-1133	Картуши цементные с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	шт.	334,62
415-1141	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 200 мм	шт.	23,03
415-1142	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 300 мм	шт.	147,42
415-1143	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 400 мм	шт.	147,42
415-1144	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 500 мм	шт.	270,27
415-1173	Листы цементные гладкие высотой до 400 мм	шт.	39,93
415-1201	Маски-замки цементные высотой до 250 мм	шт.	95,22
415-1202	Маски-замки цементные высотой до 500 мм	шт.	95,22
415-1301	Изделия погонные цементные орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 50 мм	м	23,04
415-1303	Изделия погонные цементные орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 200 мм	м	55,29
415-1304	Изделия погонные цементные орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 300 мм	м	113,64
415-1321	Поручни цементные шириной до 250 мм	м	170,54
415-1331	Розетки цементные кессонные круглые диаметром до 200 мм	шт.	36,81
415-1332	Розетки цементные кессонные круглые диаметром до 300 мм	шт.	36,81
415-1341	Розетки цементные потолочные круглые диаметром до 500 мм	шт.	36,81
415-1342	Розетки цементные потолочные круглые диаметром до 800 мм	шт.	157,23
415-1371	Триглицы цементные высотой до 250 мм	шт.	80,48
415-1372	Триглицы цементные высотой до 350 мм	шт.	80,48
415-1373	Триглицы цементные высотой до 750 мм	шт.	120,71
415-1403	Эмблемы цементные круглые диаметром до 500 мм	шт.	57,23
415-1404	Эмблемы цементные круглые диаметром до 800 мм	шт.	146,88
415-1411	Эмблемы цементные порталные площадью до 0,5 м ²	шт.	146,88
415-1412	Эмблемы цементные порталные площадью до 0,75 м ²	шт.	219,16
415-1413	Эмблемы цементные порталные площадью до 1 м ²	шт.	295,20
507-0595	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм	10 м	598,51

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
507-0598	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм	10 м	1251,15
507-0599	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 180 мм	10 м	1726,16
507-0600	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 200 мм	10 м	2200,20
507-0604	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 225 мм	10 м	2675,19
507-0605	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 250 мм	10 м	3379,15
507-0606	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 280 мм	10 м	4222,74
507-0607	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 315 мм	10 м	5207,90
507-0608	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 355 мм	10 м	6587,29
507-0609	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 400 мм	10 м	8138,65
507-0610	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 450 мм	10 м	10128,90
507-0611	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 500 мм	10 м	12117,24
507-0612	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 560 мм	10 м	15406,15
507-0613	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 630 мм	10 м	19245,09
507-0614	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 710 мм	10 м	23632,21
507-0615	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 800 мм	10 м	25750,71
507-0616	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 900 мм	10 м	28103,86
507-0617	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 1000 мм	10 м	30457,95
507-0618	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 1500 мм	10 м	45695,00
507-2083	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	763,04
507-2087	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	1067,04
507-2783	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	95,17
507-2787	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	171,17
507-2789	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	299,78
507-2790	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	317,65
507-2791	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	336,33
509-0768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	205,00
509-0965	Паронит	т	28496,87
509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	3450,00
509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	5650,00
509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт.	7980,00
509-0969	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 200 мм	1000 шт.	10374,00
509-0970	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 250 мм	1000 шт.	13486,00
509-0971	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 300 мм	1000 шт.	15270,70
509-0972	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 500 мм	1000 шт.	29629,00
509-0973	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 600 мм	1000 шт.	38518,01
509-0974	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 700 мм	1000 шт.	50073,00
509-0975	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 800 мм	1000 шт.	65095,00
509-0976	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 1000 мм	1000 шт.	84623,00
509-0977	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 1200 мм	1000 шт.	110010,00
509-0978	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 1400 мм	1000 шт.	143013,00
509-0981	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм, диаметром 300 мм	1000 шт.	17532,00
509-0982	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм, диаметром 400 мм	1000 шт.	22792,00
509-0987	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм	т	27300,00

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции дополнить следующими ресурсами:

**Сметные цены на материалы, изделия и конструкции
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г**

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
101-0598	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая Гермабутил-2М	кг	15,47
101-0602	Мастика герметизирующая нетвердеющая морозостойкая Тегерон	т	11601,93
101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б	м ²	5,58
101-1313	Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки 400	т	499,18
101-1668	Рогожа	м ²	9,18
101-1754	Сетка стекляннная строительная СС-1	м ²	7,61
101-4212	Клей 88-НП	кг	29,99
101-4215	Мастика "Ярославна БПХ-1"	т	19578,90

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
101-4217	Мастика "Ярославна БПХ-2"	т	43982,40
101-4219	Мастика "Ярославна БПХ-3"	т	45295,14
101-4957	Материал рулонный на основе этилен-пропиленовых каучуков толщиной 1,1 мм, обычное исполнение	м ²	43,98
101-8023	Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 24, долговременная герметизация швов	кг	17,89
105-3424	Прокладки ПРП уплотнительные, Д=40 мм	м	14,65
403-8296	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м ³ , расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	28,28
403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м ³ , расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	45,46
408-0416	Песок кварцевый	т	282,70

Дополнить заменами по расценкам 53-21-24; 53-21-25; 53-21-26; 53-21-27; 53-21-28; 53-21-29; 53-21-30; 53-21-31; 58-29-1; 62-45-1; 62-45-2; 62-45-3; 62-45-4; 66-49-1:

Приложение 12

Таблица замены ресурсов

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
53-21-24	101-9091	кг	30	101-8023	кг	30
	113-9006	кг	50	101-1749	т	0,05
53-21-25	101-9889	м	101	105-3424	м	101
	101-9091	кг	30	101-8023	кг	30
	113-9006	кг	50	101-1749	т	0,05
53-21-26	101-9091	кг	30	101-8023	кг	30
	113-9006	кг	50	101-1749	т	0,05
53-21-27	101-9889	м	101	105-3424	м	101
	101-9091	кг	30	101-8023	кг	30
	113-9006	кг	50	101-1749	т	0,05
53-21-28	101-9091	кг	30	101-8023	кг	30
	113-9006	кг	50	101-1749	т	0,05
53-21-29	101-9889	м	101	105-3424	м	101
	101-9091	кг	30	101-8023	кг	30
	113-9006	кг	50	101-1749	т	0,05
53-21-30	101-9091	кг	30	101-8023	кг	30
	113-9006	кг	50	101-1749	т	0,05
53-21-31	101-9889	м	101	105-3424	м	101
	101-9091	кг	30	101-8023	кг	30
	113-9006	кг	50	101-1749	т	0,05
58-29-1	101-9123	м ²	111,11	101-4957	м ²	111,11
	113-9006	кг	260	101-4215	т	0,26
	101-9091	кг	10	101-4217	т	0,01
62-45-1	101-9029	м ²	0,017	101-1596	м ²	0,017
62-45-2	101-9029	м ²	0,018	101-1596	м ²	0,018
62-45-3	101-9029	м ²	0,018	101-1596	м ²	0,018
62-45-4	101-9029	м ²	0,019	101-1596	м ²	0,019
66-49-1	101-9540	т	0,224	101-1305	т	0,224
	408-9020	м ³	0,318	408-0122	м ³	0,318

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел 51. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ таблицу 51-1 изложить в следующей редакции:	4
Таблица 51-1. Разработка грунта внутри здания	4
Таблица 51-2. Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов	4
Таблица 51-3. Изменение уровня пола в здании.....	4
Таблица 51-5. Механизированная разработка грунта в стесненных условиях	4
Раздел 52. ФУНДАМЕНТЫ таблицу 52-1 изложить в следующей редакции:	5
Таблица 52-1. Усиление фундаментов торкретированием	5
Таблица 52-2. Усиление фундаментов цементацией.....	5
Таблица 52-3. Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий	5
Таблица 52-4. Устройство кирпичного цоколя существующих зданий	5
Таблица 52-5. Устройство кирпичных столбчатых фундаментов.....	5
Таблица 52-6. Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов.....	5
Таблица 52-7. Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов	6
Таблица 52-8. Смена деревянных ступеньев.....	6
Таблица 52-9. Замена деревянных ступеньев	6
Таблица 52-10. Смена заборки и обшивки деревянного засыпного цоколя	6
Таблица 52-12. Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов.....	7
Таблица 52-13. Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов	7
Таблица 52-14. Ремонт обмазочной изоляции фундаментов.....	7
Таблица 52-15. Герметизация вводов в подвальное помещение.....	7
Таблица 52-16. Заделка подвальных окон	7
Раздел 53. СТЕНЫ таблицу 53-4 изложить в следующей редакции:	8
Таблица 53-4. Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках.....	8
Таблица 53-5. Ремонт каркасных стен.....	8
Таблица 53-6. Добавление утепляющей засыпки	8
Таблица 53-7. Смена досок чистой обшивки стен.....	8
Таблица 53-8. Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем	8
Таблица 53-9. Смена венцов в стенах.....	9
Таблица 53-12. Укрепление деревянных стен.....	9
Таблица 53-13. Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича	9
Таблица 53-14. Заделка трещин в кирпичных стенах	9
Таблица 53-15. Ремонт поверхности кирпичных стен	10
Таблица 53-16. Ремонт кладки стен отдельными местами	10
Таблица 53-17. Ремонт стен из шлакобетонных камней.....	10
Таблица 53-18. Ремонт перемычек.....	11
Таблица 53-19. Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную	11
Таблица 53-20. Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом	11
Таблица 53-21. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий	11
Таблица 53-22. Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен	13
Таблица 53-23. Перекладка карнизов	13
Таблица 53-24. Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования.....	13
Таблица 53-25. Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий.....	14
Раздел 54. ПЕРЕКРЫТИЯ таблицу 54-4 изложить в следующей редакции:	14
Таблица 54-4. Ремонт деревянных балок	14
Таблица 54-5. Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов.....	14
Таблица 54-6. Врубка деревянного ригеля между балками.....	14
Таблица 54-7. Смена засыпки перекрытия.....	14
Таблица 54-8. Укладка металлических балок	15
Таблица 54-9. Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м ² с заделкой швов.....	15
Таблица 54-10. Установка деревянной стойки под балки или прогоны.....	15
Таблица 54-11. Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	15
Таблица 54-12. Укрепление существующей подшивки потолка.....	15
Таблица 54-13. Устранение просадки конца балки на опоре	15
Таблица 54-14. Укрепление концов деревянных балок	16
Таблица 54-15. Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	16
Раздел 55. ПЕРЕГОРОДКИ таблицу 55-1 изложить в следующей редакции:	16

Таблица 55-1. Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок.....	16
Таблица 55-2. Перестановка филенчатых перегородок	16
Таблица 55-4. Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»	17
Таблица 55-6. Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов	17
Таблица 55-7. Заделка щелей в верхней части перегородок.....	17
Раздел 56. ПРОЕМЫ таблицу 56-4 изложить в следующей редакции:	17
Таблица 56-4. Ремонт оконных коробок и колод	17
Таблица 56-5. Ремонт оконных переплетов	18
Таблица 56-6. Ремонт форточек	18
Таблица 56-7. Устройство форточек в оконных переплетах	18
Таблица 56-8. Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки.....	18
Таблица 56-12. Смена дверных и оконных приборов	18
Таблица 56-13. Ремонт дверных коробок.....	19
Таблица 56-15. Ремонт дверных полотен	19
Таблица 56-16. Ремонт калевки дверных полотен.....	20
Таблица 56-17. Ремонт порогов.....	20
Таблица 56-18. Укрепление оконных и дверных коробок	20
Таблица 56-20. Ремонт ворот и калиток.....	20
Таблица 56-22. Навеска плотничных дверей	20
Таблица 56-23. Обрамление проемов угловой сталью.....	21
Таблица 56-24. Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита.....	21
Раздел 57. ПОЛЫ таблицу 57-4 изложить в следующей редакции:.....	21
Таблица 57-4. Смена и перестилка дощатых покрытий полов.....	21
Таблица 57-5. Ремонт дощатых покрытий	21
Таблица 57-7. Ремонт покрытий из штучного паркета	22
Таблица 57-8. Смена простильных дощатых полов	22
Таблица 57-10. Заделка выбоин в полах.....	22
Таблица 57-11. Устройство оснований под покрытие пола	23
Таблица 57-12. Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях.....	23
Таблица 57-14. Ремонт полов из щитового паркета	24
Таблица 57-15. Смена керамических плиток в полах	24
Раздел 58. КРЫШИ, КРОВЛИ таблицу 58-5 изложить в следующей редакции:	24
Таблица 58-5. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш	24
Таблица 58-6. Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов	25
Таблица 58-7. Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавливаемых материалов.....	25
Таблица 58-8. Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат.....	25
Таблица 58-10. Смена частей водосточных труб.....	26
Таблица 58-12. Устройство обрешетки	26
Таблица 58-13. Устройство покрытия из рулонных материалов насухо.....	27
Таблица 58-14. Смена покрытия из листовой стали.....	27
Таблица 58-16. Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами	27
Таблица 58-18. Смена обрешетки	28
Таблица 58-19. Смена мелких покрытий из листовой стали	28
Таблица 58-20. Смена обделок из листовой стали	28
Таблица 58-21. Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах	29
Таблица 58-22. Смена ухватов для водосточных труб.....	29
Таблица 58-23. Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам	29
Таблица 58-24. Смена кровли из черепицы	29
Таблица 58-26. Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками.....	29
Таблица 58-27. Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия.....	30
Дополнить таблицей 58-29	30
Таблица 58-29. Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков.....	30
Раздел 59. ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА таблицу 59-3 изложить в следующей редакции:	30
Таблица 59-3. Разборка металлических лестничных решеток	30
Таблица 59-5. Ремонт ступеней.....	30
Таблица 59-6. Устройство вставок в каменных ступенях.....	30
Таблица 59-7. Ремонт деревянного поручня.....	31
Таблица 59-8. Укрепление стоек металлических решеток ограждений	31
Таблица 59-9. Ремонт металлических лестничных решеток	31
Таблица 59-10. Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней	31

Раздел 60. ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ таблицу 60-3 изложить в следующей редакции:	31
Таблица 60-3. Большой ремонт печей	31
Таблица 60-4. Малый ремонт печей	31
Таблица 60-5. Перекладка частей русской печи	32
Таблица 60-6. Смена водогрейных и пищеварных котлов	32
Таблица 60-7. Перекладка дымовых труб	33
Таблица 60-8. Перекладка вертикальных разделок печей	33
Таблица 60-9. Ремонт отдельных частей трубы	34
Таблица 60-10. Исправление кладки дымовой трубы	34
Таблица 60-11. Смена изразцов облицовки печей	34
Таблица 60-13. Обделка кирпичом топливников	34
Таблица 60-14. Смена приборов в печах	35
Таблица 60-15. Смена предтопочных листов	35
Таблица 60-16. Прочистка дымохода	35
Таблица 60-17. Устройство отверстий для печей и труб	35
Таблица 60-18. Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах	36
Таблица 60-19. Смена колпаков на дымовых трубах	36
Раздел 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ таблицу 61-1 изложить в следующей редакции:	36
Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания	36
Таблица 61-2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами	37
Таблица 61-3. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами	37
Таблица 61-4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами	38
Таблица 61-5. Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами	39
Таблица 61-6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания	39
Таблица 61-7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания	40
Таблица 61-8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания	40
Таблица 61-9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	40
Таблица 61-10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов	41
Таблица 61-11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц	41
Таблица 61-12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек	42
Таблица 61-13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов	42
Таблица 61-14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц	43
Таблица 61-15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек	44
Таблица 61-16. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором	44
Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов	45
Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц	46
Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек	47
Таблица 61-20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов	48
Таблица 61-21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов	49
Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг	49
Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг	50
Таблица 61-24. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	51
Таблица 61-25. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом	51
Таблица 61-26. Перетирка штукатурки	51
Таблица 61-28. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки	52
Таблица 61-29. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности	52
Таблица 61-30. Замена основания под штукатурку из дрени	52
Таблица 61-31. Оштукатуривание поверхности дымовых труб	53
Таблица 61-32. Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм	53
Раздел 62. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ таблицу 62-1 изложить в следующей редакции:	53
Таблица 62-1. Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей	53
Таблица 62-2. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	53
Таблица 62-3. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков	53
Таблица 62-4. Простая масляная окраска ранее окрашенных окон	54
Таблица 62-5. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	54
Таблица 62-6. Простая масляная окраска ранее окрашенных полов	54
Таблица 62-7. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен	55
Таблица 62-8. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков	55
Таблица 62-9. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон	55
Таблица 62-10. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей	56
Таблица 62-11. Улучшенная масляная окраска полов	57

Таблица 62-12. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен	57
Таблица 62-13. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков	57
Таблица 62-14. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон.....	57
Таблица 62-15. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей	57
Таблица 62-16. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземлюсионными составами	58
Таблица 62-17. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоземлюсионными составами	58
Таблица 62-18. Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей	59
Таблица 62-19. Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов.....	59
Таблица 62-20. Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов.....	59
Таблица 62-21. Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов	59
Таблица 62-22. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов.....	60
Таблица 62-23. Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов.....	60
Таблица 62-24. Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов	60
Таблица 62-25. Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками	61
Таблица 62-26. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов.....	61
Таблица 62-27. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)	62
Таблица 62-28. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель	62
Таблица 62-29. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш).....	62
Таблица 62-30. Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб	62
Таблица 62-31. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий.....	62
Таблица 62-32. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб	63
Таблица 62-33. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления.....	63
Таблица 62-34. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м ²	63
Таблица 62-35. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград	63
Таблица 62-36. Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей	63
Таблица 62-40. Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками	64
Таблица 62-42. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором.....	64
Таблица 62-44. Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	64
Дополнить таблицей 62-45	64
Таблица 62-45. Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига	64
Раздел 63. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ таблицу 63-1 изложить в следующей редакции:.....	65
Таблица 63-1. Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске.....	65
Таблица 63-2. Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах	65
Таблица 63-3. Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах.....	66
Таблица 63-4. Перемазка фальцев в деревянных переплетах.....	67
Таблица 63-6. Смена обоев	67
Таблица 63-8. Ремонт облицовки из мраморных плит.....	67
Таблица 63-9. Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток	67
Таблица 63-11. Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами	68
Таблица 63-12. Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами	68
Раздел 64. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ таблицу 64-1 изложить в следующей редакции:.....	68
Таблица 64-1. Базы под колонны высотой до 250 мм	68
Таблица 64-2. Базы под колонны высотой до 400 мм	68
Таблица 64-3. Базы под колонны высотой до 500 мм	69
Таблица 64-4. Базы по пилястрам высотой до 250 мм	69
Таблица 64-5. Базы по пилястрам высотой до 400 мм	69
Таблица 64-6. Базы по пилястрам высотой до 500 мм	70
Таблица 64-7. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм	70
Таблица 64-8. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм	70
Таблица 64-9. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм.....	71
Таблица 64-10. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм.....	71
Таблица 64-11. Вазы высотой до 500 мм.....	71

Таблица 64-12. Вазы высотой до 750 мм.....	72
Таблица 64-13. Вазы высотой до 1000 мм.....	72
Таблица 64-14. Венки диаметром до 500 мм	72
Таблица 64-15. Венки диаметром до 1000 мм	73
Таблица 64-16. Гербы высотой до 500 мм.....	73
Таблица 64-17. Гербы высотой до 1000 мм.....	73
Таблица 64-18. Гирлянды длиной по огибу до 750 мм	74
Таблица 64-19. Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм	74
Таблица 64-20. Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм.....	74
Таблица 64-21. Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм.....	75
Таблица 64-22. Капители ионические высотой до 250 мм	75
Таблица 64-23. Капители ионические высотой до 500 мм	75
Таблица 64-24. Капители коринфские высотой до 500 мм	76
Таблица 64-25. Капители коринфские высотой до 750 мм.....	76
Таблица 64-26. Капители коринфские высотой до 1000 мм.....	76
Таблица 64-27. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	77
Таблица 64-28. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	77
Таблица 64-29. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	77
Таблица 64-30. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм.....	78
Таблица 64-31. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм.....	78
Таблица 64-32. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм.....	78
Таблица 64-33. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм.....	79
Таблица 64-36. Листы высотой до 400 мм	79
Таблица 64-37. Маски-замки высотой до 250 мм	79
Таблица 64-38. Маски-замки высотой до 500 мм	80
Таблица 64-39. Погонные лепные изделия высотой до 50 мм	80
Таблица 64-41. Погонные лепные изделия высотой до 200 мм	80
Таблица 64-42. Погонные лепные изделия высотой до 300 мм	81
Таблица 64-43. Поручни шириной до 250 мм.....	81
Таблица 64-44. Розетки диаметром до 200 мм.....	81
Таблица 64-45. Розетки диаметром до 300 мм.....	82
Таблица 64-46. Розетки диаметром до 500 мм.....	82
Таблица 64-47. Розетки диаметром до 800 мм.....	82
Таблица 64-49. Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м ²	83
Таблица 64-52. Триглифы высотой до 250 мм.....	83
Таблица 64-53. Триглифы высотой до 350 мм.....	83
Таблица 64-54. Триглифы высотой до 750 мм.....	84
Таблица 64-58. Эмблемы круглые диаметром до 500 мм.....	84
Таблица 64-59. Эмблемы круглые диаметром до 800 мм.....	84
Таблица 64-60. Эмблемы порталные площадью до 0,5 м ²	85
Таблица 64-61. Эмблемы порталные площадью до 0,75 м ²	85
Таблица 64-62. Эмблемы порталные площадью до 1,0 м ²	85
Раздел 65. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ таблицу 65-1 изложить в следующей редакции:.....	86
Таблица 65-1. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб.....	86
Таблица 65-5. Смена арматуры	86
Таблица 65-6. Смена санитарно-технических приборов.....	87
Таблица 65-7. Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб	87
Таблица 65-8. Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб	88
Таблица 65-9. Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы.....	88
Таблица 65-10. Прочистка канализационной сети	90
Таблица 65-11. Ремонт бетонных лотков в колодцах.....	90
Таблица 65-14. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях	90
Таблица 65-15. Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях; замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб.....	90
Таблица 65-17. Установка заглушек	92
Таблица 65-18. Ремонт арматуры.....	92
Таблица 65-20. Перегруппировка секций старых радиаторов.....	92
Таблица 65-21. Добавление или снятие секций радиаторов.....	93
Таблица 65-22. Прочистка и промывка отопительных приборов	93
Таблица 65-25. Смена кранов.....	93

Таблица 65-33. Смена жалюзийных решеток	94
Таблица 65-34. Ремонт вентиляционных коробов.....	94
Таблица 65-35. Прочистка вентиляционных каналов	94
Раздел 66. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ таблицу 66-4 изложить в следующей редакции:	94
Таблица 66-4. Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы.....	94
Таблица 66-5. Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ.....	94
Таблица 66-6. Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами	94
Таблица 66-7. Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер	95
Таблица 66-9. Установка лестниц в существующих тепловых камерах	95
Таблица 66-14. Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб...	95
Таблица 66-15. Замена участков трубопроводов.....	95
Таблица 66-20. Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов	96
Таблица 66-21. Замена набивки сальниковых компенсаторов	96
Таблица 66-22. Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	96
Таблица 66-23. Замена люков колодцев и камер	96
Таблица 66-27. Промывка трубопровода для последующего санирования трубопровода.....	96
Таблица 66-29. Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс».....	97
Таблица 66-31. Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы	97
Таблица 66-32. Протаскивание водопроводной полиэтиленовой трубы в существующую без разрушения с помощью пневмопробойника	97
Таблица 66-33. Облицовка колодцев методом «TROLINING»	98
Таблица 66-34. Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами	98
Таблица 66-35. Очистка участка трубы под заглушку	98
Таблица 66-36. Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки.....	98
Таблица 66-37. Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками с помощью пневмопробойника	99
Таблица 66-38. Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре песком, бетоном, раствором.....	99
Таблица 66-39. Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника	99
Таблица 66-40. Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом «ФЛЕКСОРЕН»	100
Таблица 66-41. Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ».....	100
Таблица 66-42. Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые методом «ГРУНДОКРАК»	100
Таблица 66-43. Промывка канализационных сетей спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU».....	100
Таблица 66-44. Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING»	101
Таблица 66-45. Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами	101
Таблица 66-46. Крепление траншей с помощью крепежных блоков.....	101
Таблица 66-47. Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора	101
Дополнить таблицами: 66-48, 66-49.....	102
Таблица 66-48. Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции	102
Таблица 66-49. Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб	102
Таблица 66-50. Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в закрытых проходных эксплуатируемых коллекторах	102
Раздел 67. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ таблицу 67-8 изложить в следующей редакции:	102
Таблица 67-8. Смена светильников	102
Раздел 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО таблицу 68-1 изложить в следующей редакции:	103
Таблица 68-1. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет	103
Таблица 68-8. Ремонт садовых дорожек.....	103
Таблица 68-9. Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований.....	103
Таблица 68-10. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси.....	104
Таблица 68-11. Перемощение мостовой.....	104
Таблица 68-12. Разборка покрытий и оснований.....	104
Таблица 68-15. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог	105
Таблица 68-16. Ремонт тротуаров из литого асфальта.....	105
Таблица 68-17. Ремонт бордюров	105
Таблица 68-18. Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах	106
Таблица 68-19. Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением	106

Таблица 68-21. Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой.....	106
Таблица 68-25. Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок	106
Таблица 68-27. Ремонт деревянных ворот и калиток.....	106
Таблица 68-28. Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм из-делий из природного камня при мощении и монтаже	107
Таблица 68-34. Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня	107
Таблица 68-35. Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня	107
<i>Дополнить таблицами: 68-36, 68-37.....</i>	107
Таблица 68-36. Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев.....	107
Таблица 68-37. Регулирование высотного положения крышек колодцев.....	108
Раздел 69. ПРОЧИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ таблицу 69-4 изложить в следующей редакции:	108
Таблица 69-4. Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб.....	108
Таблица 69-5. Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	108
Таблица 69-6. Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	108
Таблица 69-7. Устройство ходов, переходных мостиков на чердаке	108
Таблица 69-8. Утепление трубопроводов в каналах и коробах.....	109
Таблица 69-10. Антисептирование древесины	109
Таблица 69-14. Приготовление силаксанового клея	109
Приложение 10.....	110
Приложение 11.....	111
Приложение 12.....	120