

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРр 81-04-2001-И2

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕРр-2001

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Кострома 2012

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕРр 81-04-2001-И2

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Издание официальное

Кострома 2012

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы. Костромская область.

ТЕРр 81-04-2001-И2

Кострома, 2012 – 22 стр.

«Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на ремонтно - строительные работы» содержат изменения и дополнения территориальных единичных расценок, утвержденные постановлением администрации Костромской области от 15.07.2010 № 243-а «Об утверждении территориальных сметных нормативов Костромская область», внесенные на основании «Изменений в государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы» И-3, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 25.07.2011 № 358

РАЗРАБОТАНЫ Областным государственным бюджетным учреждением «Государственная экспертиза Костромской области» (к.т.н. П.В. Козик, А.А. Теглев, Е.В. Кротова)

СОГЛАСОВАНЫ письмом Министерства регионального развития Российской Федерации от 16.05.2012 г. № 11714-ИП/08

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Костромской области от 29.06.2012 г. № 271-а

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР (№) 137 от 05.07.2012 г. в федеральном реестре сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, действующих на территории Российской Федерации

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы «I. Общие положения» внести следующие изменения и дополнения:

1.49. В ТЕРр раздела 58 учтено производство работ:

- а) на высоте до 15 м включительно (на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%);
- б) при усредненном уклоне крыш для каждого вида покрытий;
- в) с использованием оцинкованной листовой стали толщиной 0,7 мм при весе 1 м² – **5,49** кг (или одного листа размерами 1420x710 мм; для случаев использования черной кровельной стали затраты принимаются те же с добавлением расхода олифы на проолифку покрытия в количестве 2,8 кг на 100 м²).

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Удалить наименование раздела 51 (перед таблицей 51-1):							
Раздел 51. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
В разделе 53. СТЕНЫ таблицу 53-21 изложить в следующей редакции:							
Таблица 53-21. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий							
Измеритель: 100 м восстановленной герметизации стыков							
53-21-1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	220,63	98,04	4,15	0,00	118,44	11,48
Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей:							
53-21-2	минераловатными пакетами, стык горизонтальный	787,94	53,36	67,26	0,00	667,32	6,72
53-21-3	минераловатными пакетами, стык вертикальный	899,04	165,04	119,98	0,00	614,02	20,3
53-21-4	пенополистиролом, стык горизонтальный	651,72	61,59	53,15	0,00	536,98	7,67
53-21-5	пенополистиролом, стык вертикальный	1282,68	128,16	90,51	0,00	1064,01	15,96
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой:							
53-21-6	вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	3527,36	250,73	3276,63	127,78	0,00	29,36
(101-9108)	Мастика тиоколовая, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
53-21-7	герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	6241,92	270,97	5970,95	234,37	0,00	31,73
(101-9091)	Мастика герметизирующая, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой:							
53-21-8	вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	3896,73	236,90	3659,83	143,61	0,00	27,74
(101-9108)	Мастика тиоколовая, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
53-21-9	герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	5183,34	284,81	4898,53	192,00	0,00	33,35
(101-9091)	Мастика герметизирующая, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
53-21-10	Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков	1167,35	119,74	3,32	0,00	1044,29	15,08
53-21-11	Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков	13,97	11,92	0,83	0,00	1,22	1,52
Восстановление солнцезащиты:							
53-21-12	полимерцементным составом	246,78	218,40	5,81	0,00	22,57	26,25
53-21-13	красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)	76,62	12,15	0,00	0,00	64,47	1,55
53-21-14	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	121,51	106,55	6,64	0,00	8,32	12,29

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ТЕРр 81-04-2001-И2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	465,57	443,73	0,83	0,00	21,01	49,69
Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях:							
53-21-16	горизонтальных	3398,59	1090,50	1020,43	108,65	1287,66	131,07
53-21-17	вертикальных	4090,57	1442,85	1360,06	144,91	1287,66	173,42
53-21-18	потолочных	4714,36	1828,04	1598,66	170,54	1287,66	201,77
Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов:							
53-21-19	монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	1243,13	268,54	974,59	92,49	0,00	32,63
(101-9108)	Мастика тиоколовая, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
53-21-20	прокладками ПРП в 2 слоя	5363,60	336,52	16,61	0,00	5010,47	40,89
Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках:							
53-21-21	насухо	2438,19	64,05	11,63	0,00	2362,51	7,5
53-21-22	на мастике	2558,68	99,49	3,32	0,00	2455,87	11,65
Ремонт и восстановление герметизации стыковшириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением:							
53-21-23	навесных люлек бутылкаучуковыми и нетвердеющими мастиками с установкой упругой прокладки	9099,65	865,46	2969,10	0,00	5265,09	109
53-21-24	канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	1313,89	535,25	10,58	0,00	768,06	55,93
53-21-25	канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	3670,84	615,54	14,73	0,00	3040,57	64,32
53-21-26	автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	9480,19	374,48	8337,65	491,30	768,06	45,01
53-21-27	автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	13119,30	435,82	9642,91	568,06	3040,57	51,76
53-21-28	наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	1153,12	374,48	10,58	0,00	768,06	45,01
53-21-29	наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	3491,12	435,82	14,73	0,00	3040,57	51,76
53-21-30	навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	3394,36	374,73	2251,57	0,00	768,06	45,04
53-21-31	навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	6077,26	430,81	2605,88	0,00	3040,57	51,78
При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке:							
53-21-32	53-21-24	353,65	95,51	2,16	0,00	255,98	9,98
53-21-33	53-21-25	349,63	92,16	1,49	0,00	255,98	9,63
53-21-34	53-21-26	1767,00	67,64	1443,38	85,03	255,98	8,13
53-21-35	53-21-27	1764,21	65,51	1442,72	85,03	255,98	7,78
53-21-36	53-21-28	325,78	67,64	2,16	0,00	255,98	8,13
53-21-37	53-21-29	322,98	65,51	1,49	0,00	255,98	7,78

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
53-21-38	53-21-30	713,64	67,64	390,02	0,00	255,98	8,13
53-21-39	53-21-31	710,85	65,51	389,36	0,00	255,98	7,78
53-21-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной (типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п.) и мастикой вулканизирующейся	2694,69	384,69	1666,25	0,00	643,75	48,45
(101-8052)	Пена монтажная, (л)	-	-	-	-	(II)	-

Таблицу 53-24 изложить в следующей редакции:

Таблица 53-24. Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования

Измеритель: 1 м изолируемой стены

Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены:

53-24-1	в 1 кирпич	330,31	96,07	96,22	0,00	138,02	12,1
53-24-2	в 1,5 кирпича	359,66	100,84	96,41	0,00	162,41	12,7
53-24-3	в 2 кирпича	448,80	107,19	130,45	0,00	211,16	13,5
53-24-4	в 2,5 кирпича	474,94	108,78	130,62	0,00	235,54	13,7
53-24-5	в 3 кирпича	521,34	110,37	151,05	0,00	259,92	13,9
53-24-6	в 4 кирпича	548,35	112,75	151,30	0,00	284,30	14,2

В разделе 55. ПЕРЕГОРОДКИ таблицу 55-4 изложить в следующей редакции:

Таблица 55-4. Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»:

55-4-1	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	13621,10	1138,70	96,94	27,89	12385,46	138,36
55-4-2	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	13586,78	1104,38	96,94	27,89	12385,46	134,19
55-4-3	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	27070,36	2102,81	225,26	64,20	24742,29	249,74
55-4-4	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	27001,32	2033,77	225,26	64,20	24742,29	241,54

В разделе 56. ПРОЕМЫ таблицу 56-4 изложить в следующей редакции:

Таблица 56-4. Ремонт оконных коробок и колод

Измеритель: 100 коробок или колод

Ремонт оконных коробок:

56-4-1	в каменных стенах при одном переплете	5795,20	4009,70	10,80	0,00	1774,70	505
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,59)	-
56-4-2	в каменных стенах при двух переплетах	10205,87	7225,40	15,78	0,00	2964,69	910
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,18)	-
56-4-3	в рубленых и брусчатых стенах	14818,59	7701,80	7,47	0,00	7109,32	970
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,4)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 56-7 изложить в следующей редакции:							
Таблица 56-7. Устройство форточек в оконных переплетах							
Измеритель: 100 шт. форточек							
Устройство форточек в оконных переплетах:							
56-7-1	остекленных спаренных	7609,53	3976,65	16,46	1,93	3616,42	465,65
56-7-2	остекленных створных	6815,12	3538,83	16,46	1,93	3259,83	435,28
56-7-3	неостекленных	5248,12	3261,02	13,07	1,62	1974,03	370,57
Таблицу 56-21 изложить в следующей редакции:							
Таблица 56-21. Установка дверных полотен							
Измеритель: 100 полотен							
Установка дверных полотен:							
56-21-1 (203-9004)	наружных кроме балконных Полотна дверные деревянные, (м2)	11649,56 -	1375,31 -	159,52 -	17,56 -	10114,73 (II)	151,8 -
56-21-2 (203-9004)	наружных балконных спаренных Полотна дверные деревянные, (м2)	11528,56 -	1254,31 -	159,52 -	17,56 -	10114,73 (II)	140,46 -
56-21-3 (203-9004)	наружных балконных без фрамуг Полотна дверные деревянные, (м2)	11332,89 -	1058,64 -	159,52 -	17,56 -	10114,73 (II)	120,3 -
56-21-4 (203-9004)	наружных балконных раздельных с фрамугами Полотна дверные деревянные, (м2)	11752,30 -	1478,05 -	159,52 -	17,56 -	10114,73 (II)	163,14 -
56-21-5 (203-9004)	внутренних межкомнатных Полотна дверные деревянные, (м2)	11332,89 -	1058,64 -	159,52 -	17,56 -	10114,73 (II)	120,3 -
56-21-6 (203-9004)	внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных Полотна дверные деревянные, (м2)	11277,45 -	1003,20 -	159,52 -	17,56 -	10114,73 (II)	114 -
В разделе 57. ПОЛЫ таблицу 57-10 изложить в следующей редакции:							
Таблица 57-10. Заделка выбоин в полах							
Измеритель: 100 мест							
Заделка выбоин в полах:							
57-10-1 (509-9900)	цементных площадью до 0,25 м ² Строительный мусор, (т)	515,79 -	303,85 -	28,89 -	2,82 -	183,05 (0,3)	40,73 -
57-10-2 (509-9900)	цементных площадью до 0,5 м ² Строительный мусор, (т)	1002,98 -	517,35 -	61,38 -	5,98 -	424,25 (0,7)	69,35 -
57-10-3 (509-9900)	цементных площадью до 1,0 м ² Строительный мусор, (т)	1960,01 -	926,76 -	124,57 -	12,14 -	908,68 (1,48)	124,23 -
57-10-4 (509-9900)	мозаичных площадью до 0,25 м ² Строительный мусор, (т)	1177,74 -	805,90 -	46,04 -	4,49 -	325,80 (0,51)	108,03 -
57-10-5	мозаичных площадью до 0,5 м ²	2239,96	1375,92	111,03	10,82	753,01	184,44

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,19)	-
57-10-6	мозаичных площадью до 1,0 м ²	4620,56	2776,46	228,38	22,26	1615,72	372,18
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,54)	-
57-10-7	асфальтовых площадью до 0,25 м ²	633,33	207,22	14,44	1,41	411,67	28,74
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,26)	-
57-10-8	асфальтовых площадью до 0,5 м ²	1360,94	369,22	34,30	3,34	957,42	51,21
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,61)	-
57-10-9	асфальтовых площадью до 1,0 м ²	2752,23	652,14	75,83	7,39	2024,26	90,45
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,28)	-
57-10-10	кислосиликатных площадью до 0,25 м ²	1071,59	411,99	25,25	9,33	634,35	53,16
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,23)	-
57-10-11	кислосиликатных площадью до 0,5 м ²	2479,61	864,90	66,58	23,23	1548,13	111,6
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,54)	-
57-10-12	кислосиликатных площадью до 1,0 м ²	4299,27	1060,20	137,88	47,70	3101,19	136,8
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,15)	-

В разделе 58. КРЫШИ, КРОВЛИ таблицу 58-6 изложить в следующей редакции:

Таблица 58-6. Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов

Измеритель: 100 м² покрытия

Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов:

58-6-1	обыкновенного профиля	2889,87	605,75	241,56	17,95	2042,56	81,2
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,47)	-
58-6-2	усиленного профиля	2906,35	707,21	329,80	27,40	1869,34	94,8
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,35)	-

Таблицу 58-12 изложить в следующей редакции:

Таблица 58-12. Устройство обрешетки

Измеритель: 100 м²

58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	2344,49	221,22	38,86	4,47	2084,41	31,83
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю:							
58-12-2	из листовой стали	1663,01	148,38	25,32	3,25	1489,31	21,35
58-12-3	из асбестоцементных листов	1249,96	130,66	13,97	1,93	1105,33	18,8
58-12-4	из черепицы	1283,14	127,95	9,03	0,81	1146,16	18,41

Таблицу 58-18 изложить в следующей редакции:

Таблица 58-18. Смена обрешетки

Измеритель: 100 м² сменяемой обрешетки

Смена обрешетки с прозорами:

58-18-1	из досок толщиной до 30 мм	1096,27	317,62	15,34	0,00	763,31	45,7
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,27)	-
58-18-2	из досок толщиной до 50 мм	1548,47	452,58	23,91	0,00	1071,98	65,12
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,11)	-
58-18-3	из брусков толщиной 50 мм и выше	2184,83	564,76	42,59	0,00	1577,48	81,26
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,11)	-

Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
58-18-4 (509-9900)	до 30 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	3784,53 -	665,05 -	66,25 -	0,00 -	3053,23 (1,7)	95,69 -
58-18-5 (509-9900)	до 50 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	5182,58 -	962,51 -	95,66 -	0,00 -	4124,41 (2,83)	138,49 -

Таблицу 58-27 изложить в следующей редакции:

Таблица 58-27. Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия

Измеритель: 1 м² покрытия

Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия:

58-27-1	в один слой	45,34	13,04	6,01	0,00	26,29	1,46
58-27-2	в два слоя	58,52	15,93	6,01	0,00	36,58	1,81

Раздел 58. КРЫШИ, КРОВЛИ дополнить таблицей 58-30:

Таблица 58-30. Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ

Измеритель: 100 м² покрытия

58-30-1	Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ	3873,95	421,19	3242,17	463,48	210,59	56,46
58-30-2	На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1	2039,88	139,05	1690,24	301,46	210,59	18,64

В разделе 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ таблицу 61-1 изложить в следующей редакции:

Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания

Измеритель: 100 м² поверхности

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета:

61-1-1	до 5 мм	445,03	215,05	9,54	3,25	220,44	29,58
61-1-2	до 10 мм	767,14	308,03	19,08	6,50	440,03	42,37

Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета:

61-1-3	до 5 мм	944,34	261,90	8,64	2,94	673,80	35,73
61-1-4	до 10 мм	1732,95	369,43	17,29	5,89	1346,23	50,4

Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета:

61-1-5	до 5 мм	513,74	270,73	10,14	3,45	232,87	37,24
61-1-6	до 10 мм	835,49	350,63	19,97	6,80	464,89	48,23

Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета:

61-1-7	до 5 мм	1040,64	325,53	8,94	3,05	706,17	44,41
61-1-8	до 10 мм	1851,43	419,64	18,18	6,19	1413,61	57,25

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:

61-1-9	стен	6814,49	630,25	29,74	17,35	6154,50	73,8
61-1-10	потолков	8007,45	801,56	32,41	19,45	7173,48	89,76
61-1-11	оконных и дверных откосов плоских	12127,17	1183,51	42,09	27,12	10901,57	130,63
61-1-12	оконных и дверных откосов криволинейных	13457,81	2514,15	42,09	27,12	10901,57	277,5

Таблицу 61-17 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону:							
61-17-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	2952,20	2038,68	1,16	0,00	912,36	250,76
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(4,84)	-
61-17-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-1	739,90	283,57	0,58	0,00	455,75	34,88
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-17-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	5272,15	3445,98	2,31	0,00	1823,86	414,18
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-17-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-3	860,68	404,35	0,58	0,00	455,75	48,6
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-17-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	5156,28	3330,18	2,24	0,00	1823,86	378,43
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,7)	-
61-17-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-5	116,67	116,67	0,00	0,00	0,00	14,35
61-17-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	5135,13	3764,16	1,75	0,00	1369,22	457,37
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(7,39)	-
61-17-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	5952,66	4128,97	2,31	0,00	1821,38	496,27
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,86)	-
61-17-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	6798,31	4974,62	2,31	0,00	1821,38	590,81
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-17-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-8	156,37	156,37	0,00	0,00	0,00	19
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву:							
61-17-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	3822,25	2514,84	1,48	0,00	1305,93	305,57
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(6,2)	-
61-17-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-11	838,76	389,03	0,58	0,00	449,15	47,27
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-17-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	5866,05	3754,95	2,96	0,00	2108,14	439,69
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-17-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-13	877,07	427,34	0,58	0,00	449,15	50,04
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
Таблицу 61-18 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону:							
61-18-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	3250,79	2338,43	0,00	0,00	912,36	287,63
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(4,84)	-
61-18-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-1	801,11	345,36	0,00	0,00	455,75	42,48
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-18-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	5628,76	3804,90	0,00	0,00	1823,86	457,32
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-18-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-3	899,62	443,87	0,00	0,00	455,75	53,35
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-18-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	5581,28	3757,42	0,00	0,00	1823,86	426,98
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,7)	-
61-18-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-5	120,32	120,32	0,00	0,00	0,00	14,8
61-18-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	5699,60	4330,38	0,00	0,00	1369,22	526,17
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(7,39)	-
61-18-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	6601,64	4780,26	0,00	0,00	1821,38	574,55
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,86)	-
61-18-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	7308,86	5487,48	0,00	0,00	1821,38	651,72
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-18-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-8	161,31	161,31	0,00	0,00	0,00	19,6
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:							
61-18-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	4206,59	2900,66	0,00	0,00	1305,93	352,45
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(6,2)	-
61-18-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-11	898,43	449,28	0,00	0,00	449,15	54,59
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-18-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	6242,95	4134,81	0,00	0,00	2108,14	484,17
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-18-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-13	968,64	519,49	0,00	0,00	449,15	60,83
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
Таблицу 61-19 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону:							
61-19-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	3380,95	2468,59	0,00	0,00	912,36	303,64
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(4,84)	-
61-19-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-1	778,59	322,84	0,00	0,00	455,75	39,71
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-19-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	5799,57	3975,71	0,00	0,00	1823,86	477,85
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-19-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-3	923,17	467,42	0,00	0,00	455,75	56,18
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-19-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	6040,03	4216,17	0,00	0,00	1823,86	479,11
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,7)	-
61-19-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-19-5	122,76	122,76	0,00	0,00	0,00	15,1
61-19-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	5973,49	4604,27	0,00	0,00	1369,22	559,45
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(7,39)	-
61-19-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	6867,54	5046,16	0,00	0,00	1821,38	606,51
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,86)	-
61-19-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	7818,02	5996,64	0,00	0,00	1821,38	712,19
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-19-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 68-19-8	164,60	164,60	0,00	0,00	0,00	20
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву:							
61-19-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	4256,88	2950,95	0,00	0,00	1305,93	358,56
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(6,2)	-
61-19-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-11	892,34	443,19	0,00	0,00	449,15	53,85
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-19-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	6491,55	4383,41	0,00	0,00	2108,14	513,28
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-19-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-13	960,61	511,46	0,00	0,00	449,15	59,89
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
Таблицу 61-22 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг							
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-22-1 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	6874,78 -	4467,84 -	3,03 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	549,55 -
61-22-2 (509-9900)	до 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	7920,52 -	5516,61 -	0,00 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	678,55 -
61-22-3 (509-9900)	до 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	7709,14 -	5305,23 -	0,00 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	652,55 -
61-22-4 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	6202,92 -	3795,98 -	3,03 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	466,91 -
61-22-5 (509-9900)	более 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	7248,66 -	4844,75 -	0,00 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	595,91 -
61-22-6 (509-9900)	более 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	7037,28 -	4633,37 -	0,00 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	569,91 -
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-22-7 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	8242,25 -	5835,31 -	3,03 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	717,75 -
61-22-8 (509-9900)	до 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	9287,99 -	6884,08 -	0,00 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	846,75 -
61-22-9 (509-9900)	до 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	9076,61 -	6672,70 -	0,00 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	820,75 -
61-22-10 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	7570,47 -	5163,53 -	3,03 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	635,12 -
61-22-11 (509-9900)	более 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	8616,21 -	6212,30 -	0,00 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	764,12 -
61-22-12 (509-9900)	более 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	8404,83 -	6000,92 -	0,00 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	738,12 -
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:							
61-22-13 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	7411,25 -	4904,10 -	3,03 -	0,00 -	2504,12 (12,8)	603,21 -
61-22-14 (509-9900)	до 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	8562,68 -	6058,56 -	0,00 -	0,00 -	2504,12 (12,8)	745,21 -
61-22-15 (509-9900)	до 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	8326,91 -	5822,79 -	0,00 -	0,00 -	2504,12 (12,8)	716,21 -
61-22-16 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	6680,04 -	4172,89 -	3,03 -	0,00 -	2504,12 (12,8)	513,27 -
61-22-17 (509-9900)	более 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	7831,47 -	5327,35 -	0,00 -	0,00 -	2504,12 (12,8)	655,27 -
61-22-18 (509-9900)	более 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	7595,70 -	5091,58 -	0,00 -	0,00 -	2504,12 (12,8)	626,27 -
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-22-19 (509-9900)	до 5 м ² с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	10221,17 -	7355,45 -	3,03 -	0,00 -	2862,69 (15,5)	904,73 -
61-22-20 (509-9900)	до 5 м ² с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	11949,83 -	9087,14 -	0,00 -	0,00 -	2862,69 (15,5)	1117,73 -
61-22-21 (509-9900)	до 5 м ² с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	11600,24 -	8737,55 -	0,00 -	0,00 -	2862,69 (15,5)	1074,73 -
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-22-22 (509-9900)	до 5 м ² с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	12786,43 -	9920,71 -	3,03 -	0,00 -	2862,69 (15,5)	1220,26 -
61-22-23 (509-9900)	до 5 м ² с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	15124,84 -	12262,15 -	0,00 -	0,00 -	2862,69 (15,5)	1508,26 -
61-22-24 (509-9900)	до 5 м ² с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	14653,30 -	11790,61 -	0,00 -	0,00 -	2862,69 (15,5)	1450,26 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 61-23 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг							
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-23-1 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	10419,46 -	8012,52 -	3,03 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	985,55 -
61-23-2 (509-9900)	до 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	11465,20 -	9061,29 -	0,00 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	1114,55 -
61-23-3 (509-9900)	до 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	11034,31 -	8630,40 -	0,00 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	1061,55 -
61-23-4 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	9747,60 -	7340,66 -	3,03 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	902,91 -
61-23-5 (509-9900)	более 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	10793,34 -	8389,43 -	0,00 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	1031,91 -
61-23-6 (509-9900)	более 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	10581,96 -	8178,05 -	0,00 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	1005,91 -
Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-23-7 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	11786,93 -	9379,99 -	3,03 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	1153,75 -
61-23-8 (509-9900)	до 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	12832,67 -	10428,76 -	0,00 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	1282,75 -
61-23-9 (509-9900)	до 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	12621,29 -	10217,38 -	0,00 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	1256,75 -
61-23-10 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	11115,15 -	8708,21 -	3,03 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	1071,12 -
61-23-11 (509-9900)	более 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	12160,89 -	9756,98 -	0,00 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	1200,12 -
61-23-12 (509-9900)	более 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	11949,51 -	9545,60 -	0,00 -	0,00 -	2403,91 (12,8)	1174,12 -
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:							
61-23-13 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	11297,39 -	8790,24 -	3,03 -	0,00 -	2504,12 (12,8)	1081,21 -
61-23-14 (509-9900)	до 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	12448,82 -	9944,70 -	0,00 -	0,00 -	2504,12 (12,8)	1223,21 -
61-23-15 (509-9900)	до 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	12213,05 -	9708,93 -	0,00 -	0,00 -	2504,12 (12,8)	1194,21 -
61-23-16 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	10566,18 -	8059,03 -	3,03 -	0,00 -	2504,12 (12,8)	991,27 -
61-23-17 (509-9900)	более 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	11717,61 -	9213,49 -	0,00 -	0,00 -	2504,12 (12,8)	1133,27 -
61-23-18 (509-9900)	более 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	11481,84 -	8977,72 -	0,00 -	0,00 -	2504,12 (12,8)	1104,27 -
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-23-19 (509-9900)	до 5 м ² с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	16050,38 -	13184,66 -	3,03 -	0,00 -	2862,69 (15,5)	1621,73 -
61-23-20 (509-9900)	до 5 м ² с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	17779,04 -	14916,35 -	0,00 -	0,00 -	2862,69 (15,5)	1834,73 -
61-23-21 (509-9900)	до 5 м ² с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	17429,45 -	14566,76 -	0,00 -	0,00 -	2862,69 (15,5)	1791,73 -
Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-23-22 (509-9900)	до 5 м ² с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	20656,27 -	17790,55 -	3,03 -	0,00 -	2862,69 (15,5)	2188,26 -
61-23-23 (509-9900)	до 5 м ² с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	22994,68 -	20131,99 -	0,00 -	0,00 -	2862,69 (15,5)	2476,26 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-23-24 (509-9900)	до 5 м ² с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	22523,14 -	19660,45 -	0,00 -	0,00 -	2862,69 (15,5)	2418,26 -
Таблицу 61-24 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-24. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	4112,99	586,32	79,76	55,39	3446,91	62,91
В разделе 62. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ таблицу 62-13 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-13. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски:							
62-13-1	до 10%	1086,89	318,91	7,96	1,02	760,02	41,15
62-13-2	до 35%	1437,72	540,72	7,96	1,02	889,04	69,77
62-13-3	более 35%	1836,69	825,22	7,96	1,02	1003,51	106,48
Таблицу 62-16 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-16. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземлюльсионными составами							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных:							
62-16-1	известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	1719,18	207,85	7,96	1,02	1503,37	27,53
62-16-2	водоземлюльсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	1420,62	151,68	7,96	1,02	1260,98	20,09
62-16-3	водоземлюльсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	1605,33	211,55	7,96	1,02	1385,82	28,02
62-16-4	водоземлюльсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	1734,81	223,48	7,96	1,02	1503,37	29,6
62-16-5	масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	1767,20	255,87	7,96	1,02	1503,37	33,89
Таблицу 62-17 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-17. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоземлюльсионными составами							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных:							
62-17-1	известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	1783,64	256,85	7,96	1,02	1518,83	34,02
62-17-2	водоземлюльсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	1481,46	197,06	7,96	1,02	1276,44	26,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-17-3	водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	1682,93	273,69	7,96	1,02	1401,28	36,25
62-17-4	водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	1781,83	255,04	7,96	1,02	1518,83	33,78
62-17-5	масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	1834,91	308,12	7,96	1,02	1518,83	40,81

Таблицу 62-36 изложить в следующей редакции:

Таблица 62-36. Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей:

62-36-1	водосточных труб за 1 раз	340,57	261,18	0,83	0,00	78,56	33,7
62-36-2	водосточных труб за 2 раза	536,99	403,78	0,83	0,00	132,38	52,1
62-36-3	площадью до 5 м ² за 1 раз	479,29	399,90	0,83	0,00	78,56	51,6
62-36-4	площадью до 5 м ² за 2 раза	737,71	604,50	0,83	0,00	132,38	78
62-36-5	площадью более 5 м ² за 1 раз	223,54	144,15	0,83	0,00	78,56	18,6
62-36-6	площадью более 5 м ² за 2 раза	381,99	248,78	0,83	0,00	132,38	32,1
При работе с приставных лестниц добавлять:							
62-36-7	к расценке 62-36-1	65,10	65,10	0,00	0,00	0,00	8,4
62-36-8	к расценке 62-36-2	101,53	101,53	0,00	0,00	0,00	13,1
62-36-9	к расценке 62-36-3	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	12,9
62-36-10	к расценке 62-36-4	150,35	150,35	0,00	0,00	0,00	19,4
62-36-11	к расценке 62-36-5	35,65	35,65	0,00	0,00	0,00	4,6
62-36-12	к расценке 62-36-6	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	8
При работе с подвесных люлек добавлять:							
62-36-13	к расценке 62-36-1	51,93	51,93	0,00	0,00	0,00	6,7
62-36-14	к расценке 62-36-2	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	10,4
62-36-15	к расценке 62-36-3	79,83	79,83	0,00	0,00	0,00	10,3
62-36-16	к расценке 62-36-4	120,13	120,13	0,00	0,00	0,00	15,5
62-36-17	к расценке 62-36-5	28,68	28,68	0,00	0,00	0,00	3,7
62-36-18	к расценке 62-36-6	49,60	49,60	0,00	0,00	0,00	6,4

В разделе 63. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ
таблицу 63-3 изложить в следующей редакции:

Таблица 63-3. Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах

Измеритель: 100 м² остекления

Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках:

63-3-1	по замazке при площади стекол до 0,25 м ²	4688,07	1534,53	28,21	2,54	3125,33	191,1
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,07)	-
63-3-2	по замazке при площади стекол до 0,5 м ²	3921,08	1085,66	28,21	2,54	2807,21	135,2
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,04)	-
63-3-3	по замazке при площади стекол до 1,0 м ²	3382,39	845,56	28,21	2,54	2508,62	105,3
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1)	-
63-3-4	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м ²	5511,97	1952,09	28,21	2,54	3531,67	243,1
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1)	-
63-3-5	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м ²	4478,37	1377,95	28,21	2,54	3072,21	171,6
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,98)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
63-3-6 (509-9900)	по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м ² <i>Строительный мусор, (т)</i>	3947,81 -	1085,66 -	28,21 -	2,54 -	2833,94 (0,98)	135,2 -
При работе с лестниц добавлять:							
63-3-7	к расценке 63-3-1	370,58	370,58	0,00	0,00	0,00	46,15
63-3-8	к расценке 63-3-2	257,84	257,84	0,00	0,00	0,00	32,11
63-3-9	к расценке 63-3-3	199,38	199,38	0,00	0,00	0,00	24,83
63-3-10	к расценке 63-3-4	477,06	477,06	0,00	0,00	0,00	59,41
63-3-11	к расценке 63-3-5	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	41,47
63-3-12	к расценке 63-3-6	257,84	257,84	0,00	0,00	0,00	32,11
При работе с люлек добавлять:							
63-3-13	к расценке 63-3-1	296,47	296,47	0,00	0,00	0,00	36,92
63-3-14	к расценке 63-3-2	207,74	207,74	0,00	0,00	0,00	25,87
63-3-15	к расценке 63-3-3	159,80	159,80	0,00	0,00	0,00	19,9
63-3-16	к расценке 63-3-4	382,07	382,07	0,00	0,00	0,00	47,58
63-3-17	к расценке 63-3-5	266,19	266,19	0,00	0,00	0,00	33,15
63-3-18	к расценке 63-3-6	206,69	206,69	0,00	0,00	0,00	25,74
В разделе 65. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ таблицу 65-5 изложить в следующей редакции:							
Таблица 65-5. Смена арматуры							
Измеритель: 100 шт.							
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром:							
65-5-1 (509-9899)	до 20 мм <i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	3104,10 -	643,14 -	4,15 -	0,00 -	2456,81 (0,04)	81 -
65-5-2 (509-9899)	до 32 мм <i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	5279,09 -	817,82 -	9,96 -	0,00 -	4451,31 (0,11)	103 -
65-5-3 (509-9899)	до 50 мм <i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	10288,22 -	1056,02 -	21,59 -	0,00 -	9210,61 (0,24)	133 -
Смена кранов:							
65-5-4 (509-9899)	писсуарных <i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	3445,89 -	643,14 -	4,15 -	0,00 -	2798,60 (0,04)	81 -
65-5-5 (509-9899)	водоразборных и туалетных <i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	4453,15 -	264,40 -	4,15 -	0,00 -	4184,60 (0,05)	33,3 -
Смена смесителей:							
65-5-6 (509-9899)	с душевой сеткой <i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	21607,90 -	2117,60 -	11,63 -	0,00 -	19478,67 (0,26)	266,7 -
65-5-7 (509-9899)	без душевой сетки <i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	16051,14 -	1588,00 -	7,47 -	0,00 -	14455,67 (0,23)	200 -
Смена задвижек диаметром:							
65-5-8 (509-9899)	50 мм <i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	32903,74 -	2445,52 -	132,86 -	0,00 -	30325,36 (1,8)	308 -
65-5-9 (509-9899)	100 мм <i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	59856,77 -	3350,68 -	348,77 -	0,00 -	56157,32 (3,84)	422 -
65-5-10 (509-9899)	150 мм <i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	106517,71 -	4716,36 -	523,15 -	0,00 -	101278,20 (7,41)	594 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
В разделе 66. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ таблицу 66-48 изложить в следующей редакции:							
Таблица 66-48. Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчанной гидроизоляции							
Измеритель: 1 колодец							
Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчанной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре:							
66-48-1	1,0 м и высоте 1,0 м	411,66	24,33	343,07	11,00	44,26	2,89
66-48-2	1,5 м и высоте 1,0 м	649,73	42,77	538,07	15,76	68,89	5,08
66-48-3	2 м и высоте 1,0 м	906,73	65,26	747,88	20,85	93,59	7,75
При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать к норме:							
66-48-4	к расценке 68-48-1	189,25	12,12	152,50	3,96	24,63	1,44
66-48-5	к расценке 68-48-2	285,01	21,39	229,10	5,99	34,52	2,54
66-48-6	к расценке 68-48-3	387,21	32,67	310,28	8,00	44,26	3,88
В разделе 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО таблицу 68-11 изложить в следующей редакции:							
Таблица 68-11. Перемощение мостовой							
Измеритель: 10 м ² площади ремонта							
68-11-1	Перемощение мостовой	351,94	90,04	53,81	4,09	208,09	12,07
Таблицу 68-16 изложить в следующей редакции:							
Таблица 68-16. Ремонт тротуаров из литого асфальта							
Измеритель: 100 м ²							
68-16-1	Ремонт тротуаров из литого асфальта	8377,63	807,12	503,16	49,28	7067,35	114
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(16,06)	-

В Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы «IV. Приложения» внесены следующие изменения и дополнения:

0000000Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов дополнить следующими ресурсами:

Приложение 10.

**Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г**

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.
			Оплата труда машинистов руб.
021144	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25 т	маш.-ч	474,20 15,61
332142	Установки для приготовления горячей рубероидной массы ВИР 1.01	маш.-ч	55,04 10,15
332223	Аппарат для переработки битумосодержащих материалов ВИР 1.02	маш.-ч	22,22 0,00
332224	Аппараты для снятия и измельчения старых, дефектных рубероидных ковров ВИР 1.03	маш.-ч	27,44 0,00

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции 101-0001; 101-0032; 101-0035; 101-0488; 101-2290; 101-2501 изложить в следующей редакции:

Приложение 11.

**Сметные цены на материалы, изделия и конструкции
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г**

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
101-0001	Асбест хризотилковый	т	2985,77
101-0032	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм	м ²	11,56
101-0035	Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 6 мм	м ²	12,29
101-0488	Купорос медный марки А	т	6965,31
101-2290	Кислота соляная техническая	т	1109,24
101-2501	Лента полиэтиленовая с липким слоем марка А	кг	39,02

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции дополнить следующими ресурсами:

**Сметные цены на материалы, изделия и конструкции
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г**

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	1500,00
101-3172	Шпатлевка Ветонит ТТ	т	6303,40
101-4258	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм	м	2,44
101-5628	Пудра алюминиевая, марки ПАП-1	т	18350,30
101-8052	Пена монтажная	л	46,86
101-8089	Герметик акриловый однокомпонентный АКЦЕНТ-117 для бетонных швов, цвет белый	кг	12,70
102-0072	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта	м ³	940,51
102-0080	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	м ³	791,06
302-1179	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 150 мм	шт.	933,89
402-0419	Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT	т	5897,16
408-0220	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм	м ³	161,60
408-0255	Щебень марки 800 фракция 5-10 мм	м ³	171,53

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции 101-0831; 101-1958; 302-1176; 408-0012 не используются.

Замены по расценкам 53-21-24; 53-21-25; 53-21-26; 53-21-27; 53-21-28; 53-21-29; 53-21-30; 53-21-31; 55-4-1; 55-4-2; 55-4-3; 55-4-4; 56-7-1; 56-7-2; 58-18-1; 58-18-2; 58-18-4; 58-18-5; 61-1-9; 61-1-10; 61-1-11; 61-1-12; 61-24-1; 62-16-1; 62-16-2; 62-16-3; 62-16-4; 62-16-5; 62-17-1; 62-17-2; 62-17-3; 62-17-4; 62-17-5; 65-5-9; 65-5-10; 65-11-1; 66-40-1; 68-9-1; 68-11-1; 68-16-1; 68-25-2 изложить в следующей редакции:

Приложение 12

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
53-21-24	101-9091	кг	42,375	101-8023	кг	42,375
	113-9006	кг	0,76	101-1749	т	0,00076
53-21-25	101-9889	м	101	101-1975	100 м	1,01
	101-9091	кг	42,375	101-8023	кг	42,375
	113-9006	кг	0,76	101-1749	т	0,00076
53-21-26	101-9091	кг	42,375	101-8023	кг	42,375
	113-9006	кг	0,76	101-1749	т	0,00076
53-21-27	101-9889	м	101	101-1975	100 м	1,01
	101-9091	кг	42,375	101-8023	кг	42,375
	113-9006	кг	0,76	101-1749	т	0,00076
53-21-28	101-9091	кг	42,375	101-8023	кг	42,375
	113-9006	кг	0,76	101-1749	т	0,00076
53-21-29	101-9889	м	101	101-1975	100 м	1,01
	101-9091	кг	42,375	101-8023	кг	42,375
	113-9006	кг	0,76	101-1749	т	0,00076
53-21-30	101-9091	кг	42,375	101-8023	кг	42,375
	113-9006	кг	0,76	101-1749	т	0,00076
53-21-31	101-9889	м	101	101-1975	100 м	1,01
	101-9091	кг	42,375	101-8023	кг	42,375
	113-9006	кг	0,76	101-1749	т	0,00076
55-4-1	101-9542	т	0,18	101-2435	кг	180
	104-9290	м ²	7,2	104-0109	м ²	7,2
	101-9094	м ²	101,2	101-0770	м ²	101,2
55-4-2	101-9542	т	0,18	101-2435	кг	180
	104-9290	м ²	7,2	104-0109	м ²	7,2
	101-9094	м ²	101,2	101-0770	м ²	101,2
55-4-3	101-9542	т	0,34	101-2435	кг	340
	104-9290	м ²	14,4	104-0109	м ²	14,4
	101-9094	м ²	202,4	101-0770	м ²	202,4
55-4-4	101-9542	т	0,34	101-2435	кг	340
	104-9290	м ²	14,4	104-0109	м ²	14,4
	101-9094	м ²	202,4	101-0770	м ²	202,4
56-7-1	101-9883	м ²	74	101-1251	м ²	74
	101-9084	КОМПЛ.	100	101-2009	КОМПЛ.	100
56-7-2	101-9883	м ²	66,84	101-1251	м ²	66,84
	101-9084	КОМПЛ.	100	101-2009	КОМПЛ.	100
58-18-1	102-9014	м³	0,8	102-0072	м³	0,8
58-18-2	102-9014	м³	1,3	102-0080	м³	1,3
58-18-4	102-9014	м³	3,2	102-0072	м³	3,2
58-18-5	102-9014	м³	5,2	102-0080	м³	5,2
61-1-9	402-9544	т	0,96	101-3172	т	0,96
	101-9732	т	0,01	101-1944	т	0,01
61-1-10	402-9544	т	1,12	101-3172	т	1,12
	101-9732	т	0,011	101-1944	т	0,011
61-1-11	402-9544	т	1,7	101-3172	т	1,7
	101-9732	т	0,018	101-1944	т	0,018
61-1-12	402-9544	т	1,7	101-3172	т	1,7
	101-9732	т	0,018	101-1944	т	0,018

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
61-24-1	402-9544	т	0,54	402-0419	т	0,54
62-16-1	101-9844	т	0,071	101-1959	т	0,071
62-16-2	101-9844	т	0,063	101-1959	т	0,063
62-16-3	101-9844	т	0,067	101-1959	т	0,067
62-16-4	101-9844	т	0,071	101-1959	т	0,071
62-16-5	101-9844	т	0,071	101-1959	т	0,071
62-17-1	101-9844	т	0,071	101-1959	т	0,071
62-17-2	101-9844	т	0,063	101-1959	т	0,063
62-17-3	101-9844	т	0,067	101-1959	т	0,067
62-17-4	101-9844	т	0,071	101-1959	т	0,071
62-17-5	101-9844	т	0,071	101-1959	т	0,071
65-5-9	302-9009	шт.	100	302-1177	шт.	100
65-5-10	302-9009	шт.	100	302-1179	шт.	100
65-11-1	402-9061	м ³	2,92	402-0004	м ³	2,92
66-40-1	103-9016	м	110	103-1404	м	110
	302-9178	шт.	10	302-1414	шт.	10
	402-9061	м ³	10,2	402-0004	м ³	10,2
68-9-1	408-9080	м³	66,5	408-0013	м³	11,5
				408-0014	м³	55
68-11-1	408-9101	м ³	1,31	408-0142	м ³	1,31
68-16-1	408-9020	м ³	0,5	408-0141	м ³	0,5
	408-9080	м ³	6,3	408-0021	м ³	6,3
	410-9059	м ³	5,9	410-0054	т	14,16
68-25-2	101-9266	кг	0,13	101-0816	т	0,00013
	101-9118	м ²	0,16	203-0513	м ²	0,16

Приложение 12 дополнить заменами по расценкам 53-21-32; 53-21-33; 53-21-34; 53-21-35; 53-21-36; 53-21-37; 53-21-38; 53-21-39; 53-21-40:

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
53-21-32	113-9006	кг	0,25	101-1749	т	0,00025
	101-9091	кг	14,125	101-8023	кг	14,125
53-21-33	101-9091	кг	14,125	101-8023	кг	14,125
	113-9006	кг	0,25	101-1749	т	0,00025
53-21-34	101-9091	кг	14,125	101-8023	кг	14,125
	113-9006	кг	0,25	101-1749	т	0,00025
53-21-35	101-9091	кг	14,125	101-8023	кг	14,125
	113-9006	кг	0,25	101-1749	т	0,00025
53-21-36	101-9091	кг	14,125	101-8023	кг	14,125
	113-9006	кг	0,25	101-1749	т	0,00025
53-21-37	101-9091	кг	14,125	101-8023	кг	14,125
	113-9006	кг	0,25	101-1749	т	0,00025
53-21-38	101-9091	кг	14,125	101-8023	кг	14,125
	113-9006	кг	0,25	101-1749	т	0,00025
53-21-39	101-9091	кг	14,125	101-8023	кг	14,125
	113-9006	кг	0,25	101-1749	т	0,00025
53-21-40	101-9036	шт.	103	101-8089	кг	30,9

Замены по расценкам 53-22-1; 61-3-1; 61-3-2; 61-3-3; 61-3-4; 61-3-5; 61-3-6; 61-5-1; 61-5-2; 61-5-3; 61-5-4; 61-5-5; 61-5-6; 61-6-5; 61-6-6; 61-7-3; 61-7-4; 61-8-5; 61-8-6; 61-8-7; 61-8-8; 66-38-2; 69-7-2 удалить.

СОДЕРЖАНИЕ:

Удалить наименование раздела 51 (перед таблицей 51-1):	4
В разделе 53. СТЕНЫ таблицу 53-21 изложить в следующей редакции:	4
Таблица 53-21. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий	4
Таблица 53-24. Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования	6
В разделе 55. ПЕРЕГОРОДКИ таблицу 55-4 изложить в следующей редакции:	6
Таблица 55-4. Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»	6
В разделе 56. ПРОЕМЫ таблицу 56-4 изложить в следующей редакции:	6
Таблица 56-4. Ремонт оконных коробок и колод	6
Таблица 56-7. Устройство форточек в оконных переплетах	7
Таблица 56-21. Установка дверных полотен	7
В разделе 57. ПОЛЫ таблицу 57-10 изложить в следующей редакции:	7
Таблица 57-10. Заделка выбоин в полах	7
В разделе 58. КРЫШИ, КРОВЛИ таблицу 58-6 изложить в следующей редакции:	8
Таблица 58-6. Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов	8
Таблица 58-12. Устройство обрешетки	8
Таблица 58-18. Смена обрешетки	8
Таблица 58-27. Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия	9
Раздел 58. КРЫШИ, КРОВЛИ дополнить таблицей 58-30:	9
Таблица 58-30. Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ	9
В разделе 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ таблицу 61-1 изложить в следующей редакции:	9
Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания	9
Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов	10
Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц	11
Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек	12
Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг	13
Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг	14
Таблица 61-24. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	15
В разделе 62. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ таблицу 62-13 изложить в следующей редакции:	15
Таблица 62-13. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков	15
Таблица 62-16. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами	15
Таблица 62-17. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, вододисперсионными составами	15
Таблица 62-36. Окрашивание алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей	16
В разделе 63. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ таблицу 63-3 изложить в следующей редакции:	16
Таблица 63-3. Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах	16
В разделе 65. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ таблицу 65-5 изложить в следующей редакции:	17
Таблица 65-5. Смена арматуры	17
В разделе 66. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ таблицу 66-48 изложить в следующей редакции:	18
Таблица 66-48. Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции	18
В разделе 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО таблицу 68-11 изложить в следующей редакции:	18
Таблица 68-11. Перемощение мостовой	18
Таблица 68-16. Ремонт тротуаров из литого асфальта	18
Приложение 10	19
Приложение 11	19
Приложение 12	20