

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРр 81-04-2001-ИЗ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕРр-2001

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Кострома 2013

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕРр 81-04-2001-ИЗ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Издание официальное

Кострома 2013

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы. Костромская область.

ТЕРр 81-04-2001-ИЗ

Кострома, 2013 – 13 стр.

«Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на ремонтно - строительные работы» содержат изменения и дополнения территориальных единичных расценок, утверждённые постановлением администрации Костромской области от 15.07.2010 № 243-а «Об утверждении территориальных сметных нормативов Костромской области», внесённые на основании «Изменений в государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы», утверждённых приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.05.2012 № 197.

РАЗРАБОТАНЫ Государственным автономным учреждением Костромской области «Государственная экспертиза Костромской области» (П.С. Лапин, А.А. Теглев, Е.В. Кротова)

УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Госстроя РФ от 07.11.2013 г. № 418/ГС

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР (№) 151 от 07.11.2013 г. в федеральном реестре сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, действующих на территории Российской Федерации

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы внесены следующие изменения и дополнения:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
В Разделе 52. ФУНДАМЕНТЫ таблицу 52-1 изложить в следующей редакции:							
Таблица 52-1. Усиление фундаментов торкретированием							
Измеритель: 100 м ² поверхности							
52-1-1	Усиление фундаментов торкретированием толщиной слоя 10 мм	1930,15	918,14	523,68	63,71	488,33	107,51
52-1-2	На каждые 10 мм увеличения слоя добавлять к расценке 52-1-1	865,75	207,18	252,77	29,01	405,80	24,26
В Разделе 53. СТЕНЫ таблицы 53-10, 53-21 изложить в следующей редакции:							
Таблица 53-10. Подъем рубленых стен домкратом							
Измеритель: 100 подъемов							
53-10-1	Подъем рубленых стен домкратом	2106,76	1827,10	279,66	0,00	0,00	242
Таблица 53-21. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий							
Измеритель: 100 м восстановленной герметизации стыков							
53-21-1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	220,63	98,04	4,15	0,00	118,44	11,48
Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей:							
53-21-2	минераловатными пакетами, стык горизонтальный	787,94	53,36	67,26	0,00	667,32	6,72
53-21-3	минераловатными пакетами, стык вертикальный	899,04	165,04	119,98	0,00	614,02	20,3
53-21-4	пенополистиролом, стык горизонтальный	651,72	61,59	53,15	0,00	536,98	7,67
53-21-5	пенополистиролом, стык вертикальный	1282,68	128,16	90,51	0,00	1064,01	15,96
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой:							
53-21-6	вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	3527,36	250,73	3276,63	127,78	0,00	29,36
(101-9108)	Мастика тиоколовая, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
53-21-7	герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	6241,92	270,97	5970,95	234,37	0,00	31,73
(101-9091)	Мастика герметизирующая, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
53-21-8	вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	3896,73	236,90	3659,83	143,61	0,00	27,74
(101-9108)	Мастика тиоколовая, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
53-21-9	герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	5183,34	284,81	4898,53	192,00	0,00	33,35
(101-9091)	Мастика герметизирующая, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
53-21-10	Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков	1167,35	119,74	3,32	0,00	1044,29	15,08
53-21-11	Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков	13,97	11,92	0,83	0,00	1,22	1,52
Восстановление солнцезащиты:							
53-21-12	полимерцементным составом	246,78	218,40	5,81	0,00	22,57	26,25
53-21-13	красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)	76,62	12,15	0,00	0,00	64,47	1,55
53-21-14	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	121,51	106,55	6,64	0,00	8,32	12,29
53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	465,57	443,73	0,83	0,00	21,01	49,69
Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях:							
53-21-16	горизонтальных	3398,59	1090,50	1020,43	108,65	1287,66	131,07
53-21-17	вертикальных	4090,57	1442,85	1360,06	144,91	1287,66	173,42
53-21-18	потолочных	4714,36	1828,04	1598,66	170,54	1287,66	201,77
Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов:							
53-21-19	монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	1243,13	268,54	974,59	92,49	0,00	32,63
(101-9108)	Мастика тиоколовая, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
53-21-20	прокладками ПРП в 2 слоя	5363,60	336,52	16,61	0,00	5010,47	40,89
Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках:							
53-21-21	насухо	2438,19	64,05	11,63	0,00	2362,51	7,5
53-21-22	на мастике	2558,68	99,49	3,32	0,00	2455,87	11,65
Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением:							
53-21-23	навесных люлек бутилкаучуковыми и нетвердеющими мастиками с установкой упругой прокладки	9099,65	865,46	2969,10	0,00	5265,09	109
53-21-24	канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	1313,89	535,25	10,58	0,00	768,06	55,93
53-21-25	канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	3670,84	615,54	14,73	0,00	3040,57	64,32
53-21-26	автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	9485,19	374,48	8342,65	491,30	768,06	45,01
53-21-27	автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	13125,07	435,82	9648,68	568,06	3040,57	51,76

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
53-21-28	наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	1153,12	374,48	10,58	0,00	768,06	45,01
53-21-29	наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	3491,12	435,82	14,73	0,00	3040,57	51,76
53-21-30	навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	3394,36	374,73	2251,57	0,00	768,06	45,04
53-21-31	навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	6077,26	430,81	2605,88	0,00	3040,57	51,78
При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке:							
53-21-32	53-21-24	353,65	95,51	2,16	0,00	255,98	9,98
53-21-33	53-21-25	349,63	92,16	1,49	0,00	255,98	9,63
53-21-34	53-21-26	1767,86	67,64	1444,24	85,03	255,98	8,13
53-21-35	53-21-27	1765,07	65,51	1443,58	85,03	255,98	7,78
53-21-36	53-21-28	325,78	67,64	2,16	0,00	255,98	8,13
53-21-37	53-21-29	322,98	65,51	1,49	0,00	255,98	7,78
53-21-38	53-21-30	713,64	67,64	390,02	0,00	255,98	8,13
53-21-39	53-21-31	710,85	65,51	389,36	0,00	255,98	7,78
53-21-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной (типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п.) и мастикой вулканизирующей	2694,69	384,69	1666,25	0,00	643,75	48,45
(101-8052)	Пена монтажная, (л)	-	-	-	-	(II)	-
В Разделе 58. КРЫШИ, КРОВЛИ таблицу 58-17 изложить в следующей редакции:							
Таблица 58-17. Разборка теплоизоляции на кровле							
Измеритель: 100 м ² покрытия кровли							
Разборка теплоизоляции на кровле из:							
58-17-1	двух слоёв стеклоткани	63,00	62,81	0,19	0,00	0,00	9,21
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,1)	-
58-17-2	ваты минеральной толщиной 100 мм	89,13	87,24	1,89	0,00	0,00	13,08
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,04)	-
58-17-3	плит пенополистирольных толщиной 100 мм	69,09	68,51	0,58	0,00	0,00	10,12
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,32)	-
В Разделе 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ таблицу 61-25 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-25. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом							
Измеритель: 100 м ² очищенной поверхности							
Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом:							
61-25-1	гладкой с земли и лесов	1076,48	142,06	927,82	80,61	6,60	18,33
61-25-2	гладкой с лестниц	1340,42	177,09	1156,73	100,50	6,60	22,85

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-25-3	гладкой с люлек	1286,62	169,88	1110,14	96,45	6,60	21,92
61-25-4	с рустами с земли и лесов	1286,62	169,88	1110,14	96,45	6,60	21,92
61-25-5	с рустами с лестниц	1605,46	212,20	1386,66	120,47	6,60	27,38
61-25-6	с рустами с люлек	1542,62	204,06	1331,96	115,72	6,60	26,33

В Разделе 62. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ таблицы 62-35, 62-45 изложить в следующей редакции:

Таблица 62-35. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, оград и ограждений

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград:

62-35-1	без рельефа за 1 раз	703,01	473,76	0,83	0,00	228,42	62,75
62-35-2	без рельефа за 2 раза	929,48	609,51	0,83	0,00	319,14	80,73
62-35-3	художественных с рельефом за 1 раз	1110,84	590,64	0,83	0,00	519,37	78,23
62-35-4	художественных с рельефом за 2 раза	1520,74	760,29	0,83	0,00	759,62	100,7
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений:							
62-35-5	пешеходных	700,66	361,08	0,83	0,00	338,75	51
Измеритель: 100 п. м							
62-35-6	силовых	343,06	120,95	0,83	0,00	221,28	16,5
62-35-7	тросовых	174,08	76,96	0,83	0,00	96,29	10,4

Таблица 62-45. Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига

Измеритель: 1 м² расчищенной поверхности

Снятие многослойных лакокрасочных покрытий:

62-45-1	с дверных полотен	21,45	12,98	7,36	0,00	1,11	1,74
62-45-2	с дверных коробок	23,00	13,95	7,88	0,00	1,17	1,87
62-45-3	с оконных коробок	24,00	14,55	8,28	0,00	1,17	1,95
62-45-4	с оконных переплетов	25,44	15,44	8,76	0,00	1,24	2,07
62-45-5	с металлоконструкций пролетных строений мостов, путепроводов и решеток	27,07	16,93	9,56	0,00	0,58	2,27

В Разделе 66. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ таблицы 66-29, 66-35, 66-42, 66-44, 66-45, 66-46, 66-48 изложить в следующей редакции:

Таблица 66-29. Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс»

Измеритель: 100 м трубопровода

Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром:

66-29-1	до 100 мм	151839,63	560,71	5684,98	227,07	145593,94	49,62
66-29-2	до 150 мм	203210,89	631,33	6450,29	257,31	196129,27	55,87
66-29-3	до 200 мм	233217,04	702,07	7215,61	287,12	225299,36	62,13
66-29-4	до 300 мм	322537,66	772,69	7980,92	317,32	313784,05	68,38
66-29-5	до 400 мм	461042,10	843,43	8746,24	346,99	451452,43	74,64
66-29-6	до 450 мм	551780,22	914,06	9511,55	377,14	541354,61	80,89
66-29-7	до 500 мм	756896,56	984,80	10276,87	407,29	745634,89	87,15
66-29-8	до 600 мм	1040053,10	1055,42	11042,18	436,79	1027955,50	93,4
66-29-9	до 700 мм	1428949,90	1126,16	11807,50	466,90	1416016,24	99,66
66-29-10	до 800 мм	1966038,73	1196,78	12572,81	497,00	1952269,14	105,91
66-29-11	до 900 мм	2707678,55	1267,52	13338,13	527,11	2693072,90	112,17
66-29-12	до 1000 мм	3514547,76	1329,67	14103,44	557,21	3499114,65	117,67

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 66-35. Очистка участка трубы под заглушку							
Измеритель: 1 операция							
Очистка под заглушку участка трубы диаметром:							
66-35-1	до 600 мм	145,21	10,78	130,77	8,91	3,66	1,28
66-35-2	600-900 мм	175,53	13,05	158,82	10,88	3,66	1,55
66-35-3	1000-1400 мм	239,66	17,93	218,07	14,86	3,66	2,13
Таблица 66-42. Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые методом «ГРУНДОКРАК»							
Измеритель: 100 м трубопровода							
Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром:							
66-42-1	до 250 мм	25318,83	725,04	6275,84	370,27	18317,95	78,98
66-42-2	315 мм	62367,11	732,75	6758,14	379,05	54876,22	79,82
66-42-3	355-450 мм	94754,91	964,08	8141,73	404,05	85649,10	105,02
66-42-4	560-630 мм	176644,07	1006,50	13679,72	452,02	161957,85	109,64
66-42-5	710-1200 мм	336662,40	1167,60	15493,05	594,10	320001,75	127,19
Таблица 66-44. Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING»							
Измеритель: 1 колодец							
Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев:							
66-44-1	1,0 м и высоте 1,0 м	11992,62	940,35	2382,16	255,85	8670,11	108,46
66-44-2	1,0 м и высоте 2,5 м	12678,18	995,49	2471,43	262,47	9211,26	114,82
66-44-3	1,0 м и высоте 3,0 м	13541,84	1118,52	2548,18	267,20	9875,14	129,01
66-44-4	1,5 м и высоте 4,0 м	17913,42	1882,95	3599,29	358,16	12431,18	217,18
66-44-5	1,5 м и высоте 5,0 м	19931,41	2045,77	3772,57	371,03	14113,07	235,96
66-44-6	1,5 м и высоте 6,0 м	22164,84	2344,45	3956,77	384,14	15863,62	270,41
Таблица 66-45. Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами							
Измеритель: 1 колодец							
Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев:							
66-45-1	1,0 м и высоте 1,0 м	13091,78	818,26	2284,20	250,75	9989,32	97,18
66-45-2	1,0 м и высоте 2,5 м	17934,85	880,82	2371,73	259,38	14682,30	104,61
66-45-3	1,0 м и высоте 3,0 м	19741,93	959,21	2433,96	265,15	16348,76	113,92
66-45-4	1,5 м и высоте 4,0 м	31333,25	1651,84	3447,24	356,82	26234,17	196,18
66-45-5	1,5 м и высоте 5,0 м	36567,76	1841,20	3613,71	373,27	31112,85	218,67
66-45-6	1,5 м и высоте 6,0 м	41829,51	2058,86	3783,15	389,61	35987,50	244,52
Таблица 66-46. Крепление траншей с помощью крепежных блоков							
Измеритель: 100 п. м траншей							
Крепление траншей с помощью блоков размерами:							
66-46-1	3,5x2,4+3,5x1,3	102752,03	14869,34	55297,06	6451,80	32585,63	1741,14
66-46-2	4,0x2,4+4,0x1,3	154350,56	23963,24	81899,09	9554,72	48488,23	2806
Таблица 66-48. Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчанной гидроизоляции							
Измеритель: 1 колодец							
Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчанной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре:							
66-48-1	1,0 м и высоте 1,0 м	411,37	24,33	342,78	11,00	44,26	2,89
66-48-2	1,5 м и высоте 1,0 м	649,30	42,77	537,64	15,76	68,89	5,08
66-48-3	2 м и высоте 1,0 м	906,16	65,26	747,31	20,85	93,59	7,75
При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать к норме:							
66-48-4	к расценке 68-48-1	189,11	12,12	152,36	3,96	24,63	1,44

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
66-48-5	к расценке 68-48-2	284,80	21,39	228,89	5,99	34,52	2,54
66-48-6	к расценке 68-48-3	386,92	32,67	309,99	8,00	44,26	3,88
Дополнить таблицами 66-51, 66-52							
Таблица 66-51. Водолазное обследование тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм							
Измеритель: 1 м ² дна							
66-51-1	Водолазное обследование тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм	28,62	1,55	27,07	1,32	0,00	0,2
Таблица 66-52. Подводно-технические водолазные работы по очистке от камней, щебня и ила тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм							
Измеритель: 1 м ³ наносов							
Подводно-технические водолазные работы по очистке тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм от:							
66-52-1	камня	7012,11	353,71	6658,40	350,31	0,00	45,64
66-52-2	щебня	5564,53	282,10	5282,43	282,69	0,00	36,4
66-52-3	ила	1649,93	80,21	1569,72	73,21	0,00	10,35
В Разделе 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО таблицы 68-1, 68-11, 68-12, 68-28, 68-29, 68-34, 68-37 изложить в следующей редакции:							
Таблица 68-1. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет							
Измеритель: 1 пень							
Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет:							
68-1-1	диаметром до 500 мм мягких пород	171,39	25,05	2,49	0,00	143,85	3,7
68-1-2	диаметром до 500 мм твердых пород	180,19	33,85	2,49	0,00	143,85	5
68-1-3	диаметром до 700 мм мягких пород	305,22	48,74	6,64	0,00	249,84	7,2
68-1-4	диаметром до 700 мм твердых пород	319,44	62,96	6,64	0,00	249,84	9,3
Таблица 68-11. Перемещение мостовой							
Измеритель: 10 м ² площади ремонта							
68-11-1	Перемещение мостовой	354,87	90,04	56,74	4,09	208,09	12,07
Таблица 68-12. Разборка покрытий и оснований							
Измеритель: 100 м ³ конструкций							
Разборка покрытий и оснований:							
68-12-1	мостовой из булыжного камня	2709,86	1947,11	762,75	13,09	0,00	282,6
68-12-2	щебеночных	570,95	126,57	444,38	51,62	0,00	18,37
68-12-3	черных щебеночных	831,33	167,02	664,31	80,81	0,00	24,49
68-12-4	асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	5702,28	1769,15	3933,13	370,85	0,00	243,35
68-12-5	цементно-бетонных	2449,18	550,26	1898,92	202,54	0,00	77,72
Измеритель: 1000 м ² покрытия							
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя:							
68-12-6	до 30 мм	2852,88	35,33	2817,55	112,31	0,00	5,18

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(410-9014)	Лом асфальтобетона, (т)	-	-	-	-	(59,4)	-
68-12-7	до 50 мм	3948,77	49,10	3899,67	153,30	0,00	7,2
(410-9014)	Лом асфальтобетона, (т)	-	-	-	-	(99)	-
68-12-8	до 70 мм	5397,86	67,31	5330,55	207,52	0,00	9,87
(410-9014)	Лом асфальтобетона, (т)	-	-	-	-	(138,6)	-
68-12-9	до 90 мм	7784,97	97,32	7687,65	296,94	0,00	14,27
(410-9014)	Лом асфальтобетона, (т)	-	-	-	-	(178,2)	-
68-12-10	до 110 мм	10779,71	134,97	10644,74	409,05	0,00	19,79
(410-9014)	Лом асфальтобетона, (т)	-	-	-	-	(217,8)	-
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя:							
68-12-11	до 30 мм	897,70	9,07	888,63	34,16	0,00	1,33
(410-9014)	Лом асфальтобетона, (т)	-	-	-	-	(59,4)	-
68-12-12	до 50 мм	1533,25	15,82	1517,43	54,21	0,00	2,32
(410-9014)	Лом асфальтобетона, (т)	-	-	-	-	(99)	-
68-12-13	до 70 мм	2272,70	23,67	2249,03	77,60	0,00	3,47
(410-9014)	Лом асфальтобетона, (т)	-	-	-	-	(138,6)	-
68-12-14	до 90 мм	3280,92	34,37	3246,55	109,45	0,00	5,04
(410-9014)	Лом асфальтобетона, (т)	-	-	-	-	(178,2)	-
68-12-15	до 110 мм	4058,92	42,63	4016,29	134,06	0,00	6,25
(410-9014)	Лом асфальтобетона, (т)	-	-	-	-	(217,8)	-
68-12-16	до 130 мм	5408,22	56,95	5351,27	176,75	0,00	8,35
(410-9014)	Лом асфальтобетона, (т)	-	-	-	-	(257,4)	-
68-12-17	до 150 мм	6706,12	70,72	6635,40	217,72	0,00	10,37
(410-9014)	Лом асфальтобетона, (т)	-	-	-	-	(297)	-
Измеритель: 100 м ² площади разборки							
Разборка тротуаров:							
68-12-18	из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	4972,19	2020,77	2586,70	224,88	364,72	285,42
(101-9427)	Диск отрезной алмазный, (шт.)	-	-	-	-	(0,003)	-
68-12-19	из камня гранитного штучного мелкоразмерного на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	5831,72	2162,30	3235,21	280,90	434,21	302,42
68-12-20	из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	5299,80	1594,45	3275,16	216,02	430,19	223
(101-9427)	Диск отрезной алмазный, (шт.)	-	-	-	-	(0,71)	-
Таблица 68-28. Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм из-делий из природного камня при мощении и монтаже							
Измеритель: 1 м ² обрабатываемой поверхности							
Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже:							
68-28-1	фрезерованием	476,92	86,88	362,80	64,52	27,24	11,74
(101-9427)	Диск отрезной алмазный, (шт.)	-	-	-	-	(0,375)	-
68-28-2	бучардированием	912,53	165,70	719,59	97,80	27,24	21,66
(101-9427)	Диск отрезной алмазный, (шт.)	-	-	-	-	(0,375)	-
68-28-3	термоструйным способом	838,97	151,59	654,04	86,40	33,34	20,32
(101-9427)	Диск отрезной алмазный, (шт.)	-	-	-	-	(0,375)	-
68-28-4	шлифованием	981,15	171,04	782,83	101,39	27,28	22,07
(101-9427)	Диск отрезной алмазный, (шт.)	-	-	-	-	(0,375)	-
68-28-5	полированием	1292,03	200,35	1061,36	125,93	30,32	24,95
(101-9427)	Диск отрезной алмазный, (шт.)	-	-	-	-	(0,375)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 68-29. Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных
Измеритель: 10 м² обрабатываемой поверхности

68-29-1	Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных	6218,23	601,83	5615,95	769,87	0,45	68,39
(113-9046)	Клей эпоксидный, (кг)	-	-	-	-	(0,042)	-

Таблица 68-34. Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня
Измеритель: 1 м³ дерева

Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола:

68-34-1	до 36 см	410,53	30,41	380,12	21,97	0,00	3,83
68-34-2	до 52 см	326,58	24,14	302,44	17,48	0,00	3,04
68-34-3	до 80 см	143,40	10,56	132,84	7,68	0,00	1,33

Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола:

68-34-4	до 100 см	119,16	8,81	110,35	6,38	0,00	1,11
68-34-5	до 120 см	101,48	7,46	94,02	5,43	0,00	0,94
68-34-6	более 120 см	83,88	6,19	77,69	4,49	0,00	0,78

Таблица 68-37. Регулирование высотного положения крышек колодцев
Измеритель: 1 колодец

Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту:

68-37-1	до 5 см	59,16	9,22	2,49	0,00	47,45	1,29
68-37-2	до 10 см	110,69	12,44	4,15	0,00	94,10	1,74
68-37-3	до 18 см	145,94	15,73	6,64	0,00	123,57	2,2
68-37-4	до 25 см	111,58	15,73	6,64	0,00	89,21	2,2

Раздел 69. ПРОЧИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ дополнить таблицами 69-15, 69-16

Таблица 69-15. Затаривание строительного мусора в мешки
Измеритель: 1 т

69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	21,08	6,48	0,00	0,00	14,60	1,03
---------	--	-------	------	------	------	-------	------

Таблица 69-16. Ремонт отмокши
Измеритель: 100 м² отмокши

Ремонт отмокши:

69-16-1	асфальтобетонной толщиной 14 см	6568,89	432,08	2235,73	66,00	3901,08	64,78
69-16-2	бетонной толщиной 15 см	12247,04	896,54	3208,27	75,80	8142,23	126,63

В Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы «IV. Приложения» внесены следующие изменения и дополнения:

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов 030107; 030202; 031003; 031844; 060246; 060248; 070149; 110950; 261400; 330702; 330801; 330808; 331410; 333404; 333601; 380101; 380102; 390541 изложить в следующей редакции:

Приложение 10

**Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г**

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.
			Оплата труда машинистов руб.
030107	Автопогрузчики с вилочными подхватами 5 т	маш.-ч	98,72 8,80
030202	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т	маш.-ч	1,18 0,00
031003	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м	маш.-ч	200,29 11,81
031844	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные до 4 т	маш.-ч	97,78 7,76
060246	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м ³	маш.-ч	101,25 11,81
060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м ³	маш.-ч	124,03 11,81
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	78,17 12,60
110950	Цемент-пушка	маш.-ч	54,76 10,15
261400	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	13,58 0,00
330702	Молотки рубильные пневматические	маш.-ч	3,21 0,00
330801	Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканочные	маш.-ч	7,92 0,00
330808	Скребки пневматические	маш.-ч	3,84 0,00
331410	Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 мПа (6 ат)	маш.-ч	12,55 0,00
333404	Аппарат «AIV»	маш.-ч	18,20 0,00
333601	Фен электрический на 220 В, 140 Вт	маш.-ч	4,28 0,00
380101	Машина для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля «Мерседес»	маш.-ч	273,89 6,66
380102	Аварийная мастерская на базе автомобиля «Мерседес»	маш.-ч	110,55 6,66
390541	Бензорез Partner	маш.-ч	29,69 0,00

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов дополнить следующими ресурсами:

**Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г**

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.
			Оплата труда машинистов руб.
110100	Бадьи 1 м ³	маш.-ч	1,49 0,00
110211	Автомобетоннасосы 65 м ³ /ч	маш.-ч	281,71 11,81

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб. Оплата труда машинистов руб.
122899	Виброплита	маш.-ч	9,16 0,00
240110	Молотки отбойные пневматические для работы в подводных условиях	маш.-ч	8,66 0,00
240201	Станции водолазные передвижные	маш.-ч	337,50 10,15

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции 407-0012 изложить в следующей редакции:

Приложение 11

**Сметные цены на материалы, изделия и конструкции
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г**

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
407-0012	Земля растительная ручной заготовки	м ³	378,55

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции дополнить следующими ресурсами:

**Сметные цены на материалы, изделия и конструкции
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г**

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
101-0405	Краска для наружных работ бежевая, марки МА-015	т	14016,00
101-2356	Бумага шлифовальная	1000 м ²	28910,83
101-5983	Мешки полипропиленовые (50 кг)	шт.	0,73
113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	14839,00
113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	13597,23
203-0512	Щиты из досок толщиной 40 мм	м ²	54,75
408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м ³	119,24
410-1020	Асфальт литой для покрытий тротуаров	м ³	648,94

Приложение 12 дополнить заменами по расценкам 62-35-5; 62-35-6; 62-45-5; 68-37-1; 68-37-2; 68-37-3; 68-37-4; 69-16-1; 69-16-2:

Приложение 12

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
62-35-5	113-9400	кг	14	113-0246	т	0,014
	101-9732	т	0,01	113-0021	т	0,01
62-35-6	113-9400	кг	13	113-0246	т	0,013
	101-9732	т	0,003	113-0021	т	0,003
62-45-5	101-9029	м ²	0,02	101-2356	1000 м ²	0,00002
68-37-1	403-9040	шт.	П	403-8383	шт.	1
68-37-2	403-9040	шт.	П	403-8383	шт.	2
68-37-3	403-9040	шт.	П	403-8383	шт.	2
				403-8296	шт.	1
68-37-4	403-9040	шт.	П	403-8296	шт.	3
69-16-1	408-9080	м ³	10	408-0015	м ³	10
	410-9060	т	9,6	410-1020	м ³	4,174
69-16-2	408-9080	м ³	10	408-0015	м ³	10
	401-9001	м ³	5	401-0066	м ³	5

СОДЕРЖАНИЕ:

В Разделе 52. ФУНДАМЕНТЫ таблицу 52-1 изложить в следующей редакции:	3
Таблица 52-1. Усиление фундаментов торкретированием	3
В Разделе 53. СТЕНЫ таблицы 53-10, 53-21 изложить в следующей редакции:	3
Таблица 53-10. Подъем рубленых стен домкратом	3
Таблица 53-21. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий	3
В Разделе 58. КРЫШИ, КРОВЛИ таблицу 58-17 изложить в следующей редакции:	5
Таблица 58-17. Разборка теплоизоляции на кровле	5
В Разделе 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ таблицу 61-25 изложить в следующей редакции:	5
Таблица 61-25. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом	5
В Разделе 62. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ таблицы 62-35, 62-45 изложить в следующей редакции:	6
Таблица 62-35. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, оград и ограждений	6
Таблица 62-45. Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига	6
В Разделе 66. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ таблицы 66-29, 66-35, 66-42, 66-44, 66-45, 66-46, 66-48 изложить в следующей редакции:	6
Таблица 66-29. Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс»	6
Таблица 66-35. Очистка участка трубы под заглушку	7
Таблица 66-42. Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые методом «ГРУНДОКРАК»	7
Таблица 66-44. Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING»	7
Таблица 66-45. Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами	7
Таблица 66-46. Крепление траншей с помощью крепежных блоков	7
Таблица 66-48. Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчанной гидроизоляции	7
Дополнить таблицами 66-51, 66-52	8
Таблица 66-51. Водолазное обследование тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм	8
Таблица 66-52. Подводно-технические водолазные работы по очистке от камней, щебня и ила тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм	8
В Разделе 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО таблицы 68-1, 68-11, 68-12, 68-28, 68-29, 68-34, 68-37 изложить в следующей редакции:	8
Таблица 68-1. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет	8
Таблица 68-11. Перемещение мостовой	8
Таблица 68-12. Разборка покрытий и оснований	8
Таблица 68-28. Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм из-делий из природного камня при мощении и монтаже	9
Таблица 68-29. Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных	10
Таблица 68-34. Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня	10
Таблица 68-37. Регулирование высотного положения крышек колодцев	10
Раздел 69. ПРОЧИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ дополнить таблицами 69-15, 69-16	10
Таблица 69-15. Затаривание строительного мусора в мешки	10
Таблица 69-16. Ремонт отмостки	10
Приложение 10	11
Приложение 11	12
Приложение 12	12